REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: O-2015-120

Zakázka: Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

KSO:	801 31	CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.1.2016
CZ-CPV:	45453000-7		

Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uvedený žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **5 798 988,83**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	5 798 988,83	1 217 787,65
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 016 776,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O-2015-120

Zakázka: **Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016**

Místo: **Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7**

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákov

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		**5 798 988,83**	**7 016 776,53**	
00	VON	105 500,00	127 655,00	STA
01	Bourací práce	723 783,62	875 778,18	STA
02	Stavební část	2 778 755,98	3 362 294,74	STA
03	ZTI	793 428,30	960 048,24	STA
04	ÚT	222 410,04	269 116,15	STA
05	VZT	148 089,00	179 187,69	STA
06	Elektroinstalace	743 438,19	899 560,22	STA
07	Slaboproud	283 583,70	343 136,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

00 - VON

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **105 500,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	105 500,00	21,00%	22 155,00
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **127 655,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

00 - VON

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Hor
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**105 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	105 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	12 500,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

00 - VON

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Hor

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**105 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				105 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				35 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2015 01
2	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2015 01
3	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2015 01
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2015 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2015 01
	D	VRN3	Zařízení staveniště				40 000,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS URS 2015 01
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS 2015 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				12 500,00	
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS URS 2015 01
8	K	044002000	Revize	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS URS 2015 01
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS URS 2015 01
	D	VRN5	Finanční náklady				10 000,00	
10	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS URS 2015 01
	D	VRN6	Územní vlivy				8 000,00	
11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

01 - Bourací práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664
Poznámka:			

Cena bez DPH **723 783,62**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	723 783,62	21,00%	151 994,56
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **875 778,18**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horá
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**723 783,62**
HSV - Práce a dodávky HSV	550 758,91
1 - Zemní práce	134 151,72
4 - Vodorovné konstrukce	2 290,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	290 001,11
997 - Přesun sutě	124 315,58
PSV - Práce a dodávky PSV	143 584,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	164,22
712 - Povlakové krytiny	138,00
713 - Izolace tepelné	68,82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	418,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 316,85

762 - Konstrukce tesařské	21 031,24
763 - Konstrukce suché výstavby	1 086,08
764 - Konstrukce klempířské	191,40
765 - Krytina skládaná	3 364,00
766 - Konstrukce truhlářské	153,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 114,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 361,32
776 - Podlahy povlakové	19 313,97
781 - Dokončovací práce - obklady	8 910,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	75 953,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 440,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

01 - Bourací práce

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horá

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceno vá soust

Náklady soupisu celkem **723 783,62**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				550 758,91	
	D	1	Zemní práce				134 151,72	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	33,925	32,70	1 109,35	CS ÚRS
	VV		2,5*2,5*4		25,000			
	VV		5,95*1,5		8,925			
	VV		Součet		33,925			
2	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	33,925	145,00	4 919,13	CS ÚRS
3	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	67,279	601,00	40 434,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		" ozn. 10"					
	VV		1*1,7*1,5*2		5,100			
	VV		1*2,3*2,3*2		10,580			
	VV		6*1,15*3,4		23,460			
	VV		6*1,5*1,5/2		6,750			
	VV		Mezisoučet		45,890			
	VV		" ozn. 16"					
	VV		2*1,71*3,2		10,944			
	VV		1,92*1,7*3,2		10,445			
	VV		Mezisoučet		21,389			
	VV		Součet		67,279			
96	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	8,482	1 275,00	10 814,55	CS ÚRS
	VV		2,6*0,4*0,6*4		2,496			
	VV		0,78*0,4*0,6*2*4		1,498			
	VV		(1,05*0,4*2+1,35*0,4)*0,6*2		1,656			
	VV		(0,9*0,4*0,6*2)+(5*0,4*0,6)+2,5*0,4*0,6*2		2,832			
	VV		Součet		8,482			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	54,336	139,00	7 552,70	CS ÚRS
	VV		" ozn. 10"					
	VV		(1*2+1*1,7)*1,5*2		11,100			
	VV		(1*2+1*2,3)*2,3*2		19,780			
	VV		" ozn. 16"					
	VV		(2+1,71)*3,2		11,872			

	VV		(1,92+1,7)*3,2		11,584			
	VV		Součet		54,336			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	75,761	66,00	5 000,23	CS ÚRS
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	75,761	191,00	14 470,35	CS ÚRS
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	75,761	231,00	17 500,79	CS ÚRS
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,761	13,00	984,89	CS ÚRS
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	151,522	207,00	31 365,05	CS ÚRS
	VV		75,761		75,761			
	VV		75.761*2 'Přepočtené koeficientem množství		151,522			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 290,50	
10	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	15,270	120,00	1 832,40	CS ÚRS
	VV		11,7*0,5+(1,5+1,8)*0,5+(1,5*2*0,5+1,2*0,55*2+1,7*0,5)+4,1*0,5*2		15,270			
11	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	15,270	30,00	458,10	CS ÚRS
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				290 001,11	
12	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000	835,00	2 505,00	CS ÚRS
13	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	45,000	173,00	7 785,00	CS ÚRS
	VV		3*15 'Přepočtené koeficientem množství		45,000			
14	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	3,000	418,00	1 254,00	CS ÚRS
15	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	616,240	2,70	1 663,85	CS ÚRS
	VV		101,2+515,04		616,240			
16	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	3,912	437,00	1 709,54	CS ÚRS
	VV		" ozn.7"					
	VV		4,1*2,03*0,235*2		3,912			
	VV		Součet		3,912			
17	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,681	4 381,00	2 983,46	CS ÚRS
	VV		" ozn.13"					
	VV		1,61*2*0,11+1,92*1,7*0,1		0,681			
	VV		Součet		0,681			
18	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	129,293	72,50	9 373,74	CS ÚRS
	VV		" ozn3"					
	VV		1,05*2,75		2,888			
	VV		(2,08*2,6*2+1*2,02)		12,836			
	VV		-(0,6*2*2)		-2,400			

	VV		(2,975*2,6+1*2,6)		10,335			
	VV		-(0,6*2*2)		-2,400			
	VV		(4,175+0,9+0,245+0,955+0,1+1,9+0,1+1,815)*2,6		26,494			
	VV		-(0,6*2*3)		-3,600			
	VV		1,3*2,6		3,380			
	VV		(1,4+1,815+1,325+2,58+1,15+1,55)*2,6		25,532			
	VV		5,785*2,6		15,041			
	VV		0,8*2,25		1,800			
	VV		1,2*2,6-0,6*2		1,920			
	VV		1,57*2,6+1,3*2,6		7,462			
	VV		0,9*2,25		2,025			
	VV		0,875*2,6		2,275			
	VV		(0,75*2)+(1,235+0,5+2,73+1,757+2,25)*2,6		23,527			
	VV		0,99*2,2		2,178			
	VV		Součet		129,293			
19	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	36,422	88,00	3 205,14	CS ÚRS
	VV		" ozn.3"					
	VV		2,49*2,6		6,474			
	VV		1,4*2,25		3,150			
	VV		2,34*2,6		6,084			
	VV		2,08*2,6		5,408			
	VV		(0,875+1,025+0,15+1,32)*2,6		8,762			
	VV		0,8*2,02*2		3,232			
	VV		1,44*2,3		3,312			
	VV		Součet		36,422			
20	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,666	515,00	342,99	CS ÚRS
	VV		4,44*0,15		0,666			
21	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	9,075	2 815,00	25 546,13	CS ÚRS
	VV		"ozn4"					
	VV		1,3*0,8*0,25*2		0,520			
	VV		1,3*1,6*0,25*2		1,040			
	VV		2*1,5*0,25*4		3,000			
	VV		-(1,1*1,5*2)*0,25		-0,825			
	VV		"ozn.18"					
	VV		(1,13*1+1,13*2)*0,25		0,848			

	VV		" ozn 25"					
	VV		(1,6+0,5)*2,6*0,2		1,092			
	VV		-(0,6*2*0,2)		-0,240			
	VV		(0,8+1,5+0,8)*2,6*0,175		1,411			
	VV		0,6*0,6*2,6+0,215*0,325*2,6		1,118			
	VV		0,31*0,165*2,6		0,133			
	VV		0,145*0,245*2,6		0,092			
	VV		0,25*0,15*2,6		0,098			
	VV		1*2,25*0,35		0,788			
	VV		Součet		9,075			
22	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,120	131,00	539,72	CS ÚRS
	VV		" ozn.11"					
	VV		1,1+3,02		4,120			
	VV		Součet		4,120			
23	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2,330	2 305,00	5 370,65	CS ÚRS
	VV		" ozn. 13"					
	VV		1,5*1,5*0,25		0,563			
	VV		1,5*1,5*0,25		0,563			
	VV		" ozn 8"					
	VV		2*1*0,21*2		0,840			
	VV		" ozn. 12"					
	VV		1,3*0,6*0,21		0,164			
	VV		" ozn. 15"					
	VV		1,19*0,8*0,21		0,200			
	VV		Součet		2,330			
24	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,390	3 330,00	1 298,70	CS ÚRS
	VV		" ozn1"					
	VV		1,25*0,25*0,22*2		0,138			
	VV		1,2*0,15*0,1*14		0,252			
	VV		Součet		0,390			
25	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,432	9 757,00	4 215,02	CS ÚRS
	VV		31*1,2*10*0,001		0,372			
	VV		3*2*10*0,001		0,060			
	VV		Součet		0,432			
26	K	965043431	Bourání podkladu pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	1,067	2 028,00	2 163,88	CS ÚRS

	VV		" ozn.13"					
	VV		1,61*2*0,15+1,92*1,7*0,15		0,973			
	VV		" ozn. 12"					
	VV		1,3*0,6*0,12		0,094			
	VV		Součet		1,067			
27	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,973	908,00	883,48	CS ÚRS
28	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,200	157,00	188,40	CS ÚRS
	VV		" ozn 5"					
	VV		1*0,6*2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
29	K	968062355	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	8,436	148,00	1 248,53	CS ÚRS
	VV		" ozn.5"					
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		"ozn.19"					
	VV		0,6*1,56		0,936			
	VV		" ozn.14"					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		Součet		8,436			
30	K	968072361	Vybourání meziokenní vložky	kus	2,000	86,00	172,00	CS ÚRS
	VV		" ozn.6"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	54,600	219,00	11 957,40	CS ÚRS
	P		*Poznámka k položce:* *Veškerá dveřní křídla z bouraných otvorů budou šetrně vyjmuta a nabídnuta investorvi k dalšímu využití*					
	VV		" ozn1"					
	VV		1*2*12		24,000			
	VV		0,7*2*11		15,400			
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		1*2,2*2+0,8*2*6		14,000			
	VV		Součet		54,600			
32	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,586	170,00	1 629,62	CS ÚRS
	P		*Poznámka k položce:* *Veškerá dveřní křídla z bouraných otvorů budou šetrně vyjmuta a nabídnuta investorvi k dalšímu využití*					
	VV		1,7*2,2+1,44*2,03*2		9,586			

	VV		Součet		9,586			
33	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	26,000	46,00	1 196,00	CS ÚRS
	VV		" vodovod"14		14,000			
	VV		"ÚT"8+4		12,000			
	VV		Součet		26,000			
34	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,000	79,00	948,00	CS ÚRS
	VV		" vodovod"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
35	K	972054243.Ko1	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 250 mm	kus	13,000	257,00	3 341,00	
	VV		" stropem pro vodovod"					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
36	K	972054342.Ko1	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 250 mm	kus	12,000	384,00	4 608,00	
37	K	973045131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	48,000	132,00	6 336,00	CS ÚRS
	VV		40+8		48,000			
	VV		Součet		48,000			
38	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 70 mm	m	40,000	49,00	1 960,00	CS ÚRS
	VV		" kanalizace"					
	VV		40		40,000			
39	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	108,000	66,00	7 128,00	CS ÚRS
	VV		"ÚT"					
	VV		108		108,000			
	VV		Součet		108,000			
40	K	974032154	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm	m	148,000	71,50	10 582,00	CS ÚRS
	VV		" vodovod"					
	VV		148		148,000			
41	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm	m	60,000	98,00	5 880,00	CS ÚRS
	VV		" kanalizace"60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
42	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m	6,000	154,00	924,00	CS ÚRS
	VV		" ozn1"					
	VV		1,5*2*2		6,000			
43	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtahování hoblíku hl do 150 mm v do 150 mm	m	17,200	78,00	1 341,60	CS ÚRS
	VV		" ozn.7"					
	VV		4,1*2*2		16,400			

	VV		0,2*2*2		0,800			
	VV		Součet		17,200			
44	K	974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	11,000	274,00	3 014,00	CS ÚRS
	VV		"ÚT"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	976075211	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 20 kg	t	2,052	5 930,00	12 168,36	CS ÚRS
	VV		" ozn. 17"					
	VV		(5,7*4+7,005*3+6,105*3+9,115*3+2,74*3)*21*0,001		2,052			
	VV		Součet		2,052			
46	K	977211111	Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	22,600	764,00	17 266,40	CS ÚRS
	VV		" ozn. 13"					
	VV		(1,71*2+2*2+1,7*2+2*2)		14,820			
	VV		"ozn.12"					
	VV		(1,3*2+0,6*2)		3,800			
	VV		" ozn 15"					
	VV		(1,19*2+0,8*2)		3,980			
	VV		Součet		22,600			
47	K	977211112	Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	79,730	1 453,00	115 847,69	CS ÚRS
	VV		"ozn.4"					
	VV		(1,3*2+0,8*2)*2		8,400			
	VV		(1,3*2+1,6*2)*2		11,600			
	VV		(2*2+1,5*2)*4		28,000			
	VV		"ozn.18"					
	VV		(1,13*1+1,3*2)		3,730			
	VV		" ozn. 13"					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		"8"					
	VV		(2*2+1*2)*2		12,000			
	VV		1*2*2		4,000			
	VV		Součet		79,730			
48	K	978011111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	629,772	3,80	2 393,13	CS ÚRS
	VV		" stropy"					
	VV		2,095*3,7		7,752			
	VV		5,6*2,3		12,880			

	VV		5,6*5		28,000			
	VV		5,6*2,5		14,000			
	VV		5,6*5,7		31,920			
	VV		11,7*10,7		125,190			
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV		2,8*2,1		5,880			
	VV		2,8*4,2		11,760			
	VV		13,2*5,7		75,240			
	VV		13,2*5,8		76,560			
	VV		4,3*2,7+0,5*1		12,110			
	VV		2,7*1,7		4,590			
	VV		4,5*2,8		12,600			
	VV		10,7*5,7		60,990			
	VV		10,7*5,7		60,990			
	VV		3,2*3		9,600			
	VV		6,5*2,7		17,550			
	VV		9*5,6		50,400			
	VV		Mezisoučet		629,772			
	VV		Součet		629,772			
49	K	978013111	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 5 %	m2	2 419,027	1,90	4 596,15	CS ÚRS
	VV		" stěny"					
	VV		1,2*2,6		3,120			
	VV		(2+1,7)*2,6		9,620			
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		(5,7*2,6*2)		29,640			
	VV		(10,7*2*2,6*2)		111,280			
	VV		-(1,3*0,8*4)		-4,160			
	VV		2,7*2,6*2		14,040			
	VV		-(1*1,5*4)		-6,000			
	VV		(16*2+5,7*2)*2,6		112,840			
	VV		-(1,13*0,54*2)		-1,220			
	VV		-(1,4*2*2)		-5,600			
	VV		(5*2+2,7*2)*3,2		49,280			
	VV		(2,6*2+2,7*2)*2,6		27,560			

	VV		(2,6*2+1,9*2)*2,6		23,400			
	VV		(3*2*2,6)		15,600			
	VV		Mezisoučet		386,160			
	VV		(17,72*2,6+13,4*2+10,5*2+1*4+5,6*4+3,45*2+3*2+3,2*2+2,8*9+5,5*7+13,2*5+7,7*6+2,7*2+14*2+11*2+1,2*4+16*2+5, 7*2+6,5*23,5*2+1,8*2+2*4+6,5*3+2,7*2*3)*2,6		2 006,867			
	VV		(5*2*2,6)		26,000			
	VV		Součet		2 419,027			
50	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,246	49,00	1 286,05	CS ÚRS
	VV		" pod obklady"					
	VV		(3,85*2+2,095*2)*2,6		30,914			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		-(2,095*1,56)		-3,268			
	VV		Součet		26,246			
51	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	13,550	80,00	1 084,00	CS ÚRS
	VV		2,3*4*0,5		4,600			
	VV		5,9*0,5		2,950			
	VV		1,5*1,5+1,5*2,5		6,000			
	VV		Součet		13,550			
52	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	22,440	92,00	2 064,48	CS ÚRS
	VV		7,55		7,550			
	VV		1,3*1,5*2+1,5*1,8*2+1,3*2,5+1,3*1,8		14,890			
	VV		Součet		22,440			
	D	997	Přesun sutě				124 315,58	
53	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	132,462	177,00	23 445,77	CS ÚRS
54	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	397,386	39,50	15 696,75	CS ÚRS
	VV		132.462*3 'Přepočtené koeficientem množství		397,386			
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 192,158	13,00	15 498,05	CS ÚRS
	VV		132.462*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 192,158			
56	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	132,462	224,00	29 671,49	CS ÚRS
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	132,462	302,00	40 003,52	CS ÚRS
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				143 584,71	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				164,22	
58	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	19,320	8,50	164,22	CS ÚRS

	VV		2,3*1,6*2+2,3*2,6*2		19,320			
	D	712	Povlakové krytiny				138,00	
59	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	3,000	46,00	138,00	CS ÚRS
	D	713	Izolace tepelné				68,82	
60	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	4,440	15,50	68,82	CS ÚRS
	VV		0,6*1,2*2+1*1,5*2		4,440			
	VV		Součet		4,440			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				418,00	
61	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS
62	K	721300940.Ko1	Pročištění vpustí	kus	1,000	192,00	192,00	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 316,85	
63	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	128,00	768,00	CS ÚRS
64	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS
65	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	83,00	581,00	CS ÚRS
66	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS
67	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS
68	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,439	891,00	391,15	CS ÚRS
69	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	47,00	470,00	CS ÚRS
70	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	2,000	4,60	9,20	CS ÚRS
71	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	15,000	13,50	202,50	CS ÚRS
72	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	10,000	8,50	85,00	CS ÚRS
73	K	725991811	Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí	kus	10,000	18,50	185,00	CS ÚRS
	D	762	Konstrukce tesařské				21 031,24	
74	K	762191962	Zabednění otvoru ve stěně deskami tvrdými plochy jednotlivě do 4 m2	m2	44,140	130,00	5 738,20	CS ÚRS
	VV		1,5*2,5*2		7,500			
	VV		1,5*1*2+1,5*1,8*2		8,400			
	VV		1,5*2,6+1,3*1,8		6,240			
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		2*1,6*4		12,800			
	VV		1,7*1		1,700			

	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		Součet		44,140			
75	*M*	*607215200*	*deska dřevotřísková typ S třída E1, jakost I tl 18 mm*	*m2*	*48,554*	*94,00*	*4 564,08*	CS ÚRS
	VV		44.14*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		48,554			
76	K	762361825.K01	Demontáž souvrství střechy - komplet pro vybourání otvorů pro světlík	m2	5,280	2 032,00	10 728,96	
	P		*Poznámka k položce:* *vyřezání dř. vaznic s bedněním a živičnou krytinou*					
	VV		2,2*1,2*2		5,280			
	VV		Součet		5,280			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 086,08	
77	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	24,135	45,00	1 086,08	CS ÚRS
	VV		" ozn 9"					
	VV		11,7*(0,73+1,15)		21,996			
	VV		1,175*1,82		2,139			
	VV		Součet		24,135			
	D	764	Konstrukce klempířské				191,40	
79	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	6,600	29,00	191,40	CS ÚRS
	VV		6,6		6,600			
	VV		Součet		6,600			
	D	765	Krytina skládaná				3 364,00	
80	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	58,000	58,00	3 364,00	CS ÚRS
	VV		10*5+2*2*2		58,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				153,00	
81	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	0,600	30,00	18,00	CS ÚRS
	VV		"ozn.19"					
	VV		0,6		0,600			
	VV		Součet		0,600			
82	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,500	30,00	135,00	CS ÚRS
	VV		" ozn.5"					
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		" ozn.14"					

	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		4,500			
	D	767	Konstrukce zámečnické				4 114,00	
83	K	767161824.K01	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	7,000	217,00	1 519,00	
	VV		" ozn. 24"					
	VV		(3*2+0,5*2)		7,000			
	VV		Součet		7,000			
84	K	767161825.K01	Demontáž plošiny u zábradlí	soubor	1,000	2 595,00	2 595,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 361,32	
85	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	101,157	53,00	5 361,32	CS ÚRS
	VV		3*2,4		7,200			
	VV		5,8*5,1		29,580			
	VV		2,3*5,8		13,340			
	VV		4,3*2,6		11,180			
	VV		7,7*1,53		11,781			
	VV		1,3*1,55		2,015			
	VV		3*2,58		7,740			
	VV		1,4*1,815		2,541			
	VV		2,4*4,175		10,020			
	VV		2,4*2,4		5,760			
	VV		Součet		101,157			
	D	776	Podlahy povlakové				19 313,97	
86	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	515,039	22,50	11 588,38	CS ÚRS
	VV		" ozn. 26"					
	VV		2,095*3,7		7,752			
	VV		1,7*1,92		3,264			
	VV		5,6*2,3		12,880			
	VV		Mezisoučet		23,896			
	VV		2,63*2,49		6,549			
	VV		10,7*11,7		125,190			
	VV		1,9*2,8		5,320			
	VV		2,1*2,8		5,880			

	VV		1,6*2,8		4,480			
	VV		2*4,175		8,350			
	VV		5,9*5,8		34,220			
	VV		5,6*5,785		32,396			
	VV		1,6*5,785		9,256			
	VV		5,9*5,785		34,132			
	VV		4,3*2,8+0,7*1		12,740			
	VV		1,7*2,8		4,760			
	VV		4,3*2,8		12,040			
	VV		10,7*5,8		62,060			
	VV		10,7*5,8		62,060			
	VV		9,2*5,6		51,520			
	VV		-(3,5*2,3)		-8,050			
	VV		6,6*2,7+3,2*2,6		26,140			
	VV		1,4*1,5		2,100			
	VV		Mezisoučet		491,143			
	VV		Součet		515,039			
87	K	776991852	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	515,039	15,00	7 725,59	CS ÚRS
	D	781	Dokončovací práce - obklady				8 910,20	
88	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	145,354	61,30	8 910,20	CS ÚRS
	VV		(1,4*2+0,855*2)*2		9,020			
	VV		-(0,6*2*2)		-2,400			
	VV		(1,45*2+0,855*2)*2		9,220			
	VV		(2,08*2+0,855*2)*2		11,740			
	VV		-(1*2,02)		-2,020			
	VV		(0,775*2+0,81*2)*2		6,340			
	VV		(0,81*2+1,2085*2)*2		8,074			
	VV		-(0,6*2*2)		-2,400			
	VV		(2,08*2+2,4*2)*2		17,920			
	VV		-(0,7*2+0,6*2)		-2,600			
	VV		(0,875*2+1,025*2)*2		7,600			
	VV		-(0,7*2)		-1,400			
	VV		(2,3*2+4,175*2)*2		25,900			
	VV		-(0,7*2+1,8*1,1)		-3,380			

VV		(0,885*2+1,325*2)*2	8,840
VV		-(0,6*2)	-1,200
VV		(1,78*2+2,58*2)*2	17,440
VV		-(0,7*2+1,8*1,1)	-3,380
VV		(1,79*2+1,2*2)*2	11,960
VV		-(0,8*2)	-1,600
VV		(1*2+1*2)*2	8,000
VV		-(0,8*2)	-1,600
VV		(1,5*2+1*2)*2	10,000
VV		-(0,6*2)	-1,200
VV		(1,2*2+0,9*2)*2	8,400
VV		-(0,6*2)	-1,200
VV		(0,75*2+1,57*2)*2	9,280
VV		Součet	145,354

	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				75 953,61	
89	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 075,045	1,20	3 690,05	CS ÚRS
90	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 075,045	4,50	13 837,70	CS ÚRS
91	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	3 075,045	19,00	58 425,86	CS ÚRS

VV		" pod obklady"	
VV		(3,85*2+2,095*2)*2,6	30,914
VV		-0,7*2	-1,400
VV		-(2,095*1,56)	-3,268
VV		" stěny"	
VV		1,2*2,6	3,120
VV		(2+1,7)*2,6	9,620
VV		2,6*2,6	6,760
VV		(5,7*2,6*2)	29,640
VV		(10,7*2*2,6*2)	111,280
VV		-(1,3*0,8*4)	-4,160
VV		2,7*2,6*2	14,040
VV		-(1*1,5*4)	-6,000
VV		(16*2+5,7*2)*2,6	112,840
VV		-(1,13*0,54*2)	-1,220
VV		-(1,4*2*2)	-5,600

VV	(5*2+2,7*2)*3,2	49,280
VV	(2,6*2+2,7*2)*2,6	27,560
VV	(2,6*2+1,9*2)*2,6	23,400
VV	(3*2*2,6)	15,600
VV	Mezisoučet	412,406
VV	(17,72*2,6+13,4*2+10,5*2+1*4+5,6*4+3,45*2+3*2+3,2*2+2,8*9+5,5*7+13,2*5+7,7*6+2,7*2+14*2+11*2+1,2*4+16*2+5, 7*2+6,5*23,5*2+1,8*2+2*4+6,5*3+2,7*2*3)*2,6	2 006,867
VV	(5*2*2,6)	26,000
VV	" stropy"	
VV	2,095*3,7	7,752
VV	5,6*2,3	12,880
VV	5,6*5	28,000
VV	5,6*2,5	14,000
VV	5,6*5,7	31,920
VV	11,7*10,7	125,190
VV	2,8*2	5,600
VV	2,8*2,2	6,160
VV	2,8*2,1	5,880
VV	2,8*4,2	11,760
VV	13,2*5,7	75,240
VV	13,2*5,8	76,560
VV	4,3*2,7+0,5*1	12,110
VV	2,7*1,7	4,590
VV	4,5*2,8	12,600
VV	10,7*5,7	60,990
VV	10,7*5,7	60,990
VV	3,2*3	9,600
VV	6,5*2,7	17,550
VV	9*5,6	50,400
VV	Mezisoučet	2 662,639
VV	Součet	3 075,045

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 29 440,00

92	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	32,000	200,00	6 400,00	CS ÚRS

	P		*Poznámka k položce:* *přisekání stěn, stropů, podlah po bourání, začištění otvorů po řezání apod.*					
93	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	40,000	240,00	9 600,00	CS ÚRS
	P		*Poznámka k položce:* *HZS- doplňující práce, které souvisí s bouracími pracemi*					
94	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	40,000	280,00	11 200,00	CS ÚRS
	P		*Poznámka k položce:* *demontáže stavajícíh vedení ZTI a ÚT*					
95	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	280,00	2 240,00	CS ÚRS
	P		*Poznámka k položce:* *trasování stavajícího vedení el + SL*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **2 778 755,98**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	2 778 755,98	21,00%	583 538,76
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **3 362 294,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 778 755,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 226 655,88
1 - Zemní práce	5 880,00
2 - Zakládání	31 853,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	361 146,38
4 - Vodorovné konstrukce	12 284,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	581 543,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	164 456,84
998 - Přesun hmot	69 490,92
PSV - Práce a dodávky PSV	1 552 100,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 881,77
712 - Povlakové krytiny	72 906,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	25 168,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana	6 260,00
762 - Konstrukce tesařské	3 072,00
763 - Konstrukce suché výstavby	47 582,52
764 - Konstrukce klempířské	38 351,16
766 - Konstrukce truhlářské	528 441,66
767 - Konstrukce zámečnické	231 398,04
771 - Podlahy z dlaždic	65 084,28
776 - Podlahy povlakové	311 140,94
781 - Dokončovací práce - obklady	103 566,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	112 247,33

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem **2 778 755,98**

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 226 655,88	
	D	1	Zemní práce				5 880,00	
1	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	24,000	245,00	5 880,00	CS URS 2015
	VV		(1,5+3+1,5)*1,5*0,5*2		9,000			
	VV		(1,5+3+1,5)*2,5*0,5*2		15,000			
	VV		Součet		24,000			
	D	2	Zakládání				31 853,92	
2	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	1,414	810,00	1 145,34	CS URS 2015
	VV		2,6*0,4*0,1*4		0,416			
	VV		0,78*0,4*0,1*2*4		0,250			
	VV		(1,05*0,4*2+1,35*0,4)*0,1*2		0,276			
	VV		(0,9*0,4*0,1*2)+(5*0,4*0,1)+2,5*0,4*0,1*2		0,472			
	VV		Součet		1,414			
3	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,810	2 175,00	1 761,75	CS URS 2015
	VV		1,35*1*0,3*2		0,810			
	VV		Součet		0,810			
4	K	273322611	Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA	m3	3,720	2 634,00	9 798,48	CS URS 2015
	VV		2,3*1*0,2*4		1,840			
	VV		6*1,2*0,2		1,440			
	VV		2,2*1*0,2		0,440			
	VV		Součet		3,720			
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,028	25 000,00	700,00	CS URS 2015
	VV		2*2*3,03*1,15*0,001*2		0,028			
	VV		Součet		0,028			
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,482	2 175,00	18 448,35	CS URS 2015
	VV		2,6*0,4*0,6*4		2,496			
	VV		0,78*0,4*0,6*2*4		1,498			
	VV		(1,05*0,4*2+1,35*0,4)*0,6*2		1,656			
	VV		(0,9*0,4*0,6*2)+(5*0,4*0,6)+2,5*0,4*0,6*2		2,832			
	VV		Součet		8,482			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				361 146,38	
7	K	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvarnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	24,150	603,00	14 562,45	CS URS 2015

	VV		1,1*5,25*2		11,550			
	VV		0,9*5,25*2		9,450			
	VV		(0,3+0,3)*5,25		3,150			
	VV		Součet		24,150			
8	K	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,000	733,00	733,00	CS ÚRS 2015
	VV		0,2*2,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	311238132	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 250 mm pevnosti P 15 na MC	m2	18,490	935,00	17 288,15	CS ÚRS 2015
	VV		1*2,25*2		4,500			
	VV		1,9*2,1+1*2,2		6,190			
	VV		0,5*2,6		1,300			
	VV		2,5*2,6		6,500			
	VV		Součet		18,490			
10	K	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez výztuže	m3	12,000	3 158,00	37 896,00	CS ÚRS 2015
	VV		2,3*0,2*1,5*2		1,380			
	VV		2,3*0,2*2,5*2		2,300			
	VV		0,8*0,2*2*1,5*2*2		1,920			
	VV		0,8*0,2*2*2,5*2*2		3,200			
	VV		6*0,2*2+1*0,2*2*2		3,200			
	VV		Součet		12,000			
11	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	120,000	337,00	40 440,00	CS ÚRS 2015
	VV		2,3*1,5*2*2		13,800			
	VV		2,3*2,5*2*2		23,000			
	VV		0,8*2*1,5*2*2*2		19,200			
	VV		0,8*2*2,5*2*2*2		32,000			
	VV		6*2*2+1*2*2*2		32,000			
	VV		Součet		120,000			
12	K	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	120,000	153,00	18 360,00	CS ÚRS 2015
13	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,960	24 652,00	23 665,92	CS ÚRS 2015
	VV		12*80*0,001		0,960			
14	K	317141214	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	14,000	326,00	4 564,00	CS ÚRS 2015
15	K	317142221	Překlady nenosné příčné z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	301,00	301,00	CS ÚRS 2015
16	K	317142322	Překlady nenosné příčné z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	328,00	328,00	CS ÚRS 2015
17	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	4,000	212,00	848,00	CS ÚRS 2015
	VV		1+1+1+1		4,000			
18	K	317168126	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 225 cm	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2015

19	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm	kus	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2015
20	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2015
21	K	317941120 R01	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	3,343	6 388,00	21 355,08	

P

Poznámka k položce:
ocelová konstrukce včetně kotvení, svárů, injektážního materiálu, helikální výztuže, spojovacích materiálů, čelních desk, základního nátěru, chemických kotev - komplet viz odkaz soupis statiky

VV	" 01"	
VV	2*0,8*2*18,8*0,001	0,060
VV	2*1,13*18,8*0,001	0,042
VV	Mezisoučet	0,102
VV	"02"	
VV	2*1,6*2*18,8*0,001	0,120
VV	2*1,13*18,8*0,001	0,042
VV	Mezisoučet	0,162
VV	"04"	
VV	2*1,7*4*18,8*0,001	0,256
VV	2*1,8*18,8*0,001	0,068
VV	Mezisoučet	0,324
VV	"05"	
VV	2*1,12*18,8*0,001	0,042
VV	Mezisoučet	0,042
VV	"08"	
VV	2*1*18,8*0,001	0,038
VV	Mezisoučet	0,038
VV	"09"	
VV	2*1,1*18,8*0,001	0,041
VV	Mezisoučet	0,041
VV	"07"	
VV	2*0,8*16*0,001	0,026
VV	Mezisoučet	0,026
VV	"10"	
VV	2*6,3*2*31,2*0,001	0,786
VV	"03"	
VV	1*2*2*17,1*0,001	0,068
VV	"10"	
VV	2*1*2*10,2*0,001	0,041

	VV		"06"					
	VV		2*2*22*0,001		0,088			
	VV		"05"					
	VV		2*2*2,25*6,4*0,001		0,058			
	VV		Mezisoučet		1,041			
	VV		"06"					
	VV		2*2*2,3*6,4*0,001		0,059			
	VV		Mezisoučet		0,059			
	VV		"07"					
	VV		2*2*2,25*3*6,4*0,001		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,173			
	VV		"08"					
	VV		2*2*2,25*6,4*0,001		0,058			
	VV		Mezisoučet		0,058			
	VV		"09"					
	VV		2*2*2,25*2*6,4*0,001		0,115			
	VV		Mezisoučet		0,115			
	VV		2*2,12*6,4*0,001		0,027			
	VV		Mezisoučet		0,027			
	VV		"12"					
	VV		4*2,3*1*4,04*0,001		0,037			
	VV		"11"					
	VV		2*1,2*2*15,08*0,001		0,072			
	VV		2*4,5*2*31,2*0,001		0,562			
	VV		Mezisoučet		0,671			
	VV		1,2*2*2*26,3*0,001*1,15		0,145			
	VV		2,4*2*2*28,9*0,001*1,15		0,319			
	VV		Součet		3,343			
22	*M*	*130108220*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm*	*t*	*0,816*	*15 128,00*	*12 344,45*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,80 kg/m*					
	VV		" 01"					
	VV		2*0,8*2*18,8*0,001*1,15		0,069			
	VV		2*1,13*18,8*0,001*1,15		0,049			
	VV		Mezisoučet		0,118			
	VV		"02"					

	VV		2*1,6*2*18,8*0,001*1,15		0,138			
	VV		2*1,13*18,8*0,001*1,15		0,049			
	VV		Mezisoučet		0,187			
	VV		"04"					
	VV		2*1,7*4*18,8*0,001*1,15		0,294			
	VV		2*1,8*18,8*0,001*1,15		0,078			
	VV		Mezisoučet		0,372			
	VV		"05"					
	VV		2*1,12*18,8*0,001*1,15		0,048			
	VV		Mezisoučet		0,048			
	VV		"08"					
	VV		2*1*18,8*0,001*1,15		0,043			
	VV		Mezisoučet		0,043			
	VV		"09"					
	VV		2*1,1*18,8*0,001*1,15		0,048			
	VV		Mezisoučet		0,048			
	VV		Součet		0,816			
23	*M*	*130108200*	*ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=140 mm*	*t*	*0,029*	*15 138,00*	*439,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 16,00 kg/m*					
	VV		"07"					
	VV		2*0,8*16*0,001*1,15		0,029			
	VV		Součet		0,029			
24	*M*	*130109560*	*ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=160 mm*	*t*	*1,550*	*15 440,00*	*23 932,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 31,20 kg/m*					
	VV		"10"					
	VV		2*6,3*2*31,2*0,001*1,15		0,904			
	VV		2*4,5*2*31,2*0,001*1,15		0,646			
	VV		Součet		1,550			
25	*M*	*130109500*	*ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=100 mm*	*t*	*0,079*	*15 163,00*	*1 197,88*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 17,10 kg/m*					
	VV		"03"					
	VV		1*2*2*17,1*0,001*1,15		0,079			
	VV		Součet		0,079			

26	M	130108160	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,047	14 489,00	680,98	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,60 kg/m					
	VV		"10"					
	VV		2*1*2*10,2*0,001*1,15		0,047			
	VV		Součet		0,047			
27	M	130108240	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,101	15 189,00	1 534,09	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 22,00 kg/m					
	VV		"06"					
	VV		2*2*22*0,001*1,15		0,101			
	VV		Součet		0,101			
28	M	130104280	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 70 x 70 x 5 mm	t	0,562	16 651,00	9 357,86	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 6,40 kg/m					
	VV		"05"					
	VV		2*2*2,25*6,4*0,001*1,15		0,066			
	VV		Mezisoučet		0,066			
	VV		"06"					
	VV		2*2*2,3*6,4*0,001*1,15		0,068			
	VV		Mezisoučet		0,068			
	VV		"07"					
	VV		2*2*2,25*3*6,4*0,001*1,15		0,199			
	VV		Mezisoučet		0,199			
	VV		"08"					
	VV		2*2*2,25*6,4*0,001*1,15		0,066			
	VV		Mezisoučet		0,066			
	VV		"09"					
	VV		2*2*2,25*2*6,4*0,001*1,15		0,132			
	VV		Mezisoučet		0,132			
	VV		2*2,12*6,4*0,001*1,15		0,031			
	VV		Mezisoučet		0,031			
	VV		Součet		0,562			
29	M	130105320.R01	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 230x120x15 mm	t	0,319	19 679,00	6 277,60	
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 19,00 kg/m					

	VV		2,4*2*2*28,9*0,001*1,15		0,319			
	VV		Součet		0,319			
30	*M*	*130105320.R02*	*úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 200x100x12 mm*	*t*	*0,145*	*18 130,00*	*2 628,85*	
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 19,00 kg/m*					
	VV		1,2*2*2*26,3*0,001*1,15		0,145			
	VV		Součet		0,145			
31	*M*	*130104200*	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 4 mm*	*t*	*0,043*	*16 097,00*	*692,17*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 4,03 kg/m*					
	VV		"12"					
	VV		4*2,3*1*4,04*0,001*1,15		0,043			
	VV		Součet		0,043			
32	*M*	*130104420*	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 12 mm*	*t*	*0,083*	*16 685,00*	*1 384,86*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 15,08 kg/m*					
	VV		"11"					
	VV		2*1,2*2*15,08*0,001*1,15		0,083			
	VV		Součet		0,083			
33	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,066	6 963,00	459,56	CS ÚRS 2015
	VV		1,2*8*3*0,001		0,029			
	VV		1,2*2*8*0,001		0,019			
	VV		2,25*1*8*0,001		0,018			
	VV		Součet		0,066			
34	*M*	*130104440*	*úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm*	*t*	*0,066*	*16 685,00*	*1 101,21*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 18,20 kg/m*					
35	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	176,554	395,00	69 738,83	CS ÚRS 2015
	VV		3,85*2,6		10,010			
	VV		2,75*2,6		7,150			
	VV		-(0,7*2+0,9*2*2)		-5,000			
	VV		Mezisoučet		12,160			
	VV		4*3+(0,375*2+2,135)*3		20,655			
	VV		0,5*2,75		1,375			
	VV		Mezisoučet		22,030			
	VV		(1,24+5+0,5*2+2+3,5+1,5+1+0,6+3*2+1,7+5,6+2+1+1,5+4,5+7+2,2+1,5+5,8+1+1,5+1,5*2)*2,6		156,364			

	VV		Součet		190,554			
36	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	66,404	511,00	33 932,44	CS ÚRS 2015
	VV		(5*2+2,75)*2,6		33,150			
	VV		2,74*2,6		7,124			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		Mezisoučet		38,474			
	VV		(2,3*2*2+1,7*2*2)*0,75		12,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		1,1*2,6+0,5*2,6		4,160			
	VV		2,65*2,6		6,890			
	VV		(2+1,8)*2,6		9,880			
	VV		Mezisoučet		20,930			
	VV		Součet		71,404			
37	K	342283112	Mobilní sanitární příčky pro WC - ozn. Tr3 - viz tabulka	kus	0,000	24 207,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO WC* *N3.05, N3.06* *1* *viz. schema,* *kompaktní deska, vysokotlak. laminát* *bílá matná* *zakotveno z boku do stěny a do podlahy, šrouby do hmoždinky, celkem 9 ks* *"Sanitární příčka pro wc.* *kompaktní deska, vysokotlak. laminát.* *Konstrukce z eloxovaného hliníku, na nožičkách, závěsné panty, klika-klika, wc zámek.* *Statické posouzení jednotlivých profilů bude předmětem dílenské dokumentace dodavetele.* *Dodávka bude jako komplet včetně veškerých doplňků a kotvení.* *Celkový design musí odsouhlasit architekt."*					
38	K	342283113	Dělící příčka u pisoáru - ozn. Tr5 - viz tabulka	kus	4,000	3 304,00	13 216,00	

			Poznámka k položce: *viz. schema tabulka,* *kompaktní deska, vysokotlak. laminát* *bílá matná* *zakotveno z boku do stěny a do podlahy šroubem do hmoždinky, celkem 3 ks* *"Sanitární příčka u pisoáru.* *kompaktní deska, vysokotlak. laminát.* *Statické posouzení jednotlivých profilů bude předmětem dílenské dokumentace dodavetele.* *Dodávka bude jako komplet včetně veškerých doplňků a kotvení.* *Celkový design musí odsouhlasit architekt."*					
	P							
	D	4	Vodorovné konstrukce				12 284,74	
39	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,187	2 733,00	511,07	CS ÚRS 2015
	VV		1*1,1*0,17		0,187			
40	K	411354203 R01	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 45 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	1,100	495,00	544,50	
	VV		1,1*1		1,100			
41	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	1,100	17,00	18,70	CS ÚRS 2015
42	K	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,002	26 356,00	52,71	CS ÚRS 2015
	VV		6*1,2*0,222*0,001*1,15		0,002			
	VV		Součet		0,002			
43	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi	t	0,004	27 222,00	108,89	CS ÚRS 2015
	VV		1,1*1*3,3*1,15*0,001		0,004			
44	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,699	2 370,00	4 026,63	CS ÚRS 2015
	VV		(2*2*0,2*0,25)*2		0,400			
	VV		(1,5*2*0,2*0,25)*2		0,300			
	VV		(1,5+2)*2*0,25*0,25*2		0,875			
	VV		(2,2*2+0,375*2)*0,1*0,12*2		0,124			
	VV		Součet		1,699			
45	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,472	253,00	4 167,42	CS ÚRS 2015
	VV		(2*2*2*0,25)*2		4,000			
	VV		(1,5*2*2*0,25)*2		3,000			
	VV		(1,5+2)*2*2*0,25*2		7,000			
	VV		(2,2*2+0,375*2)*2*0,12*2		2,472			
	VV		Součet		16,472			
46	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	16,472	53,50	881,25	CS ÚRS 2015
47	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,076	25 968,00	1 973,57	CS ÚRS 2015

	VV		1,699*45*0,001		0,076			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				581 543,08	
48	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	530,772	96,00	50 954,11	CS ÚRS 2015
49	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	599,772	72,00	43 183,58	CS ÚRS 2015
	VV		" stropy"					
	VV		2,095*3,7		7,752			
	VV		5,6*2,3		12,880			
	VV		5,6*5		28,000			
	VV		5,6*2,5		14,000			
	VV		5,6*5,7		31,920			
	VV		11,7*10,7		125,190			
	VV		2,8*2		5,600			
	VV		2,8*2,2		6,160			
	VV		2,8*2,1		5,880			
	VV		2,8*4,2		11,760			
	VV		13,2*5,7		75,240			
	VV		13,2*5,8		76,560			
	VV		4,3*2,7+0,5*1		12,110			
	VV		2,7*1,7		4,590			
	VV		4,5*2,8		12,600			
	VV		10,7*5,7		60,990			
	VV		10,7*5,7		60,990			
	VV		3,2*3		9,600			
	VV		6,5*2,7		17,550			
	VV		9*5,6		50,400			
	VV		Mezisoučet		629,772			
	VV		Součet		629,772			
50	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	510,788	23,50	12 003,52	CS ÚRS 2015
	VV		190,5*2+71,404*2+18,49*2		560,788			
51	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	510,788	33,00	16 856,00	CS ÚRS 2015
52	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 239,027	76,00	170 166,05	CS ÚRS 2015
53	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	190,628	156,00	29 737,97	CS ÚRS 2015
	VV		(3,85*2+2,595*2)*2,1		27,069			
	VV		-(0,8*2+2*1)		-3,600			
	VV		(0,9*2+2,75*2+1,62*2+2,75*2)*2,1-(0,8*2*2+0,9*2)		28,684			

	VV		Mezisoučet		52,153			
	VV		(4,8*2+2,24*2)*2,1		29,568			
	VV		(1,9*2+1,675*2)*2,1		15,015			
	VV		(1,8*2+2,34*2)*2,1		17,388			
	VV		(4,405*2+2,7*2)*2,1		29,841			
	VV		(5,61*2+2,24*2)*2,1		32,970			
	VV		(1*2+1,7*2)*2,1		11,340			
	VV		(1*2+1,385*2)*2,1		10,017			
	VV		(2,785*2+2,6*2)*2,1		22,617			
	VV		(1,15*2+0,845*2+1,5*2+1,2*2)*2,1		19,719			
	VV		Mezisoučet		188,475			
	VV		Součet		240,628			
54	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	290,788	169,00	49 143,17	CS ÚRS 2015
	VV		560.788-240		320,788			
55	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	2 369,027	58,00	137 403,57	CS ÚRS 2015
	VV		" stěny"					
	VV		1,2*2,6		3,120			
	VV		(2+1,7)*2,6		9,620			
	VV		2,6*2,6		6,760			
	VV		(5,7*2,6*2)		29,640			
	VV		(10,7*2*2,6*2)		111,280			
	VV		-(1,3*0,8*4)		-4,160			
	VV		2,7*2,6*2		14,040			
	VV		-(1*1,5*4)		-6,000			
	VV		(16*2+5,7*2)*2,6		112,840			
	VV		-(1,13*0,54*2)		-1,220			
	VV		-(1,4*2*2)		-5,600			
	VV		(5*2+2,7*2)*3,2		49,280			
	VV		(2,6*2+2,7*2)*2,6		27,560			
	VV		(2,6*2+1,9*2)*2,6		23,400			
	VV		(3*2*2,6)		15,600			
	VV		Mezisoučet		386,160			
	VV		(17,72*2,6+13,4*2+10,5*2+1*4+5,6*4+3,45*2+3*2+3,2*2+2,8*9+5,5*7+13,2*5+7,7*6+2,7*2+14*2+11*2+1,2*4+16*2+5,7*2+6,5*23,5*2+1,8*2+2*4+6,5*3+2,7*2*3)*2,6		2 006,867			
	VV		(5*2*2,6)		26,000			
	VV		Součet		2 419,027			

56	K	613142001	Potažení vnitřních příček nebo sloupů sklovlákninovým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,000	95,00	950,00	CS ÚRS 2015
	VV		20*0,5		10,000			
57	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	10,760	34,00	365,84	CS ÚRS 2015
	VV		1,9*1,5*2		5,700			
	VV		-1,2*0,6*2		-1,440			
	VV		1,9*2,5*2		9,500			
	VV		-1*1,5*2		-3,000			
	VV		Součet		10,760			
58	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	75,000	8,20	615,00	CS ÚRS 2015
	VV		2,5*10		25,000			
	VV		4*2,5*2+12*2,5		50,000			
	VV		Součet		75,000			
59	*M*	*562845010*	*ochrana plastových oken, dveří "S" profil omítací plastový*	*m*	*78,750*	*7,00*	*551,25*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		75*1.05 'Přepočtené koeficientem množství		78,750			
60	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	10,760	369,00	3 970,44	CS ÚRS 2015
61	*M*	*283763540*	*deska fasádní polystyrénová izolační 1250 x 600 x 100 mm*	*m2*	*10,975*	*232,00*	*2 546,20*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *lambda=0,034 [W / m K]*					
	VV		10.76*1.02 'Přepočtené koeficientem množství		10,975			
62	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	10,760	332,00	3 572,32	CS ÚRS 2015
63	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,460	143,00	1 209,78	CS ÚRS 2015
	VV		14,1*0,3*2		8,460			
	VV		Součet		8,460			
64	K	634111116	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a mazaninou	m	88,320	66,50	5 873,28	CS ÚRS 2015
	VV		(2,3*4*1,2*2*4)		88,320			
	VV		Součet		88,320			
65	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	31,000	507,00	15 717,00	CS ÚRS 2015
	VV		4+1+1+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+2		31,000			
66	*M*	*553311060*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P*	*kus*	*7,000*	*405,00*	*2 835,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		5+2		7,000			
67	*M*	*553311040*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*397,00*	*397,00*	*CS ÚRS 2015 01*
68	*M*	*553311410*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P*	*kus*	*2,000*	*668,00*	*1 336,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		1+1		2,000			
69	*M*	*553311320*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P*	*kus*	*1,000*	*525,00*	*525,00*	*CS ÚRS 2015 01*
70	*M*	*553311020*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P*	*kus*	*10,000*	*390,00*	*3 900,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		5+5		10,000			

71	M	553311790.M01	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 280 800 L/P	kus	1,000	1 167,00	1 167,00	
72	M	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	426,00	426,00	CS ÚRS 2015 01
73	M	553311750	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 700 L/P	kus	4,000	889,00	3 556,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2+2		4,000			
74	M	553311770	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 800 L/P	kus	3,000	911,00	2 733,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1+2		3,000			
75	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P	kus	1,000	553,00	553,00	CS ÚRS 2015 01
76	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	0,000	428,00	0,00	CS ÚRS 2015
77	M	553316110	pouzdro stavební STANDARD S700-070 700 mm	kus	1,000	4 312,00	4 312,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	434,00	434,00	CS ÚRS 2015
	VV		2+1		3,000			
79	M	553316130	pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm	kus	3,000	4 850,00	14 550,00	CS ÚRS 2015 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				164 456,84	
80	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	14,420	134,00	1 932,28	CS ÚRS 2015
	VV		2,3*1,6*2		7,360			
	VV		2,3*2,5*2		11,500			
	VV		-(0,6*1,2*2+1*1,5*2)		-4,440			
	VV		Součet		14,420			
81	K	953312125	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm	m2	4,160	273,00	1 135,68	CS ÚRS 2015
	VV		0,8*1,3*2*2		4,160			
82	K	999712111	Orientační tabulky montáž	kus	55,000	48,50	2 667,50	
	P		*Poznámka k položce:* *"POŽADAVKY PBŘ - BEZPEČNOSTNÍ TABULKY* *-Směry únikových cest označit podle ČSN ISO 3864.(piktogram běžící osoby se směrovkou při zhasnutí viditelné,luminiscenční (podsvícené) značky,pásky…).* *Na el,rozvaděče:* *-Nehasit vodou* *Označit:* *-Hlavní uzávěr elektro* *-Hlavní uzávěr vody,plynu+směrové značení* *Výtah,který neslouží k evakuaci,musí být označen bezpečnostním značením "Tento výtah neslouží k evakuaci osob"* *Dále označit:* *-Tlačítka vyhlášení poplachu (pro uvedení do činnosti akustického zařízení vyhlášení poplachu)* *Umístit tabulky :* *-Na el,rozvaděče: -Nehasit vodou"*					
83	M	735345110.R01	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm samolepící	kus	25,000	65,50	1 637,50	

84	M	735345350	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148 mm	kus	30,000	65,50	1 965,00	CS URS 2015 01
85	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	732,770	120,00	87 932,40	
	VV		10,48+61,93+17,42+28,29+2,61+4,7+6,1+1,21+4,26+8,96		145,960			
	VV		7,51+9,47+3,49+10,52+13,24+2,22+1,35+4,21+2,54+17,18+126,91+5,01+11,46		215,110			
	VV		11,79+12,84+1,63+0,97+74,96+17,89+11,31+1,67+12,17+1,4+28,81+4,85+17,24+13,29+3,21+8,07+3,38+9,45+5,48+0,97+1,02+126,7		369,100			
	VV		34,21+6,29+2,28+1,7+1,1+18,22+0,42+9,67+2,9+9,9+14,91		101,600			
	VV		Součet		831,770			
86	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	730,770	64,00	46 769,28	
87	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro žaluziové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	10,000	53,00	530,00	CS URS 2015
88	M	154315100	profil ocel C ohýbaný symetrický 11373.0 80x40x2,5 mm	t	0,040	15 180,00	607,20	CS URS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 3,376 kg/m					
	VV		10*4*0,001		0,040			
89	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový PHP PG6/21A	kus	10,000	1 643,00	16 430,00	CS URS 2015 01
90	K	999712111 R01	Orientační směrové šipky montáž	kus	25,000	48,50	1 212,50	
91	M	735580115	směrové šipky	kus	25,000	65,50	1 637,50	
	D	998	Přesun hmot				69 490,92	
92	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	139,540	498,00	69 490,92	CS URS 2015
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 552 100,10	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 881,77	
93	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12,500	7,00	87,50	CS URS 2015
	VV		2,5*2,5*2		12,500			
	VV		Součet		12,500			
94	M	111631500	lak asfaltový	t	0,004	49 564,00	198,26	CS URS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	VV		12.5*0.0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,004			
95	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	6,820	64,00	436,48	CS URS 2015
	VV		4,21+2,61		6,820			
	VV		Součet		6,820			
96	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,	kg	0,000	41,70	0,00	CS URS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					

	VV		6.82*1.5 'Přepočtené koeficientem množství		10,230			
97	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	0,000	64,00	0,00	CS ÚRS 2015
	VV		(1*3*2*2)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
98	*M*	*245510300*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,*	*kg*	*18,000*	*41,70*	*750,60*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2*					
	VV		12*1.5 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
99	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000	15,70	125,60	CS ÚRS 2015
	VV		(2,5*2*0,5*2+1,5*0,5*2*2)		8,000			
	VV		Součet		8,000			
100	*M*	*111631500*	*lak asfaltový*	*t*	*0,003*	*49 564,00*	*148,69*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín*					
	VV		8*0.00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
101	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,500	65,50	818,75	CS ÚRS 2015
102	*M*	*1010151600*	*asfaltový pás*	*m2*	*14,375*	*96,00*	*1 380,00*	
	VV		12.5*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		14,375			
103	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,000	78,00	624,00	CS ÚRS 2015
104	*M*	*1010151600*	*asfaltový pás*	*m2*	*9,200*	*154,00*	*1 416,80*	
	VV		8		8,000			
	VV		8*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		9,200			
105	K	711411052	Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné ploše tekutou lepenkou	m2	5,696	64,00	364,54	CS ÚRS 2015
	VV		1,78*0,8*4		5,696			
106	*M*	*245510300*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,*	*kg*	*11,392*	*42,00*	*478,46*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2*					
	VV		5.696*2 'Přepočtené koeficientem množství		11,392			
107	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,055	647,00	35,59	CS ÚRS 2015
108	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,055	300,00	16,50	CS ÚRS 2015
	D	712	Povlakové krytiny				72 906,39	
109	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou folií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	270,199	28,00	7 565,57	CS ÚRS 2015
	VV		21,4*(6+4,8)		231,120			
	VV		5,69*(1,77+0,88)		15,079			
	VV		(2,3*2*2+1,7*2*2)*1,5		24,000			

	VV		Součet		270,199			
110	*M*	*283220120*	*fólie hydroizolační střešní 1,5 mm š 1300 mm šedá*	*m2*	*310,729*	*107,00*	*33 248,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		270.199*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		310,729			
111	K	712363104.R01	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce vč. dodávky kotev	kus	1 350,995	8,80	11 888,76	
	VV		270.199*5		1 350,995			
112	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	16,000	130,00	2 080,00	CS ÚRS 2015
113	K	712363315	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 150 mm	kus	16,000	196,00	3 136,00	CS ÚRS 2015
	VV		2,3*2*2+1,7*2*2		16,000			
114	K	712491171	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy	m2	270,000	27,50	7 425,00	CS ÚRS 2015
115	*M*	*2615261100.R01*	*separační geotextuilie 300 g/m2 (role/100m2) tavený*	*m2*	*310,500*	*22,00*	*6 831,00*	
	VV		270*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		310,500			
116	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,630	808,00	509,04	CS ÚRS 2015
117	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,630	354,00	223,02	CS ÚRS 2015
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 168,00	
118	K	721211622.R01	Vtok se svislým a vodorovným odtokem a izolační přírubou DN 110/160 pro anglické dvorky	kus	4,000	4 307,00	17 228,00	
119	K	721233222	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 vyhřívaný	kus	2,000	3 970,00	7 940,00	
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				6 260,00	
120	K	727111120.R01	Prostup přes konstrukce včetně zaizolování - komplet požární ochrana potrubí požárně dělícími konstrukcemi	kus	20,000	313,00	6 260,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				3 072,00	
121	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,000	256,00	3 072,00	CS ÚRS 2015
	VV		1,8*2*2+1,2*2*2		12,000			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				47 582,52	
122	K	763112319.R01	SDK příčka mezibytová tl 345 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100+100 mm EI 60 Rw 65dB	m2	8,580	1 254,00	10 759,32	
	VV		3,9*2,2		8,580			
123	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,880	439,00	4 337,32	CS ÚRS 2015
	VV		2,22+1,6*0,6+5,7*1+1*1		9,880			
	VV		Součet		9,880			
124	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,410	468,00	6 275,88	CS ÚRS 2015
	VV		6,1+4,7+2,61		13,410			
	VV		Součet		13,410			

125	K	763132123.R01	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 TI50 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	9,280	750,00	6 960,00	
	VV		5,8*1,6		9,280			
126	K	763164547	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xH2DF 12,5	m	11,600	535,00	6 206,00	CS ÚRS 2015
	VV		5,8*2		11,600			
127	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	6,000	192,00	1 152,00	CS ÚRS 2015
128	*M*	*590307140*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm*	*kus*	*3,000*	*534,00*	*1 602,00*	*CS ÚRS 2015.01*
129	*M*	*590307141.M01*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 s požární odolností EI30 DP1*	*kus*	*3,000*	*3 430,00*	*10 290,00*	
	D	764	Konstrukce klempířské				38 351,16	
130	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	71,885	29,80	2 142,17	CS ÚRS 2015
	VV		21,4+11,3+14,985+2,65+6,4+15,15		71,885			
131	K	764011621	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	71,900	51,30	3 688,47	CS ÚRS 2015
132	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	16,000	238,00	3 808,00	CS ÚRS 2015
	VV		" světlíků - K.4"					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
133	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	71,900	337,00	24 230,30	CS ÚRS 2015
	VV		21,4*2+11,3+15,15+1,77+0,88		71,900			
	VV		Součet		71,900			
134	K	764216642	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	12,930	299,00	3 866,07	CS ÚRS 2015
	P		*Poznámka k položce:* *barva modrá dle stávajících parapetů*					
	VV		" ozn. K.1, K.2, K.3"					
	VV		1,13+4,6+7,2		12,930			
	VV		Součet		12,930			
135	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,442	1 134,00	501,23	CS ÚRS 2015
136	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,442	260,00	114,92	CS ÚRS 2015
	D	766	Konstrukce truhlářské				528 441,66	
137	K	766621020.R01	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů - viz tabulka	m2	11,667	400,00	4 666,80	
	P		*Poznámka k položce:* *montáž včetně parotěsného napojení z vnitřní strany, vodotěsného napojení z vnější strany, kotevních prvků, doplnění uzavěry spár pomocí samolepících pásek,*					
	VV		1,8*1,46*2		5,256			
	VV		1,13*1,5*2		3,390			
	VV		1,11*1,5		1,665			

	VV		1,13*0,6*2		1,356			
	VV		Součet		11,667			
138	M	611101310.M01	okno dřevěné dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí, otočné roz. 1800x1460 mm ozn. F1.01,F.102, F1.03, F1.04 viz tabulka	kus	4,000	13 000,00	52 000,00	

Poznámka k položce:
"OKNO: exteriérové okno, otvíravé + sklopné, otočné

SYSTÉM: dřevěný okenní systém, stavební hloubka 78mm

VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce

ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6

VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:
třída zvukové neprůzvučnosti 2,
vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB"
"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)

MATERIÁL: standard dle výrobce

P

OTEVÍRÁNÍ:
otevíravé + sklopné, otočné
(klika na boku)
"

	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
139	M	611101310.M02	okno dřevěné otevíravé a sklápěcí roz. 1110x1500 mm ozn. F0.02 viz tabulka	kus	1,000	7 734,00	7 734,00	

Poznámka k položce:
"OKNO: exteriérové okno, otvíravé + sklopné

SYSTÉM: dřevěný okenní systém, stavební hloubka 78mm

VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce

ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6

VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:
třída zvukové neprůzvučnosti 2,
vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB"
"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)

P *MATERIÁL: standard dle výrobce*

OTEVÍRÁNÍ:
otevíravé + sklopné (klika na boku)
"

140	M	611101310.M03	okno dřevěné sklápěcí roz. 1130x600 mm ozn. F0.03, F0.04 viz tabulka	kus	2,000	5 900,00	11 800,00	

P

Poznámka k položce:
OKNO: exteriérové okno, otvíravé + sklopné, otočné

SYSTÉM: dřevěný okenní systém, stavební hloubka 78mm

VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce

ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6

VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:
třída zvukové neprůzvučnosti 2,
vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB
KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)
MATERIÁL: standard dle výrobce , barva hnědá
OTEVÍRÁNÍ:
sklopné, pákový otvírač bude umístěn v úrovni 1500 mm nad úrovní podlahy

141	M	61110131U.MU4	okno dřevěné sklápěcí roz. 1130x1500 mm ozn. F0.05, F0.06 viz tabulka	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	

Poznámka k položce:
"OKNO: exteriérové okno, otvíravé + sklopné

SYSTÉM: dřevěný okenní systém, stavební hloubka 78mm

VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce

ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6

VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:
třída zvukové neprůzvučnosti 2,
vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB"
"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)

P

MATERIÁL: standard dle výrobce

OTEVÍRÁNÍ:
otevíravé + sklopné (klika na boku)
"

142	K	766621928 R01	Výměna části stávajícího otvoru 2030x1570 mm - viz tabulka ozn. F0.07	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	

Poznámka k položce:
"VÝMĚNA ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OTVORU,
- vložení vodorovného rozdělení, vrchní část bude nahrazena fixní výplní s prostupem pro VZT, spodní část bude otvíravá + sklopná

OKNO: exteriérové okno, sklopné

SYSTÉM: stávající dřevěný okenní systém

VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce

ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6
- plná výplň - PUR s opláštěním

VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)

AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:
třída zvukové neprůzvučnosti 2,
P *vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB"*
"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)

MATERIÁL: standard dle výrobce

OTEVÍRÁNÍ:
sklopné (klika z boku)
zamykací klika"

143	K	766621929 P01	Výměna zasklení stávajícího otvoru 1500x200 mm - viz tabulka ozn. F1.07	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	

Poznámka k položce:
"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)

MATERIÁL: standard dle výrobce

OTEVÍRÁNÍ:
sklopné (klika z boku)
zamykací klika"
P *"KOVÁNÍ: stávající*

MATERIÁL: stávající ,OTEVÍRÁNÍ:
fixní"

144	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2015

	VV		5+5+1+1+1+1+1+1		17,000			
	VV		Součet		17,000			
145	M	611617160.M01	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	7,000	2 854,00	19 978,00	
	P		Poznámka k položce: D0.02 D1.03 D1.04 D1.06 D1.09 D1.12 D1.14 D1.17 D1.22 D1.23					
	VV		5+5		10,000			
146	M	611617160.M04	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	2,000	2 681,00	5 362,00	
	P		Poznámka k položce: D1.13					
	VV		1+1		2,000			
147	M	611617160.M05	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	2,000	2 854,00	5 708,00	
	P		Poznámka k položce: D1.15, D.1.18					
	VV		1+1		2,000			
148	M	611617160.M03	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 80x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	1,000	2 681,00	2 681,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.20					
	VV		1		1,000			
149	M	611617160.M07	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 80x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	1,000	2 854,00	2 854,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.11					
	VV		1		1,000			

	VV		1		1,000			
150	M	611617160.M08	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 80x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	1,000	2 681,00	2 681,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.24					
	VV		1		1,000			
151	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
152	M	611600530.M01	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	1,000	8 131,00	8 131,00	
	P		Poznámka k položce: D0.07					
	VV		1		1,000			
153	M	611600530.M04	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	0,000	2 681,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: D1.26					
	VV		1		1,000			
154	M	611600530.M03	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč, podříznutí o 20 mm	kus	0,000	2 854,00	0,00	
	P		Poznámka k položce: D0.01					
	VV		1		1,000			
155	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015
	VV		1+1		2,000			
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		4,000			
156	M	611617160.M02	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EW 15DP3 C	kus	2,000	8 131,00	16 262,00	
	P		Poznámka k položce: D1.05 D1.07					
	VV		1+1		2,000			
157	M	611617161.M06	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EW 15DP3 C	kus	2,000	9 350,00	18 700,00	

	P		Poznámka k položce: D1.16 D1.27					
	VV		1+1		2,000			
158	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2015
	VV		1+4+1+2		8,000			
159	*M*	*611600531.M01*	*dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EW15 DP3 C*	*kus*	*3,000*	*8 131,00*	*24 393,00*	
	P		Poznámka k položce: D1.01,D1.02, D1.10, D1.21, D1.25					
	VV		1+4		5,000			
160	*M*	*611600531.M02*	*dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EI15 DP3 C*	*kus*	*1,000*	*8 131,00*	*8 131,00*	
	P		Poznámka k položce: D1.29					
	VV		1		1,000			
161	*M*	*611600531.M03*	*dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EW15 DP3 C tepelně izolační*	*kus*	*2,000*	*9 947,00*	*19 894,00*	
	P		Poznámka k položce: D1.28. D1.30					
	VV		1+1		2,000			
162	K	766660311.R01	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou vč. obložové zárubně	kus	0,000	1 750,00	0,00	
163	*M*	*611600810.01*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 700x1970 mm , viz tabulka, vložkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*0,000*	*18 165,00*	*0,00*	
	P		Poznámka k položce: D0.06					
164	K	766660315.R01	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou vč. montáže obložkové zárubně	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
165	*M*	*611600830*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 900x1970 mm , podříznutí dveří viz tabulka, vloýžkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*1,000*	*20 889,00*	*20 889,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		Poznámka k položce: D0.04, D0.05					
166	*M*	*611600831.M01*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 900x1970 mm , viz tabulka, vložkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*0,000*	*20 889,00*	*0,00*	

	P		*Poznámka k položce:* *D.0.03*					
	VV		1		1,000			
167	K	76666042.R01	Montáž dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do panelu ozn. F0.01 - viz. tabulka	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	P		*Poznámka k položce:* *montáž včetně parotěsného napojení z vnitřní strany, vodotěsného napojení z vnější strany, kotevních prvků, doplnění uzavěry spár pomocí samolepících pásek,*					
168	*M*	*61173578O.M01*	*dveře exteriérové balkonové- 1110x2440 mm - ozn. F0.01*	*kus*	*1,000*	*12 601,00*	*12 601,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU:* *1110 x 2440* *ROZMĚR DVEŘÍ* *900 x 2000* *"DVEŘE: exteriérové dveře balkónové, jednokřídlé otvíravé, s nadsvětlíkem, bezpečnostní výplň (1B1), levé* *SYSTÉM: dřevěný dveřní systém, stavební hloubka 78mm* *VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce* *ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard), Ug=0,6* *VĚTRÁNÍ: základní větrací systém zaručující výměnu vzduchu (štěrbinové větrání 4-polohou olivy - mikroventilace)* *AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:* *třída zvukové neprůzvučnosti 2,* *vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB"* *"KOVÁNÍ: celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechtěnému vyklopení a nájezdovým plechem (standard dle výrobce)* *MATERIÁL: standard dle výrobce* *OTEVÍRÁNÍ:* *jednokřídlé otvíravé + sklopné* *"*					
169	K	76663919.R01	Oprava stávajících dveřních křídel seříznutí křídla repase viz tabulka vč. zárubně	kus	12,000	15 570,00	186 840,00	

			Poznámka k položce: *"ZÁRUBNĚ- nový nátěr bílý lak* *DVEŘNÍ KŘÍDLA - repase,* *přetmelení + nátěr bílý* *přetěsnění, výměna zámků na centrální klíč* *nové kliky - nerezová ocel, matná* *"* *"KOVÁNÍ:* *nerezová ocel, matná* *klika - klika* *vložkový zámek na centrální klíč*					
	P		*"* *"BARVA:* *dveře bílý nátěr* *ocel zárubně bílý lak "* *dveře m.č. O.01 podříznutí o 20 mm*					
170	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	13,200	150,00	1 980,00	CS ÚRS 2015
	VV		1,2*1+1,2*2+1,2*2+1,8*4		13,200			
171	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*14,520*	*293,00*	*4 254,36*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *barva hnědá*					
	VV		13.2*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		14,520			
172	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm*	*kus*	*9,000*	*33,50*	*301,50*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		8.18181818181818*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
173	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,000	495,00	0,00	CS ÚRS 2015
174	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	320,00	0,00	CS ÚRS 2015
	D	767	Konstrukce zámečnické				231 398,04	
175	K	7670100.R01	Montáž a dodávka ocelového schodiště - ozn. Z1 - žárově zinkováno - viz tabulka	kus	1,000	67 902,00	67 902,00	
176	K	7670100.R02	Montáž a dodávka pororoštového stupně - ozn. Z6.1 - žárově zinkováno - viz tabulka	kus	3,000	1 903,00	5 709,00	
177	K	7670200.R02	Montáž a dodávka ocelového zábradlí schodiště - ozn. Z4 - žárově zinkováno - viz tabulka dl. 4495+950 mm v. 900 mm	kus	1,000	18 943,00	18 943,00	
178	K	7670200.R03	Montáž a dodávka ocelového zábradlí schodiště - ozn. Z6 - žárově zinkováno - viz tabulka dl. 2650 mm v. 900 mm	kus	1,000	5 277,00	5 277,00	
179	K	76716511.R01	Montáž a dododávka madla - ozn. Z3 pomocí chem. kotev- 2 ks, viz tabulka	kus	1,000	1 297,00	1 297,00	
180	K	76716511.R02	Montáž a dododávka madla - ozn. Z5 pomocí chem. kotev- 6 ks, viz tabulka	kus	1,000	2 422,00	2 422,00	
181	K	76716511.R03	Montáž a dododávka madla - ozn. Z7 pomocí chem. kotev- 9 ks/ kpl, viz tabulka	kus	0,000	2 076,00	0,00	

182	K	76716511.R01	Montáž a dododávka madla - ozn. Z8 pomocí chem. kotev- 11 ks/ kpl, viz tabulka	kus	0,000	2 249,00	0,00	
183	K	767315151.R01	Montáž světlíků pultových se zasklením	m2	4,320	1 297,00	5 603,04	
	VV		1,2*1,8*2		4,320			
184	*M*	*562454570.R01*	*světlík pultový - ozn. F1.05, F1.06 rozměr otvoru 1200x1800 mm*	*kus*	*2,000*	*39 281,00*	*78 562,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *"OKNO: střešní světlík pultový, fixní* *SYSTÉM: hliníkový systém vhodný pro střešní světlík* *VÝZTUHY: standard dle předpisů výrobce* *ZASKLENÍ: trojsklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, ocelový distanční rámeček, Ug=0,5* *AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST:* *třída zvukové neprůzvučnosti 2,* *vážená neprůzvučnost Rw = min.34dB* *viz. detail D1"*					
185	K	767590127.R01	Montáž podlahového rostu osazením do rámu s vnitřní podporou 3 ks na rost - ozn. Z2 - viz tabulka	kus	4,000	9 428,00	37 712,00	
186	K	767646400.R01	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 300 mm	kus	6,000	115,00	690,00	
187	*M*	*59030731 0.R01*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm s rámem, otevírání klik-klak pozink*	*kus*	*3,000*	*302,00*	*906,00*	
188	*M*	*59030731 0.R02*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm s rámem, otevírání klik-klak- pozink s EL30 DP1*	*kus*	*3,000*	*320,00*	*960,00*	
189	K	767646402.R01	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1500 mm vč. osazení zárubně	kus	1,000	658,00	658,00	
190	*M*	*553435120*	*dvířka plechová do VZT šachty - viz tabulka 900x1120 mm včetně zárubně*	*kus*	*1,000*	*4 757,00*	*4 757,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *D1.19*					
	D	771	Podlahy z dlaždic				65 084,28	
191	K	771574312	Montáž podlah keramických řezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	85,310	309,00	26 360,79	CS ÚRS 2015
	VV		7,51+3,49+10,52+1,35+4,21+5,01		32,090			
	VV		11,79+1,63+11,31+1,67+1,4+8,07+5,48		41,350			
	VV		2,28+1,7+1,1+2,9		7,980			
	VV		Mezisoučet		81,420			
	VV		10,48		10,480			
	VV		2,61+4,7+6,1		13,410			
	VV		Mezisoučet		23,890			
	VV		Součet		105,310			
192	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické*	*m2*	*94,841*	*216,00*	*20 485,66*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		105.31*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		115,841			

193	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	85,310	32,00	2 729,92	CS ÚRS 2015
194	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	85,310	161,00	13 734,91	CS ÚRS 2015
195	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,000	341,00	1 023,00	CS ÚRS 2015
196	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2015
	D	776	Podlahy povlakové				311 140,94	
197	K	776521100 R01	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. soklů	m2	520,530	128,00	66 627,84	
	VV		28,29+14,21+4,26		46,760			
	VV		9,47+13,24+2,22+2,54+17,18+126,91+11,46+74,96+17,89+12,17+28,81+3,38+9,45+126,7		456,380			
	VV		34,21+6,29+18,22+9,67		68,390			
	VV		Součet		571,530			
198	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	599,880	1,70	1 019,80	CS ÚRS 2015
	VV		571,53+79,35		650,880			
199	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	599,880	8,65	5 188,96	CS ÚRS 2015
200	*M*	*611552200*	*penetrace*	*kg*	113,264	*15,60*	*1 766,92*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		650.88*0.3 'Přepočtené koeficientem množství		195,264			
201	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	599,880	22,00	13 197,36	CS ÚRS 2015
202	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	599,880	153,00	91 781,64	CS ÚRS 2015
203	*M*	*284110170*	*PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1*	*m2*	606,260	*217,00*	*131 558,42*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. soklů*					
	VV		571.53*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		657,260			
204	K	776561115 R01	Lepení pásů povlakových podlah z vinylu vč. soklů	m2	0,000	128,00	0,00	
	VV		61,93+17,42		79,350			
	VV		Součet		79,350			
205	*M*	*284110500*	*díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů*	*m2*	*0,000*	*216,00*	*0,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. soklů*					
	VV		79,35		79,350			
	VV		79.35*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		91,253			
206	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,000	307,00	0,00	CS ÚRS 2015
207	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	220,00	0,00	CS ÚRS 2015
	D	781	Dokončovací práce - obklady				103 566,01	
208	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	189,628	231,00	43 804,07	CS ÚRS 2015

	VV		(3,85*2+2,595*2)*2,1		27,069			
	VV		-(0,8*2+2*1)		-3,600			
	VV		(0,9*2+2,75*2+1,62*2+2,75*2)*2,1-(0,8*2*2+0,9*2)		28,684			
	VV		Mezisoučet		52,153			
	VV		(4,8*2+2,24*2)*2,1		29,568			
	VV		(1,9*2+1,675*2)*2,1		15,015			
	VV		(1,8*2+2,34*2)*2,1		17,388			
	VV		(4,405*2+2,7*2)*2,1		29,841			
	VV		(5,61*2+2,24*2)*2,1		32,970			
	VV		(1*2+1,7*2)*2,1		11,340			
	VV		(1*2+1,385*2)*2,1		10,017			
	VV		(2,785*2+2,6*2)*2,1		22,617			
	VV		(1,15*2+0,845*2+1,5*2+1,2*2)*2,1		19,719			
	VV		Mezisoučet		188,475			
	VV		Součet		240,628			
209	*M*	*597610200*	*obkládačky keramické*	*m2*	*209,691*	*285,00*	*59 761,94*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV		240.628*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		264,691			
210	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,000	341,00	0,00	CS ÚRS 2015
211	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	250,00	0,00	CS ÚRS 2015
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				112 247,33	
212	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 799,799	8,00	22 398,39	CS ÚRS 2015
	VV		629,772+2490,027		3 119,799			
213	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	320,788	11,80	3 785,30	CS ÚRS 2015
	VV		560,788-240		320,788			
214	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 129,587	27,50	86 063,64	CS ÚRS 2015
	VV		560,788+629,772+2499,027-240		3 449,587			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Typy zařizovacích předmětů, sifonů a baterií budou vyvzorkovány a upřesněny dle požadavků zákazníka

Cena bez DPH **793 428,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	793 428,30	21,00%	166 619,94

snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**960 048,24**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/1
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**793 428,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	775 068,30
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	54 093,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	394 140,90
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	22 684,23
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	181 754,05
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	90 545,17
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	20 256,00

734 - Ústřední vytápění - armatury	11 594,26

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**793 428,30**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 360,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 360,00	
82	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN	m	180,000	102,00	18 360,00	CS URS 2015 01
	P		*Poznámka k položce:* *odhad, vč. odvozu na skládku*					
	VV		200		200,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				775 068,30	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				54 093,69	
6	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	40,000	259,00	10 360,00	CS URS 2015 01
7	*M*	*286119440*	*čistící kus kanalizace plastové PPKGRE DN 110*	*kus*	*4,000*	*221,00*	*884,00*	*CS URS 2015 01*

	P		*Poznámka k položce:* *OSMA, kód výrobku: 78310*					
8	*M*	*286119460*	*čistící kus kanalizace plastové PPKGRE DN 125*	*kus*	*4,000*	*357,00*	*1 428,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *OSMA, kód výrobku: 78410*					
5	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	9,000	320,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	13,000	243,00	3 159,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	42,000	256,00	10 752,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	6,000	238,00	1 428,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	55,000	373,00	20 515,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	165,000	13,00	2 145,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		40+19+15+48+9+62		193,000			
70	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,165	2 193,00	361,85	CS ÚRS 2015 01
71	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,165	1 096,00	180,84	CS ÚRS 2015 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				394 140,90	
19	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	12,000	442,00	5 304,00	CS ÚRS 2015 01
81	K	722170800.K01	Demontáž rozvodů vody	m	540,000	33,50	18 090,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odhad, včetně odvozu na skládku*					
13	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	116,000	211,00	24 476,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	283,000	159,00	44 997,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	162,000	220,00	35 640,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	278,000	250,00	69 500,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	80,000	318,00	25 440,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	51,000	408,00	20 808,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	34,000	19,00	646,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	195,000	40,00	7 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		96+64+82		242,000			
22	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 63 mm	m	52,000	59,00	3 068,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 63 mm	m	27,000	75,00	2 025,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	92,000	23,00	2 116,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	316,000	40,00	12 640,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		110+206		316,000			
26	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	28,000	98,00	2 744,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm	m	24,000	125,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	84,000	41,00	3 444,00	CS ÚRS 2015 01

	VV		92+4		96,000			
	VV		Součet		96,000			
11	*M*	*551410400*	*ventil rohový mosazný 1TE66 1/2"*	*kus*	*80,000*	*80,00*	*6 400,00*	CS ÚRS 2015 01
12	*M*	*551410405.M01*	*kombinovaný rohový ventil DN 15 chrom*	*kus*	*4,000*	*300,00*	*1 200,00*	
29	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	7,000	155,00	1 085,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
30	*M*	*551141020*	*kulový kohout, niklovaná mosaz s páčkou DN 32*	*kus*	*7,000*	*220,00*	*1 540,00*	CS ÚRS 2015 01
	P		*Poznámka k položce:* *Giacomini, kód: R253LX004*					
34	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	5,000	182,00	910,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		6		6,000			
35	*M*	*551141060.M01*	*kulový kohout, vodovodní - niklovaná mosaz s páčkou DN 40*	*kus*	*5,000*	*316,00*	*1 580,00*	
41	K	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	722231075.R01	Kontrolní jímka pro zpětný ventil	kus	1,000	127,00	127,00	
80	K	722231078.R01	Zpětný ventil - přírubový, PN16, pro pitnou vodu, teplota do 100°C DN50	kus	3,000	4 233,00	12 699,00	
43	K	722231280.R01	Kulový uzávěr regulační s možností nastavení dle průtoku a Kv, PN 30 DN 25	kus	8,000	1 660,00	13 280,00	
44	K	722231280.R02	Kulový uzávěr regulační s možností nastavení dle průtoku a Kv, PN 30 DN 32	kus	3,000	2 060,00	6 180,00	
33	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	267,00	1 602,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	722259100.R01	Armatura ostatní potrubní rozdělovač DN 32	kus	3,000	11 364,00	34 092,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubní oddělovač typu BA, nerez ocel, šroubení na vstupu a výstupu, průtok 14 m3/h při tlak. ztrátě 1,1 bar (např. BA 3.4.4.5 I)*					
37	K	722263303.M01	Montáž vodoměru horizontálního	kus	1,000	386,00	386,00	
36	*M*	*388217690.M01*	*vodoměr šroubový horizontální do 130° PN16 QN 10m3/hod. DN 40*	*kus*	*1,000*	*2 541,00*	*2 541,00*	
73	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	982,000	8,50	8 347,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	982,000	10,20	10 016,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		12+126+298+174+288+80+51		1 029,000			
75	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	2,282	2 193,00	5 004,43	CS ÚRS 2015 01
76	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	2,282	1 096,00	2 501,07	CS ÚRS 2015 01
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				22 684,23	
40	K	724234215.R01	Cirkulační čerpadlo - komplet DN40	kus	1,000	8 696,00	8 696,00	

P

Poznámka k položce:
cirkulační čerpadlo - průtok 5,4 m3/h při dopravní výšce 7 m, s frekvenčním měničem, tělo čerpadla z korozivzdorné oceli (např. Grundfos TPE3 40-80-S A-F-I-GQQE)

38	K	724242210.K01	Montáž domácí filtrační stanice	soubor	1,000	641,00	641,00	
39	*M*	*436332150M.01*	*filtrační stanice domácí na studenou vodu PN 16 DN 40*	*kus*	*1,000*	*13 265,00*	*13 265,00*	

P

Poznámka k položce:
Domovní filtrační stanice na studenou vodu - PN16, DN40, filtrační vložka 100µm, se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře (např. Honeywell HS 10 S - 1 1/2 AA)

77	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,025	2 193,00	54,83	CS ÚRS 2015 01
78	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,025	1 096,00	27,40	CS ÚRS 2015 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty — 181 754,05

48	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	17,000	2 001,00	34 017,00	CS ÚRS 2015 01
49	K	725121529.K01	Pisoárový záchodek komplet	soubor	3,000	7 892,00	23 676,00	
46	K	725211601	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	4,000	967,00	3 868,00	CS ÚRS 2015 01
47	K	725211603	Umývadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	2,000	992,00	1 984,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	soubor	17,000	824,00	14 008,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	5,000	497,00	2 485,00	CS ÚRS 2015 01
51	*M*	*642938520*	*vanička sprchová čtvercová bílá 90Q 90x90x6,5 cm*	*kus*	*5,000*	*2 507,00*	*12 535,00*	*CS ÚRS 2015 01*
52	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	5,000	1 517,00	7 585,00	CS ÚRS 2015 01
53	*M*	*554842080*	*kout sprchový komplet*	*kus*	*5,000*	*4 085,00*	*20 425,00*	*CS ÚRS 2015 01*
55	K	725311115.K01	Dřez jednoduchý kruhový o průměru 500 mm	soubor	1,000	722,00	722,00	
54	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	3,000	3 279,00	9 837,00	CS ÚRS 2015 01
59	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a delkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 234,00	4 936,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a delkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 01
56	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	23,000	1 043,00	23 989,00	CS ÚRS 2015 01
57	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	5,000	1 406,00	7 030,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	725861103.K01	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 nerez	kus	23,000	398,00	9 154,00	
9	K	725861313.M01	Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 Dn 32	kus	1,000	630,00	630,00	
60	K	725862103.K01	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 nerez	kus	1,000	310,00	310,00	
62	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,059	2 193,00	2 322,39	CS ÚRS 2015 01
63	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,059	1 096,00	1 160,66	CS ÚRS 2015 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace — 90 545,17

64	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	20,000	4 497,00	89 940,00	CS ÚRS 2015 01

65	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,184	2 193,00	403,51	CS ÚRS 2015 01
66	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,184	1 096,00	201,66	CS ÚRS 2015 01
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				20 256,00	
67	K	727111115	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 55 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	16,000	297,00	4 752,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		13+3		16,000			
68	K	727111209	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	12,000	1 292,00	15 504,00	CS ÚRS 2015 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				11 594,26	
79	K	734229150.R	Směšovací termostatický ventil - včetně servopohonu DN50	kus	1,000	11 594,26	11 594,26	
	P		*Poznámka k položce:* *Směšovací termostatický ventil - včetně servopohonu s proporcionální regulací, včetně čidla teploty, včetně el. kabeláže, mosaz, určení pro rozvody pitné vody, min. PN10, min. hodnota Kv = 30 (např. ventil ESBE VRG130 a pohon ESBE 90C s adaptérem pro VRG130)*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **222 410,04**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	222 410,04	21,00%	46 706,11
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **269 116,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. H
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**222 410,04**
PSV - Práce a dodávky PSV	222 410,04
713 - Izolace tepelné	11 955,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	1 782,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	85 368,47
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 444,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	96 440,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 420,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 — Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 — Projektant: Omega project s.r.o., M. H

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**222 410,04**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				222 410,04	
	D	713	Izolace tepelné				11 955,00	
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	65,000	34,00	2 210,00	CS ÚRS
	VV		8+16+11+45+13		65,000			
2	M	631545100	pouzdro potrubní izolační 20/20 mm	m	6,000	47,00	282,00	CS ÚRS 2015.01
3	M	631545110	pouzdro potrubní izolační 25/25 mm	m	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2015.01
4	M	631545320	pouzdro potrubní izolační 32/30 mm	m	5,000	61,00	305,00	CS ÚRS 2015.01
5	M	631545330	pouzdro potrubní izolační 40/30 mm	m	33,000	64,00	2 112,00	CS ÚRS 2015.01
6	M	631545740	pouzdro potrubní izolační 50/40 mm	m	7,000	93,00	651,00	CS ÚRS 2015.01
7	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	104,000	21,00	2 184,00	CS ÚRS
	VV		108+11		104,000			
8	M	283770950	izolace potrubí návleková 15 x 13 mm	m	101,000	11,00	1 111,00	CS ÚRS 2015.01
9	M	283770450	izolace potrubí návleková 20 x 20 mm	m	100,000	24,00	2 400,00	CS ÚRS 2015.01
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,000	816,00	0,00	CS ÚRS
11	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	408,00	0,00	CS ÚRS
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				1 782,00	
12	K	727111202	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	297,00	1 782,00	CS ÚRS
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				85 368,47	
13	K	733110808.R01	Demontáž potrubí stávajícího horizontálního	m	54,000	42,00	2 268,00	

	P		*Poznámka k položce:* *, vč. odvozu na skládku ,demontáž stávajícího horizontálního potrubí*					
	VV		60		54,000			
14	K	733110808.K02	Demontáž potrubí stávajícího stoupacího	m	31,000	42,00	1 302,00	
	P		*Poznámka k položce:* *, vč. odvozu na skládku ,demontáž stávajícího stoupacího potrubí*					
	VV		42		38,000			
15	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	110,000	235,00	25 850,00	CS ÚRS
	VV		108+6		110,000			
16	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	72,000	251,00	18 072,00	CS ÚRS
	VV		11+32+26+8		72,000			
17	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	14,000	347,00	4 858,00	CS ÚRS
18	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	8,000	422,00	3 376,00	CS ÚRS
19	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	36,000	469,00	16 884,00	CS ÚRS
20	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	8,000	539,00	4 312,00	CS ÚRS
21	K	733122122	Napojení nového rozvodu na stávající potrubí	kus	12,000	130,00	1 560,00	CS ÚRS
22	K	733122125.K01	Přípojky nového rozvodu na stávající potrubí	kus	18,000	134,00	2 412,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Napojení stoupaček - T kus, stoupačky mají průměr DN20, přesunují se 4 stoupačky, dvě stoupačky se napojují potrubím DN 15 v 1NP* *dvě stoupačky jsou průběžné do 2NP, v 1 PP jsou všechny stoupačky napojeny na potrubí DN20*					
23	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	240,000	10,20	2 448,00	CS ÚRS
	VV		114+77+16+11+45		240,000			
24	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	8,000	12,80	102,40	CS ÚRS
25	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,585	2 193,00	1 282,91	CS ÚRS
26	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,585	1 096,00	641,16	CS ÚRS
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				5 444,00	
27	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS
28	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	231,00	3 234,00	CS ÚRS
29	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,000	96,00	576,00	CS ÚRS
30	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	144,00	864,00	CS ÚRS
31	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,000	2 193,00	0,00	CS ÚRS
32	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	1 096,00	0,00	CS ÚRS

	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				96 440,57	
33	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	14,000	42,50	595,00	CS ÚRS
34	K	735111340.R01	Litinový článek otopného tělesa 500/110 - včetně článků určených pro rozšiřování stávajících otopných těles	m2	29,120	1 589,00	46 271,68	
	P		*Poznámka k položce:* *0,18m2/ kus*					
	VV		184*0,18		28,120			
35	K	735111412.R01	Otopné těleso litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, 500/110 se základním nátěrem pro spodní připojení	m2	2,700	5 530,00	14 931,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Dvojčlánek otopného tělesa - 500/110 s integrovaným termostatckým ventilem, pro spodní připojení* *např. referenční zařízení: Viadrus ITV - Kalor 500/110*					
	VV		15*0,18		2,700			
36	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	31,820	25,50	811,41	CS ÚRS
	VV		15*0,18+184*0,18		31,820			
	VV		Součet		31,820			
37	K	735164272	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1830/600 mm	kus	1,000	2 483,00	2 483,00	CS ÚRS
38	K	735191919.R01	Rozšíření otopného tělesa - montáž	kus	7,000	893,00	6 251,00	
39	K	735191919.R02	Zmenšení otopného tělesa - montáž	kus	7,000	1 173,00	8 211,00	
40	K	735531048.R01	Elektrická topná tyč pro trubkové koupelnové otopné těleso 300 W	kus	1,000	1 275,00	1 275,00	
41	K	735531050.R01	Připojovací sada středová pro koupelnové otopné těleso, DN15, včetně termostatické hlavice	kus	1,000	1 942,00	1 942,00	
42	K	735531090.R01	Montážní sady pro připojení těles- komplet	kus	13,000	630,00	8 190,00	
43	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,833	4 385,00	3 652,71	CS ÚRS
44	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,833	2 193,00	1 826,77	CS ÚRS
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				21 420,00	
45	K	783395142	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	140,000	153,00	21 420,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **148 089,00**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	148 089,00	21,00%	31 098,69
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **179 187,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. H
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**148 089,00**
751.1 - Zařízení č. 1: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově B	40 107,00
1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	6 216,00
751.2 - Zařízení č. 2: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A	45 200,00
751.3 - Zařízení č. 3: Větrání šaten v budově A	40 520,00
751.4 - Zařízení č. 4: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A	22 262,00
1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	7 955,00
1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	5 767,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. H

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**148 089,00**	
	D	751.1	Zařízení č. 1: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově B				40 107,00	
1	K	1.1	Střešní ventilátor	ks	1,000	13 590,00	13 590,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1030 m3/h, p=220 Pa, např. CRVB-355 ECOWATT BASIC, Elektrodesign*					
2	K	1.2	Soklový tlumič hluku	ks	1,000	7 589,00	7 589,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
3	K	1.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	3,000	271,00	813,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
4	K	1.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	1,000	271,00	271,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKT125*					
5	K	1.5	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	2,000	300,00	600,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160*					
6	K	1.6	Dveřní mřížka	ks	5,000	425,00	2 125,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					

7	K	1.7	Požární klapka mechanická	ks	1,000	3 305,00	3 305,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
8	K	1.8	Čidla na pohyb	ks	5,000	848,00	4 240,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidla na pohyb*					
9	K	1.9	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	1,000	1 358,00	1 358,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign*					
	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				6 216,00	
10	K	1.10.1	potrubí D=355 vč. tvarovek, prochází střešní konstrukcí	m	2,000	720,00	1 440,00	
11	K	1.10.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	3,000	457,00	1 371,00	
12	K	1.10.3	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	2,000	305,00	610,00	
13	K	1.10.4	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	3,000	254,00	762,00	
14	K	1.10.5	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	2,000	254,00	508,00	
15	K	1.11	ventilační potrubí izolační D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v podhledu	m	1,000	123,00	123,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prostup stěnou D=100 mm*					
16	K	1.13	Prostup stěnou D=125 mm	ks	1,000	637,00	637,00	
17	K	1.14	Prostup stěnou D=150 mm	ks	1,000	765,00	765,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prostup střešní konstrukcí D=355 mm*					
	D	751.2	Zařízení č. 2: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A				45 200,00	
18	K	2.1	Střešní ventilátor	ks	1,000	17 122,00	17 122,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1455 m3/h, p=220 Pa,např. CRVB-355 ECOWATT BASIC, Elektrodesign*					
19	K	2.2	Soklový tlumič hluku	ks	1,000	7 958,00	7 958,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
20	K	2.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	2,000	271,00	542,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
21	K	2.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	2,000	300,00	600,00	

	P		Poznámka k položce: D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160					
22	K	2.5	Dveřní mřížka	ks	4,000	425,00	1 700,00	
	P		Poznámka k položce: např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign					
23	K	2.6	Požární klapka mechanická	ks	1,000	2 452,00	2 452,00	
	P		Poznámka k položce: D=225 mm, např. PKTM III, Mandík					
24	K	2.6.1	Čidlo na pohyb	ks	3,000	848,00	2 544,00	
	P		Poznámka k položce: čidlo na pohyb					
25	K	2.7.1	potrubí D 355 vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	m	2,000	720,00	1 440,00	
	P		Poznámka k položce: D=355 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě					
26	K	2.7.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	4,000	457,00	1 828,00	
27	K	2.7.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	4,000	457,00	1 828,00	
	P		Poznámka k položce: D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu					
28	K	2.7.4	potrubí D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	4,000	325,00	1 300,00	
	P		Poznámka k položce: D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu					
29	K	2.7.5	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	2,000	246,00	492,00	
	P		Poznámka k položce: D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu					
30	K	2.7.6	Prostup stropem D=225 mm	ks	1,000	935,00	935,00	
31	K	2.7.8	Prostup stěnou D=100 mm	ks	2,000	552,00	1 104,00	
32	K	2.7.9	Prostup stěnou D=225 mm	ks	1,000	935,00	935,00	
33	K	2.7.10	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	1,000	1 062,00	1 062,00	
34	K	2.8	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	1,000	1 358,00	1 358,00	
	P		Poznámka k položce: např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign					

D 751.3 Zařízení č. 3: Větrání šaten v budově A — 40 520,00

35	K	3.1	Střešní ventilátor	ks	1,000	13 590,00	13 590,00	
	P		Poznámka k položce: Vo=1200m3/h, p=160Pa; např. CRVB-355 ECOWATT BASIc					

36	K	3.2	Soklový tlumič hluku	ks	1,000	8 353,00	8 353,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
37	K	3.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	1,000	300,00	300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=150, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK150 vč. KKT150*					
38	K	3.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	1,000	300,00	300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160*					
39	K	3.5	Dveřní mřížka	ks	2,000	425,00	850,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
40	K	3.6	Požární klapka mechanická	ks	1,000	2 452,00	2 452,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=225 mm, např. PKTM III, Mandík*					
41	K	3.7	Požární klapka mechanická	ks	1,000	3 305,00	3 305,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
42	K	3.8	Čidlo na pohyb	ks	2,000	848,00	1 696,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidlo na pohyb*					
43	K	3.9.1	potrubí D=355 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	3,000	720,00	2 160,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
44	K	3.9.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	4,000	457,00	1 828,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
45	K	3.9.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	2,000	457,00	914,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
46	K	3.9.4	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	2,000	305,00	610,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
47	K	3.10	Prostup stěnou D=160 mm	ks	1,000	807,00	807,00	
48	K	3.11	Prostup stěnou D=225 mm	ks	1,000	935,00	935,00	
49	K	3.12	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	1,000	1 062,00	1 062,00	

50	K	3.13	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	1,000	1 358,00	1 358,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign*					

D 751.4 Zařízení č. 4: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A — 22 262,00

51	K	4.1	Střešní ventilátor	ks	0,000	20 264,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1630 m3/h, p=450 Pa; např. CRVT/6-560, Elektrodesign*					
52	K	4.2	Soklový tlumič hluku	ks	0,000	9 278,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 710 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
53	K	4.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100 mm, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
54	K	4.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125 mm, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKT125*					
55	K	4.5	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	300,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=150 mm, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK150 vč. KKR150*					
56	K	4.6	Dveřní mřížka	ks	0,000	425,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
57	K	4.7	Požární klapka mechanická	ks	1,000	2 452,00	2 452,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=225 mm, např. PKTM III, Mandík*					
58	K	4.8	Požární klapka mechanická	ks	1,000	2 783,00	2 783,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=280 mm, např. PKTM III, Mandík*					
59	K	4.9	Požární klapka mechanická	ks	1,000	3 305,00	3 305,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
60	K	4.10	Čidlo na pohyb	ks	0,000	848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidlo na pohyb*					

	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				7 955,00	
61	K	4.11.2	potrubí D=280 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	0,000	568,00	0,00	
62	K	4.11.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	0,000	457,00	0,00	
63	K	4.11.4	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	457,00	0,00	
64	K	4.11.5	potrubí D=160 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	324,00	0,00	
65	K	4.11.6	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	0,000	305,00	0,00	
66	K	4.11.7	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	254,00	0,00	
67	K	4.11.8	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	0,000	254,00	0,00	
68	K	4.11.9	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	0,000	254,00	0,00	
69	K	4.12	ventilační potrubí izolační D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	123,00	0,00	
70	K	4.13	ventilační potrubí izolační D=100 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	123,00	0,00	
71	K	4.14	Prostup stěnou D=100 mm	ks	0,000	552,00	0,00	
72	K	4.15	Prostup stěnou D=125 mm	ks	0,000	637,00	0,00	
73	K	4.16	Prostup stěnou D=160 mm	ks	0,000	807,00	0,00	
74	K	4.17	Prostup stropem D=225 mm	ks	0,000	935,00	0,00	
75	K	4.18	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	0,000	1 062,00	0,00	
76	K	4.19	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	0,000	1 885,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 710 pružná spojka, Elektrodesign*					
77	K	5.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	1,000	3 619,00	3 619,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=430 m3/h, p=100 Pa; např. TD 800/200 ECOWATT IP44, Elektrodesign*					
78	K	5.2	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	2,000	271,00	542,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKR125*					
79	K	5.3	Protidešťová žaluzie s jemnou síťkou proti hmyzu	ks	1,000	1 083,00	1 083,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Smin=0,0625 m2*					
80	K	5.4	Dveřní mřížka	ks	1,000	425,00	425,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
81	K	5.5	Požární klapka mechanická	ks	1,000	2 286,00	2 286,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=180 mm, např. PKTM III, Mandík*					

	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				5 767,00	
82	K	5.6.1	potrubí D=180 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	3,000	365,00	1 095,00	
83	K	5.6.2	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	2,000	254,00	508,00	
84	K	5.7	Prostup stěnou D=180 mm	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
85	K	5.6	Čidlo vlhkosti	ks	1,000	3 144,00	3 144,00	

P

Poznámka k položce:
Hygrostat, čidlo vlhkosti; Poznámka:; , Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu., Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.,

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **743 438,20**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	743 438,20	21,00%	156 122,02
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **899 560,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. H
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**743 438,20**
D1 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	743 438,20
D2 - Dodávky a zařízení dle výkresové dokumentace	126 222,99
D4 - Kabely a vodiče	182 708,72
D6 - krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd	274 481,39
D8 - Přístroje - spínací přístroje	129 506,70
D12 - ostatní práce neobsažené v ceníku	30 518,40

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. H

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**743 438,20**	
	D	D1	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				743 438,20	
	D	D2	Dodávky a zařízení dle výkresové dokumentace				126 222,99	
1	K	210190004	Rozvaděč RK03	ks	1,000	20 212,66	20 212,66	
2	K	210190004.1	Rozvaděč RK04	ks	0,000	8 348,05	0,00	
3	K	210190004.2	Rozvaděč RK1	ks	1,000	23 700,10	23 700,10	
4	K	210190004.3	Rozvaděč RK2	ks	1,000	16 461,30	16 461,30	
5	K	210190004.4	Rozvaděč RK3	ks	1,000	23 250,19	23 250,19	
6	K	210190004.5	Rozvaděč RK4	ks	1,000	16 466,93	16 466,93	
7	K	210190004.6	Rozvaděč RH-R	ks	1,000	26 131,81	26 131,81	
	D	D4	Kabely a vodiče				182 708,72	
8	K	210810001	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	150,000	20,23	3 034,50	
9	K	210810005	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	1 010,000	21,68	21 891,75	
10	K	210810005.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 274,000	21,68	27 613,95	
11	K	210810006	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	2 336,000	26,01	60 759,36	
12	K	210810015	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	160,000	26,01	4 161,60	
13	K	210810016	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	70,000	33,24	2 326,45	
14	K	210810053	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	215,000	107,65	23 145,29	
15	K	210810052	Kabel CYKY-J 5x6 mm2	m	120,000	71,53	8 583,30	
16	K	210810016.1	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	53,000	54,91	2 910,23	
17	K	210810091	Kabel CYKY-J 5x35 mm2	m	30,000	296,95	8 908,43	
18	K	210810092	Kabel CYKY-J 3x70+50 mm2	m	10,000	466,01	4 660,13	

19	K	210810041	Kabel CXKH-R O 2x1,5 mm2	m	40,000	27,46	1 098,20	
20	K	210810045	Kabel CXKH-R J 3x1,5 mm2	m	65,000	28,18	1 831,54	
21	K	210810045.1	Kabel CXKH-R O 3x1,5 mm2	m	40,000	28,18	1 127,10	
22	K	210810046	Kabel CXKH-R J 3x2,5 mm2	m	20,000	33,96	679,15	
23	K	210802302	Kabel JYTY 2x1 mm2	m	150,000	19,51	2 926,13	
24	K	210810041.1	Kabel CXKH-V 2x1mm2	m	45,000	27,46	1 235,48	
25	K	210800607	Lano CYA 10 mm2 (zel./žl)	m	40,000	28,90	1 156,00	
26	K	210800606	Lano CYA 6 mm2 (zel./žl)	m	100,000	23,84	2 384,25	
27	K	210800605	Lano CYA 4 mm2 (zel./žl)	m	60,000	20,23	1 213,80	
28	K	210800651	Lano CYA 50 mm2 (zel./žl.)	m	10,000	106,21	1 062,08	
	D	D6	krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd				274 481,39	
29	K	210010311	Krabice přístrojová lištová	ks	603,000	42,63	25 704,38	
30	K	210010345	Krabice odbočná se svorkovnicí lištová	ks	245,000	126,44	30 977,19	
31	K	210010345.1	Krabice odbočná se svorkovnicí 5 pol lištová	ks	110,000	126,44	13 908,13	
32	K	210010453	Krabice do vlhka se svorkovnicí , IP54	ks	22,000	156,06	3 433,32	
33	K	210010454	Krabice do vlhka se svorkovnicí 5 pol, IP54	ks	15,000	156,06	2 340,90	
34	K	210020307	Kabelový žlab 125x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,t-	m	35,000	332,35	11 632,25	
35	K	210020311	Kabelový žlab 250x100, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,t-	m	25,000	411,83	10 295,63	
36	K	210020307.1	Kabelový žlab 125x100, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,t-	m	15,000	368,48	5 527,13	
37	K	210010111	Parapetní žlab dvoukomorový, 110x70,	m	30,000	332,35	9 970,50	
38	K	210010111.1	Lišta vkládací plastová 100x40	m	150,000	126,44	18 965,63	
39	K	210010109	Lišta vkládací plastová 60x40	m	290,000	95,37	27 657,30	
40	K	210010108	Lišta vkládací plastová 40x40	m	345,000	66,47	22 932,15	
41	K	210010108.1	Lišta vkládací plastová 40x25	m	379,000	56,36	21 358,55	
42	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	531,000	42,63	22 635,20	
43	K	210010107.1	Oceloplechová lišta 18x13	m	50,000	158,95	7 947,50	
44	K	210010109.1	Oceloplechová lišta 60x40	m	80,000	274,55	21 964,00	
45	K	210020652	Ocelová konstrukce nosná všeobecně	ks	145,000	86,70	12 571,50	
46	K	210010454.1	ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks	1,000	541,88	541,88	
47	K	210220321	svorka Bernard, komplet	ks	60,000	68,64	4 118,25	
	D	D8	Přístroje - spínací přístroje				129 506,70	
46	K	210110001	Spínač jednopólový pod omítku,kompletní přístroj, IP20	ks	20,000	136,55	2 731,05	
47	K	210110004	Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	45,000	147,39	6 632,55	
48	K	210110005	Přepínač křížový pod omítku,kompletní přístroj s rámečkem, IP20	ks	0,000	179,90	0,00	

49	K	210150504	Pohybové čidlo, spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 16m, úhel pokrytí 220°; 250V, 16A, IP55; prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s -	ks	3,000	2 507,08	7 521,23	
50	K	210150504.1	Pohybové čidlo , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.,	ks	8,000	2 507,08	20 056,60	
51	K	210150504.2	Pohybové čidlo , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., stropní	ks	19,000	2 507,08	47 634,43	
52	K	210110001.1	Tlačítko pod omítku 1/0,10/250V, IP20	ks	13,000	150,28	1 953,64	
53	K	Pol1	Vypínací tlačítko 1Z/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67	ks	1,000	614,13	614,13	
54	K	210111003	Zásuvka jednonásobná ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20	ks	109,000	165,45	18 034,32	
55	K	210111004	Zásuvka jednonásobná na povrch pod omítku IP44	ks	11,000	146,67	1 613,34	
56	K	210111003.1	Zásuvka jednonásobná ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 do parapetu	ks	4,000	165,45	661,81	
57	K	210111003.2	Zásuvka jednonásobná s přep. Ochr D ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 do parapetu	ks	8,000	582,34	4 658,68	
58	K	210111003.3	Zásuvka jednonásobná s přep. Ochr D ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20	ks	27,000	582,34	15 723,05	
59	K	210111002	Zásuvka TNS , 400V/16A	ks	2,000	203,75	407,49	
60	K	210150504.3	Vlhkostní, čidlo, hydrostat, humidistat, pro, regulaci, spínání, a, vypínání, ventilátoru, v, závislosti, na, vlhkosti, větraného, prostoru, Napájení : 230 V/ 50 Hz Max.spínaný výkon : 15 - 200 VA Spínací prvek : triak Měřená relativní vlhkost : 20 až 95	ks	1,000	1 264,38	1 264,38	

P *Poznámka k položce:*
Veškeré přístroje budou dodány kompletní včetně krytů, rámečků, přístrojů, nezbytného příslušenství apod.

D D12 ostatní práce neobsažené v ceníku 30 518,40

73	K	Pol3	Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60	m2	4,000	4 190,50	16 762,00	
78	K	HZS.1	demontáž stávajích rozvaděčů	h	4,000	202,30	809,20	
79	K	HZS.2	Demontáž stávajících elektrorozvodů	h	20,000	202,30	4 046,00	
80	K	HZS.3	Zapojení a označení vodičů, odzkoušení	h	44,000	202,30	8 901,20	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **283 583,73**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	283 583,73	21,00%	59 552,58
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **343 136,31**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	16.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M.
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**283 583,73**
D1 - I - Datové rozvody	260 586,58
D9 - Systémy NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU	22 997,15

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 16.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 Projektant: Omega project s.r.o., M. I

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**283 583,73**	
	D	D1	I - Datové rozvody				260 586,58	
1	K	220280222	Kabel SYKFY 10x2x0,8	m	25,000	22,06	551,44	
2	K	210810001	Datový kabel UTP cat 6	m	4 320,000	21,32	92 112,12	
3	K	210010111	Lišta vkládací plastová 100x40	m	180,000	128,67	23 160,38	
4	K	210010109	Lišta vkládací plastová 60x40	m	160,000	97,05	15 528,48	
5	K	210010108	Lišta vkládací plastová 40x40	m	330,000	67,64	22 322,19	
6	K	210010108.1	Lišta vkládací plastová 40x25	m	340,000	57,35	19 498,83	
7	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	260,000	43,38	11 278,74	
8	K	210010107.1	Oceloplechová lišta 18x13	m	40,000	161,76	6 470,20	
9	K	210810001.1	Oceloplechová lišta 110x40	m	40,000	720,55	28 821,80	
10	K	210010311	Krabice přístrojová lištová,	ks	27,000	43,38	1 171,25	
11	K	210111003	Modulární neosazená vestavná datová zásuvka pro 2 keystone nestíněné moduly kategorie 6 její součástí jsou nosná maska pro 2 moduly a kryt zásuvky	ks	27,000	94,11	2 541,02	
12	K	210111004	Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do modulu vestavné datové zásuvky a připojovacích (patch) panelu datových rozvaděčů	ks	66,000	132,35	8 734,77	
22	K	210011015	19" modulární nestíněný neosazený propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 cat 6,	ks	4,000	2 183,69	8 734,77	
14	K	210190005	19" modulární nestíněný neosazený propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 cat 6,	ks	4,000	2 183,69	8 734,77	
15	K	210190006	19” vyvazovací kovový panel, 5 x velké kovové oko, výška 1U,	ks	2,000	323,51	647,02	
23	K	210011016	19" napájecí panel AXON, přepěťová ochrana, 5 x zásuvka s ochranným kolíkem 230V/50Hz/16 A	ks	1,000	676,43	676,43	
17	K	210011017	19" vanička velikostí 2U určena pro montáž napájecího panelu	ks	1,000	448,50	448,50	
18	K	210011018	Propojovací kabel stíněný kategorie 6A, 2 x konektor typ RJ45,	ks	33,000	227,93	7 521,61	
19	K	210011019	Připojení kabelu UTP4x2xAWG24 cat 6A do konektoru RJ45 datové zásuvky nebo patch panelu datového rozvaděče	ks	66,000	14,71	970,53	
21	K	210011020	Drobný instalační materiál	kpl	0,900	735,25	661,73	
	D	D9	Systémy NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU				22 997,15	

1	K	210810001.6	Reproduktorový dvoužilový kabel 14 AWG	m	520,000	34,56	17 969,51	
2	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	52,000	43,38	2 255,75	
3	K	210010107.2	Lišta vkládacíoceloplechová 20x24	m	13,000	213,22	2 771,89	