REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: O-2015-120

Zakázka: Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 30.4.2016

KSO:	801 31	CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.1.2016
CZ-CPV:	45453000-7		

Zadavatel:		IČ:	
Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
EMV s.r.o.		DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6		DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava"uvedený žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **551 011,17**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	551 011,17	115 712,35
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**666 723,52**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O-2015-120

Zakázka: **Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 30.4.2016**

Místo: **Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7**

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákov

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		**551 011,17**	**666 723,52**	
00	VON	0,00	0,00	STA
01	Bourací práce	0,00	0,00	STA
02	Stavební část	324 952,63	393 192,68	STA
03	ZTI	60 862,37	73 643,47	STA
04	ÚT	28 093,31	33 992,91	STA
05	VZT	56 382,00	68 222,22	STA
06	Elektroinstalace	53 684,22	64 957,91	STA
07	Slaboproud	27 036,64	32 714,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **324 952,63**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	324 952,63	21,00%	68 240,05

snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**393 192,68**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákov

Uchazeč: EMV s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**324 952,63**
HSV - Práce a dodávky HSV	100 353,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	32 292,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 235,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 344,00
998 - Přesun hmot	4 482,00
PSV - Práce a dodávky PSV	224 599,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 194,59
712 - Povlakové krytiny	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	97 615,05
767 - Konstrukce zámečnické	8 650,00
771 - Podlahy z dlaždic	14 809,45
776 - Podlahy povlakové	61 242,14
781 - Dokončovací práce - obklady	29 728,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 360,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

02 - Stavební část

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákov

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**324 952,63**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				100 353,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				32 292,00	
35	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	14,000	395,00	5 530,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
36	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,000	511,00	2 555,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							

VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

37	K	342283112	Mobilní sanitární příčky pro WC - ozn. Tr3 - viz tabulka	kus	1,000	#######	24 207,00	

P

Poznámka k položce:
SANITÁRNÍ PŘÍČKA PRO WC
N3.05, N3.06
1
viz. schema,
kompaktní deska, vysokotlak. laminát
bílá matná
zakotveno z boku do stěny a do podlahy, šrouby do hmoždinky, celkem 9 ks
"Sanitární příčka pro wc.
kompaktní deska, vysokotlak. laminát.
Konstrukce z eloxovaného hliníku, na nožičkách, závěsné panty, klika-klika, wc zámek.
Statické posouzení jednotlivých profilů bude předmětem dílenské dokumentace dodavetele.
Dodávka bude jako komplet včetně veškerých doplňků a kotvení.
Celkový design musí odsouhlasit architekt."

	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				45 235,00	
48	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	99,000	96,00	9 504,00	CS ÚRS 2015 01
49	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	30,000	72,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 01

VV
VV
VV
VV

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

50	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	50,000	23,50	1 175,00	CS ÚRS 2015 01

vv

51	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	50,000	33,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 01
52	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	180,000	76,00	13 680,00	CS ÚRS 2015 01
53	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	50,000	156,00	7 800,00	CS ÚRS 2015 01

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

54	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,000	169,00	5 070,00	CS ÚRS 2015 01

vv

55	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	50,000	58,00	2 900,00	CS ÚRS 2015 01

vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv

	VV							
76	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	1,000	428,00	428,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky	kus	2,000	434,00	868,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 344,00	
85	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	99,000	120,00	11 880,00	
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
86	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	101,000	64,00	6 464,00	
	D	998	Přesun hmot				4 482,00	
92	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	9,000	498,00	4 482,00	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				224 599,63	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 194,59	
96	*M*	*245510300*	*nátěr hydroizolační - tekutá lepenka,*	*kg*	*10,230*	*41,70*	*426,59*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2*					
	VV		6.82*1.5 'Přepočtené koeficientem množství		10,230			
97	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	12,000	64,00	768,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1*3*2*2)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské				97 615,05	
144	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4		3,000			

	VV		Součet		3,000			
145	M	611617160.M01	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 70x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	3,000	2 854,00	8 562,00	
	P		Poznámka k položce: D0.02 D1.03 D1.04 D1.06 D1.09 D1.12 D1.14 D1.17 D1.22 D1.23					
	VV		5		5,000			
151	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
153	M	611600530.M04	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč	kus	1,000	2 681,00	2 681,00	
	P		Poznámka k položce: D1.26					
	VV		1		1,000			
154	M	611600530.M03	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč, podříznutí o 20 mm	kus	1,000	2 854,00	2 854,00	
	P		Poznámka k položce: D0.01					
	VV		1		1,000			
158	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2		2,000			
159	M	611600531.M01	dveře vnitřní hladké CPL 1křídlové 90x197 cm bílé viz tabulka vč. kování, vložkový zámek na centrální klíč EW15 DP3 C	kus	2,000	8 131,00	16 262,00	

	P		*Poznámka k položce:* *D1.01,D1.02, D1.10, D1.21, D1.25*					
	VV		1+1		2,000			
162	K	766660311.R01	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou vč. obložové zárubně	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
163	*M*	*611600810.01*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 700x1970 mm , viz tabulka, vložkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*1,000*	*18 165,00*	*18 165,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *D0.06*					
164	K	766660315.R01	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou vč. montáže obložkové zárubně	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
165	*M*	*611600830*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 900x1970 mm , podříznutí dveří viz tabulka, vloýžkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*1,000*	*20 889,00*	*20 889,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *D0.04, D0.05*					
166	*M*	*611600831.M01*	*dveře vnitřní do posuvu CPL 900x1970 mm , viz tabulka, vložkový zámek na centrální klíč včetně obložkové zárubně*	*kus*	*1,000*	*20 889,00*	*20 889,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *D.0.03*					
	VV		1		1,000			
173	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,243	495,00	615,29	CS ÚRS 2015 01
174	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	1,243	320,00	397,76	CS ÚRS 2015 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				8 650,00	
181	K	76716511.K02	Montáž a dododávka madla - ozn. Z7 pomocí chem. kotev- 9 ks/ kpl, viz tabulka	kus	2,000	2 076,00	4 152,00	
182	K	76716511.K04	Montáž a dododávka madla - ozn. Z8 pomocí chem. kotev- 11 ks/ kpl, viz tabulka	kus	2,000	2 249,00	4 498,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				14 809,45	
191	K	771574312	Montáž podlah keramických řezných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 12 ks/ m2	m2	20,000	309,00	6 180,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							

VV
VV
VV
VV
VV
VV

192	*M*	*597614080*	*dlaždice keramické*	*m2*	*21,000*	*216,00*	*4 536,00*	*CS ÚRS 2015 01*

VV

193	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2015 01
194	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,000	161,00	3 220,00	CS ÚRS 2015 01
195	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,395	341,00	134,70	CS ÚRS 2015 01
196	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,395	250,00	98,75	CS ÚRS 2015 01

	D	776	Podlahy povlakové				61 242,14	
197	K	776521100.K01	Lepení pásů povlakových podlah plastových vč. soklů	m2	51,000	128,00	6 528,00	

VV
VV
VV
VV

198	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	51,000	1,70	86,70	CS ÚRS 2015 01

VV

199	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	51,000	8,65	441,15	CS ÚRS 2015 01
200	*M*	*611552200*	*penetrace*	*kg*	*82,000*	*15,60*	*1 279,20*	*CS ÚRS 2015 01*

VV

201	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	51,000	22,00	1 122,00	CS ÚRS 2015 01
202	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	51,000	153,00	7 803,00	CS ÚRS 2015 01
203	*M*	*284110170*	*PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1*	*m2*	*51,000*	*217,00*	*11 067,00*	*CS ÚRS 2015 01*

P *Poznámka k položce:*
vč. soklů

VV

204	K	776561115.K01	Lepení pásů povlakových podlah z vinylu vč. soklů	m2	79,350	128,00	10 156,80	
	VV		61,93+17,42		79,350			
	VV		Součet		79,350			
205	*M*	*284110500*	*díl. vinylové tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,40 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/32/41,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů*	*m2*	*91,253*	*216,00*	*19 710,65*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *vč. soklů*					
	VV		79,35		79,350			
	VV		79.35*1.15 'Přepočtené koeficientem množství		91,253			
206	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	5,783	307,00	1 775,38	CS ÚRS 2015 01
207	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	5,783	220,00	1 272,26	CS ÚRS 2015 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				29 728,40	
208	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	51,000	231,00	11 781,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
209	*M*	*597610200*	*obkládačky keramické*	*m2*	*55,000*	*285,00*	*15 675,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	VV							

210	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,845	341,00	1 311,15	CS ÚRS 2015 01
211	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,845	250,00	961,25	CS ÚRS 2015 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 360,00	
212	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	320,000	8,00	2 560,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
213	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	11,80	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
214	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	320,000	27,50	8 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Typy zařizovacích předmětů, sifonů a baterií budou vyvzorkovány a upřesněny dle požadavků zákazníka

Cena bez DPH				**60 862,37**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	60 862,37	21,00%	12 781,10
	snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**73 643,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**60 862,37**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	58 822,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 009,67
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	17 937,80
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 874,90
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

03 - ZTI

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**60 862,37**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 040,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 040,00	
82	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN	m	20,000	102,00	2 040,00	CS URS 2015.01
	P		*Poznámka k položce:* *odhad, vč. odvozu na skládku*					
	VV							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				58 822,37	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 009,67	
6	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	0,000	259,00	0,00	CS URS 2015.01
7	*M*	*286119440*	*čistící kus kanalizace plastové PPKGRE DN 110*	*kus*	*0,000*	*221,00*	*0,00*	*CS URS 2015.01*
	P		*Poznámka k položce:* *OSMA, kód výrobku: 78310*					
8	*M*	*286119460*	*čistící kus kanalizace plastové PPKGRE DN 125*	*kus*	*0,000*	*357,00*	*0,00*	*CS URS 2015.01*
	P		*Poznámka k položce:* *OSMA, kód výrobku: 78410*					
5	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	10,000	320,00	3 200,00	CS URS 2015.01
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	2,000	243,00	486,00	CS URS 2015.01
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	6,000	256,00	1 536,00	CS URS 2015.01
3	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	3,000	238,00	714,00	CS URS 2015.01
4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	7,000	373,00	2 611,00	CS URS 2015.01

69	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	28,000	13,00	364,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
70	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,030	2 193,00	65,79	CS ÚRS 2015 01
71	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	1 096,00	32,88	CS ÚRS 2015 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				17 937,80	
19	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	0,000	442,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
81	K	722170800.R01	Demontáž rozvodů vody	m	60,000	33,50	2 010,00	
	P		*Poznámka k položce:* *odhad, včetně odvozu na skládku*					
13	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	10,000	211,00	2 110,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	15,000	159,00	2 385,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	0,000	318,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	0,000	408,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	0,000	19,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	47,000	40,00	1 880,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
22	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 63 mm	m	0,000	59,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN přes 63 mm	m	0,000	75,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	0,000	23,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
26	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm	m	0,000	98,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	722181244	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 93 mm	m	0,000	125,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	12,000	41,00	492,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							
11	*M*	*551410400*	*ventil rohový mosazný 1TE66 1/2"*	*kus*	*12,000*	*80,00*	*960,00*	*CS ÚRS 2015 01*
12	*M*	*551410405.M01*	*kombinovaný rohový ventil DN 15 chrom*	*kus*	*0,000*	*300,00*	*0,00*	

29	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
	VV							
30	*M*	*551141020*	*kulový kohout, niklovaná mosaz s páčkou DN 32*	*kus*	*1,000*	*220,00*	*220,00*	*CS ÚRS 2015 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Giacomini, kód: R253LX004*					
34	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	1,000	182,00	182,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							
35	*M*	*551141060.M01*	*kulový kohout, vodovodní - niklovaná mosaz s páčkou DN 40*	*kus*	*1,000*	*316,00*	*316,00*	
41	K	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	0,000	272,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	722231075.R01	Kontrolní jímka pro zpětný ventil	kus	0,000	127,00	0,00	
80	K	722231078.R01	Zpětný ventil - přírubový, PN16, pro pitnou vodu, teplota do 100°C DN50	kus	0,000	4 233,00	0,00	
43	K	722231280.R01	Kulový uzávěr regulační s možností nastaveví dle průtoku a Kv, PN 30 DN 25	kus	0,000	1 660,00	0,00	
44	K	722231280.R02	Kulový uzávěr regulační s možností nastaveví dle průtoku a Kv, PN 30 DN 32	kus	0,000	2 060,00	0,00	
33	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	0,000	267,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	722259100.R01	Armatura ostatní potrubní rozdělovač DN 32	kus	0,000	11 364,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubní oddělovač typu BA, nerez ocel, šroubení na vstupu a výstupu, průtok 14 m3/h při tlak. ztrátě 1,1 bar (např. BA 3.4.4.5 I)*					
37	K	722263303.M01	Montáž vodoměru horizontálního	kus	0,000	386,00	0,00	
36	*M*	*388217690.M01*	*vodoměr šroubový horizontální do 130° PN16 QN 10m3/hod. DN 40*	*kus*	*0,000*	*2 541,00*	*0,00*	
73	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	47,000	8,50	399,50	CS ÚRS 2015 01
74	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	47,000	10,20	479,40	CS ÚRS 2015 01
	VV							
75	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,100	2 193,00	219,30	CS ÚRS 2015 01
76	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	1 096,00	109,60	CS ÚRS 2015 01
	D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení				0,00	
40	K	724234215.R01	Cirkulační čerpadlo - komplet DN40	kus	0,000	8 696,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *cirkulační čerpadlo - průtok 5,4 m3/h při dopravní výšce 7 m, s frekvenčnim měničem, tělo čerpadla z korozivzdorné oceli (např. Grundfos TPE3 40-80-S A-F-I-GQQE)*					
38	K	724242210.R01	Montáž domácí filtrační stanice	soubor	0,000	641,00	0,00	
39	*M*	*436332150M.01*	*filtrační stanice domácí na studenou vodu PN 16 DN 40*	*kus*	*0,000*	*13 265,00*	*0,00*	
	P		*Poznámka k položce:* *Domovní filtrační stanice na studenou vodu - PN16, DN40, filtrační vložka 100µm, se zpětným proplachem, redukční ventil a uzavírací kulový kohout v jedné armatuře (např. Honeywell HS 10 S - 1 1/2 AA)*					
77	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,000	2 193,00	0,00	CS URS 2015 01
78	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	1 096,00	0,00	CS URS 2015 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				31 874,90	
48	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	2 001,00	6 003,00	CS URS 2015 01
49	K	725121529.R01	Pisoárový záchodek komplet	soubor	0,000	7 892,00	0,00	
46	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	0,000	967,00	0,00	CS URS 2015 01
47	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	4,000	992,00	3 968,00	CS URS 2015 01
45	K	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	soubor	0,000	824,00	0,00	CS URS 2015 01
50	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	497,00	497,00	CS URS 2015 01
51	*M*	*642938520*	*vanička sprchová čtvercová bílá 90Q 90x90x6,5 cm*	*kus*	*1,000*	*2 507,00*	*2 507,00*	*CS URS 2015 01*
52	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	1,000	1 517,00	1 517,00	CS URS 2015 01
53	*M*	*554842080*	*kout sprchový komplet*	*kus*	*1,000*	*4 085,00*	*4 085,00*	*CS URS 2015 01*
55	K	725311115.R01	Dřez jednoduchý kruhový o průměru 500 mm	soubor	0,000	722,00	0,00	
54	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	3 279,00	3 279,00	CS URS 2015 01
59	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	0,000	1 234,00	0,00	CS URS 2015 01
58	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	0,000	1 080,00	0,00	CS URS 2015 01
56	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	1 043,00	4 172,00	CS URS 2015 01
57	K	725841333	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	1,000	1 406,00	1 406,00	CS URS 2015 01
61	K	725861103.R01	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 nerez	kus	4,000	398,00	1 592,00	
9	K	725861313.M01	Sifon pro odvod kondenzátu HL 138 Dn 32	kus	4,000	630,00	2 520,00	
60	K	725862103.R01	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50 nerez	kus	0,000	310,00	0,00	

62	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,100	2 193,00	219,30	CS ÚRS 2015 01
63	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	1 096,00	109,60	CS ÚRS 2015 01
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				0,00	
64	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	0,000	4 497,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
65	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,000	2 193,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	1 096,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				0,00	
67	K	727111115	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm stěnou tl 10 cm požární odolnost EI 60-120	kus	0,000	297,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		13+3		16,000			
68	K	727111209	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 110 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	0,000	1 292,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				0,00	
79	K	734229150.R	Směšovací termostatický ventil - včetně servopohonu DN50	kus	0,000	11 594,26	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Směšovací termostatický ventil - včetně servopohonu s proporcionální regulací, včetně čidla teploty, včetně el. kabeláže, mosaz, určení pro rozvody pitné vody, min. PN10, min. hodnota Kv = 30 (např. ventil ESBE VRG130 a pohon ESBE 90C s adaptérem pro VRG130)*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **28 093,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 093,31	21,00%	5 899,60

snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**33 992,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M.
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**28 093,31**
PSV - Práce a dodávky PSV	28 093,31
713 - Izolace tepelné	3 492,99
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	594,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	12 940,50
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 075,02

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	8 460,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 530,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

04 - ÚT

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. I

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**28 093,31**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 093,31	
	D	713	Izolace tepelné				3 492,99	
1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al folií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	28,000	34,00	952,00	CS ÚRS
	VV		8+16+11+45+13					
2	*M*	*631545100*	*pouzdro potrubní izolační 20/20 mm*	*m*	*2,000*	*47,00*	*94,00*	*CS ÚRS 2015.01*
3	*M*	*631545110*	*pouzdro potrubní izolační 25/25 mm*	*m*	*2,000*	*50,00*	*100,00*	*CS ÚRS 2015.01*

4	*M*	*631545320*	*pouzdro potrubní izolační 32/30 mm*	*m*	*6,000*	*61,00*	*366,00*	*CS ÚRS 2015 01*
5	*M*	*631545330*	*pouzdro potrubní izolační 40/30 mm*	*m*	*12,000*	*64,00*	*768,00*	*CS ÚRS 2015 01*
6	*M*	*631545740*	*pouzdro potrubní izolační 50/40 mm*	*m*	*6,000*	*93,00*	*558,00*	*CS ÚRS 2015 01*
7	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	15,000	21,00	315,00	CS ÚRS
	VV		108+11					
8	*M*	*283770950*	*izolace potrubí návleková 15 x 13 mm*	*m*	*7,000*	*11,00*	*77,00*	*CS ÚRS 2015 01*
9	*M*	*283770450*	*izolace potrubí návleková 20 x 20 mm*	*m*	*8,000*	*24,00*	*192,00*	*CS ÚRS 2015 01*
10	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,058	816,00	47,33	CS ÚRS
11	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,058	408,00	23,66	CS ÚRS
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana				594,00	
12	K	727111202	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120	kus	2,000	297,00	594,00	CS ÚRS
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				12 940,50	
13	K	733110808.R01	Demontáž potrubí stávajícího horizontálního	m	6,000	42,00	252,00	
	P		*Poznámka k položce:* *, vč. odvozu na skládku ,demontáž stávajícího horizontálního potrubí*					
	VV		60					
14	K	733110808.R02	Demontáž potrubí stávajícího stoupacího	m	11,000	42,00	462,00	
	P		*Poznámka k položce:* *, vč. odvozu na skládku ,demontáž stávajícího stoupacího potrubí*					
	VV		42					
15	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS
	VV		108+6					
16	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	5,000	251,00	1 255,00	CS ÚRS
	VV		11+32+26+8					
17	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	2,000	347,00	694,00	CS ÚRS
18	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	3,000	422,00	1 266,00	CS ÚRS
19	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	9,000	469,00	4 221,00	CS ÚRS
20	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	5,000	539,00	2 695,00	CS ÚRS

21	K	733122122	Napojení nového rozvodu na stávající potrubí	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS
22	K	733122125.R01	Přípojky nového rozvodu na stávající potrubí	kus	2,000	134,00	268,00	
			Poznámka k položce: *Napojení stoupaček - T kus, stoupačky mají průměr DN20, přesunují se 4 stoupačky, dvě stoupačky se napojují potrubím DN 15 v 1NP*					
	P		*dvě stoupačky jsou průběžné do 2NP, v 1 PP jsou všechny stoupačky napojeny na potrubí DN20*					
23	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	23,000	10,20	234,60	CS ÚRS
	VV		114+77+16+11+45					
24	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	5,000	12,80	64,00	CS ÚRS
25	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,100	2 193,00	219,30	CS ÚRS
26	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	1 096,00	109,60	CS ÚRS
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 075,02	
27	K	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS
28	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS
29	K	734291123	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	96,00	192,00	CS ÚRS
30	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	144,00	288,00	CS ÚRS
31	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,007	2 193,00	15,35	CS ÚRS
32	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	1 096,00	7,67	CS ÚRS
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 460,80	
33	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,000	42,50	85,00	CS ÚRS
34	K	735111340.R01	Litinový článek otopného tělesa 500/110 - včetně článků určených pro rozšiřování stávajících otopných těles	m2	4,000	1 589,00	6 356,00	
	P		*Poznámka k položce:* *0,18m2/ kus*					
	VV		184*0,18					
35	K	735111412.R01	Otopné těleso litinové článkové s integrovaným termostatickým ventilem, 500/110 se základním nátěrem pro spodní připojení	m2	0,000	5 530,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Dvojčlánek otopného tělesa - 500/110 s integrovaným termostatckým ventilem, pro spodní připojení* *např. referenční zařízení: Viadrus ITV - Kalor 500/110*					
	VV		15*0,18		0,000			
36	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	4,000	25,50	102,00	CS ÚRS
	VV		15*0,18+184*0,18					
	VV		Součet					
37	K	735164272	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1830/600 mm	kus	0,000	2 483,00	0,00	CS ÚRS
38	K	735191919.R01	Rozšíření otopného tělesa - montáž	kus	0,000	893,00	0,00	
39	K	735191919.R02	Zmenšení otopného tělesa - montáž	kus	0,000	1 173,00	0,00	
40	K	735531048.R01	Elektrická topná tyč pro trubkové koupelnové otopné těleso 300 W	kus	0,000	1 275,00	0,00	
41	K	735531050.R01	Připojovací sada středová pro koupelnové otopné těleso, DN15, včetně termostatické hlavice	kus	0,000	1 942,00	0,00	
42	K	735531090.R01	Montážní sady pro připojení těles- komplet	kus	2,000	630,00	1 260,00	
43	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,100	4 385,00	438,50	CS ÚRS
44	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	2 193,00	219,30	CS ÚRS
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 530,00	
45	K	783395142	Nátěry vodou ředitelné článkových radiátorů barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	10,000	153,00	1 530,00	CS ÚRS

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **56 382,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 382,00	21,00%	11 840,22

snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**68 222,22**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**56 382,00**
751.1 - Zařízení č. 1: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově B	0,00
1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	0,00
751.2 - Zařízení č. 2: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A	0,00
751.3 - Zařízení č. 3: Větrání šaten v budově A	0,00
751.4 - Zařízení č. 4: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A	56 382,00

1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	16 003,00
1.10 - potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

05 - VZT

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**56 382,00**	
	D	751.1	Zařízení č. 1: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově B				0,00	
1	K	1.1	Střešní ventilátor	ks	0,000	13 590,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1030 m3/h, p=220 Pa, např. CRVB-355 ECOWATT BASIC, Elektrodesign*					
2	K	1.2	Soklový tlumič hluku	ks	0,000	7 589,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
3	K	1.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
4	K	1.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKT125*					
5	K	1.5	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	300,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160*					
6	K	1.6	Dveřní mřížka	ks	0,000	425,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
7	K	1.7	Požární klapka mechanická	ks	0,000	3 305,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
8	K	1.8	Čidla na pohyb	ks	0,000	848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidla na pohyb*					
9	K	1.9	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	0,000	1 358,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign*					
	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				0,00	
10	K	1.10.1	potrubí D=355 vč. tvarovek, prochází střešní konstrukcí	m	0,000	720,00	0,00	
11	K	1.10.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	457,00	0,00	
12	K	1.10.3	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	305,00	0,00	
13	K	1.10.4	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	0,000	254,00	0,00	
14	K	1.10.5	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	254,00	0,00	
15	K	1.11	ventilační potrubí izolační D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v podhledu	m	0,000	123,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *Prostup stěnou D=100 mm*					
16	K	1.13	Prostup stěnou D=125 mm	ks	0,000	637,00	0,00	
17	K	1.14	Prostup stěnou D=150 mm	ks	0,000	765,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Prostup střešní konstrukcí D=355 mm*					

D 751.2 Zařízení č. 2: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A 0,00

18	K	2.1	Střešní ventilátor	ks	0,000	17 122,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1455 m3/h, p=220 Pa,např. CRVB-355 ECOWATT BASIC, Elektrodesign*					
19	K	2.2	Soklový tlumič hluku	ks	0,000	7 958,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
20	K	2.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
21	K	2.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	300,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160*					
22	K	2.5	Dveřní mřížka	ks	0,000	425,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
23	K	2.6	Požární klapka mechanická	ks	0,000	2 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=225 mm, např. PKTM III, Mandík*					
24	K	2.6.1	Čidlo na pohyb	ks	0,000	848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidlo na pohyb*					
25	K	2.7.1	potrubí D 355 vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek	m	0,000	720,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *D=355 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě*					
26	K	2.7.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	0,000	457,00	0,00	
27	K	2.7.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	457,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu*					
28	K	2.7.4	potrubí D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	325,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu*					
29	K	2.7.5	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	246,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=160 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu; Spiro D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu*					
30	K	2.7.6	Prostup stropem D=225 mm	ks	0,000	935,00	0,00	
31	K	2.7.8	Prostup stěnou D=100 mm	ks	0,000	552,00	0,00	
32	K	2.7.9	Prostup stěnou D=225 mm	ks	0,000	935,00	0,00	
33	K	2.7.10	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	0,000	1 062,00	0,00	
34	K	2.8	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	0,000	1 358,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign*					

D 751.3 Zařízení č. 3: Větrání šaten v budově A — 0,00

35	K	3.1	Střešní ventilátor	ks	0,000	13 590,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1200m3/h, p=160Pa; např. CRVB-355 ECOWATT BASIc*					
36	K	3.2	Soklový tlumič hluku	ks	0,000	8 353,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 560 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
37	K	3.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	300,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=150, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK150 vč. KKT150*					
38	K	3.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	300,00	0,00	

	P		*Poznámka k položce:* *D=160, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK160 vč. KKR160*					
39	K	3.5	Dveřní mřížka	ks	0,000	425,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
40	K	3.6	Požární klapka mechanická	ks	0,000	2 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=225 mm, např. PKTM III, Mandík*					
41	K	3.7	Požární klapka mechanická	ks	0,000	3 305,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
42	K	3.8	Čidlo na pohyb	ks	0,000	848,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *čidlo na pohyb*					
43	K	3.9.1	potrubí D=355 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	0,000	720,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
44	K	3.9.2	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	0,000	457,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
45	K	3.9.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	0,000	457,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
46	K	3.9.4	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	0,000	305,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek*					
47	K	3.10	Prostup stěnou D=160 mm	ks	0,000	807,00	0,00	
48	K	3.11	Prostup stěnou D=225 mm	ks	0,000	935,00	0,00	
49	K	3.12	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	0,000	1 062,00	0,00	
50	K	3.13	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	0,000	1 358,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 560 pružná spojka, Elektrodesign*					

	D	751.4	Zařízení č. 4: Větrání šaten a sociálních zařízení v budově A				56 382,00	
51	K	4.1	Střešní ventilátor	ks	1,000	20 264,00	20 264,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=1630 m3/h, p=450 Pa; např. CRVT/6-560, Elektrodesign*					
52	K	4.2	Soklový tlumič hluku	ks	1,000	9 278,00	9 278,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAA 710 tlumič hluku soklový, Elektrodesign*					
53	K	4.3	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	3,000	271,00	813,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=100 mm, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK100 vč. KKT100*					
54	K	4.4	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	3,000	271,00	813,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125 mm, p,max=15Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKT125*					
55	K	4.5	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	1,000	300,00	300,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=150 mm, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK150 vč. KKR150*					
56	K	4.6	Dveřní mřížka	ks	7,000	425,00	2 975,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
57	K	4.7	Požární klapka mechanická	ks	0,000	2 452,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=225 mm, např. PKTM III, Mandík*					
58	K	4.8	Požární klapka mechanická	ks	0,000	2 783,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=280 mm, např. PKTM III, Mandík*					
59	K	4.9	Požární klapka mechanická	ks	0,000	3 305,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=355 mm, např. PKTM III, Mandík*					
60	K	4.10	Čidlo na pohyb	ks	7,000	848,00	5 936,00	

	P		*Poznámka k položce:* *čidlo na pohyb*					
	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				16 003,00	
61	K	4.11.2	potrubí D=280 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	4,000	568,00	2 272,00	
62	K	4.11.3	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno ve stoupací šachtě	m	4,000	457,00	1 828,00	
63	K	4.11.4	potrubí D=225 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	2,000	457,00	914,00	
64	K	4.11.5	potrubí D=160 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	4,000	324,00	1 296,00	
65	K	4.11.6	potrubí D=150 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	2,000	305,00	610,00	
66	K	4.11.7	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	2,000	254,00	508,00	
67	K	4.11.8	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	1,000	254,00	254,00	
68	K	4.11.9	potrubí D=100 vč. tvarovek, vedeno pod stropem	m	3,000	254,00	762,00	
69	K	4.12	ventilační potrubí izolační D=125 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	2,000	123,00	246,00	
70	K	4.13	ventilační potrubí izolační D=100 vč. tvarovek, vedeno v podhledu	m	2,000	123,00	246,00	
71	K	4.14	Prostup stěnou D=100 mm	ks	2,000	552,00	1 104,00	
72	K	4.15	Prostup stěnou D=125 mm	ks	2,000	637,00	1 274,00	
73	K	4.16	Prostup stěnou D=160 mm	ks	1,000	807,00	807,00	
74	K	4.17	Prostup stropem D=225 mm	ks	1,000	935,00	935,00	
75	K	4.18	Prostup střešní konstrukcí D=355 mm	ks	1,000	1 062,00	1 062,00	
76	K	4.19	Pružná spojka pro střešní ventilátory	ks	1,000	1 885,00	1 885,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. JAE 710 pružná spojka, Elektrodesign*					
77	K	5.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí	ks	0,000	3 619,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Vo=430 m3/h, p=100 Pa; např. TD 800/200 ECOWATT IP44, Elektrodesign*					
78	K	5.2	Odvodní talířový ventil vč. montážního rámečku	ks	0,000	271,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=125, p,max=15 Pa; např. Elektrodesign KK125 vč. KKR125*					
79	K	5.3	Protidešťová žaluzie s jemnou síťkou proti hmyzu	ks	0,000	1 083,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Smin=0,0625 m2*					

80	K	5.4	Dveřní mřížka	ks	0,000	425,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *např. PT 489 B dveřní mřížka, Elektrodesign*					
81	K	5.5	Požární klapka mechanická	ks	0,000	2 286,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *D=180 mm, např. PKTM III, Mandík*					
	D	1.10	potrubí vč. spojovacího, těsnícího materiálu a závěsů, 30% tvarovek				0,00	
82	K	5.6.1	potrubí D=180 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	365,00	0,00	
83	K	5.6.2	potrubí D=125 vč. tvarovek, vedeno pod stropem v zákrytu	m	0,000	254,00	0,00	
84	K	5.7	Prostup stěnou D=180 mm	ks	0,000	1 020,00	0,00	
85	K	5.6	Čidlo vlhkosti	ks	0,000	3 144,00	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Hygrostat, čidlo vlhkosti; Poznámka:; , Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu., Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.,*					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **27 036,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 036,64	21,00%	5 677,69

snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**32 714,33**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**27 036,64**
D1 - I - Datové rozvody	22 800,12
D9 - Systémy NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU	4 236,52

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M.

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soust
Náklady soupisu celkem							**27 036,64**	
	D	D1	I - Datové rozvody				22 800,12	
1	K	220280222	Kabel SYKFY 10x2x0,8	m	0,000	22,06	0,00	
2	K	210810001	Datový kabel UTP cat 6	m	120,000	21,32	2 558,67	
3	K	210010111	Lišta vkládací plastová 100x40	m	20,000	128,67	2 573,38	
4	K	210010109	Lišta vkládací plastová 60x40	m	20,000	97,05	1 941,06	
5	K	210010108	Lišta vkládací plastová 40x40	m	20,000	67,64	1 352,86	
6	K	210010108.1	Lišta vkládací plastová 40x25	m	20,000	57,35	1 146,99	
7	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	20,000	43,38	867,60	
8	K	210010107.1	Oceloplechová lišta 18x13	m	10,000	161,76	1 617,55	
9	K	210810001.1	Oceloplechová lišta 110x40	m	10,000	720,55	7 205,45	
10	K	210010311	Krabice přístrojová lištová,	ks	10,000	43,38	433,80	
11	K	210111003	Modulární neosazená vestavná datová zásuvka pro 2 keystone nestíněné moduly kategorie 6 její součástí jsou nosná maska pro 2 moduly a kryt zásuvky	ks	10,000	94,11	941,12	

12	K	210111004	Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do modulu vestavné datové zásuvky a připojovacích (patch) panelu datových rozvaděčů	ks	8,000	132,35	1 058,76	
22	K	210011015	19" modulární nestíněný neosazený propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 cat 6,	ks	0,000	2 183,69	0,00	
14	K	210190005	19" modulární nestíněný neosazený propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 cat 6,	ks	0,000	2 183,69	0,00	
15	K	210190006	19" vyvazovací kovový panel, 5 x velké kovové oko, výška 1U,	ks	0,000	323,51	0,00	
23	K	210011016	19" napájecí panel AXON, přepěťová ochrana, 5 x zásuvka s ochranným kolíkem 230V/50Hz/16 A	ks	0,000	676,43	0,00	
17	K	210011017	19" vanička velikostí 2U určena pro montáž napájecího panelu	ks	0,000	448,50	0,00	
18	K	210011018	Propojovací kabel stíněný kategorie 6A, 2 x konektor typ RJ45,	ks	4,000	227,93	911,71	
19	K	210011019	Připojení kabelu UTP4x2xAWG24 cat 6A do konektoru RJ45 datové zásuvky nebo patch panelu datového rozvaděče	ks	8,000	14,71	117,64	
21	K	210011020	Drobný instalační materiál	kpl	0,100	735,25	73,53	

D D9 Systémy NOUZOVÉHO ZVUKOVÉHO SYSTÉMU 4 236,52

1	K	210810001.6	Reproduktorový dvoužilový kabel 14 AWG	m	50,000	34,56	1 727,84	
2	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	48,000	43,38	2 082,23	
3	K	210010107.2	Lišta vkládacíoceloplechová 20x24	m	2,000	213,22	426,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:		IČ:	
	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	48038792
	EMV s.r.o.	DIČ:	CZ48038792
Projektant:		IČ:	28377664
	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6	DIČ:	CZ28377664

Poznámka:

Cena bez DPH **53 684,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 684,22	21,00%	11 273,69

snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**64 957,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

Místo:	Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7	Datum:	14.01.2016
Zadavatel:	Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000	Projektant:	Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103,
Uchazeč:	EMV s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**53 684,22**
D1 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	53 684,22
D2 - Dodávky a zařízení dle výkresové dokumentace	8 348,05
D4 - Kabely a vodiče	10 273,95
D6 - krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd	17 016,33
D8 - Přístroje - spínací přístroje	18 045,89

D12 - ostatní práce neobsažené v ceníku	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa

Objekt:

06 - Elektroinstalace

Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7

Datum: 14.01.2016

Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103,

Uchazeč: EMV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**53 684,22**	
	D	D1	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				53 684,22	
	D	D2	Dodávky a zařízení dle výkresové dokumentace				8 348,05	
1	K	210190004	Rozvaděč RK03	ks	0,000	20 212,66	0,00	
2	K	210190004.1	Rozvaděč RK04	ks	1,000	8 348,05	8 348,05	
3	K	210190004.2	Rozvaděč RK1	ks	0,000	23 700,10	0,00	
4	K	210190004.3	Rozvaděč RK2	ks	0,000	16 461,30	0,00	
5	K	210190004.4	Rozvaděč RK3	ks	0,000	23 250,19	0,00	

6	K	210190004.5	Rozvaděč RK4	ks	0,000	16 466,93	0,00	
7	K	210190004.6	Rozvaděč RH-R	ks	0,000	26 131,81	0,00	
	D	D4	Kabely a vodiče				10 273,95	
8	K	210810001	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2	m	0,000	20,23	0,00	
9	K	210810005	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm2	m	120,000	21,68	2 601,00	
10	K	210810005.1	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	150,000	21,68	3 251,25	
11	K	210810006	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	150,000	26,01	3 901,50	
12	K	210810015	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	20,000	26,01	520,20	
13	K	210810016	Kabel CYKY-J 5x2,5 mm2	m	0,000	33,24	0,00	
14	K	210810053	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	0,000	107,65	0,00	
15	K	210810052	Kabel CYKY-J 5x6 mm2	m	0,000	71,53	0,00	
16	K	210810016.1	Kabel CYKY-J 5x4 mm2	m	0,000	54,91	0,00	
17	K	210810091	Kabel CYKY-J 5x35 mm2	m	0,000	296,95	0,00	
18	K	210810092	Kabel CYKY-J 3x70+50 mm2	m	0,000	466,01	0,00	
19	K	210810041	Kabel CXKH-R O 2x1,5 mm2	m	0,000	27,46	0,00	
20	K	210810045	Kabel CXKH-R J 3x1,5 mm2	m	0,000	28,18	0,00	
21	K	210810045.1	Kabel CXKH-R O 3x1,5 mm2	m	0,000	28,18	0,00	
22	K	210810046	Kabel CXKH-R J 3x2,5 mm2	m	0,000	33,96	0,00	
23	K	210802302	Kabel JYTY 2x1 mm2	m	0,000	19,51	0,00	
24	K	210810041.1	Kabel CXKH-V 2x1mm2	m	0,000	27,46	0,00	
25	K	210800607	Lano CYA 10 mm2 (zel./žl)	m	0,000	28,90	0,00	
26	K	210800606	Lano CYA 6 mm2 (zel./žl)	m	0,000	23,84	0,00	
27	K	210800605	Lano CYA 4 mm2 (zel./žl)	m	0,000	20,23	0,00	
28	K	210800651	Lano CYA 50 mm2 (zel./žl.)	m	0,000	106,21	0,00	
	D	D6	krabice,kryty, příslušenství, lišty, trubky atd				17 016,33	
29	K	210010311	Krabice přístrojová lištová	ks	15,000	42,63	639,41	
30	K	210010345	Krabice odbočná se svorkovnicí lištová	ks	20,000	126,44	2 528,75	
31	K	210010345.1	Krabice odbočná se svorkovnicí 5 pol lištová	ks	10,000	126,44	1 264,38	
32	K	210010453	Krabice do vlhka se svorkovnicí , IP54	ks	3,000	156,06	468,18	

33	K	210010454	Krabice do vlhka se svorkovnicí 5 pol, IP54	ks	0,000	156,06	0,00	
34	K	210020307	Kabelový žlab 125x50, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)	m	0,000	332,35	0,00	
35	K	210020311	Kabelový žlab 250x100, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)	m	0,000	411,83	0,00	
36	K	210020307.1	Kabelový žlab 125x100, ocelový, pozinkovaný plech (vč.víka,kolen,T-kusů,spojek,nosníků,závěsů)	m	0,000	368,48	0,00	
37	K	210010111	Parapetní žlab dvoukomorový, 110x70,	m	0,000	332,35	0,00	
38	K	210010111.1	Lišta vkládací plastová 100x40	m	20,000	126,44	2 528,75	
39	K	210010109	Lišta vkládací plastová 60x40	m	30,000	95,37	2 861,10	
40	K	210010108	Lišta vkládací plastová 40x40	m	35,000	66,47	2 326,45	
41	K	210010108.1	Lišta vkládací plastová 40x25	m	41,000	56,36	2 310,56	
42	K	210010107	Lišta vkládací plastová 18x13	m	49,000	42,63	2 088,75	
43	K	210010107.1	Oceloplechová lišta 18x13	m	0,000	158,95	0,00	
44	K	210010109.1	Oceloplechová lišta 60x40	m	0,000	274,55	0,00	
45	K	210020652	Ocelová konstrukce nosná všeobecně	ks	0,000	86,70	0,00	
46	K	210010454.1	ekvipotenciální svorkovnice HOP	ks	0,000	541,88	0,00	
47	K	210220321	svorka Bernard, komplet	ks	0,000	68,64	0,00	
	D	D8	Přístroje - spínací přístroje				18 045,89	
46	K	210110001	Spínač jednopólový pod omítku,kompletní přístroj, IP20	ks	5,000	136,55	682,76	
47	K	210110004	Přepínač střídavý pod omítku ,kompletní přístroj , IP20	ks	5,000	147,39	736,95	
48	K	210110005	Přepínač křížový pod omítku,kompletní přístroj s rámečkem, IP20	ks	2,000	179,90	359,81	
49	K	210150504	Pohybové čidlo, spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 16m, úhel pokrytí 220°; 250V, 16A, IP55; prahové osvětlení (1 - 1000 lx),	ks	3,000	2 507,08	7 521,23	
50	K	210150504.1	Pohybové čidlo , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání,	ks	0,000	2 507,08	0,00	
51	K	210150504.2	Pohybové čidlo , spínací modul - reléový výstup, oblast zachycení 10m, 250V, 16A, IP20; prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání,	ks	0,000	2 507,08	0,00	
52	K	210110001.1	Tlačítko pod omítku 1/0,10/250V, IP20	ks	0,000	150,28	0,00	
53	K	Pol1	Vypínací tlačítko 12/1R s aretací po stisku a odblokování klíčem, na povrch, IP67	ks	0,000	614,13	0,00	
54	K	210111003	Zásuvka jednonásobná ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20	ks	15,000	165,45	2 481,79	
55	K	210111004	Zásuvka jednonásobná na povrch pod omítku IP44	ks	3,000	146,67	440,00	
56	K	210111003.1	Zásuvka jednonásobná ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 do parapetu	ks	0,000	165,45	0,00	
57	K	210111003.2	Zásuvka jednonásobná s přep. Ochr D ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20 do parapetu	ks	0,000	582,34	0,00	

58	K	210111003.3	Zásuvka jednonásobná s přep. Ochr D ,pod omítku,kompletní přístroj , IP20	ks	10,000	582,34	5 823,35	
59	K	210111002	Zásuvka TNS , 400V/16A	ks	0,000	203,75	0,00	
60	K	210150504.3	Vlhkostní, čidlo, hydrostat, humidistat, pro, regulaci, spínání, a, vypínání, ventilátoru, v, závislosti, na, vlhkosti, větraného, prostoru, Napájení : 230 V/ 50 Hz Max.spínaný výkon : 15 - 200 VA Spínací prvek :	ks	0,000	1 264,38	0,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Veškeré přístroje budou dodány kompletní včetně krytů, rámečků, přístrojů, nezbytného příslušenství apod.*					
	D	D12	ostatní práce neobsažené v ceníku				0,00	
73	K	Pol3	Protipožární utěsnění s odolností 60min., EI 60	m2	0,000	4 190,50	0,00	
78	K	HZS.1	demontáž stávajích rozvaděčů	h	0,000	202,30	0,00	
79	K	HZS.2	Demontáž stávajících elektrorozvodů	h	0,000	202,30	0,00	
80	K	HZS.3	Zapojení a označení vodičů, odzkoušení	h	0,000	202,30	0,00	