



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

*uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Název díla: Modletice - rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její odvodnění**

**Smluvní strany**

| <b>1. OBJEDNATEL:</b>          |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obec Modletice</b>          |                                                                                 |
| Modletice 6, 251 01 Modletice  |                                                                                 |
| IČ: 00640158                   |                                                                                 |
| Osoby oprávněné k jednání:     |                                                                                 |
| Ve věcech smluvních            | Ing. Jiří Aron, tel.: 323 637 187, 725 021 855                                  |
|                                | e-mail: jiri.aron@modletice.cz                                                  |
|                                | Starosta                                                                        |
| Ve věcech technických          | Ing. Jiří Aron, tel: 323 637 187, 725 021 855                                   |
|                                | e-mail: jiri.aron@modletice.cz                                                  |
|                                | Autorský dozor:<br>Ing. Aleš Tuček, tel: 775 337 879, e-mail: tucek@kting.cz    |
|                                | Technický dozor<br>Ing. Tomáš Kaplan, tel: 777 605 045, e-mail: kaplan@kting.cz |
|                                | Ing. Pavel Švestka, tel: 603 254 590, e-mail: pavelvestka@volny.cz              |
| Adresa<br>pro doručování pošty | Jiří Rodr, tel: 775 731 091, e-mail: jiri.rodr@sgs.com                          |
|                                | Modletice 6, 251 01 Modletice                                                   |

(dále jen "objednatel") na straně jedné

| <b>2. ZHOTOVITEL:</b>          |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Obchodní firma:                | FK Bau a.s.                                     |
| Sídlo:                         | Františka Diviše 386, 104 00 Praha - Uhřetěves  |
| Zastoupená:                    | Ing. Michal Fousek                              |
| IČ:                            | 265 03 468                                      |
| DIČ:                           | CZ 265 03 468                                   |
| Zápis v obchodním rejstříku:   | U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7482 |
| Bankovní spojení:              | ČSOB, a.s.                                      |
| Číslo účtu:                    | 174673790/0300                                  |
| Osoby oprávněné k jednání:     |                                                 |
|                                | Ing. Michal Fousek                              |
|                                | tel.: 602 690 258 e-mail: fousek@fkbau.cz       |
|                                | Filip Jiroušek                                  |
|                                | tel.: 773 690 023 e-mail: jirousek@fkbau.cz     |
| Adresa<br>pro doručování pošty | Františka Diviše 386, 104 00 Praha - Uhřetěves  |

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

### **Článek I. Méněpráce**

- 1.1. Na základě výkazů výměr skutečně provedených prací byly zjištěny méněpráce, které nebudou účtovány. Věcný rozsah méněprací včetně jejich ocenění je přílohou č. 2 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
- 1.2. Smluvní cena díla po provedení víceprací a méněprací činí:
- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH    | 10.222.583,— Kč |
| Cena díla včetně DPH | 12.369.325,— Kč |

### **Článek II. Čas plnění**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně víceprací a méněprací nejpozději do 31.01.2015.

### **Článek III Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo nastává dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.3. Součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu včetně víceprací a méněprací
  - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací

V Modleticích dne: 07.01.2015

V Modleticích dne: 07.01.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Aron

starosta



  
Podpis

Ing. Michal Fousek

  
Podpis

**FK Bau, a.s.** (+)  
Františka 386  
104 00 Praha 10 - Liběňves

# Rekapitulace stavby včetně víceprací a méně prací

Datum: 7.1.2015

**Stavba : 1216**

**Modletice - rekonstr. kom., rek. dešť. kan.**

**Objednatel :** Obec Modletice  
Modletice 6  
251 01 Říčany u Prahy

IČO : 00 640 158  
DIČ : CZ 00 640 158

**Zhotovitel :** KT ING s.r.o.  
Podvinný mlýn 2131/11  
190 00 Praha 9 - Libeň

IČO : 247 39 464  
DIČ : CZ 247 39 464

**Zpracovatel :** Daniel Kadavý  
(obj. 1 - Komunikace) Měník 118  
503 64 Měník

**Zpracovatel :** Ing. Pavel Švestka, Ing. Aleš Tuček, Ing. Tomáš Kaplan  
(obj. 2 - Kanalizace)

|                              |      |                   |
|------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00              |
| DPH                          | 15 % | 0,00              |
| Základ pro DPH               | 21 % | 10 222 583,00     |
| DPH                          | 21 % | 2 146 742,00      |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>12 369 325</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu                                  | Cena celkem       | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %   | DPH celkem       |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 1             | 1 Komunikace úsek A                                     | 5 926 466         | 0               | 4 897 906         | 1 028 560        |
| 1             | 2 Komunikace úsek B                                     | 1 494 911         | 0               | 1 235 464         | 259 447          |
| 2             | 1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A                                  | 676 712           | 0               | 559 266           | 117 446          |
| 2             | 2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B                                  | 457 558           | 0               | 378 147           | 79 411           |
|               | Vícepráce                                               |                   |                 | 0                 |                  |
|               | 1 KOMUNIKACE A                                          | 704 652           |                 | 582 357           | 122 295          |
|               | 1 KOMUNIKACE B                                          | 20 931            |                 | 17 298            | 3 633            |
|               | 1 DEŠŤOVÉ KANALIZACE A                                  | 606 398           |                 | 501 155           | 105 243          |
|               | 2 DEŠŤOVÉ KANALIZACE B                                  | 193 815           |                 | 160 178           | 33 637           |
|               | 3 VODOVOD A                                             | 1 145 075         |                 | 946 343           | 198 732          |
|               |                                                         |                   |                 | 0                 |                  |
|               | VO + internet                                           | 71 390            |                 | 59 000            | 12 390           |
|               |                                                         |                   |                 | 0                 |                  |
|               | Vícepráce vyvolané                                      |                   |                 | 0                 |                  |
|               | Vícepráce Komunikace A                                  | 704 251           |                 | 582 026           | 122 225          |
|               | Vícepráce Komunikace B nové obruby 160 m, liniové žláby | 323 748           |                 | 267 560           | 56 188           |
|               | Vícepráce Kanál A přípojky                              | 23 910            |                 | 19 760            | 4 150            |
|               | Vícepráce Vodovod A                                     | 19 509            |                 | 16 123            | 3 386            |
|               | <b>Celkem za stavbu</b>                                 | <b>12 369 325</b> | <b>0</b>        | <b>10 222 583</b> | <b>2 146 742</b> |



**FKBau a.s.**  
Františkovské náměstí 104  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves  
IČO: 252 20 123  
zapsána v O. S. J. - Praha

# FK Bau, a.s.

Inženýrské sítě a ekologické stavby

## Měněpráce

**Stavba :** Modletice - rekonstrukce komunikace, vybudování kanalizace pro její odvodnění  
**Objekt :** Dešťová kanalizace A,B; Vícepráce kanal A, Vícepráce vodovod A  
**Objednatel :** Obec Modletice, Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy  
**Zhotovitel:** FKBau a.s. Františka Divíše 386/29 Praha 10  
**Vypracoval:** Ing. Michal Fousek  
**Datum:** 29.12.2014


Dešťová kanalizace A  
Dešťová kanalizace B  
Dešťová kanalizace A - vícepráce  
Vodovod A - vícepráce

4 500,00 Kč  
88 873,64 Kč  
46 249,00 Kč  
35 050,00 Kč

174 672,64 Kč  
36 681,30 Kč  
211 353,94 Kč

Cena bez DPH  
DPH 21 %  
Cena s DPH

Potvrzení objednatele:



FK Bau, a.s.  
Františka Divíše 386  
104 00 Říčany u Prahy  
(4)

## MĚNĚPRÁCE

|          |                                                          |                      |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 12-16 Modletice-rekonstrukce komunikace,dešťová kanaliza | Rozpočet:            |
| Objekt : | 2 Dešťová kanalizace                                     | DEŠŤOVÁ KANALIZACE A |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--------|---------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 8 |               | Trubní vedení                  |     |          |           |             |
| 27     | 837375121R00  | Výsek do stávající Bet. Sachty | kus | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00    |
| Celkem |               |                                |     |          |           | 4 500       |

# MĚNĚPRÁCE

| Stavba :<br>Objekt : |               | 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan.<br>2 Dešťová kanalizace      |    |          | Rozpočet:<br>DEŠŤOVÁ KANALIZACE B |                  |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------|------------------|
| P.č.                 | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | množství | cena /VJ                          | celkem (Kč)      |
| <b>Díl: 1</b>        |               | <b>Zemní práce</b>                                                        |    |          |                                   |                  |
| 1                    | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3, strojně                   | m3 | 43,06    | 250,00                            | 10 765,00        |
| 2                    | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3, strojně                   | m3 | 43,06    | 280,00                            | 12 056,80        |
| 3                    | 151101103R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 6m                        | m2 | 193,60   | 5,00                              | 968,00           |
| 4                    | 151101113R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 6 m                        | m2 | 193,60   | 2,00                              | 387,20           |
| 5                    | 161101103R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m                              | m3 | 86,12    | 65,00                             | 5 597,80         |
| 6                    | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                          | m3 | 27,76    | 65,00                             | 1 804,40         |
| 7                    | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                          | m3 | 27,76    | 45,00                             | 1 249,20         |
| 8                    | 100004101R00  | Uložení sypaniny                                                          | m3 | 27,76    | 35,00                             | 971,60           |
| 9                    | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                          | m3 | 27,76    | 195,00                            | 5 413,20         |
| 10                   | 174100010RAD  | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5000 m    | m3 | 58,36    | 189,00                            | 11 030,04        |
| 11                   | 175100020RAC  | Obsyp potrubí štěrkopískem_Hutněno dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km | m3 | 21,92    | 420,00                            | 9 206,40         |
| 12                   | 564531111R00  | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm                            | m3 | 3,80     | 750,00                            | 2 850,00         |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                      |    |          |                                   | <b>62 299,64</b> |
| <b>Díl: 87</b>       |               | <b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>                |    |          |                                   |                  |
| 27                   | 871371111R00  | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu                                     | m  | 17,00    | 250,00                            | 4 250,00         |
| 28                   | 286-11268.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000                             | m  | 17,00    | 368,00                            | 6 256,00         |
|                      |               | ztrátne k položce 871371111R00 ve výši 9,3%                               |    |          |                                   |                  |
| 29                   | 286-11268.A   | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000                             | m  | 26,00    | 368,00                            | 9 568,00         |
|                      |               | ztrátne k položce 871371111R00 ve výši 9,3%                               |    |          |                                   |                  |
| 30                   | 871371111R00  | Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu                                     | m  | 26,00    | 250,00                            | 6 500,00         |
| <b>Celkem za</b>     |               | <b>87</b>                                                                 |    |          |                                   | <b>26 574,00</b> |
| <b>Celkem</b>        |               |                                                                           |    |          |                                   | <b>88 874</b>    |

# MĚNĚPRÁCE

|          |                                              |                                |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan. | Rozpočet: 1                    |
| Objekt : | 2 Dešťová kanalizace                         | VÍCEPRÁCE DEŠŤOVÁ KANALIZACE A |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 8</b> |                  | <b>Trubní vedení</b>                               |     |          |           |                  |
| 16            | 899311113R00     | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg       | kus | 2,00     | 1 450,00  | 2 900,00         |
| 17            | 592-24368.A      | Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60       | kus | 2,00     | 8 500,00  | 17 000,00        |
| 20            | 592-24130        | Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T                | kus | 2,00     | 1 850,00  | 3 700,00         |
| 24            | 552-43442        | Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A | kus | 2,00     | 2 950,00  | 5 900,00         |
| 25            | 899511111R00     | Stupadla do šachet litinová osazovaná při zdění    | kus | 20,14    | 350,00    | 7 049,00         |
| 26            | 894411111R00     | Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 250   | kus | 2,00     | 4 850,00  | 9 700,00         |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                             |     |          |           | <b>46 249,00</b> |
|               | <b>Celkem</b>    |                                                    |     |          |           | <b>46 249</b>    |

# MĚNĚPRÁCE

|          |                                              |                     |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | 12-16 Modletice-rekonstr. kom., dešťová kan. | Rozpočet: 1         |
| Objekt : | 3 Vodovod                                    | VÍCEPRÁCE VODOVOD A |

| P.č.    | Číslo položky    | Název položky                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 87 |                  | <b>Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b>    |    |          |           |                  |
| 24      |                  | ZASLEPOVACÍ příruba DN 100                                    | ks | 1,00     | 240,00    | 240,00           |
| 27      | 857701104RT1     | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 150               | ks | 1,00     | 420,00    | 420,00           |
| 28      |                  | Tvar. hrdl.s přír.odb.Duktus MMA DN150/ 100 EWS VP            | ks | 1,00     | 2 450,00  | 2 450,00         |
| 28      |                  | Speciální příruba HAWLE, DN 150/160PVC, č. 0400               | ks | 2,00     | 2 450,00  | 4 900,00         |
| 29      | 877355121R00     | Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200            | ks | 1,00     | 5 500,00  | 5 500,00         |
| 30      | 891261221R00     | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100                | ks | 1,00     | 240,00    | 240,00           |
| 31      | 422-23693.A      | Šoupátko IKO PLUS typ 101 PN 10 DN 100, mosaz                 | ks | 1,00     | 3 450,00  | 3 450,00         |
| 32      | 230220001R00     | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580                | ks | 1,00     | 150,00    | 150,00           |
| 33      | 422-91240.A      | Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100                       | ks | 1,00     | 920,00    | 920,00           |
| 34      | 891311221R00     | Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150                | ks | 2,00     | 380,00    | 760,00           |
| 35      | 422-24015.A      | Šoupátko IKO PLUS typ 501 PN 6 DN 150, mosaz                  | ks | 2,00     | 6 450,00  | 12 900,00        |
| 36      | 230220001R00     | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580                | ks | 2,00     | 150,00    | 300,00           |
| 37      | 422-91260.A      | Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 150                       | ks | 2,00     | 890,00    | 1 780,00         |
| 38      | 422-91352.A      | Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový                           | ks | 2,00     | 280,00    | 560,00           |
| 43      | 422-91452.A      | Poklop litinový 522 - hydrantový                              | ks | 1,00     | 480,00    | 480,00           |
|         | <b>Celkem za</b> | <b>87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových</b> |    |          |           | <b>35 050,00</b> |
|         | Celkem           |                                                               |    |          |           | 35 050           |