

# **Dodatek č. 1**

## **k smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele: 1412/15/s0-d1

číslo smlouvy zhotovitele: 59/2015

### **„Předávací místo vodovod Rudolfovo“**

#### **1. Smluvní strany**

1.1. Objednatel : **Jihočeský vodárenský svaz**  
Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Se sídlem:  
S.K. Neumanna 19  
370 01 České Budějovice  
IČO : 49021117  
DIČ : CZ 49021117

zastoupený : Antonínem Princem, předsedou představenstva, pověřeným  
k uzavření a podpisu této smlouvy představenstvem Jihočeského  
vodárenského svazu

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Antonín Princ, předseda představenstva  
ve věcech technických: Ing. Luděk Kroupa, technický náměstek ředitele JVS

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice  
č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430  
fax: 386 102 439  
e-mail: [kroupa@jvs.cz](mailto:kroupa@jvs.cz)

1.2. Zhotovitel : **MIVET, s.r.o.**  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 108540

se sídlem:  
Na Bohdalci 1479/10  
101 00 Praha 10 - Michle  
IČO : 273 63 627  
DIČ : CZ 273 63 627

Osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Milan Turena st., Vendula Prausová, jednatele  
ve věcech technických: Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení :  
Raiffeisen Bank Komerční banka  
číslo účtu : 7425574001/5500 107-8761460227/0100

tel./fax.: 466415042, 466415803  
e-mail: [mivet@mivet.cz](mailto:mivet@mivet.cz)  
Korespondenční adresa: Třída 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. 1412/15/s0 uzavřené dne 26.11.2015 následovně:

## 6. Cena

Na základě přiloženého Soupisu víceprací se cena díla upravuje takto:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Původní cena bez DPH          | 698.460,53 Kč          |
| Vícepráce                     | 128.568,08 Kč          |
| <b>Nová cena díla bez DPH</b> | <b>827.028,61 Kč</b>   |
| DPH 21%                       | 173.676,00 Kč          |
| <b>Cena včetně DPH</b>        | <b>1.000.704,61 Kč</b> |

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Příloha č. 1) Soupis víceprací

V Českých Budějovicích, dne 30 -03- 2016

Objednatel :




Antonín Princ  
ředitel a předseda představenstva JVS  
**Jihočeský vodárenský svaz**  
S.K. Neumanna 19 (1)  
370 01 České Budějovice

V Praze, dne 18 -03- 2016

Zhotovitel:



Milan Turena  
jednatel firmy MIVET, s.r.o.



Vendula Prausová  
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

**MIVET, s.r.o.** ①

Na Bohdalsci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle  
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627  
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Obchodní název  | MIVET, s.r.o.                                                            |
| Ulice a č.p.    | Na Bohdalcí 1479/10                                                      |
| Místo           | Praha 10-Michle                                                          |
| PSC             | 101 00                                                                   |
| IČO             | 273 63 627                                                               |
| DIČ             | CZ 273 63 627                                                            |
| Kontaktní osoba | Vendula Prausová, jednatel                                               |
| telefon, fax    | 466415803                                                                |
| e-mail          | <a href="mailto:vendula.prausova@mivet.cz">vendula.prausova@mivet.cz</a> |

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

**Předávací místo vodovod Rudolfov**

**Zadavatel :** Jihočeský vodárenský svaz  
S. K. Neumanna 292/19  
37001 České Budějovice

IČO : 49021117  
DIČ : CZ49021117

**Projektant :** VAK projekt s.r.o.  
B. Němcové 12/2  
37001 České Budějovice

IČO : 28159721  
DIČ : CZ28159721

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO       | Počet | Cena       |
|--------------------------------------------|------------|-------|------------|
| Stavební objekt                            |            | 1,00  |            |
| 03 Zaslepení stávajících předávacích míst  | 827.19.1.9 | 1,00  | 128 568,08 |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |            |       | 128 568,08 |

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.



Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## Rekapitulace dílů

| Číslo              | Název                                 | Celkem            |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1                  | Zemní práce                           | 20 692,00         |
| 5                  | Komunikace                            | 18 733,51         |
| 8                  | Trubní vedení                         | 43 692,27         |
| 91                 | Doplňující práce na komunikaci        | 960,00            |
| 93                 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 29 191,93         |
| 99                 | Staveništní přesun hmot               | 8 427,49          |
| D96                | Přesuny suti a vybouraných hmot       | 870,88            |
| VN                 | Vedlejší náklady                      | 2 000,00          |
| ON                 | Ostatní náklady                       | 4 000,00          |
| <b>Cena celkem</b> |                                       | <b>128 568,08</b> |

|          |                                           |                   |
|----------|-------------------------------------------|-------------------|
| Stavba : | Předávací místo vodovod Rudolfov          |                   |
| Objekt : | 03 Zaslepení stávajících předávacích míst | JKSO : 827.19.1.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **03**  
**Zaslepení stávajících předávacích míst**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Třídnic stavební 827 | Vedení trubní dálková přípojná                   |
| 827.1                | Vodovody trubní                                  |
| 827.19               | vodovody trubní ostatní (přípojky)               |
| 827.19.1             | potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu |
| 827.19.1.9           | ostatní stavební akce                            |

Rozsah: m

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                                        | Cena (Kč)  |
|--------|----------------------------------------|------------|
| 03     | Zaslepení stávajících předávacích míst | 128 568,08 |
|        | Celkem objekt 03                       | 128 568,08 |

### Rekapitulace soupisu 03 Zaslepení stávajících předávacích míst

| Stavební díl |                                       | Cena (Kč)  |
|--------------|---------------------------------------|------------|
| 1            | Zemní práce                           | 20 692,00  |
| 5            | Komunikace                            | 18 733,51  |
| 8            | Trubní vedení                         | 43 692,27  |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci        | 960,00     |
| 93           | Dokončovací práce inženýrských staveb | 29 191,93  |
| 99           | Staveništní přesun hmot               | 8 427,49   |
| D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot       | 870,88     |
| VN           | Vedlejší náklady                      | 2 000,00   |
| ON           | Ostatní náklady                       | 4 000,00   |
|              | Celkem soupis 03                      | 128 568,08 |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| S: | Předávací místo vodovod Rudolfov          |
| O: | 03 Zaslepení stávajících předávacích míst |
| R: | 03 Zaslepení stávajících předávacích míst |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ             | množství             | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |               | <b>Ceník, kapitola</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                      |           |           |       |               |
|      |               | <b>Poznámka uchazeče</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                      |           |           |       |               |
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                      |           | 20 692,00 |       |               |
| 1    | 113 10-7      | Odstranění podkladů nebo krytů                                                                                                                                                                                                                                           |                |                      |           |           |       |               |
|      | 113 107143R00 | ... v ploše jednotlivé do 200 m <sup>2</sup> , živých, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm<br>1,5*1,5*3                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6,75000<br>6,75000   | 229,00    | 1 545,75  | 822-1 | RTS           |
| 115  | 10-12         | Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,                                                                                                           |                |                      |           |           |       |               |
| 115  | 10-121        | na dopravní výšku do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |           |           |       |               |
| 2    | 115 101201R00 | ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br>8*3                                                                                                                                                                                                                   | h              | 24,00000<br>24,00000 | 56,80     | 1 363,20  | 800-1 | RTS           |
| 115  | 10-13         | Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, |                |                      |           |           |       |               |
| 115  | 10-131        | na dopravní výšku do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |           |           |       |               |
| 3    | 115 101301R00 | ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min<br>3                                                                                                                                                                                                                     | den            | 3,00000<br>3,00000   | 40,60     | 121,80    | 800-1 | RTS           |
| 132  | 20            | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.      |                |                      |           |           |       |               |
| 4    | 132 201211R00 | ...do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně<br>1,5*1,5*2*3                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 13,50000<br>13,50000 | 307,00    | 4 144,50  | 800-1 | RTS           |
| 5    | 132 201219R00 | ...příplatek za lepidlo, v hornině 3,<br>1,5*1,5*2*3*0,2                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 2,70000<br>2,70000   | 19,70     | 53,19     | 800-1 | RTS           |
| 151  | 20            | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření, vzepření                                                                                                                                                                                                                      |                |                      |           |           |       |               |
| 6    | 151 101201R00 | ...příložné, hloubky do 4 m<br>1,5*2*4*3                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 36,00000<br>36,00000 | 64,80     | 2 332,80  | 800-1 | RTS           |
| 151  | 21            | Odstranění pažení stěn výkopu s uložení pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,                                                                                                                                                                                     |                |                      |           |           |       |               |
| 7    | 151 101211R00 | ...příložné, hloubky do 4 m<br>1,5*2*4*3                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 36,00000<br>36,00000 | 19,40     | 698,40    | 800-1 | RTS           |
| 151  | 30            | Zřízení rozeptření zapážených stěn výkopů                                                                                                                                                                                                                                |                |                      |           |           |       |               |



|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                             |                |     |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------------|-----|
| 8   | 151101301R00 | s potřebným přepážováním,<br>...při roubení příložném, hloubky do 4 m<br>1,5*1,5*2*3                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 13,50000<br>13,50000                        | 492,75 800-1   | RTS |
| 151 | 31           | Odstranění rozepření stěn výkopů<br>s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,<br>1,5*1,5*2*3                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 13,50000<br>13,50000                        | 105,30 800-1   | RTS |
| 9   | 151101311R00 | ...při roubení příložném, hloubky do 4 m<br>1,5*1,5*2*3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 13,50000<br>13,50000                        | 850,50 800-1   | RTS |
| 161 | 10-11        | Svislé přemístění výkopku<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>1,5*1,5*2*3                                                                                                                       | m3 | 13,50000<br>13,50000                        | 5 423,40 800-1 | RTS |
| 10  | 161101101R00 | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>stálá skládka : 1,5*1,5*0,30*3<br>stálá skládka : 1*0,5*1,5*3<br>meziskládka : 8,2125*2                                | m3 | 20,70000<br>2,02500<br>2,25000<br>16,42500  | 1 149,75 800-1 | RTS |
| 11  | 162701105R00 | 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku<br>167 10-1 nakládání výkopku<br>...do 100 m3, z horniny 1 až 4<br>8,2125                                                                                                                                                                                                      | m3 | 8,21250<br>8,21250                          | 61,13 800-1    | RTS |
| 13  | 171201201R00 | 171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.<br>nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,<br>...na skládku<br>komunikace : 1,5*1,5*0,30*3<br>obsyp stávajících potrubí : 1*0,5*1,5*3                                                                                                       | m3 | 4,27500<br>2,02500<br>2,25000               | 606,90 800-1   | RTS |
| 174 | 10-11        | Zásyp sypaninou se zhutněním<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>...jam, šachel, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>1,5*1,5*2*3<br>komunikace : -1,5*1,5*0,45*3<br>obsyp stávajících potrubí : -1*0,5*1,5*3 | m3 | 8,21250<br>13,50000<br>-3,03750<br>-2,25000 | 652,50 800-1   | RTS |
| 175 | 10-11        | Obsyp potrubí<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,                                                                                                                                           | m3 | 2,25000                                     | 290,00         | RTS |
| 15  | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny<br>s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,25000                                     | 290,00         | RTS |

|        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|-------------------------------|----------|--|-----------|-------|--|-----|
|        | 199 Poplatky za skládku                                                                                                                                                                                                                 | 1*0,5*1,5*3                                                                                                                                                                    |     |  |  | 2.25000                       |          |  |           |       |  |     |
| 16     | 199000002R00                                                                                                                                                                                                                            | ...horniny 1-4<br>komunikace : 1,5*1,5*0,30*3<br>obsyp stávajících potrubí : 1*0,5*1,5*3                                                                                       | m3  |  |  | 4,27500<br>2,02500<br>2,25000 | 255,00   |  | 1 090,13  | 800-1 |  | RTS |
| Díl: 5 | Komunikace                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  | 18 733,51 |       |  |     |
|        | 566 90 Vyspravení podkladu po překopecch<br>pro inženýrské sítě, se zhuťněním                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 17     | 566903111R00                                                                                                                                                                                                                            | ...kamenivem hrubým drceným<br>0,3*1,5*1,5*1,67*3                                                                                                                              | t   |  |  | 3,38175<br>3,38175            | 1 235,00 |  | 4 176,46  | 822-1 |  | RTS |
| 18     | 566904111R00                                                                                                                                                                                                                            | ...kamenivem obalovaným asfaltem<br>0,1*1,5*1,5*2,4*3                                                                                                                          | t   |  |  | 1,62000<br>1,62000            | 4 140,00 |  | 6 706,80  | 822-1 |  | RTS |
|        | 572 9 Vyspravení krytu po překopecch pro inženýrské sítě                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 19     | 572952111R00                                                                                                                                                                                                                            | ...asfaltovým betonem, po zhuťnění tloušťky 30 až 50 mm<br>1,5*1,5*3                                                                                                           | m2  |  |  | 6,75000<br>6,75000            | 940,00   |  | 6 345,00  | 822-1 |  | RTS |
|        | 573 2 Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 20     | 573211111R00                                                                                                                                                                                                                            | ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2<br>1,5*1,5*3                                                                                                           | m2  |  |  | 6,75000<br>6,75000            | 55,00    |  | 371,25    | 822-1 |  | RTS |
|        | 599 14 Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár<br>v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 21     | 599142111R00                                                                                                                                                                                                                            | ...šířky přes 20 do 40 mm<br>Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drti.<br>1,5*4*3 | m   |  |  | 18,00000<br>18,00000          | 63,00    |  | 1 134,00  | 822-1 |  | RTS |
| Díl: 8 | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  | 43 692,27 |       |  |     |
|        | 850 Výřez nebo výsek na potrubí litinovým tlakovém<br>ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí, strojní nebo ruční výřez potrubí, nutné úpravy výkopu v prostoru provádění, |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 22     | 850265121R00                                                                                                                                                                                                                            | ...DN 100 mm<br>1                                                                                                                                                              | kus |  |  | 1,00000<br>1,00000            | 1 890,00 |  | 1 890,00  | 827-1 |  | RTS |
| 23     | 850315121R00                                                                                                                                                                                                                            | ...DN 150 mm<br>1                                                                                                                                                              | kus |  |  | 1,00000<br>1,00000            | 2 030,00 |  | 2 030,00  | 827-1 |  | RTS |
| 24     | 850355121R00                                                                                                                                                                                                                            | ...DN 200 mm<br>1                                                                                                                                                              | kus |  |  | 1,00000<br>1,00000            | 2 260,00 |  | 2 260,00  | 827-1 |  | RTS |
|        | 857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |     |  |  |                               |          |  |           |       |  |     |
| 25     | 857262121R00                                                                                                                                                                                                                            | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě,<br>DN 100 mm<br>4+2                                                         | kus |  |  | 6,00000<br>6,00000            | 254,00   |  | 1 524,00  | 827-1 |  | RTS |
| 26     | 857312121R00                                                                                                                                                                                                                            | ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě,<br>DN 150 mm                                                                | kus |  |  | 4,00000<br>4,00000            | 376,00   |  | 1 504,00  | 827-1 |  | RTS |

|         |                                |                                                                                                                                      |     |                               |          |               |         |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|---------------|---------|
| 27      | 857352121R00                   | 4<br>...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě,<br>DN 200 mm                 | kus | 4,00000                       | 395,00   | 790,00 827-1  | RTS     |
| 28      | R8-1                           | 2<br>Demontáž a likvidace stávajícího šoupěte vč. ZS a poklopu                                                                       | kus | 2,00000                       | 550,00   | 1 650,00      | Vlastní |
| 29      | 31948310R                      | 3<br>příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř. D = 98,0 mm; vnější D1= 220 mm; ČSN 13 1325                 | kus | 3,00000                       | 577,00   | 1 748,31 SPCM | RTS     |
| 30      | 31948312.AR                    | 2*1,01<br>1*1,01<br>příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř. D = 148,0 mm; vnější D1= 285 mm; ČSN 13 1325 | kus | 2,02000<br>1,01000            | 1 020,00 | 2 060,40 SPCM | RTS     |
| 31      | 31948313.AR                    | 2*1,01<br>příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř. D = 197,0 mm; vnější D1= 340 mm; ČSN 13 1325           | kus | 2,02000<br>1,01000            | 1 483,00 | 1 497,83 SPCM | RTS     |
| 32      | HA040015016016T                | 1*1,01<br>PŘÍRUBA S2000 150/160<br>příruba s jištěním pro PE                                                                         | kus | 1,01000<br>1,01000            | 3 348,00 | 3 381,48      | Vlastní |
| 33      | HA760115015916T                | 1*1,01<br>PŘÍRUBA - TAH - OCEL 150/159<br>příruba s jištěním pro ocel                                                                | kus | 1,01000<br>1,01000            | 4 934,00 | 4 983,34      | Vlastní |
| 34      | HA760210011816T                | 1*1,01<br>PŘÍRUBA - TAH - LITINA 100/118<br>příruba s jištěním na litinu                                                             | kus | 1,01000<br>2,02000            | 2 225,00 | 4 494,50      | Vlastní |
| 35      | HA7993100000016T               | 1*1,01<br>1*1,01<br>SPOJKA WAGA 3000+ S PŘÍRUBOU, 100 (104-132)<br>spojka s přírubou pro všechny druhy potrubí                       | kus | 1,01000<br>1,01000<br>1,01000 | 4 378,00 | 4 421,78      | Vlastní |
| 36      | HA7993200000010T               | 1*1,01<br>SPOJKA WAGA 3000+ S PŘÍRUBOU, 200 (192-232)<br>200 (192-232)<br>spojka s přírubou pro všechny druhy potrubí                | kus | 1,01000<br>1,01000            | 9 363,00 | 9 456,63      | Vlastní |
| Díl: 91 | Doplnující práce na komunikaci |                                                                                                                                      |     |                               |          |               | 960,00  |
| 37      | 919735113R00                   | 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů<br>včetně spotřeby vody<br>...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm<br>4*1*3         | m   | 12,00000<br>12,00000          | 80,00    | 960,00 822-1  | RTS     |



| Díl: 93         | Dokončovací práce inženýrských staveb                                                                            |  |        |          |          |           |       |  |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|----------|-----------|-------|--|---------|
| 38 893          | Nouzové zásobování                                                                                               |  | soubor | 1,00000  | 3 000,00 | 29 191,93 |       |  | Vlastní |
|                 | Nouzové zásobování předpoklad 2 dny zapůjčení cisterny o objemu 3,5m <sup>3</sup>                                |  |        |          |          |           |       |  |         |
| 39 93-1         | Napuštění a vypuštění potrubí DN300                                                                              |  |        | 1,00000  |          |           |       |  |         |
|                 | Položka obsahuje:                                                                                                |  | m3     | 34,28263 | 764,00   | 26 191,93 |       |  | Vlastní |
|                 | Vypuštění potrubí v úseku 0,485 km                                                                               |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | napuštění potrubí v daném úseku + vodné                                                                          |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | 485*0,3*2*pi/4                                                                                                   |  |        | 34,28263 |          |           |       |  |         |
| Díl: 99         | Staveništní přesun hmot                                                                                          |  |        |          |          | 8 427,49  |       |  |         |
| 998 27-31       | Přesun hmot pro trubní vedení z trub línových                                                                    |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub línových včetně drobných objektů,        |  |        |          |          |           |       |  |         |
| 40 998273101R00 | ...v odevřeném výkopu                                                                                            |  | t      | 10,03273 | 840,00   | 8 427,49  | 827-1 |  | RTS     |
|                 | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                         |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                                         |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | 6,8,15,17,18,19,20,21,25,26,27,29,30,31,32,33,34, :                                                              |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | Součet : 10,03273                                                                                                |  |        | 10,03273 |          |           |       |  |         |
| Díl: D96        | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                  |  |        |          |          | 870,88    |       |  |         |
| 979 08-2        | Vodorovná doprava suti po suchu                                                                                  |  |        |          |          |           |       |  |         |
| 41 979082213R00 | ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                        |  | t      | 2,30088  | 37,60    | 86,51     | 822-1 |  | RTS     |
|                 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                              |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | 1,28, :                                                                                                          |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | Součet : 2,30088                                                                                                 |  |        | 2,30088  |          |           |       |  |         |
| 42 979082219R00 | ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                     |  | t      | 20,70792 | 10,10    | 209,15    | 822-1 |  | RTS     |
|                 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                              |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | 1,28, :                                                                                                          |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | Součet : 20,70792                                                                                                |  |        | 20,70792 |          |           |       |  |         |
| 979 08-4        | Poplatek za skládku                                                                                              |  |        |          |          |           |       |  |         |
| 43 979990121R00 | ...asfaltové pásy                                                                                                |  | t      | 2,30088  | 250,00   | 575,22    | 801-3 |  | RTS     |
|                 | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                                              |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | 1,28, :                                                                                                          |  |        |          |          |           |       |  |         |
|                 | Součet : 2,30088                                                                                                 |  |        | 2,30088  |          |           |       |  |         |
| Díl: VN         | Vedlejší náklady                                                                                                 |  |        |          |          | 2 000,00  |       |  |         |
| 44 005111020R   | Výhyčeni stavby                                                                                                  |  | Soubor | 1,00000  | 500,00   | 500,00    |       |  | RTS     |
| 45 005111021R   | Výhyčeni inženýrských sítí                                                                                       |  | Soubor | 1,00000  | 500,00   | 500,00    |       |  | RTS     |
|                 | Zaměření a výhyčeni stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. |  |        |          |          |           |       |  |         |
| 46 005121 R     | Zařízení staveniště                                                                                              |  | Soubor | 1,00000  | 1 000,00 | 1 000,00  |       |  | RTS     |
|                 | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                               |  |        |          |          |           |       |  |         |

| Díl: ON |            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |          |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 47      | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |          | 4 000,00 |
|         |            | Provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000 | 3 500,00 | RTS      |
| 48      | 005211030R | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |          |
|         |            | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | Soubor | 1,00000 | 500,00   | RTS      |