Příloha č. 1

Oceněný soupis stavebních prací

Rekapitulace

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU HEYROVSKÉHO 20-30 sudá								
	Stavební	ZTI+plyn	Elektro	VZT	za 1 bytové jádro	Poznámky		
Byt 3+1 - 1A s vanou	219 388 Kč	42 167 Kč	32 991 Kč	13 881 Kč	308 426 Kč			
Byt 3+1 - 1B se sprch. Koutem	218 618 Kč	51 953 Kč	33 382 Kč	13 881 Kč	317 834 Kč			
Byt 2+1 - 2A s vanou	198 325 Kč	38 592 Kč	32 993 Kč	13 881 Kč	283 790 Kč			
Byt 2+1 - 2B se sprch. Koutem	199 825 Kč	46 296 Kč	32 909 Kč	13 881 Kč	292 911 Kč			
Byt 1+1 - 3A s vanou	168 447 Kč	33 988 Kč	32 150 Kč	13 881 Kč	248 466 Kč			
Ostatní náklady pro všechny vchody	1 011 000 Kč	-	-	-				
Součty	2 015 603 Kč	212 996 Kč	164 425 Kč	69 403 Kč				

Ceny uvedeny bez DPH

modře podbarvené položky - dopsání dodavatelem výsledných cen

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1+1_3A STAVEBNI CAST		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	57 302		
N	PSV celkem	109 420		
ZRN celkem		166 723		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		166 723	Ostatní VRN	1 724
ZRN+VRN+HZS		168 447	VRN celkem	1 724

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	168 447 Kč
DPH	15,0 % činí :	25 267 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**193 715 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 1+1_3A
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 021	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 438	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	12 213	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 537	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	666	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 886	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 708	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	897	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 330	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 439	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	60 138	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 671	0	0	0
781	Obklady keramické	0	18 714	0	0	0
783	Nátěry	0	1 081	0	0	0
784	Malby	0	3 348	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 417	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**57 302**	**109 420**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	základna	Kč
Zařízení staveniště	1 724			1 724
CELKEM VRN				**1 724**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm,vč.ukotvení	m2	8,73	330,00	2 880,90
		(0,90+1,75)*2,70-(1,6)+(0,555+1,295)*2,7-(1,82)		8,73		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč.ukotvení	m2	4,30	365,00	1 567,68
		1,75*2,70-(1,6)		3,13		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč.ukotvení	m2	4,39	525,00	2 304,75
		2,22*2,70-(1,6)		4,39		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	0,69	330,00	227,70
		1,15*0,60		0,69		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**8 021,03**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,09	465,00	1 438,01
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 438,01**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	28,20	220,00	6 204,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
		Kuchyň :				
		3,45*2,65+0,555*2,65		10,61		
		Předsíň :				
		(1,25+2,38)*2,65		9,62		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,73	95,00	4 439,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,65		15.37		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*2,65		11,13		
		Kuchyň :				
		3,45*2,65+0,555*2,65		10,61		
		Předsíň :				
		(1,25+2,38)*2,65		9,62		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**12 212,54**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
10	63-001					
		Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,61	10 030,00	6 147,00
		Koupelna :				
		1,15*1,75*0,04		0,08		
		WC :				
		0,90*1,20*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,04		0,36		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,61	890,00	539,44
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,15*1,75*0,04		0,08		
		WC :				
		0,90*1,20*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,04		0,36		
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	30,31	21,00	636,42
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		WC :				
		0,90*1,20*2		2,16		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*2		5,95		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*2		18,17		
13	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	30,31	205,00	6 213,66
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		WC :				
		0,90*1,20*2		2,16		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*2		5,95		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*2		18,17		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**13 536,51**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,52	70,00	666,23
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		3,45*1,00		3,45		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**666,23**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	2,98	95,00	282,86
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,10		0,58		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*0,10		0,42		
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*0,10		0,73		
		Kuchyň :				
		(2,145+0,555+1,220+2,295+3,45+2,85)*0,10		1,25		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,15	20,00	303,06
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
19	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
20	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**1 885,92**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	15,15	15,00	227,29
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
22	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(2,20+3,45+1,75+0,90+2,40)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		0,20*2,70				
		bourání příčky spíže: 0,6*2,6				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť				
		Koupelna :				
		1,15*1,75				
		WC :				
		0,90*1,20				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*2				
		0,75*2,00				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,00				
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,25+0,60)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
23	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,91	1 020,00	931,27
		Koupelna :				
		1,15*1,75*0,10		0,20		
		WC :				
		0,90*1,20*0,10		0,11		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,05		0,15		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,05		0,45		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	3,70	50,00	184,78
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,05		0,15		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,05		0,45		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,15	30,00	454,58
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**6 707,92**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,51	199,00	897,26
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**897,26**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	9,23	245,00	2 262,09
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		(0,70+1,15+0,70)*2,00		5,10		
		WC :				
		0,90*1,20*0,1		0,11		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	44,94	1,50	67,42
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 329,50**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	15,15	21,00	318,21
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
30	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	15,15	16,00	242,44
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
31	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	15,91	46,00	731,88
		Koupelna :				
		1,15*1,75*1,05		2,11		
		WC :				
		0,90*1,20*1,05		1,13		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*1,05		3,12		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*1,05		9,54		
32	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	20,25	55,00	1 113,75
33	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	16,26	2,00	32,52
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**2 438,80**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
34	766-001	Revizní dvířka vany, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2100 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	32 280,00	32 280,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-skříňA	Šatní skříň - montáž + doprava	kpl	1,00	7 850,00	7 850,00
38	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
39	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
40	766-T/03	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
41	766-T/05+T6	Pronájem - Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, zamykatelné pro pokoje	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	473,00	2,50	1 182,50
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**60 137,50**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
43	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
44	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,76	40,00	1 190,40
		Koupelna :				
		1,15*2+1,75*2		5,80		
		WC :				
		0,90*2+1,20*2		4,20		
		Předsíň :				
		1,25*2+2,38*2		7,26		
		Kuchyň :				
		(3,44+2,85+2,145+0,55+1,22+2,295)		12,50		
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,27	18,00	292,82
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
49	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	16,27	470,00	7 645,80
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
50	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace vč. Soklu	m2	6,98	440,00	3 070,17
		Koupelna :				
		1,15*1,75*1,15		2,31		
		WC :				
		0,90*1,20*1,15		1,24		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*1,15		3,42		
51	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	14,53	440,00	6 391,99
		Kuchyň :				
		(3,45*2,85+1,22*2,295)*1,15		14,53		
52	771-01	Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
53	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	100,16	6,50	651,05
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**19 671,22**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
54	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	21,59	325,00	7 015,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,0		11,60		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1,60		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+1,545*0,70+0,55*0,7		3,27		
55	781-001	Dodávka keramického obkladu, dle specifikace	m2	31,36	360,00	11 289,78
		21,59*1,15		31,36		
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	136,12	3,00	408,37
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**18 713,76**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x+1x email	m2	5,46	160,00	873,60

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
58	783-001	Protiplísňový nátěr stropů a stěn	m2	7,99	26,00	207,65
		Koupelna - stropy :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC - strop :				
		0,90*1,20		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 081,25**
Díl:	**784**	**Malby**				
59	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	76,87	11,00	845,53
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*2,65		19,24		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+2,85*2)*2,65		33,39		
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
60	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	76,87	28,00	2 152,27
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*2,65		19,24		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+2,85*2)*2,65		33,39		
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
61	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	35,03	10,00	350,27
		Kuchyně: 8,585*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		17,35		
		Předsíň: 3,6*2,6-(0,9*2,02+0,92*2,02)		5,68		
		Kuchyně - strop: 9,09		9,09		
		Předsíň: 2,9		2,90		
	Celkem za	***784 Malby***				**3 348,07**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,85	90,00	706,28
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,70	60,00	941,71
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,85	150,00	1 177,13
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	109,87	15,00	1 647,99

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,85	70,00	549,33
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,09	23,00	1 082,96
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,85	130,00	1 020,18
69	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	7,85	98,00	769,06
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,28	180,00	1 130,05
71	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,57	250,00	392,38
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**9 417,06**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2+1_2A STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	72 980		
N	PSV celkem	123 319		
ZRN celkem		196 300		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		196 300	Ostatní VRN	2 025
ZRN+VRN+HZS		198 325	VRN celkem	2 025

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	198 325 Kč
DPH	15,0 % činí :	29 749 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**228 074 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 2+1_2A
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 728	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 765	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 114	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19 521	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	950	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 146	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 173	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 957	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 175	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	66 755	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 837	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 626	0	0	0
783	Nátěry	0	1 100	0	0	0
784	Malby	0	5 169	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 779	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**72 980**	**123 319**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 025			2 025
CELKEM VRN				**2 025**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm, vč.kotvení	m2	15,88	330,00	5 238,75
		(1,70+1,70+3,45+0,90)*2,70-(1,616*2+1,818)		15,88		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč.kotvení	m2	1,17	365,00	427,05
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč.kotvení	m2	7,02	525,00	3 685,50
		2,7*2,6		7,02		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	1,02	330,00	336,60
		1,70*0,60		1,02		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**10 727,90**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80	465,00	1 764,68
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 764,68**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	33,80	220,00	7 434,90
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*2,65		16,30		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	53,80	95,00	5 110,53
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*2,65		10,60		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*2,65		16,30		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 113,75**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
10	63-01	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,88	10 030,00	8 853,98
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,04		0,10		
		WC :				
		1,10*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,04		0,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,04		0,48		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,88	890,00	779,64

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,04		0,10		
		WC :				
		1,10*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,04		0,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,04		0,48		
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	43,74	21,00	918,54
		Koupelna :				
		1,70*1,65*2		5,61		
		WC :				
		1,10*0,90*2		1,98		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*2		7,25		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*2		5,78		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,1+1,60*2,70)*2		23,13		
13	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	43,75	205,00	8 968,75
		Koupelna :				
		1,70*1,65*2		5,61		
		WC :				
		1,10*0,90*2		1,98		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*2		7,25		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*2		5,78		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*2		23,13		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**19 520,91**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,57	70,00	949,73
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*1,00		6,15		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**949,73**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	4,30	95,00	408,50
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*0,10		0,40		
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*0,10		0,90		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,65*2)*0,10		0,68		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,80*2)*0,10		1,65		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,87	20,00	437,40
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
19	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
20	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 145,90**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	21,90	15,00	328,50
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
22	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Předsíň 2 : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+3,45+2,75+0,90+2,75)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		0,20*2,70				
		bourání příčky spižní skříně: 0,6*2,6				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xopláštť				
		Koupelna :				
		1,70*1,45				
		WC :				
		1,10*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*3				
		0,75*2,00				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,45*2)*2,00				
		WC :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,10*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,50)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
23	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,27	1 020,00	1 295,40
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,10		0,25		
		WC :				
		1,10*0,90*0,10		0,10		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,05		0,18		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,05		0,14		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,05		0,60		
24	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	21,90	50,00	1 095,00
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	21,90	30,00	657,00
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 285,90**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,89	199,00	1 172,54
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 172,54**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	11,75	245,00	2 877,89
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,5		4,21		
		(0,70+1,70+0,70)*2,4		7,44		
		WC :				
		1,10*0,90*0,1		0,10		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	52,53	1,50	78,80
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 956,69**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	21,87	21,00	459,27
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
30	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	21,87	16,00	349,92
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
31	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	22,96	46,00	1 056,32
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,05		2,95		
		WC :				
		1,10*0,90*1,05		1,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*1,05		3,80		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*1,05		3,03		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*1,05		12,14		
32	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	22,96	55,00	1 262,80
33	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,56	2,00	47,12
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**3 175,43**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
34	766-001					
		Revizní dvířka vany na magnet kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2700 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovností podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň - varianta A min cena skříně 3000,- Kč, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
38	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
39	766-T/03+T04	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
40	766-T/05+T6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, uzamykatelné pro pokoje	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	515,00	2,00	1 030,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**66 755,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
42	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
43	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00
44	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
45	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	43,00	40,00	1 720,00
		Koupelna :				
		1,70*2+1,65*2		6,70		
		WC :				
		1,10*2+0,90*2		4,00		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2+1,05*2		9,00		
		Předsíň 2 :				
		1,75*2+1,65*2		6,80		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,80*2		16,50		
47	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	21,87	18,00	393,66
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
48	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	21,87	470,00	10 278,90
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
49	771-001	Dodávka keramické dlažby, dle specifikace, vč.soklu	m2	11,85	440,00	5 214,33
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,15		3,23		
		WC :				
		1,10*0,90*1,15		1,14		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*1,15		4,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*1,15		3,32		
50	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,30	440,00	5 851,89
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*1,15		13,30		
51	771-01					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	146,10	6,50	949,63
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**24 837,41**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
53	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,28	325,00	7 566,00
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*2,0		13,40		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1,6		6,40		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,1*0,80		3,48		
54	781-001	Dodávka keramického obkladu, dle specifikace	m2	26,77	360,00	9 637,92
		23,28*1,15		26,77		
55	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	140,64	3,00	421,93
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**17 625,85**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
56	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
57	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,69	26,00	225,91
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 099,51**
Díl:	**784**	**Malby**				
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	115,82	11,00	1 274,02
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*2,65		23,85		
		Předsíň 2 :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,75*2+1,65*2)*2,65		18,02		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,80*2)*2,65		43,73		
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
59	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	115,82	28,00	3 242,96
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*2,65		23,85		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,65*2)*2,65		18,02		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,80*2)*2,65		43,73		
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
60	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	65,25	10,00	652,48
		Kuchyně: 10,045*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,15		
		Předsíň: 11*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		21,61		
		(1,18+1,53)*2,6+(2*0,150*2,1+0,835*0,15)-0,835*2,02*2		4,43		
		Kuchyně - strop: 11,19		11,19		
		Předsíň: 6,87		6,87		
	Celkem za	***784 Malby***				**5 169,46**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,82	90,00	883,42
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,63	60,00	1 177,89
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,82	150,00	1 472,37
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,42	15,00	2 061,31
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,82	70,00	687,10
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,89	23,00	1 354,58
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,82	130,00	1 276,05
68	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,82	98,00	961,95
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,85	180,00	1 413,47
70	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,96	250,00	490,79
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 778,93**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	3+1_1A STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	75 565		
N	PSV celkem	141 588		
ZRN celkem		217 153		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		217 153	Ostatní VRN	2 235
ZRN+VRN+HZS		219 388	VRN celkem	2 235

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	219 388 Kč
DPH	15,0 % činí :	32 908 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**252 297 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO*	Rozpočet : 3+1_1A
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 161	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 848	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 386	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	21 199	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	957	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 148	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 659	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 215	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 663	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 446	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	83 356	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	26 562	0	0	0
781	Obklady keramické	0	18 028	0	0	0
783	Nátěry	0	1 104	0	0	0
784	Malby	0	4 729	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 472	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**75 565**	**141 588**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 235			2 235
CELKEM VRN				**2 235**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm,vč ukotvení	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč ukotvení	m2	5,63	365,00	2 053,13
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč ukotvení	m2	7,56	525,00	3 969,00
		2,80*2,70		7,56		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	1,02	330,00	336,60
		1,70*0,60		1,02		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**11 160,73**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,98	465,00	1 848,38
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 848,38**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,46	220,00	7 581,20
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*2,65		16,56		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	55,12	95,00	5 236,40
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*2,65		11,66		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*2,65		16,56		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 385,92**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
10	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,96	10 030,00	9 606,23
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,30*0,90*0,04		0,05		
		Předsíň :				
		2,4*3,45*0,04		0,33		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*0,04		0,46		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,95	890,00	846,39
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JÁDER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,30*0,90*0,04		0,05		
		Předsíň :				
		2,4*3,45*0,04		0,33		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*0,04		0,46		
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	47,55	21,00	998,55
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,30*0,90*2		2,34		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*2		16,56		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*2		23,04		
13	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	47,55	205,00	9 747,75
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,30*0,90*2		2,34		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*2		16,56		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*2		23,04		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**21 198,92**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,68	70,00	957,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*1,00		6,25		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**957,25**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	3,92	95,00	372,40
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*0,10		0,44		
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*0,10		1,17		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*0,10		1,64		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,78	20,00	475,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
19	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
20	950-004	Obnova větracích mřížek skrz fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 147,90**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	23,78	15,00	356,63
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
22	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Demontáž vestavěných skříní 2křídlových				
		Předsíň : 3				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+3,45+2,60+0,90+1,70)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		bourání příčky spíže: 0,6*2,6				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xopláštĕ				
		Koupelna :				
		1,65*1,70				
		WC :				
		1,30*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*4				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,00				
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,60)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
23	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,42	1 020,00	1 452,48
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,10		0,28		
		WC :				
		1,30*0,90*0,10		0,12		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*0,05		0,41		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,2+1,8*2,6)*0,05		0,61		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	24,53	50,00	1 226,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,2+1,8*2,6)		12,27		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	23,78	30,00	713,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 658,61**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,11	199,00	1 215,11
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 215,11**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	10,52	245,00	2 578,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,5		4,21		
		(0,70+1,70+0,70)*2,00		6,20		
		WC :				
		1,30*0,90*0,1		0,12		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	56,13	1,50	84,19
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 662,70**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	23,78	21,00	499,28
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
30	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	23,78	16,00	380,40
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
31	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	24,96	46,00	1 148,33
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,05		2,95		
		WC :				
		1,30*0,90*1,05		1,23		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*1.05		8,69		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*1,05		12,10		
32	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	24,92	55,00	1 370,60
33	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,59	2,00	47,17
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**3 445,78**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
34	766-001	Revizní dvířka vany na magnet kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2750 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-skříňA	Šatní skříň - varianta A min cena skříně 6500, montáž + doprava	kpl	1,00	7 850,00	7 850,00
38	766-skříňB	Šatní skříň - varianta B min cena skříně 3500, montáž + doprava	kpl	2,00	4 200,00	8 400,00
39	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
40	766-T/02	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
41	766-T/03+T4	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
42	766-T/05+T6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, zamykatelné pro pokoje	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
43	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	552,50	2,50	1 381,25
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**83 356,25**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
44	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00
46	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
47	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
48	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	39,20	40,00	1 568,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,70*2		6,70		
		WC :				
		1,30*2+0,90*2		4,40		
		Předsíň :				
		3,45*2+2,40*2		11,70		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,75*2		16,40		
49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	23,78	18,00	427,95
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
50	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	23,78	470,00	11 174,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
51	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace vč.soklu	m2	14,09	440,00	6 201,01
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,15		3,23		
		WC :				
		1,30*0,90*1,15		1,35		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*1,15		9,52		
52	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,25	440,00	5 829,12
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*1,15		13,25		
53	771-01	Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
54	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	143,50	6,50	932,74
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**26 562,07**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
55	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,78	325,00	7 728,50
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2		13,40		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1,6		7,04		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,20*0,70		3,34		
56	781-001	Dodávka keramického obkladu, dle specifikace	m2	27,35	360,00	9 844,92
		23,78*1,15		27,35		
57	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	151,40	3,00	454,20
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**18 027,62**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**783**	**Nátěry**				
58	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
59	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,87	26,00	230,59
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 104,19**
Díl:	**784**	**Malby**				
60	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	107,00	11,00	1 176,95
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*2,65		31,01		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
61	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	107,00	28,00	2 995,86
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*2,65		31,01		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
62	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	55,64	10,00	556,41
		Kuchyně: 10,18*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,50		
		Předsíň: 8,25*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		14,46		
		Kuchyně - strop: 6,81+4,59		11,40		
		Předsíň: 8,28		8,28		
	Celkem za	***784 Malby***				**4 729,21**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,56	90,00	860,40
64	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,12	60,00	1 147,20

Položkový rozpočet

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE***	Rozpočet: 3+1_1A
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,56	150,00	1 434,00
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,84	15,00	2 007,60
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,56	70,00	669,20
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,36	23,00	1 319,28
69	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,56	130,00	1 242,80
70	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,56	98,00	936,88
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,65	180,00	1 376,64
72	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,91	250,00	478,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 472,02**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2+1_2B STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	72 406		
N	PSV celkem	125 380		
ZRN celkem		197 786		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		197 786	Ostatní VRN	2 039
ZRN+VRN+HZS		199 825	VRN celkem	2 039

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	199 825 Kč
DPH	15,0 % činí :	29 974 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**229 799 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 2+1_2B
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 163	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 765	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 114	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19 521	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	950	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 146	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 163	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 953	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 175	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	66 350	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	24 837	0	0	0
781	Obklady keramické	0	20 104	0	0	0
783	Nátěry	0	1 091	0	0	0
784	Malby	0	5 169	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 779	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**72 406**	**125 380**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	%	základna	Kč
Zařízení staveniště	2 039			2 039
CELKEM VRN				**2 039**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm,vč ukotvení	m2	16,13	330,00	5 321,25
		(1,70+1,70+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		16,13		
3	342255024R00	Příčky z desektl. 10 cm, vč ukotvení	m2	1,17	365,00	427,05
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč ukotvení	m2	6,75	500,00	3 375,00
		2,75*2,70		7,43		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**10 163,30**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80	465,00	1 764,68
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 764,68**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
6	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	33,80	220,00	7 434,90
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*2,65		16,30		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	53,80	95,00	5 110,53
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*2,65		10,60		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*2,65		16,30		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 113,75**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
9	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,88	10 030,00	8 853,98
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,04		0,10		
		WC :				
		1,10*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,04		0,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,04		0,48		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
10	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,88	890,00	779,64
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,04		0,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC :				
		1,10*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,04		0,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,04		0,48		
11	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	43,74	21,00	918,54
		Koupelna :				
		1,70*1,65*2		5,61		
		WC :				
		1,10*0,90*2		1,98		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*2		7,25		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*2		5,78		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,1+1,60*2,70)*2		23,13		
12	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	43,75	205,00	8 968,75
		Koupelna :				
		1,70*1,65*2		5,61		
		WC :				
		1,10*0,90*2		1,98		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*2		7,25		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*2		5,78		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*2		23,13		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**19 520,91**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,57	70,00	949,73
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,70)*1,00		6,15		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**949,73**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
16	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	4,30	95,00	408,50
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*0,10		0,40		
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*0,10		0,90		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,65*2)*0,10		0,68		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,80*2)*0,10		1,65		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,87	20,00	437,40
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
18	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
19	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 145,90**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
20	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	21,90	15,00	328,50
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
21	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Předsíň 2 : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+3,45+2,75+0,90+2,75)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		0,20*2,70				
		bourání příčky spíže: 0,6*2,6				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xopláštĕ				
		Koupelna :				
		1,70*1,45				
		WC :				
		1,10*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*3				
		0,75*2,00				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,45*2)*2,00				
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,60+2,50)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
22	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,27	1 020,00	1 295,40
		Koupelna :				
		1,70*1,45*0,10		0,25		
		WC :				
		1,10*0,90*0,10		0,10		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*0,05		0,18		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*0,05		0,14		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,30+1,60*2,50)*0,05		0,60		
23	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	21,90	50,00	1 095,00
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
24	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	21,90	30,00	657,00
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,30+1,60*2,50		11,94		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 285,90**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,84	199,00	1 163,05
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 163,05**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
26	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	11,75	245,00	2 877,89
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,5		4,21		
		(0,70+1,70+0,70)*2,4		7,44		
		WC :				
		1,10*0,90*0,1		0,10		
27	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	49,76	1,50	74,64
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 952,53**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	21,87	21,00	459,27
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
29	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	21,87	16,00	349,92
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
30	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	22,96	46,00	1 056,32
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,05		2,95		
		WC :				
		1,10*0,90*1,05		1,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*1,05		3,80		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*1,05		3,03		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*1,05		12,14		
31	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	22,96	55,00	1 262,80
32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,56	2,00	47,12
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**3 175,43**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
33	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2700 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		:dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		:nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		:Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		:zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		:Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		:horkým povrchům, vodě a mastnotě.				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
34	766-SPÍŽ	Spižní skříň - varianta A min cena skříně 3000,- Kč, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
35	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
36	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
37	766-T/03+04	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
38	766-T/05+T6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, uzamykatelné pro pokoje	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	500,00	2,00	1 000,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**66 350,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
40	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
41	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížk	kus	2,00	315,00	630,00
42	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
43	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
44	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	43,00	40,00	1 720,00
		Koupelna :				
		1,70*2+1,65*2		6,70		
		WC :				
		1,10*2+0,90*2		4,00		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2+1,05*2		9,00		
		Předsíň 2 :				
		1,75*2+1,65*2		6,80		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4.80*2		16,50		
45	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	21,87	18,00	393,66
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
46	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	21,87	470,00	10 278,90
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
47	771-001	Dodávka keramické dlažby, dle specifikace, vč. Soklu	m2	11,85	440,00	5 214,33
		Koupelna :				
		1,70*1,65*1,15		3,23		
		WC :				
		1,10*0,90*1,15		1,14		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05*1,15		4,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65*1,15		3,32		
48	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,30	440,00	5 851,89
		Kuchyň :				
		(3,45*2,10+1,60*2,70)*1,15		13,30		
49	771-01					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
50	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	146,10	6,50	949,63
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**24 837,41**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
51	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,28	325,00	7 566,00
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*2,0		13,40		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1,6		6,40		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,1*0,80		3,48		
52	781-001	Dodávka keramického obkladu, minimální cena 300,- Kč	m2	26,77	360,00	9 637,92
		23,28*1,15		26,77		
53	781-002	Příplatek za dodávku a montáž lišt	m2	29,16	85,00	2 478,60
54	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	140,64	3,00	421,93
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**20 104,45**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
55	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
56	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,35	26,00	217,07
		Koupelna :				
		1,70*1,45		2,47		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 090,67**
Díl:	**784**	**Malby**				
57	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	115,82	11,00	1 274,02
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*2,65		23,85		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,65*2)*2,65		18,02		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_2B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,45*2+4,80*2)*2,65		43,73		
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
58	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	115,82	28,00	3 242,96
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,70*1,65		2,81		
		WC :				
		1,10*0,90		0,99		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,05		3,62		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,65		2,89		
		Kuchyň :				
		3,45*2,10+1,60*2,70		11,57		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,05*2)*2,65		23,85		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,65*2)*2,65		18,02		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,80*2)*2,65		43,73		
		Koupelna :				
		(1,70*2+1,65*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,10*2+0,90*2)*1		4,00		
59	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	65,25	10,00	652,48
		Kuchyně: 10,045*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,15		
		Předsíň: 11*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		21,61		
		(1,18+1,53)*2,6+(2*0,150*2,1+0,835*0,15)-0,835*2,02*2		4,43		
		Kuchyně - strop: 11,19		11,19		
		Předsíň: 6,87		6,87		
	Celkem za	***784 Malby***				**5 169,46**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,82	90,00	883,42
61	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,63	60,00	1 177,89
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,82	150,00	1 472,37
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,42	15,00	2 061,31
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,82	70,00	687,10
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,89	23,00	1 354,58
66	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,82	130,00	1 276,05
67	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,82	98,00	961,95
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,85	180,00	1 413,47
69	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,96	250,00	490,79
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 778,93**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	3+1_1B STAVEBNI ČAST		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	75 219		
N	PSV celkem	141 173		
ZRN celkem		216 392		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		216 392	Ostatní VRN	2 226
ZRN+VRN+HZS		218 618	VRN celkem	2 226

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	218 618 Kč
DPH	15,0 % činí :	32 793 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**251 411 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 3+1_1B
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 824	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 848	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 386	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	21 199	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	957	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 148	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 659	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 206	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 659	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 448	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	82 944	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	26 562	0	0	0
781	Obklady keramické	0	18 028	0	0	0
783	Nátěry	0	1 104	0	0	0
784	Malby	0	4 729	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 472	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**75 219**	**141 173**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	základna	Kč
Zařízení staveniště	2 226			2 226
CELKEM VRN				**2 226**

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky, vč.ukotvení	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm, vč.ukotvení	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč.ukotvení	m2	5,63	365,00	2 053,13
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč.ukotvení	m2	7,56	525,00	3 969,00
		2,80*2,70		7,56		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**10 824,13**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,98	465,00	1 848,38
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 848,38**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
6	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,46	220,00	7 581,20
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*2,65		16,56		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	55,12	95,00	5 236,40
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*2,65		11,66		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*2,65		16,56		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 385,92**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
9	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,96	10 030,00	9 606,23
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,30*0,90*0,04		0,05		
		Předsíň :				
		2,4*3,45*0,04		0,33		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*0,04		0,46		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
10	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,95	890,00	846,39
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,30*0,90*0,04		0,05		
		Předsíň :				
		2,4*3,45*0,04		0,33		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*0,04		0,46		
11	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	47,55	21,00	998,55
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,30*0,90*2		2,34		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*2		16,56		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*2		23,04		
12	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	47,55	205,00	9 747,75
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,30*0,90*2		2,34		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*2		16,56		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*2		23,04		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**21 198,92**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,68	70,00	957,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,80)*1,00		6,25		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**957,25**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
16	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	3,92	95,00	372,40
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*0,10		0,44		
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*0,10		1,17		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*0,10		1,64		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,78	20,00	475,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
19	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 147,90**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
20	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	23,78	15,00	356,63
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
21	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetu kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Demontáž vestavěných skříní 2křídlových				
		Předsíň : 3				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+3,45+2,60+0,90+1,70)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		0,20*2,70				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť				
		Koupelna :				
		1,65*1,70				
		WC :				
		1,30*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*4				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,00				
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,60)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
22	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,42	1 020,00	1 452,48
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,10		0,28		
		WC :				
		1,30*0,90*0,10		0,12		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*0,05		0,41		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,2+1,8*2,6)*0,05		0,61		
23	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	24,53	50,00	1 226,25
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,2+1,8*2,6)		12,27		
24	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	23,78	30,00	713,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 658,61**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,06	199,00	1 205,62
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 205,62**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
26	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	10,52	245,00	2 578,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,5		4,21		
		(0,70+1,70+0,70)*2,00		6,20		
		WC :				
		1,30*0,90*0,1		0,12		
27	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	53,36	1,50	80,04
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 658,54**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	23,78	21,00	499,28
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
29	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	23,78	16,00	380,40
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
30	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	24,96	46,00	1 148,33
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,05		2,95		
		WC :				
		1,30*0,90*1,05		1,23		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*1,05		8,69		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*1,05		12,10		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	24,96	55,00	1 372,80
32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,59	2,00	47,17
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**3 447,98**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
33	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2750 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		:na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		:Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		:Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince		1,00		
34	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
35	766-skříňA	Šatní skříň_A, montáž + doprava	kpl	1,00	7 850,00	7 850,00
36	766-skříňB	Šatní skříň_B, montáž + doprava	kpl	2,00	4 200,00	8 400,00
37	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
38	766-T/02	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
39	766-T/03+T4	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
40	766-T/05+T6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, zamyktelné pro ostatní pokojo	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	537,50	2,50	1 343,75
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**82 943,75**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
42	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
43	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00
44	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
45	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	39,20	40,00	1 568,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,70*2		6,70		
		WC :				
		1,30*2+0,90*2		4,40		
		Předsíň :				
		3,45*2+2,40*2		11,70		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,75*2		16,40		
47	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	23,78	18,00	427,95
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
48	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	23,78	470,00	11 174,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
49	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace vč. Soklu	m2	14,09	440,00	6 201,01
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,15		3,23		
		WC :				
		1,30*0,90*1,15		1,35		
		Předsíň :				
		3,45*2,4*1,15		9,52		
50	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,25	440,00	5 829,12
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,80)*1,15		13,25		
51	771-01					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	143,50	6,50	932,74
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**26 562,07**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
53	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,78	325,00	7 728,50
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,0		13,40		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1,6		7,04		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,20*0,70		3,34		
54	781-001	Dodávka keramického obkladu, minimální cena 300,-	m2	27,35	360,00	9 844,92
		23,78*1,15		27,35		
55	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	151,40	3,00	454,20
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**18 027,62**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
56	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
57	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,87	26,00	230,59
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 3+1_1B	
Objekt :	SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	STAVEBNÍ ČÁST	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 104,19**
Díl:	**784**	**Malby**				
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	107,00	11,00	1 176,95
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*2,65		31,01		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
59	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	107,00	28,00	2 995,86
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,30*0,90		1,17		
		Předsíň :				
		3,45*2,4		8,28		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,80		11,52		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+2,40*2)*2,65		31,01		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,30*2+0,90*2)*1		4,40		
60	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	55,64	10,00	556,41
		Kuchyně: 10,18*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,50		
		Předsíň: 8,25*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		14,46		
		Kuchyně - strop: 6,81+4,59		11,40		
		Předsíň: 8,28		8,28		
	Celkem za	***784 Malby***				**4 729,21**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,56	90,00	860,40
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,12	60,00	1 147,20
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,56	150,00	1 434,00
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	133,84	15,00	2 007,60
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,56	70,00	669,20
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	57,36	23,00	1 319,28
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,56	130,00	1 242,80

Položkový rozpočet

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JÁDER PANE***	Rozpočet: 3+1_1B
Objekt :	***SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,56	98,00	936,88
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,65	180,00	1 376,64
70	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,91	250,00	478,00
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 472,02**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	SO01_ON OSTATNÍ NÁKLADY		
Objekt : SO01	Název objektu : HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JÁDER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	1 011 000		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		1 011 000		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 011 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 011 000	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	1 011 000 Kč
DPH	15,0 % činí :	151 650 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 162 650 Kč**

Poznámka :

Ostatní náklady jsou počítány na 6 vstupů

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO*	Rozpočet : SO01_ON
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	OSTATNÍ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 011 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**1 011 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			1 011 000	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: SO01_ON
Objekt :	*SO01 HEYROVSKÉHO 20-30 SUDÁ*	OSTATNÍ NÁKLADY

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
1	950-X01	Dočasné WC sociální buňka, která bude umístěna před každým BD	kus	6,00	30 000,00	180 000,00
2	950-X02	Dočasné WC chemický záchod pro každý BD	kus	6,00	10 000,00	60 000,00
3	950-X07	Stěhování a vyklízení bytů	kus	6,00	50 000,00	300 000,00
4	950-X08	Klientské změny za vchod	hod	6,00	1 500,00	9 000,00
5	950-X09	Čištění společných prostor (vstup)	kus	6,00	77 000,00	462 000,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				1 011 000,00