POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1+1_2A STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO03	Název objektu : LASTUVKOVA 61-75 LICHA	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	69 985		
N	PSV celkem	111 939		
ZRN celkem		181 925		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		181 925	Ostatní VRN	1 878
ZRN+VRN+HZS		183 803	VRN celkem	1 878

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	183 803 Kč
DPH	15,0 % činí :	27 571 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**211 374 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 1+1_2A
Objekt :	***SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 336	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 807	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 250	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 227	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	947	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 033	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7 926	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 151	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 660	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 833	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	59 606	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	21 894	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 916	0	0	0
783	Nátěry	0	1 102	0	0	0
784	Malby	0	4 229	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 789	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**69 985**	**111 939**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zraízení staveniště	1 878		181 925	1 878
CELKEM VRN				**1 878**

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm,vč.kotvení	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč. kotvení	m2	6,30	365,00	2 299,50
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30+1,0*0,675		1,85		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč. kotvení	m2	7,43	525,00	3 898,13
		2,75*2,70		7,43		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	1,02	330,00	336,60
		1,70*0,60		1,02		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**11 336,23**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,89	465,00	1 806,53
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 806,53**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,13	220,00	7 508,05
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,46	95,00	5 173,46
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,65		11,13		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 249,84**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
10	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,78	10 030,00	7 806,85
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*0,04		0,16		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,77	890,00	686,72
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*0,04		0,16		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	38,58	21,00	810,18
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*2		7,94		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
13	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	38,65	205,00	7 923,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*2		8,00		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**17 227,00**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,54	70,00	947,45
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*1,00		6,20		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**947,45**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	3,65	95,00	346,75
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*0,10		0,42		
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,16*2)*0,10		0,92		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*0,10		1,64		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,29	20,00	385,80
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
19	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
20	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 032,55**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	19,29	15,00	289,35
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
22	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových - spíž				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm:				
		(1,70+1,70+3,45+2,55+0,90+1,70)*2,70=32,4m2				
		Bourání příček deskových tl. 10 cm:				
		spižní skříň: 0,6*2,65=1,6m2				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť:				
		Koupelna :				
		1,65*1,70=2,81				
		WC :				
		1,20*0,90=1,08				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2:4 ks				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2: 4,8 m2				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn: 24m2				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
23	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,16	1 020,00	1 183,20
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,10		0,28		
		WC :				
		1,20*0,90*0,10		0,11		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*0,05		0,20		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,05		0,57		
24	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	19,29	50,00	964,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	19,29	30,00	578,70

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**7 925,75**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,78	199,00	1 150,92
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 150,92**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	10,52	245,00	2 576,30
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,5		4,21		
		(0,70+1,70+0,70)*2,00		6,20		
		WC :				
		1,20*0,90*0,1		0,11		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	55,51	1,50	83,26
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 659,56**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	19,29	21,00	405,09
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
30	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	21,29	16,00	340,64
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		rezerva na přesahy 10cmm+lepící pásky: 2		2,00		
31	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	20,25	46,00	931,71
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,05		2,95		
		WC :				
		1,20*0,90*1,05		1,13		
		Předsíň :				
		3,45*1,16*1,05		4,17		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,05		12,01		
32	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	20,25	55,00	1 113,75
33	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	20,75	2,00	41,51
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**2 832,70**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
34	766-001	Revizní dvířka vany na magnet kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2750 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par viz VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kouhňské lince		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
38	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
39	766-T/02	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
40	766-T/07	Pronájem - dveře dvoukřídlové vnitřní 1100/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, po dobu rekonstrukce	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	552,50	2,50	1 381,25
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**59 606,25**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
42	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
43	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry	kus	2,00	315,00	630,00
44	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kus	1,00	500,00	500,00
45	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	36,50	40,00	1 460,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,70*2		6,70		
		WC :				
		1,20*2+0.90*2		4,20		
		Předsíň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,45*2+1,16*2		9,20		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,75*2		16,40		
47	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,29	18,00	347,22
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
48	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	19,29	470,00	9 066,30
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
49	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace, vč. Soklu	m2	9,03	440,00	3 973,33
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,15		3,23		
		WC :				
		1,20*0,90*1,15		1,24		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*1,16		4,56		
50	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,15	440,00	5 786,00
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,15		13,15		
51	771-003					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	127,95	6,50	831,68
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**21 893,54**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
53	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,64	325,00	7 683,00
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,0		13,40		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,6		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,15*0,80		3,52		
54	781-001	Dodávka keramického obkladu dle specifikace	m2	27,19	360,00	9 786,96
		23,64*1,15		27,19		
55	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	148,80	3,00	446,40
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**17 916,36**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
56	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
57	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,78	26,00	228,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 101,85**
Díl:	**784**	**Malby**				
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	95,35	11,00	1 048,85

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,16*2)*2,65		24,38		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,6		4,02		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
59	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	95,35	28,00	2 669,80
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,16		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,16*2)*2,65		24,38		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,6		4,02		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
60	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	51,05	10,00	510,47
		Kuchyně: 10,2*2,6-(2,1*1,5)		23,37		
		Předsíň: 5,77*2,6-(1,245*2,02)		12,49		
		Kuchyně - strop: 11,45		11,19		
		Předsíň: 4		4,00		
	Celkem za	***784 Malby***				**4 229,12**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,99	90,00	809,19
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,98	60,00	1 078,91
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,99	150,00	1 348,64
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,87	15,00	1 888,10
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,99	70,00	629,37
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,95	23,00	1 240,75
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,99	130,00	1 168,82
68	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	8,99	98,00	881,11
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,19	180,00	1 294,70
70	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,80	250,00	449,55
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**10 789,15**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1+1_2B STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO03	Název objektu : LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	69 393		
N	PSV celkem	111 344		
ZRN celkem		180 737		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		180 737	Ostatní VRN	1 866
ZRN+VRN+HZS		182 603	VRN celkem	1 866

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	182 603 Kč
DPH	15,0 % činí :	27 391 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**209 994 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 1+1_2B
Objekt :	***SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 753	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 807	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	14 250	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 227	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	947	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 033	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	7 926	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 141	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 508	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 801	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	59 194	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	21 894	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 916	0	0	0
783	Nátěry	0	1 102	0	0	0
784	Malby	0	4 229	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 789	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**69 393**	**111 344**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1 866			1 866
CELKEM VRN				**1 866**

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč. Kotvení	m2	5,63	365,00	2 053,13
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč. Kotvení	m2	7,43	525,00	3 898,13
		2,75*2,70		7,43		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**10 753,25**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
5	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,89	465,00	1 806,53
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 806,53**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
6	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
7	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,13	220,00	7 508,05
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,65		4,36		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,46	95,00	5 173,46
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,65		17,76		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,65		11,13		
		Předsíň :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**14 249,84**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
9	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,78	10 030,00	7 806,85
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*0,04		0,16		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
10	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,77	890,00	686,72
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,04		0,11		
		WC :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*0,04		0,16		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
11	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	38,58	21,00	810,18
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*2		7,94		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
12	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm vyrovnávací	m2	38,65	205,00	7 923,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70*2		5,61		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*2		8,00		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**17 227,00**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
13	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,54	70,00	947,45
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*1,00		6,20		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**947,45**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
16	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	3,65	95,00	346,75
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,10		0,67		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*0,10		0,42		
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,15*2)*0,10		0,92		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*0,10		1,64		
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	19,29	20,00	385,80
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
19	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 032,55**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
20	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	19,29	15,00	289,35
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
21	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Bourání příček cihelných tl. 10 cm				
		Spíž :				
		0,60*2,70				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+3,45+2,55+0,90+1,70)*2,70				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xopláší				
		Koupelna :				
		1,65*1,70				
		WC :				
		1,20*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*4				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,00				
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,55)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
22	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,16	1 020,00	1 183,20
		Koupelna :				
		1,65*1,70*0,10		0,28		
		WC :				
		1,20*0,90*0,10		0,11		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*0,05		0,20		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,05		0,57		
23	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	19,29	50,00	964,50
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
24	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	19,29	30,00	578,70
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**7 925,75**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,74	199,00	1 141,42
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 141,42**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
26	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	9,92	245,00	2 429,30
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,5		4,21		
		(1,40+1,40)*2,00		5,60		
		WC :				
		1,20*0,90*0,1		0,11		
27	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	52,74	1,50	79,11
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 508,40**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
28	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	19,29	21,00	405,09
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
29	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	19,29	16,00	308,64
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
30	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	20,25	46,00	931,71
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,05		2,95		
		WC :				
		1,20*0,90*1,05		1,13		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*1,05		4,17		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,05		12,01		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	20,25	55,00	1 113,75
32	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	20,75	2,00	41,51
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**2 800,70**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
33	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2750 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - viz VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
34	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
35	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
36	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
37	766-T/03+04	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
38	766-T/07	Pronájem - dveředvoukřídlové vnitřní cca1100/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, pro zabezpečení pokojů	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
39	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	537,50	2,50	1 343,75
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**59 193,75**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
40	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
41	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry	kus	2,00	315,00	630,00
42	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
43	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
44	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	36,50	40,00	1 460,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,70*2		6,70		
		WC :				
		1,20*2+0,90*2		4,20		
		Předsíň :				
		3,45*2+1,15*2		9,20		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,75*2		16,40		
45	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	19,29	18,00	347,22
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
46	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	19,29	470,00	9 066,30
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
47	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace, vč.soklu	m2	9,03	440,00	3 973,33
		Koupelna :				
		1,65*1,70*1,15		3,23		
		WC :				
		1,20*0,90*1,15		1,24		
		Předsíň :				
		3,45*1,15*1,15		4,56		
48	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,15	440,00	5 786,00
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,15		13,15		
49	771-003					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
50	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	127,95	6,50	831,68
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**21 893,54**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
51	781470010RAI					
		Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,64	325,00	7 683,00
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*2,0		13,40		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,6		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,15*0,80		3,52		
52	781-001	Dodávka keramického obkladu dle specifikace	m2	27,19	360,00	9 786,96
		23,64*1,15		27,19		
53	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	148,80	3,00	446,40
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**17 916,36**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
54	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,78	26,00	228,25
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 101,85**
Díl:	**784**	**Malby**				
56	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	95,35	11,00	1 048,85
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,15*2)*2,65		24,38		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,6		4,02		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
57	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	95,35	28,00	2 669,80
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,70		2,81		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň :				
		3,45*1,15		3,97		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(3,45*2+1,15*2)*2,65		24,38		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,75*2)*2,65		43,46		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,70*2)*0,6		4,02		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
58	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	51,05	10,00	510,47
		Kuchyně: 10,2*2,6-(2,1*1,5)		23,37		
		Předsíň: 5,77*2,6-(1,245*2,02)		12,49		
		Kuchyně - strop: 11,45		11,19		
		Předsíň: 4		4,00		
	Celkem za	***784 Malby***				**4 229,12**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,99	90,00	809,19
60	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	17,98	60,00	1 078,91
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,99	150,00	1 348,64
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	125,87	15,00	1 888,10
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,99	70,00	629,37

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 1+1_2B
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	53,95	23,00	1 240,75
65	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,99	130,00	1 168,82
66	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	8,99	98,00	881,11
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,19	180,00	1 294,70
68	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,80	250,00	449,55
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**10 789,15**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	1+1_3A STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO03	Název objektu : LAŠTUVKOVA 61-75 LICHA	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	57 302		
N	PSV celkem	103 419		
ZRN celkem		160 721		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		160 721	Ostatní VRN	1 664
ZRN+VRN+HZS		162 385	VRN celkem	1 664

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	15,0 % činí :	162 385 Kč
DPH	15,0 % činí :	24 358 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**186 743 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO*	Rozpočet : 1+1_3A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	8 021	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 438	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	12 213	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	13 537	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	666	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 886	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	6 708	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	897	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 330	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	2 439	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	56 488	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 671	0	0	0
781	Obklady keramické	0	16 362	0	0	0
783	Nátěry	0	1 081	0	0	0
784	Malby	0	3 348	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 417	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**57 302**	**103 419**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	1 664		160 721	1 664
CELKEM VRN				**1 664**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm, vč ukotvení	m2	8,73	330,00	2 880,90
		(0,90+1,75)*2,70-(1,6)+(0,555+1,295)*2,7-(1,82)		8,73		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč ukotvení	m2	4,30	365,00	1 567,68
		1,75*2,70-(1,6)		3,13		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč ukotvení	m2	4,39	525,00	2 304,75
		2,22*2,70-(1,6)		4,39		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	0,69	330,00	227,70
		1,15*0,60		0,69		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**8 021,03**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,09	465,00	1 438,01
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 438,01**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	28,20	220,00	6 204,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
		Kuchyň :				
		3,45*2,65+0,555*2,65		10,61		
		Předsíň :				
		(1,25+2,38)*2,65		9,62		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	46,73	95,00	4 439,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,65		15,37		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*2,65		11,13		
		Kuchyň :				
		3,45*2,65+0,555*2,65		10,61		
		Předsíň :				
		(1,25+2,38)*2,65		9,62		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**12 212,54**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
10	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,61	10 030,00	6 147,00
		Koupelna :				
		1,15*1,75*0,04		0,08		
		WC :				
		0,90*1,20*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,04		0,36		
		Potěr v instalačním jádru - vyspravení:				
		0,150*0,3*0,15		0,01		
11	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,61	890,00	539,44
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,15*1,75*0,04		0,08		
		WC :				
		0,90*1,20*0,04		0,04		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,04		0,12		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,04		0,36		
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	30,31	21,00	636,42
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		WC :				
		0,90*1,20*2		2,16		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*2		5,95		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*2		18,17		
13	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	30,31	205,00	6 213,66
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		WC :				
		0,90*1,20*2		2,16		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*2		5,95		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*2		18,17		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**13 536,51**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
14	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	9,52	70,00	666,23
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		3,45*1,00		3,45		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**666,23**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
17	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	2,98	95,00	282,86
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,10		0,58		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*0,10		0,42		
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*0,10		0,73		
		Kuchyň :				
		(2,145+0,555+1,220+2,295+3,45+2,85)*0,10		1,25		
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	15,15	20,00	303,06
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
19	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
20	950-004	Obnova větracích mřížek skrz fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**1 885,92**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
21	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	15,15	15,00	227,29
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
22	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,4 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(2,20+3,45+1,75+0,90+2,40)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		0,20*2,70				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť				
		Koupelna :				
		1,15*1,75				
		WC :				
		0,90*1,20				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*2				
		0,75*2,00				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,00				
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,25+0,60)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
23	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,91	1 020,00	931,27
		Koupelna :				
		1,15*1,75*0,10		0,20		
		WC :				
		0,90*1,20*0,10		0,11		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,05		0,15		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,05		0,45		
24	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	3,70	50,00	184,78

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*0,05		0,15		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*0,05		0,45		
25	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	15,15	30,00	454,58
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**6 707,92**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,51	199,00	897,26
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**897,26**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
27	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	9,23	245,00	2 262,09
		Koupelna :				
		1,15*1,75*2		4,03		
		(0,70+1,15+0,70)*2,00		5,10		
		WC :				
		0,90*1,20*0,1		0,11		
28	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	44,94	1,50	67,42
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 329,50**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	15,15	21,00	318,21
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
30	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	15,15	16,00	242,44
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)		9,09		
31	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	15,91	46,00	731,88
		Koupelna :				
		1,15*1,75*1,05		2,11		
		WC :				
		0,90*1,20*1,05		1,13		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*1,05		3,12		
		Kuchyň :				
		(2,145*2,85+1,295*2,295)*1,05		9,54		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	20,25	55,00	1 113,75
33	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	16,26	2,00	32,52
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**2 438,80**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
34	766-001	Revizní dvířka vany, magnetická, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2100 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	32 280,00	32 280,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - viz VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-skříňA	Šatní skříň - varianta C, montáž + doprava, vč.lištování	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
38	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
39	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
40	766-T/03	Dveře jednokřídlové vnitřní 700/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
41	766-T/05+T6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní cca 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, po dobu rekonstrukce - NÁHRADNÍ	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	473,00	2,50	1 182,50
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**56 487,50**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
43	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
44	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry	kus	2,00	315,00	630,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,76	40,00	1 190,40
		Koupelna :				
		1,15*2+1,75*2		5,80		
		WC :				
		0,90*2+1,20*2		4,20		
		Předsíň :				
		1,25*2+2,38*2		7,26		
		Kuchyň :				
		(3,44+2,85+2,145+0,55+1,22+2,295)		12,50		
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,27	18,00	292,82
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
49	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	16,27	470,00	7 645,80
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
50	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace,vč.soklu	m2	6,98	440,00	3 070,17
		Koupelna :				
		1,15*1,75*1,15		2,31		
		WC :				
		0,90*1,20*1,15		1,24		
		Předsíň :				
		1,25*2,38*1,15		3,42		
51	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	14,53	440,00	6 391,99
		Kuchyň :				
		(3,45*2,85+1,22*2,295)*1,15		14,53		
52	771-01	Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
53	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	100,16	6,50	651,05
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**19 671,22**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
54	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	21,59	325,00	7 015,61
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*2,0		11,60		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1,60		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+1,545*0,70+0,55*0,7		3,27		
55	781-001	Dodávka keramického obkladu dle specifikace	m2	24,83	360,00	8 938,26
		21,59*1,15		24,83		
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	136,12	3,00	408,37
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**16 362,24**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x+1x email	m2	5,46	160,00	873,60

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
58	783-001	Protiplísňový nátěr stropů a stěn	m2	7,99	26,00	207,65
		Koupelna - stropy :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC - strop :				
		0,90*1,20		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 081,25**
Díl:	**784**	**Malby**				
59	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	76,87	11,00	845,53
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*2,65		19,24		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+2,85*2)*2,65		33,39		
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
60	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	76,87	28,00	2 152,27
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,15*1,75		2,01		
		WC :				
		0,90*1,20		1,08		
		Předsíň :				
		1,25*2,38		2,98		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,145+1,22*2,295)		10,20		
		Stěny :				
		Předsíň :				
		(1,25*2+2,38*2)*2,65		19,24		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+2,85*2)*2,65		33,39		
		Koupelna :				
		(1,15*2+1,75*2)*0,65		3,77		
		WC :				
		(0,90*2+1,20*2)*1		4,20		
61	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	35,03	10,00	350,27
		Kuchyně: 8,585*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		17,35		
		Předsíň: 3,6*2,6-(0,9*2,02+0,92*2,02)		5,68		
		Kuchyně - strop: 9,09		9,09		
		Předsíň: 2,9		2,90		
	Celkem za	***784 Malby***				**3 348,07**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,85	90,00	706,28
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,70	60,00	941,71
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,85	150,00	1 177,13
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	109,87	15,00	1 647,99
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,85	70,00	549,33

Položkový rozpočet

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE***	Rozpočet: 1+1_3A
Objekt :	***SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	47,09	23,00	1 082,96
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,85	130,00	1 020,18
69	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	7,85	98,00	769,06
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,28	180,00	1 130,05
71	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,57	250,00	392,38
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**9 417,06**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2+1_1A STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO03	Název objektu : LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHA	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	75 217		
N	PSV celkem	129 475		
ZRN celkem		204 692		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		204 692	Ostatní VRN	2 109
ZRN+VRN+HZS		206 801	VRN celkem	2 109

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	206 801 Kč
DPH	15,0 % činí :	31 020 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**237 822 Kč**

Poznámka :

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO	Rozpočet : 2+1_1A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 326	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 768	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	15 510	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19 639	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	942	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 149	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 335	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 212	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 603	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 208	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	67 088	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 849	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 765	0	0	0
783	Nátěry	0	1 100	0	0	0
784	Malby	0	5 163	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 815	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	75 217	129 475	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 109			2 109
CELKEM VRN				2 109

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm, vč.kotvení	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm, vč.kotvení	m2	6,30	365,00	2 299,50
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30+1*0,675		1,85		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm, vč.kotvení	m2	7,43	525,00	3 898,13
		2,75*2,70		7,43		
5	346244351RT3	Obezdívka koupelnových van tl. 5 cm z tvárnic	m2	0,99	330,00	326,70
		1,65*0,60		0,99		
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				**11 326,33**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80	465,00	1 768,16
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
	Celkem za	*311 Sádrokartonové konstrukce*				**1 768,16**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,06	220,00	7 493,75
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,19	95,00	5 148,29
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,65		17,49		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,65		11,13		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
10	61-01	Vyrovnání panelových stěn, ODHAD	m2	5,00	260,00	1 300,00
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				**15 510,36**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
11	63-001	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,88	10 030,00	8 863,51
		Koupelna :				
		1,65*1,65*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,04		0,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,04		0,11		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
12	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,88	890,00	786,49

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Názvy položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Koupelna :				
		1,65*1,65*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,04		0,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,04		0,11		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	44,19	21,00	927,89
		Koupelna :				
		1,65*1,65*2		5,45		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*2		8,28		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*2		5,43		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
14	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	44,20	205,00	9 061,00
		Koupelna :				
		1,65*1,65*2		5,45		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*2		8,28		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*2		5,43		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
	Celkem za	*63 Podlahy a podlahové konstrukce*				19 638,89
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
16	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	*64 Výplně otvorů*				2 520,00
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,45	70,00	941,68
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*1,00		6,20		
	Celkem za	*94 Lešení a stavební výtahy*				941,68
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
18	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	4,29	95,00	407,55
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,10		0,66		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*0,10		0,42		
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*0,10		0,93		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*0,10		0,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,65*2)*0,10		1,62		
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,09	20,00	441,85
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
20	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
21	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				*2 149,40*
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
22	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	22,09	15,00	331,39
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
23	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Předsíň 2 : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+1,70+2,75+0,90+2,75)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		1,75*2,70				
		spižní skříň: 0,6*2,65=1,6m2				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť				
		Koupelna :				
		1,65*1,65				
		WC :				
		1,20*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*4				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,00				
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

PČ	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		(0,60+2,60)*0,60				
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
24	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,30	1 020,00	1 326,00
		Koupelna :				
		1,65*1,65*0,10		0,27		
		WC :				
		1,20*0,90*0,10		0,11		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,05		0,21		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,05		0,14		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,05		0,57		
25	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání betonu, MC do 50%	m2	22,09	50,00	1 104,63
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
26	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	22,09	30,00	662,78
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				8 334,79
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,09	199,00	1 212,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 212,45
Díl:	711	Izolace proti vodě				
28	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	10,29	245,00	2 521,47
		Koupelna :				
		1,65*1,65*1,5		4,08		
		(0,70+1,65+0,70)*2,00		6,10		
		WC :				
		1,20*0,90*0,1		0,11		
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	54,47	1,50	81,71
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 603,18
Díl:	713	Izolace tepelné				
30	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	22,09	21,00	463,94
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1A	
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST	

PA3	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	celkem (Kč)
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
31	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	22,09	16,00	353,48
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
32	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	23,20	46,00	1 067,07
		Koupelna :				
		1,65*1,65*1,05		2,86		
		WC :				
		1,20*0,90*1,05		1,13		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*1,05		4,35		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*1,05		2,85		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,05		12,01		
33	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	23,20	55,00	1 276,00
34	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,77	2,00	47,54
	Celkem za	*713 Izolace tepelné*				**3 208,03**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
35	766-001	Revizní dvířka vany na magnet kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	375,00	375,00
36	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2700 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z lamino				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince				
		1		1,00		
37	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
38	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
39	766-T/02	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
40	766-T/03+04	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
41	766-T/05+6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní cca 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, pro zabezpečení pokojů	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
42	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	545,00	2,50	1 362,50
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				67 087,50
Díl:	767	**Konstrukce zámečnické**				
43	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
44	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00
45	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 700,00
Díl:	771	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
47	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	42,90	40,00	1 716,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,65*2		6,60		
		WC :				
		1,20*2+0,90*2		4,20		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2+1,20*2		9,30		
		Předsíň 2 :				
		1,75*2+1,55*2		6,60		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,65*2		16,20		
48	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	22,09	18,00	397,67
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
49	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	22,09	470,00	10 383,48
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
50	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace,vč.soklu	m2	25,41	440,00	11 178,82
		Koupelna :				
		1,65*1,65*1,15		3,13		
		WC :				
		1,20*0,90*1,15		1,24		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*1,15		4,76		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*1,15		3,12		
51	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,15	440,00	5 786,00
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,15		13,15		
52	771-01					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
53	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	147,39	6,50	958,05
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				30 849,01
Díl:	781	Obklady keramické				
54	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,44	325,00	7 618,00
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,0		13,20		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,60		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,15*0,70		3,52		
55	781-001	Dodávka keramického obkladu minimální cena 300 Kč	m2	26,96	360,00	9 704,16
		23,44*1,15		26,96		
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	147,59	3,00	442,76
	Celkem za	781 Obklady keramické				17 764,92
Díl:	783	Nátěry				
57	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
58	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	8,70	26,00	226,11
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	783 Nátěry				1 099,71
Díl:	784	Malby				
59	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	115,65	11,00	1 272,12
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*2,65		24,65		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*2,65		17,49		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: 2+1_1A
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	STAVEBNÍ ČÁST

PČ	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem(Kč)
		(3,45*2+4,65*2)*2,65		42,93		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,0		4,20		
60	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	115,65	28,00	3 238,13
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*2,65		24,65		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*2,65		17,49		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,65*2)*2,65		42,93		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,0		4,20		
61	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	65,25	10,00	652,48
		Kuchyně: 10,045*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,15		
		Předsíň: 11*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		21,61		
		(1,18+1,53)*2,6+(2*0,150*2,1+0,835*0,15)-0,835*2,02*2		4,43		
		Kuchyně - strop: 11,19		11,19		
		Předsíň: 6,87		6,87		
	Celkem za	*784 Malby*				*5 162,73*
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
62	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,85	90,00	886,11
63	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,69	60,00	1 181,48
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,85	150,00	1 476,85
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,84	15,00	2 067,59
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,85	70,00	689,20
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,07	23,00	1 358,70
68	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,85	130,00	1 279,94
69	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,85	98,00	964,88
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,88	180,00	1 417,78
71	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,97	250,00	492,28
	Celkem za	*D96 Přesuny suti a vybouraných hmot*				*11 814,80*

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	2+1_1B STAVEBNÍ ČÁST		
Objekt : SO03	Název objektu : LASTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	JKSO :	
Stavba : 00001172	Název stavby : REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELOVÉHO DOMU	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	1172
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REVIZE 25.2.2015

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	75 735		
N	PSV celkem	128 809		
ZRN celkem		204 544		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		204 544	Ostatní VRN	2 108
ZRN+VRN+HZS		206 652	VRN celkem	2 108

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	15,0 % činí :	206 652 Kč
DPH	15,0 % činí :	30 998 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**237 650 Kč**

Poznámka :

Stavba :	***00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANELO***	Rozpočet : 2+1_1B
Objekt :	***SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ***	STAVEBNÍ ČÁST

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 853	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	1 768	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	15 510	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	19 639	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	2 520	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	942	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	2 149	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	8 335	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 203	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 477	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	3 208	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	66 675	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 700	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	30 849	0	0	0
781	Obklady keramické	0	17 765	0	0	0
783	Nátěry	0	972	0	0	0
784	Malby	0	5 163	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 815	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**75 735**	**128 809**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	2 108		204 544	2 108
CELKEM VRN				**2 108**

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	317121033R00	Překlad nenosný do příčky	kus	4,00	260,00	1 040,00
2	342255022R00	Příčky z desek tl. 7,5 cm,vč.kotvení	m2	11,40	330,00	3 762,00
		(1,65+3,45+0,90)*2,70-(1,6*3)		11,40		
3	342255024R00	Příčky z desek tl. 10 cm,vč.kotvení	m2	5,63	365,00	2 053,13
		1,65*2,70		4,46		
		0,90*1,30		1,17		
4	342255028R00	Příčky z desek tl. 15 cm,vč.kotvení	m2	7,43	525,00	3 898,13
		2,75*2,70		7,43		
5	3-01	Zazdívka otvorů Příčky z desek do tl. 15 cm	m2	2,00	550,00	1 100,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**11 853,25**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
6	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,80	465,00	1 768,16
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**1 768,16**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
7	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	12,35	127,00	1 568,32
		Vyrovnání panelu WC, koupelna, kuchyně:				
		4,66*2,65		12,35		
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	34,06	220,00	7 493,75
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	54,19	95,00	5 148,29
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,65		17,49		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,65		11,13		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2,65		9,14		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*2,65		16,43		
10	61-01	Vyrovnání panelových stěn, ODHAD	m2	5,00	260,00	1 300,00
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**15 510,36**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
11	63-01	Betonový potěr tl. 4cm C 16/20 rychletvrdnoucí betonový potěr vyztužený vláknem, pokládka, do 48 hodin	m3	0,88	10 030,00	8 863,51
		Koupelna :				
		1,65*1,65*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,04		0,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,04		0,11		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
12	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,88	890,00	786,49
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,65*0,04		0,11		
		WC :				
		1,20*0,90*0,04		0,04		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,04		0,17		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,04		0,11		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,04		0,46		
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	44,19	21,00	927,89
		Koupelna :				
		1,65*1,65*2		5,45		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*2		8,28		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*2		5,43		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
14	632415106RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 5-8 mm vyrovnávací	m2	44,20	205,00	9 061,00
		Koupelna :				
		1,65*1,65*2		5,45		
		WC :				
		1,20*0,90*2		2,16		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*2		8,28		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*2		5,43		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*2		22,88		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**19 638,89**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
15	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 80 x 197 cm	kus	1,00	840,00	840,00
16	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně, dveřní křídlo 70 x 197 cm	kus	2,00	840,00	1 680,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**2 520,00**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
17	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	13,45	70,00	941,68
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,00		3,45		
		Kuchyň :				
		(3,45+2,75)*1,00		6,20		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**941,68**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
18	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	4,29	95,00	407,55
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,10		0,66		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*0,10		0,42		
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*0,10		0,93		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*0,10		0,66		
		Kuchyň :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(3,45*2+4,65*2)*0,10		1,62		
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,09	20,00	441,85
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
20	950-002	Demontáž a likvidace sporáku	kpl	1,00	300,00	300,00
21	950-004	Obnova větracích mřížek přes fasádu	kus	2,00	500,00	1 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**2 149,40**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
22	96-000	Odstranění původní konstrukce podlahy	m2	22,09	15,00	331,39
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
23	96-01	Demontáž bytového jádra	soubor	1,00	4 910,00	4 910,00
		Demontáž klozetů kombinovaných				
		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
		Demontáž ocelové vany				
		Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě				
		Demontáž ventilu výtokového nástěnného				
		Demontáž baterie nástěnné do G 3/4				
		Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1				
		Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých				
		Demontáž kuchyňských linek do 2,8 m				
		Demontáž vestavěných skříní 1křídlových				
		Spíž : 1				
		Předsíň 2 : 1				
		Bourání příček deskových tl. 5 cm				
		(1,70+1,70+1,70+2,75+0,90+2,75)*2,70				
		Bourání příček deskových tl.10 cm				
		1,75*2,70				
		DMTZ podhledu, kovová kce., 1xoplášť				
		Koupelna :				
		1,65*1,65				
		WC :				
		1,20*0,90				
		Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2				
		Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2				
		0,60*2,00*4				
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2				
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,00				
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*2,00				
		Kuchyň :				
		(0,60+2,60)*0,60				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Demontáž vzduchotechniky				
		Demontáž infrazářičů				
24	965042131R00	Bourání mazanin betonových do tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,30	1 020,00	1 326,00
		Koupelna :				
		1,65*1,65*0,10		0,27		
		WC :				
		1,20*0,90*0,10		0,11		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*0,05		0,21		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*0,05		0,14		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*0,05		0,57		
25	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	22,09	50,00	1 104,63
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
26	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	22,09	30,00	662,78
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**8 334,79**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,05	199,00	1 203,23
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**1 203,23**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
28	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou proti vlhkosti + těsnící pásy do Rohů: Podlaha/stěna, stěna/stěna	m2	9,79	245,00	2 398,97
		Koupelna :				
		1,65*1,65*1,5		4,08		
		(1,40+1,40)*2,00		5,60		
		WC :				
		1,20*0,90*0,1		0,11		
29	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	52,17	1,50	78,25
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**2 477,22**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
30	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	22,09	21,00	463,94
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
31	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	22,09	16,00	353,48
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
32	28375603	Deska EPS tl. 30 mm	m2	23,20	46,00	1 067,07
		Koupelna :				
		1,65*1,65*1,05		2,86		
		WC :				
		1,20*0,90*1,05		1,13		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*1,05		4,35		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*1,05		2,85		
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,05		12,01		
33	28375317	Izolace proti kročejovému hluku - pružný pás z pěnového polyethylenu s uzavřenou buněčnou strukturou, tl.10mm, (použít jen v případě nemožnosti použít EPS tl.30mm)	m2	23,20	55,00	1 276,00
34	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	23,77	2,00	47,54
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**3 208,03**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
35	766-KL	Kuchyňská linka dl. 2700 kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	41 900,00	41 900,00
		;Kuchyňská linka včetně nového nerezového dřezu 860x435mm				
		;s okapem, nová digestoř				
		;Horní skříňky budou do příčky kotveny pomocí speciálních				
		;hmoždinek do pórobetonu!				
		;Korpusy skříněk budou vyrobeny z laminátu min. tl. 18mm s 2mm				
		;ABS hranou v barvě korpusu. Základním nosným prvkem bude				
		;dřevotřísková deska oboustranně upravená, povrch laminát.				
		;Záda skříněk bílá MDF deska. Lamino desky musí být hygienicky				
		;nezávadné, splňovat emisní třídy E1. Kuchyně budou postaveny				
		;na nožkách a opatřeny rektifikačními šrouby pro korekci				
		;nerovnosti podlahy. Na soklové části linky bude nasunut				
		;plastový profil, který zabrání zatékání vody pod linku.				
		;Kuchyňská dvířka budou opatřena PVC fólií (foliovaná				
		;kuchyňská dvířka), fólie lisovaná na nosnou desku - MDF				
		;za vysokých teplot a tlaků. Povrch plochy kuchyňských				
		;dvířek přechází i na hrany a nebudou tak vznikat žádné spáry.				
		;Dvířka budou opatřena panty s naklapávacími tlumiči, které				
		;zabrání bouchnutí dvířek na korpus. Panty budou od takového				
		;výrobce, který zajistí celoživotní záruku.				
		;Pracovní deska kuchyně bude z laminované dřevotřísky,				
		;která musí splnit hygienickou nezávadnost, odolnost proti				
		;horkým povrchům, vodě a mastnotě.				
		;Tloušťka pracovní desky min. 28mm.				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kuchyňská linka				
		Deska kuchyňské linky				
		Elektrický odsavač par - dle VZT				
		Kombinovaný sporák (sporák plyn, trouba elektro)				
		Dvířka ke kcuhňské lince		1,00		
36	766-SPÍŽ	Spižní skříň, montáž + doprava	kpl	1,00	4 890,00	4 890,00
37	766-RD	Revizní dvířka 600/600, kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	850,00	850,00
38	766-T/01	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	1,00	2 570,00	2 570,00
39	766-T/02	Dveře jednokřídlové vnitřní 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž	kus	2,00	2 570,00	5 140,00
40	766-T/05+6	Pronájem - dveře jednokřídlové vnitřní cca 800/1970 vč. kování kompletní dodávka, montáž, pro zabezpečení pokojů	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
41	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	530,00	2,50	1 325,00
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**66 675,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
42	767-P/01	Instalační modul určený k zazdění kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	525,00	525,00
43	767-M1	Nové mřížky s posuvnými lamelami, vč rámečku, vč. montáže a montážní sádry - mřížka	kus	2,00	315,00	630,00
44	767-01	Kontajner na nábytek skladový, pronájem cena za měsíc, vč. Dodávky, montáže a dopravy	kpl	1,00	500,00	500,00
45	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	25,00	1,80	45,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**1 700,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	42,90	40,00	1 716,00
		Koupelna :				
		1,65*2+1,65*2		6,60		
		WC :				
		1,20*2+0,90*2		4,20		
		Předsíň 1 :				
		3,45*2+1,20*2		9,30		
		Předsíň 2 :				
		1,75*2+1,55*2		6,60		
		Kuchyň :				
		3,45*2+4,65*2		16,20		
47	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	22,09	18,00	397,67
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
48	771570014RAI	Pokládka podlahové krytiny, dlažba/vinyl ve specifikaci	m2	22,09	470,00	10 383,48
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
49	771-001	Dodávka keramické dlažby dle specifikace, vč.soklu	m2	25,41	440,00	11 178,82
		Koupelna :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,65*1,65*1,15		3,13		
		WC :				
		1,20*0,90*1,15		1,24		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20*1,15		4,76		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55*1,15		3,12		
50	771-002	Dodávka vinylu dle specifikace, vč lišt	m2	13,15	440,00	5 786,00
		Kuchyň :				
		(3,45*2,00+1,65*2,75)*1,15		13,15		
51	771-003					
		Přechodové lišty narážecí vč. přípravy do podkladu a montáže	m	2,20	195,00	429,00
52	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	147,39	6,50	958,05
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**30 849,01**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
53	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	23,44	325,00	7 618,00
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*2,0		13,20		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1,60		6,72		
		Kuchyň :				
		(0,60+0,60)*1,50+2,15*0,80		3,52		
54	781-001	Dodávka keramického obkladu minimální cena 300 Kč	m2	26,96	360,00	9 704,16
		23,44*1,15		26,96		
55	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	147,59	3,00	442,76
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**17 764,92**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
56	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	5,46	160,00	873,60
		Zárubně : 1,82*3		5,46		
57	783-001	Protiplísňový nátěr stropů	m2	3,80	26,00	98,87
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		spižírna - stěny + strop:				
		(0,56+0,56+0,6)*2,65+(0,56*0,6)		4,89		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**972,47**
Díl:	**784**	**Malby**				
58	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	115,65	11,00	1 272,12
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*2,65		24,65		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*2,65		17,49		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,65*2)*2,65		42,93		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE	Rozpočet: 2+1_1B
Objekt :	SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ	STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
59	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	115,65	28,00	3 238,13
		Stropy :				
		Koupelna :				
		1,65*1,65		2,72		
		WC :				
		1,20*0,90		1,08		
		Předsíň 1 :				
		3,45*1,20		4,14		
		Předsíň 2 :				
		1,75*1,55		2,71		
		Kuchyň :				
		3,45*2,00+1,65*2,75		11,44		
		Stěny :				
		Předsíň 1 :				
		(3,45*2+1,20*2)*2,65		24,65		
		Předsíň 2 :				
		(1,75*2+1,55*2)*2,65		17,49		
		Kuchyň :				
		(3,45*2+4,65*2)*2,65		42,93		
		Koupelna :				
		(1,65*2+1,65*2)*0,65		4,29		
		WC :				
		(1,20*2+0,90*2)*1		4,20		
60	784402801-R00	Odstranění malby oškrábáním	m2	65,25	10,00	652,48
		Kuchyně: 10,045*2,6-(0,9*2,02+2,1*1,5)		21,15		
		Předsíň: 11*2,6-(0,94*2,02+0,9*2,02+0,7*2,02+0,92*2,02)		21,61		
		(1,18+1,53)*2,6+(2*0,150*2,1+0,835*0,15)-0,835*2,02*2		4,43		
		Kuchyně - strop: 11,19		11,19		
		Předsíň: 6,87		6,87		
	Celkem za	***784 Malby***				**5 162,73**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,85	90,00	886,11
62	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	19,69	60,00	1 181,48
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,85	150,00	1 476,85
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	137,84	15,00	2 067,59
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,85	70,00	689,20
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,07	23,00	1 358,70
67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,85	130,00	1 279,94
68	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	9,85	98,00	964,88
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,88	180,00	1 417,78
70	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,97	250,00	492,28
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**11 814,80**

Položkový rozpočet

Stavba :	*00001172 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER PANE*	Rozpočet: SO03_ON
Objekt :	*SO03 LAŠTŮVKOVA 61-75 LICHÁ*	OSTATNÍ NÁKLADY

Pořadí	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
1	950-X01	Dočasné WC sociální buňka, která bude umístěna před každým BD	kus	8,00	30 000,00	240 000,00
2	950-X02	Dočasné WC chemický záchod pro každý BD	kus	8,00	10 000,00	80 000,00
3	950-X07	Stěhování a vyklízení bytů	kus	8,00	50 000,00	400 000,00
4	950-X08	Klientské změny za vchod	hod	8,00	1 500,00	12 000,00
5	950-X09	Čištění společných prostor	kus	8,00	77 000,00	616 000,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				**1 348 000,00**