Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Laštůvkova 61-75 lichá - var. 3A s vanou**	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	74
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	29.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	327,88	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 159,48	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	19 957,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	11 816,26				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		190,00						
Přesun hmot a sutí		417,09						
ZRN celkem		33 867,91	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	33 867,91	DPH 15%	5 080,19	Celkem bez DPH	33 867,91
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	38 948,10

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	**Laštůvkova 61-75 lichá - var. 3A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	175,27	261,23	436,50	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	47,69	238,31	286,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	58,95	209,41	268,36	0,05
	71	Izolace	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	18 928,80	11 558,67	30 487,46	0,44
	78	Dokončovací práce	29,39	106,61	136,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	45,97	867,62	913,59	0,18
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**33 867,92**	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	**Laštůvkova 61-75 lichá - var. 3A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	175,27	261,23	436,50	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	47,69	238,31	286,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	58,95	209,41	268,36	0,05
	713	Izolace tepelné	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 225,53	2 500,88	3 726,41	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 078,81	3 720,64	4 799,45	0,04
	723	Vnitřní plynovod	1 404,27	799,33	2 203,60	0,02
	725	Zařizovací předměty	11 658,79	4 099,21	15 758,00	0,33
	726	Instalační prefabrikáty	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01
	783	Nátěry	29,39	106,61	136,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	45,97	450,53	496,50	0,18
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	18,28	18,28	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	8,98	8,98	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	180,18	180,18	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	5,95	5,95	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	183,62	183,62	0,00
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**33 867,92**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Laštůvkova 61-75 lichá - var. 3A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				175,27	261,23	436,50		0,07	
1		340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	145,50	175,27	261,23	436,50	0,02	0,07	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				47,69	238,31	286,00		0,05	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00	286,00	47,69	238,31	286,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.									
		61	**Úprava povrchu vnitřní**				58,95	209,41	268,36		0,05	
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	0,33	813,22	58,95	209,41	268,36	0,15	0,05	RTS I / 2014
			*1,5*0,15+1*0,1*		*0,33*							
		713	**Izolace tepelné**				999,02	150,98	1 150,00		0,00	
4		713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00	1 150,00	999,02	150,98	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.									
		72	**Vnitřní kanalizace**				1 225,53	2 500,88	3 726,41		0,04	
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1,00	700,00	329,49	370,51	700,00	0,01	0,01	vlastní
			1		*1,00*							
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	285,00	124,42	445,58	570,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, DN 80/100	kus	1,00	348,00	325,15	22,85	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.									
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	3,00	187,00	162,71	398,29	561,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	315,00	182,81	447,19	630,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	386,00	97,78	288,22	386,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	52,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
15		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
16		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
17		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00	15,00	3,17	86,83	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			6		*6,00*							

18	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01	541,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0061		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
19	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	722	**Vnitřní vodovod**				**1 078,81**	**3 720,64**	**4 799,45**		**0,05**	
20	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	3,00	17,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
21	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00	190,00	212,62	737,38	950,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
		5		*5,00*							
22	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm	m	1,00	230,00	60,23	169,77	230,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,00	190,00	142,17	427,83	570,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
24	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	1,00	260,00	72,20	187,80	260,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
25	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2 napojení na st. rozvody za vodoměry		*2,00*							
26	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
27	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	5,00	24,00	35,29	84,71	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		5		*5,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
28	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	30,00	9,77	20,23	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 25 mm									
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
29	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	3,00	68,00	131,42	72,58	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
30	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	68,00	45,48	22,52	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 25 mm									
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00	148,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		5		*5,00*							
32	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	2,00	48,00	69,09	26,91	96,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
33	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	48,00	34,08	13,92	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
34	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	86,00	45,69	40,31	86,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
35	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	195,00	210,27	179,73	390,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,00	20,00	3,79	196,21	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		10		*10,00*							
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00	10,00	6,71	93,29	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		10		*10,00*							
38	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	566,00	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0008		*0,00*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	723	**Vnitřní plynovod**				**1 404,27**	**799,33**	**2 203,60**		**0,02**	
39	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00	335,00	335,43	334,57	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
40	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	100,00	30,70	19,30	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,5		*0,50*							

41	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2,00	15,00	26,42	3,58	30,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
42	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	178,00	68,34	109,66	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
43	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
44	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
45	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
46	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1,00	200,00	187,21	12,79	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
47	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	170,00	134,83	35,17	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
48	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, DN 20	kus	1,00	684,00	621,34	62,66	684,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
49	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,01	560,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0056		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	725	**Zařizovací předměty**				**11 658,79**	**4 099,21**	**15 758,00**		**0,33**	
50	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 995,00	3 456,99	538,01	3 995,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*									
51	725100001-2VD	Umyvadlo, zápachová uzávěrka Umyvadlo 52x38	kus	1,00	3 355,00	2 301,62	1 053,38	3 355,00	0,02	0,02	vlastní
		1		*1,00*							
52	725100003-1VD	Vana, zápachová uzávěrka, obezdění vana 110x70cm	kus	1,00	4 950,00	2 768,37	2 181,63	4 950,00	0,29	0,29	vlastní
		1		*1,00*							
53	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	2,00	38,00	44,51	31,49	76,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
54	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 348,00	1 239,73	108,27	1 348,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
55	725825111VD	Baterie pro umyvadlo a vanu	kus	1,00	1 750,00	1 571,80	178,20	1 750,00	0,00	0,00	vlastní
		rozteč 100(150) mm - Baterie pro umyvadlo a vanu nástěnná s plochým ramínkem, sprchou a pevným držákem - praktické použití zároveň pro vanu i umyvadlo, ideální pro malé panelákové koupelny a prádelny, stačí nasměrovat ústí nad umyvadlo									
		1		*1,00*							
56	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	1,00	284,00	275,77	8,23	284,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	726	**Instalační prefabrikáty**				**3 561,39**	**438,61**	**4 000,00**		**0,01**	
57	726211121VD	Modul-WC , h 108 cm vč. splachovacího tlačítka pro 2 množství	soubor	1,00	4 000,00	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01	0,01	vlastní
		1		*1,00*							
	Poznámka:	*Účel použití: - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování. Vlastnosti - splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu - 2 množství splachování s ovládacími tlačítky* *- splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování - přívod vody zezadu/shora uprostřed, montáž a obsluha bez nářadí - připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí - upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu - povrch rámu upravený práškovou barvou* *Rozsah dodávky - přívod vody R 1/2´´ s integrovaným rohovým ventilem - splachovací koleno - ochranná zátka - kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - odpadní koleno pro WC, PE-HD, prům. 110 mm - souprava pro připojení WC, prům. 90 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky - upevňovací materiál - trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC - soupravu pro tlumení hluku, upevňovací materiál*									
	783	**Nátěry**				**29,39**	**106,61**	**136,00**		**0,00**	
58	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	2,00	68,00	29,39	106,61	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

		2		2,00							
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				45,97	450,53	496,50		0,18	
59	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	62,00	20,36	165,64	186,00	0,03	0,09	RTS I / 2014
		3		3,00							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
60	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
		1 obnažení kanalizačního odpadu		1,00							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
61	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	1,00	74,00	9,81	64,19	74,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
		1 kanalizace		1,00							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
62	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	1,50	95,00	15,80	126,70	142,50	0,03	0,04	RTS I / 2014
		1,5 vodovod		1,50							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	H713	Izolace tepelná				0,00	0,08	0,08		0,00	
63	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0001		0,00							
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	20,00	20,00		0,00	
64	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,04	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0395+0,0003		0,04							
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	18,28	18,28		0,00	
65	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,04	457,00	0,00	18,28	18,28	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0433		0,04							
	H723	Vnitřní plynovod				0,00	8,98	8,98		0,00	
66	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,02	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0212		0,02							
	H725	Zařizovací předměty				0,00	180,18	180,18		0,00	
67	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,33	546,00	0,00	180,18	180,18	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3304		0,33							
	H726	Instalační prefabrikáty				0,00	5,95	5,95		0,00	
68	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,01	595,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,009		0,01							
	S	Přesuny suti				0,00	183,62	183,62		0,00	
69	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,18	125,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1768		0,18							
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18	220,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1768		0,18							
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,83	14,00	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1768*16		2,83							
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18	195,00	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1768		0,18							
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,18	260,00	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1768		0,18							
		Ostatní materiál				190,00	0,00	190,00		0,00	
74	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		2,00							

Celkem: **33 867,91**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1, var. 2A s vanou**	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	75
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	29.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	438,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 681,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	23 417,68	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	12 553,95				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		190,00						
Přesun hmot a sutí		278,70						
ZRN celkem		38 559,75	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	38 559,75	DPH 15%	5 783,96	Celkem bez DPH	38 559,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	44 343,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1, var. 2A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	175,27	261,23	436,50	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	47,69	238,31	286,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	133,99	475,93	609,92	0,11
	71	Izolace	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	22 389,28	12 954,80	35 344,08	0,47
	78	Dokončovací práce	29,39	106,61	136,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	81,39	984,31	1 065,70	0,25
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**39 218,19**	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1, var. 2A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	175,27	261,23	436,50	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	47,69	238,31	286,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	133,99	475,93	609,92	0,11
	713	Izolace tepelné	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 286,15	2 750,26	4 036,41	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 660,24	4 542,38	6 202,62	0,05
	723	Vnitřní plynovod	1 404,27	799,33	2 203,60	0,02
	725	Zařizovací předměty	14 477,23	4 424,21	18 901,44	0,35
	726	Instalační prefabrikáty	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01
	783	Nátěry	29,39	106,61	136,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	81,39	705,61	787,00	0,25
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	22,85	22,85	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	8,98	8,98	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	191,10	191,10	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	5,95	5,95	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	29,74	29,74	0,00
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**39 218,19**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1, var. 2A s vanou**	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: 29.5.2014	Zpracoval: ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	Stěny a příčky				175,27	261,23	436,50		0,07	
1		340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	145,50	175,27	261,23	436,50	0,02	0,07	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				47,69	238,31	286,00		0,05	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00	286,00	47,69	238,31	286,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.									
		61	Úprava povrchů vnitřní				133,99	475,93	609,92		0,11	
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	0,75	813,22	133,99	475,93	609,92	0,15	0,11	RTS I / 2014
			*3*0,15+3*0,1*		*0,75*							
		713	Izolace tepelné				999,02	150,98	1 150,00		0,00	
4		713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00	1 150,00	999,02	150,98	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.									
		721	Vnitřní kanalizace				1 286,15	2 750,26	4 036,41		0,04	
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/110 67° nebo 87°	kus	1,00	700,00	329,49	370,51	700,00	0,01	0,01	vlastní
			1		*1,00*							
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	285,00	124,42	445,58	570,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, DN 80/100	kus	1,00	348,00	325,15	22,85	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.									
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	187,00	216,95	531,05	748,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			4		*4,00*							
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	315,00	91,41	223,59	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	386,00	195,56	576,44	772,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
15		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
16		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
17		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,00	15,00	3,17	86,83	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			6		*6,00*							

18	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01	541,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0061		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
19	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	722	Vnitřní vodovod				1 660,24	4 542,38	6 202,62		0,06	
20	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4,00	17,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
21	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00	190,00	170,10	589,90	760,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
22	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	2,00	280,00	190,20	369,80	560,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,00	190,00	142,17	427,83	570,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
24	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	2,00	280,00	199,15	360,85	560,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
25	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2 napojení na st. rozvody za vodoměry		*2,00*							
26	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
27	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,00	24,00	28,23	67,77	96,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		4		*4,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
28	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	2,00	34,00	22,64	45,36	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		2		*2,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
29	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	3,00	68,00	131,42	72,58	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
30	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	2,00	94,00	126,28	61,72	188,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		2		*2,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	148,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		7		*7,00*							
32	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	4,00	48,00	138,18	53,82	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
33	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	48,00	34,08	13,92	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
34	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	86,00	45,69	40,31	86,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
35	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	195,00	420,55	359,45	780,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	11,00	20,00	4,17	215,83	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		11		*11,00*							
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	10,00	7,38	102,62	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		11		*11,00*							
38	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	566,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0011		*0,00*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	723	Vnitřní plynovod				1 404,27	799,33	2 203,60		0,02	
39	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00	335,00	335,43	334,57	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
40	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	100,00	30,70	19,30	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,5		*0,50*							

Poznámka: Účel použití: - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování. Vlastnosti - splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu - 2 množství splachování s ovládacími tlačítky
- splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování - přívod vody zezadu/shora uprostřed, montáž a obsluha bez nářadí - připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí - upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu - povrch rámu upravený práškovou barvou
Rozsah dodávky - přívod vody R 1/2´´ s integrovaným rohovým ventilem - splachovací koleno - ochranná zátka - kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - odpadní koleno pro WC, PE-HD, prům. 110 mm - souprava pro připojení WC, prům. 90 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky - upevňovací materiál - trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC - soupravu pro tlumení hluku, upevňovací materiál

	783	Nátěry				29,39	106,61	136,00		0,00	
59	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	2,00	68,00	29,39	106,61	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				61,39	705,61	787,00		0,25	
60	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	62,00	20,36	165,64	186,00	0,03	0,09	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
61	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
		1 obnažení kanalizačního odpadu		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
62	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	3,00	74,00	29,42	192,58	222,00	0,02	0,06	RTS I / 2014
		3 kanalizace		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
63	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	3,00	95,00	31,61	253,39	285,00	0,03	0,08	RTS I / 2014
		3 vodovod		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	H713	Izolace tepelné				0,00	0,08	0,08		0,00	
64	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0001		*0,00*							
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	20,00	20,00		0,00	
65	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,04	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0393+0,0003		*0,04*							
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	22,85	22,85		0,00	
66	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,05	457,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0469		*0,05*							
	H723	Vnitřní plynovod				0,00	8,98	8,98		0,00	
67	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,02	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0212		*0,02*							
	H725	Zařizovací předměty				0,00	191,10	191,10		0,00	
68	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,35	546,00	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3519		*0,35*							
	H726	Instalační prefabrikáty				0,00	5,95	5,95		0,00	
69	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,01	595,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,009		*0,01*							
	S	Přesuny suti				0,00	29,74	29,74		0,00	
70	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,03	125,00	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0255		*0,03*							
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03	220,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0255		*0,03*							
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,41	14,00	0,00	5,74	5,74	0,00	0,00	RTS I / 2014
		*0,0255*16*		*0,41*							
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	195,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0255		*0,03*							
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,03	260,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0255		*0,03*							
		Ostatní materiál				190,00	0,00	190,00		0,00	
75	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							

Celkem: 38 559,75

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1 var. 2B se sprch. koutem**	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	73
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	29.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	438,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 681,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	34 673,76	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 570,87				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		190,00						
Přesun hmot a sutí		382,15						
ZRN celkem		50 936,20	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	50 936,20	DPH 15%	7 640,43	Celkem bez DPH	50 936,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	58 576,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1 var. 2B se sprch. koutem**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	175,27	261,23	436,50	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	47,69	238,31	286,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	133,99	475,93	609,92	0,11
	71	Izolace	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	33 645,36	13 313,27	46 958,63	0,23
	78	Dokončovací práce	29,39	106,61	136,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	81,39	1 087,76	1 169,15	0,25
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**50 936,20**	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1 var. 2B se sprch. koutem**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	175,27	261,23	436,50	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	47,69	238,31	286,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	133,99	475,93	609,92	0,11
	713	Izolace tepelné	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 243,13	2 609,28	3 852,41	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 599,64	4 774,98	6 374,62	0,05
	723	Vnitřní plynovod	1 404,27	799,33	2 203,60	0,02
	725	Zařizovací předměty	25 836,93	4 691,07	30 528,00	0,10
	726	Instalační prefabrikáty	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01
	783	Nátěry	29,39	106,61	136,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	81,39	705,61	787,00	0,25
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	27,42	27,42	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	8,98	8,98	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	54,60	54,60	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	5,95	5,95	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	265,12	265,12	0,00
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**50 936,20**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 1+1 var. 2B se sprch. koutem**	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: 29.5.2014	Zpracoval: ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				175,27	261,23	436,50		0,07	
1		340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	145,50	175,27	261,23	436,50	0,02	0,07	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*									
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				47,69	238,31	286,00		0,05	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00	286,00	47,69	238,31	286,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.*									
		61	**Úprava povrchu vnitřní**				133,99	475,93	609,92		0,11	
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	0,75	813,22	133,99	475,93	609,92	0,15	0,11	RTS I / 2014
			*3*0,15+3*0,1*		*0,75*							
		713	**Izolace tepelné**				999,02	150,98	1 150,00		0,00	
4		713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00	1 150,00	999,02	150,98	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
		RTS komentář:	*Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.*									
		721	**Vnitřní kanalizace**				1 243,14	2 609,27	3 852,41		0,04	
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1,00	700,00	329,49	370,51	700,00	0,01	0,01	vlastní
			1		*1,00*							
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	285,00	124,42	445,58	570,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, DN 80/100	kus	1,00	348,00	325,15	22,85	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
		RTS komentář:	*Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.*									
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00	187,00	271,19	663,81	935,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			5		*5,00*							
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	315,00	91,41	223,59	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	386,00	97,78	288,22	386,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			4		*4,00*							
15		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00	15,00	3,70	101,30	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			7		*7,00*							
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01	541,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	RTS I / 2014
			0,0061		*0,01*							

	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
18	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
	722	**Vnitřní vodovod**				**1 599,63**	**4 774,99**	**6 374,62**		**0,05**	
19	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4,00	17,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	4			*4,00*							
20	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00	190,00	212,62	737,38	950,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
	5			*5,00*							
21	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1,00	280,00	95,10	184,90	280,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	4,00	190,00	189,57	570,43	760,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
	4			*4,00*							
23	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00	280,00	99,57	180,43	280,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
24	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	2	*napojení na st. rozvody za vodoměry*		*2,00*							
25	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
26	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	5,00	24,00	35,29	84,71	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
	5			*5,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
27	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	30,00	9,99	20,01	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
	1			*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
28	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	4,00	68,00	175,22	96,78	272,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
	4			*4,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
29	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	94,00	63,14	30,86	94,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
	1			*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	148,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	9			*9,00*							
31	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	6,00	48,00	207,26	80,74	288,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	6			*6,00*							
32	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	48,00	34,08	13,92	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
33	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	86,00	45,69	40,31	86,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
34	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	195,00	420,55	359,45	780,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
	4			*4,00*							
35	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	11,00	20,00	4,17	215,83	220,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	11			*11,00*							
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	11,00	10,00	7,38	102,62	110,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	11			*11,00*							
37	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	566,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	RTS I / 2014
	0,0011			*0,00*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	723	**Vnitřní plynovod**				**1 404,27**	**799,33**	**2 203,60**		**0,02**	
38	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00	335,00	335,43	334,57	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
	2			*2,00*							
39	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chrániče D 44,5/2,6	m	0,50	100,00	30,70	19,30	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	0,5			*0,50*							
40	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2,00	15,00	26,42	3,58	30,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
	2			*2,00*							

41	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	178,00	68,34	109,66	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
42	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
43	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
44	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
45	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1,00	200,00	187,21	12,79	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
46	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	170,00	134,83	35,17	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
47	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, DN 20	kus	1,00	684,00	621,34	62,66	684,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
48	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,01	560,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0056		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	725	**Zařizovací předměty**				**25 836,92**	**4 691,08**	**30 528,00**		**0,10**	
49	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 994,00	3 456,12	537,88	3 994,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*									
50	725100001-1VD	Umývátko, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	3 875,00	3 057,87	817,13	3 875,00	0,02	0,02	vlastní
		umývátko 36x25									
		baterie stojánková páková									
		1		*1,00*							
51	725100001-2VD	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 355,00	3 327,36	1 027,64	4 355,00	0,02	0,02	vlastní
		Umyvadlo 50x38									
		baterie stojánková páková									
		1		*1,00*							
52	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	16 160,00	14 070,77	2 089,23	16 160,00	0,04	0,04	vlastní
		sprchový kout 90x90x185, vanička 90x90x11									
		nástěnná baterie včetně sprchové sady (ruční sprcha 3 funkce, držák,sprchová hadice 1,7m)									
		1		*1,00*							
53	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	6,00	38,00	133,53	94,47	228,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		6		*6,00*							
54	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 348,00	1 239,73	108,27	1 348,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		standardní									
		1		*1,00*							
55	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm	kus	2,00	284,00	551,54	16,46	568,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "									
		2		*2,00*							
	726	**Instalační prefabrikáty**				**3 561,39**	**438,61**	**4 000,00**		**0,01**	
56	726211121VD	Modul-WC , h 108 cm	soubor	1,00	4 000,00	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01	0,01	vlastní
		vč. splachovacího tlačítka pro 2 množství									
		1		*1,00*							
	Poznámka:	*Účel použití: - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování. Vlastnosti - splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu - 2 množství splachování s ovládacími tlačítky - splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování - přívod vody zezadu/shora uprostřed, montáž a obsluha bez nářadí - připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí - upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu - povrch rámu upravený práškovou barvou Rozsah dodávky - přívod vody R 1/2´´ s integrovaným rohovým ventilem - splachovací koleno - ochranná zátka - kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - odpadní koleno pro WC, PE-HD, prům. 110 mm - souprava pro připojení WC, prům. 90 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky - upevňovací materiál - trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC - soupravu pro tlumení hluku, upevňovací materiál*									
	783	**Nátěry**				**29,39**	**106,61**	**136,00**		**0,00**	
57	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	2,00	68,00	29,39	106,61	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		žlutý									
		2		*2,00*							
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**81,39**	**705,61**	**787,00**		**0,25**	

58	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	62,00	20,36	165,64	186,00	0,03	0,09	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
59	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
		1 obnažení kanalizačního odpadu		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
60	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	3,00	74,00	29,42	192,58	222,00	0,02	0,06	RTS I / 2014
		3 kanalizace		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
61	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	3,00	95,00	31,61	253,39	285,00	0,03	0,08	RTS I / 2014
		3 vodovod		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	H713	**Izolace tepelné**				**0,00**	**0,08**	**0,08**		**0,00**	
62	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0001		*0,00*							
	H721	**Vnitřní kanalizace**				**0,00**	**20,00**	**20,00**		**0,00**	
63	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,04	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0402+0,0003		*0,04*							
	H722	**Vnitřní vodovod**				**0,00**	**27,42**	**27,42**		**0,00**	
64	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,06	457,00	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,055		*0,06*							
	H723	**Vnitřní plynovod**				**0,00**	**8,98**	**8,98**		**0,00**	
65	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,02	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0212		*0,02*							
	H725	**Zařizovací předměty**				**0,00**	**54,60**	**54,60**		**0,00**	
66	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,10	546,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1021		*0,10*							
	H726	**Instalační prefabrikáty**				**0,00**	**5,95**	**5,95**		**0,00**	
67	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,01	595,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,009		*0,01*							
	S	**Přesuny suti**				**0,00**	**265,12**	**265,12**		**0,00**	
68	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,26	125,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
69	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	220,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
70	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,08	14,00	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	RTS I / 2014
		*0,255*16*		*4,08*							
71	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	195,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	260,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
		Ostatní materiál				**190,00**	**0,00**	**190,00**		**0,00**	
73	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							

Celkem: **50 936,20**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1A s vanou**	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	77
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	29.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	438,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 681,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	25 124,89	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 761,74				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		190,00						
Přesun hmot a sutí		518,65						
ZRN celkem		41 714,70	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	41 714,70	DPH 15%	6 257,21	Celkem bez DPH	41 714,70
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	47 971,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	175,27	261,23	436,50	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	47,69	238,31	286,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	133,99	475,93	609,92	0,11
	71	Izolace	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	24 096,48	14 320,75	38 417,23	0,48
	78	Dokončovací práce	29,39	106,61	136,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	81,39	1 224,26	1 305,65	0,25
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**42 531,29**	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1A s vanou**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	175,27	261,23	436,50	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	47,69	238,31	286,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	133,99	475,93	609,92	0,11
	713	Izolace tepelné	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 286,67	2 764,74	4 051,41	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 892,03	5 210,60	7 102,62	0,06
	723	Vnitřní plynovod	1 404,27	799,33	2 203,60	0,02
	725	Zařizovací předměty	15 952,12	5 107,48	21 059,60	0,35
	726	Instalační prefabrikáty	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01
	783	Nátěry	29,39	106,61	136,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	81,39	705,61	787,00	0,25
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	27,42	27,42	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	8,98	8,98	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	191,10	191,10	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	5,95	5,95	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	265,12	265,12	0,00
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**42 531,29**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1A s vanou**	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:	Projektant: ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8033153	Zpracováno dne: 29.5.2014	Zpracoval: ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				175,27	261,23	436,50		0,07	
1		340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	145,50	175,27	261,23	436,50	0,02	0,07	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				47,69	238,31	286,00		0,05	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00	286,00	47,69	238,31	286,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.									
		61	**Úprava povrchu vnitřní**				133,99	475,93	609,92		0,11	
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	0,75	813,22	133,99	475,93	609,92	0,15	0,11	RTS I / 2014
			*3*0,15+3*0,1*		*0,75*							
		713	**Izolace tepelné**				999,02	150,98	1 150,00		0,00	
4		713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00	1 150,00	999,02	150,98	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.									
		721	**Vnitřní kanalizace**				1 286,68	2 764,73	4 051,41		0,04	
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/110 67° nebo 87°	kus	1,00	700,00	329,49	370,51	700,00	0,01	0,01	vlastní
			1		*1,00*							
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	285,00	124,42	445,58	570,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, DN 80/100	kus	1,00	348,00	325,15	22,85	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.									
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,00	187,00	216,95	531,05	748,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			4		*4,00*							
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	315,00	91,41	223,59	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	386,00	195,56	576,44	772,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	52,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
15		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
16		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
17		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00	15,00	3,70	101,30	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			7		*7,00*							

18	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01	541,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0061		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
19	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	722	Vnitřní vodovod				1 892,03	5 210,59	7 102,62		0,07	
20	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4,00	17,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
21	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00	190,00	212,62	737,38	950,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
		5		*5,00*							
22	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	3,00	280,00	285,30	554,70	840,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
23	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,00	190,00	142,17	427,83	570,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
24	722172332R00	Potrubí z PPR , teplá, D 25x4,2 mm	m	2,00	260,00	144,39	375,61	520,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
25	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00	280,00	99,57	180,43	280,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
26	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2 napojení na st. rozvody za vodoměry		*2,00*							
27	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
28	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	5,00	24,00	35,29	84,71	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		5		*5,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
29	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	3,00	34,00	33,97	68,03	102,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
30	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	3,00	68,00	131,42	72,58	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
31	722181215RT8	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	2,00	68,00	90,95	45,05	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 25 mm									
		2		*2,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
32	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	94,00	63,14	30,86	94,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,00	148,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		7		*7,00*							
34	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	4,00	48,00	138,18	53,82	192,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
35	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	48,00	34,08	13,92	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
36	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	86,00	45,69	40,31	86,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
37	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	195,00	420,55	359,45	780,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
38	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	14,00	20,00	5,31	274,69	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		14		*14,00*							
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00	10,00	9,40	130,60	140,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		14		*14,00*							
40	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	566,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0011		*0,00*							

	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	723	Vnitřní plynovod				1 404,27	799,33	2 203,60		0,02	
41	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00	335,00	335,43	334,57	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
	2			*2,00*							
42	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,50	100,00	30,70	19,30	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	0,5			*0,50*							
43	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2,00	15,00	26,42	3,58	30,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
	2			*2,00*							
44	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	178,00	68,34	109,66	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
45	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	2			*2,00*							
46	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	2			*2,00*							
47	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
48	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1,00	200,00	187,21	12,79	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
49	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	170,00	134,83	35,17	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
50	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, DN 20	kus	1,00	684,00	621,34	62,66	684,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
51	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,01	560,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
	0,0056			*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	725	Zařizovací předměty				15 952,11	4 290,89	20 243,00		0,35	
52	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 995,00	3 456,99	538,01	3 995,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
	RTS komentář:	*Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*									
53	725100001-1VD	Umývátko, baterie, zápachová uzávěrka Umývátko 36x25cm, otvor pro baterii Baterie stojánková	kus	1,00	3 875,00	3 057,87	817,13	3 875,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
54	725100001-2VD	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka Umyvadlo 50x38 baterie stojánková páková	kus	1,00	4 355,00	3 327,36	1 027,64	4 355,00	0,02	0,02	vlastní
	1			*1,00*							
55	725100003-1VD	Vana, zápachová uzávěrka, obezdění vana 1600x700 baterie vanová nástěnná páková	kus	1,00	5 950,00	4 229,60	1 720,40	5 950,00	0,29	0,29	vlastní
	1			*1,00*							
56	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	4,00	38,00	89,02	62,98	152,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	4			*4,00*							
57	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní	kus	1,00	1 348,00	1 239,73	108,27	1 348,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	1			*1,00*							
58	725825111VD	Baterie pro umyvadlo a vanu	kus	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vlastní
		rozteč 100(150) mm - Baterie pro umyvadlo a vanu nástěnná s plochým ramínkem, sprchou a pevným držákem - praktické použití zároveň pro vanu i umyvadlo, ideální pro malé panelákové koupelny a prádelny, stačí nasměrovat ústí nad umyvadlo									
	0			*0,00*							
59	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	2,00	284,00	551,54	16,46	568,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	2			*2,00*							

	726	Instalační prefabrikáty				3 561,39	438,61	4 000,00		0,01	
60	726211121VD	Modul-WC , h 108 cm vč. splachovacího tlačítka pro 2 množství	soubor	1,00	4 000,00	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01	0,01	vlastní
		1		*1,00*							
	Poznámka:	*Účel použití: - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování. Vlastnosti - splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu - 2 množství splachování s ovládacími tlačítky* *- splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování - přívod vody zezadu/shora uprostřed, montáž a obsluha bez nářadí - připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí - upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu - povrch rámu upravený práškovou barvou* *Rozsah dodávky - přívod vody R 1/2´´ s integrovaným rohovým ventilem - splachovací koleno - ochranná zátka - kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - odpadní koleno pro WC, PE-HD, prům. 110 mm - souprava pro připojení WC, prům. 90 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky - upevňovací materiál - trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC - soupravu pro tlumení hluku, upevňovací materiál*										
	783	Nátěry				29,39	106,61	136,00		0,00	
61	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	2,00	68,00	29,39	106,61	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				81,39	705,61	787,00		0,25	
62	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	62,00	20,36	165,64	186,00	0,03	0,09	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
63	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
		1 obnažení kanalizačního odpadu		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
64	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	3,00	74,00	29,42	192,58	222,00	0,02	0,06	RTS I / 2014
		3 kanalizace		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
65	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	3,00	95,00	31,61	253,39	285,00	0,03	0,08	RTS I / 2014
		3 vodovod		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	H713	Izolace tepelné				0,00	0,08	0,08		0,00	
66	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0001		*0,00*							
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	20,00	20,00		0,00	
67	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,04	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0393+0,0003		*0,04*							
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	27,42	27,42		0,00	
68	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,06	457,00	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0616		*0,06*							
	H723	Vnitřní plynovod				0,00	8,98	8,98		0,00	
69	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,02	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0212		*0,02*							
	H725	Zařizovací předměty				0,00	191,10	191,10		0,00	
70	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,35	546,00	0,00	191,10	191,10	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,3519		*0,35*							
	H726	Instalační prefabrikáty				0,00	5,95	5,95		0,00	
71	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,01	595,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,009		*0,01*							
	S	Přesuny suti				0,00	265,12	265,12		0,00	
72	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,26	125,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	220,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,08	14,00	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	RTS I / 2014
		*0,255*16*		*4,08*							
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	195,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	260,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							

		Ostatní materiál					**190,00**	**0,00**	**190,00**		**0,00**
77	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP *2*	kus	2,00 *2,00*	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2014

Celkem: **41 714,70**

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1B se sprch. koutem**	Objednatel:	Statutární město Brno	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	TZB	Projektant:	ing. Machovec	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	72
JKSO:	8033153	Zpracoval:	ing. Machovec	Datum:	29.5.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	438,34	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 681,08	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	33 343,98	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	13 269,65				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		190,00						
Přesun hmot a sutí		377,58						
ZRN celkem		49 300,63	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	49 300,63	DPH 15%	7 395,09	Celkem bez DPH	49 300,63
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	56 695,72

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - skupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1B se sprch. koutem**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	3	Svislé a kompletní konstrukce	175,27	261,23	436,50	0,07
	4	Vodorovné konstrukce	47,69	238,31	286,00	0,05
	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	133,99	475,93	609,92	0,11
	71	Izolace	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	72	Zdravotně technické instalace	32 315,58	13 012,05	45 327,63	0,22
	78	Dokončovací práce	29,39	106,61	136,00	0,00
	9	Dokončovací práce, demolice	81,39	1 083,19	1 164,58	0,25
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**49 300,63**	

Stavební rozpočet - podskupiny

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1B se sprch. koutem**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
	34	Stěny a příčky	175,27	261,23	436,50	0,07
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	47,69	238,31	286,00	0,05
	61	Úprava povrchů vnitřní	133,99	475,93	609,92	0,11
	713	Izolace tepelné	999,02	150,98	1 150,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 243,13	2 609,28	3 852,41	0,04
	722	Vnitřní vodovod	1 508,73	4 581,90	6 090,62	0,05
	723	Vnitřní plynovod	1 404,27	799,33	2 203,60	0,02
	725	Zařizovací předměty	24 598,06	4 582,94	29 181,00	0,10
	726	Instalační prefabrikáty	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01
	783	Nátěry	29,39	106,61	136,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	81,39	705,61	787,00	0,25
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,08	0,08	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	20,00	20,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	22,85	22,85	0,00
	H723	Vnitřní plynovod	0,00	8,98	8,98	0,00
	H725	Zařizovací předměty	0,00	54,60	54,60	0,00
	H726	Instalační prefabrikáty	0,00	5,95	5,95	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	265,12	265,12	0,00
		Ostatní materiál	190,00	0,00	190,00	0,00
			Celkem:		**49 300,63**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	**BD Laštůvkova 61-75 lichá - byt 2+1 var. 1B se sprch. koutem**	Doba výstavby:		Objednatel:	Statutární město Brno
Druh stavby:	TZB	Začátek výstavby:		Projektant:	ing. Machovec
Lokalita:	Laštůvkova, Brno	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8033153	Zpracováno dne:	29.5.2014	Zpracoval:	ing. Machovec

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				175,27	261,23	436,50		0,07	
1		340236212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,00	145,50	175,27	261,23	436,50	0,02	0,07	RTS I / 2014
			3		*3,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				47,69	238,31	286,00		0,05	
2		411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	1,00	286,00	47,69	238,31	286,00	0,05	0,05	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné výztuže.									
		61	**Úprava povrchu vnitřní**				133,99	475,93	609,92		0,11	
3		612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	0,75	813,22	133,99	475,93	609,92	0,15	0,11	RTS I / 2014
			*3*0,15+3*0,1*		*0,75*							
		713	**Izolace tepelné**				999,02	150,98	1 150,00		0,00	
4		713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00	1 150,00	999,02	150,98	1 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Požárně ochranná manžeta tvoří přepážku pro hořlavé potrubí, hodnota požární odolnosti EI 90. Ke stěně nebo stropu se připojuje pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. D = vnější průměr trubky. Katalogový list 501.30.									
		721	**Vnitřní kanalizace**				1 243,14	2 609,27	3 852,41		0,04	
5		721170955VD	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 vč. dodávky panelákové odbočky krátké DN110/110/75 67° nebo 87°	kus	1,00	700,00	329,49	370,51	700,00	0,01	0,01	vlastní
			1		*1,00*							
6		721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00	285,00	124,42	445,58	570,00	0,01	0,02	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
7		721170975R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
8		721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC, DN 80/100	kus	1,00	348,00	325,15	22,85	348,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			1		*1,00*							
			RTS komentář: Tvarovka pro připojení závěsného WC s délkově a směrově nastavitelným přítokovým kolenem a boční přítokovou trubkou, včetně balení (připojovací souprava), DN 80/100, připojení DN 50.									
9		721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
10		721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	2,00	6,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			2		*2,00*							
11		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00	187,00	271,19	663,81	935,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			5		*5,00*							
12		721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,00	315,00	91,41	223,59	315,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
13		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00	386,00	97,78	288,22	386,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
14		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	52,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			4		*4,00*							
15		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			1		*1,00*							
16		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00	15,00	3,70	101,30	105,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
			7		*7,00*							
17		721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,01	541,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	RTS I / 2014
			0,0061		*0,01*							

	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*										
18	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	722	**Vnitřní vodovod**				**1 508,71**	**4 581,91**	**6 090,62**		**0,05**	
19	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	4,00	17,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
20	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm	m	5,00	190,00	212,62	737,38	950,00	0,00	0,02	RTS I / 2014
		5		*5,00*							
21	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm	m	1,00	280,00	95,10	184,90	280,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
22	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm	m	3,00	190,00	142,17	427,83	570,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
23	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm	m	1,00	280,00	99,57	180,43	280,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
24	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	2,00	235,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2 napojení na st. rozvody za vodoměry		*2,00*							
25	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
26	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	5,00	24,00	35,29	84,71	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		5		*5,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
27	722181211RU1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	1,00	34,00	11,32	22,68	34,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
28	722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	3,00	68,00	131,42	72,58	204,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 22 mm									
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
29	722181215RU1	Izolace návleková tl. stěny 25 mm	m	1,00	94,00	63,14	30,86	94,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		vnitřní průměr 32 mm									
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.*									
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00	148,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		9		*9,00*							
31	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	6,00	48,00	207,26	80,74	288,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		6		*6,00*							
32	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	1,00	48,00	34,08	13,92	48,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
33	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	1,00	86,00	45,69	40,31	86,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
34	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,00	195,00	420,55	359,45	780,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		4		*4,00*							
35	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	10,00	20,00	3,79	196,21	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		10		*10,00*							
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,00	10,00	6,71	93,29	100,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		10		*10,00*							
37	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,00	566,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0011		*0,00*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	723	**Vnitřní plynovod**				**1 404,27**	**799,33**	**2 203,60**		**0,02**	
38	723150303R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6	m	2,00	335,00	335,43	334,57	670,00	0,01	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
39	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chrániče D 44,5/2,6	m	0,50	100,00	30,70	19,30	50,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,5		*0,50*							
40	723150801R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32	m	2,00	15,00	26,42	3,58	30,00	0,00	0,01	RTS I / 2014
		2		*2,00*							

41	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,00	178,00	68,34	109,66	178,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
42	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	18,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
43	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	15,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
44	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
45	723191111R00	Hadice pro spotřeb.DN 15,dl. 0,5 m	soubor	1,00	200,00	187,21	12,79	200,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
46	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15	kus	1,00	170,00	134,83	35,17	170,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
47	723235512R00	Kohout kul.protipož.přímý, DN 20	kus	1,00	684,00	621,34	62,66	684,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
48	723290823R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 12 - 24 m	t	0,01	560,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0056		*0,01*							
	RTS komentář:	*vodorovně do 100 m*									
	725	Zařizovací předměty				24 598,06	4 582,94	29 181,00		0,10	
49	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	1,00	3 995,00	3 456,99	538,01	3 995,00	0,02	0,02	RTS I / 2014
		1		*1,00*							
	RTS komentář:	*Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.*									
50	725100001-1VD	Umývátko, baterie, zápachová uzávěrka umývátko 36x25 baterie stojánková páková	kus	1,00	3 875,00	3 057,87	817,13	3 875,00	0,02	0,02	vlastní
		1		*1,00*							
51	725100001-2VD	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka Umyvadlo 50x38 baterie stojánková páková	kus	1,00	4 355,00	3 327,36	1 027,64	4 355,00	0,02	0,02	vlastní
		1		*1,00*							
52	725100005RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka sprchový kout 90x90x185, vanička 90x90x11 nástěnná baterie včetně sprchové sady (ruční sprcha 3 funkce, držák,sprchová hadice 1,7m)	kus	1,00	16 160,00	14 070,77	2 089,23	16 160,00	0,04	0,04	vlastní
		1		*1,00*							
53	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	6,00	38,00	133,53	94,47	228,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		6		*6,00*							
54	725860184RT1	Sifon pračkový, D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	2,00	284,00	551,54	16,46	568,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
	726	Instalační prefabrikáty				3 561,39	438,61	4 000,00		0,01	
55	726211121VD	Modul-WC , h 108 cm vč. splachovacího tlačítka pro 2 množství	soubor	1,00	4 000,00	3 561,39	438,61	4 000,00	0,01	0,01	vlastní
		1		*1,00*							
	Poznámka:	*Účel použití: - pro zabudování mokrým procesem do zděné předstěnové instalace - pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm. Nevhodný pro zabudování do lehkých příček - nevhodný pro zabetonování. Vlastnosti - splachovací nádržka do stěny s ovládáním zepředu - 2 množství splachování s ovládacími tlačítky* *- splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování - přívod vody zezadu/shora uprostřed, montáž a obsluha bez nářadí - připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí - upevnění odpadního kolena je možné provést zepředu - povrch rámu upravený práškovou barvou* *Rozsah dodávky - přívod vody R 1/2´´ s integrovaným rohovým ventilem - splachovací koleno - ochranná zátka - kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor - odpadní koleno pro WC, PE-HD, prům. 110 mm - souprava pro připojení WC, prům. 90 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky - upevňovací materiál - trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC - soupravu pro tlumení hluku, upevňovací materiál*									
	783	Nátěry				29,39	106,61	136,00		0,00	
56	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x žlutý	m	2,00	68,00	29,39	106,61	136,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				81,39	705,61	787,00		0,25	
57	971035331R00	Vybourání otv. zeď cihel. (pórobetonové tvárnice) pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC	kus	3,00	62,00	20,36	165,64	186,00	0,03	0,09	RTS I / 2014
		3		*3,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									

58	972054241R00	Vybourání otv. stropy bet nebo ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
		1 obnažení kanalizačního odpadu		*1,00*							
	RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
59	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 10 cm	m	3,00	74,00	29,42	192,58	222,00	0,02	0,06	RTS I / 2014
		3 kanalizace		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
60	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné (pórobetonové tvárnice) 10 x 15 cm	m	3,00	95,00	31,61	253,39	285,00	0,03	0,08	RTS I / 2014
		3 vodovod		*3,00*							
	RTS komentář:	*Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	H713	**Izolace tepelné**				**0,00**	**0,08**	**0,08**		**0,00**	
61	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	800,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0001		*0,00*							
	H721	**Vnitřní kanalizace**				**0,00**	**20,00**	**20,00**		**0,00**	
62	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,04	500,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0402+0,0003		*0,04*							
	H722	**Vnitřní vodovod**				**0,00**	**22,85**	**22,85**		**0,00**	
63	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,05	457,00	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0509		*0,05*							
	H723	**Vnitřní plynovod**				**0,00**	**8,98**	**8,98**		**0,00**	
64	998723103R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	0,02	449,00	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,0212		*0,02*							
	H725	**Zařizovací předměty**				**0,00**	**54,60**	**54,60**		**0,00**	
65	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,10	546,00	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,1005		*0,10*							
	H726	**Instalační prefabrikáty**				**0,00**	**5,95**	**5,95**		**0,00**	
66	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m	t	0,01	595,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,009		*0,01*							
	S	**Přesuny sutí**				**0,00**	**265,12**	**265,12**		**0,00**	
67	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,26	125,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
	RTS komentář:	*Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí.*									
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26	220,00	0,00	57,20	57,20	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,08	14,00	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	RTS I / 2014
		*0,255*16*		*4,08*							
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,26	195,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,26	260,00	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00	RTS I / 2014
		0,255		*0,26*							
		Ostatní materiál				**190,00**	**0,00**	**190,00**		**0,00**	
72	28615453.A	Přesuvka HTU DN 100 mm PP	kus	2,00	95,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		2		*2,00*							

Celkem: **49 300,63**

Poznámka:

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá
BRNO-BYSTRC,

LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá

Byt 1+1 - 2A s vanou

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
	WC+koupelna				
1.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1 857	1 857
1.02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V, potrubíkulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1 397	1 397
1.03	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin.	bm	3	98	295
1.04	Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů	ks	1	40	40
1.05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	404	1 212
1.06	demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace	ks	1	150	150
1.07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace	ks	1	60	60
1.08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace	kompl	1	120	120
1.09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl	1	150	150
	kuchyně			0	0
2.01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W, 230V, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x v.140 x hl.485 MM.	ks	1	4 757	4 757
	VRN				
3.01	doprava	kompl	1	203	203
3.02	zednická výpomoc	hod	1	1 250	1 250
3.03	uvedení do provozu	hod	1	250	250
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1	250	250
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	650	650
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	600	600
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	250	250
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	390	390
	CELKEM VZT				**13 881**

POZNÁMKA:

1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.

2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá
BRNO-BYSTRC,

LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá

Byt 1+1 - 2B se sprchovým koutem

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
	WC+koupelna				
1.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1 857	1 857
1.02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V, potrubíkulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1 397	1 397
1.03	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin.	bm	3	98	295
1.04	Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů	ks	1	40	40
1.05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	404	1 212
1.06	demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace	ks	1	150	150
1.07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace	ks	1	60	60
1.08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace	kompl	1	120	120
1.09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl	1	150	150
	kuchyně			0	0
2.01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W, 230V, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x v.140 x hl.485 MM.	ks	1	4 757	4 757
	VRN				
3.01	doprava	kompl	1	203	203
3.02	zednická výpomoc	hod	1	1 250	1 250
3.03	uvedení do provozu	hod	1	250	250
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1	250	250
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	650	650
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	600	600
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	250	250
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	390	390
	CELKEM VZT				**13 881**

POZNÁMKA:

1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.

2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek

	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá BRNO-BYSTRC,				
	LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá				
	Byt 1+1M - 3A s vanou				
	Vzduchotechnika				
Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
	WC+koupelna				
1.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1 857	1 857
1.02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V, potrubíkulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1 397	1 397
1.03	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin.	bm	3	98	295
1.04	Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů	ks	1	40	40
1.05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	404	1 212
1.06	demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace	ks	1	150	150
1.07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace	ks	1	60	60
1.08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace	kompl	1	120	120
1.09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl	1	150	150
	kuchyně			0	0
2.01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W, 230V, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x v.140 x hl.485 MM.	ks	1	4 757	4 757
	VRN				
3.01	doprava	kompl	1	203	203
3.02	zednická výpomoc	hod	1	1 250	1 250
3.03	uvedení do provozu	hod	1	250	250
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1	250	250
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	650	650
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	600	600
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	250	250
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	390	390
	CELKEM VZT				**13 881**
	POZNÁMKA:				
	1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.				
	2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek				

	REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá BRNO-BYSTRC,				
	LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá				
	Byt 2+1 - 1A s vanou				
	Vzduchotechnika				
Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
	WC+koupelna				
1.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1 857	1 857
1.02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V, potrubíkulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1 397	1 397
1.03	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin.	bm	3	98	295
1.04	Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů	ks	1	40	40
1.05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	404	1 212
1.06	demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace	ks	1	150	150
1.07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace	ks	1	60	60
1.08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace	kompl	1	120	120
1.09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl	1	150	150
	kuchyně			0	0
2.01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W, 230V, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x v.140 x hl.485 MM.	ks	1	4 757	4 757
	VRN				
3.01	doprava	kompl	1	203	203
3.02	zednická výpomoc	hod	1	1 250	1 250
3.03	uvedení do provozu	hod	1	250	250
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1	250	250
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	650	650
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	600	600
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	250	250
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	390	390
	CELKEM VZT				**13 881**
	POZNÁMKA:				
	1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.				
	2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek				

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá
BRNO-BYSTRC,

LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá

Byt 2+1 - 1B se sprchovým koutem

Vzduchotechnika

Pos.	Popis výkonů	MJ	Množství	cena / MJ	cena celkem
	WC+koupelna				
1.01	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 230V, potrubí kulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze. Vč. nastavitelného doběhu 1-30minut.	ks	1	1 857	1 857
1.02	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR, PRŮTOK 95m3/h PŘI 0Pa, 60 m3/h při 27Pa, Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4 (typ 12 V IP57). Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napětí 12V, potrubíkulaté d=100mm, akustický tlak 40 dB(A), Možntáž v horizontální i vertikální poloze.	ks	1	1 397	1 397
1.03	Polotuhá ohebná hadice z AL folie o síle 0,12 mm, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem. Pro mechan. větrací a klimatická vedení,pro odtahy kouře a prachu, silně mechanicky odolná,barva přírodní Al, průměr 100 mm, provozní teplota -30 až +200 °C, max. rychlost vzduchu 25 m/s, max. tlak 2 kPa hadice nejsou vhodné pro vložkování komínů a pro odtah spalin.	bm	3	98	295
1.04	Lepící AL páska o rozměrech 50 mm x 20 m ke spojování ohebných hadic s ostatními montážními díly. Pro dotěsnění AL páskou stávajících spojů	ks	1	40	40
1.05	spiro potrubí do d=100 mm vč. 70% tvarovek	bm	3	404	1 212
1.06	demontáž stávající digestoře vč.ekolog. likvidace	ks	1	150	150
1.07	demontáž stávající stěnové mřížky do rozměru 200x200, vč.ekolog. likvidace	ks	1	60	60
1.08	demontáž stávajícího připojovacího potrubí, vč.ekolog. likvidace	kompl	1	120	120
1.09	úprava napojení připojovacího potrubí na svislé odvodní potrubí včetně zatěsnění	kompl	1	150	150
	kuchyně			0	0
2.01	ODSÁVACÍ DIGESTOŘ SE SVĚTLEM 40W, PRŮMĚR ODTAHU 100MM, HORNÍ A ZADNÍ VÝVOD ODTAHU, ÚROVEŇ HLUKU 59dB(A), MAX. VÝKON ODTAHU 550 m3/h; MOŽNOST ODTAHU NEBO RECIRKULACE, TEXTILNÍ TUKOVÝ FILTR, 3 RYCHLOSTI ODSÁVÁNÍ, 2 MOTORY. MAX. PŘÍKON ODSAVAČE 300W, 230V, BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA. FILTR PROTI MASTNOTÁM KOVOVÝ, ZÁSLEPKA PRO NEPOUŽITÝ OTVOR, VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY. ROZMĚR š.600 x v.140 x hl.485 MM.	ks	1	4 757	4 757
	VRN				
3.01	doprava	kompl	1	203	203
3.02	zednická výpomoc	hod	1	1 250	1 250
3.03	uvedení do provozu	hod	1	250	250
3.04	spolupráce a koordinace s dalšími profesemi	hod	1	250	250
3.05	kompletační a koordinační činnost	kompl	1	650	650
3.06	revize všech zařízení	kompl	1	600	600
3.07	zaškolení obsluhy	kompl	1	250	250
3.08	předávací dokumentace, vč. zachycení všech změn skutečného provedení	kompl	1	390	390
	CELKEM VZT				**13 881**
	POZNÁMKA:				
	1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 137/2006 Sb.) Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.				
	2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže za ztížených prostorových a manipulačních podmínek				

BRNO - HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá - Rekonstrukce bytových jad
účel: Laštůvkova 61-75 lichá, byt 2+1, varianta 1A - REVIZE 25.2.2015
č.: 25818/3681

Celkem rozpočet:	33 300,10 Kč

Poř.	Č.položky	Název položky	Množství	MJ	Cena položky	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 60x40	2	m	95,60 Kč	191,20 Kč
2	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	16	ks	20,30 Kč	324,80 Kč
3	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	5	ks	28,70 Kč	143,50 Kč
4	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	95,00 Kč	95,00 Kč
5	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	48	m	18,90 Kč	907,20 Kč
6	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	18,90 Kč	1 134,00 Kč
7	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	76	m	23,40 Kč	1 778,40 Kč
8	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 žl.zel. (PU)	40	m	16,20 Kč	648,00 Kč
9	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27	ks	2,80 Kč	75,60 Kč
10	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	3,10 Kč	9,30 Kč
11	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	70,00 Kč	140,00 Kč
12	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	95,00 Kč	95,00 Kč
13	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
14	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	72,80 Kč	72,80 Kč
15	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	11	ks	13,70 Kč	150,70 Kč
16	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý svislý	1	ks	21,10 Kč	21,10 Kč
17	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	45,00 Kč	45,00 Kč
18	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	4	ks	20,00 Kč	80,00 Kč
19	1101045	Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
20	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	11	ks	108,50 Kč	1 193,50 Kč
21	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	195,00 Kč	195,00 Kč
22	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
23	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
24	2002004	Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.zd	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
25	2002012	Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč
26	2012032	Žárovka úspomá, E27, 20W	2	ks	135,00 Kč	270,00 Kč
27	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	285,00 Kč	285,00 Kč
28	2204043	Svorka zemnící	7	ks	45,20 Kč	316,40 Kč
29	2801001	Elektrický topný žebřík, 450x900mm, P=0,2kW	1	ks	2 785,00 Kč	2 785,00 Kč
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	12	hod	200,00 Kč	2 400,00 Kč
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
32	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	450,00 Kč	450,00 Kč
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	200,00 Kč	100,00 Kč
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
36	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
37	8003001	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	3	ks	6,50 Kč	19,50 Kč
38	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	22	ks	12,70 Kč	279,40 Kč
39	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	28	m	11,50 Kč	322,00 Kč
40	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	9	m	12,40 Kč	111,60 Kč
41	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	37	m	54,00 Kč	1 998,00 Kč
42	8016010	sádra stavební a 30kg	0,5	bal	230,00 Kč	115,00 Kč
43	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
44	8701002	Napojení digestoře	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
45	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
46	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1	hod	200,00 Kč	200,00 Kč
47	0102071	Elektroinstalační lišta vkládací 17x17mm	10	m	34,00 Kč	340,00 Kč
48	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	1	ks	20,30 Kč	20,30 Kč
49	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
50	0104009	Krabice KT250 pod omítku (pro napájecí zdroj LED osvětlení)	1	ks	345,00 Kč	345,00 Kč
51	0104019	Krabice lištová, přístrojová - prázdná, bez zapojení	1	ks	35,60 Kč	35,60 Kč
52	0104020	Krabice lištová, přístrojová pod dvojzásuvku - prázdná, bez zapojení	2	ks	40,20 Kč	80,40 Kč
53	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	16	m	18,90 Kč	302,40 Kč
54	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	18	m	18,90 Kč	340,20 Kč
55	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	20	m	23,40 Kč	468,00 Kč
56	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
57	1101031	Strojek spínače střídavého dvojitého - řazení 6+6	1	ks	118,00 Kč	118,00 Kč
58	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	4	ks	13,70 Kč	54,80 Kč
59	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
60	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
61	1103080	Dvojzásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	2	ks	108,50 Kč	217,00 Kč
62	2001002	LED pásek 12,2W/m, 12V, teplá bílá	3	m	322,00 Kč	966,00 Kč
63	2001003	Hliníkový profil pro LED pásek, opálová krytka	3	m	250,00 Kč	750,00 Kč
64	2001004	Napájecí zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 60W	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
65	2001010	Svítidlo E - nástěnné, kruhové, žárovkové, 1x60W, E27, IP20	2	ks	245,00 Kč	490,00 Kč
66	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	-1	ks	950,00 Kč	- 950,00 Kč
67	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
68	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	1	ks	12,70 Kč	12,70 Kč
69	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	6	m	11,50 Kč	69,00 Kč
70	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	6	m	54,00 Kč	324,00 Kč

BRNO - HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá - Rekonstrukce bytových jader
účel: Laštůvkova 61-75 lichá, byt 2+1, varianta 1B - REVIZE 25.2.2015
č.: 25819/3681

Celkem rozpočet:	33 028,70 Kč

Poř.	Č.položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 60x40	2	m	95,60 Kč	191,20 Kč
2	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	16	ks	20,30 Kč	324,80 Kč
3	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	5	ks	28,70 Kč	143,50 Kč
4	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	95,00 Kč	95,00 Kč
5	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	48	m	18,90 Kč	907,20 Kč
6	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	18,90 Kč	1 134,00 Kč
7	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	70	m	23,40 Kč	1 638,00 Kč
8	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 žl.zel. (PU)	40	m	16,20 Kč	648,00 Kč
9	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27	ks	2,80 Kč	75,60 Kč
10	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	3,10 Kč	9,30 Kč
11	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	70,00 Kč	140,00 Kč
12	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	95,00 Kč	95,00 Kč
13	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
14	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	72,80 Kč	72,80 Kč
15	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	11	ks	13,70 Kč	150,70 Kč
16	1101040	Rámeček pro přístroj dvojitý vodorovný	1	ks	21,10 Kč	21,10 Kč
17	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	45,00 Kč	45,00 Kč
18	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	4	ks	20,00 Kč	80,00 Kč
19	1101045	Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
20	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	11	ks	108,50 Kč	1 193,50 Kč
21	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	195,00 Kč	195,00 Kč
22	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
23	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
24	2002004	Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.zd	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
25	2002012	Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč
26	2012032	Žárovka úsporná, E27, 20W	2	ks	135,00 Kč	270,00 Kč
27	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	285,00 Kč	285,00 Kč
28	2204043	Svorka zemnící	7	ks	45,20 Kč	316,40 Kč
29	2801001	Elektrický topný žebřík, 450x900mm, P=0,2kW	1	ks	2 785,00 Kč	2 785,00 Kč
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	12	hod	200,00 Kč	2 400,00 Kč
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
32	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	450,00 Kč	450,00 Kč
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	200,00 Kč	100,00 Kč
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
36	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
37	8003001	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	3	ks	6,50 Kč	19,50 Kč
38	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	22	ks	12,70 Kč	279,40 Kč
39	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	26	m	11,50 Kč	299,00 Kč
40	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	9	m	12,40 Kč	111,60 Kč
41	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	35	m	54,00 Kč	1 890,00 Kč
42	8016010	sádra stavební a 30kg	0,5	bal	230,00 Kč	115,00 Kč
43	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
44	8701002	Napojení digestoře	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
45	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
46	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1	hod	200,00 Kč	200,00 Kč
47	0102071	Elektroinstalační lišta vkládací 17x17mm	10	m	34,00 Kč	340,00 Kč
48	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	1	ks	20,30 Kč	20,30 Kč
49	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
50	0104009	Krabice KT250 pod omítku (pro napájecí zdroj LED osvětlení)	1	ks	345,00 Kč	345,00 Kč
51	0104019	Krabice lištová, přístrojová - prázdná, bez zapojení	1	ks	35,60 Kč	35,60 Kč
52	0104020	Krabice lištová, přístrojová pod dvojzásuvku - prázdná, bez zapojení	2	ks	40,20 Kč	80,40 Kč
53	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	16	m	18,90 Kč	302,40 Kč
54	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	18	m	18,90 Kč	340,20 Kč
55	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	20	m	23,40 Kč	468,00 Kč
56	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
57	1101031	Strojek spínače střídavého dvojitého - řazení 6+6	1	ks	118,00 Kč	118,00 Kč
58	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	4	ks	13,70 Kč	54,80 Kč
59	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
60	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
61	1103080	Dvojzásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	2	ks	108,50 Kč	217,00 Kč
62	2001002	LED pásek 12,2W/m, 12V, teplá bílá	3	m	322,00 Kč	966,00 Kč
63	2001003	Hliníkový profil pro LED pásek, opálová krytka	3	m	250,00 Kč	750,00 Kč
64	2001004	Napájecí zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 60W	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
65	2001010	Svítidlo E - nástěnné, kruhové, žárovkové, 1x60W, E27, IP20	2	ks	245,00 Kč	490,00 Kč
66	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	-1	ks	950,00 Kč	- 950,00 Kč
67	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
68	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	1	ks	12,70 Kč	12,70 Kč
69	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	6	m	11,50 Kč	69,00 Kč
70	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	6	m	54,00 Kč	324,00 Kč

BRNO - HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá - Rekonstrukce bytových jader
účel: Laštůvkova 61-75 lichá, byt 1+1, varianta 2A - REVIZE 25.2.2015
č.: 25820/3681

Celkem rozpočet:	32 835,70 Kč

Poř.	Č.položky	Název položky	Množství	MJ	Cena položky	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 60x40	2	m	95,60 Kč	191,20 Kč
2	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	15	ks	20,30 Kč	304,50 Kč
3	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	5	ks	28,70 Kč	143,50 Kč
4	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	95,00 Kč	95,00 Kč
5	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	46	m	18,90 Kč	869,40 Kč
6	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	18,90 Kč	1 134,00 Kč
7	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	70	m	23,40 Kč	1 638,00 Kč
8	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 ž/.zel. (PU)	40	m	16,20 Kč	648,00 Kč
9	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27	ks	2,80 Kč	75,60 Kč
10	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	3,10 Kč	9,30 Kč
11	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	70,00 Kč	140,00 Kč
12	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	95,00 Kč	95,00 Kč
13	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
14	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	72,80 Kč	72,80 Kč
15	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	10	ks	13,70 Kč	137,00 Kč
16	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý svislý	1	ks	21,10 Kč	21,10 Kč
17	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	45,00 Kč	45,00 Kč
18	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	4	ks	20,00 Kč	80,00 Kč
19	1101045	Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
20	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	10	ks	108,50 Kč	1 085,00 Kč
21	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	195,00 Kč	195,00 Kč
22	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
23	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
24	2002004	Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.zd	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
25	2002012	Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč
26	2012032	Žárovka úsporná, E27, 20W	2	ks	135,00 Kč	270,00 Kč
27	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	285,00 Kč	285,00 Kč
28	2204043	Svorka zemnící	7	ks	45,20 Kč	316,40 Kč
29	2801001	Elektrický topný žebřík, 450x900mm, P=0,2kW	1	ks	2 785,00 Kč	2 785,00 Kč
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	12	hod	200,00 Kč	2 400,00 Kč
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
32	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	450,00 Kč	450,00 Kč
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	200,00 Kč	100,00 Kč
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
36	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
37	8003001	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	3	ks	6,50 Kč	19,50 Kč
38	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	21	ks	12,70 Kč	266,70 Kč
39	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	26	m	11,50 Kč	299,00 Kč
40	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	9	m	12,40 Kč	111,60 Kč
41	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	35	m	54,00 Kč	1 890,00 Kč
42	8016010	sádra stavební a 30kg	0,5	bal	230,00 Kč	115,00 Kč
43	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
44	8701002	Napojení digestoře	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
45	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
46	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1	hod	200,00 Kč	200,00 Kč
47	0102071	Elektroinstalační lišta vkládací 17x17mm	10	m	34,00 Kč	340,00 Kč
48	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	1	ks	20,30 Kč	20,30 Kč
49	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
50	0104009	Krabice KT250 pod omítku (pro napájecí zdroj LED osvětlení)	1	ks	345,00 Kč	345,00 Kč
51	0104019	Krabice lištová, přístrojová - prázdná, bez zapojení	1	ks	35,60 Kč	35,60 Kč
52	0104020	Krabice lištová, přístrojová pod dvojzásuvku - prázdná, bez zapojení	2	ks	40,20 Kč	80,40 Kč
53	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	16	m	18,90 Kč	302,40 Kč
54	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	18	m	18,90 Kč	340,20 Kč
55	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	20	m	23,40 Kč	468,00 Kč
56	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
57	1101031	Strojek spínače střídavého dvojitého - řazení 6+6	1	ks	118,00 Kč	118,00 Kč
58	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	4	ks	13,70 Kč	54,80 Kč
59	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
60	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
61	1103080	Dvojzásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	2	ks	108,50 Kč	217,00 Kč
62	2001002	LED pásek 12,2W/m, 12V, teplá bílá	3	m	322,00 Kč	966,00 Kč
63	2001003	Hliníkový profil pro LED pásek, opálová krytka	3	m	250,00 Kč	750,00 Kč
64	2001004	Napájecí zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 60W	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
65	2001010	Svítidlo E - nástěnné, kruhové, žárovkové, 1x60W, E27, IP20	2	ks	245,00 Kč	490,00 Kč
66	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zd	-1	ks	950,00 Kč	- 950,00 Kč
67	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
68	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	1	ks	12,70 Kč	12,70 Kč
69	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	6	m	11,50 Kč	69,00 Kč
70	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	6	m	54,00 Kč	324,00 Kč

BRNO - HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá - Rekonstrukce bytových jad
účel: Laštůvkova 61-75 lichá, byt 1+1, varianta 2B - REVIZE 25.2.2015
č.: 25821/3681

Celkem rozpočet:	33 245,50 Kč

Poř.	Č.položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 60x40	2	m	95,60 Kč	191,20 Kč
2	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	15	ks	20,30 Kč	304,50 Kč
3	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	6	ks	28,70 Kč	172,20 Kč
4	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	95,00 Kč	95,00 Kč
5	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	48	m	18,90 Kč	907,20 Kč
6	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	60	m	18,90 Kč	1 134,00 Kč
7	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	76	m	23,40 Kč	1 778,40 Kč
8	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 žl.zel. (PU)	40	m	16,20 Kč	648,00 Kč
9	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	27	ks	2,80 Kč	75,60 Kč
10	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	3,10 Kč	9,30 Kč
11	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	2	ks	70,00 Kč	140,00 Kč
12	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	95,00 Kč	95,00 Kč
13	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
14	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	72,80 Kč	72,80 Kč
15	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	8	ks	13,70 Kč	109,60 Kč
16	1101040	Rámeček pro přístroj dvojitý vodorovný	1	ks	21,10 Kč	21,10 Kč
17	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý svislý	1	ks	21,10 Kč	21,10 Kč
18	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	45,00 Kč	45,00 Kč
19	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	4	ks	20,00 Kč	80,00 Kč
20	1101045	Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
21	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	10	ks	108,50 Kč	1 085,00 Kč
22	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	195,00 Kč	195,00 Kč
23	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
24	2002004	Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.zc	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
25	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zc	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
26	2002012	Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč
27	2012032	Žárovka úsporná, E27, 20W	2	ks	135,00 Kč	270,00 Kč
28	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	285,00 Kč	285,00 Kč
29	2204043	Svorka zemnící	7	ks	45,20 Kč	316,40 Kč
30	2801001	Elektrický topný žebřík, 450x900mm, P=0,2kW	1	ks	2 785,00 Kč	2 785,00 Kč
31	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	12	hod	200,00 Kč	2 400,00 Kč
32	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
33	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	450,00 Kč	450,00 Kč
34	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	200,00 Kč	100,00 Kč
35	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
36	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
37	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
38	8003001	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	3	ks	6,50 Kč	19,50 Kč
39	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	22	ks	12,70 Kč	279,40 Kč
40	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	29	m	11,50 Kč	333,50 Kč
41	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	9	m	12,40 Kč	111,60 Kč
42	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	38	m	54,00 Kč	2 052,00 Kč
43	8016010	sádra stavební a 30kg	0,5	bal	230,00 Kč	115,00 Kč
44	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
45	8701002	Napojení digestoře	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
46	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
47	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1	hod	200,00 Kč	200,00 Kč
48	0102071	Elektroinstalační lišta vkládací 17x17mm	10	m	34,00 Kč	340,00 Kč
49	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	1	ks	20,30 Kč	20,30 Kč
50	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
51	0104009	Krabice KT250 pod omítku (pro napájecí zdroj LED osvětlení)	1	ks	345,00 Kč	345,00 Kč
52	0104019	Krabice lištová, přístrojová - prázdná, bez zapojení	1	ks	35,60 Kč	35,60 Kč
53	0104020	Krabice lištová, přístrojová pod dvojzásuvku - prázdná, bez zapojení	2	ks	40,20 Kč	80,40 Kč
54	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	16	m	18,90 Kč	302,40 Kč
55	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	18	m	18,90 Kč	340,20 Kč
56	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	20	m	23,40 Kč	468,00 Kč
57	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
58	1101031	Strojek spínače střídavého dvojitého - řazení 6+6	1	ks	118,00 Kč	118,00 Kč
59	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	4	ks	13,70 Kč	54,80 Kč
60	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
61	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
62	1103080	Dvojzásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	2	ks	108,50 Kč	217,00 Kč
63	2001002	LED pásek 12,2W/m, 12V, teplá bílá	3	m	322,00 Kč	966,00 Kč
64	2001003	Hliníkový profil pro LED pásek, opálová krytka	3	m	250,00 Kč	750,00 Kč
65	2001004	Napájecí zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 60W	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
66	2001010	Svítidlo E - nástěnné, kruhové, žárovkové, 1x60W, E27, IP20	2	ks	245,00 Kč	490,00 Kč
67	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zc	-1	ks	950,00 Kč	- 950,00 Kč
68	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
69	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	1	ks	12,70 Kč	12,70 Kč
70	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	6	m	11,50 Kč	69,00 Kč
71	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	6	m	54,00 Kč	324,00 Kč

BRNO - HEYROVSKÉHO 20-30 sudá, LAŠTŮVKOVA 61-75 lichá - Rekonstrukce bytových jad
účel: Laštůvkova 61-75 lichá, byt 1+1M, varianta 3A - REVIZE 25.2.2015
č.: 25822/3681

Celkem rozpočet:	32 150,30 Kč

Poř.	Č.položky	Název položky	Množství	Mj	Cena položky	Celkem
1	0102005	Lišta elektroinstalační vkládací PVC, 60x40	2	m	95,60 Kč	191,20 Kč
2	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	15	ks	20,30 Kč	304,50 Kč
3	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	6	ks	28,70 Kč	172,20 Kč
4	0104023	Drobný montážní materiál	1	celek	95,00 Kč	95,00 Kč
5	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	46	m	18,90 Kč	869,40 Kč
6	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	64	m	18,90 Kč	1 209,60 Kč
7	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	54	m	23,40 Kč	1 263,60 Kč
8	0806097	VODIČ ; H07V-K 1x4 žl.zel. (PU)	40	m	16,20 Kč	648,00 Kč
9	1001001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	24	ks	2,80 Kč	67,20 Kč
10	1001002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	3	ks	3,10 Kč	9,30 Kč
11	1101025	Strojek spínače jednopólového - řazení 1	3	ks	70,00 Kč	210,00 Kč
12	1101027	Strojek spínače sériového - řazení 5	1	ks	95,00 Kč	95,00 Kč
13	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
14	1101035	Strojek spínače tlačítkového - řazení 1/0	1	ks	72,80 Kč	72,80 Kč
15	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	8	ks	13,70 Kč	109,60 Kč
16	1101041	Rámeček pro přístroj dvojitý svislý	2	ks	21,10 Kč	42,20 Kč
17	1101042	Rámeček pro přístroj trojitý vodorovný	1	ks	45,00 Kč	45,00 Kč
18	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	5	ks	20,00 Kč	100,00 Kč
19	1101045	Kryt spínače svojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
20	1103017	Zásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	9	ks	108,50 Kč	976,50 Kč
21	1901001	Montáž nástěnné plastové rozvodnice do 20kg	1	ks	195,00 Kč	195,00 Kč
22	1921001	Dodávka - bytová rozvodnice RB (viz Specifikace č.1)	1	ks	4 650,00 Kč	4 650,00 Kč
23	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zc	1	ks	950,00 Kč	950,00 Kč
24	2002004	Svítidlo C - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x13W, IP20, vč.zc	1	ks	850,00 Kč	850,00 Kč
25	2002012	Svítidlo B - vestavné do podhl., kruhové, kryt, 2x20W, IP44	2	ks	550,00 Kč	1 100,00 Kč
26	2012032	Žárovka úspomá, E27, 20W	2	ks	135,00 Kč	270,00 Kč
27	2204031	Lišta "PA" pro potenciálové vyrovnání	1	ks	285,00 Kč	285,00 Kč
28	2204043	Svorka zemnící	7	ks	45,20 Kč	316,40 Kč
29	2801001	Elektrický topný žebřík, 450x900mm, P=0,2kW	1	ks	2 785,00 Kč	2 785,00 Kč
30	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	12	hod	200,00 Kč	2 400,00 Kč
31	2902004	Vyhledání stávajících rozvodů	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
32	2903001	Revize a vystavení výchozí revizní zprávy	1	celek	450,00 Kč	450,00 Kč
33	2903012	Spolupráce s revizním technikem	0,5	hod	200,00 Kč	100,00 Kč
34	2906001	Nespecifikované montážní práce	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
35	2906006	Úprava stávajících rozvodů	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
36	2906012	Koordinace s ostatními profesemi	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
37	8003001	vybour.otv.cihl.malt.cem.do 0,0225m2 tl.do 150mm	3	ks	6,50 Kč	19,50 Kč
38	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	22	ks	12,70 Kč	279,40 Kč
39	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	22	m	11,50 Kč	253,00 Kč
40	8009002	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 70mm	7	m	12,40 Kč	86,80 Kč
41	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	29	m	54,00 Kč	1 566,00 Kč
42	8016010	sádra stavební a 30kg	0,5	bal	230,00 Kč	115,00 Kč
43	8701001	Napojení malého axiálního ventilátoru	2	ks	125,00 Kč	250,00 Kč
44	8701002	Napojení digestoře	1	ks	150,00 Kč	150,00 Kč
45	9902001	Vypracování skutečné projektové dokumentace	2	hod	200,00 Kč	400,00 Kč
46	9902002	Zkreslení skutečného stavu na stavbě	1	hod	200,00 Kč	200,00 Kč
47	0102071	Elektroinstalační lišta vkládací 17x17mm	10	m	34,00 Kč	340,00 Kč
48	0104001	KRABICE ; KU68 přístrojová, prázdná univerzální	1	ks	20,30 Kč	20,30 Kč
49	0104003	KRABICE ; KU68 odbočovací, s víč.vč.zapojení a svorek	1	ks	28,70 Kč	28,70 Kč
50	0104009	Krabice KT250 pod omítku (pro napájecí zdroj LED osvětlení)	1	ks	345,00 Kč	345,00 Kč
51	0104019	Krabice lištová, přístrojová - prázdná, bez zapojení	1	ks	35,60 Kč	35,60 Kč
52	0104020	Krabice lištová, přístrojová pod dvojzásuvku - prázdná, bez zapojení	2	ks	40,20 Kč	80,40 Kč
53	0801005	KABEL ; CYKY-O 3x1,5 pod omítku	16	m	18,90 Kč	302,40 Kč
54	0801006	KABEL ; CYKY-J 3x1,5 pod omítku	18	m	18,90 Kč	340,20 Kč
55	0801011	KABEL ; CYKY-J 3x2,5 pod omítku	20	m	23,40 Kč	468,00 Kč
56	1101028	Strojek spínače střídavého - řazení 6	1	ks	80,00 Kč	80,00 Kč
57	1101031	Strojek spínače střídavého dvojitého - řazení 6+6	1	ks	118,00 Kč	118,00 Kč
58	1101039	Rámeček pro přístroj jednoduchý	4	ks	13,70 Kč	54,80 Kč
59	1101044	Kryt spínače jednoduchý (pro řaz. 1, 6, 7, 1/0)	1	ks	20,00 Kč	20,00 Kč
60	1101045	Kryt spínače dvojitý (pro řaz. 5, 6+6)	1	ks	23,00 Kč	23,00 Kč
61	1103080	Dvojzásuvka 230V/16A, 2P+T, pod omítku, bílá	2	ks	108,50 Kč	217,00 Kč
62	2001002	LED pásek 12,2W/m, 12V, teplá bílá	3	m	322,00 Kč	966,00 Kč
63	2001003	Hliníkový profil pro LED pásek, opálová krytka	3	m	250,00 Kč	750,00 Kč
64	2001004	Napájecí zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 60W	1	ks	560,00 Kč	560,00 Kč
65	2001010	Svítidlo E - nástěnné, kruhové, žárovkové, 1x60W, E27, IP20	2	ks	245,00 Kč	490,00 Kč
66	2002004	Svítidlo D - svítidlo nástěnné, výklopné, barva stříbrná, 1x21W, IP20, vč.zc	-1	ks	950,00 Kč	- 950,00 Kč
67	2901001	Demontáž stávající elektroinstalace	4	hod	200,00 Kč	800,00 Kč
68	8005002	vysek.kapes z leh.bet.do 100x100x50mm	1	ks	12,70 Kč	12,70 Kč
69	8009001	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	6	m	11,50 Kč	69,00 Kč
70	8015006	Hrubé zapravení rýh do 50x100mm	6	m	54,00 Kč	324,00 Kč