

Časový harmonogram plnění zakázky

"Inženýrské sítě pro lokalitu rodinných domů Bojanov"

Prováděné práce/objekty:	září 2012	říjen 2012	listopad 2012	prosinec 2012
Přípravné práce				
SO 02 Splašková kanalizace				
SO 03 Dešťová kanalizace				
SO 04 Vodovodní řad				
Dokončovací práce				

V Hlinsku dne 2.10. 2012




 Ing. Vladislav Kropáček
 předseda představenstva a ředitel a.s.

Finanční harmonogram plnění zakázky:

"Inženýrské sítě pro lokalitu rodinných domů Bojanov"

Prováděné práce/objekty:	září 2012	říjen 2012	listopad 2012	prosinec 2012
Přípravné práce				
SO 02 Splašková kanalizace				
SO 03 Dešťová kanalizace				
SO 04 Vodovodní řad				
Dokončovací práce				
Předpokládaná fakturace v mil. Kč:	0	0,73	0,8	0,2

V Hlinsku dne 2.10.2012



Ing. Vladislav Kropáček
předseda přestavenstva a ředitel a.s.

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Inženýrské sítě Bojanov	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Bojano
Objednatel	Městys Bojanov	IČ	
Projektant	Projektový servis spol. s r.o.	DIČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		15.08.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 731 759,88
24	14 % DPH	
25	20 % 1 731 759,88 DPH	346 351,98
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 078 111,86

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: Projektový servis spol. s r.o.
Zpracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 14 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2012-258	Inženýrské sítě Bojanov	1 731 759,88		346 351,98	2 078 111,86
SO.2	Splašková kanalizace	582 376,40		116 475,28	698 851,68
SO.3	Dešťová kanalizace	669 151,22		133 830,24	802 981,46
SO.4	Vodovod	430 232,26		86 046,45	516 278,71
	Vedlejší náklady nezbytné k realizaci díla *	50 000,00		10 000,00	0,00
	Celkem	1 731 759,88		346 351,98	2 078 111,86

Poznámka: * vedlejší náklady nezbytné k realizaci díla jsou uvedeny v příloze č. 2 návrhu smlouvy o dílo zadávací dokumentace = jedná se zejména o:

- geodetické vytýčení
- vytýčení sítí
- dokumentace skutečného provedení stavby
- dopravní značení a další činnosti spojené s úplným a bezchybným provedením díla.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Inženýrské sítě Bojanov

Název objektu Splašková kanalizace

Název části

JKSO

EČO

Místo

Bojano

IČ

DIČ

Objednatel Městys Bojanov

Projektant Projektový servis spol. s r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

15.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	249 373,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	319 677,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	13 325,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		582 376,40	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	582 376,40
24	14 %	0,00 DPH
25	20 %	582 376,40 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	698 851,70

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
Objekt: Splašková kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:
Datum: 16.8.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	582 376,40
1	Zemní práce	232 805,52
4	Vodorovné konstrukce	11 358,88
8	Trubní vedení	332 704,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 508,00
99	Přesun hmot	5 508,00
	<u>Celkem</u>	<u>582 376,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
 Objekt: Splašková kanalizace
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
 Zhotovitel:
 Datum: 16.8.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									582 376,40
Zemní práce									232 805,52
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	115,00	4 600,00	20,0
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	20,0
3	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	228,970	180,00	41 214,60	20,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	114,485	25,00	2 862,13	20,0
5	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	183,176	180,00	32 971,68	20,0
6	K	001	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	91,588	25,00	2 289,70	20,0
7	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	45,794	450,00	20 607,30	20,0
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	412,146	45,00	18 546,57	20,0
9	K	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,794	45,00	2 060,73	20,0
10	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	102,570	150,00	15 385,50	20,0
11	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	102,570	95,00	9 744,15	20,0
12	K	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	102,570	13,00	1 333,41	20,0
13	K	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	355,370	80,00	28 429,60	20,0
14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	82,250	120,00	9 870,00	20,0
15	M	MAT	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-6	t	172,725	220,00	37 999,50	20,0
16	K	232	181006119	Rozproštění zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	102,570	45,00	4 615,65	20,0
Vodorovné konstrukce									11 358,88
17	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šitékopisku	m3	20,320	559,00	11 358,88	20,0
Trubní vedení									332 704,00
18	K	721	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	205,000	30,00	6 150,00	20,0
19	K	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	35,000	311,00	10 885,00	20,0
20	K	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	205,000	35,00	7 175,00	20,0
21	M	MAT	286148030	trubka kanalizační - korugovaná PP potrubí SN10 DN 250/6m	kus	37,000	3 200,00	118 400,00	20,0

22	K	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	7,000	55,00	385,00	20,0
23	M	MAT	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	7,000	140,00	980,00	20,0
24	K	271	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	14,000	65,00	910,00	20,0
25	M	MAT	286148910	odbočka DN 250/250/45°	kus	7,000	1 652,00	11 564,00	20,0
26	M	MAT	286149000	redukce DN 250/150	kus	7,000	250,00	1 750,00	20,0
27	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	9 000,00	54 000,00	20,0
28	M	MAT	592246400	přechod betonový konusový TBS 2-60 100x60x60 cm	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	20,0
29	M	MAT	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	20,0
30	M	MAT	592243830	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm	kus	3,000	800,00	2 400,00	20,0
31	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm	kus	1,000	250,00	250,00	20,0
32	M	MAT	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm	kus	1,000	230,00	230,00	20,0
33	M	MAT	592243710	skruž betonová šachtová spodní díl DN 250 v 60 cm	kus	6,000	6 500,00	39 000,00	20,0
34	K	271	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	7,000	1 700,00	11 900,00	20,0
35	K	271	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	7,000	550,00	3 850,00	20,0
36	K	271	894812161	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	7,000	2 400,00	16 800,00	20,0
37	K	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	6,000	350,00	2 100,00	20,0
38	M	MAT	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	kus	6,000	4 300,00	25 800,00	20,0
39	K	PK	R-1	Kamerová prohlídka kanalizace	m	205,000	35,00	7 175,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 508,00	
	D	99		Přesun hmot				5 508,00	
40	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	73,440	75,00	5 508,00	20,0
				Celkem				582 376,40	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Inženýrské sítě Bojanov

Název objektu Dešťová kanalizace

Název části

JKSO

EČO

Místo

Bojano

IČ

DIČ

Objednatel Městys Bojanov

Projektant Projektový servis spol. s r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

15.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	310 884,60	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	340 391,62	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	17 875,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		669 151,22	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko



Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

tel./fax: 465 311 847

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22		669 151,22
24	14 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	669 151,22 DPH	133 830,30
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		802 981,52

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele		0,00
28	Klouzavá doložka		0,00
29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Inženýrské síť Bojanov
Objekt: Dešťová kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:
Datum: 16.8.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce	669 151,22
4	Vodorovné konstrukce	278 485,94
8	Trubní vedení	15 327,78
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	369 225,00
99	Přesun hmot	6 112,50
	<u>Celkem</u>	<u>669 151,22</u>

ROZPOČET

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
Objekt: Dešťová kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:
Datum: 16.8.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					669 151,22	
D		1		Zemní práce				278 485,94	
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	115,00	4 600,00	20,0
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	20,0
3	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	160,270	180,00	28 848,60	20,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	80,135	25,00	2 003,38	20,0
5	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	256,432	180,00	46 157,76	20,0
6	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	127,216	25,00	3 180,40	20,0
7	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	64,100	450,00	28 845,00	20,0
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	576,972	45,00	25 963,74	20,0
9	K	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	64,100	45,00	2 884,50	20,0
10	K	001	162201102	Vodorovné přemístění výkopku do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	124,720	150,00	18 708,00	20,0
11	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	124,720	95,00	11 848,40	20,0
12	K	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	124,720	13,00	1 621,36	20,0
13	K	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	516,360	80,00	41 308,80	20,0
14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	97,300	120,00	11 676,00	20,0
15	M	MAT	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-6	t	204,330	220,00	44 952,60	20,0
16	K	232	181006119	Rozproštění zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	124,720	45,00	5 612,40	20,0
Vodorovné konstrukce									
D		4						15 327,78	
17	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	27,420	559,00	15 327,78	20,0
Trubní vedení									
D		8						369 225,00	
18	K	721	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	275,000	30,00	8 250,00	20,0
19	K	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	3,000	311,00	933,00	20,0
20	K	271	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	275,000	35,00	9 625,00	20,0
21	M	MAT	286148030	trubka kanalizační - korugované PP potrubí SN 10 DN 250/6m	kus	48,000	3 200,00	153 600,00	20,0

22	K	271	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	4,000	65,00	260,00	20,0
23	M	MAT	286148910	odbočka DN 250/250/45°	kus	2,000	1 652,00	3 304,00	20,0
24	M	MAT	286149000	redukce DN 250/150	kus	2,000	250,00	500,00	20,0
25	K	271	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	9 000,00	54 000,00	20,0
26	M	MAT	592246400	přechod betonový konusový TBS 2-60 100x60x60 cm	kus	5,000	1 600,00	8 000,00	20,0
27	M	MAT	592246400R	přechod betonový konusový monolitický	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	20,0
28	M	MAT	592243820	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	20,0
29	M	MAT	592243810	skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	20,0
30	M	MAT	592243930	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x10 x 12 cm	kus	1,000	250,00	250,00	20,0
31	M	MAT	592243710	skruž betonová šachtová spodní monolitický díl DN 250	kus	6,000	6 700,00	40 200,00	20,0
32	K	271	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	3 400,00	17 000,00	20,0
33	M	MAT	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	330,00	1 650,00	20,0
34	M	MAT	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,000	578,00	2 890,00	20,0
35	M	MAT	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5b, 45x20x5 cm	kus	5,000	250,00	1 250,00	20,0
36	M	MAT	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	2,000	155,00	310,00	20,0
37	M	MAT	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	195,00	780,00	20,0
38	M	MAT	592238600R	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/570/6c	kus	1,000	398,00	398,00	20,0
39	M	MAT	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,000	120,00	600,00	20,0
40	K	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	6,000	350,00	2 100,00	20,0
41	M	MAT	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	kus	6,000	4 300,00	25 800,00	20,0
42	K	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	5,000	300,00	1 500,00	20,0
43	M	MAT	552421380	mříž kanalizační litinová 560 x 560 x 30 mm	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	20,0
44	K	PK	R-1	Kamerová prohlídka kanalizace	m	275,000	35,00	9 625,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 112,50	
	D	99		Přesun hmot				6 112,50	
45	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	81,500	75,00	6 112,50	20,0
				Celkem				669 151,22	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Inženýrské sítě Bojanov

Název objektu Vodovod

Název části

JKSO

EČO

Místo

Bojano

IČ

DIČ

Objednatel Městys Bojanov

Projektant Projektový servis spol. s r.o.

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

15.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	151 475,20	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	278 757,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		430 232,26	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	430 232,26
24	14 %	0,00 DPH
25	20 %	430 232,26 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	516 278,76

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Instav Hlinsko

Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

25284959 DIČ: CZ25284959

tel./fax: 469 311 347

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
Objekt: Vodovod
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:
Datum: 16.8.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV		
Práce a dodávky HSV		
1	Zemní práce	430 232,26
4	Vodorovné konstrukce	225 250,39
8	Trubní vedení	27 646,37
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	174 148,00
99	Přesun hmot	3 187,50
	<u>Celkem</u>	3 187,50
		<u>430 232,26</u>

ROZPOČET

Stavba: Inženýrské sítě Bojanov
Objekt: Vodovod
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Bojanov
Zhotovitel:
Datum: 16.8.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									430 232,26
HSV									225 250,39
1									
Zemní práce									
1	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	115,00	1 150,00	20,0
2	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	55,00	275,00	20,0
3	K	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	257,245	180,00	46 304,10	20,0
4	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	128,623	25,00	3 215,58	20,0
5	K	001	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	205,796	180,00	37 043,28	20,0
6	K	001	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	102,898	25,00	2 572,45	20,0
7	K	001	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	51,449	450,00	23 152,05	20,0
8	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	463,041	45,00	20 836,85	20,0
9	K	001	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,449	45,00	2 315,21	20,0
10	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	71,890	150,00	10 783,50	20,0
11	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71,890	95,00	6 829,55	20,0
12	K	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	71,890	13,00	934,57	20,0
13	K	001	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	442,600	80,00	35 408,00	20,0
14	K	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	53,600	120,00	6 432,00	20,0
15	M	MAT	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-6	t	112,560	220,00	24 763,20	20,0
16	K	232	181006119	Rozproštění zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	71,890	45,00	3 235,05	20,0
Vodorovné konstrukce									27 646,37
4									
17	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkopísku	m3	18,290	559,00	10 224,11	20,0
18	K	271	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	2,660	2 311,00	6 147,26	20,0
19	K	271	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	20,500	550,00	11 275,00	20,0
Trubní vedení									174 148,00
8									
20	K	271	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	350,00	700,00	20,0
21	M	MAT	552518000	koleno přírubové s patkou S 2000 kat.č.: 5045 pro připojení k hydrantu 80/90 mm	kus	2,000	3 652,00	7 304,00	20,0

22	K	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	18,000	25,00	450,00	20,0
23	M	MAT	286138220	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 32 / 1,9 mm	m	18,000	21,00	378,00	20,0
24	K	PK	87121100	Montáž vodiče nad potrubím	m	268,000	12,00	3 216,00	20,0
25	M	MAT	341110120	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x4 mm ²	m	268,000	16,00	4 288,00	20,0
26	K	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	250,000	35,00	8 750,00	20,0
27	M	MAT	286138250	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,4 mm	m	261,000	115,00	30 015,00	20,0
28	K	271	877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	26,000	100,00	2 600,00	20,0
29	M	MAT	286535980	Lemový nákrůžek SDR 17 PE 100 DN 90	kus	26,000	155,00	4 030,00	20,0
30	M	MAT	2867	Otočné příruby PP-V DN 90	kus	6,000	335,00	2 010,00	20,0
31	M	MAT	2868	Koleno 11° SDR 17 DN 90	kus	6,000	279,00	1 674,00	20,0
32	M	MAT	2869	Koleno 22° SDR 17 DN 90	kus	1,000	305,00	305,00	20,0
33	M	MAT	28610	Koleno 45° SDR 17 DN 90	kus	2,000	239,00	478,00	20,0
34	M	MAT	28611	T kus 90° SDR 17 PE 100 DN 90/90	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	20,0
35	K	271	879172199	Příplatek za montáž vodovodních přípojek při montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80	kus	7,000	250,00	1 750,00	20,0
36	K	271	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	7,000	500,00	3 500,00	20,0
37	K	271	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	300,00	1 200,00	20,0
38	K	271	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	750,00	750,00	20,0
39	K	271	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	650,00	650,00	20,0
40	M	MAT	422736070	hydrant nadzemní DN80 PN16 přípojka "C"	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	20,0
41	M	MAT	422735900	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	1,000	19 000,00	19 000,00	20,0
42	K	271	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	7,000	250,00	1 750,00	20,0
43	M	MAT	4221	Komplet vod. šoupě + zem. soupr. teleskop DN 80	kus	4,000	4 695,00	18 780,00	20,0
44	M	MAT	4223	Navrtávací T kus odbočkový s ventilem PE 100 SDR 17 DN 90/32	kus	7,000	500,00	3 500,00	20,0
45	M	MAT	4224	Zemní souprava teleskopická L = 1-1,5m	kus	7,000	535,00	3 745,00	20,0
46	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	250,000	35,00	8 750,00	20,0
47	K	271	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	268,000	40,00	10 720,00	20,0
48	K	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	1,000	250,00	250,00	20,0
49	K	271	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,000	200,00	1 400,00	20,0
50	K	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	200,00	800,00	20,0
51	K	271	899401113	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	200,00	200,00	20,0
52	M	MAT	422913520	poklop litinový -šoupátkový	kus	4,000	450,00	1 800,00	20,0
53	M	MAT	422914020	poklop litinový -ventilový	kus	7,000	355,00	2 485,00	20,0
54	M	MAT	422914520	poklop litinový -hydrantový	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	20,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 187,50	
	D	99		Přesun hmot				3 187,50	

55	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	42,500	75,00	3 187,50	20,0
				<u>Celkem</u>				<u>430 232,26</u>	

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Subdodavatelé

Společnost INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, jednající Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva a ředitelem a.s., tímto čestně prohlašuje, že se při realizace akce „Inženýrské sítě pro lokalitu rodinných domů **Bojanov**“ nebudou podílet subdodavatelé.

V Hlinsku dne 26.9.2012

Za INSTAV Hlinsko a.s.



Instav Hlinsko
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 469 311 847

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva a ředitel a.s.

