



MBPHP006QDPQ

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č. MUBPH 2480/2016

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající:	starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických:	Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic e-mail: winkler@mubph.cz tel: 573 501 939, 603 169 611

(dále jako objednatel)

Zhotovitel:	IDS Valašské Meziříčí spol. s r.o.
se sídlem	Zašovská 750 757 01 Valašské Meziříčí
IČ	61943134
DIČ:	CZ61943134
bankovní spojení:	GE Money Bank, č.ú.: 160886138/0600
jednající:	Ing. Františkem Dvorníkem - jednatelem společnosti

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 2480/2016 (dále jen Dodatek) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 2480/2016 ze dne 04.02.2016 se upravuje o vícepráce, které spočívají v provedení výkopu a jeho zapravení pro chráničku el. vedení firmy E.ON Distribuce, a. s., výkopu a zapravení pro chráničku datové sítě k budově školy a hasičské zbrojnice, výměně cca 40 ks silničních obrubníků, které nebyly součástí PD, rozšíření úpravy chodníku od parkoviště podél sochy sv. Jana Nepomuckého a provedení betonového prahu u vrat hasičské zbrojnice.
2. Detailní přehled víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce popsané v odstavci č. 1 tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí:

Nová celková cena díla:	1.569.143,92 Kč (bez DPH)
..	1.898.664,14 Kč (vč. DPH)

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.


2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 27.04.2016.

V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.04.2016

Ve Valašském Meziříčí, dne 29.04.2016



Za objednatele

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ☎
757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134



Za zhotovitele



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.4.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	38 290,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	55 662,89	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	VRN 4	1 781,27
5	"M"	Dodávky	64,35				17	Jiné VRN	2 024,91
6		Montáž	1 320,45				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		95 337,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	3 806,18
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIRŮČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 750 • tel. 603 881 745
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 99 143,92

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	99 143,92	20 820,22

Cena s DPH 119 964,14

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

21.4.2016

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
23	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem	99 143,92	0,00	20 820,22	119 964,14	0,00	95 337,74	0,00	3 806,18	0,00
231	Elektropřípojka	36 441,49	0,00	7 652,71	44 094,20	0,00	34 805,63	0,00	1 635,86	0,00
232	Přípojka internetu do školy	1 608,93	0,00	337,88	1 946,81	0,00	1 549,53	0,00	59,40	0,00
233	Betonová deska u hasičské zbrojnice	4 592,51	0,00	964,43	5 556,94	0,00	4 415,87	0,00	176,64	0,00
234	Výměna 2ks obrub u zbrojnice	1 489,97	0,00	312,89	1 802,86	0,00	1 432,67	0,00	57,30	0,00
235	Betonový práh u potoka	448,03	0,00	94,09	542,12	0,00	430,79	0,00	17,24	0,00
236	Pokládka nových obrub 40m	27 417,67	0,00	5 757,71	33 175,38	0,00	26 363,15	0,00	1 054,52	0,00
237	Oprava výtuku v hlavní cestě	3 422,41	0,00	718,71	4 141,12	0,00	3 290,77	0,00	131,64	0,00
238	Nový chodník	15 734,18	0,00	3 304,18	19 038,36	0,00	15 129,02	0,00	605,16	0,00
239	Dížděná plocha u kostela	1 778,73	0,00	373,53	2 152,26	0,00	1 710,31	0,00	68,42	0,00
2391	Beton u brány do jídelny	6 210,00	0,00	1 304,10	7 514,10	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		99143,92	0,00	20820,22	119964,14	0,00	95337,74	0,00	3806,18	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem	JKSO	
Název objektu	Elektropřípojka	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		21.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 463,09	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	27 600,34	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	2,00%	696,11
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	2,70%	939,75
6		Montáž	742,20					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		34 805,63	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	1 635,86	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ©
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

D Celkem bez DPH 36 441,49

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	36 441,49	7 652,71

Cena s DPH 44 094,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Elektropřípojka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

34 063,43

1 Zemní práce

26 736,34

2	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2	m2	4,000	35,70	142,80
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	4,000	23,60	94,40

2*2 4,000

3	221	113107012	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	16,000	100,00	1 600,00
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

2*2 4,000

20*0,6 12,000

Součet 16,000

5	221	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	10,800	184,00	1 987,20
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

12*0,8 9,600

2*0,6 1,200

Součet 10,800

14	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,000	310,00	310,00
----	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

15	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,000	63,70	63,70
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

12	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400	277,00	3 988,80
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

20*0,6*1,2 14,400

13	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,400	78,40	1 128,96
----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

10	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,480	177,00	2 208,96
----	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

13*0,8*1,2 12,480

11	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	12,480	11,30	141,02
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

23	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,080	152,00	2 444,16
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

24	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	128,640	12,10	1 556,54
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

8*16,08 128,640

22	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,080	80,70	1 297,66
----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

13*0,8*1,2 12,480

1,2 1,200

2,4 2,400

Součet 16,080

25	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	8,520	42,50	362,10
----	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

12,48-1,04-2,08-0,84 8,520

26	583	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	2,232	207,10	462,25
----	-----	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	--------

1,24*1,8 2,232

27	583	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	13,104	163,20	2 138,57
----	-----	-----------	------------------------	---	--------	--------	----------

13*0,7*0,8*1,8 13,104

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Elektropřípojka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,800	42,50	459,00
			20*0,6*1,2-1,2-2,4		10,800		
18	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,480	167,00	748,16
			13*0,8*0,2		2,080		
			20*0,6*0,2		2,400		
			Součet		4,480		
19	581	581533100	písek stavební	t	7,616	163,80	1 247,50
			4,48*1,7		7,616		
12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky							4 354,56
16	001	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	26,880	162,00	4 354,56
			12,48+14,4		26,880		
4 Vodorovné konstrukce							1 043,84
17	271	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,240	466,00	1 043,84
			13*0,8*0,1		1,040		
			20*0,6*0,1		1,200		
			Součet		2,240		
5 Komunikace							789,36
29	221	573332114	Prolití podkladu z kameniva popílkovou suspenzí pevnosti 0,5 MPa v množství 68 l/m2	m2	11,440	69,00	789,36
			13*0,8+1,04		11,440		
8 Trubní vedení							1 293,60
28	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,840	1 540,00	1 293,60
			5*0,8*0,2*1,05		0,840		
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 671,00
4	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	30,000	55,70	1 671,00
			2+2+2+12+12		30,000		
997 Přesun sutě							2 529,29
9	006	997006007	Drcení stavebního odpadu	t	4,970	67,30	334,48
7	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,780	21,70	233,93
8	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	194,040	5,85	1 135,13
			18*10,78		194,040		
6	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,780	76,60	825,75

M

Práce a dodávky M

742,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Elektropřípojka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

21-M Elektromontáže

742,20

20	921	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	7,500	23,60	177,00
21	921	210010127	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených volně	m	18,000	31,40	565,20

Celkem

34 805,63

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem	JKSO	
Název objektu	Přípojka internetu do školy	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	317,52	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	589,41	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	2,00% 29,70
5	"M"	Dodávky	64,35				17	Jiné VRN	2,00% 29,70
6		Montáž	578,25				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 549,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	59,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČI s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ©
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 1 608,93

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 608,93	337,88

Cena s DPH 1 946,81

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Přípojka internetu do školy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 906,93

1 Zemní práce 906,93

1	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,900	503,00	452,70
			0,2*0,2*22,5		0,900		
2	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,900	101,00	90,90
4	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,900	50,90	45,81
			22,5*0,2*0,2		0,900		
5	581	581533100	písek stavební	t	1,620	196,00	317,52
			0,9*1,8		1,620		

M Práce a dodávky M 642,60

21-M Elektromontáže 506,25

3	921	210010123	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně	m	22,500	22,50	506,25
---	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 136,35

6	946	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	22,500	6,06	136,35
---	-----	-----------	---	---	--------	------	--------

Celkem 1 549,53

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem**

JKSO

Název objektu **Betonová deska u hasičské zbrojnice**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 591,44	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	824,43	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Doprava	2,00%	88,32
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	2,00%	88,32
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 415,87	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		176,64
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zelašovské 750 • tel. 603 881 745
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 4 592,51

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	4 592,51	964,43

Cena s DPH 5 556,94

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Betonová deska u hasičské zbrojnice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 415,87

2 Zakládání 3 894,12

3	011	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 11,5*0,5*0,2*1,05	m3	1,208	1 770,00	2 138,16
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

4	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek 11,5*0,25+0,5*0,25+0,5*0,25	m2	3,125	196,00	612,50
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

5	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,125	52,50	164,06
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	--------

2	011	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari 11,4*0,4*2*1,2/6/1000*32,39	t	0,059	16 600,00	979,40
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	--------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování

6 výplní 120,75

6	011	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině 3*0,5	m	1,500	80,50	120,75
---	-----	-----------	--	---	-------	-------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 401,00

7	211	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	1,500	118,00	177,00
8	245	245515220	tmel PU Sikaflex 11 FC bal. 600 ml	litr	1,000	224,00	224,00

Celkem 4 415,87

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem	JKSO	
Název objektu	Výměna 2ks obrub u zbrojnice	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		21.04.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	819,52	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	613,15	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	2,00%	28,65
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	2,00%	28,65
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 432,67	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		57,30
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovské 750 • tel. 603 881 745
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 1 489,97

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 489,97	312,89

Cena s DPH 1 802,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Výměna 2ks obrub u zbrojnice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 432,67

1 Zemní práce

143,88

3	221	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	0,375	221,00	82,88
			1,5*0,25		0,375		
2	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	2,000	30,50	61,00

5 Komunikace

259,88

12	221	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m	m2	0,375	385,00	144,38
			0,25*1,5		0,375		
11	221	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,375	308,00	115,50
			0,25*1,5		0,375		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

826,90

8	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	151,00	226,50
9	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	2,000	105,70	211,40
10	221	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,060	1 720,00	103,20
			2*0,3*0,1		0,060		
13	221	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	2,000	76,30	152,60
1	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	2,000	66,60	133,20

997 Přesun sutě

202,01

7	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	0,579	75,60	43,77
5	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,579	29,30	16,96
6	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9,843	8,96	88,19
			0,579*17		9,843		
4	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,579	91,70	53,09

Celkem

1 432,67

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem**

Název objektu **Betonový práh u potoka**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	267,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	163,79	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	2,00%	8,62
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	2,00%	8,62
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		430,79	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		17,24
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 760 • tel. 603 881 745 ©
 767 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 448,03

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	448,03	94,09

Cena s DPH 542,12

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Betonový práh u potoka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

430,79

1 Zemní práce

23,84

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,5*0,25*0,15	m3	0,056	332,00	18,59
					0,056		

2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,056	93,80	5,25
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	------

2 Zakládání

406,95

5	011	275313711	Práh z betonu tř. C 20/25	m3	0,100	1 770,00	177,00
3	011	275351215	Zřízení bednění stěn prahu 0,3*1,5*2	m2	0,900	196,00	176,40
					0,900		

4	011	275351216	Odstranění bednění	m2	0,900	59,50	53,55
---	-----	-----------	--------------------	----	-------	-------	-------

Celkem

430,79

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem**

JKSO

Název objektu **Pokládka nových obrub 40m**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 045,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	12 317,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Doprava	2,00% 527,26
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,00% 527,26
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 363,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	1 054,52
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ©
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem

D Celkem bez DPH 27 417,67

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	27 417,67	5 757,71

Cena s DPH 33 175,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Pokládka nových obrub 40m

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 363,15

1 Zemní práce 3 872,00

2	221	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm 40*0,3	m2	12,000	221,00	2 652,00
3	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	40,000	30,50	1 220,00

2 Zakládání 3 186,00

15	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 40*0,3*0,15	m3	1,800	1 770,00	3 186,00
----	-----	-----------	--	----	-------	----------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 445,60

10	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	144,00	5 760,00
11	592	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	34,000	105,70	3 593,80
12	592	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	2,000	84,00	168,00
13	592	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,000	266,00	1 064,00
14	221	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	1 720,00	2 064,00
1	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	41,000	43,80	1 795,80

997 Přesun sutě 4 859,55

9	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	13,600	84,00	1 142,40
7	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	13,600	29,30	398,48
8	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	231,200	8,96	2 071,55
4	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,600	91,70	1 247,12

Celkem 26 363,15

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem**

JKSO

Název objektu **Oprava výtluku v hlavní cestě**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 425,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 865,77	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Doprava	2,00% 65,82
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,00% 65,82
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		3 290,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	131,64
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIRČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 760 • tel. 603 881 745
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

D Celkem bez DPH 3 422,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 422,41	718,71

Cena s DPH 4 141,12

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Oprava výtlučku v hlavní cestě

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 290,77

1 Zemní práce 553,00

2	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,500	158,00	553,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

5 Komunikace 1 837,50

3	221	572241112	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	3,500	525,00	1 837,50
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	----------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 900,27

4	221	919121212	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	6,300	76,30	480,69
1	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	6,300	66,60	419,58
1,4+2,4+2,5					6,300		

Celkem 3 290,77

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystrice pod Hostýnem	JKSO	
Název objektu	Nový chodník	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 271,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 857,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Doprava	2,00% 302,58
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,00% 302,58
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 129,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	605,16
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		15 734,18	
 IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o. INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ☎ 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	15 734,18	3 304,18
		Cena s DPH		19 038,36	
 MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel		0,00	
		Klouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Nový chodník

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

15 129,02

1 Zemní práce

1 503,92

1	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,738	139,00	797,58
			8*1,7*0,25		3,400		
			5,5*1,7*0,25		2,338		
			Součet		5,738		
2	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,738	12,70	72,87
3	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,738	96,60	554,29
4	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	5,738	13,80	79,18

5 Komunikace

5 945,10

5	221	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	20,250	72,80	1 474,20
			13,5*1,5		20,250		
9	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,175	164,00	2 324,70
			13,5*1,0*1,05		14,175		
10	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	14,600	147,00	2 146,20
			14,175 * 1,03		14,600		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 680,00

6	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	119,00	3 570,00
7	592	592174100	obrubník betonový chodníkový BEST Sinia 100x10x25 cm	kus	30,000	85,40	2 562,00
8	221	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900	1 720,00	1 548,00
			30*0,1*0,3		0,900		

Celkem

15 129,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystrice pod Hostýnem	JKSO	
Název objektu	Dlážděná plocha u kostela	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	1 089,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	620,81	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Doprava	2,00% 34,21
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	2,00% 34,21
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 710,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	68,42
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIRČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovská 750 • tel. 603 881 745 ©
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

D Celkem bez DPH 1 778,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 778,73	373,53

Cena s DPH 2 152,26

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Dlažďená plocha u kostela

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 710,31

1 Zemní práce

340,43

1	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	21,70	108,50
6	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	0,384	503,00	193,15
2,4*0,4*0,2*2					0,384		
7	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,384	101,00	38,78

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 280,00

8	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	119,00	595,00
9	592	592174100	obrubník betonový chodníkový BEST Sinia 100x10x25 cm	kus	5,000	85,40	427,00
10	221	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,150	1 720,00	258,00
5*0,3*0,1					0,150		

997 Přesun sutě

89,88

5	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	0,200	84,00	16,80
3	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,200	59,50	11,90
4	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3,400	12,60	42,84
17*0,2					3,400		
2	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,200	91,70	18,34

Celkem

1 710,31

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem**

Název objektu **Beton u brány do jídelny**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

21.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 210,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 210,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

IDS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ s.r.o.
INŽENÝRSKÉ A DOPRAVNÍ STAVBY
 Zašovské 750 • tel. 603 881 745
 757 01 Valašské Meziříčí • www.ids-vm.cz
 IČ: 61943134 • DIČ: CZ61943134

MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem
 Masarykovo nám. 137
 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem
 9

D Celkem bez DPH 6 210,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 210,00	1 304,10

Cena s DPH 7 514,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vícepráce parkoviště Za kostelem Bystřice pod Hostýnem

Objekt: Beton u brány do jídelny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 210,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 200,00

1	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,250	3 360,00	4 200,00
5*0,5*0,5					1,250		

997 Přesun sutě 2 010,00

5	006	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	3,000	84,00	252,00
3	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,000	91,00	273,00
4	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	51,000	12,00	612,00
17*3					51,000		

2	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,000	291,00	873,00
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem 6 210,00