

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

ZHOTOVITEL:

Z&D stavby, s.r.o.

K Bělidlu 568

Trutnov 4, 541 02

Zastoupený ve věcech smlouvy - p. Petrem Zierisem
ve věcech technických - p. Milošem Dvořákem
ing. Novotným

bankovní spojení: KB Trutnov 35-6386420207/0100

IČO: 27488055

DIČ: CZ27488055

OBJEDNATEL:

Město Červený Kostelec

Náměstí T.G. Masaryka 120, 54946 Červený Kostelec

zastoupený k jednání

ve věcech smluvních Ing. Rostislavem Petrákem – starostou města

ve věcech technických p. Jiřím Prouzou - ved. odboru rozvoje města

číslo účtu, bankovní spojení: 9005-1428551/0100, Komerční banka. Náchod
2911338319/0800, Česká spořitelna

IČO: 00272566

DIČ: CZ00272566

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2 - Výchozí podklady a údaje

1. Název stavby - „Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice“
2. Místo stavby - Červený Kostelec - Olešnice
3. Zadavatel - Město Červený Kostelec
4. Termín stavby - zahájení - 1.6.2016
ukončení - 30.9.2016

Článek 3 - Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby:

„Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, Olešnice“

2. Zhotovitel provede dílo na základě zadání pro výpočet cenové nabídky, podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Václav Holý, DN.CZ s.r.o. Náchod, v 10/2013.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek nebo odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných, obvyklých cen za tyto práce a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich zaplacení. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že provedené práce a dodávky byly v předmětu díla zahrnuty.

4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle cen navržených objednatelem. O navrhovaných změnách uzavřou obě strany dodatek k SoD.

5. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nése zhotovitel.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla včas /t.j. minimálně 20 dní před zahájením touto změnou dotčených prací/ požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel má právo na úhradu případně zvýšené ceny materiálů a na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů včetně již zajištěných materiálů.

Článek 4 - Čas plnění předmětu díla

1. Podmínkou pro zahájení vlastních stavebních prací ve smyslu této smlouvy je protokolární předání staveniště v rozsahu dle vydaného stavebního povolení a územního rozhodnutí a v rozsahu dle článku 7, této smlouvy.

V případě, že objednatel nepředá staveniště včetně příslušných dokladů, prodlouží se termín dokončení díla dle čl. 2/4 úměrně k prodlení při předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 10 dnů předem, kdy bude předmět smlouvy připraven k odevzdání. Na základě výzvy zhotovitele jsou obě smluvní strany povinny časový program přejímky dohodnout tak, aby zajišťoval plynulé a hospodárné odevzdání a převzetí předmětu díla.

3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

5. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít v dřívějším, nabídnutém termínu. Toto platí za podmínky, že bude mít objednatel zajištěno dostatečné finanční krytí.

Článek 5 - Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla - článek 3 této smlouvy byla dohodnuta v souladu s ustanovením §.2 zákona č. 526/90 Sb., o cenách, na základě výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele jako **nejvýše přípustná - maximální**, je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1.426.229,47	299.508,19	1.725.737,66

2. V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele vč. geodetického zaměření a tlakových zkoušek.

Nabídková cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen a vstupních nákladů v roce 2016 a je garantována po celou dobu stavby.

3. Daňové sazby budou účtovány podle daňových zákonů a předpisů platných v době realizace stavby.

Článek 6 - Platební a finanční podmínky

1. Zadavatel neposkytuje zálohy. Veškeré stavební práce dle článku 2 - předmět díla budou fakturovány měsíčně až do výše 90 % díla s konečným vypořádáním po převzetí díla objednatelem. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací nejpozději do třetího dne následujícího měsíce. Po odsouhlasení provedených prací objednatelem /do tří dnů/ vystaví zhotovitel dílčí fakturu / daňový doklad/ jejíž součástí musí být soupis provedených prací. Pozastávka 10% bude uhrazena po předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce objednatelem odsouhlasené.

3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. V pochybnostech se má za to, že byla faktura doručena tři dny po jejím doporučeném odeslání. Závazek objednatele úhrady faktury je splněn teprve tehdy, když je příslušná částka připsána na účet zhotovitele. Týká se to všech faktur /daňových dokladů/ zmiňovaných v této smlouvě o dílo. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

4. Zástupcem objednatele zmocněným pro věci technické (kontrola a věcná oprávněnost faktur dle článku 5) je: p. Jiří Prouza – vedoucí odboru rozvoje města.- není osoba propojená s dodavatelem

5. V případě prodlení s platbami ze strany objednatele do 1 měsíce nebude zhotovitel požadovat po objednateli zákonné úroky z prodlení ani žádné jiné sankce. Při prodlení delším než jeden měsíc nebudou po objednateli požadovány vyšší sankce než zákonné úroky z prodlení.

6. V případě nedodržení termínu dokončení a předání stavby zhotovitelem ve smyslu článku 2, bod 4, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky na místě, kde je dílo prováděno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, pak platí, že pokud bude hodnota potřebných víceprací stanovených dle Cenové soustavy ÚRS vydávané ÚRS PRAHA ,a.s. nižší nebo rovna 5% z ceny díla, pak je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést, aniž by došlo k navýšení ceny. Pokud bude cena nutných víceprací vyšší, budou oceněny jednotkovou cenou, jaká byla předložena v nabídce, pokud se bude jednat o práce, které nejsou v nabídce obsaženy, pak budou oceněny dle ceníku prací ÚRS Praha pro dané období ponížených o slevu ve výši 10 %. V případě prací neuvedených ani ve smluvním položkovém rozpočtu zhotovitele ani v cenících cen stavebních prací ÚRS, bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky.

8. Případné vícepráce či méněpráce musí být předem projednány a musí o nich být uzavřena cenová dohoda ve formě dodatku ke smlouvě. Zápisem ve stavebním deníku nelze odsouhlasit změnu rozsahu díla, termínu dokončení ani změnu ceny díla.

Článek 7 - Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace a stavebního povolení v termínu do: 7 dnů před započítáním prací.
3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště uklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy.
4. Zhotovitel vytyčí při odevzdání staveniště všechna podzemní i nadzemní vedení a inženýrské sítě na staveništi a odevzdá zhotoviteli vyjádření a podmínky jejich správců, za nichž je možné vykonávat stavební práce. Objednatel předá rozhodnutí orgánů státní správy, potřebné pro provedení díla, které upřesní zhotovitel.
5. Jestliže v souvislosti s prováděním stavby bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a poplatky za ně hradí zhotovitel. Umisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s prováděním stavebních prací zajistí zhotovitel..
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
9. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí a neupraví, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude užívat staveniště neoprávněně a to až do dne, kdy bude staveniště upraveno.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracech, které provádí, stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního deníku platí podpůrně ustanovení bývalé vyhlášky č. 104/73 Sb., § 30.
11. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
12. Zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně stavbyvedoucí nebo jím pověřený zástupce vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy objednatel prostřednictvím svého technického dozoru, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo orgány státní správy. Objednatel je oprávněn zápisy ve Stavebním deníku pravidelně, alespoň 1x týdně kontrolovat. Technický dozor za objednatele bude provádět osoba nebo osoby, jejichž jméno bude zhotoviteli oznámeno při předání staveniště a bude zapsáno ve stavebním deníku.
13. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku napsal objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. Objednatel je povinen se vyjadřovat k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel prokazatelně oznámí pověřené osobě, že takový zápis do stavebního deníku učinil.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
16. Objednatel bude provádět kontrolu prováděného díla technickým dozorem. Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny. Termín kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.

17. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a provádění prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů.

18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

19. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy, zákony, a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel.

20. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění stavby požadavky dotčených orgánů a organizací, které se vyjádřily ve stavebním a územním řízení. Rovněž tak podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí orgánů státní správy, které s realizací stavby souvisí. Případné škody, vzniklé nedodržením těchto podmínek nese zhotovitel.

21. Kvalita díla je definována úvodními ustanoveními katalogů směrných cen stavebních prací, vydaných URS Praha a ceníků stavebních prací vydaných URS Praha v úrovni roku 2015, kde je specifikovaná předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, měření názvosloví a definice, kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se prováděných prací.

22. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín, kdy bude dílo nebo samostatně předávaná část připravena k předání min. 10 dnů předem. Objednatel je povinen do pěti pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

23. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a převzetí a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré škody s tím vzniklé, současně dojde mezi účastníky smlouvy k dohodě o dalším dokončení díla.

24. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech, zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých při provádění prací, zápisy o vyzkoušení zamontovaného zařízení, o provedení revizních a provozních zkoušek a dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla vč. geodetického zaměření. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

25. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se uvede i soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

26. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou práce uvedené v této smlouvě ukončeny řádně, včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 24 tohoto článku smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny "ukončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

27. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu do 7 kalendářních dní /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každou vadu nedodělek a den prodlení.

28. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu do 14 dnů od jejího vyúčtování objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením stejné právní povinnosti.

Článek 8 - Záruky

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců na zbývající části a prvky díla, záruka začíná běžet dnem převzetí díla. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat na zhotoviteli povinnost odstranit vady zdarma.

U dodávek materiálů, zařízení a jiných předmětů nutných pro provedení díla, dodávaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se záruční doba uvedená výše záručními lhůtami.

2. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně vady u zhotovitele po jejich zjištění reklamovat. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále může objednatel v reklamaci uvést, jakým způsobem požaduje vady odstranit, nebo uvést zda požaduje finanční náhradu.

3. V případě reklamace budou reklamované vady odstraňovány následovně:

- a) v případě havárie – do 24 hodin
- b) v ostatních případech – do 5-ti pracovních dnů

Článek 9 - Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranným ujednáním obou účastníků smlouvy.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění ustanovení této smlouvy, je ta strana, u které vznikly tyto skutečnosti, povinna oznámit to bez odkladu druhé straně a vyvolat jednání k řešení takto vzniklé situace.

3. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, upravujícími podmínky a možnosti tohoto odstoupení. Občanským zákoníkem se řídí rovněž důsledky platného odstoupení od smlouvy.

4. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran pouze na základě písemné výpovědi, když výpovědní lhůta pro zadavatele bude činit jeden měsíc a pro dodavatele tři měsíce a počne běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi.


4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit nejprve vzájemnou dohodou. V případě, že předmět sporu se nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se na příslušný soud.

5. Na právní poměry touto smlouvou výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení obchodního, případně občanského zákoníku.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města dne 18.5.2016 usnesením č. R-2016/11/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne: 31.5.2016


za objednatele



Ing. Rostislav Petrák - starosta



V Trutnově dne: 19.5.2016

za zhotovitele

p. Petr Zieris - jednatel

	Jméno	Datum	Podpis
Předložil	Prouza	5.5.2016	
Kontroloval	JUDr. PETRÁK Rostislav VONSOVA	5.5.2016	


Z&D stavby, s.r.o.

K Bělidlu 568, 541 02 TRUTNOV
Tel/fax: 499 819 129, e-mail: zd@tu.cz
IČO: 274 88 055

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VODOVOD	JKSO :
Stavba :	Název stavby : OLEŠNICE – VODOVOD OD BYTOVEK POD TRATÍ K BRAMBORÁRNĚ	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 313	
Objednatel :	Náklady na MJ : 3 082	
Počet listů :	Zakázkové číslo : 2343	
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Dopravní značení 6 000
Z	Montáž celkem 0	Geodetické zaměření 200
R	HSV celkem 957 693	Kompletační činnost zhotovitele 200
N	PSV celkem 0	Vytyčení sítí a ČD 500
ZRN celkem	957 693	Zařízení staveniště 150
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	957 693	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	964 743	VRN celkem 7 050
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	964 742,86 Kč
DPH	21 % činí :	202 596,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 167 339,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	OLESNICE – VODOVOD OD BYTOVEK POD TRATÍ K BRAMBORARNE
Objekt :	VODOVOD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	356 466	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	17 339	0	0	0	0
5	Komunikace	344 262	0	0	0	0
8	Trubní vedení	211 310	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	28 317	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	957 693	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dopravní značení	6 000	0,0	957 693	6 000
Geodetické zaměření	200	0,0	957 693	200
Kompletační činnost zhotovitele	200	0,0	957 693	200
Vytyčení sítí a ČD	500	0,0	957 693	500
Zařízení staveniště	150	0,0	957 693	150
CELKEM VRN				7 050

Položkový rozpočet

Stavba :	OLESNICE – VODOVOD OD BYTOVEK POD TRATÍ K BRAMBORARNE	0
Objekt :	VODOVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00	150,00	150,00	0,00869	0,00869	0,00000	0,00000
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	9,00	150,00	1 350,00	0,02478	0,22302	0,00000	0,00000
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	22,40	25,00	560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1*0,2*(81+15+16)		22,40						
4	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	8,00	250,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	470,08	200,00	94 016,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		RAD 0,8*(1,7*59+22*(1,7+2,17)/2+5*(2,06+2,14)/2+4*(2,14+2,8)/2+7*2,8)		146,28						
		0,8*(5*(2,21+2,61)/2+9*(2,61+1,7)/2+(313-121,5)*1,7)		285,60						
		PROTLAK 4,5*1,5*3,27+4,5*1,5*2,39		38,21						
6	132 20-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	132 30-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	141 70-0107.R00	Protlak nefizený z trub PVC D 270 mm v hor.1 - 4	m	8,00	3 000,00	24 000,00	0,00726	0,05808	0,00000	0,00000
10	286-1362	Trubka ROBUST PIPE PE100 RC D 250*22,7 - tyč	m	8,06	2 550,00	20 553,00	0,01038	0,08366	0,00000	0,00000
11	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	1 079,69	5,00	5 398,45	0,00099	1,06889	0,00000	0,00000
		59*1,7*2+22*(1,7+2,17)+5*(2,06+2,14)+4*(2,14+2,8)+7*2,8*2		365,70						
		5*(2,21+2,61)+9*(2,61+1,7)+1,7*(313-121,5)*2		713,99						
12	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	50,94	10,00	509,40	0,00086	0,04381	0,00000	0,00000
		4,5*3,27*2+4,5*2,39*2		50,94						
13	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 079,69	2,00	2 159,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	151 10-1112.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	50,94	4,00	203,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	161 10-1101.R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	470,08	70,00	32 905,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	122,00	257,00	31 354,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTÁČENÁ POTR A ULOŽ 305*0,8*0,5		122,00						
17	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 220,00	20,00	24 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		122*10		1 220,00						
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	122,00	16,00	1 952,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtyně	m3	122,00	70,00	8 540,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	348,08	70,00	24 365,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		470,081-122		348,08						
21	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné zásypy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	97,60	125,00	12 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		305*0,8*0,4		97,60						
23	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	193,25	285,00	55 075,68	1,00000	193,24800	0,00000	0,00000
		97,6*1,1*1,8		193,25						
24	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	305,00	12,00	3 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	112,00	50,00	5 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1*(81+15+16)		112,00						
26	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	112,00	44,00	4 928,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	005-72100	Osivo jetel luční červený á 25 kg	kg	1,00	105,00	105,00	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				356 466,21		194,73515		0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
28	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze stěrčopisků do 63 mm	m3	24,40	680,00	16 592,00	1,89077	46,13479	0,00000	0,00000
		305*0,8*0,1		24,40						
29	452 31-3111.R00	Bloky pro potrubí z betonu B 7,5	m3	0,22	2 541,00	566,64	2,45900	0,54836	0,00000	0,00000
30	452 35-3101.R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	4,00	45,00	180,00	0,00480	0,01920	0,00000	0,00000
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				17 338,64		46,70235		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
31	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	38,80	972,00	37 713,60	2,50000	97,00000	0,00000	0,00000
		194*1*0,2		38,80						
32	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	174,60	322,00	56 221,20	1,10000	192,06000	0,00000	0,00000
		194*1*0,5*1,8		174,60						
33	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	194,00	693,00	134 442,00	0,15382	29,84108	0,00000	0,00000
34	573 11-1112.R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	194,00	20,00	3 880,00	0,00601	1,16594	0,00000	0,00000
35	572 40-4111.R00	Posyp živinového podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	194,00	3,00	582,00	0,00500	0,97000	0,00000	0,00000
		Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5								
36	460 03-0081.RT2	8 cm	m	198,00	50,00	9 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	113 10-7201.RA0	Odstanění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	194,00	35,00	6 790,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-93,70200
38	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	93,70	56,00	5 247,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	93,70	105,00	9 838,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	937,02	10,00	9 370,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		93,702*10		937,02						
41	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	93,70	750,00	70 276,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				344 261,52		321,03702		-93,70200
Díl: 8		Trubní vedení								
42	892 27-1111.R00	Tlaková zkouška vodorovného potrubí DN 125	m	313,00	17,00	5 321,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	892 27-3111.R00	Desinfekce vodorovného potrubí DN 125	m	313,00	10,00	3 130,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	892 37-2111.R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	kus	2,00	500,00	1 000,00	0,03613	0,07226	0,00000	0,00000
		Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 včetně								
45	894 40-2211.RT2	skruže TBX-Q 600/590	kus	1,00	50,00	50,00	0,45743	0,45743	0,00000	0,00000
		Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 včetně								
46	894 40-1211.RT2	dodávky skruže TBS-Q 100/25 PS 100/250/90	kus	2,00	50,00	100,00	0,20796	0,41592	0,00000	0,00000
47	894 40-3011.R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	1,00	50,00	50,00	0,03903	0,03903	0,00000	0,00000
48	592-25754	Deska zákrytová studniční TBH 70/7 cm	kus	1,01	450,00	454,50	0,12800	0,12928	0,00000	0,00000
49	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	120,00	480,00	0,11178	0,44712	0,00000	0,00000
50	4521	Poklop HAWLE 1750	ks	4,00	510,00	2 040,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	4,00	141,00	564,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	899 40-1113.R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	250,00	500,00	0,29823	0,59646	0,00000	0,00000
53	422-25	Poklop hydrantový HAWLE 1950	ks	1,00	885,00	885,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	422-25	Poklop hydrantový RAMBO 522 JMA	ks	1,00	1 256,00	1 256,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	422-24	Podkladní deska HAWLE 3482	ks	1,00	397,00	397,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	850 26-5121.R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	857 24-2121.R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	5,00	150,00	750,00	0,00022	0,00110	0,00000	0,00000
58	583-2	Tvarovka litin tlak tvár FF 80/500	ks	2,00	1 284,00	2 568,00	0,01400	0,02800	0,00000	0,00000
59	583-3	Tvarovka litin tlak tvár N80	ks	2,00	925,00	1 850,00	0,01200	0,02400	0,00000	0,00000
60	583-4	Tvarovka litin tlak tvár HAWLE 8000 DN80	ks	1,00	580,00	580,00	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000
61	857 60-1102.R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,00	180,00	180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	583-4	Tvarovka WAGA 7972 DN100	ks	1,00	4 033,00	4 033,00	0,01400	0,01400	0,00000	0,00000
63	871 21-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	422-33	Tvarovka ISO 6531 T63/50	ks	1,02	1 279,00	1 298,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	422-35	Tvarovka ISO 6530 T63/63	ks	1,02	1 662,00	1 686,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	422-34	Tvarovka ISO 6120 63-2"	ks	1,02	507,00	514,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
67	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	313,00	50,00	15 650,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	286-13533	Trubka PE100RC D110*10 mm s kompak stěnou	m	317,70	156,00	49 560,42	0,00379	1,20406	0,00000	0,00000
		313*1,015		317,70						
69	286-1	Tvarovka PE100 SDR11 elektro odbočka T110/110	ks	2,03	761,00	1 544,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	286-3	Tvarovka PE100 SDR11 elektoredukce 110/90	ks	2,03	480,00	974,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	286-4	Tvarovka PE100 lemový nákrůžek SDR11 D110	ks	4,06	209,00	848,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Stavba :	OLESNICE – VODOVOD OD BYTOVEK POD TRATI K BRAMBORÁRNĚ	0
Objekt :	VODOVOD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
72	4221	Příruba volná PN16 pro Š100	ks	4,06	431,00	1 749,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
73	286-2	Tvarovka PE100 SDR11 lemový nákrůžek D90	ks	2,03	164,00	332,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	4222	Příruba volná pro Š80	ks	1,00	431,00	431,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	286-5	Elektrospojka 110	ks	4,06	247,00	1 002,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	286-6	Tvarovka PE100 SDR11 el koleno D110 45 st	ks	6,09	709,00	4 317,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	286-7	Tvarovka PE100 SDR11 elektrovičko 110	ks	1,02	436,00	442,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	286-8	Tvarovka PE100 SDR11 elektrospojka 250	ks	1,02	991,00	1 005,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
79	286-9	Tvarovka PE100 SDR11 elektrospojka D90	ks	2,03	199,00	403,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	286-10	Tvarovka PE100 SDR11 elektrospojka 225	ks	1,02	1 965,00	1 994,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
81	286-11	Tvarovka PE100 SDR11 odbočka T250/225	ks	1,02	9 396,00	9 536,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	871 37-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225mm	m	3,00	200,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	286-13627	Trubka ROBUST PIPE PE100 RC D225x20,5 mm tyče	m	3,05	980,00	2 984,10	0,01038	0,03161	0,00000	0,00000
84	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	2,00	50,00	100,00	0,00008	0,00016	0,00000	0,00000
85	879 26-2199.R00	Příplatek za montáž vodovod. přípojek DN 100-150	kus	1,00	100,00	100,00	0,00018	0,00018	0,00000	0,00000
86	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	2,00	120,00	240,00	0,00002	0,00004	0,00000	0,00000
87	551-10001.5	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 2"	kus	2,00	115,00	230,00	0,00124	0,00248	0,00000	0,00000
88	891 24-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	150,00	300,00	0,00022	0,00044	0,00000	0,00000
89	422-3	Šoupě HAWLE H4000 DN80	ks	2,00	2 747,00	5 494,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
90	891 24-7111.R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	250,00	250,00	0,00011	0,00011	0,00000	0,00000
91	422-23	Hydrant podzemní HAWLE D490 DN80/1,5	ks	1,00	16 645,00	16 645,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
92	422-231	Hydrantová drenáž VODKA	ks	2,02	365,00	737,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
93	891 24-7211.R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	350,00	350,00	0,00277	0,00000	0,00000	0,00000
94	422-24	Hydrant nadzemní HAWLE DN80/1,5	ks	1,00	28 180,00	28 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
95	891 26-1111.R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	280,00	560,00	0,00041	0,00082	0,00000	0,00000
96	4223	Šoupě HAWLE H4000 DN100	ks	2,00	3 139,00	6 278,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
97	4224	Zemní souprava HAWLE 9500 1,3-1,8	ks	4,04	1 222,00	4 936,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	4226	Deska HAWLE 3481	ks	4,04	141,00	569,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	320,00	5,00	1 600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
103	422-15	Šoupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	2 880,00	2 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
104	422-4	Zemní souprava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	1 222,00	1 222,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
105	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
106	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-63	ks	1,00	1 662,00	1 662,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
107	230 19-3006.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200	m	8,00	25,00	200,00	0,02712	0,21696	0,00000	0,00000
108	423-9224	Manžety DISA na chráničky 250/110	kus	2,00	1 268,00	2 536,00	0,00421	0,00842	0,00000	0,00000
109	423-9223	Podpěra kluzná DISA RACI A, výška 36 mm	kus	24,00	118,00	2 832,00	0,00660	0,15840	0,00000	0,00000
110	899 71-311	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém vč dodání tabulek a sloupků a jejich osazení	kus	2,00	1 150,00	2 300,00	0,00024	0,00048	0,00000	0,00000
111	8991	Demontáž stávajícího vodoměru v šachtě vč dopravy na VAK	ks	2,00	500,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
112	8992	Propojení potrubí po demontovaném vodoměru	ks	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
113	8993	Zpětná montáž demontovaného vodoměru v šachtě vč dopravy z VAKU	ks	1,00	250,00	250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
114	8994	Odpojení stáv. přípojky v AŠ a její zaslepení	ks	3,00	500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				211 309,53		3,86555		0,00000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
115	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	562,47	50,00	28 123,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		194.735+46.702+321.037		562,47						
116	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,87	50,00	193,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				28 316,95		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 329	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	2343 OLEŠNICE VODOVOD PŘÍPOJKA ČP 329	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	27
Objednatel :	Náklady na MJ :	1 928
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	200
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	50
R	HSV celkem	51 598	Vytyčení sítí	50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	150
ZRN celkem		51 598		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		51 598	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		52 048	VRN celkem	450

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
DPH	15 % činí :		0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :		52 047,71 Kč	
DPH	21 % činí :		10 930,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 978,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD PŘÍPOJKA ČP 329
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 329

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	23 713	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1 360	0	0	0	0
5	Komunikace	9 572	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 849	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 104	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	51 598	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	51 598	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	51 598	50
Vytyčení sítí	50	0,0	51 598	50
Zařízení staveniště	150	0,0	51 598	150
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba :	2343 OLEŠNICE VODOVOD PŘÍPOJKA ČP 329	0
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 329	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	150,00	300,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	150,00	300,00	0,02478	0,04956	0,00000	0,00000
3	121 10-1101.R00	Sejmuti omice s přemístěním do 50 m	m3	2,00	25,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1*0,2*10		2,00						
4	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	34,00	200,00	6 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,8*25*1,7		34,00						
6	132 20-1219.R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	132 30-1219.R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	85,00	5,00	425,00	0,00099	0,08415	0,00000	0,00000
		25*1,7*2		85,00						
10	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	85,00	2,00	170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,00	70,00	2 380,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	257,00	2 570,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTLAČENÁ POTR A ULOŽ 25*0,8*0,5		10,00						
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	100,00	20,00	2 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		10*10		100,00	0,00					
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,00	16,00	160,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtně	m3	10,00	70,00	700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	24,00	70,00	1 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		34-10		24,00						
17	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné zásypy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	6,00	125,00	750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		25*0,8*0,3		6,00						
19	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	11,88	285,00	3 385,80	1,00000	11,88000	0,00000	0,00000
		6*1,1*1,8		11,88						
20	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,00	12,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	181 30-1103.R00	Rozprostření omice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	8,00	50,00	400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	8,00	44,00	352,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	005-72100	Osivo jetel luční červený a 25 kg	kg	0,10	105,00	10,50	0,00100	0,00010	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				23 713,30		12,03119		0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
24	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	2,00	680,00	1 360,00	1,89077	3,78154	0,00000	0,00000
		25*0,8*0,1		2,00						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 360,00		3,78154		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
25	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad betonem	m3	3,40	972,00	3 304,80	2,50000	8,50000	0,00000	0,00000
		17*1*0,2		3,40						
26	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	15,30	322,00	4 926,60	1,10000	16,83000	0,00000	0,00000
		17*1*0,5*1,8		15,30						
27	571 90-7111.R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	17,00	3,00	51,00	0,03694	0,62798	0,00000	0,00000
28	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	1,00	693,00	693,00	0,15382	0,15382	0,00000	0,00000
29	573 11-1112.R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1,00	20,00	20,00	0,00601	0,00601	0,00000	0,00000
30	572 40-4111.R00	Posyp živinového podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	1,00	3,00	3,00	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
		Rezáni spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5								
31	460 03-0081.RT2	8 cm	m	1,00	50,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	113 10-7201.RA0	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	1,00	35,00	35,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-0,48300
33	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,48	56,00	27,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,48	105,00	50,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4,83	10,00	48,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,483*10		4,83						
36	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	0,48	750,00	362,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				9 571,71		26,12281		-0,48300
Díl: 8		Trubní vedení								
37	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	27,00	17,00	459,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	27,00	10,00	270,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
40	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	871 18-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	27,00	5,00	135,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D50x4,6 mm voda	m	27,41	40,00	1 096,20	0,00077	0,02110	0,00000	0,00000
44	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
45	891 17-311	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
46	551-10001	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 6/4"	kus	1,00	265,00	265,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
47	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	27,00	4,00	108,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
51	422-15	Šoupé HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	422-4	Zemní souprava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-50	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	8991	Demnotáž stáv vodoměru v objektu vč dopravy na VAK	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	8992	Nová vodoměrná souprava DN6/4"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	8993	Odpojení stáv přívodu a přepoj na nový vodovod	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	721 17-6223.R00	Potrubí KG (chránička) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	75,00	150,00	0,00250	0,00500	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 849,20		0,13924		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
59	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	41,93	50,00	2 096,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		12,03+3,78+26,12		41,93						
60	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,14	50,00	7,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 103,50		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 246	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2343 OLEŠNICE VODOVOD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	13
Objednatel :	Náklady na MJ :	2 961
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	200
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	50
R	HSV celkem	38 049	Vytyčení sítí	50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	150
	ZRN celkem	38 049		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	38 049	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	38 499	VRN celkem	450

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	38 499,47 Kč
DPH	21 % činí :	8 085,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	46 584,00 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 246

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	12 778	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	707	0	0	0	0
5	Komunikace	9 123	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 608	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	833	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	38 049	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	38 049	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	38 049	50
Vytyčení sítí	50	0,0	38 049	50
Zařízení staveniště	150	0,0	38 049	150
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba :	2343 OLEŠNICE VODOVOD	0
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 246	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce								
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	250,00	500,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000
2	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,40	25,00	35,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1*0,2*7		1,40						
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	17,68	200,00	3 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*1,7		17,68						
5	132 20-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	44,20	5,00	221,00	0,00099	0,04376	0,00000	0,00000
		13*1,7*2		44,20						
9	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,20	2,00	88,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,68	70,00	1 237,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,16	257,00	1 069,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTĚŽENÍ POTRUBÍ A ULOŽENÍ 13*0,8*0,4		4,16						
12	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	41,60	20,00	832,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,16*10		41,60						
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,16	16,00	66,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtný	m3	4,16	70,00	291,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	13,52	70,00	946,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		17,68-4,16		13,52						
16	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné základy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,12	125,00	390,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*0,3		3,12						
18	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	6,18	285,00	1 760,62	1,00000	6,17760	0,00000	0,00000
		3,12*1,1*1,8		6,18						
19	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	13,00	12,00	156,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	7,00	50,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	7,00	44,00	308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	005-72100	Osivo jetel luční červený á 25 kg	kg	0,10	105,00	10,50	0,00100	0,00010	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				12 778,40		6,23884		0,00000
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce								
23	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	1,04	680,00	707,20	1,89077	1,96640	0,00000	0,00000
		13*0,8*0,1		1,04						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				707,20		1,96640		0,00000
Díl: 5	5	Komunikace								
24	586 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad. betonem	m3	1,00	972,00	972,00	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000
		5*1*0,2		1,00						
25	586 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubé drceným	t	4,50	322,00	1 449,00	1,10000	4,95000	0,00000	0,00000
		5*1*0,5*1,8		4,50						
26	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překozech asf. betonem tl. do 7 cm	m2	5,00	693,00	3 465,00	0,15382	0,76910	0,00000	0,00000
27	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,00	20,00	100,00	0,00601	0,03005	0,00000	0,00000
28	572 40-4111.R00	Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	5,00	3,00	15,00	0,00500	0,02500	0,00000	0,00000
		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	10,00	50,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	460 03-0081.RT2	Odstanění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	5,00	35,00	175,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-2,41500
30	113 10-7201.RA0	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,42	56,00	135,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,42	105,00	254,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 08-2213.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24,20	10,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,42*10		24,20						
34	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	2,42	750,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				9 122,62		8,27415		-2,41500
Díl: 8	8	Trubní vedení								
35	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,00	17,00	255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	15,00	10,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
38	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,00	5,00	75,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D32*3 mm voda	m	84,25	17,00	1 432,25	0,00077	0,06487	0,00000	0,00000
42	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
43	891 17-311	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
44	551-10001	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1"	kus	1,00	112,00	112,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
45	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	17,00	4,00	68,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
49	422-15	Šoupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	422-4	Zemní souprava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-32	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	8991	Demontáž stáv.vodoměru v objektu vč dopravy na VAK	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	8992	Nová vodoměrná souprava DN1"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odpojení stáv.přívodu a přepoj na nový vodovod vč tvarovek	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	8993	Potrubí KG (chránička) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	75,00	150,00	0,00250	0,00500	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 608,25		0,18301		0,00000
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot								
57	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	16,48	50,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,24*1,97*8,27		16,48						
58	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	50,00	9,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				833,00		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 113	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2343 OLEŠNICE VODOVOD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	83
Objednatel :	Náklady na MJ :	2 713
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	200
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	50
R	HSV celkem	224 752	Vytyčení sítí	50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	150
	ZRN celkem	224 752		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	224 752	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	225 202	VRN celkem	450

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	225 202,00 Kč
DPH	21 % činí :	47 292,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		272 494,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 113

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	178 617	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	4 515	0	0	0	0
5	Komunikace	9 569	0	0	0	0
8	Trubní vedení	28 120	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 931	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	224 752	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	224 752	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	224 752	50
Vytyčení sítí	50	0,0	224 752	50
Zařízení staveniště	150	0,0	224 752	150
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba :	2343 OLEŠNICE VODOVOD	0
Objekt :	PRÍPOJKA VODOVODU ČP 113	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	150,00	300,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	150,00	300,00	0,02478	0,04956	0,00000	0,00000
3	121 10-1101.R00	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m	m3	13,20	25,00	330,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		1'0,2*66		13,20						
4	130 00-1101.R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	112,88	200,00	22 576,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,8*83*1,7		112,88						
6	132 20-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	132 30-1219.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	282,20	5,00	1 411,00	0,00099	0,27938	0,00000	0,00000
		83*1,7*2		282,20						
10	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	282,20	2,00	564,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	112,88	70,00	7 901,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,56	257,00	6 825,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTLAČENÁ POTR A ULOŽ 83*0,8*0,4		26,56						
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	265,60	20,00	5 312,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		26,56*10		265,60						
14	171 20-1201.R00	Uložení sypání na skládku	m3	26,56	16,00	424,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtyně	m3	26,56	70,00	1 859,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	86,32	70,00	6 042,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		112,88-26,56		86,32						
17	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné zásypy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	19,92	125,00	2 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		83*0,8*0,3		19,92						
19	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	39,44	285,00	11 240,86	1,00000	39,44160	0,00000	0,00000
		19,92*1,1*1,8		39,44						
20	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	83,00	1 250,00	103 750,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	181 30-1103.R00	Rozproštění omnice, rovina, tl. 15-20 cm do 500m2	m2	66,00	50,00	3 300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	66,00	44,00	2 904,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	005-72100	Osivo jetel luční červený a 25 kg	kg	1,00	105,00	105,00	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				178 617,34		39,78892		0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
24	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku do 63 mm	m3	6,64	680,00	4 515,20	1,89077	12,55471	0,00000	0,00000
		83*0,8*0,1		6,64						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 515,20		12,55471		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
25	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad betonem	m3	3,40	972,00	3 304,80	2,50000	8,50000	0,00000	0,00000
		17*1*0,2		3,40						
26	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	15,30	322,00	4 926,60	1,10000	16,83000	0,00000	0,00000
		17*1*0,5*1,8		15,30						
27	571 90-7111.R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	16,00	3,00	48,00	0,03694	0,59104	0,00000	0,00000
28	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překozech asf.betonem tl.do 7 cm	m2	1,00	693,00	693,00	0,15382	0,15382	0,00000	0,00000
29	573 11-1112.R00	Postřik živичný infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	1,00	20,00	20,00	0,00601	0,00601	0,00000	0,00000
30	572 40-4111.R00	Posyp živичného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	1,00	3,00	3,00	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5								
31	460 03-0081.RT2	8 cm	m	1,00	50,00	50,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	113 10-7201.RA0	Odstanění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	1,00	35,00	35,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-0,48300
33	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,48	56,00	27,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,48	105,00	50,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4,83	10,00	48,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,483*10		4,83						
36	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	0,48	750,00	362,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				9 568,71		26,08587		-0,48300
Díl: 8		Trubní vedení								
37	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	83,00	17,00	1 411,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	83,00	10,00	830,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
40	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	871 18-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	83,00	5,00	415,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
43	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D50x4,6 mm voda	m	84,25	17,00	1 432,25	0,00077	0,06487	0,00000	0,00000
44	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
45	891 17-311	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
46	551-10001	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 6/4"	kus	1,00	265,00	265,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
47	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	85,00	4,00	340,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
49	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
51	422-15	Šoupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	422-4	Zemní souprava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-50	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	8991	Demnotáž stáv.vodoměru v objektu vč dopravy na VAK	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	8992	Nová.vodoměrná souprava DN6/4"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odpojení stáv.přívodu a přepoj na nový.vodovod vč								
57	8993	tvarevek	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Demontáž stáv.zemní soupravy a navrtacího pasu vč								
58	899-4	zaslepení řadu opravným.těmennem	kpl	1,00	2 561,00	2 561,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	893 11-112	Šachta.vodoměrná TEROVA PVŠ1 D+M vč prostupek	kus	1,00	8 500,00	8 500,00	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				28 120,25		0,27801		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
60	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	78,43	50,00	3 921,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		39,79+12,55+26,09		78,43						
61	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	50,00	9,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 930,50		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 73	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2343 OLEŠNICE VODOVOD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	40
Objednatel :	Náklady na MJ :	1 751
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	200
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	50
R	HSV celkem	69 588	Vytyčení sítí	50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	150
ZRN celkem		69 588		
HZZ		0		
RN II.a III.hlavy		69 588	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZZ		70 038	VRN celkem	450

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	70 038,49 Kč
DPH	21 % činí :	14 708,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		84 746,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 73

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	37 651	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 176	0	0	0	0
5	Komunikace	10 943	0	0	0	0
8	Trubní vedení	17 052	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 767	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	69 588	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	69 588	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	69 588	50
Vytyčení sítí	50	0,0	69 588	50
Zařízení staveniště	150	0,0	69 588	150
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		2343 OLESNICE VODOVOD PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 73									0	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)		
Díl: 1		Zemní práce										
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	150,00	300,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000		
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	150,00	300,00	0,02478	0,04956	0,00000	0,00000		
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	6,80	25,00	170,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		1'0,2'34		6,80								
4	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížení hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
5	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	54,40	200,00	10 880,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		40'0,8'1,7		54,40								
6	132 20-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
8	132 30-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
9	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	136,00	5,00	680,00	0,00099	0,13464	0,00000	0,00000		
		40'1,7'2		136,00								
10	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	136,00	2,00	272,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,40	70,00	3 808,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,80	257,00	3 289,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		VYTĚŽENÁ POTR A ULOŽ 40'0,8'0,4		12,80								
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	128,00	20,00	2 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		12,8'10		128,00								
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,80	16,00	204,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
15	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtný	m3	12,80	70,00	896,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
16	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	41,60	70,00	2 912,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		54,4-12,8		41,60								
17	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné zásypy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
18	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,60	125,00	1 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		40'0,8'0,3		9,60								
19	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	19,01	285,00	5 417,28	1,00000	19,00800	0,00000	0,00000		
		9,6'1,1'1,8		19,01								
20	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	40,00	12,00	480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
21	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	34,00	50,00	1 700,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
22	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	34,00	44,00	1 496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
23	005-72100	Osivo jetel luční červený a 25 kg	kg	1,00	105,00	105,00	0,00100	0,00100	0,00000	0,00000		
	Celkem za	1 Zemní práce				37 650,68		19,21058		0,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce										
24	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisků do 63 mm	m3	3,20	680,00	2 176,00	1,89077	6,05046	0,00000	0,00000		
		40'0,8'0,1		3,20								
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 176,00		6,05046		0,00000		
Díl: 5		Komunikace										
25	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	1,20	972,00	1 166,40	2,50000	3,00000	0,00000	0,00000		
		6'1'0,2		1,20								
26	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	5,40	322,00	1 738,80	1,10000	5,94000	0,00000	0,00000		
		6'1'0,5'1,8		5,40								
27	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překozech asf.betonem tl.do 7 cm	m2	6,00	693,00	4 158,00	0,15382	0,92292	0,00000	0,00000		
28	573 11-1112.R00	Postřík živinový infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	6,00	20,00	120,00	0,00601	0,03606	0,00000	0,00000		
29	572 40-4111.R00	Posyp živinového podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	6,00	3,00	18,00	0,00500	0,03000	0,00000	0,00000		
		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	12,00	50,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
30	460 03-0081.RT2	Odstranění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	6,00	35,00	210,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-2,89800		
31	113 10-7201.RA0	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,90	56,00	162,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
32	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,90	105,00	304,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
33	979 08-2213.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	29,00	10,00	290,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		2,9'10		29,00								
35	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	2,90	750,00	2 175,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Celkem za	5 Komunikace				10 943,10		9,92898		-2,89800		
Díl: 8		Trubní vedení										
36	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	42,00	17,00	714,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
37	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	42,00	10,00	420,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
38	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000		
39	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
40	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
41	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	42,00	5,00	210,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
42	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D32*3 mm voda	m	42,63	17,00	724,71	0,00077	0,03283	0,00000	0,00000		
43	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000		
44	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	44,00	4,00	176,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
45	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
46	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
47	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000		
48	422-15	Šoupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
49	422-4	Zemní souprava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
50	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
51	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-32	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
52	8991	Demontáž stáv vodoměru v objektu vč dopravy na VAK	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
53	8992	Nová vodoměrná souprava DN1"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		Odpojení stáv přívodu a přepoj na nový vodovod vč tvarovek	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
54	8993	Demontáž stáv zemní soupravy a navrtacího pasu vč zaslepení řadu opravným tmelem	kpl	1,00	2 561,00	2 561,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
55	8994			1,00								
	Celkem za	8 Trubní vedení				17 051,71		0,14471		0,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot										
56	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	35,19	50,00	1 759,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
		19,21+9,05+9,93		35,19								
57	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,15	50,00	7,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 767,00		0,00000		0,00000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 69	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2343 OLEŠNICE VODOVOD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	13
Objednatel :	Náklady na MJ :	2 915
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření
			200
	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
			50
R	HSV celkem	37 449	Vytyčení sítí
			50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště
			150
	ZRN celkem	37 449	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	37 449	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	37 899	VRN celkem
			450

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	37 899,47 Kč
DPH	21 % činí :	7 959,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		45 858,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 69

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	12 578	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	707	0	0	0	0
5	Komunikace	9 123	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 208	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	833	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	37 449	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	37 449	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	37 449	50
Vytyčení sítě	50	0,0	37 449	50
Zařízení staveniště	150	0,0	37 449	150
CELKEM VRN				450

Položkový rozpočet

Stavba :	2343 OLEŠNICE VODOVOD	0
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 69	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	119 00-1401.R00	Zemní práce	m	2,00	150,00	300,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000
2	121 10-1101.R00	Dčasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m3	1,40	25,00	35,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		1,40	0,00					
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	17,68	200,00	3 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*1,7		17,68						
5	132 20-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1219.R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	44,20	5,00	221,00	0,00099	0,04376	0,00000	0,00000
		13*1,7*2		44,20						
9	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,20	2,00	88,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,68	70,00	1 237,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,16	257,00	1 069,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTĚČENÁ POTR A ULOŽ 13*0,8*0,4		4,16						
12	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	41,60	20,00	832,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,16*10		41,60						
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,16	16,00	66,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtné	m3	4,16	70,00	291,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	13,52	70,00	946,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		17,68-4,16		13,52						
16	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné základy rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,12	125,00	390,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*0,3		3,12						
18	583-31703.5	Kamenivo těžené frakce 0/32 C	T	6,18	285,00	1 760,62	1,00000	6,17760	0,00000	0,00000
		3,12*1,1*1,8		6,18						
19	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	13,00	12,00	156,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	7,00	50,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	7,00	44,00	308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	005-72100	Osivo jetel luční červený a 25 kg	kg	0,10	105,00	10,50	0,00100	0,00010	0,00000	0,00000
		Celkem za 1 Zemní práce				12 578,40		6,23884		0,00000
Díl: 4	451 57-3111.R00	Vodorovná konstrukce	m3	1,04	680,00	707,20	1,89077	1,96640	0,00000	0,00000
		Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm		1,04						
		13*0,8*0,1		1,04						
		Celkem za 4 Vodorovná konstrukce				707,20		1,96640		0,00000
Díl: 5	566 90-5111.R00	Komunikace	m3	1,00	972,00	972,00	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000
		Vyspravení podkladu po překopec podklad.betonem		1,00						
		5*1*0,2		1,00						
25	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubé drceným	t	4,50	322,00	1 449,00	1,10000	4,95000	0,00000	0,00000
		5*1*0,5*1,8		4,50						
26	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopec asf.betonem tl.do 7 cm	m2	5,00	693,00	3 465,00	0,15382	0,76910	0,00000	0,00000
27	573 11-1112.R00	Postřik živinový infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,00	20,00	100,00	0,00601	0,03005	0,00000	0,00000
28	572 40-4111.R00	Posyp živinového podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	5,00	3,00	15,00	0,00500	0,02500	0,00000	0,00000
		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	10,00	50,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	460 03-0081.RT2	Odstanění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	5,00	35,00	175,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-2,41500
30	113 10-7201.RA0	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,42	56,00	135,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,42	105,00	254,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 08-2213.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24,20	10,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,42*10		24,20						
34	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	2,42	750,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 5 Komunikace				9 122,62		8,27415		-2,41500
Díl: 8	892 24-1111.R00	Trubní vedení	m	15,00	17,00	255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	892 23-3111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,00	10,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	892 30-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
37	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	5,00	5,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	84,25	17,00	1 432,25	0,00077	0,06487	0,00000	0,00000
41	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D32*3 mm voda	m	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
42	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
43	891 17-311	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	1,00	112,00	112,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
44	551-10001	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1"	kus	1,00	4,00	4,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	17,00	95,00	1 615,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
49	422-15	Šoupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	422-4	Zemní soupava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-32	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	8992	Nová vodoměrná soupava DN1"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odpojení stáv přívodu a přepoj na nový vodovod vč tvarovek								
54	8993	Potrubí KG (chránička) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	125,00	250,00	0,00250	0,00500	0,00000	0,00000
55	721 17-6223.R00	Trubní vedení	m	2,00	125,00	250,00	0,00250	0,00500	0,00000	0,00000
		Celkem za 8 Trubní vedení				14 208,25		0,18301		0,00000
Díl: 99	998 22-2011.R00	Staveništní přesun hmot	t	16,48	50,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva		16,48						
		8,24*1,97*8,27		16,48						
57	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	50,00	9,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				833,00		0,00000		0,00000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 16	JKSO :
Stavba :	Název stavby : 2343 OLEŠNICE VODOVOD	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	13
Objednatel :	Náklady na MJ :	2 908
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2343
Zpracovatel projektu :	HOLÝ 603872258	Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Geodetické zaměření	200
Z	Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	50
R	HSV celkem	37 449	Vytyčení sítí	50
N	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	50
	ZRN celkem	37 449		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	37 449	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	37 799	VRN celkem	350

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Datum :	Jméno :	
	Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	37 799,47 Kč
DPH	21 % činí :	7 938,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		45 737,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	2343 OLESNICE VODOVOD
Objekt :	PŘÍPOJKA VODOVODU ČP 16

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	12 578	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	707	0	0	0	0
5	Komunikace	9 123	0	0	0	0
8	Trubní vedení	14 208	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	833	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	37 449	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Geodetické zaměření	200	0,0	37 449	200
Kompletační činnost zhotovitele	50	0,0	37 449	50
Vytyčení sítí	50	0,0	37 449	50
Zařízení staveniště	50	0,0	37 449	50
CELKEM VRN				350

Položkový rozpočet

Stavba :	2343 OLEŠNICE VODOVOD	0
Objekt :	PRÍPOJKA VODOVODU ČP 16	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,00	150,00	300,00	0,00869	0,01738	0,00000	0,00000
2	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,40	25,00	35,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*1,7		1,40						
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,00	250,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	132 20-1212.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	17,68	200,00	3 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*1,7		17,68						
5	132 20-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,00	300,00	300,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	132 30-1219.R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,00	15,00	15,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	44,20	5,00	221,00	0,00099	0,04376	0,00000	0,00000
		13*1,7*2		44,20						
9	151 10-1111.R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	44,20	2,00	88,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	161 10-1101.R00	Vislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,68	70,00	1 237,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,16	257,00	1 069,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		VYTLAČENÁ POTR A ULOŽ.13*0,8*0,4		4,16						
12	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	41,60	20,00	832,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		4,16*10		41,60						
13	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,16	16,00	66,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	171	Poplatek za uložení zeminy na skládku Rtné	m3	4,16	70,00	291,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,52	70,00	946,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		17,68*4,16		13,52						
16	174	Dodávka vhod zem na hutnitelné zásky rýhy vč dopr	t	1,00	150,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,12	125,00	390,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		13*0,8*0,3		3,12						
18	583-31703.5	Kamenivo třeštěn frakce 0/32 C	T	6,18	285,00	1 760,62	1,00000	6,17760	0,00000	0,00000
		3,12*1,1*1,8		6,18						
19	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	13,00	12,00	156,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	181 30-1103.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	7,00	50,00	350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	7,00	44,00	308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	005-72100	Osivo jetel luční červený á 25 kg	kg	0,10	105,00	10,50	0,00100	0,00010	0,00000	0,00000
	Celkem za	1 Zemní práce				12 578,40		6,23884		0,00000
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
23	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků do 63 mm	m3	1,04	680,00	707,20	1,89077	1,96640	0,00000	0,00000
		13*0,8*0,1		1,04						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				707,20		1,96640		0,00000
Díl: 5		Komunikace								
24	566 90-5111.R00	Vyspravení podkladu po překopec podklad.betonem	m3	1,00	972,00	972,00	2,50000	2,50000	0,00000	0,00000
		5*1*0,2		1,00						
25	566 90-3111.R00	Vyspravení podkladu po překopec kam.hrubé drceným	t	4,50	322,00	1 449,00	1,10000	4,95000	0,00000	0,00000
		5*1*0,5*1,8		4,50						
26	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	5,00	693,00	3 465,00	0,15382	0,76910	0,00000	0,00000
27	573 11-1112.R00	Postřik živinový infiltr. + posyp.z asfaltu 1 kg/m2	m2	5,00	20,00	100,00	0,00601	0,03005	0,00000	0,00000
28	572 40-4111.R00	Posyp živinový podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2	m2	5,00	3,00	15,00	0,00500	0,02500	0,00000	0,00000
		Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	10,00	50,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	460 03-0081.RT2	Odstanění asfaltového krytu tl. 5 cm do 200 m2	m2	5,00	35,00	175,00	0,00000	0,00000	-0,48300	-2,41500
30	113 10-7201.RA0	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	2,42	56,00	135,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-2212.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,42	105,00	254,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 08-2213.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	24,20	10,00	242,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2,42*10		24,20						
34	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku	t	2,42	750,00	1 815,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	5 Komunikace				9 122,62		8,27415		-2,41500
Díl: 8		Trubní vedení								
35	892 24-1111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	15,00	17,00	255,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	15,00	10,00	150,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	899 40-1112.R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	120,00	120,00	0,11178	0,11178	0,00000	0,00000
38	422-24	Podkladní deska HAWLE 3481	ks	1,00	141,00	141,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	510,00	510,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,00	5,00	75,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
41	286-13500	Trubka PE80 FLEXIPIPE D32*3 mm voda	m	84,25	17,00	1 432,25	0,00077	0,06487	0,00000	0,00000
42	879 17-2199.R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	1,00	50,00	50,00	0,00008	0,00008	0,00000	0,00000
43	891 17-311	Montáž ventilů hlavních pro přípojek DN 25	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
44	551-10001	Kohout kulový voda PERFECTA FIV.8363 1"	kus	1,00	112,00	112,00	0,00124	0,00124	0,00000	0,00000
45	1	Vyhledávací vodič CYKY 1,5 mm2 vč osazení a propoj	m	17,00	4,00	68,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
46	891 26-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	95,00	95,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	422-36	Navrtací pas HAWLE HAKU 5310 D110-2"	ks	1,00	2 279,00	2 279,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
48	891 21-3111.R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojek DN 50	kus	1,00	120,00	120,00	0,00002	0,00002	0,00000	0,00000
49	422-15	Soupě HAWLE 2681 2"-6/4"	ks	1,00	1 304,00	1 304,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
50	422-4	Zemní soupava HAWLE 9610 1,3-1,8	ks	1,00	688,00	688,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	452-1	Poklop HAWLE 1651	ks	1,00	779,00	779,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	422-9	Tvarovka ISO HAWLE 6221F 11/2"-32	ks	1,00	526,00	526,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	8992	Nová vodoměrná soupava DN1"	ks	1,00	4 634,00	4 634,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odpojení stáv přívodu a přepoj na nový vodovod vč tvarovek	ks	1,00	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	721 17-6223.R00	Potrubí KG (chránička) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	2,00	125,00	250,00	0,00250	0,00500	0,00000	0,00000
	Celkem za	8 Trubní vedení				14 208,25		0,18301		0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
56	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	16,48	50,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		8,24*1,97*8,27		16,48						
57	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,18	50,00	9,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				833,00		0,00000		0,00000