

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy u zhotovitele : 2016/2-11

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Římskokatolická farnost Borovany**
Sídlo: 373 12 Borovany, Žižkovo nám. 220
IČ: 65050622
Statutární orgán: Mgr. Ivo Prokop, administrátor farnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Borovany
Číslo účtu: 0563617389/0800
Tel./fax: 728 995 603
Email: farnost.borovany@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Zuzana Kuřátková
tel.: +420 731 402 824, e-mail: stavebnicb@bcb.cz

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ 607 53 013
Statutární orgán: František Joura, jednatel společnosti
Ing. arch. Petr Řehořka, jednatel společnosti
Ing. arch. Marek Tichý, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1521589329/0800
Tel./fax.: +420 568 84 74 11 / +420 568 84 74 10
Email: info@archatt-pamatky.cz
Datová schránka: x82m4f6

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Ondřej Vrba; ČKAIT
tel.: +420 724 651 607, e-mail: o.vrba@archatt-pamataky.cz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) – bude uveden v zápise o předání staveniště.

ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací na akci:

»Bývalý Augustiniánský klášter Borovany – oprava krovu – západní křídlo ambitu«

v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací včetně technické zprávy, položkovým rozpočtem (příloha č.1) a zadávací dokumentací.

II.2 Dílem se rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného stavu provedeného díla.

- II.3** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. O dobu od předložení Dodatku do doby jeho podpisu se prodlužuje doba plnění. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- II.4** Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. O dobu od předložení soupisu požadovaných změn do doby podpisu Dodatku se prodlužuje doba plnění.
- II.5** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.
- II.6** Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a účinnosti nabývá odsouhlasením zhotovitelem. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- II.7** Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku X.
- II.8** Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, změny konstrukcí nebo prací proti projektové dokumentaci, nebo proti nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- II.9** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ČLÁNEK III. - ČAS PLNĚNÍ

III.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci díla po předání staveniště.

- termín zahájení prací: 13. 6. 2016
- termín dokončení prací: 15. 11. 2018

Rozdělení na etapy:

- První etapa: od 13. 6. 2016 do 15. 11. 2016
- Druhá etapa: od 15. 6. 2017 do 15. 11. 2017
- Třetí etapa: od 15. 6. 2018 do 15. 11. 2018

- III.2** Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- III.3** Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a případně ušlého zisku, pokud mu vzniknou prodlením zhotovitele.

ČLÁNEK IV. - CENA DÍLA

IV.1 Celková cena díla činí:

Cena celkem bez DPH	1 949 999,00 Kč
DPH 21%	409 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 359 499,00 Kč

Cena díla rozdělená na jednotlivé etapy:

První etapa – cena bez DPH.....	650 000,00Kč
Druhá etapa – cena bez DPH	650 000,00Kč
Třetí etapa - cena bez DPH.....	649 999,00Kč
Cena celkem ta všechny etapy bez DPH	1 949 999,00 Kč

Slovy : dva miliony tři sta padesát devět tisíc čtyři sta devadesát devět korun českých

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a bez vedlejších rozpočtových nákladů (VRN), které jsou uvedeny v rekapitulaci rozpočtů, nebo v samostatném rozpočtu v nabídce.

IV.2 Podstatné dodací a kvalitativní podmínky ceny, jejich obsah, složení a jednotková cena jsou uvedeny v nabídce zhotovitele.

IV.3 Neobsazeno.

IV.4 Zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel prokazatelně objednal, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů RTS, a.s. Brno, popř. ÚRS a.s. Praha a to v cenové úrovni platné v době provádění těchto prací.

IV.6 Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- během provádění stavebních prací vyvstane potřeba úpravy dalšího postupu zhotovitele, a to vzhledem ke zjištění a nálezům učiněným v průběhu provádění stavby (nová archeologická nebo památková zjištění a nálezy)
- dojde k významné změně termínu realizace
- změni se daňové předpisy
- ukáže se potřeba víceprací či méněprací

ČLÁNEK V. - FAKTURACE, ZÁLOHY

V.1 Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně až do výše 90% smluvní ceny. Zhotovitel předloží objednateli, resp. jeho zástupci pro věci technické, vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle článku III., a po jeho odsouhlasení fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Pokud nesdělí objednatel zhotoviteli písemně výhrady k předloženému soupisu do 3 dnů od obdržení, má se za to, že objednatel s obsahem soupisu souhlasí.

V.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura

zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- V.3** Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti
- V.4** Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla.
- V.5** Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- V.6** Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.

ČLÁNEK VI. - STAVEBNÍ DENÍK

- VI.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VI.2** Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele, objednatele, zpracovatele PD
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- VI.3** Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VI.4** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VI.5** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.6** Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VI.7** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

ČLÁNEK VII. - STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- VII.1** Objednatel předá zhotoviteli písemným předávacím protokolem, event. zápisem do stavebního deníku staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději deset dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

- VII.2** Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- VII.3** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Vytýčení podzemních sítí zajišťuje objednatel, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- VII.4** Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- VII.5** Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- VII.6** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- VII.7** Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

ČLÁNEK VIII. - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- VIII.1** Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, resp. jeho zástupce ve věcech technických, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- VIII.2** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- VIII.3** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- VIII.4** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- VIII.5** Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. Do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- VIII.6** Podle zákona č. 185/2001Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

ČLÁNEK IX. - PŘEDÁNÍ DÍLA

- IX.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem kratší o více jak 10 dnů než je sjednaný termín předání díla (viz oddíl III. ČAS PLNĚNÍ).
- IX.2** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení díla
 - stavební deník (případně deníky).
- Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- IX.3** Podle ust. §2604 je dílo provedeno, je-li dokončeno a předáno. Ve smyslu ust. §2605 občanského zákoníku je dílo dokončeno tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Dílo se tak má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel tedy nemůže podle ust. §2628 občanského zákoníku odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Podpisem předávacího protokolu současně objednatel stvrzuje převzetí všech průpisů (listů) stavebního deníku. O počet dnů, po které objednatel bezdůvodně, resp. v rozporu s ust. této smlouvy odepírá převzetí díla, resp. podpis předávacího protokolu, se prodlužuje termín plnění.
- IX.4** Pro případ, že objednatel odmítá v rozporu se svou povinností dílo převzít s výhradami či bez výhrad, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. V případě existence výhrad z důvodu drobných vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující podstatné vady či nedodělky.
- IX.5** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit drobné vady nebo nedodělky i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

ČLÁNEK X. - ZÁRUKA

- X.1** Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce **60** měsíců (od předání jednotlivých etap díla). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Na zabudované spotřebiče a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce záruční lhůty výrobce. V těchto případech musí být doložen záruční list výrobku.
- X.2** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- X.3** Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- X.4** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- X.5** Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den, o který nastoupí později. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- X.6** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30-ti dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel nebo budou odečteny z případné bankovní záruky vystavené zhotovitelem ve prospěch objednatele.
- X.7** Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací, konstrukcí a materiálů platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví a definice. Dohodou je stanoveno, že závazné jsou příslušné ČSN a technické podklady výrobců dodávaných materiálů.
- X.8.** Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo pouze selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel.

ČLÁNEK XI. - ZMĚNA SMLOUVY

- XI.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- XI.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XI.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XI.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- XI.5** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

ČLÁNEK XII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XII.1** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XII.2** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem této smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v časové tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- XII.3** Neobsazeno.
- XII.4** Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.
- XII.5** Pro doručování písemností mezi účastníky této smlouvy platí, že písemnost doporučeně doručovaná na adresu uvedenou v této smlouvě u příslušného účastníka se považuje za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí s doložkou "nevyzvednuto v úložní době", "adresát neznámý", "adresát odstěhován" nebo s jinou doložkou podobného významu. Za den doručení se v tomto případě považuje den následující po dni odeslání zásilky.
- XII.6** Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, nichž dvě obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
- XII.7** V případě, že MK ČR nepotvrdí příslib dotace na tuto akci, může objednatel od smlouvy odstoupit.
- XII.8** Smlouva i její případné dodatky nabývají platnosti až po schválení Biskupstvím českobudějovickým.

V Třebíči dne 8.4.2016

V Borovanech dne 27.04.2016


ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.

Středisko 2 - stavební provoz

U Jiřiny Nohové 68, 674 01 Třebíč
IČ: 257 42 230, DIČ: CZ25742230013

[razítko a podpis]
za ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
František Joura, jednatel

[razítko a podpis]
za Římskokatolickou farnost Borovany
Mgr. Ivo Prokop




CENOVÁ NABÍDKA SPOLEČNOSTI ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
01	Oprava krovu-západní křídlo ambitu	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
20150021	BÝVALÝ AUGUSTINIÁNSKÝ KLAŠTĚR BORO VANY	Náklady na m.j.	0	
Projektant	ATELIÉR HERITAS S.R.O.	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	ATELIÉR HERITAS S.R.O.			
Objednatel	Římskokatolická farnost Borovany			
Dodavatel	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., IČ: 60753013	Zakázkové číslo		20150021
Rozpočtoval	Ing. Ondřej Vrba - del doručených podkladů	Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	432 860	Ztížené výrobní podmínky	5 000
Z PSV celkem	1 496 139	Oborová přírážka	500
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	2 500
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	6 000
ZRN celkem	1 928 999	Zařízení staveniště	6 000
		Provoz investora	400
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	500
ZRN+HZS	1 928 999	Ostatní náklady neuvedené	100
ZRN+ost.náklady+HZS	1 949 999	Ostatní náklady celkem	21 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. O. Vrba	Jméno : František Joura	Jméno : IVO PROKOP
Datum : 8.4.2016	Datum : 8.4.2016	Datum : 27.04.2016
Podpis :  ARCHATT PAMATKY s.r.o. středisko 2 - stavební provoz Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč IČ: CZ60753013	Podpis :  ARCHATT PAMATKY s.r.o. středisko 2 - stavební provoz Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč IČ: CZ60753013	Podpis :  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BORO VANY

Základ pro DPH	21,0 %	1 949 999 Kč
DPH	21,0 %	409 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 359 499 Kč

Rozdělení na etapy:

1. ETAPA - 2016	650 000 Kč
2. ETAPA - 2017	650 000 Kč
3. ETAPA - 2018	649 999 Kč

Poznámka :

Stavba :	20150021 BYVALÝ AUGUSTINIÁNSKY KLÁŠTER BOROV	Rozpočet :
Objekt :	01 Oprava krovu-západní křídlo ambitu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svíslé a kompletní konstrukce	34 400	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	29 756	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	100 185	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	103 995	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	33 083	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 277	0	0	0	0
971 Sanační práce	26 201	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 179	0	0	0	0
F0852 Hromosvod	19 000	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	948 223	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	259 917	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	287 998	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	39 784	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	432 860	1 496 139	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					ROZDĚLENÍ NA ETAPY					
					1. ETAPA		2. ETAPA		3. ETAPA	
Název VRN	Kč	%	Základna	Kč						
Ztížené výrobní podmínky			1 928 999	5 000	0,333	1666,7	0,333	1666,7	0,333	1666,7
Oborová přírážka			1 928 999	500	0,333	166,7	0,333	166,7	0,333	166,7
Přesun stavebních kapacit			1 928 999	2 500	0,333	833,3	0,333	833,3	0,333	833,3
Mimostaveništní doprava			1 928 999	6 000	0,333	2000,0	0,333	2000,0	0,333	2000,0
Zařízení staveniště			1 928 999	6 000	0,333	2000,0	0,333	2000,0	0,333	2000,0
Provoz investora			1 928 999	400	0,333	133,3	0,333	133,3	0,333	133,3
Kompletační činnost (IČD)			1 928 999	500	0,333	166,7	0,333	166,7	0,333	166,7
Rezerva rozpočtu			1 928 999	100	0,333	33,3	0,333	33,3	0,333	33,3
CELKEM VRN				21 000		7 000 Kč		7000		7000

Slepý rozpočet

Stavba :		Objekt :		Rozpočet:			ROZDELENÍ NA ETAPY					
							1. ETAPA - 2016		2. ETAPA - 2017		3. ETAPA - 2018	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)						
Díl: 3	310235242T00	Svislé a kompletní konstrukce										
1		Podezdění trámu, cihlami, MVC	bm	52,00	350,00	18 200,00	17,33	6 067 Kč	17,33	6 067 Kč	17,33	6 067 Kč
		;přední										
		16*2		32,00								
		;REZERVA!!!										
		10*2		20,00								
2	317235811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových římς cihlami	m3	3,00	4 800,00	14 400,00	1,00	4 800 Kč	1,00	4 800 Kč	1,00	4 800 Kč
		;viz detail D3 a D4										
		předpoklad přezdění 3m3:3		3,00								
		;bude upřesněno v průběhu realizace										
3	R.300-001	Vyzdění boků pultového vikýře z cihel tl. 10 cm	m2	1,80	1 000,00	1 800,00	0,60	600 Kč	0,60	600 Kč	0,60	600 Kč
		2*0,9/2*2		1,80								
Celkem za:		3 Svislé a kompletní konstrukce				34 400,00						
Díl: 61	611421535T00	Upravy povrchů vnitřní										
4		Omlítka vnitřní stropů na keram. pletivo - štuková	m2	37,35	650,00	24 277,50	12,45	8 093 Kč	12,45	8 093 Kč	12,45	8 093 Kč
		;východní strana, pruh š. 1,5 m										
		24,9*1,5		37,35								
5	619442431R00	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	24,90	220,00	5 478,00	8,30	1 826 Kč	8,30	1 826 Kč	8,30	1 826 Kč
		východní strana:24,9		24,90								
Celkem za:		61 Upravy povrchů vnitřní				29 755,50						
Díl: 62	R.62-001	Upravy povrchů vnější										
6		Mechanické očištění stávajících omlítkových ploch	m2	93,36	65,00	6 068,08	31,12	2 023 Kč	31,12	2 023 Kč	31,12	2 023 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín A:(1,4+0,8)*2*3,0		13,20								
		komín B:(1,4+0,75)*2*2,0		8,60								
		komín C:0,8*4*1,1		3,52								
		komín D:(0,66+1,05)*2*4,5		15,39								
		;stávající sedlový vikýř										
		3,9*2,05/2*2+2,5*3,1+2,5*1,6/2		17,75								
		;opravy omlítky nad střešní rovinou										
		(10,5+9,2+10,5+4,7)*1,0		34,90								
7	R.62-002	Čistivé omytí horkou párou odstranění biologického narušení	m2	93,36	150,00	14 003,25	31,12	4 668 Kč	31,12	4 668 Kč	31,12	4 668 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín A:(1,4+0,8)*2*3,0		13,20								
		komín B:(1,4+0,75)*2*2,0		8,60								
		komín C:0,8*4*1,1		3,52								
		komín D:(0,66+1,05)*2*4,5		15,39								
		;stávající sedlový vikýř										
		3,9*2,05/2*2+2,5*3,1+2,5*1,6/2		17,75								
		;opravy omlítky nad střešní rovinou										
		(10,5+9,2+10,5+4,7)*1,0		34,90								
8	R.62-003	Oprava stávající narušené omlítky vápenná s hydraulickým pojivem	m2	77,97	280,00	21 830,20	25,99	7 277 Kč	25,99	7 277 Kč	25,99	7 277 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín A:(1,4+0,8)*2*3,0		13,20								
		komín B:(1,4+0,75)*2*2,0		8,60								
		komín C:0,8*4*1,1		3,52								
		;stávající sedlový vikýř										
		3,9*2,05/2*2+2,5*3,1+2,5*1,6/2		17,75								
		;opravy omlítky nad střešní rovinou										
		(10,5+9,2+10,5+4,7)*1,0		34,90								
9	R.62-004	Fasádní nátěr - barva silikonová lomenná bílá	m2	81,57	180,00	14 681,70	27,19	4 894 Kč	27,19	4 894 Kč	27,19	4 894 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín A:(1,4+0,8)*2*3,0		13,20								
		komín B:(1,4+0,75)*2*2,0		8,60								
		komín C:0,8*4*1,1		3,52								
		boky pultového vikýře:2*0,9/2*2*2		3,60								
		;stávající sedlový vikýř										
		3,9*2,05/2*2+2,5*3,1+2,5*1,6/2		17,75								
		;opravy omlítky nad střešní rovinou										
		(10,5+9,2+10,5+4,7)*1,0		34,90								
10	R.62-005	Oprava spárování	m2	15,39	450,00	6 925,50	5,13	2 309 Kč	5,13	2 309 Kč	5,13	2 309 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín D:(0,66+1,05)*2*4,5		15,39								
11	R.62-006	Hydrofobizace zdíva	m2	15,39	150,00	2 308,50	5,13	770 Kč	5,13	770 Kč	5,13	770 Kč
		;viz výkres č. 08 - Komíny										
		komín D:(0,66+1,05)*2*4,5		15,39								
12	R.62-007	Trasvápenná omlítka boků vikýře	m2	3,60	380,00	1 368,00	1,20	456 Kč	1,20	456 Kč	1,20	456 Kč
		2*0,9/2*2*2		3,60								
13	R.62-008	Omlítka profilovaných římς hlavních	bm	30,00	1 100,00	33 000,00	10,00	11 000 Kč	10,00	11 000 Kč	10,00	11 000 Kč
		;doplnění omlítky římς po případném vybourání a přezdění										
		předpoklad 30 bm:30		30,00								
Celkem za:		62 Upravy povrchů vnější				100 185,23						
Díl: 94	941941031R00	Lešení a stavební výtahy										
14		Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	579,99	42,00	24 359,58	193,33	8 120 Kč	193,33	8 120 Kč	193,33	8 120 Kč
		;komíny										
		komín A:(2,7+2,1)*2*9,5		91,20								
		komín B:(2,7+2,05)*2*8,5		80,75								
		komín C:2,1*4*8,1		68,04								
		komín D:(2,3+1,95)*2*5,5		46,75								
		;zajištění pod podokapním žlabem, BOZP										
		(25,5+9)*8,5		293,25								
15	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 019,87	30,00	30 595,95	339,96	10 199 Kč	339,96	10 199 Kč	339,96	10 199 Kč
		;komíny										
		komín A:(2,7+2,1)*2*9,5		91,20								
		komín B:(2,7+2,05)*2*8,5		80,75								
		komín C:2,1*4*8,1		68,04								
		komín D:(2,3+1,95)*2*5,5		46,75								
		;zajištění pod podokapním žlabem, BOZP										
		(25,5+9)*8,5+2,5		733,13								
16	941941831R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	579,99	29,00	16 819,71	193,33	5 607 Kč	193,33	5 607 Kč	193,33	5 607 Kč
		;komíny										

		komín A:(2,7+2,1)*2*9,5		91,20								
		komín B:(2,7+2,05)*2*8,5		80,75								
		komín C:2,1*4*8,1		68,04								
		komín D:(2,3+1,95)*2*5,5		46,75								
		;zajištění pod podokapním žlabem, BOZP										
		(25,5+9)*8,5		293,25								
17	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	74,70	100,00	7 470,00	24,90	2 490 Kč	24,90	2 490 Kč	24,90	2 490 Kč
		;východní strana, doplnění podhledu š.1,5 m, oprava stropu										
		24,9*1,5*2		74,70								
18	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	125,00	120,00	15 000,00	41,67	5 000 Kč	41,67	5 000 Kč	41,67	5 000 Kč
		25*2,5*2		125,00								
19	941955005T00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 4,5 m	m2	75,00	130,00	9 750,00	25,00	3 250 Kč	25,00	3 250 Kč	25,00	3 250 Kč
		25*3		75,00								
Celkem za:		94:Lešení a stavební výtahy				103 995,24						
Díl:	96	Bourání konstrukcí										
20	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,32	616,00	197,12	0,11	66 Kč	0,11	66 Kč	0,11	66 Kč
		boky puťového vikýře:2*0,8/2*2*0,2		0,32								
21	964061332T00	Vybourání trámu, zeď cihel, průřez 0,05 m2	bm	52,00	450,00	23 400,00	17,33	7 800 Kč	17,33	7 800 Kč	17,33	7 800 Kč
		;vybourání pozednice										
		16*2		32,00								
		;REZERV!!!										
		10*2		20,00								
22	965082921T00	Odstanění hliněné mazaniny tl. 5 cm	m2	99,60	35,00	3 486,00	33,20	1 162 Kč	33,20	1 162 Kč	33,20	1 162 Kč
		;pru h š. 2 m										
		24,9*2*2		99,60								
23	966031314R00	Bourání tlms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	30,00	200,00	6 000,00	10,00	2 000 Kč	10,00	2 000 Kč	10,00	2 000 Kč
		;předpoklad 30 bm, bude upřesněno v průběhu realizace										
		30		30,00								
Celkem za:		96:Bourání konstrukcí				33 083,12						
Díl:	97	Prorážení otvorů										
24	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2	m	49,80	350,00	17 430,00	16,60	5 810 Kč	16,60	5 810 Kč	16,60	5 810 Kč
		24,9*2		49,80								
25	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	37,35	103,00	3 847,05	12,45	1 282 Kč	12,45	1 282 Kč	12,45	1 282 Kč
		;východní strana, pruh š. 1,5 m										
		24,9*1,5		37,35								
Celkem za:		97:Prorážení otvorů				21 277,05						
Díl:	971	Sanační práce										
26	R.971-001	Sanace koruny zdíva	bm	49,80	160,00	7 968,00	16,60	2 656 Kč	16,60	2 656 Kč	16,60	2 656 Kč
		;koruna zdíva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškrábat spáry v										
		;místech napadení dřevokaznými houbami a provést chemickou										
		;sanaci Deronem plus										
		24,9*2		49,80								
27	R.971-002	Chemická sanace ponechávaného řeziva	m2	280,00	58,00	16 240,00	93,33	5 413 Kč	93,33	5 413 Kč	93,33	5 413 Kč
		OHF										
		celoplošně										
		;do výšky 1 m od koruny zdíva a horní plocha krokví.										
		;viz technická zpráva										
		předpoklad 280 m2:280		280,00								
28	R.971-003	Chemická sanace nového řeziva	m3	34,36	58,00	1 992,98	11,45	664 Kč	11,45	664 Kč	11,45	664 Kč
		;impregnace dle ČSN 490600, Fb, B, P, Ip,D										
		;např. Deron plus nebo Lignofix E-Profil										
		1,075+3,648+0,774+1,28+4,241+0,343+0,356+1,313		13,03								
		1,581+10,0256+3,4362		15,04								
		;REZERV!!!										
		0,67+2,736+0,322+0,8+1,567+0,194		6,29								
		;viz technická zpráva										
Celkem za:		971:Sanační práce				26 200,98						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot										
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,97	600,00	25 179,30	13,99	8 393 Kč	13,99	8 393 Kč	13,99	8 393 Kč
Celkem za:		99:Staveništní přesun hmot				25 179,30						
Díl:	F0852	Hromosvod										
30	1	Stávavající hromosvod - revize, kotvení	ks	1,00	19 000,00	19 000,00	0,33	6 333 Kč	0,33	6 333 Kč	0,33	6 333 Kč
		;bude ověřen stav, provedeno nové kotvení a revize										
		1		1,00								
Celkem za:		F0852:Hromosvod				19 000,00						
Díl:	762	Konstrukce tesařské										
31	762331921R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	229,50	117,00	26 851,50	76,50	8 951 Kč	76,50	8 951 Kč	76,50	8 951 Kč
		námětky:2,0*38		76,00								
		krokev:1,5*32		48,00								
		krokev vrchol:1,5*8		12,00								
		pásek spodní:1,5*11		16,50								
		výměna hambalku:2,5*8		20,00								
		;REZERV!!!										
		krokev:1,5*24		36,00								
		krokev vrchol:1,5*8		12,00								
		pásek spodní:1,5*6		9,00								
32	762331922R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	25,10	97,00	2 434,70	8,37	812 Kč	8,37	812 Kč	8,37	812 Kč
		hambalek horní:3,7*2		7,40								
		výměna hambalku:3,5*4		14,00								
		;REZERV!!!										
		hambalek horní:3,7*1		3,70								
33	762331923R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m	m	33,00	87,00	2 871,00	11,00	957 Kč	11,00	957 Kč	11,00	957 Kč
		hambalek spodní:6,6*4		26,40								
		;REZERV!!!										
		hambalek spodní:6,6*1		6,60								
34	762331924R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2,nad dl.8 m	m	30,00	66,00	1 980,00	10,00	660 Kč	10,00	660 Kč	10,00	660 Kč
		krokev:10,0*3		30,00								
35	762331931R00	Výřezání částí střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m	m	52,00	144,00	7 488,00	17,33	2 496 Kč	17,33	2 496 Kč	17,33	2 496 Kč
		pozednice:16,0*2		32,00								
		;REZERV!!!										
		10,0*2		20,00								
36	762331941R00	Výřezání částí střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	77,00	155,00	11 935,00	25,67	3 978 Kč	25,67	3 978 Kč	25,67	3 978 Kč
		5bok vaznice spodní:16,0*2		32,00								
		šlkmá vzpěra:1,5*8		12,00								
		vaznice:3,5*1		3,50								
		5bok vaznice horní:3,5*1		3,50								
		;REZERV!!!										
		5bok vaznice spodní:10,0*2		20,00								
		šlkmá vzpěra:1,5*4		6,00								
37	762331951R00	Výřezání částí střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m	m	112,00	163,00	18 256,00	37,33	6 085 Kč	37,33	6 085 Kč	37,33	6 085 Kč

		vazný trám:2,0*32 ;REZERVA!!!		64,00									
38	762332932R00	vazný trám:2,0*24 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 krokev:1,5*32 krokev vrchol:1,5*8 krokev:10,0*3 pásek spodní:1,5*11 hambalek spodní:6,6*4 hambalek horní:3,7*2 výměna hambalku:3,5*4+2,5*8 námětek:2,0*38 ;REZERVA!!! krokev:1,5*24 krokev vrchol:1,5*8 pásek spodní:1,5*6 hambalek spodní:6,6*1 hambalek horní:3,7*1	m	48,00 317,60 48,00 12,00 30,00 16,50 26,40 7,40 34,00 76,00 36,00 12,00 9,00 6,60 3,70	299,00	94 962,40	105,87	31 654 Kč	105,87	31 654 Kč	105,87	31 654 Kč	
39	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 pozednice:16*2 ;REZERVA!!! pozednice:10,0*2	m	52,00 32,00 20,00	360,00	18 720,00	17,33	6 240 Kč	17,33	6 240 Kč	17,33	6 240 Kč	
40	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 šikmá vzpěra:1,5*8 Šbok vaznice spodní:16,0*2 vaznice:3,5*1 Šbok vaznice horní:3,5*1 ;REZERVA!!! šikmá vzpěra:1,5*4 Šbok vaznice spodní:10,0*2	m	77,00 12,00 32,00 3,50 3,50 6,00 20,00	541,00	41 657,00	25,67	13 886 Kč	25,67	13 886 Kč	25,67	13 886 Kč	
41	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 vazný trám:2,0*32 ;REZERVA!!! 2,0*24	m	112,00 64,00 48,00	788,00	88 256,00	37,33	29 419 Kč	37,33	29 419 Kč	37,33	29 419 Kč	
42	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů do 22 cm 1:25,5*10,5 2:8,8*10,5 3:(4,7+10,5)/2*6,0 4:(2,2+10,5)/2*6,5 5:(2,2+9,2)/2*5,0	m2	475,53 267,75 92,40 45,60 41,28 28,50	68,90	32 763,67	158,51	10 921 Kč	158,51	10 921 Kč	158,51	10 921 Kč	
43	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm ;kontralatě ;bednění námětků ;viz doplnění GP 55	m2	55,00 475,53 267,75 92,40 45,60 41,28 28,50	18,20	1 001,00	18,33	334 Kč	18,33	334 Kč	18,33	334 Kč	
44	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 22 cm 1:25,5*10,5 2:8,8*10,5 3:(4,7+10,5)/2*6,0 4:(2,2+10,5)/2*6,5 5:(2,2+9,2)/2*5,0	m2	55,00 475,53 267,75 92,40 45,60 41,28 28,50	17,30	8 226,58	158,51	2 742 Kč	158,51	2 742 Kč	158,51	2 742 Kč	
45	762343934R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 8 m2 ;bednění námětků ;viz doplnění GP 55	m2	55,00 34,36 13,03 15,04	289,00	15 895,00	18,33	5 298 Kč	18,33	5 298 Kč	18,33	5 298 Kč	
46	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 1,075+3,648+0,774+1,28+4,241+0,343+0,356+1,313 1,581+10,0256+3,4362 ;REZERVA!!! 0,67+2,736+0,322+0,8+1,567+0,194	m3	34,36 13,03 15,04 6,29	800,00	27 489,44	11,45	9 163 Kč	11,45	9 163 Kč	11,45	9 163 Kč	
47	762811913R00	Vyřiznutí částí záklopů nebo podbíjení pl.do 2 m2 ;záklap stropu ;pruh š. 2 m, západní i východní strana 24,9*2*2 ;podbíjení, pruh š. 1,5 m, východní strana 24,9*1,5	m2	136,95 99,60 37,35	300,50	41 153,48	45,65	13 718 Kč	45,65	13 718 Kč	45,65	13 718 Kč	
48	762812933R00	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 2 m2 ;doplnění záklopu po opravě, pruh š. 2 m, západní i východní strana 24,9*2*2	m2	99,60 99,60 99,60	260,00	25 896,00	33,20	8 632 Kč	33,20	8 632 Kč	33,20	8 632 Kč	
49	762841933RT3	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 2 m2 včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm ;východní strana, pruh š. 1,5 m 24,9*1,5	m2	37,35 37,35	417,00	15 574,95	12,45	5 192 Kč	12,45	5 192 Kč	12,45	5 192 Kč	
50	R.762-001	D+M dubová podložka 200/200/30 mm viz výpis řeziva:56	ks	56,00 56,00	45,00	2 520,00	18,67	840 Kč	18,67	840 Kč	18,67	840 Kč	
51	R.762-002	D+M ocelový svorník pr. 12 mm dl. 200 mm včetně matic a podložek nastavení krokve, detail D5:32*4*8*4 ;REZERVA!!! nastavení krokve, detail D5:24*4*8*4	ks	288,00 160,00 128,00	80,00	23 040,00	96,00	7 680 Kč	96,00	7 680 Kč	96,00	7 680 Kč	
52	R.762-003	D+M ocelový roubík pr. 12 mm dl. 130 mm nastavení krokve, detail D5:32*2*8*2 ;REZERVA!!! nastavení krokve, detail D5:24*2*8*2	ks	144,00 80,00 64,00	60,00	8 640,00	48,00	2 880 Kč	48,00	2 880 Kč	48,00	2 880 Kč	
53	R.762-004	D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 220 mm včetně matic a podložek nastavení šikmé vzpěry,detail D6:8*4 ;REZERVA!!! nastavení šikmé vzpěry,detail D6:4*4	ks	48,00 32,00 16,00	104,00	4 992,00	16,00	1 664 Kč	16,00	1 664 Kč	16,00	1 664 Kč	
54	R.762-005	D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 130 mm nastavení šikmé vzpěry,detail D6:8*4 ;REZERVA!!! nastavení šikmé vzpěry,detail D6:4*4	ks	48,00 32,00 16,00	64,00	3 072,00	16,00	1 024 Kč	16,00	1 024 Kč	16,00	1 024 Kč	
55	R.762-006	D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 250 mm včetně matic a podložek nastavení vazného trámu,detail D7:32*4 ;REZERVA!!! nastavení vazného trámu,detail D7:24*4	ks	224,00 128,00 96,00	108,00	24 192,00	74,67	8 064 Kč	74,67	8 064 Kč	74,67	8 064 Kč	
56	R.762-007	D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 180 mm nastavení vazného trámu,detail D7:32*4 ;REZERVA!!! nastavení vazného trámu,detail D7:24*4	ks	224,00 128,00 96,00	68,00	15 232,00	74,67	5 077 Kč	74,67	5 077 Kč	74,67	5 077 Kč	

57	R.762-008	D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 170 mm nastavení pozednice, detail D8:6"2"2 ;REZERVA!!!	ks	40,00 24,00	100,00	4 000,00	13,33	1 333 Kč	13,33	1 333 Kč	13,33	1 333 Kč
58	R.762-009	nastavení pozednice, detail D8:4"2"2 Demontáž stávajícího pultového vikýře stávající pultový vikýř:1	ks	16,00 1,00 1,00	3 500,00	3 500,00	0,33	1 167 Kč	0,33	1 167 Kč	0,33	1 167 Kč
59	R.762-010	D+M pultový vikýř ;po opravě krovu nově provést pultový vikýř tvarově shodný jako původní ;včetně dodávky materiálu	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	0,33	5 000 Kč	0,33	5 000 Kč	0,33	5 000 Kč
60	R.762-011	1 Provizorní zakrývání střechy plachtami ;po dobu provádění prací bude střecha provizorně zakrývána	m2	475,35 475,35	45,00	21 390,75	158,45	7 130 Kč	158,45	7 130 Kč	158,45	7 130 Kč
61	R.762-012	Příplatek za hoblování řeziva 1,075+3,648+0,774+1,28+4,241+0,343+0,356+1,313 ;REZERVA!!!	m3	19,32 13,03	1 500,00	28 978,50	6,44	9 660 Kč	6,44	9 660 Kč	6,44	9 660 Kč
62	R.762-013	0,67+2,736+0,322+0,8+1,567+0,194 Očíslování jednotlivých vazeb krovu ;vazba na stavbě očíslovat podle půdorysu ;viz výkres č. 01	soub	6,29 1,00	5 000,00	5 000,00	0,33	1 667 Kč	0,33	1 667 Kč	0,33	1 667 Kč
63	R.762-014	1 Vyrovnání pokleslých a deformovaných vazeb krovu ;pokleslé a deformované vazby krovu budou při opravě ;podle možností vyrovnány ;viz výkres č. 01	soub	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00	0,33	3 333 Kč	0,33	3 333 Kč	0,33	3 333 Kč
64	R.762-015	1 Celoplošné mechanické očištění ponechávaných prvků ;ponechávané řezivo bude celoplošně mechanicky očištěno ;povrchové narušené prvky očistit až na zdravé dřevo ;viz technická zpráva	m2	845,00 845,00	37,50	31 687,50	281,67	10 563 Kč	281,67	10 563 Kč	281,67	10 563 Kč
65	R.762-016	předpoklad 845 m2:845 Naložení, odvoz a likvidace demont. řeziva	kpl	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00	0,33	1 667 Kč	0,33	1 667 Kč	0,33	1 667 Kč
66	SPCM	Řezivo SM latě 6/4 cm latě:475,525*7,5*0,04*0,06*1,15	m3	10,03 9,84	5 635,00	56 494,26	3,34	18 831 Kč	3,34	18 831 Kč	3,34	18 831 Kč
67	SPCM	kontralatě:55*1,2*0,04*0,06*1,15 Řezivo SM hranol 160/200 mm REZERVA!!!	m3	0,18 0,80	6 200,00	4 960,00	0,27	1 653 Kč	0,27	1 653 Kč	0,27	1 653 Kč
68	SPCM	;Sbok vaznice spodní 0,16*0,20*10,0*2*1,25	m3	0,80 1,31	6 200,00	8 142,46	0,44	2 714 Kč	0,44	2 714 Kč	0,44	2 714 Kč
69	SPCM	námětek:0,12*0,12*0,38*1,2 Řezivo SM hranol 160/200 mm	m3	1,31 1,28	6 200,00	7 936,00	0,43	2 645 Kč	0,43	2 645 Kč	0,43	2 645 Kč
70	SPCM	;Sbok vaznice spodní 0,16*0,2*16,0*2*1,25 Řezivo SM prkna tl. 25 mm ;bednění námětků ;viz doplnění GP	m3	1,28 1,58	4 500,15	7 115,63	0,53	2 372 Kč	0,53	2 372 Kč	0,53	2 372 Kč
71	SPCM	55*0,025*1,15 Řezivo SM hranol 120/150 mm REZERVA!!!	m3	1,58 0,19	6 200,00	1 205,28	0,06	402 Kč	0,06	402 Kč	0,06	402 Kč
72	SPCM	pásek spodní REZERVA!!!:0,12*0,15*1,5*6*1,2 Řezivo SM hranol 160/140 mm REZERVA!!!	m3	0,19 1,57	6 200,00	9 716,64	0,52	3 239 Kč	0,52	3 239 Kč	0,52	3 239 Kč
73	SPCM	krokev REZERVA!!!:0,16*0,14*1,5*24*1,2 krokev vrchol REZERVA!!!:0,16*0,14*1,5*8*1,2 hambalek spodní REZERVA!!!:0,16*0,14*6,6*1*1,2 hambalek horní REZERVA!!!:0,16*0,14*3,7*1*1,2 Řezivo SM hranol 160/140 mm	m3	0,97 0,32 0,18 0,10	6 200,00	26 297,92	1,41	8 766 Kč	1,41	8 766 Kč	1,41	8 766 Kč
74	SPCM	Řezivo SM hranol 160/140 mm krokev:0,16*0,14*1,5*32*1,2 krokev vrchol:0,16*0,14*1,5*8*1,2 krokev výměna:0,16*0,14*10,0*3*1,2	m3	4,24 1,29 0,32 0,81	6 200,00	2 209,68	0,12	737 Kč	0,12	737 Kč	0,12	737 Kč
75	SPCM	hambalek spodní:0,16*0,14*6,6*4*1,2 hambalek horní:0,16*0,14*3,7*2*1,2 výměna hambalku:0,16*0,14*3,5*4*1,2+0,16*0,14*2,5*8*1,2 Řezivo SM hranol 120/150 mm	m3	0,71 0,20 0,91	6 200,00	2 209,68	0,12	737 Kč	0,12	737 Kč	0,12	737 Kč
76	SPCM	pásek spodní:0,12*0,15*1,5*11*1,2 Řezivo SM hranol 200/200 mm	m3	0,36 0,36	6 200,00	2 126,60	0,11	709 Kč	0,11	709 Kč	0,11	709 Kč
77	SPCM	vaznice:0,2*0,2*3,5*1*1,2 Sbok vaznice horní:0,2*0,2*3,5*1*1,25 Řezivo SM hranol 190/250 mm	m3	0,17 0,18 3,65	6 200,00	22 617,60	1,22	7 539 Kč	1,22	7 539 Kč	1,22	7 539 Kč
78	SPCM	vazný trám:0,19*0,25*2*32*1,2 Řezivo SM hranol 190/250 mm REZERVA!!!	m3	3,65 2,74	6 200,00	16 963,20	0,91	5 654 Kč	0,91	5 654 Kč	0,91	5 654 Kč
79	SPCM	vazný trám REZERVA!!!:0,19*0,25*2,0*24*1,2 Řezivo SM hranol 160/280 mm	m3	2,74 0,77	6 200,00	4 799,42	0,26	1 600 Kč	0,26	1 600 Kč	0,26	1 600 Kč
80	SPCM	šikmá vzpěra:0,16*0,28*1,8*8*1,2 Řezivo SM hranol 160/280 mm REZERVA!!!	m3	0,77 0,32	6 200,00	2 000,12	0,11	667 Kč	0,11	667 Kč	0,11	667 Kč
81	SPCM	šikmá vzpěra REZERVA!!!:0,16*0,28*1,5*4*1,2 Řezivo SM hranol 200/140 mm	m3	0,32 1,08	6 200,00	6 666,24	0,36	2 222 Kč	0,36	2 222 Kč	0,36	2 222 Kč
82	SPCM	pozednice:0,2*0,14*16,0*2*1,20 Řezivo SM hranol 200/140 mm - REZERVA!!!	m3	1,08 0,67	6 200,00	4 166,40	0,22	1 389 Kč	0,22	1 389 Kč	0,22	1 389 Kč
83	SPCM	pozednice REZERVA!!!: 0,2*0,14*10,0*2*1,2 Řezivo SM prkna tl. 40 mm ;doplnění záklopu po opravě, pruh š. 2 m, západní i východní strana	m3	0,67 3,44	6 250,00	21 476,25	1,15	7 159 Kč	1,15	7 159 Kč	1,15	7 159 Kč
83	998762203R00	24,9*2*0,04*1,5*1,15 Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	%	3,44 8 945,50	6,00	53 673,01	2 981,83	17 891 Kč	2 981,83	17 891 Kč	2 981,83	17 891 Kč
Celkem za 762 Konstrukce tesafské 948 223,18												
Díl:	764	Konstrukce klempířské										
84	764-001	Stávající podokapní žlab RŠ 330 mm měď prvek K1 ;viz tabulka klempířských prvků ;ověřit stav, předpoklad vyměnit!!!!	bm	26,00 26,00	654,00	17 004,00	8,67	5 668 Kč	8,67	5 668 Kč	8,67	5 668 Kč
85	764-002	26 Stávající dešťový svod pr. 120 mm, měď prvek K2 ;ověřit stav, předpoklad ponechání ;viz tabulka klempířských prvků	bm	21,00 21,00	601,00	12 621,00	7,00	4 207 Kč	7,00	4 207 Kč	7,00	4 207 Kč
86	764-003	21 Stávající žlabový kotlík, s krycí maskou a chrániče prvek K3 ;ověřit stav, předpoklad opravy a ponechání ;viz tabulka klempířských prvků	ks	3,00 3,00	1 506,00	4 518,00	1,00	1 506 Kč	1,00	1 506 Kč	1,00	1 506 Kč
87	764-004	3 Stávající horní koleno pr. 120 mm, měď prvek K4 ;ověřit stav, předpoklad ponechání	ks	3,00 3,00	300,00	900,00	1,00	300 Kč	1,00	300 Kč	1,00	300 Kč

88	764-005	;viz tabulka klempířských prvků 3 Stávající výtokové koleno pr. 120 mm, měď prvek K5 ;ověřit stav, předpoklad ponechání ;viz tabulka klempířských prvků 1	ks	3,00 1,00	300,00	300,00	0,33	100 Kč	0,33	100 Kč	0,33	100 Kč
89	764-006	1 Stávající štítlové lemování boční RŠ 150+330 mm,měď prvek K6 ;včetně dilatační lišty ;ověřit stav, předpoklad vyměnit ;viz tabulka klempířských prvků 49	bm	1,00 49,00	1 150,00	56 350,00	16,33	18 783 Kč	16,33	18 783 Kč	16,33	18 783 Kč
90	764-007	49 Stávající lemování zdi čelní RŠ 150+330 mm,měď prvek K7 ;včetně dilatační lišty ;ověřit stav, předpoklad vyměnit ;viz tabulka klempířských prvků 1	bm	49,00 1,00	1 150,00	1 150,00	0,33	383 Kč	0,33	383 Kč	0,33	383 Kč
91	764-008a	1 Stávající oplechování úžlabí RŠ 600 mm, měď prvek K8a ;se stojatou drážkou ;ověřit stav, předpoklad vyměnit ;viz tabulka klempířských prvků 30	bm	1,00 30,00	1 267,00	38 010,00	10,00	12 670 Kč	10,00	12 670 Kč	10,00	12 670 Kč
92	764-008b	30 Stávající oplechování úžlabí RŠ 500 mm, měď prvek K8b ;ověřit stav, předpoklad vyměnit ;viz tabulka klempířských prvků 7	bm	30,00 7,00	1 008,00	7 056,00	2,33	2 352 Kč	2,33	2 352 Kč	2,33	2 352 Kč
93	764-008c	7 Stávající oplechování úžlabí RŠ 2000 mm, měď prvek K8c ;ověřit stav, předpoklad opravy a ponechání ;viz tabulka klempířských prvků 10	bm	7,00 10,00	550,00	5 500,00	3,33	1 833 Kč	3,33	1 833 Kč	3,33	1 833 Kč
94	764-009a	10 D+M oplechování komínu-boční RŠ 150+330mm,měď prvek K9 ;včetně dilatační lišty ;viz tabulka klempířských prvků 15	bm	10,00 15,00	1 450,00	21 750,00	5,00	7 250 Kč	5,00	7 250 Kč	5,00	7 250 Kč
95	764-009b	15 D+M oplechování komínu-horní RŠ 150+500mm,měď prvek K9 ;včetně dilatační lišty ;viz tabulka klempířských prvků 6	bm	15,00 6,00	1 580,00	9 480,00	2,00	3 160 Kč	2,00	3 160 Kč	2,00	3 160 Kč
96	764-009c	6 D+M oplechování komínu-spodní RŠ150+330mm,měď prvek K9c ;včetně dilatační lišty ;viz tabulka klempířských prvků 6	bm	6,00 6,00	1 450,00	8 700,00	2,00	2 900 Kč	2,00	2 900 Kč	2,00	2 900 Kč
97	764-010	6 D+M štítlové lemování RŠ 200+200 mm,měď prvek K10 ;viz tabulka klempířských prvků 3	bm	6,00 3,00	841,00	2 523,00	1,00	841 Kč	1,00	841 Kč	1,00	841 Kč
98	764-011	3 D+M typový výjez prosklený 60/60 cm, měď prvek K11 ;viz tabulka klempířských prvků 5	ks	3,00 5,00	5 500,00	27 500,00	1,67	9 167 Kč	1,67	9 167 Kč	1,67	9 167 Kč
99	764-012	5 D+M okapnice RŠ 150 mm, FeZn prvek K12 ;ukončovací lišta pojistně hydroizolace ;viz tabulka klempířských prvků 26	bm	5,00 26,00	564,00	14 664,00	8,67	4 888 Kč	8,67	4 888 Kč	8,67	4 888 Kč
100	764-013	26 D+M sněhové zachytávače, FeZn prvek K13 ;lopatkové s opěrkou, barva červená ;viz tabulka klempířských prvků 35	ks	26,00 35,00	311,00	10 885,00	11,67	3 628 Kč	11,67	3 628 Kč	11,67	3 628 Kč
101	764-014	35 D+M sněhové zachytávače, FeZn prvek K14 ;zubové, barva červená ;viz tabulka klempířských prvků 150	ks	35,00 150,00	48,00	7 200,00	50,00	2 400 Kč	50,00	2 400 Kč	50,00	2 400 Kč
102	764-015A	150 D+M komínová hlava 900x1500 mm, Zn Ti prvek K15 A ;viz tabulka klempířských prvků 1	ks	150,00 1,00	2 700,00	2 700,00	0,33	900 Kč	0,33	900 Kč	0,33	900 Kč
103	764-015B	1 D+M komínová hlava 850x1500 mm, Zn Ti prvek K15 B ;viz tabulka klempířských prvků 1	ks	1,00 1,00	2 550,00	2 550,00	0,33	850 Kč	0,33	850 Kč	0,33	850 Kč
104	764-015C	1 D+M komínová hlava 900x900 mm, Zn Ti prvek K15 C ;viz tabulka klempířských prvků 1	ks	1,00 1,00	1 620,00	1 620,00	0,33	540 Kč	0,33	540 Kč	0,33	540 Kč
105	764-015D	1 D+M komínová hlava 800x1150 mm, Zn Ti prvek K15 D ;viz tabulka klempířských prvků 1	ks	1,00 1,00	1 840,00	1 840,00	0,33	613 Kč	0,33	613 Kč	0,33	613 Kč
106	998764203R00	1 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,00 2 548,21	2,00	5 096,42	849,40	1 699 Kč	849,40	1 699 Kč	849,40	1 699 Kč
Celkem za 764-Konstrukce klempířské 259 917,42												
Díl: 765	765311521V3	Krytiny tvrdé Zastřešení bobrovkou střech slož.šupinové na sucho předpoklad doplnění 30% nové krytiny ;použít původní vytříděnou krytinu 1:25,5*10,5 2:8,8*10,5 3:(4,7+10,5)/2*6,0 4:(2,2+10,5)/2*6,5 5:(2,2+9,2)/2*5,0	m2	475,53 267,75 92,40 45,60 41,28 28,50	433,00	205 902,33	158,51	68 634 Kč	158,51	68 634 Kč	158,51	68 634 Kč
108	765311534RT1	;včetně řezání tašek v úžlabí a u komínů Hřeben bobrovka, hřebenáč č.1 nosovýml, do malty s použitím maltové směsi Knauf 25,5+3,1	m	28,60 28,60	594,00	16 988,40	9,53	5 663 Kč	9,53	5 663 Kč	9,53	5 663 Kč
109	765311813V1	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití včetně vytřídění a uložení pro další použití ;viz technická zpráva 1:25,5*10,5 2:8,8*10,5 3:(4,7+10,5)/2*6,0 4:(2,2+10,5)/2*6,5 5:(2,2+9,2)/2*5,0	m2	475,53 267,75 92,40 45,60 41,28 28,50	75,00	35 664,38	158,51	11 888 Kč	158,51	11 888 Kč	158,51	11 888 Kč
110	765901146T00	Zakrytí střech pojistná izolace asf. pás R včetně dodávky pásu ;bednění námetků	m2	55,00	170,00	9 350,00	18,33	3 117 Kč	18,33	3 117 Kč	18,33	3 117 Kč

111	998765203R00	viz doplnění GP 55 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	55,00 2 679,05	7,50	20 092,88	893,02	6 698 Kč	893,02	6 698 Kč	893,02	6 698 Kč
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				287 997,98						
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot										
112	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	28,28	246,00	6 955,75	9,43	2 319 Kč	9,43	2 319 Kč	9,43	2 319 Kč
113	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	28,28	145,00	4 099,94	9,43	1 367 Kč	9,43	1 367 Kč	9,43	1 367 Kč
114	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,28	172,00	4 863,37	9,43	1 621 Kč	9,43	1 621 Kč	9,43	1 621 Kč
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	141,38	16,00	2 262,03	47,13	754 Kč	47,13	754 Kč	47,13	754 Kč
116	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	28,28	210,00	5 937,84	9,43	1 979 Kč	9,43	1 979 Kč	9,43	1 979 Kč
117	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	56,55	24,00	1 357,22	18,85	452 Kč	18,85	452 Kč	18,85	452 Kč
118	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	28,28	106,00	2 997,20	9,43	999 Kč	9,43	999 Kč	9,43	999 Kč
119	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	28,28	400,00	11 310,17	9,43	3 770 Kč	9,43	3 770 Kč	9,43	3 770 Kč
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 783,52						
CENA CELKEM						1 928 999		643 000 Kč		643 000 Kč		642 999 Kč