

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **PARDOSA – technik, s.r.o.**
Sídlo: Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
Zapsán v obch. rejstříku: C 55777 u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Richard Stöhr, jednatel
IČ: 27739040
DIČ: CZ27739040

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:

- zhotovitele: Ing. arch. Jiří Řihák, jednatel, 725 605 031
Igor Jankovič, vedoucí pracovník realizací, 777 676 014
- objednatel: Ing. Martin Kraus, referent odboru IaÚ
(dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. Základní údaje o díle

Stavba: **Stavební úpravy objektu č.p. 3655, Horní Valy 2, Hodonín**
Místo: stavba je situována na ul. Sportovní v Hodoníně, na pozemku p.č. st. 6391/1 a st. 6391/9, objekt s č.p. 3655 (bližší viz. PD)

3. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Stavební úpravy objektu č.p. 3655, Horní Valy 2, Hodonín**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Pavlem Mackem položkovými rozpočty (oceněnými výkazy výměr), jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům, včetně zákresu skutečného provedení.
- 3.5. Předmětem smlouvy jsou podle projektové dokumentace vnitřní stavební úpravy v 2.NP, 3.NP a 4.NP objektu Horní Valy 3655/2 (objekt občanské vybavenosti), tj. změna dokončené stavby.
Stavební úpravy se dotknou části prostor 2.NP (změna pokoje na učebnu bicí ZUŠ Hodonín), části prostor 3.NP (změna neužívaných kanceláří na učebny tanečního a výtvarného oboru ZUŠ Hodonín), části prostor 4.NP (změna pokoje na kuchyňku a skladu na knihovnu SSŠ, oprava stávajících neužívaných kanceláří) a části vedlejšího schodišťového prostoru (bude vytvořena chráněná úniková cesta). Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
- Předmětem smlouvy je také řádný úklid v prostorech zasažených stavbou (vysátí prachu z podlah, stěn, stropů, popř. umytí podlah, zakrytí vnitřního vybavení a zabezpečení tohoto vybavení proti zaprášení) dále je předmětem smlouvy dodání dokumentace skutečného provedení stavby, zkoušek a revizí dle platné legislativy, stavebního deníku, certifikátů a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.6. Objednatel požaduje, aby zhotovitel dbal na dodržení bezpečnosti stávající budovy proti vniknutí cizích osob, zvláště po opuštění staveniště zhotovitelem.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|--|
| zahájení prací | do 3 dní od předání staveniště |
| ukončení prací | do 60 dní od zahájení prací, nejpozději však do 15.8.2016 ! |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 1 týdne od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- 4.4. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednateleO počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 3.6.2016 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

2 799 988 Kč bez DPH
587 997 Kč DPH 21 %
3 387 985 Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.“

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělky, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému doзору objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. **V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.**
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
Ing. Ondřej Matěj	***	Odborný dohled nad prováděnou stav. č.

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2.. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku a současně bude zhotovitelem vypracován protokol o předání a převzetí staveniště, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.

- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinností vyplývajících z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00. Provádění stavebních a montážních prací ve dnech pracovního klidu je možno jen po dohodě s objednatelem.

V případě stavebních a montážních prací, kdy je potřeba vypnout elektrickou energii a odstavit dodávku vody, je nutno tyto zásahy předem konzultovat s objednatelem, jelikož práce budou probíhat za částečného provozu budovy.

- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12. Reklamac

12.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15. Jiná ujednání


- 15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace, výkazu výměr a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější, je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet
- 15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.
- 15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.
- 15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 16.6.2016

Objednatel

Razítko:



Podpis:

Mgr. Milan Lúčka
starosta

V Dubňanech dne 16.6.2016

Zhotovitel

Razítko:



Podpis:


Richard Stöhr
jednatel

Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	
Z Montáž celkem	467 097	Dokumentace skutečného provedení	
R HSV celkem	757 543	Podklady ke kolaudaci stavby	
N PSV celkem	1 575 347	Odběr vzorku vody a jeho rozbor (požadavek KHS)	
ZRN celkem	2 799 987		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	2 799 987	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	2 799 987	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : <i>Michal Čížek</i> Datum : <i>2.6.2018</i> Podpis:  		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč	
DPH	10 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	2 799 987 Kč	
DPH	21 % činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 799 988 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	128 033	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	56 624	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	1 928	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	322 055	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	6 941	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	22 816	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	65 875	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	30 621	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	113 131	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 520	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 377	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 543	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 920	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	40 549	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	1 150	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	70 662	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	8 000	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	79 918	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	329 910	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	320 517	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 832	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	388 309	0	0	0
781 Obklady keramické	0	53 867	0	0	0
783 Nátěry	0	15 133	0	0	0
784 Malby	0	150 988	0	0	0
787 Zasklívání	0	45 670	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	459 797	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	7 300	0
CELKEM OBJEKT	757 543	1 575 347	0	467 097	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-1213.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky stand. tl. 12,5 mm, izolace minerál tl. 5 cm	m2	53,13	940,00	49 942,20
2	342 26-3995.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	53,13	28,70	1 524,83
3	342 26-3998.RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	14,63	50,00	731,50
4	342 26-2112.RT1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky stand. tl. 12,5 mm, izolace minerál tl. 5 cm	m2	19,61	1 050,00	20 590,50
5	342 26-3995.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	19,61	28,70	562,81
6	342 26-1112.RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky stand. tl. 12,5 mm, izolace minerál tl. 5 cm	m2	3,49	585,00	2 041,65
7	342 26-3995.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	3,49	28,70	100,16
8	342 26-3998.RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,49	50,00	174,50
9	342 26-3410.R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 místnost č.3.22 včetně PVC dvířek 300x300mm	kus	1,00	250,00	250,00
10	347 01-5131.R00	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	7,50	28,70	215,25
11	342 26-3995.R00	Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5 - 8 cm	m2	7,50	50,00	375,00
12	342 26-3998.RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	7,08	95,00	672,60
13	342 26-3998.RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	0,42	190,00	79,80
14	317 12-1251.R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh nad nové zárubně š.80 a 90cm v pův.příčkách	kus	8,00	190,00	1 520,00
15	593-21211	Překlad železobetonový RZP 149/14/14 V	kus	7,00	260,00	1 820,00
16	593-21100.1	Překlad železobetonový RZP 149/7/24 P	kus	1,00	355,00	355,00
17	340 23-7212.R00	Zazdívká otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm otvory pro napojení ZTI na stoupací potrubí	kus	6,00	175,00	1 050,00
18	349 23-1811.R00	Přizdívká ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm obezdívka nových ocelových zárubní	m2	6,60	720,00	4 752,00
19	340 23-6212.R00	Zazdívká otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm prostupy elektro	kus	45,00	95,00	4 275,00
20	342 R1	Nespecifikované stavební práce	HZS	200,00	185,00	37 000,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				128 032,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
21	416 06-1222.R00	Minerální podhled z kazet 600x600 zavěšený na ocel.roštu, bez izolace, tl.12,5mm	m2	116,75	485,00	56 623,75
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				56 623,75
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
22	602 01-1141.RT3	Štuk na stěnách vnitřní ručně tl. vrstvy 4 mm nad.ker.obklady, míst.4.40 a 3.28	m2	13,77	125,00	1 721,25
23	602 01-1193.R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	13,77	15,00	206,55
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				1 927,80
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
24	612 40-1391.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 po vybouraných příčkách, zárubních, stěnách.....	kus	64,00	395,00	25 280,00
25	622 48-1211.RT3	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu vč.výzt.sítě a stěrk.tmelu - opravy omítek	m2	64,00	98,00	6 272,00
26	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	154,70	110,00	17 017,00
27	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS po rozvodech elektro	m	345,00	32,00	11 040,00
28	611 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS po rozvodech elektro	m	250,00	28,00	7 000,00
29	612 40-3384.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS po rozvodech ZTI	m	32,70	36,00	1 177,20
30	612 40-1191.R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 prostupy elektro	kus	90,00	84,40	7 596,00
31	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Zakrývání dřevěných obkladů na chodbách, dveří	m2	215,20	28,00	6 025,60
32	611 42-1331.R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových prostory dotčené stavebními úpravami	m2	539,54	144,00	77 693,76
33	612 42-1331.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových prostory dotčené stavebními úpravami	m2	1 074,07	122,00	131 036,54
34	612 47-3181.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká omítka pod nové keramické obklady	m2	53,85	164,00	8 831,40
35	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	53,85	20,00	1 077,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	30,70	37,00	1 135,90
37	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. začištění omítek okolo nových obkladů + v 3.18	m	76,15	110,00	8 376,50
38	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. na chodbě 3.04 a 3.05 napojení na stávající omítku	m	30,15	130,00	3 919,50
39	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková po demontovaných obkladech na chodbě 3.04 a 3.05	m2	60,30	94,00	5 668,20
40	612 47-3185.R00	Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	60,30	20,00	1 206,00
41	612 47-3186.R00	Příplatek za zabudované rohovníky chodba 3.04 a 3.05	m	46,00	37,00	1 702,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				322 054,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
42	631 31-2141.R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách po vybouraných příčkách, atd.	m3	0,88	3 250,00	2 866,50
43	629 45-1112.R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm rýhy v podlahách po vybouraných příčkách, atd.	m	58,80	69,30	4 074,84
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				6 941,34
Díl: 64		Výplně otvorů				
44	642 94-4121.R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.	kus	8,00	695,00	5 560,00
45	553-30334	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160	kus	7,00	498,00	3 486,00
46	553-30336	Zárubeň ocelová H 160 900x1970x160	kus	1,00	504,00	504,00
47	642 94-2213.R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm do nových SDK příček	kus	9,00	420,00	3 780,00
48	553-30483	Zárubeň ocelová S150 1600x1970x150 protipožární zárubeň	kus	3,00	676,00	2 028,00
49	553-30483	Zárubeň ocelová S150 1600x1970x150	kus	2,00	571,00	1 142,00
50	553-30476	Zárubeň ocelová S150 800x1970x150	kus	3,00	524,00	1 572,00
51	553-30447	Zárubeň ocelová S100 700x1970x100	kus	1,00	447,00	447,00
52	641 96-0000.R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	85,60	50,20	4 297,12
	Celkem za	64 Výplně otvorů				22 816,12
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
53	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	941,07	70,00	65 874,90
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				65 874,90
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
54	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 soc.zař. + kuchyňka	m2	19,14	63,50	1 215,39
55	965 04-2131.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 podkladní maltové lože pod dlažbou tl.20mm	m3	0,38	1 790,00	680,20
56	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,60	180,00	4 968,00
57	968 07-1125.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	7,00	35,00	245,00
58	968 07-2641.R00	Vybourání kovových stěn, kromě výkladních	m2	22,86	212,00	4 846,32
59	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	64,59	70,00	4 521,30
60	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	15,77	85,00	1 340,45
61	962 08-6111.R00	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu tl.15 cm vybourání příček PORING	m2	32,45	82,00	2 660,90
62	962 08-4131.R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm	m2	4,07	86,00	350,02
63	971 03-5641.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC otvor 1,95x2,95 v keramickém panelu v 3.NP	m3	1,72	1 080,00	1 857,60
64	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm Svislé nařezání keramického panelu před vybouráním	m	11,80	150,00	1 770,00
65	974 03-1164.R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm rýha pro nové překlady RZP	m	11,00	155,00	1 705,00
66	964 01-1211.R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m původní překlady nad upravovanými otvory	m3	0,23	3 200,00	736,00
67	967 03-1742.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm upravované otvory v cihelných příčkách	m2	5,04	165,00	831,60
68	971 03-3531.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC otvor v příčce mezi 3.17 a 3.18	m2	2,25	175,00	393,75
69	974 03-1142.R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm pro připojovací rozvody ZTI	m	32,70	60,00	1 962,00
70	971 03-3431.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC pro napojení ZTI na stoupací potrubí	kus	6,00	48,00	288,00
71	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm vybourání 3x podezdívka vany	m2	3,46	72,00	249,12
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				30 620,65
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 včetně podkladní omítky, stávající soc.zař.+kuchyňka+3.18	m2	92,75	85,80	7 957,95
73	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	58,30	310,00	18 073,00
74	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m příplatek za dalších 20m	t	233,20	78,00	18 189,60
75	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	58,30	440,00	25 652,00
76	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením příplatek za 3.NP	t	58,30	95,00	5 538,50
77	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	58,30	200,00	11 660,00
78	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km příplatek za dalších 10km	t	583,00	9,70	5 655,10
79	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	58,30	350,00	20 405,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				113 131,15
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
80	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	52,89	180,00	9 520,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 520,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
81	711 21-2104.R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 místnost č.3.28	m2	13,53	27,90	377,49
82	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou míst.3.28, podlaha + 2x stěna pod obkladem	m2	13,53	344,00	4 654,32
83	711 21-2601.RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	6,40	54,00	345,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 377,41
Díl: 713		Izolace tepelné				
84	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlaha 3.16, 3.18, 3.19	m2	156,33	42,00	6 565,86
85	631-53802.A	Deska z minerální vlny STEPLOCK HD tl. 40 mm lehká plovoucí podlaha 3.16, 3.18, 3.19	m2	164,14	140,00	22 979,60
86	631-40273	Pásek dilatační okrajový STEPLOCK 80x12x1000 mm včetně montáže	m	96,36	20,00	1 927,20
87	713 R1	Okrajový pásek šířky 100mm ve dvou vrstvách výška 40mm, D+M	m	96,36	63,00	6 070,68
	Celkem za	713 Izolace tepelné				37 543,34
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
88	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 demontáž stávajících přípojovacích potrubí	m	21,00	5,00	105,00
89	721 17-0902.R00	Oprava potrubí PVC odpadní, zázátkování DN 40	kus	12,00	158,00	1 896,00
90	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	20,35	168,00	3 418,80
91	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	9,00	221,00	1 989,00
92	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	2,00	378,00	756,00
93	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00	53,00	636,00
94	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	84,00	168,00
95	721 17-1219.R00	Trubka pro připojení WC, DN 100	kus	2,00	168,00	336,00
96	721 17-0955.R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 110	kus	6,00	546,00	3 276,00
97	721 17-0953.R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 75	kus	3,00	426,00	1 278,00
98	998 72-1102.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,13	466,00	61,51
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 920,31
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
99	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 původní přípojovací potrubí	m	39,00	36,00	1 404,00
100	722 18-1812.R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	39,00	9,00	351,00
101	722 13-0821.R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus	25,00	79,00	1 975,00
102	722 13-0901.R00	Zazátkování vývodu	kus	25,00	19,00	475,00
103	722 17-2412.R00	Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm nové přípojovací potrubí SV a TUV	m	68,70	230,00	15 801,00
104	722 18-2001.RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	68,70	19,00	1 305,30
105	283-77109	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x6 mm šedočerná	m	76,00	14,00	1 064,00
106	722 22-0122.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	8,00	315,00	2 520,00
107	722 22-0112.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	12,00	126,00	1 512,00
108	722 13-1913.R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	12,00	620,00	7 440,00
109	722 22-4112.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 20 uzávěry na přípojovacím potrubí SV a TUV	kus	12,00	128,00	1 536,00
110	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	28,00	105,00	2 940,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	68,70	12,00	824,40
112	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	68,70	19,00	1 305,30
113	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,21	466,00	96,46
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				40 549,46
Díl:	724	Strojní vybavení				
114	724 R1	Přenosný hasicí přístroj PG6 práškový s náplní 6kg dodávka + montáž, umístit v tanečním sále	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
	Celkem za	724 Strojní vybavení				1 150,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
115	725 98-0113.R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm, v místech nových kulových uzávěrů pro připojovací potrubí ZTI	kus	6,00	189,00	1 134,00
116	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	100,00	300,00
117	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	79,00	553,00
118	725 31-0823.R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	95,00	190,00
119	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	12,00	47,00	564,00
120	725 86-0812.R00	Demontáž uzávěrek zápachových dvojitých	kus	12,00	6,00	72,00
121	725 99-1811.R00	Demontáž konzol jednoduchých umyvadlových	kus	14,00	16,00	224,00
122	725 22-0841.R00	Demontáž ocelové vany	soubor	3,00	105,00	315,00
123	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	4,00	1 103,00	4 412,00
124	725 01-7138.R00	Kryt sifonu umyvadel , bílý	soubor	4,00	861,00	3 444,00
125	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 410,00	4 410,00
126	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	819,00	819,00
127	725 24-9103.R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	998,00	998,00
128	554-23047.A	Misa z litého mramoru 90x90x14 bílá	kus	1,00	3 360,00	3 360,00
129	554-28097.A	Kout sprchov 1/4kruh 90x90x195cm prosklený	kus	1,00	7 980,00	7 980,00
130	725 01-3131.R00	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý	soubor	1,00	3 990,00	3 990,00
131	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	7,00	441,00	3 087,00
132	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	7,00	267,00	1 869,00
133	552-31355	Jednodřez vestavný 48x48 cm	kus	5,00	1 008,00	5 040,00
134	725 86-0202.R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	7,00	410,00	2 870,00
135	725 86-0213.R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	4,00	142,00	568,00
136	725 86-0223.RT1	Sífon ke sprchové vaničce DN 50 HL 511, s krytkou z ušlechtilé oceli	kus	1,00	502,00	502,00
137	725 84-9201.R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00	252,00	252,00
138	551-45009	Baterie sprch směš nástěnná se sprchovou sadou	kus	1,00	1 806,00	1 806,00
139	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 včetně dodávky ventilu s trubičkou	soubor	12,00	116,00	1 392,00
140	725 82-9301.RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	5,00	1 302,00	6 510,00
141	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	5,00	1 176,00	5 880,00
142	725 82-9201.R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové KL1 - přemístění z Dobrovolského 4	kus	2,00	1 103,00	2 206,00
143	725 R1	dvouplotýnková sklokeramická elektrická varná vestavná deska, dodávka + montáž	kus	1,00	4 043,00	4 043,00
144	725 R2	Krycí panel sprchové vaničky, dodávka + montáž	kus	1,00	1 775,00	1 775,00
145	998 72-5102.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,21	466,00	97,39
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				70 662,39
Díl:	735	Otopná tělesa				
146	735 R1	Přeložky otopných těles míst.č.2.35, 3.34 a 4.38	HZS	32,00	250,00	8 000,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
147	762 51-2125.R00	Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	156,33	220,00	34 392,60
148	607-25034	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm SUPERFINISH, pero-drážka	m2	343,92	120,00	41 270,40
149	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,40	1 250,00	4 255,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				79 918,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
150	766 82-5821.R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 4.NP	kus	14,00	100,00	1 400,00
151	766 81-2830.R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	3,00	230,00	690,00
152	766 81-2115.R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m včetně dodávky kuch.linky délky 2400,místnost 4.39	kus	1,00	19 761,00	19 761,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
153	766 81-2113.R00	Montáž kuch. linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m,včetně dodávky linky dl.1575,míst.č.3.22, jen spodní část	kus	1,00	9 870,00	9 870,00
154	766 81-2113.R00	Montáž kuch. linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m včetně dodávky kuch.linky dl.1800, míst.č.3.21,jen spodek	kus	1,00	10 836,00	10 836,00
155	766 81-2111.R00	Montáž kuch. linek dřev.na stěnu š.do 1,2 m včetně dodávky linky dl.1200,míst.č.3.32, jen spodek	kus	1,00	7 308,00	7 308,00
156	766 81-2111.R00	Montáž kuch. linek dřev.na stěnu š.do 1,2 m včetně dodávky linky dl.900, míst.č.3.34, jen spodek	kus	1,00	6 531,00	6 531,00
157	766 81-2115.R00	Montáž k.linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m,m.č.3.20 linka dl 3000, přemístit z Dobrovolského 4	kus	1,00	3 024,00	3 024,00
158	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. 20cm atypických	kus	27,00	60,00	1 620,00
159	611-87161	Prah dubový délka 80 cm šířka 20 cm tl. 2 cm atypický	kus	26,00	112,00	2 912,00
160	611-87181	Prah dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm atypický	kus	1,00	121,00	121,00
161	766 82-5811.R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 4.NP	kus	10,00	100,00	1 000,00
162	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 4.NP	m2	58,44	72,00	4 207,68
163	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 4.NP	m2	58,44	25,00	1 461,00
164	766 82-5821.R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových 3.NP	kus	26,00	100,00	2 600,00
165	766 82-5811.R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových 3.NP	kus	5,00	98,00	490,00
166	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 3.NP	m2	156,40	72,00	11 260,80
167	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn 3.NP	m2	156,40	25,00	3 910,00
168	766 42-1812.R00	Demontáž obložení podhledů panely nad 1,5 m2 3.NP, místnost 3.21, 3.20 a 3.19	m2	180,23	75,10	13 535,27
169	766 42-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů 3.NP, místnost 3.21, 3.20 a 3.19	m2	180,23	26,50	4 776,10
170	611-65336	Dveře vnitřní protipožární 160x197 cm fóliované dveře 1/T včetně panikového kování	kus	3,00	16 295,00	48 885,00
171	611-65332	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm fóliované dveře 2/T	kus	2,00	3 234,00	6 468,00
172	611-65333	Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm fóliované dveře 3/T	kus	1,00	3 234,00	3 234,00
173	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 4/T	kus	2,00	1 534,00	3 068,00
174	611-61760	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm dveře 5/T	kus	1,00	3 079,00	3 079,00
175	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 6/T	kus	4,00	1 525,00	6 100,00
176	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 7/T	kus	1,00	1 534,00	1 534,00
177	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 8/T	kus	1,00	1 534,00	1 534,00
178	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 9/T	kus	1,00	1 534,00	1 534,00
179	611-61739.1	Dveře vnitřní hladké plné 2kř.160x197 dveře 10/T včetně panikového kování	kus	2,00	3 234,00	6 468,00
180	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 12/T	kus	3,00	1 534,00	4 602,00
181	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dveře 13/T	kus	4,00	1 534,00	6 136,00
182	611-65332	Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm fóliované dveře 14/T	kus	2,00	12 902,00	25 804,00
183	611-61717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dveře 15/T vč.nerez větrací mřížky oboustranné	kus	1,00	1 786,00	1 786,00
184	611-61721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm fólie neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	7,00	1 534,00	10 738,00
185	611-61717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm fólie neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	2,00	1 534,00	3 068,00
186	611-61717	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm fólie vč. oboustr.větr.nerez.mřížky, neuvedeno v PD	kus	1,00	1 786,00	1 786,00
187	766 66-1413.R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00	550,00	2 200,00
188	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00	480,00	8 640,00
189	766 66-1112.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	10,00	480,00	4 800,00
190	766 66-1422.R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00	480,00	480,00
191	766 66-1432.R00	Montáž dveří protipožárních 2křid. š.160 cm	kus	3,00	605,00	1 815,00
192	766 66-1142.R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m	kus	2,00	540,00	1 080,00
193	766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň na zárubni dveří 1/T budou 2ks samozavíračů	kus	11,00	893,00	9 823,00
194	766 R1	Dveřní interiérový samozavírač na zárubni dveří 1/T budou 2ks samozavíračů	kus	11,00	210,00	2 310,00
195	549-14624	Dveřní kování dle výpisu dveří	kus	28,00	331,00	9 268,00
196	549-14624	Dveřní kování interiérové standart neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	10,00	331,00	3 310,00
197	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štitku	kus	28,00	65,00	1 820,00
198	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štitku neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	10,00	58,90	589,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
199	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	26,00	25,00	650,00
200	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	10,00	25,00	250,00
201	766 81-2840.R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	3,00	250,00	750,00
202	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 k likvidaci	kus	26,00	22,00	572,00
203	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 k likvidaci, neuvedeno v PD, požadavek investora	kus	10,00	22,00	220,00
204	766 69-4111.R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm včetně dodávky lamin.parapetu - taneční sály	m	20,90	385,00	8 046,50
205	766 41-1811.R00	Demontáž parapetů š.550 v tan.sálech vč. podpůrné ocelové konstrukce	m2	12,54	72,00	902,88
206	766 41-6112.R00	Obložení stávajících parapetů š.550 lamin.deskami vč.nerez.větr.mřížek nad otop.tělesa-viz.míst.4.20	m2	36,25	585,00	21 206,25
207	766 41-1811.R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obložení chodby 3.04 a 3.05	m2	60,30	72,00	4 341,60
208	766 41-1822.R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	60,30	25,00	1 507,50
209	766 R2	Bezpečnostní značka na dveřích únikové cesty ozn. ÚNIKOVÝ VÝCHOD, dodávka + montáž	kus	6,00	90,00	540,00
210	998 76-6102.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,11	1 490,00	1 650,92
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				329 910,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
211	767 58-1802.R00	Demontáž podhledů - lamel demontáž podhledů v 3.NP a 4.NP	m2	74,08	50,00	3 704,00
212	767 58-2800.R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	74,08	50,00	3 704,00
213	767 R1	AL prosklená stěna - dle výpisu - 11/Z D+M	m2	6,19	14 640,00	90 621,60
214	767 R2	Ocelová brána 2/Z - dle výpisu D+M	m2	8,55	6 274,00	53 642,70
215	767 R3	Ocelová brána 3/Z - dle výpisu D+M	m2	6,35	6 638,00	42 151,30
216	767 R4	Ocelová mříž 4/Z - dle výpisu D+M	m2	13,41	3 654,00	49 000,14
217	767 R5	Ocelová mříž 5/Z - dle výpisu D+M	m2	2,92	3 790,00	11 066,80
218	767 99-0010.RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus, D+M, rám do míst.č.3.34	kg	46,63	50,00	2 331,50
219	767 R6	Příplatek za žárové zinkování rámu do míst. 3.34	kg	46,63	25,00	1 165,75
220	767 R7	Madlo DN40 z broušené nerezové oceli včetně nerezových kotvicích konzol DN40, D+M	m	51,30	1 153,00	59 148,90
221	767 R8	Překování vstupních plastových dveří v 1.NP na panikové kování - vedlejší schodišťový prostor	kus	1,00	3 980,00	3 980,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				320 516,69
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
222	771 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	7,34	37,00	271,58
223	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky samonivelační hmoty	m2	7,34	180,00	1 321,20
224	771 57-5109.RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm soc.zař.3.NP+4.NP+podesty před tan.sálem	m2	10,05	285,00	2 864,25
225	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	10,05		
226	771 57-9793.RT1	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,05		
227	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,60	80,00	768,00
228	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky soc.zař.3NP + 4.NP	m	7,65	80,00	612,00
229	771 11-1171.R00	Montáž hran stupňů hrana na podestách před tanečním sálem	m	3,90	55,00	214,50
230	771 57-7133.R00	Lišta nerezová rohová - roh na podestách před tanečním sálem	m	3,90	115,00	448,50
231	597-64203	Dlažba keramická protiskluzná 300x300x9 mm slinutá - podesty + sokl před tanečními sály	m2	2,98	485,00	1 445,30
232	597-62314.2	Dlaždice keramická 29,7x29,7x0,9 soc.zař. 3.NP + 4.NP	m2	8,07	450,00	3 631,50
233	771 47-5014.RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm soklík okolo podesty před tanečním sálem	m	9,60	95,00	912,00
234	77157-7133.R00	Lišta nerezová přechodová, D+M, pod dveřmi šířka 30mm, na hmoždinky	m	4,70	112,00	526,40
235	771 57-8011.RT2	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	24,90	28,00	697,20
236	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,27	444,00	119,88
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 832,31
Díl:	776	Podlahy povlakové				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Vály 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
237	776 51-1820.R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou původní PVC povlaky včetně lepidla	m2	533,16	63,00	33 589,08
238	776 51-1810.R00	Odstranění koberců lepených bez podložky	m2	533,16	32,00	17 061,12
239	776 40-1800.RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	392,30	5,00	1 961,50
240	776 40-1800.RT1	Demontáž kobercových soklíkových lišt odstranění a uložení na hromady	m	392,30	5,00	1 961,50
241	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	537,05	11,00	5 907,55
242	776 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou vč. její dodávky	m2	537,05	126,00	67 668,30
243	776 52-1100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC tl.2,0mm včetně podlahoviny PVC tl.2mm	m2	260,61	362,00	94 340,82
244	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	157,30	37,00	5 820,10
245	776 59-1000.R00	Lepení podlah spec. pryžových z pásů tl.2,05mm vč. podlahoviny ARTEFOL-DOMINO Profi,tan.sály	m2	156,33	693,00	108 336,69
246	776 42-1100.R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC speciální pryž.soklíky k podlahovině ARTEFOL	m	87,60	37,00	3 241,20
247	776 57-2100.R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně dodávky koberce - 4.NP	m2	120,11	310,00	37 234,10
248	697-51000	Lišta kobercová 7x50 mm včetně montáže	m	147,40	47,00	6 927,80
249	998 77-6102.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	12,10	352,00	4 259,20
Celkem za		776 Podlahy povlakové				388 308,96
Díl:	781	Obklady keramické				
250	781 42-1902.R00	Oprava obkladů z obkladaček kameninových 200x200 demontáž+zpětná montáž vyvolaná staveb. úpravami	kus	147,00	70,00	10 290,00
251	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu včetně dodávky penetrace	m2	53,85	37,00	1 992,45
252	781 41-5015.RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	53,85	270,00	14 539,50
253	781 41-9705.RT3	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	53,85	15,00	807,75
254	597-60104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m	35,31	115,00	4 060,65
255	781 49-1001.RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	32,10	92,60	2 972,46
256	597-81366.7	Obkladačka Color One 19,8x24,8 šedá mat	m2	59,23	310,00	18 361,30
257	781 31-0121.R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm místnost č.4.40	m	0,90	120,00	108,00
258	781 32-0121.R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm místnost č.4.40	m	0,60	240,00	144,00
259	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,33	444,00	590,52
Celkem za		781 Obklady keramické				53 866,63
Díl:	783	Nátěry				
260	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr zárubní 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	m2	59,58	48,00	2 859,84
261	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní nátěr brány 2/2, odstín hnědý dle výběru investora	m2	19,50	48,00	936,00
262	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email nátěr brány 2/2, odstín dle výběru investora	m2	19,50	95,00	1 852,50
263	783 22-5600.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email nátěr zárubní 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	m2	59,58	95,00	5 660,10
264	783 68-1002.R00	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah 3x lak nátěr dubových prahů	m2	6,51	112,00	729,12
265	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním ocelové zárubně 1.NP,2.NP,3.NP,4.NP	m2	59,58	18,50	1 102,23
266	783 60-2823.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením dveře do místnosti č.1.07	m2	5,71	105,00	599,55
267	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel dveře do místnosti 1.07	m2	5,71	244,00	1 393,24
Celkem za		783 Nátěry				15 132,58
Díl:	784	Malby				
268	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	2 811,70	13,90	39 082,63
269	784 19-5112.R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	2 811,70	28,80	80 976,96
270	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m předpoklad 50% plochy	m2	1 405,85	22,00	30 928,70
Celkem za		784 Malby				150 988,29
Díl:	787	Zasklívání				

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy objektu č.p.3655, Horní Valy 2
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
271	787 60-0802.R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 vysklívání ocelových stěn k vybourání	m2	22,86	60,00	1 371,60
272	787 60-1822.R00	Vysklívání okna,příplatek za Al lišty oboustranné	m2	22,86	10,00	228,60
273	787 R1	Nalepení zrcadel na stěnu v tan.sálech dodávka zrcadel + montáž včetně zasklivací lišty	m2	22,60	1 950,00	44 070,00
	Celkem za	787 Zasklívání				45 670,20
Díl:	M21	Elektromontáže				
274	M21 01	Elektroinstalace	kpl	1,00	459 797,00	459 797,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				459 797,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				
275	M24 R1	Výměna DUAL klima jednotky-vyčištění od chladiva R22,Dual LG jenotka MU3M19+2xMS09,míst.č.4.26,4.25	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
276	M24 R2	přemístění vnitřní klimatizační jednotky z 3.25 do 3.22	HZS	6,00	300,00	1 800,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zař				7 300,00

Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 3655
HORNÍ VALY 2, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

Obsah : D.1.4 d - silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je

sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

459 797,49 Kč

Krycí list soupisu

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 3655
HORNÍ VALY 2, HODONÍN

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

Obsah : D.1.4 d - silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poznámka:

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby. Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

v CZK

459 797,49 Kč

Rekapitulace členění soupisu prací

Vypracoval:

Petr Winkler

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 3655
HORNÍ VALY 2, HODONÍN

**Stupeň
dokumentace:** Dokumentace pro stavební povolení

Obsah : D.1.4 d - silnoproudá elektrotechnika

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	459 797,49
Kabely, vodiče a příslušenství	27 814,30
El. přístroje a příslušenství	3 765,60
Spínače, zásuvky a vidlice	43 330,00
Úložný materiál, krabice a příslušenství	18 910,70
Rozvaděče	18 980,00
Zvonky a domovní komunikace	144,80
Svítlidla	74 602,10
Světelné zdroje a přísl. svítidel	8 398,30
Ukončovací prvky a svorkovnice	2 462,50
Elektrické spotřebiče	10 658,90
Montáže dle ceníku M741	154 403,78
Stavební práce při elektromontážích - 846-9	42 365,40
Demontáže dle ceníku M741	27 045,28
Montáže slaboproudů	933,52
Vedlejší rozpočtové náklady	25 982,32

Soupis prací

Vypracoval: Petr Winkler

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 3655
HORNÍ VALY 2, HODONÍN
Stupeň Dokumentace pro stavební povolení
Obsah : D.1.4 d - silnoproudá elektrotechnika
Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám.
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
1	D	SYKFY2X2X0,5	KABEL SYKFY 2x2x0,5	20	M	3,80 Kč	76,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL SYKFY 2x2x0,5					
	WV		v.č.EL-01					
	WV			20				
2	D	CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	60	M	24,00 Kč	1 440,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-J 5x2,5					
	WV		v.č.EL-01, EL-02					
	WV			60				
3	D	CYKY-J5X1,5	KABEL CYKY-J 5x1,5	40	M	14,80 Kč	592,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-J 5x1,5					
	WV		v.č.EL-01, EL-02					
	WV			40				
4	D	CXKH-R-J3X1,5CF	KABEL CXKH-R-J 3x1,5 B2s1d0	80	M	15,50 Kč	1 240,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CXKH-R-J 3x1,5 B2s1d0					
	WV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04					
	WV			80				
5	D		KABEL UTP 4x2x0,52 cat.5e PVC	300	M	6,50 Kč	1 950,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL UTP 4x2x0,52 cat.5e PVC					
	WV		v.č. EL-04					
	WV			300				
6	D	H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY	30	M	7,80 Kč	234,00 Kč	OBIS 2015
	PP		VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY					
	WV		v.č.EL-02					
	WV			30				
7	D	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	480	M	14,60 Kč	7 008,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-J 3x2,5					
	WV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04					
	WV			480				
8	D		kabel VGA 15m	1	ks	364,60 Kč	364,60 Kč	OBIS 2015
	PP		kabel VGA 15m					
	WV		v.č.EL-04					
	WV			1				
9	D		kabel HDMI 5m	3	ks	177,10 Kč	531,30 Kč	OBIS 2015
	PP		VODIC H07V-U 4 ZELENOLUTY					
	WV		v.č.EL-02					
	WV			3				
10	D		kabel VGA 5m	3	ks	171,40 Kč	514,20 Kč	OBIS 2015
	PP		kabel VGA 5m					
	WV		v.č.EL-02					
	WV			3				
11	D	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	1230	M	9,00 Kč	11 070,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-J 3x1,5					
	WV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	WV			1230				
12	D	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	240	M	9,40 Kč	2 256,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KABEL CYKY-O 3x1,5					
	WV		v.č.EL-01, EL-02					
	WV			240				
13	D		kabel HDMI 15m	1	ks	538,20 Kč	538,20 Kč	OBIS 2015
	PP		kabel HDMI 15m					
	WV		v.č.EL-04					
	WV			1				
	WV			190				
						celkem	27 814,30 Kč	

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
El. přístroje a příslušenství								
14	D	CZ-275A	SVODIC CZ-275A	4	KS	724,50 Kč	2 898,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SVODIC CZ-275A					
	VV		v.č.EL-02, EL-04					
	VV			4				
15	D		RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	3	KS	289,20 Kč	867,60 Kč	OBIS 2015
	PP		RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER					
	VV		v.č.EL-01, EL-02					
	VV			3				
						celkem	3 765,60 Kč	
Spínače,zásuvky a vidlice								
16	D	5014A-B1018	MASKA 2-NASOBNA	2	KS	20,30 Kč	40,60 Kč	OBIS 2015
	PP		MASKA 2-NASOBNA					
	VV		v.č.EL-04					
	VV			2				
17	D		ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125	1	KS	254,10 Kč	254,10 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA 16/5/400 S KRAB. IP44 D4125					
	VV		v.č.EL-02					
	VV			1				
18	D	3938A-A106B	ROZVODKA BILA	1	KS	81,80 Kč	81,80 Kč	OBIS 2015
	PP		ROZVODKA BILA					
	VV		v.č.EL-01					
	VV			1				
19	D	5014A-A00040B	KRYT	16	KS	79,10 Kč	1 265,60 Kč	OBIS 2015
	PP		KRYT					
	VV		v.č.EL-02,EL-04					
	VV			16				
20	D	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	50	KS	85,90 Kč	4 295,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA					
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	VV			50				
21	D	R302518	KONEKTOR CAT.5E NESTINENY	8	KS	138,20 Kč	1 105,60 Kč	OBIS 2015
	PP		KONEKTOR CAT.5E NESTINENY					
	VV		v.č. EL-04					
	VV			8				
22	D	5599A-A02357B	ZASUVKA PREP.BILA	4	KS	684,10 Kč	2 736,40 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA PREP.BILA					
	VV		v.č. EL-02, EL-04					
	VV			4				
23	D	0230-0-0426	ZASUVKA VGA	8	KS	1 152,40 Kč	9 219,20 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA VGA					
	VV		v.č.EL-02, EL-04					
	VV			8				
24	D	0230-0-0432	ZASUVKA HDMI	8	KS	1 984,80 Kč	15 878,40 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA HDMI					
	VV		v.č.EL-02, EL-04					
	VV			8				
25	D	3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	2	KS	75,60 Kč	151,20 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY					
	VV		v.č.EL-01, EL-02					
	VV			2				
26	D	5014A-A100B	ZASUVKA DATOVA BILA TA	2	KS	47,40 Kč	94,80 Kč	OBIS 2015
	PP		ZASUVKA DATOVA BILA TA					
	VV		v.č.EL-04					
	VV			2				
27	D	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	128	KS	16,50 Kč	2 112,00 Kč	OBIS 2015
	PP		RAMECEK 1NASOBNY BILA TA					
	VV		v.č.EL-01, EL-02,EL-03, EL-04					
	VV			128				
28	D	3558A-A651B	KOLEBKKA JEDNOD. BILA TA	44	KS	26,50 Kč	1 166,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KOLEBKKA JEDNOD. BILA TA					
	VV		v.č.EL-01, EL-02,EL-03					
	VV			44				
29	D	3558A-A652B	KOLEBKKA DELENA BILA TA	11	KS	33,40 Kč	367,40 Kč	OBIS 2015
	PP		KOLEBKKA DELENA BILA TA					
	VV		v.č.EL-01, EL-02,EL-03					
	VV			11				
30	D	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	11	KS	68,80 Kč	756,80 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.1 BEZSROUBOVY					
	VV		v.č.EL-01, EL-02					
	VV			11				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	D	3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	10	KS	106,60 Kč	1 066,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.7 BEZSROUBOVY					
	VV		v.č.EL-01, EL-02,EL-03					
	VV							
32	D	3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	10	KS	121,00 Kč	726,00 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	6				
	VV		v.č. EL-02,EL-03					
	VV							
33	D	3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	6	KS	93,50 Kč	467,50 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	5				
	VV		v.č.EL-02,EL-03					
	VV							
34	D	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	5	KS	73,60 Kč	1 545,60 Kč	OBIS 2015
	PP		SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	21				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	VV							
				21				
			Úložný materiál,krabice a příslušenství			celkem	43 330,00 Kč	
35	D	1416/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	50	M	2,40 Kč	120,00 Kč	OBIS 2015
	PP		TRUBKA MONOFLEX 320N pr.16					
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	VV							
36	D	LHD20X20HFHD	ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M HF	50	M	72,00 Kč	4 320,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZLAB KABELOVY LHD 20X20 2M HF	60				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04					
	VV							
37	D	LKM45	KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45	60	KS	15,70 Kč	109,90 Kč	OBIS 2015
	PP		KRABICE LISTOVA UNIVERZ LKM45	7				
	VV		v.č.EL-04					
	VV							
38	D	KSK80KB	KOPOKSK80KA	7	KS	36,50 Kč	1 387,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KRABICE KOPOKSK80KA	38				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04					
	VV							
39	D	1432	TRUBKA MONOFLEX 320N	38	M	7,30 Kč	219,00 Kč	OBIS 2015
	PP		TRUBKA MONOFLEX 320N pr.32	30				
	VV		v.č.EL-02					
	VV							
40	D	1429/1	TRUBKA MONOFLEX 320N	30	M	23,00 Kč	1 380,00 Kč	OBIS 2015
	PP		TRUBKA MONOFLEX 320N pr.23	60				
	VV		v.č.EL-02					
	VV							
41	D	LK80X28T	KRABICE LISTOVA LK80X28T	60	KS	17,00 Kč	221,00 Kč	OBIS 2015
	PP		KRABICE LISTOVA LK80X28T	13				
	VV		v.č.EL-01, EL-02					
	VV							
42	D	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	13	KS	5,80 Kč	533,60 Kč	OBIS 2015
	PP		KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	92				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	VV							
43	D	LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	92	M	21,10 Kč	1 899,00 Kč	OBIS 2015
	PP		ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	90				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04					
	VV							
44	D	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	90	KS	19,40 Kč	1 047,60 Kč	OBIS 2015
	PP		KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	54				
	VV		v.č.EL-01, EL-02, EL-03					
	VV							
45	D	3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	54	KS	26,20 Kč	5 240,00 Kč	OBIS 2015
	PP		PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	200				
	VV		v.č.EL-01, EL-02					
	VV							
46	D	HMOZDINKA8/100	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	200	KS	3,60 Kč	2 433,60 Kč	OBIS 2015
	PP		HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	676				
	VV		v.č.EL-01, EL-02,EL-03, EL-04					
	VV							
				676				
			Rozváděče			celkem	18 910,70 Kč	
47	D		Dozbrojení rozváděče RJ47/1	1	ks	173,00 Kč	173,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Dozbrojení rozváděče RJ47/1					
	VV		v.č.EL-10					
	VV							
				1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	D PP VV VV		Dozbrojení rozváděče RJ47/3 Dozbrojení rozváděče RJ47/3 v.č.EL-05	1	ks	1 035,00 Kč	1 035,00 Kč	OBIS 2015
49	D PP VV VV		Dozbrojení rozváděče RJ47/2 Dozbrojení rozváděče RJ47/2 v.č.EL-07	1	ks	1 610,00 Kč	1 610,00 Kč	OBIS 2015
50	D PP VV VV		Rozváděč R2 Rozváděč R2 v.č.EL-09	1	ks	4 940,00 Kč	4 940,00 Kč	OBIS 2015
51	D PP VV VV		Rozváděč R3 Rozváděč R3 v.č.EL-08	1	ks	4 940,00 Kč	4 940,00 Kč	OBIS 2015
52	D PP VV VV		Rozváděč R4 Rozváděč R4 v.č.EL-06	1	ks	6 282,00 Kč	6 282,00 Kč	OBIS 2015
				1		celkem	18 980,00 Kč	
53	D PP VV VV VV	ZV71	ZVONEK ZV71 VYSOKY POKOVENY ZVONEK ZV71 VYSOKY POKOVENY v.č.EL-01	1	KS	144,80 Kč	144,80 Kč	OBIS 2015
				1				
				1		celkem	144,80 Kč	
54	D PP VV VV	SB118EP	typ svítidla F; SB 1X18 W BILA,EP typ svítidla F; SB 1X18 W BILA,EP v.č.EL-01	1	KS	379,50 Kč	379,50 Kč	OBIS 2015
55	D PP VV VV	58197	typ svítidla A; FALCON-236-BAP-EP 2X36W typ svítidla A; FALCON-236-BAP-EP 2X36W v.č.EL-01, EL-02, EL-03	32	KS	569,30 Kč	18 217,60 Kč	OBIS 2015
56	D PP VV VV	100180	typ svítidla N; BLK 1025 SKOPOS 1X8W DOCAS 1H typ svítidla N; BLK 1025 SKOPOS 1X8W DOCAS 1H v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04	32 18	KS	552,00 Kč	9 936,00 Kč	OBIS 2015
57	D PP VV VV	34094/11/10	typ svítidla C; SVITIDLO 34094/11/10 typ svítidla C; SVITIDLO 34094/11/10 v.č.EL-01, EL-02, EL-03	18 5	KS	1 708,90 Kč	8 544,50 Kč	OBIS 2015
58	D PP VV VV	25465	typ svítidla E; DL 230 BARI 226 E typ svítidla E; DL 230 BARI 226 E v.č.EL-01, EL-02	5 22	KS	678,50 Kč	14 927,00 Kč	OBIS 2015
59	D PP VV VV	26K74/072EVG	typ svítidla D; SVITIDLO 2X26W IP43 typ svítidla D; SVITIDLO 2X26W IP43 v.č.EL-01, EL-02, EL-04	22 6	KS	759,00 Kč	4 554,00 Kč	OBIS 2015
60	D PP VV VV		typ svítidla B; FALCON-436-BAP-EP, 4x36W typ svítidla B; FALCON-436-BAP-EP, 4x36W v.č.EL-02	6 15	ks	1 202,90 Kč	18 043,50 Kč	OBIS 2015
				15		celkem	74 602,10 Kč	
61	D PP VV VV		Světelné zdroje a přísl.svítidel ZARIVKA 13W G24D1 PL-C 840 2P ZARIVKA 13W G24D1 PL-C 840 2P v.č.EL-01, EL-02, EL-03	5	KS	57,50 Kč	287,50 Kč	OBIS 2015
62	D PP VV VV		ZARIVKA 26W G24D3 PL-C 840 2P ZARIVKA 26W G24D3 PL-C 840 2P v.č.EL-01, EL-02, EL-03, EL-04	5 56	KS	57,50 Kč	3 220,00 Kč	OBIS 2015
63	D PP VV VV		ZARIVKA 18W 840 T8 ZARIVKA 18W 840 T8 v.č.EL-01	56 1	KS	42,40 Kč	42,40 Kč	OBIS 2015
				1				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	D PP VV VV		ZARIVKA 36W 830 T8 DULUX T/E 42W/31 v.č.EL-01, EL-02,EL-03	124	KS	39,10 Kč	4 848,40 Kč	OBIS 2015
				124		celkem	8 398,30 Kč	
65	D PP VV VV	I142708	Ukončovací prvky a svorkovnice PASEK CU 15X500MM K ZSA16 PASEK CU 15X500MM K ZSA16 v.č.EL-02	5	KS	13,80 Kč	69,00 Kč	OBIS 2015
66	D PP VV VV	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM v.č.EL-01, EL-02,EL-03, EL-04	5 650	KS	3,60 Kč	2 340,00 Kč	OBIS 2015
67	D PP VV VV	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16 v.č.EL-02	5 5	KS	10,70 Kč	53,50 Kč	OBIS 2015
				5		celkem	2 462,50 Kč	
68	D PP VV VV		Elektrické spotřebiče OHRIVAC VODY TATRAMAT EO 10P OHRIVAC VODY TATRAMAT EO 10P v.č.EL-02	2	KS	3 853,00 Kč	7 706,00 Kč	OBIS 2015
69	D PP VV VV		VENTILATOR TUBO 100 KOV VENTILATOR TUBO 100 KOV v.č.EL-01, EL-02	2 3	KS	984,30 Kč	2 952,90 Kč	OBIS 2015
				1		celkem	10 658,90 Kč	
70	M PP VV	747131310	Montáže dle ceníku M741 Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	3	kus	37,94 Kč	113,82 Kč	OBIS 2015
71	M PP VV	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	3 10	kus	31,08 Kč	310,80 Kč	OBIS 2015
72	M PP VV	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	10 21	kus	27,62 Kč	579,92 Kč	OBIS 2015
73	M PP VV	747162411	Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164. Montáž zásuvek průmysl 3P+Z CZ 164.	21 1	kus	67,31 Kč	67,31 Kč	OBIS 2015
74	M PP VV	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	1 54	kus	53,52 Kč	2 889,81 Kč	OBIS 2015
75	M PP VV	747161120	Montáž zásuvek domov vestav 2P Montáž zásuvek domov vestav 2P	54 16	kus	37,98 Kč	607,60 Kč	OBIS 2015
76	M PP VV	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2 Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	16 850	kus	8,93 Kč	7 586,25 Kč	OBIS 2015
77	M PP VV	744743110	Montáž kabel sděl pevně sk.21-0,4kg Montáž kabel sděl pevně sk.21-0,4kg	20 20	m	14,84 Kč	296,80 Kč	OBIS 2015
78	M PP VV	744742810	Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg Montáž kabel sděl pevně sk.18-0,4kg	300 300	m	14,84 Kč	4 452,00 Kč	OBIS 2015
79	M PP VV	747112452	Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojitých	6 6	kus	55,27 Kč	331,59 Kč	OBIS 2015
80	M PP VV	747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	5 5	kus	27,62 Kč	138,08 Kč	OBIS 2015
81	M PP VV	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	13 13	kus	24,15 Kč	313,95 Kč	OBIS 2015
82	M PP VV	748121112	mtz svit zariv byt str pris 1zdkryt mtz svit zariv byt str pris 1zdkryt	23 23	kus	200,00 Kč	4 600,00 Kč	OBIS 2015
83	M PP VV	748121111	mtz svit zariv byt str pris 1 zdroj mtz svit zariv byt str pris 1 zdroj	18 18	kus	200,00 Kč	3 600,00 Kč	OBIS 2015

poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	M	748111113	mtz svit zarov byt str pris 2zdroje	6	kus	200,00 Kč	1 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zarov byt str pris 2zdroje					
	VV			6				
85	M	749911270	zhotoveni otvoru kruhových-200 mm	22	kus	151,13 Kč	3 324,86 Kč	OBIS 2015
	PP		zhotoveni otvoru kruhových-200 mm					
	VV			22				
86	M	748121118	mtz svit zariv byt str pris 4zdkryt	41	kus	200,00 Kč	8 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zariv byt str pris 4zdkryt					
	VV			41				
87	M	748121114	mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt	36	kus	200,00 Kč	7 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt					
	VV			36				
88	M	747512112	mtz zvonku domovniho stridaveho	1	kus	65,52 Kč	65,52 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz zvonku domovniho stridaveho					
	VV			1				
89	M	747221320	Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA	4	kus	177,31 Kč	709,24 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž bleskojistek do 25 kV 10 kA					
	VV			4				
90	M	747221100	Montáž bleskojistek do 500 V	4	kus	43,16 Kč	172,62 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž bleskojistek do 500 V					
	VV			4				
91	M	748111112	mtz svit zarov byt str pris 1zd+skl	5	kus	200,00 Kč	1 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zarov byt str pris 1zd+skl					
	VV			5				
92	M	747734200	mtz odporniku-3 kw	2	kus	382,20 Kč	764,40 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz odporniku-3 kw					
	VV			2				
93	M	747523410	mtz rele pomocnych ventilatorovych	3	kus	58,70 Kč	176,09 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz rele pomocnych ventilatorovych					
	VV			3				
94	M	744741711	Mont kabel sděl pevně sk.7 P1-0,4kg	30	m	14,84 Kč	445,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont kabel sděl pevně sk.7 P1-0,4kg					
	VV			30				
95	M	742221110	Montáž rozváděč sestav do 50 kg	3	kus	1 311,01 Kč	3 933,03 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž rozváděč sestav do 50 kg					
	VV			3				
96	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	80	hod	160,00 Kč	12 800,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV			80				
97	M	740999907	Spolupráce s revizním technikem	10	hod	160,00 Kč	1 600,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Spolupráce s revizním technikem					
	VV			10				
98	M	743112116	Montáž trub inst PH oheb pevně p29	60	m	16,63 Kč	997,50 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž trub inst PH oheb pevně p29					
	VV			60				
99	M	743112113	Montáž trub inst PH oheb pevně p16	50	m	15,40 Kč	770,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž trub inst PH oheb pevně p16					
	VV			50				
100	M	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	660	kus	6,90 Kč	4 550,70 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2					
	VV			660				
101	M		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/2	1	ks	1 827,00 Kč	1 827,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/2					
	VV			1				
102	M		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/3	1	ks	1 711,10 Kč	1 711,10 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/3					
	VV			1				
103	M		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/1	1	ks	1 426,40 Kč	1 426,40 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz.Doobrojeni rozvaděče RJ47/1					
	VV			1				
104	M	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	50	hod	235,00 Kč	11 750,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Koordinace postupu práce s ostatními profesemi					
	VV			50				
105	M	740999901	Práce na stávající instalaci	60	hod	160,00 Kč	9 600,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Práce na stávající instalaci					
	VV			60				
106	M	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapř.stavu	120	kus	63,18 Kč	7 581,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Vyhledání obvodů a zajištění beznapř.stavu					
	VV			120				
107	M	743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	5	kus	43,26 Kč	216,30 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont hromosvod svor potrub Bernard					
	VV			5				
108	M	743591214	Montáž příchyték kabel-p90 mm	200	kus	14,21 Kč	2 842,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž příchyték kabel-p90 mm					
	VV			200				

číslo	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	743419130	Otevření krabic víčkem na 4 šrouby	38	kus	3,43 Kč	130,34 Kč	OBIS 2015
	PP		Otevření krabic víčkem na 4 šrouby					
	VV			38				
110	M	744741511	Mont kabel sděl pevně sk5 1,5-0,4kg	30	m	14,84 Kč	445,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont kabel sděl pevně sk5 1,5-0,4kg					
	VV			30				
111	M	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	2130	m	14,84 Kč	31 609,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					
	VV			2130				
112	M	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	30	m	14,84 Kč	445,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg					
	VV			30				
113	M	743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	40	kus	32,83 Kč	1 313,20 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž krabic instal zapušt PH kruh					
	VV			40				
114	M	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	150	m	31,22 Kč	4 683,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm					
	VV			150				
115	M	743112117	Montáž trub inst PH oheb pevně p36	30	m	17,43 Kč	522,90 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž trub inst PH oheb pevně p36					
	VV			30				
116	M	743414510	Montáž rozvodek lišt PH jednoduch	38	kus	64,02 Kč	2 432,57 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž rozvodek lišt PH jednoduch					
	VV			38				
117	M	743412111	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	100	kus	14,84 Kč	1 484,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž krabic přístr zapušt PH kruh					
	VV			100				
118	M	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	20	kus	29,37 Kč	587,30 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž krabic instal lištových PH					
	VV			20				
						celkem	154 403,78 Kč	
119	M	974022110	Sekání rýh strop bet hl.3 cm š.3 cm	250	m	93,52 Kč	23 380,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání rýh strop bet hl.3 cm š.3 cm					
	VV			250				
120	M	973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	3	ks	325,78 Kč	977,34 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč					
	VV			3				
121	M	974031220	Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm	30	m	39,80 Kč	1 193,85 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání rýh zdi cih hl.5 cm š.5 cm					
	VV			30				
122	M	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	315	m	28,84 Kč	9 084,60 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm					
	VV			315				
123	M	971032100	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm	45	kus	34,90 Kč	1 570,28 Kč	OBIS 2015
	PP		Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.15cm					
	VV			45				
124	M	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	676	kus	4,97 Kč	3 359,72 Kč	OBIS 2015
	PP		Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm					
	VV			676				
125	M	973031200	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	1	kus	24,89 Kč	24,89 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8					
	VV			1				
126	M	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	146	kus	19,01 Kč	2 774,73 Kč	OBIS 2015
	PP		Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5					
	VV			146				
						celkem	42 365,40 Kč	
127	M	748121112dem	mtz svit zariv byt str pris 1zdkryt	11	kus	200,00 Kč	2 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zariv byt str pris 1zdkryt					
	VV			11				
128	M	743312140dem	Montáž lišt vkladac s víčkem -80 mm	50	m	17,89 Kč	894,25 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž lišt vkladac s víčkem -80 mm					
	VV			50				
129	M	748121118dem	mtz svit zariv byt str pris 4zdkryt	30	kus	200,00 Kč	6 000,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zariv byt str pris 4zdkryt					
	VV			30				
130	M	748121114dem	mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt	26	kus	200,00 Kč	5 200,00 Kč	OBIS 2015
	PP		mtz svit zariv byt str pris 2zdkryt					
	VV			26				
131	M	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů 3.NP	48	hod	160,00 Kč	7 680,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Demontáž stávajících rozvodů 3.NP					
	VV			48				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	M	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů 2.NP	5	hod	160,00 Kč	800,00 Kč	OBIS 2015
	PP		Demontáž stávajících rozvodů 2.NP					
	VV			5				
133	M	742111100dem	Montáž rozvodnic oceloplech -20 kg	3	kus	1 041,48 Kč	3 124,43 Kč	OBIS 2015
	PP		Montáž rozvodnic oceloplech -20 kg					
	VV			3				
134	M	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů 4.NP	7	hod	163,80 Kč	1 146,60 Kč	OBIS 2015
	PP		Demontáž stávajících rozvodů 4.NP					
	VV			7				
			Montáže slaboproudů			celkem	27 045,28 Kč	
135	M		Zhotovení štitku na výstupní modul	4	ks	3,68 Kč	14,70 Kč	OBIS 2015
	PP		Zhotovení štitku na výstupní modul					
	VV			4				
136	M		zhotovení kabelového štitku	8	ks	3,01 Kč	24,08 Kč	OBIS 2015
	PP		zhotovení kabelového štitku					
	VV			8				
137	M		Měření RJ 45 UTP, FTP	4	ks	17,29 Kč	69,16 Kč	OBIS 2015
	PP		Měření RJ 45 UTP, FTP					
	VV			4				
138	M		Zhotovení štitku na panel	4	ks	3,82 Kč	15,26 Kč	OBIS 2015
	PP		Zhotovení štitku na panel					
	VV			4				
139	M		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP montáž	7	ks	40,53 Kč	283,71 Kč	OBIS 2015
	PP		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP montáž					
	VV			7				
140	M		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP	4	ks	40,53 Kč	162,12 Kč	OBIS 2015
	PP		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP					
	VV			4				
141	M		Ukončení kab. 4páry UTP na bloku cat.5e	4	ks	20,20 Kč	80,78 Kč	OBIS 2015
	PP		Ukončení kab. 4páry UTP na bloku cat.5e					
	VV			4				
142	M		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP demontáž	7	ks	40,53 Kč	283,71 Kč	OBIS 2015
	PP		Zásuvka s modulem Cat.5e - 2x RJ45 UTP demontáž					
	VV			7				
			Vedlejší rozpočtové náklady				933,52 Kč	
143	K		Podružný materiál	6	%	152 069,76 Kč	9 124,19 Kč	OBIS 2015
	PP		Podružný materiál					
144	K		Podíl přidružené výroby	3	%	224 464,27 Kč	6 733,93 Kč	OBIS 2015
	PP		Podíl přidružené výroby					
145	K		Revize a zkoušky	5	%	112 373,99 Kč	5 618,70 Kč	OBIS 2015
	PP		Revize a zkoušky					
146	K		Mimostaveništní doprava	2	%	18 980,00 Kč	379,60 Kč	OBIS 2015
	PP		Mimostaveništní doprava					
147	K		Náklady na umístění stavby	1	%	224 323,36 Kč	2 243,23 Kč	OBIS 2015
	PP		Náklady na umístění stavby					
148	K		Oprava projektové dokumentace	1	%	188 267,02 Kč	1 882,67 Kč	OBIS 2015
	PP		Oprava projektové dokumentace					
						celkem	25 982,32 Kč	