

Smlouva o dílo - návrh

č. objednatele: 55
ev.č. zhotovitele: 2012062

Článek 1. Smluvní strany

1.1 Společnost: Silnice LK a.s.
Se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Jednající: Ing. Jan Bergler, předseda představenstva a Jindřich Pokorný,
člen představenstva
IČ: 28746503
DIČ: CZ28746503
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Liberec
Číslo účtu: 43-9618960207/0100
Registrovaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 2197

a

1.2 Zhotovitel: TOBIS, s.r.o.
adresa: Hejnická 608, Frýdlant, 464 01
IČ: 25030795
DIČ: CZ 25030795
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl
C, vložka 12968
bankovní spojení: Komerční banka pob.Frýdlant
č.úctu: 19-8532980273
tel./fax: 602482601
e-mail: tobiska@tobissro.cz
zastoupen: panem Martinem Tobiškou

uzavřeli dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tuto smlouvu o dílo:

Článek 2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava propustku a komunikace III/29053 Haratice, III/26834 Kamenice – Velký Grunov, III/27251, Chrastava-Václavice“ a to v rozsahu dle této smlouvy.

2.2 Práce budou zhotoveny v rozsahu, na kterém se strany dohodly a souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, a to v rozsahu dle této smlouvy a předané projektové dokumentace od firmy JAP projekt s.r.o. z 11/2011.

Článek 3. Cena díla a platební podmínky

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla dle předmětu této smlouvy cenu stanovenou dohodou, která se sjednává dle rozpočtu ve smyslu § 547, odst. 3 Obchodního zákoníku v následující výši:

Cena bez DPH: 1.156.377,-

DPH 20% 231.275,-

Cena včetně DPH 1.387.652,- (slovy
jedenmiliontřistaosmdesátsedmtisícšestsetpadesátdvakorun)

Celková cena díla je stanovená jako maximální a nepřekročitelná. Navýšení ceny je možné pouze z důvodů sjednaných v této smlouvě.

3.2 Cena bude zaplacená na základě faktury po dokončení díla. Faktura musí obsahovat všechny údaje dle právních (zejména účetních a daňových) předpisů. Splatnost faktury je 45 dnů od doručení na korespondenční adresu Silnic LK a.s..

3.3 Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

3.4 Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Článek 4. Termín zhotovení díla

4.1 Zhotovitel ukončí dílo jeho předáním objednateli do 30. 11. 2012.

Článek 5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. O předání a převzetí bude sepsán písemný protokol. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, případně revizní zprávy, atesty a prohlášení o shodě. Dále předá geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v otevřené digitální formě (dwg. + pdf.). Zároveň zhotovitel při stavbě zajistí a při předání díla předá 1x na CD fotodokumentaci o průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat původní stav před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení díla.

Článek 6. Oprávněné osoby

6.1 Za objednatele bude ve věcech technických jednat:

a) Bc. Michal Hanč tel. +420724797410

b) pověřený zástupce pro věci technické p. Čáp z Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace

Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat:

a) Martin Tobiška +420602482601

b) Jiří Zoufalý +420602433632

6.2 Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně smlouvy.

Článek 7. Odpovědnost za vady

7.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla. Záruka na dílo se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nebo užíváním v rozporu s funkcí díla.

7.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad sepsaných v předávacím protokolu nebo uplatněných v záruce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie do 24 hodin od oznámení a vadu odstranit ve lhůtách přiměřených uvedené vadě a způsobu odstranění.

Článek 8. Sankce za nesplnění závazků smluvních stran

8.1 Pokud se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury či zálohy, vzniká zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty faktury, a to za každý den prodlení.

8.2 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením celého díla v termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla, a to za každý započatý den prodlení.

8.3 V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků nebo reklamovaných vad je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu.

8.4 Těmito ustanoveními není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

9.1 Osoby oprávněné jednat za objednatele i za zhotovitele v technických záležitostech včetně zápisů do stavebního deníku budou uvedeny ve stavebním deníku. Právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

9.2 Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky, kameny a podobně) zůstává ve vlastnictví objednatele a ve správě objednatele. Zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li materiál požaduje ponechat, či zda jej má zhotovitel vlastním nákladem odvézt a zlikvidovat.

9.3 Zhotovitel je povinen při vedení účetní evidence k této zakázce postupovat v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Změny či doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy statutárních zástupců obou smluvních stran.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

9.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


9.7 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

9.8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až po přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

9.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:
a) Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr

V Jablonci nad Nisou dne: 1.10.2012

Za objednatele:


.....
Ing. Jan Bergler,
předseda představenstva


.....
Jindřich Pokorný
člen představenstva

Ve Frýdlantu dne: 9. 10. 2012

Za zhotovitele:

TOBIŠ ²
STAVEBNÍ FIRMA
Hejnická 608, 464 01 FRÝDLANT
IČ. 25030795, DIČ CZ25030795

Martin Tobiška, jednatel

Proveřil a doporučuje k podpisu:
[Podpis] Datum
[1.10.2012]

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
 číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
			4	5	jednotková	celkem
1	2	3			6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného stavu jako podklad pro vypracování projektové dokumentace	HM	1,00	10 000,00	10 000,00
2	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace pro územní rozhodnutí + inženýrská činnost (vynětí ze ZPF, projednání s majiteli dotčených pozemků atd.)	KČ	1,00	0,00	0,00
3	02940b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace pro stavební povolení + inženýrská činnost	KČ	1,00	0,00	0,00
4	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný dozor	KČ	1,00	0,00	0,00
5	03140	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zařízení staveniště, terénní úpravy, zajištění přístupu k danému stavebnímu objektu	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
6	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY v rámci opravy propustku a komunikace bude osazeno provizorní dopravní značení pro označení pracovního místa-specifikace viz. př. TZ -položka včetně dovozu, osazení a odvozu DZ	KČ	1,00	38 000,00	38 000,00
7	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v případě odkrytí IS budou jejich úpravy projednány a odsouhlaseny příslušným správcem dotčené IS	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
		Všeobecné konstrukce a práce				78 000,00
		Zemní práce				
8	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletové vegetace -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M2	15,00	32,00	480,00
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v rozsahu úprav na nepevných plochách v tl. 100 mm, uložení v místě stavby pro následné rozproštění a úprav terénu v rámci dokončovacích prací	M3	10,50	57,00	598,50
10	12221	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 3 výkop zeminy pro provedení konstrukce propustku a souvisejících zařízení, položka včetně odvozu a skládkového	M3	26,00	153,00	3 978,00
11	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU seřiznutí krajin včetně nánosů volného materiálu -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M3	3,00	342,00	1 026,00
12	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT položka včetně dovozu a souvisejících prací na provedení zemního tělesa v násypu	M3	25,50	51,00	1 300,50
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 v místě zpevněných ploch	M2	22,00	10,00	220,00
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT v místě nepevných ploch	M2	113,00	4,00	452,00
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování v tl. 100 mm-zpětné použití ornice, položka včetně dovozu a souvisejících prací	M3	7,80	250,00	1 950,00
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávníku včetně závlivky, kosení a vyhrabání pokosu	M2	78,00	15,00	1 170,00
		Zemní práce				11 175,00
		Základy				
17	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstva pro opěrnou zeď z gabionů v tl. 200 mm dle situace, položka včetně dovozu a pokládky polštáře	M3	12,70	1 585,00	20 129,50
18	272214	ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR zpevnění výtoků pod propustkem z drátokošové matrace-gabion-včetně kamenné výplně-úlomky hornin vyskládány na sucho -rozměr 1000 x 1000 x 250 mm položka včetně dovozu a provedení osazení matrace a vyskládání výplně	M3	1,00	3 585,00	3 585,00
19	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE v rubu opěrné zdi bude položena geotextilie 150g/m2, položka včetně dovozu a pokládky	M2	98,00	34,00	3 332,00
		Základy				27 046,50
		Svislé konstrukce				
20	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR provedení čela propustku z gabionů rozměru 1000x1000x1000 mm a 1000x1000x500 mm včetně výplně drátokošů-vyskládané úlomky hornin na sucho, dl. 16 m , výška 3,00 m položka včetně dovozu a provedení osazení	M3	64,00	3 869,00	247 616,00
		Svislé konstrukce				247 616,00
		Vodorovné konstrukce				
21	458522	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,8 výplň za čelem propustku z gabionů nesoudržným materiálem po vrstvách max. 0,30 m včetně hutnění, položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací se zásypem	M3	34,80	1 767,00	61 491,60
		Vodorovné konstrukce				61 491,60
		Komunikace				
22	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ZE ŠTĚRKODRTI zpevnění krajnice z AB-recyklátu v tl. min. 100 mm(použit materiál z frézování v daném úseku) položka včetně dovozu a pokládky materiálu	M3	3,50	803,00	2 810,50
		Komunikace				2 810,50
		Ostatní konstrukce a práce				
23	911112	OCEL SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM osazení silničního svodidla JSNH4 v délce 30 m-položka včetně dovozu a montáže	M	30,00	1 540,00	46 200,00
24	918358	PROPŮSTY Z TRUB DN DO 600MM nastavení stávajícího vedení-betonové trouby DN 600-položka včetně obetonování trub, dovozu, pokládky a souvisejících prací	M	3,00	2 752,70	8 258,10

Datum: 1.10.2012

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
 číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
25	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vybourání části kamenného zdiva na výtokovém čele propustku šířky 500 mm- položka včetně odvozu a skládkovného	M3	4,00	1 476,00	5 904,00
26	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající betonové římsy na výtokovém čele propustku - položka včetně odvozu a skládkovného	M3	1,60	5 571,00	8 913,60
27	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ odstranění stávajícího zábradlí na římsě výtkového čela-položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M	16,00	215,00	3 440,00
		Ostatní konstrukce a práce				72 715,70
		C e l k e m				500 855,30
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
		Vícepráce celkem				0,00
Méněpráce						
		Méněpráce celkem				0,00
Celkem						
Celkem						
						500 855,30

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12-022 - III/27251, Oprava havárie propustku
 číslo a název SO: - Oprava havárie propustku – Václavice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ zřízení provizorního staveništního přístupu k výtokovému objektu, upřesněno dle podmínek na stavbě dle potřeb a možností dodavatele stavby	M2	30,00	300,00	9 000,00
2	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ zrušení provizorního přístupu k výtokovému objektu vč. úprav do původního stavu	M2	30,00	100,00	3 000,00
3	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY provedení dopravně inženýrských opatření pro zajištění zabezpečení havárie propustku a samotnou opravu, položka obsahuje provizorní dopravní značky dle ZOV vč. SSS, zajištění výkopové jámy provizorní zábranou, vč. dovozu, osazení, manipulace s přesuny a odvozu. V případě potřeby úplné uzavírky položka obsahuje práce a potřeby pro její provedení.	KČ	1,00	35 000,00	35 000,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ položka na příkaz TDI a dle potřeb dodavatele položka obsahuje zaměření hranic pozemků, podrobné vytyčení (vypiskání) vedení inženýrských sítí a případné geodetické práce na stavbě	HM	1,00	7 000,00	7 000,00
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování realizační dokumentace - upřesnění detailů stavby a v případě potřeby provedení úplné uzavírky vypracování realizace - dopravně inženýrských opatření	KČ	1,00	0,00	0,00
5	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor na stavbě, dle potřeb na vyzvání TDI	KČ	1,00	0,00	0,00
7	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany vedení inženýrských sítí, položka obsahuje uložení vedení na vtokové části komunikace do půlené chráničky v dl. min. 6m (upřesněno na stavbě na příkaz TDI)	KČ	1,00	13 200,00	13 200,00
		Všeobecné konstrukce a práce				67 200,00
		Zemní práce				
8	113436	ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM položka vč. nakládky, odvozu a uložení na skládku investora délka odvozu bude upřesněna investorem	M3	10,80	449,00	4 849,20
9	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M převedení vody propustku - vodoteče v průběhu provádění stavby, předpokládá se použití provizorního PVC potrubí min. DN 400	M	14,00	1 909,00	26 726,00
10	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY dle skutečného stavu - sejmutí ornice v místech úprav svahů silničního tělesa na výtoku s uložení v místě pro zpětné rozprostření	M3	2,50	64,00	160,00
11	12221	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPÁŽENÉ TR 3 v rámci položky budou provedeny výkopy pod původní konstrukcí vozovky po potrubí, výkopy v místech čel, zemní práce spojené s úpravou toku / svahů a koryta na výtoku (práce mimo pol. 12421) předpokládá se využití zeminy v místě stavby pro zpětné zásyp	M3	18,70	153,00	2 861,10
12	12421	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR 3 výkopové práce spojené s pročištěním příkopů a koryta na vtoku a úprava koryta n avýtoku předpokládá se využití zeminy ke zpětným zásypům v místě stavby	M3	9,60	164,00	1 574,40
13	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 200MM v rozsahu svodidla na vtoku a stavebních prací na výtoku položka vč. nakládky materiálu a odvozu na skládku	M2	5,40	66,00	356,40
14	13121	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 výkopové práce mimo pol. 12221 pro provedení jámy pro nový propustek vč. úpravy dna jámy předpokládá se zpětné využití materiálu pro zásyp	M3	12,00	213,00	2 556,00
15	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT DO 100%PS zpětné uložení vhodného materiálu se zhutněním - jedná se o dosyp obetonovaného potrubí po konstrukční vrstvy komunikace, dosyp za rubem a na svahu u vtoku, dosyp tělesa na vtoku (prodloužení propustku s dosypem svahu) a dosyp u koryta vodoteče	M3	40,05	74,00	2 963,70
16	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT provedení podkladu nepevných krajnic v místech nových čel / stavební jámy z vhodného nakupovaného hutitelného a nesoudržného materiálu	M3	3,11	178,00	554,11
17	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přímý obsyp obetonovaného potrubí z nakupovaných materiálů	M3	1,30	724,00	941,20
18	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M předpokládá se částečný nákup ornice, dovoz a rozprostření na novém doplněném výtokovém svahu tělesa	M2	18,00	39,00	702,00
19	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění ohumusovaných ploch	M2	18,00	16,00	288,00
		Zemní práce				44 532,11
		Základy				
20	27231	ZÁKLADY Z PROST BETONU betonové základy z C25/30-XF4 pro obě nová čela - vtokový a výtokový práh, položka vč. podsypu s vyrovnáním v případě nevhodnosti stáv. materiálu	M3	1,68	3 753,00	6 305,04
		Základy				6 305,04
		Svislé konstrukce				
21	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) podkladní vyrovnávací vrstva pod betonovou troubou	M3	1,50	2 895,00	4 342,50

22	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní vrstvy konstrukcí ze šterkopísku mimo konstrukční vrstvy komunikace	M3	1,50	955,00	1 432,50
23	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zadláždění koryta a příkopu na vtoku, předpokládá se částečné využití očištěných kamenných bloků z původního vtokového a výtokového čela s cementovým spárováním do podkladního betonu C25/30 v min. tl. 20cm	M3	2,20	4 331,00	9 528,20
24	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) provedení betonových prahů před vtokem	M3	1,35	6 154,00	8 307,90
		Svislé konstrukce				23 611,10
		Komunikace				
25	56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU konstrukční vrstva vozovky	M3	6,75	690,00	4 657,50
26	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI možnost použití AB recyklátu	M3	4,05	803,00	3 252,15
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřik pod ohrusnou vrstvou (0.25 kg/m2) a pod ložnou vrstvou (0.35 kg/m2) asfaltového betonu	M2	54,00	10,49	566,46
28	57410	ASFALTOVÝ BETON obrusná vrstva ACP 16+, tl. 400mm a ložná vrstva z ACL 22, tl. 60mm	M3	2,70	4 179,00	11 283,30
29	57460	OBALOVANÉ KAMENIVO konstrukční vrstva vozovky	M3	2,70	3 685,00	9 949,50
30	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM s ohledem na provádění po polovinách a v místech napojení	M	16,50	106,00	1 749,00
		Komunikace				31 457,91
		Potrubí				
31	81458	POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 600MM po odsouhlasení TDI je možné uložení / osazení trub z PVC s obetonováním položka vč. nákupu, dovozu, uložení s osazením	M	10,00	1 894,00	18 940,00
32	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) obetonování nových trub	M3	1,85	3 289,00	6 084,65
		Potrubí				25 024,65
		Ostatní konstrukce a práce				
33	911323	OCEL SILNIC SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM předpokládá se zpětné osazení stávajících pásnic (položka obsahuje v případě jejich využití jejich očištění a ochranu dle TDI)	M	24,00	2 277,50	54 660,00
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU směrové sloupky vč. odrazky, osazení	KUS	2,00	452,00	904,00
34	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA na příkaz TDI - bez další návaznosti	M2	15,00	477,00	7 155,00
37	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM vtokové a výtokové čelo komplet monolit vč. říms z prokládaného betonu C30/37-XF4	KUS	2,00	24 047,00	48 094,00
36	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,00	74,00	888,00
38	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ vybourání původního potrubí vč. nakládky a odvozu materiálu s uložením na skládku	M3	3,00	3 501,00	10 503,00
39	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU vybourání vtokového a výtokového čela vč. kamenných bloků, položka obsahuje vyjmutí kamene a jeho očištění pro další použití	M3	11,65	2 533,00	29 509,45
40	966821	ODSTRANĚNÍ SILNÍČNÍHO SVODIDLA OCEL odstranění stávajících svodidel vč. sloupků, pásnice bude zpětně použita, ostatní materiál vč. odvozu a uložení	M	24,00	264,00	6 336,00
		Ostatní konstrukce a práce				158 049,45
		C e l k e m				356 180,26
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
		Vícepráce celkem				0,00
Méněpráce						
		Méněpráce celkem				0,00
Celkem						
Celkem						
						356 180,26
						356 180,26

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
 číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného stavu jako podklad pro vypracování projektové dokumentace	HM	1,00	10 000,00	10 000,00
2	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace pro územní rozhodnutí + inženýrská činnost (vynětí ze ZPF, projednání s majiteli dotčených pozemků atd.)	KČ	1,00	0,00	0,00
3	02940b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace pro stavební povolení + inženýrská činnost	KČ	1,00	0,00	0,00
4	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR odborný dozor	KČ	1,00	0,00	0,00
5	03140	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zařízení staveniště, terénní úpravy, zajištění přístupu k danému stavebnímu objektu	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
6	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY v rámci opravy propustku a komunikace bude osazeno provizorní dopravní značení pro označení pracovního místa-specifikace viz. př. TZ -položka včetně dovozu, osazení a odvozu DZ	KČ	1,00	38 000,00	38 000,00
7	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ v případě odkrytí IS budou jejich úpravy projednány a odsouhlaseny příslušným správcem dotčené IS	KČ	1,00	15 000,00	15 000,00
		Všeobecné konstrukce a práce				78 000,00
		Zemní práce				
8	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletové vegetace -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M2	15,00	32,00	480,00
9	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY v rozsahu úprav na nepevných plochách v tl. 100 mm, uložení v místě stavby pro následné rozproštění a úprav terénu v rámci dokončovacích prací	M3	10,50	57,00	598,50
10	12221	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAZENÉ TR 3 výkop zeminy pro provedení konstrukce propustku a souvisejících zařízení, položka včetně odvozu a skládkovného	M3	26,00	153,00	3 978,00

Datum: 1.10.2012

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
 číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol. 1	Kód položky 2	Název položky 3	Měrná jednotka 4	Počet jednotek 5	CENA	
					jednotková 6	celkem 7
11	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU seřiznutí krajnic včetně nánosů volného materiálu -položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M3	3,00	342,00	1 026,00
12	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT položka včetně dovozu a souvisejících prací na provedení zemního tělesa v násypu	M3	25,50	51,00	1 300,50
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 v místě zpevněných ploch	M2	22,00	10,00	220,00
14	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT v místě nezpevněných ploch	M2	113,00	4,00	452,00
15	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU ohumusování v tl. 100 mm-zpětné použití ornice, položka včetně dovozu a souvisejících prací	M3	7,80	250,00	1 950,00
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení travníku včetně závlivky, kosení a vyhrabání pokosu	M2	78,00	15,00	1 170,00
		Zemní práce				11 175,00
		Základy				
17	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO podkladní vrstva pro opěrnou zeď z gabionů v tl. 200 mm dle situace, položka včetně dovozu a pokládky polštáře	M3	12,70	1 585,00	20 129,50
18	272214	ZÁKLADY Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR zpevnění výtoku pod propustkem z drátokošové matrace-gabion-včetně kamenné výplně- úločky hornin vyskládány na sucho -rozměr 1000 x 1000 x 250 mm položka včetně dovozu a provedení osazení matrace a vyskládání výplně	M3	1,00	3 585,00	3 585,00
19	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE v rubu opěrné zdi bude položena geotextilie 150g/m2, položka včetně dovozu a pokládky	M2	98,00	34,00	3 332,00
		Základy				27 046,50
		Svislé konstrukce				

Datum: 1.10.2012

Podpis:

Uchazeč:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
 číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
20	327214	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR provedení čela propustku z gabionů rozměru 1000x1000x1000 mm a 1000x1000x500 mm včetně výplně drátokošů-vyskládané úlomky hornin na sucho, dl. 16 m , výška 3,00 m položka včetně dovozu a provedení osazení	M3	64,00	3 869,00	247 616,00
		Svislé konstrukce				247 616,00
		Vodorovné konstrukce				
21	458522	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,8 výplň za čelem propustku z gabionů nesoudržným materiálem po vrstvách max. 0,30 m včetně hutnění, položka včetně dovozu materiálu a souvisejících prací se zásypem	M3	34,80	1 767,00	61 491,60
		Vodorovné konstrukce				61 491,60
		Komunikace				
22	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI zpevnění krajnice z AB-recyklátu v tl. min. 100 mm(použit materiál z frézování v daném úseku) položka včetně dovozu a pokládky materiálu	M3	3,50	803,00	2 810,50
		Komunikace				2 810,50
		Ostatní konstrukce a práce				
23	911112	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM osazení silničního svodidla JSNH4 v délce 30 m-položka včetně dovozu a montáže	M	30,00	1 540,00	46 200,00
24	918358	PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM nastavení stávajícího vedení-betonové trouby DN 600-položka včetně obetonování trub,dovozu,pokládky a souvisejících prací	M	3,00	2 752,70	8 258,10
25	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC vybourání části kamenného zdiva na výtokovém čele propustku šířky 500 mm- položka včetně odvozu a skládkovného	M3	4,00	1 476,00	5 904,00
26	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávající betonové římsy na výtokovém čele propustku - položka včetně odvozu a skládkovného	M3	1,60	5 571,00	8 913,60

Datum: 1.10.2012

Podpis:

Uchazeč:

Stavba : 11-090 d - Oprava propustku a komunikace sil. III/29053 Haratice - var.
číslo a název SO: SO 00 - Oprava propustku a komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
27	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ odstranění stávajícího zábradlí na římse výtkového čela-položka včetně odvozu a likvidace materiálu	M	16,00	215,00	3 440,00
		Ostatní konstrukce a práce				72 715,70
		C e l k e m				500 855,30
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				500 855,30
		Celkem				500 855,30

Datum: 1.10.2012

Podpis:

Uchazeč: