

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2422/2016

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Bučovická, stoka „Ak-4“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel : **Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
jejímž jménem jedná : Jiří Lutonský
ve věcech technických : Ing. Otakar Schelle
ve věcech obchodních : Ing. Miloslav Pytlík

ve věcech stavby : Ing. Zdeněk Sendler

IČ: 41601645 DIČ: CZ41601645
Tel.: 544 509 207 Fax: -----
E-mail : info@isbrno.cz
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo z důvodu opravy dešťových vpustí, které byly v kolizi s trasou kanalizace a nebylo možné jejich zpětné osazení v původním stavu. Tyto práce a dodávky nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Z výše uvedeného důvodu se mění cena díla ve smlouvě o dílo takto:


III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2016.**

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
celkem	1 499 878,55,-	314 974,50,-	1 814 853,05,-
vícepráce	103 019,13,-	21 634,02,-	124 653,15,-
Celkem dle SOD ve znění dodatku č.1	1 602 897,68,-	336 608,50,-	1 939 506,20,-

VaK Vyškov, a.s. 27.7.2016



(2)

2


Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních

Za objednatele

ve Vyškově, dne : 1.8.2016


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13


Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Za zhotovitele

V Brně, dne : 26-07-2016

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSC 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153


Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

ROZPIS CENY DÍLA :

ROZPOČET

Stavba: Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Bučovická, stoka Ak-4
Objekt: dešťové vpusti

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18. 7. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 42 973,24 0,035

1	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	10,000	400,00	4 000,00	
2	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	10,000	211,00	2 110,00	
3	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	102,00	408,00	
4	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,520	599,00	6 900,48	
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,988	24,00	71,71	
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	9,959	198,00	1 971,88	
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	1,992	38,00	75,70	
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	6,640	266,00	1 766,24	
9	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	41,498	54,00	2 240,89	0,035
10	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	41,498	16,00	663,97	
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,119	28,00	787,33	
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,119	164,00	4 611,52	
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,119	8,00	224,95	
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,536	128,00	2 884,61	
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,430	195,00	668,85	
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	56,238	90,00	5 061,42	
17	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	6,860	185,00	1 269,10	
18	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	45,072	161,00	7 256,59	

8 Trubní vedení 29 277,00 3,218

19	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	3,000	423,00	1 269,00	0,206
20	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	4,000	1 270,00	5 080,00	0,580
21	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	4,000	559,00	2 236,00	0,348
22	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	4,000	896,00	3 584,00	0,928
23	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	4,000	788,00	3 152,00	0,680
24	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	4,000	528,00	2 112,00	0,412
25	899211113	Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,000	531,00	2 124,00	0,037
26	286617800R	mříž litinová s rámem	kus	4,000	2 430,00	9 720,00	0,026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

87 Potrubí z trub z plastických hmot

15 589,45 0,010

27	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	17,150	182,00	3 121,30	
28	286572271R	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 150, pro napojení KG k Aquatub-Rw DN 250-800	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	
29	286572272R	HEGLER HP-CONNECT odbočka sedlová KG PE-HD DN 200, pro napojení KG k Aquatub-Rw DN 300-800	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
30	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	17,150	101,00	1 732,15	0,000
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,000	97,00	1 164,00	
32	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	8,000	113,00	904,00	0,005
33	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	1,000	396,00	396,00	0,003
34	286115460	přechod na kameninové hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160	kus	3,000	124,00	372,00	0,002

9 Ostatní konstrukce, bourání

3 611,20 0,962

35	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	216,00	864,00	0,622
36	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	4,000	151,00	604,00	0,340
37	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	12,000	45,10	541,20	
38	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,600	64,00	230,40	
39	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	36,000	18,00	648,00	
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,600	51,00	183,60	
41	979990103R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	3,600	150,00	540,00	

99 Staveništní přesun hmot

618,24

42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,520	112,00	618,24	
----	--------------	---	---	-------	--------	--------	--

HSV Práce a dodávky HSV

10 950,00 1,297

5 Komunikace pozemní

10 950,00 1,297

43	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,000	195,00	1 950,00	
44	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	10,000	481,00	4 810,00	
45	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	10,000	419,00	4 190,00	1,297

Celkem

103 019,13 5,520