

Dodatečné informace č. 2 k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"Centrum reprezentace stolního tenisu"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.
Sídlo zadavatele:	Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark
Jednající:	Nikolasem Endalem – předsedou
IČ:	18055991

Název veřejné zakázky:	"Centrum reprezentace stolního tenisu"
Druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.7.2016 pod evidenčním číslem 634066

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje, v souladu s bodem 2.4 Zadávací dokumentace, následující odpověď:

Dotaz č. 1

Ve skladbě střechy SO 02 je uvedena tepelná izolace minerální rohoží v tl. 150 + 100 mm. Nikde jsme tyto vrstvy v rozpočtu nenašli. Žádáme tedy zadavatele o doplnění těchto položek do rozpočtu tak, aby byl v souladu s projektovou dokumentací. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům žádáme zadavatele o zaslání upraveného výkazu výměr a přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek dle §40 odst.3 Zák. č. 137/2006 Sb..

Odpověď č.1:

U SO 02 je skladba střechy z kovoplastických panelů. Uváděná skladba tepelné izolace 150 + 100 mm MW má označení S02 a jedná se o dvouplášťovou, větranou střechu SO 03. Skladby obou střech jsou uvedeny ve výkazech výměr.

Dotaz č. 2:

Rozpočet SO 02 stavební obsahuje položky č. 46 a 47 polep fólií. Jelikož tyto obě položky mají stejné množství 110 m², chápe uchazeč správně, že se u jedné položky jedná o montáž a u druhé o materiál? Pokud ano, žádáme o úpravu textu v těchto položkách.

Odpověď č.2:

U položek č.46 a 47 se skutečně jedná o montáž a materiál polepu kovoplastického pláště, popis bude upraven. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 3:

Skladby podlah ve výkrese řezů obsahují vrstvy „betonová (anhydritová) mazanina“, co tato vrstva znamená? Jedná se o alternativní řešení, kde je možné zvolit mazaninu nebo anhydrit? Pokud ano, jak máme tyto položky ocenit v rozpočtu, když do anhydritu nemusí přijít výztuž a v rozpočtu tyto položky výztuže jsou?

Odpověď č.3:

U SO 03 **standardně budou všechny hrubé podlahy používat betonovou mazaninu, dle textu vyztuženou**, jak je uvedeno ve výkazech výměr. Anhydrit byl uveden v závorce jako možná záměna především v suchých, nezatížených místnostech podle garance zhotovitele, časového způsobu provádění a aktuálního počasí, **je vymazán. V textu a ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 4:

Prosíme o bližší informaci k venkovní tenkovrstvé omítce. O jakou omítku se jedná a jaká bude její zrnitost? Nikde jsme tuto informaci nenašli.

Odpověď č.4:

U SO 03 Venkovní omítka standardní, akrylátová, **struktura hlazená, velikost zrna 2 mm.**

Dotaz č. 5:

U objektu SO 02 sportovní hala, položka č.90:

90	766-002.RXX	D+M akustického obkladu vč. podkladního roštu	m2	276,60		
		Kompletní provedení.				
		- dřevěné latě nosného roštu 50x30 mm 0,83 m3				
		- akustické cementotřískové desky tl. 10 mm s předvrtanými otvory ... 331,9 m2				

Vzhledem k nedostatečnému popisu obkladu v TZ prosíme o bližší specifikaci (technické parametry apod.)

Odpověď č.5:

SO 02, položka č.90, jedná se o **děrované, akustické děrované, nehořlavé (A), provedení bez povrchové úpravy, upevňované vruty na dřevěný rošt (svislé, vodorovné prvky, šikmé) po vzdálenostech dle rozměru desek a předpisu výrobce, kotvený k ocelovým paždíkům nosné konstrukce pláště sportovní haly, výšky 2,0 m (nadpraží otvorů + sokl) po celém obvodu.** Vzhledem ke členitosti stěn připadá rozdíl plošné potřeby materiálu (desek) 331,9 m2 a vlastní plochy obkladu 276,6 m2 na prořez.

Dotaz č. 6:

Objekt SO 02 sportovní hala, položka č. 44 a 45:

44	622401971RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním akrylátovým	m2	24,50		
45	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrná tl. 3 mm	m2	24,50		

V TZ je uvedeno opláštění budovy z kovoplastických panelů. Kde se na fasádě nachází vnější omítka stěn?

.

Odpověď č.6:

SO 02, položka č.44 a 45, souvisí s vnější povrchovou úpravou betonového soklu haly mezi montovaným pláštěm a upraveným terénem.

.

Dotaz č. 7:

Objekt SO 03 provozní budova, položka č. 85:

85	4-005.RXX	M+D cementové podhledové desky tl.12,5 mm do venkovního prostředí vč. roštu	m2	16,50		
----	-----------	---	----	-------	--	--

Prosíme zadavatele o bližší specifikaci podhledů, kde se nachází, jaké jsou požadované technické parametry apod

Odpověď č.7:

SO 03, položka č. 85, jedná se o podhled žb vstupní markýzy (S03 je v podélném řezu budovou vyznačena). Ocelovým roštem se myslí standardní zavěšený rošt jako pro SDK, ale **desky typu pro venkovní použití (odolnost na vlhkost)**. Povrch je upraven tenkovrstvou omítkou. **Ve výkrese řezu je upraveno.**

Dotaz č. 8:

Součástí výkazů výměr SO 02 a SO 03 profese elektroinstalace a hromosvod jsou i položky s nulovou výměrou ve sloupci „množství“ např.:

SO elektroinstalace 1. patro-hala

27	3	PPV 6%	%	
49	1	PPV 6%	%	
50	2	Podružný materiál 3%	proc	

Obdobná situace je u položek přesunů hmot v rozpočtech SO 06 – Přípojka vody – Šachtice (položka č.38), SO 09 Přípojka STL plynu – skříň HUP vybavení (pol.č.10), SO 09 – Přípojka NTL plynu – trubní vedení (pol.č.6).

Podle zadávací dokumentace je nutné ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň.

Máme si v případě všech položek s procentuálními náklady vepsat do sloupce množství vlastní (individuální) sazbu a položku ocenit, nebo případně položky nemáme oceňovat?

Odpověď č.8:

Přesuny hmot PPV si každý uchazeč vyplní procentní sazbou podle svých zvyklostí.

Dotaz č. 9:

V půdorysech profese elektroinstalace jsou zakresleny elektrické osušovače rukou (7ks). Ve výkazech výměr jsme je ale nenalezli. Předpokládáme správně, že osušovače nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky?

Odpověď č.9:

Osušovače nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky.

Dotaz č. 10:

Prosíme o upřesnění následujících položek ve výkazu výměr ZTI:

Oddíl strojní vybavení:

S	2	724000001	Cirkulační čerpadlo do potrubí	1,000	kus
---	---	-----------	--------------------------------	-------	-----

Prosíme o určení parametrů čerpadla.

P	5	724230033	Expanzní nádoba vč.MTŽ	1,000	kus
---	---	-----------	------------------------	-------	-----

Prosíme o určení velikosti expanzní nádoby.

Odpověď č.10:

SO 03 ZTI, strojní vybavení PSV související s ohřevem TUV je duplicitní s vybavením části Vytápění – strojovna ÚT (řádek 33 až 56) , takže řádek 188 až 194 bude z výkazu výměr ZTI vymazán. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 11:

Rozpočet 04 2015007041 Pol O4.1 Parkoviště osobních vozidel obsahuje položky :

21	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	495.50		
		v.č.D.2-04,D.3-04:				
		234,5+261,0		495.50		
22	596921114R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.nad 500 m2	m2	854.20		
		v.č.D.2-04,D.3-04:				
		komunikace:827,2+27,0		854.20		
23	59228261	Tvárnice zatravnovací 600x400x100 mm	kus	1 417.19		
		Parkoviště:495,5*1,05		520.28		
		Komunikace:(827,2+27,0)*1,05		896.91		

V položkách č. 21 a 22 jsou uvedeny m2 dlažby pro parkoviště a komunikaci, kde položka 23 má obsahovat materiál pro tyto dvě položky. Domníváme se, že jednotka množství tedy u pol. č. 23 by neměla být ks, ale m2. Vzhledem k uvedenému rozměru by se správně mělo jednat o 5905ks. Žádáme tedy o úpravu rozpočtu.

Odpověď č.11:

U SO 04.1 jsou použity dva typy vegetačních dlaždic stejných plošných rozměrů k odlišení parkovacích stání a komunikace parkoviště, pro zatížení osobními automobily. **U položky 23 se skutečně jedná o m2, nikoliv o kusy, navýšené o přířezy. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 12:

V zadávacím výkazu výměr pro SO 02 sportovní hala u pol. č. 104 - D+M lité sportovní PUR stěrky tl. 8 mm 6,5 kg/m2.

Sportovní podlahy s bezesparou nášlapnou vrstvou z polyuretanu jsou vhodné pro veškeré míčové hry včetně tenisu (ne basketbal)

Konstrukčně se skládají z pružné podložky tloušťky 6 - 14 mm, která zajišťuje pružné vlastnosti podlahy. Na tuto pružnou podložku se stěrkují a nalévají polyuretanové vrstvy, které dodávají podlaze potřebnou odolnost. Tloušťka vrstev se u jednotlivých druhů podlah liší podle požadovaných vlastností (zda se jedná o bodově elastickou podlahu nebo podlahu s maloplošnou pružností).

V technické zprávě je uveden všeobecný popis sportovních podlah s pružnou podložkou 6-14 mm. Projekt neřeší, jaká tloušťka podložky má být konkrétně použita u podlahy řešené v rámci tohoto výběrového řízení, neřeší ani vlastnosti a tloušťku PUR stěrky (pouze 6,5kg/m2).

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby jednoznačně definoval tloušťku podložky, tloušťku a vlastnosti PUR stěrky.

Odpověď č.12:

SO 02, položka č.104 se jedná o skladbu podlahy P02, která je betonová, s litým stěrkovým povrchem tl.8 mm, určeným pro sálové míčové hry (typu florbal, sálová kopaná apod. podle velikosti hřiště, které je k dispozici). Výměra této podlahy je graficky vyznačena ve výkrese D.1.4- 02,03 (plocha 1.22 a 1.24), skladba podlahy je upřesněna (byla projednávána se zhotovitelem takové konstrukce), certifikace povrchu dle požadavku stavebníka v zadávacích podmínkách. **Ve výkresech a textu je upraveno**

Dotaz č. 13:

V zadávacím výkazu výměr pro SO 02 sportovní hala u pol. č. - 105 D+M povlakové, sportovní PVC krytiny tl. 8 mm volně položená.

Ve skladbě podlah je uvedeno: krytina PVC tl. **6-8mm**



SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL.6–8mm
ZÁKLOP Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.2x12mm

Technická zpráva popisuje palubovou podlahu:

Sportovní palubová podlaha s mozaikovým nášlapem využívá tradiční dřevěné mozaiky jako vysoce odolné povrchové vrstvy sportovních podlah s dlouhodobou životností.

Dřevěná mozaika je nejčastěji vyráběna z dubu, jasanu, akátu, javoru v rozměru lamelky 20 x 160 mm. Jednotlivé lamelky jsou skládány do různých vzorů - mozaikový, řemínkový anglický, rybinový. Na sportovních plochách se nejčastěji uplatňuje dubová mozaika v jednoduchém anglickém vzoru. Tloušťka nášlapu 8 mm, zajišťuje rovnatelnou životnost s masivními vlasy se využívá u víceúčelových sálů. Mozaika je celoplošně lepena na roznášecí vrstvu z vodovzdorné překližky. Sportovní vlastnosti podlahy jsou zajištěny použitím pružných roštů v provedení jako jednoduché, dvojité nebo trojitě. Pro zhotovení roštu je nejčastěji používáno lepených profilů. Povrch bude opět upravena polyuretanovým povlakem, pokládaným v pásích.

Dotaz: Vzhledem k různým zadáním týkajících se pol. č. 105, žádáme zadavatele, aby si ujasnil a jednoznačně určil druh materiálu, jeho přesnou tloušťku (dle skladby podlah si uchazeč může vybrat 6-8), a technické vlastnosti této krytiny, tak aby krytina byla vhodná pro daný sport, případně určil normy a certifikáty, které má splňovat.

Odpověď č.13:

SO 02, položka č.105 se jedná o skladbu podlahy P01 je skládanou, dřevěnou, vícevrstvou, výškově rektifikovanou, s PVC krytinou tl. cca 4 mm (výrobci udávají tl. v desetínách milimetrů pod tl. 4 mm), určenou výhradně pro stolní tenis. Výměra této podlahy je graficky vyznačena ve výkrese D.1.4-02,03 (plocha 1.23), skladba podlahy je upřesněna (byla projednávána se zhotovitelem takové konstrukce), certifikace povrchu dle požadavku stavebníka v zadávacích podmínkách. **Ve výkresech a textu bude upraveno.**

Dotaz č. 14:

V zadávacím výkazu výměr pro SO 02 sportovní hala u p.č. 26 Železobeton základových desek C 25/30 – 290m³. Technická zpráva ani projektová dokumentace neřeší množství drátků pro tuto podlahu. V skladbách je uveden pouze text:

BETONOVÁ DESKA C20/25 TL.150mm,VÝZTUŽ Q131 (DRÁTKOBETON)

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby přesně specifikoval množství drátků pro tuto podlahu.

Odpověď č.14:

SO 02, popis u výztuže betonových desek bude provedené svařovanou sítí dle popisu a výkazu výměr, „drátkobeton“ byl uveden v závorce jako alternativa, nikoliv jako kombinace obojího. Pevnostní třída betonu bude ve výkresech opravena na C25/30, vyztužená svařovanou sítí. **Ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 15:

V zadávacím výkazu výměr pro SO 01 Příprava území u pol. č. 14

14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

U této položky není určeno množství.

Dotaz: Žádáme zadavatele, aby doplnil chybějící množství u dané položky do zadávacího výkazu výměr a opravený výkaz výměr poskytl všem uchazečům jednotně, pokud má být součástí hodnocených nabídek.

Vzhledem k těmto dle našeho mnění podstatným dotazům současně žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Odpověď č.15:

Chybějící údaj o množství bude v položce č.14, SO 01.1 je „0“. **Položka má nulovou hodnotu, přesun hmot v SO 01.1 není. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 16:

Ve výkazu výměr stavební části Výkaz výměr SO 02 Stavební část je , pol.č.90:

90	766-002.RXX	D+M akustického obkladu vč. podkladního roštu	m2	276,60		
		KOmpletní provedení.				
		- dřevěné latě nosného roštu 50x30 mm 0,83 m3				
		- akustické cementotřískové desky tl. 10 mm s předvrtanými otvory ... 331,9 m2				

Žádáme zadavatele o upřesnění či případnou úpravu množství akustického obkladu – rozpor v rozkladu položky akustické cementotřískové desky je výměra 331,9 m2

Odpověď č.16:

SO 02, položka č.90, jedná se o děrované, akustické děrované, nehořlavé (A) desky, provedení bez povrchové úpravy, upevňované vruty na dřevěný rošt (svislé, vodorovné prvky, šikmé) po zdálenostech dle rozměru desek a předpisu výrobce, kotvený k ocelovým paždikům nosné konstrukce pláště sportovní haly, výšky nadpraží otvorů po celém obvodu. **Vzhledem ke členitosti stěn připadá rozdíl plošné potřeby materiálu (desek) 331,9 m2 a vlastní plochy obkladu 276,6 m2 na předpokládaný prořez. Výměry nejsou v rozporu.**

Dotaz č. 17:

Ve výkazu výměr stavební části Výkaz výměr SO 02 pol. Č. 92

92	767-001.RXX	D+M venkovní kovové vstupní dveře 1800x2100 mm	kus	4,00
----	-------------	--	-----	------

Jakým způsobem má uchazeč ocenit tuto položku, když ve výpisu prvků je jiný rozměr (2000x2200mm) než ve výkaze výměr.

Odpověď č.17:

SO 02, položka č.92, výrobek 30*/Z, dveře dvoukřídle, hliníkové nebo z lehkých kovových slitin,únikové, do montovaného, obvodového pláště. V půdoryse je popsána světlost dveřního otvoru 1800 x 2100mm, ve výpisu prvků předpokládaný **výrobní rozměr výrobku (2000 x 2200mm)**, protože není specifikován typ a rozměry profilů dveří apod. **Oceňuje se výrobní rozměr.**

Dotaz č. 18:

Po kontrole rozpočtů a PD pro část elektro jsme našli tyto nesrovnalosti:

SO01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ

Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, 4x25 včetně dodávky spojky	kus	2,00	Spojkovat se má kabel 4x120mm2 nebo 4x1x120mm2?
Mtz kabel-1kv pevne ayky-4x185 mm2	m	64,00	V PD jsme nenašli
Cu4,5 mm2:64,0		64,00	
Vodič silový s Al jádrem -AYKY 4 x 120 mm2	m	70,40	V PD je uveden kabel AYKY 1x120mm2
64*1,1		70,40	

SO11 VO

Uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA	kus	4,00	V PD je uvedeno svítidlo Magnolia S-250W, které je výbojkové
---	-----	------	--

SO 02 Hromosvod

Díl:	M21	Elektromontáže			
1	210 22-0021.R00 Celkem za	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 M21 Elektromontáže	m	150,00	Na výkrese naměřeno 220m a neodpovídá ani množství materiálu ve specifikaci
Díl:	M210	Specifikace			
14	354-41120 Celkem za	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm M210 Specifikace	kg	100,00	Na výkrese naměřeno 220m a neodpovídá ani množství montáže ve specifikaci

7	210 22-0372.R00	Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdíva	kus	10,00	na výkrese 14ks
---	-----------------	--	-----	-------	-----------------

SO 02 Elektroinstalace:

Propojení rozvaděčů HDS a RS kabelem CYKY 4x50mm2 ve specifikaci chybí v TZ uvedeno že je součástí této elektroinstalace.

Propojení rozvaděčů RS a RS1 kabelem CYKY 4x35mm2 ve specifikaci taktéž chybí.

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	26,00	Karbice jsou pod omítku, tudíž chybí vysekání kapes pro tyto krabice, dále musí k nim vést kabely pod omítku a sekací práce taktéž nejsou v rozpočtu.
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	278,00	

V projektu elektroinstalací jsou mnoho dalších nesrovnalostí, které vzhledem ke krátké lhůtě pro podání nabídek nelze zkontrolovat ani připomínkovat. Na základě ust. §44 odst. 1 zákona 137/2006 Sb. aktuálního znění vyplývá, že za správnost a úplnost údajů uvedených v zadávací dokumentaci odpovídá zadavatel, proto Vás žádáme, aby zadavatel opravil zadávací podmínky tak, aby projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb byly ve všech částech ve vzájemném souladu, a zároveň, aby přiměřeným způsobem prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Odpověď č.18:

SO 01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ se týká kabelu 4 x 120 mm2 (ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. uvádí 1 x AYKY 120) a s tím souvisí jeho montáž a spojování. **Označení dimenze kabelové spojky, případně položky montáže kabelu bude upraveno. Výkaz výměr je upraven.**

Venkovní osvětlení je požadováno LED svítidlo v položce č.27 (uliční malé LED svítidlo s 48 s diodami nastavitelný proud 500mA). V projektové dokumentaci (jen ve výkrese D.2-11 Situaci) je uvedeno, že svítidlo bude výbojkové 250W – referenční typ ROSA Magnolia S-250W. Původní návrh byl změněn a **naceno bude novější LED svítidlo, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Ve výkrese je popis praven.**

U SO 02 a SO 03 byl hromosvod řešen postupně a tedy jednotlivě pro objekty. Proto je ve výměrách rozdělen do dvou částí (SO 02 a SO 03). Výměra délky vedení FeZn v zemi 150 m platí jen pro SO 02. **Celkově pro obě budovy je délka uzemnění 230 m, protože SO 03 opět navazuje na jinou, stávající stavbu s vlastním uzemněním. Hmotnost vedení pro délku 150 m je upravena na 143 kg. Stejně podle objektů jsou pošty svodů a krycích úhelníků. Výkaz výměr je upraven.**

Do SO 03 – Elektroinstalace, nikoliv SO 02, nebyl vložen dílčí výkaz výměr, označený nesprávně jako „Přípojka NN“, řešící propojení budovy, respektive RE+HDS s novou přípojkovou skříň, vybudovanou k tomuto účelu ČEZ na okraji areálu. Všechna tato vedení, vč. propojení HDS a RS, RS a RS1 jsou doplněna do elektromontáže v závěru výkazu výměr SO 03, položka č. 339 až č.344, č. 347, č.350 až č.358 , č.359 a č. 360, č.363 a č. 367, včetně souvisejících stavebních prací pro rozvody mimo

podhledy (vysekání kapes pro rozvodné a přístrojové krabice, vysekání drážek v cihelném zdivu vč. zapracování, položky č.370 až č.375). **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 19:

Prosíme o bližší informace k položce rozpočtu SO 03 stavební:

85	4-005.RXX	M+D cementové podhledové desky tl.12,5 mm do venkovního prostředí vč. roštu	m2	16.50		
----	-----------	---	----	-------	--	--

Kde se tato položka nachází?

Odpověď č.19:

U SO 03, položky č.85, cementové podhledové desky se jedná o materiál do venkovního prostředí, zavěšený na ocelový rošt podobná jako desky SDK. Budou použity k obkladu žb vstupní markýzy v úrovni 1.P.

Dotaz č. 20:

Střecha s označením S3 a S4 obsahuje vrstvu – montovaný SDK podhled (venkovní) tl. 15 mm s ocelovým roštem. Kde se tato vrstva nachází v rozpočtu?

Odpověď č.20:

U SO 03 Skladba střechy S3 a S4 je část ploché střecha SO 03 a výše uvedené vstupní markýzy (S03 je v podélném řezu budovou vyznačena, S04 se v řezech nevyskytuje, ale podhled je součástí prostor 3.P, jako zavěšený SDK pod dvouplášťovou střechou). Ocelovým roštem se myslí standardní zavěšený rošt pro SDK, viz předcházející dotaz, s odolností proti vlhkosti, viz odpověď č..19

Dotaz č. 21:

Ve výkrese řezu se nachází odkaz na skladbu podlahy P/21. Nikde jsme tuto skladbu nenašli. Žádáme o její doplnění.

Odpověď č.21:

Úprava podlahy P21 neexistuje, **správné označení je P18. Ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 22:

Prosíme o bližší informace k položkám 319 a 320 stavebního rozpočtu pro SO 03. Nikde není detailnější popis, ze kterého by šlo určit, zda se jedná o heterogenní či homogenní podlahovinu. Dále by nás zajímala tloušťka těchto podlah, jelikož v projektové dokumentaci je uvedena tl. 5mm a to je v rozporu s rozpočtem.

Odpověď č.22:

U SO 03, položky č.319 a 320, povlakové krytiny PVC mají **tloušťky dle rozpočtu 2 mm**, pokud není předepsaná probarvenost v celé tloušťce (viz výkaz výměr), jedná se o heterogenní krytinu. Údaj 5 mm ve výkresech neplatí a je opraven. **Podlahová krytina je heterogenní. V textu a ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 23:

Položka č. 262 D+M obklad štítů a boků obloukové střechy trapézový plech TR20/137,5 – ozn. 27/K ve stavebním rozpočtu pro SO 03 je ve množství 125,5 m2. Ve výpise prvků však pod tímto označením je uvedeno 132m2. Která hodnota je tedy správná? Žádáme o opravu této položky.

Odpověď č.23:

U SO 03, položka č.262, obklad trapézovým plechem TR20/135,5 **platí výměra z výkazu výměr 125,5 m2**, provedená výpočtem, výměra ve výpisu prvků vycházela z nepřesné grafiky. **Ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 24:

Zadavatel požaduje 2ks rolovacích vrat s prostupem tepla $U=1,7\text{W/m}^2\text{K}$. Domníváme se, že takovýto prostup u rolovacích vrat nelze splnit. Žádáme změnu součinitele prostupu tepla nebo záměnu rolovacích vrat za sekční.

Odpověď č.24:

U SO 02, položka č. 94, kovová rolovací vrata požadovaných vlastností sice existuje na našem trhu (dokonce s $U < 1,5\text{W/m}^2\text{K}$), ale zadavatel **souhlasí s použitím sekčních vrat do navrženého otvoru ve fasádě u položky č.93 SO 02. Ve výpisu prvků a výkazu výměr je upraveno.**

Dotaz č. 25:

Ve výkazu výměr objektu SO 02 profese elektroinstalace je položka č.35 s textem Rozváděč pro opony s ovládáním ...kus 1. K uvedenému rozvaděči není schéma nebo výpis prvků rozvaděče. Doplňte do zadání schéma nebo výpis prvků

Odpověď č.25:

SO 02 výkaz výměr objektu - elektroinstalace je položka č.35 s textem Rozváděč pro opony s ovládáním – 1 kus. V **půdorysu D.4.4.6-06 je chybně označena ovládací skříňka jako rozvaděč.** Je napojená z rozvaděče RS a slouží jen k ovládání chodu 3 opon. Tato ovládací skříňka byla při projednávání s dodavatelem opon součástí nabídky. **Položka č.35 Rozváděč pro opony s ovládáním bude z výkazu výměr odstraněna. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 26:

Ve výkazu výměr objektu SO 11 Venkovní osvětlení je položka č.29 s textem Rozvaděč venkovního osvětlení RVO ...kus 1. K uvedenému rozvaděči není schéma nebo výpis prvků rozvaděče. Doplňte do zadání schéma nebo výpis prvků.

Odpověď č.26:

SO 11 Venkovní osvětlení, položka č.29 s textem Rozvaděč venkovního osvětlení RVO – 1 kus. Schéma k uvedenému rozvaděči bylo uvedeno v seznamu příloh objektu, ale grafické doloženo nebylo. **Je doplněno do výkresové části dle seznamu jako výkres D.3-11. Výkaz výměr se nemění.**

Dotaz č. 27:

Ve výkazu výměr objektu SO 11 Venkovní osvětlení je požadováno LED svítidlo v položce č.27 (Uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA). V projektové dokumentaci je uvedeno, že svítidlo bude výbojkové 250W –referenční typ ROSA Magnolia S-250W.Jaký typ svítidla máme ocenit?

Odpověď č.27:

SO 11 Venkovní osvětlení je požadováno LED svítidlo v položce č.27 (uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA). V projektové dokumentaci (jen ve výkrese D.2-11 Situaci) je uvedeno, že svítidlo bude výbojkové 250W – referenční typ ROSA Magnolia S-250W. Původní návrh byl změněn a **naceno bude novější LED svítidlo, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Ve výkrese upraveno.**

Dotaz č. 28:

Ve výkazu výměr objektu SO 11 Venkovní osvětlení je požadován 6 m stožár v položce č.22 (Stožár osvětlovací 6m s výložníkem včetně dodávky stožáru). V projektové dokumentaci je uveden referenční výrobek - stožár ROSA SAL-60/WR-18 z hliníku. Požadujete ocenit ocelový pozinkovaný stožár ,nebo hliníkový ?

Odpověď č.28:

SO 11 Venkovní osvětlení je požadován 6 m stožár v položce č.22 (stožár osvětlovací 6m s výložníkem vč. dodávky stožáru). V projektové dokumentaci (jen ve výkrese D.2-11 Situaci) je uveden referenční

výrobek - stožár ROSA SAL-60/WR-18 z hliníku. Původní návrh byl změněn a **nacenen bude hliníkový stožár** (materiál „vypadl“ při vložení do položkového rozpočtu) **dle výkazu výměr.**

Dotaz č. 29:

Nová přípojka NN bude podle situačního plánu realizována společností ČEZ. Je část přípojky v projektu označená jako „SO 10 oprava rozvodu NN“ obsahem zadávací dokumentace, nebo bude rovněž realizována společností ČEZ mimo soutěž až do rozvaděče ER/HDS ? Případně doplňte chybějící výkaz výměr.

Odpověď č.29:

Nová přípojka NN ke stávajícímu piliři na parc.c.č. 1213/46 již byla realizována podle situačního plánu realizována společností ČEZ. Část připojení venkovního NN k objektu SO 03 provozní budově až do rozvaděče ER/HDS byl vypracován, ale je dodatečně přiložen do výkazu výměr stavební části SO 03 jako součást zadávací dokumentace, viz položka č.339 až č.344, č.350 až č.358, č.359 a č.360, č.363 až č.367. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 30:

Ve výkazu výměr objektu SO 02 profese elektroinstalace je v položce č.26 montáž 10m kabelu CYKY 4*25. Ve výkazu chybí dodávka výše uvedeno kabelu. Ověřte a případně doplňte chybějící dodávku kabelu do výkazu.

Odpověď č.30:

SO 02 - elektroinstalace je +v položce č.26 montáž 10m kabelu CYKY 4*25. Vložením položek vnějšího připojení NN a propojení RS do výkazu výměr stavební části SO 03 bude **položka č.26 kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm² volně uložený – 10 m odstraněna. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 31:

V rámci rozpočtů SO 02 a SO 03 stavební část schází u podstatné části položek výpočet výměr a odkaz na příslušnou grafickou a textovou část.

Prosíme o doplnění rozpočtů v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a zároveň o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby bylo možno příslušné položky projít a zkontrolovat v souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č.31:

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací vydává opravené soupisy prací a dodávek v souvislosti s odpověďmi na některé dotazy a rovněž v reakci na tento dotaz.

Dotaz č. 32:

Výkaz výměr 03_SO631,635,631.1,502,503,491,688 LIST 01 2015007011 pol obsahuje položku

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,00	0,00	0,00

Dovolujeme si zadavatele upozornit, že množství by mělo být stanoveno zadavatelem nikoliv rozpočtovým programem, a to proto, aby všichni uchazeči měli rovné podmínky.

Tato položka má nulové množství. Jakým způsobem má uchazeč tuto položku ocenit. Může tato položka zůstat nulová? V případě, že ne žádáme zadavatele do doplnění množství a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.32:

Chybějící údaj o množství bude v položce č.14, SO 01.1 je „0“. **Položka má nulovou hodnotu, přesun hmot v SO 01.1 není. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 33:

SO01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ

Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, 4x25 včetně dodávky spojky	kus	2,00
---	-----	------

Spojkovat se má kabel 4x120mm² nebo 4x1x120mm². Žádáme zadavatele o opravu položky a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

SO01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ

Mtz kabel-1kv pevne ayky-4x185 mm ²	m	64,00
Cu4,5 mm ² :64,0		64,00

Tuto položku jsme v projektové dokumentaci nenašli. Žádáme o prověření, případně opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.33:

SO 01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ se týká kabelu 4 x 120 mm² (ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. uvádí 1 x AYKY 120) a s tím souvisí jeho montáž a spojování. **Dimenze kabelové spojky pro kabel 4 x 120 mm². Výkaz výměr je upraven.**

SO 01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ se týká kabelu 4 x 120 mm² (ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. uvádí 1 x AYKY 120) a s tím souvisí jeho montáž a spojování. **Montáž kabelu 4 x 120 mm². Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 34:

SO01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ

Vodič silový s Al jádrem -AYKY 4 x 120 mm ²	m	70,40
64*1,1		70,40

V PD je uveden kabel AYKY 1x120mm². Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.34:

SO 01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ se týká kabelu 4 x 120 mm² (ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. uvádí 1 x AYKY 120) a s tím souvisí jeho montáž a spojování. **Dimenze kabelu je 4 x 120 mm². V textu je dimenze upravena.**

Dotaz č. 35:

výkaz výměr s názvem Výkaz výměr - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11.xlsx

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			

U pol.č. 14 není uvedeno množství.

- Bude doplněné množství u pol.č. 14, objektu SO 01.1 Hrubé terénní úpravy?
- Bude položka vymazána?
- V případě, že položka ve výkazu výměr zůstane, nebude doplněné u položky množství, je nutné u pol.č. 14 vyplnit jednotkovou cenu?

Odpověď č.35:

Chybějící údaj o množství bude v položce č.14, SO 01.1 je „0“. **Položka má nulovou hodnotu, přesun hmot v SO 01.1 není. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 36:

ukázka vedlejších nákladů z SO 01.1 Hrubé terénní úpravy.

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
CELKEM VRN				0

Téměř ve všech výkazech výměr se objevují položky pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů. Dle vyhlášky č.230/2014 Sb. musí mít Vedlejší rozpočtové náklady svůj vlastní soupis.

- Bude doplněn soupis vedlejších rozpočtových nákladů, včetně výkazu výměr?
- Můžete vysvětlit jak ocenit položky vedlejších rozpočtových nákladů, když jsou uvedeny téměř ve všech výkazech výměr?
- Zůstanou položky pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů nevyplněny?

Odpověď č.36:

Zadavatel na základě dotazu doplnil jako přílohu těchto DI samostatný soupis prací a dodávek pro VRN – **soubor SLEPY - VRN.xlsx**, který uchazeči v rámci zpracování nabídky **použijí pro ocenění vedlejších rozpočtových nákladů**. Položky VRN, které jsou součástí soupisu u jednotlivých stavebních objektů, nebudou uchazeči oceňovat.

Dotaz č. 37:

Platí pro všechny výkazy výměr

Položky pro ocenění procentního přesunu hmot, PPV 6%, Podružný materiál 3% nemají uvedeno množství.

- Bude doplněné množství u všech položek s procentním přesunem hmot, PPV, Podružný materiál?
- Zůstanou položky neoceněny? Teda s nulovou jednotkovou a celkovou cenou?
- Musí být výpočet PPV proveden 6%, tak jak je uvedeno v popise položky?
Nebo si smíme % PPV upravit tak, jak je zvykem u naší firmy?
- Musí být výpočet Podružného materiálů proveden 3%, tak jak je uvedeno v popise položky?
Nebo si smíme % Podružného materiálů upravit tak, jak je zvykem u naší firmy?

Odpověď č.37:

Přesuny hmot PPV si každý **uchazeč vyplní procentní sazbou podle svých zvyklostí** také u ostatní souborů, či objektů.

Dotaz č. 38:

výkaz výměr SO 03 stavební část, pol.č.240 a pol.č.265

Slepý rozpočet

240	767-001.RXX	D+M ocelový sloupek 120x120x5 mm v. 3,33 m vč. ochranného nátěru	kg	373,20		
265	767-029.RXX	D+M ocel. sloupků 120x120x5 mm, v. 3,33 m vč. ochran. nátěru, kot. patky a hlavic, kotvení	kg	373,20		

Položky pro ocenění ocelových sloupků jsou pravděpodobně duplicitní.

- Jsou výše uvedené položky duplicitní?
- Můžete vysvětlit stejný popis a množství u výše zobrazených položek, pokud nejsou duplicitní?

Odpověď č.38:

SO 03, výkaz výměr, platná je položka č. 240 (sloupek OS 101), **položka č. 265 je duplicitní a je odstraněn. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 39:

Předmětem cenové nabídky nejsou rozvody slaboproudu – EZS, EPS, počítačová síť, atd. Rozvody slaboproudu bude tedy provádět jiná „neznáma“ firma.

- Jak bude probíhat koordinace s touto „neznámou“ firmou?

Odpověď č.39:

Stavba **nevyžaduje instalaci EPS**. Dokumentaci **EZS ani další slaboproudé rozvody stavebník nepožadoval.**

Dotaz č. 40:

V tabulkách výpis PSV výrobky zámečnické jsou popsány stěny, dveře a okna jako hliníkové.

Ve slepém výkaze výměr v oddíle 767 zámečnické konstrukce a v technické zprávě jsou popsány stěny, dveře a okna jako kovové.


- Můžete sjednotit výkaz výměr s projektovou dokumentací, zdali budou stěny, dveře a okna kovové (mohou být ocelové) nebo hliníkové?

Odpověď č.40:

SO 02, SO 03, s ohledem na požadované a garantované tepelně-technické vlastnosti „kovových“ výplní otvorů se předpokládá, že se materiálově jedná o Al nebo slitinu lehkých kovů. Platí pro všechny kovové“ výplně otvorů.

Dotaz č. 41:

výpis PSV výrobky zámečnické, odk.4/Z - počet kusů

2		VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ, CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI SVĚTLÉ ŠÍŘKY 1800mm S PĚVNÝM NÁDSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI FLOCHAMI, ROZMĚR OTVORUcca 3100x2700mm, VČ. KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, BEZPEČ.ZÁMKU A PRAHU MAX.20mm, MADLO VE VÝŠCE 800mm, VÝBAVENÍ PRO TP A ÚNIK, SAMOZAVÍRAČ. VÝŠKA KONSTRUKCE STANOVĚNA OD ČISTÉ PODLAHY PO ZÁVEŠENÝ PODHLED PODLAŽÍ: DVEŘE / CHODBY 1.05 DO VESTIBULU 1.02, 2. CHODBY 2.02 NA SCHODIŠTĚ 2.01 MUŠÍ MÍT POŽARNÍ ODOLNOST "EW15-C/DP3".VČ.DVEŘNÍHO SAMOZAVÍRAČE DLE POŽÁRNÍ BEZPEČ.REŠENÍ!NUTNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!	1*	1*	-	-	-	2*	*2 VÝPLNĚ POŽ.OODOLNOST DLE PBŘH
---	---	---	----	----	---	---	---	----	----------------------------------

výkaz výměr pol.č.244+pol.č.249 – počet kusů 2+1=3 kusy

244	767-005.RXX	D+M sestava s dveřmi kov. proskl. st. 3150x3000 mm s prosklenými dveřmi 1800x2100 mm	ks	2,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- kování klika-koule				
		- bezpečnostní sklo				
		- zámek				
		- madlo pro invalidy - únik				
		- samozavírač				
		- EW15-C/DP3				
		- pevné výplně stěny EI30/DP1				
		4/Z:2		2,00		
249	767-010.RXX	D+M vnitřní kovová prosklená stěna 3150x3000 mm s dveřmi 1800x2100 mm	ks	1,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		-kování				
		- bezpečnostní sklo a zámek				

	- madlo pro invalidy - stavěče křídel	
4/Z:1		1,00


- Můžete vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a výpisem zámečnických výrobků?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s výpisem zámečnických v výrobků, projektovou dokumentací?

Odpověď č.41:

S0 03, výrobek 10/Z byl ve výkazu výměr chybně označen jako výrobek 4/Z – 1 ks (původně položka č. 249) bylo upraven. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 42:

výpis PSV výrobky zámečnické, odk. 1/Z - počet kusů 2

1 2		VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ, DVOJKŘÍDLÉ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM, KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPEL MOSTEM, ROZMĚR V SESTAVĚ 2000x3000mm SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ 900mm, VČ. KOVÁNÍ KLIKA-KOULE, SAMOZAMYK.ZÁMKU A PRAHU MAX 20mm, MADLO VE VÝŠCE 800mm, VYBAVENÍ PRO TP A ÚNIK, SAMOZAVÍRAČ POLOHY KŘÍDEL, VÝŠKA KONSTRUKCE STANOVĚNA OD ČISTÉ PODLAHY PO ZAVĚŠENÝ POHLED PODLAŽNÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOUSKLEM, U = 1,1 W/m²K, NUTNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ (ÚPRAVA DLE NOSNÝCH SLOUPKŮ PRŮČELÍ)!	2	-	-	-	-	2
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

výkaz výměr pol.č.241+pol.č.253 – 120 kg

241	767-002.RXX	D+M dveře venkovní kovové dvoukřídle 2000x3000 mm	kus	2,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- prosklené vč. nadsvětlíku - kování klika-koule - izolační dvojsklo - madla pro invalidy - samozamykatelný zámek - samozavírač				
		1/Z:2		2,00		
253	767-014.RXX	D+M vnitřní zábradlí schodiště, nerez ocel	kg	120,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- montová kce z dílů z nerezové oceli - madlo TR 50 - výplň bezpečnostním sklem a ležatými pruhy - hm. 120kg vč. výplně				
		1/Z:120		120,00		

V tabulkách výpis PSV výrobky zámečnické jsou pod odkazem 1/Z uvedeny hliníkové dveře. Vnitřní zábradlí schodiště s odkazem 1/Z jsme ve výpisu PSV výrobky zámečnické nenašli.

Ve slepém výkaze výměr v oddíle 767 zámečnické konstrukce jsou pod odkazem 1/Z uvedeny hliníkové dveře, ale také vnitřní zábradlí schodiště.

- Můžete vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a výpisem zámečnických výrobků?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s výpisem zámečnických výrobků?

Odpověď č.42:

S0 03, výkaz výměr, položka č.252 došlo k překlepu číslovky označení, zábradlí schodiště 2.P – 3.P je ve výpisu prvků označené 13/Z, má mít stejné označení, **nikoliv 1/Z, položka č. 240.** Montované zábradlí je součástí ceny stavby, možno sjednotit s výpisem prvků. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 43:

výpis PSV výrobky zámečnické, odk.10/Z

		VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ, CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI SVĚTLÉ ŠÍŘKY 1800mm S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A BOČNÍMI PLOCHAMI, ROZMĚR OTVORU CCA 3700x2700mm, VČ. KOVÁNÍ, BEZPEČ.ZÁMKU A PRAHU MAX.20mm, STAVĚČE OTEVŘENÉ POLOHY KŘÍDEL, VÝŠKA KONSTRUKCE STANOVĚNA OD ČISTÉ PODLAHY PO ZAVĚŠENÝ PODHLED PODLAŽÍ! NUTNÉ ZAMĚŘENÍ OTVORŮ PŘED REALIZACÍ!	-	-	1	-	-	1
--	--	---	---	---	---	---	---	---

Ve slepém výkaze výměr jsme nenašli položku pro ocenění výše zobrazené hliníkové stěny pod odkazem 10/Z.

- Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění hliníkové stěny pod odkazem 10/Z?
- Bude prosklená stěna uvedena pod odk.10/Z součástí cenové nabídky?

Odpověď č.43:

SO 03 výrobek 10/Z byla ve výkazu výměr označena chybně jako 4/Z – ks (viz dotaz č.7 a položka č. 249). **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 44:

výpis PSV výrobky zámečnické, odk.13/Z

POL.	SCHEMA	POPIS	1.P	2.P	3.P	ST	L P	CELKEM	POZN
		VNITŘNÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ Z 2.P DO 3.P VČETNĚ Z NEREZOVÉ OCELI SLOUPKY, OCELOVÉ MADLO, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO A SPODNÍ PRUT, KOTVENO SHORA DO STUPNÍ SCHODIŠTĚ, MADLO A SPODNÍ PRUT SPOJENY KLOUBOVOU SPOJKOU, PRO OBE RAMENA; SPODNÍ PRUT VÝPLNĚ OSAZEN ZE STRANY ZRCADLA; NA PODLAŽNÍ PODESTĚ 3.P ZÁBRADLÍ PROTAŽENO NA ŠÍŘKU RAMENE, T.J. 1600 mm; HMOTNOST STANOVIT DLE TYPY KONSTRUKCE VÝROBCE MONT.ZÁBRADLÍ! KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VE SMYSLU ČSN 734.3305. OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ, T.J. ZATÍŽENÍ A KOTVENÍ KONSTRUKCE, TVAR A ROZMĚR MADLA, ŠÍŘKY MEZER V PLOŠE VÝPLNĚ, MEZERY MEZI PRVKY VÝPLNĚ MAX.80 mm (PROVOZ S PŘÍSTUPEM DĚTÍ), VÝŠKA ZÁBRADLÍ MIN.1000 mm. NUTNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ PŘED VÝROBOU A REALIZACÍ!	-	1	-	-	-	1	

Ve slepém výkaze výměr jsme nenašli položku pro ocenění výše zobrazeného zábradlí pod odkazem 13/Z.

- Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění vnitřního zábradlí pod odkazem 13/Z?
- Bude zábradlí pod odk.13/Z součástí cenové nabídky?

Odpověď č.44:

SO 03, výrobek 13/Z, ve výkazu výměr došlo k překlepu číslovky označení, **schodiště 2.P – 3.P je ve výpisu prvků označené 13/Z, je součástí cenové nabídky (viz dotaz č.42). Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 45:

výpis PSV výrobky zámečnické

		OCHRANNÉ MADLO FRANCOUZSKÉHO OKNA KOTVENÉ DO OBLIVOVÉHO ZDÍVA, ZHOTOVENÉ Z OCELOVÉ, ŽÁROVÉ POZINKOVANÉ TRUBKY TR60/4,0mm, DL.2200mm, OBOUSTRANNĚ ZAVÍČKOVANÉ; ÚCHYT Z OCELI 6x40mm, TVARU "L" 320x150mm, VČ.KRUHOVÉHO VYBRÁNÍ, CHEM.KOTVY DO KERAMICKÝCH TVÁRNIC 2x Ø8/75mm, HMOTNOST VÝROBKU 4,6kgx2,2m + 1,9kgx0,5mx2 = 12,1kg NUTNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE PŘED REALIZACÍ!	-	-	5	-	-	5
--	--	--	---	---	---	---	---	---

výkaz výměr pol.č.258

258	767-019.RXX	D+M ochranné madlo ocelová trubka dl. 2200 mm vč. úchytů, povrchová úprava práškovou barvou Kompletní provedení dle výpisu prvků. - ocelová trubka TR 50/4 mm	kg	12,10		
		18/Z:12,1		12,10		

Ve slepém výkaze výměr je u pol.č.258 špatně uvedena výměra. Správně má být uvedeno 60,5kg - 12,1kgx5=60,5kg.

- Máme pravdu a výměra u pol.č.258 je špatně?
- Bude opravena výměra u pol.č.258?

Odpověď č.45:

SO 03, položka č.258 (nově č.257), 18/Z, hmotnost 12,1 kg, byl vynásoben 5 ks, tj. 60,5 kg. Výkaz výměr je upraven.

Dotaz č. 46:

výpis PSV výrobky zámečnické

22
Z

NOSNÝ ROST TEPELNĚČERPADEL

OCELOVÁ KONSTRUKCE MONTÁŽNÍ LÁVKY, ULOŽENÁ NA PLOCHÉ STŘEŠE, VÝŠKOVĚ REKTIFIKOVÁNA PODLE SKLONU STŘEŠNÍ KRYTINY, ULOŽENÁ NA ZESÍLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINĚ A BETONOVÝCH DLAŽDICÍCH 500x500x50mm, PRO ZATÍŽENÍ 2x240kg

NUTNÉ ZAMĚŘENÍ KONSTRUKCE PŘED REALIZACÍ!

HUTNÍ MATERIÁL :

U 100	6,80m	10,6kg/m	72,08kg
I 100	1,80m	8,1kg/m	14,58kg
U 120	8x0,20m	13,4kg/m	21,44kg
L 30x30x3	10,40m	1,68kg/m	17,47kg
200x5	8x0,20m	7,85kg/m	12,56kg
ROŠT 30mm	2,3m2	25,0kg/m2	56,25kg
CELKEM			193,74kg

-	-	-	1	-	1
---	---	---	---	---	---

Výkaz výměr

264	767-025.RXX	D+M lávky pro tepelné čerpadlo žárový pozink	kg	194,00	
Kompletní provedení dle výpisu prvků.					
- ocel. profil U100,U120, I10, L30x30x3					
- plochá ocel					
- pororošt					
22/K:194				194,00	

Pravděpodobně je ocelová konstrukce lávky odk.22/Z (193,74kg), uvedena ve výpisu zámečnických výrobků, oceněna ve výkaze výměr pod pol.č.264 pod odk.22/K (194,0kg).

- Můžete vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a výpisem zámečnických výrobků? Jedná se ve výkaze výměr pol.č.264 (22/K) o lávku uvedenou ve výpisu zámečnických výrobků pod odk.22/Z?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s výpisem zámečnických výrobků?

Odpověď č.46:

SO 03, ve výkazu výměr došlo k překlepu písmene označení, položky č.264 (nově č.263) místo 22/Z chybně 22/K. Možno sjednotit s výpisem zámečnických výrobků. Výkaz výměr je upraven.

Dotaz č. 47:

výpis PSV výrobky truhlářské – odk 5/T – celkem30kusů

	DVEŘE VNITŘNÍ PLNĚ 800x1970mm, JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ V OTVORU 900x2020mm, VČ. KOVÁNÍ KLÍKA-KLIKA, ZÁMKU, PŘÍPADNĚ PRAHU, DO OCEL.ZÁRUBNĚ 800x1970x80mm DVEŘE Z CHODBY 3.02 DO PŘEDSÍŇK 3.10,3.16,3.22,3.28,3.31,3.34 A SKLADU 3.41 MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST "EW15-C/DP3",VČ.DVEŘNÍHO SAMOZAVÍRAČE DLE POŽÁR. BEZPEČ.ŘEŠENÍ! "5s/T" – POUZE ZÁRUBEŇ BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PRAHU A KOVÁNÍ, DO ZÁRUBNĚ VSAZENO PLASTOVÉ, SHRNOVACÍ LAMELOVÉ KŘÍDLO	3	6*	15*	-	L	24*	*7 VÝPLNÍ POŽ.OODLNOST DLE PBŘ!!

výkaz výměr – odk 5/T – celkem 17+8+6+8=39 kusů

197	766-003.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plně jednokřídle 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámku	kus	45,00	
Kompletní provedení dle výpisu prvků.					

		T/5:17		17,00		
		T/6:28		28,00		
198	766-004.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP	kus	8,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5:8		8,00		
199	766-005.RXX	D+M dveře vnitřní shrnovací 800/1970 dezén dřevo, vč. kování	kus	10,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5s:6		6,00		
		T/6s:4		4,00		
200	766-006.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP	kus	13,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- samozavírač				
		T/5:8		8,00		
		T/6:5		5,00		

- Můžete vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a výpisem truhlářských výrobků pod odk.T/5?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s výpisem truhlářských výrobků pod odk.5/T?

Odpověď č.47:

SO 03, truhlářské výrobky (položka č.195 až 219) je označena opačně místo x/T, T/x. **Výrobky 5/T jsou dveře 800/1970mm levé, z nichž část s požadovanou požární odolností a část shrnovací do stejné zárubně s označením 5s/T. V položce č.197 jsou dveře šířky 800mm (levé i pravé) bez další specifikace 45 ks, v položce č.199 levé i pravé zárubně se shrnovacími dveřmi 10 ks, v položce č.200 jsou dveře levé i pravé s PO 13 ks. Položka č.198 je nadbytečná a bude dstraněna. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 48:

podlaha P01 a P02

Konstrukce podlahy v hale je rozdělena na 2 skladby P01 a P02. Každá skladba má jinou celkovou tloušťku, to znamená, že na podlaze vznikne „zub“. Za předpokladu, že betonová deska v tl.150 mm zůstane v rovině.

Dle projektové dokumentace je ovšem podlaha v rovině.

P01

SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL6–8mm
ZÁKLÓP Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL2x12mm
SEPARAČNÍ PE FÓLIE TL 0,05mm
KONSTRUKCE TROJITÉHO, LEPENÉHO ROŠTU TL70mm
VYROVNÁVACÍ PLASTOVÉ KLUNKY TL15–35mm
PODKLADNÍ ŠPAJK TL30–60mm (VLOŽENÉ ROHOŽE MINERÁLVUNY TL80mm)
OCHRANNÁ, KRYCÍ GEOTEXTILIE 500g/m²
SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE)
PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY
BETONOVÁ DESKA C20/25 TL150mm, VÝZTUŽ Q131 (DRÁTKOBETON)
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m²)
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL70mm
VYROVNÁVACÍ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP TL130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa

P02

SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL6–8mm (LITÁ ŠTĚRKA)
BETONOVÁ (ANHYDRITOVÁ) MAZANINA TL80mm, VÝZTUŽ Q131
SEPARAČNÍ PÁS ASFALTOVÝ BEZ POSYPU
EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN TL80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m²)
SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE)
PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY
BETONOVÁ DESKA C20/25 TL150mm, VÝZTUŽ 2xQ131 (DRÁTKOBETON)
EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m²)
PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL70mm
VYROVNÁVACÍ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP TL130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa

- Můžete vysvětlit rozdílné celkové tloušťky skladby podlahy P01 P02?

Odpověď č.48:

SO 02, skladba podlahy P01 je skládaná dřevěná, vícevrstvá, 3 x výškově rektifikovaná na rozdíl od betonové podlahy s litou stěrkou. Při montáži se **výšky podlah vyrovnají podle kvality provedení podkladní žb desky a výškové rektifikace roštů pružné podlahy.**

Dotaz č. 49:

výpis PSV výrobky truhlářské – odk 6/T

	DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ 800x1970mm, JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ V OTVORU 900x2020mm VČ. KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMKU, PŘÍPADNĚ PRAHU, DO OCEL.ZÁRUBNĚ 800x1970x80mm DVEŘE Z CHODBY 2.03 NA SCHODIŠTĚ 2.01, 3.02 DO PŘEDSÍNEK 3.13,3.19,3.25, 3.37 A KANCELÁŘE 3.40 MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST "EW15-C/DP3",VČ.DVEŘNÍHO SAMOZAVÍRAČE DLE POŽAR.BEZPEČ.ŘEŠENÍ!! "6s/T" – POUZE ZÁRUBĚN BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PRAHU A KOVÁNÍ, DO ZÁRUBNĚ VSAZENO PLASTOVÉ, SHRNOVACÍ LAMELOVÉ KŘÍDLO	7	12	15*	-	P	34*	*6 VÝPLNÍ POŽ.OODOLNOST DLE PBŘ!!
		-	-	4	-	P	4	

výkaz výměr – odk 6/T – celkem 28+4+5=37 kusů

197	766-003.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků	kus	45,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5:17		17,00		
		T/6:28		28,00		
199	766-005.RXX	D+M dveře vnitřní shrnovací 800/1970 dezén dřevo, vč. kování	kus	10,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		T/5s:6		6,00		
		T/6s:4		4,00		
200	766-006.RXX	D+M dveře vnitřní hladké plné jednokřídlé 800/1970 dezén dřevo, vč. kování, a zámků, EW15-C/DP	kus	13,00		
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.				
		- samozavírač				
		T/5:8		8,00		
		T/6:5		5,00		

- Můžete vysvětlit rozdíl mezi výkazem výměr a výpisem truhlářských výrobků pod odk.6/T?
- Můžete sjednotit výkaz výměr s výpisem truhlářských výrobků pod odk.6/T?

Odpověď č.49:

SO 03, výkaz výměr SO 03 v položkách č. 197 až 200 je upraven podle odpovědi č.47, celkový počet dveří jednokřídlých šířky 800mm je 68 ks, z toho 30 ks levých a 38 pravých podle uvedeného členění s **vypuštěním položky č.198. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 50:

SO 02-03 půdorys 1.P



Na půdoryse se pod odk.30/T vyskytuje ochranný plastový profil. Ve slepém výkaze výměr jsme položku pro ocenění odk.30/T nenašli.

- Bude doplněna do výkazu výměr položka pro ocenění ochranného plast. profilu uvedeného na půdoryse 1.P, pod odk.30/T?

Odpověď č.50:

SO 02, výrobek dle výpisu prvků, označený jako 30/T je **ve výkazu výměr SO 02 uveden pod položkou č.89. Popis 30/T je doplněn. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 51:

výkaz výměr pol.č.314

314	69741040.A	Koberce do 500 ,- Kč/m2	m2	114,64
		101,9*1,125		114,64

V popise koberce uvedeného pod pol.č.314 je cena do 500,- Kč/m2.

- Můžete vysvětlit popis u pol.č.314 – do 50,-Kč/m2?
- Můžete upřesnit typ koberce v pol.č.314?
- Máme chápat, že se jedná o řízenou cenu? V tomto případě žádáme o upřesnění jednotkové ceny u pol.č.314. Nikoli do 500,- Kč/m2, ale o uvedení přesné jednotkové ceny na m2.

Odpověď č.51:

SO 03, položka č.314 (nově č.312), **je uvedena jednotková cena 450,- Kč.** Úprava nemá vliv na množstevní údaj výkazu výměr. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 52:

výkaz výměr pol.č.46 a pol.č.47

46	62-002.RXX	Řezaný samolepící, plastový polep folií montov. obv. pláště	m2	110,00
47	62-003.RXX	Samolepící plastová folie pro venkovní polepy hlad nenasákavých ploch	m2	110,00

- Můžete upřesnit o jaký polep se v položce jedná? V projektové dokumentaci jsme žádnou zmínku nenašli.
- Můžete upřesnit obsah položek, které mají stejnou výměru?
- Nejedná se o duplicitu položek?
- Můžete vysvětlit výměru 110,0m2, jak k ní zadavatel došel?

Odpověď č.52:

SO 02, položky č.46 a 47, jedná se o dodávku a montáž polepu kovoplastických obvodových panelů dle barevného návrhu v **pohledech výkresu D.1.9-02,03.** **V popisu výkazu výměr upraveno. Výměra byla zjištěna grafickým odečtem.**

Dotaz č. 53:

Na výkrese pohledy je na budově nápis CENTRUM REPREZENTACE a znak v červeno modré kombinaci, představující pátku a stůl pro stolní tenis.

V projektové dokumentaci jsme nenašli bližší popis tohoto nápisu a znaku.

Ve výkaze výměr jsme nenašli položku pro ocenění tohoto nápisu.

- Můžete uvést bližší popis nápisu a znaku a doplnit do výkazu výměr položku pro ocenění tohoto nápisu a znaku?

Odpověď č.53:

SO 02, položka viz předcházející bod. Ve výkresech bude uvedeno, že se jedná o polep. Grafickou předlohu polepu je možné získat z výkresu **ve formátu .dwg, viz výkres D.1.9-02,03.** **V popisu výkresů (pohledů) je upraveno.**

Dotaz č. 54:

rolovací vrata

93	767-002.RXX	D+M vrata venkovní prům. rolovací 3000x3000 mm	kus	1,00		
----	-------------	--	-----	------	--	--

		Kompletní provedení dle výpisu prvků.			
		- el. pohon + dálk. ovládání - kovové lamely - U= 1,7 W/m2K			
		31/Z:1		1,00	
94	767-003.RXX	D+M vrata vnitřní prům. rolovací 2000x2320 mm	kus	1,00	
		Kompletní provedení dle výpisu prvků.			
		- el. pohon + dálk. ovládání - kovové lamely - U= 1,7 W/m2K - bezpečnostní zámek a petice			
		32/Z:1		1,00	

Od jednoho dodavatele, kterého jsme poptali na dodávku vrat, jsme obdrželi připomínku : „Neznám typ rolovacích vrat který by splňoval U=1,7W.m2.K, navíc ještě z hliníku, který má horší tepelné vlastnosti než ocel, navíc vrata vybavena bezpečnostním zámkem. Je mi líto, ale o takových rolovacích vratech nevím, pokud se s nimi projektant setkal, ať Vám napíše u jakého dodavatele.“

- Můžete se vyjádřit k připomínce našeho dodavatele rolovacích vrat?

Odpověď č.54:

SO 02, položka č.93, výrobek požadovaných vlastností byl vyhledáván a nalezen (dokonce s U < 1,5 W/m2K, ale zadavatel **souhlasí s použitím sekčních vrat do navrženého otvoru ve fasádě haly, položka č.93 se zachováním U = 1,5 W/m2K. Ve výpisu prvků a výkazu výměr je upraveno.**

Dotaz č. 55:

drátkobeton – skladba podlahy P01 a P02- pol.č.26, SO 02

26	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	290,40
----	--------------	---------------------------------------	----	--------

Skladba podlahy P01 a P02

P01	P02
SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL.6–8mm ZÁKLOP Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.2x12mm SEPARAČNÍ PE FÓLIE TL.0,05mm KONSTRUKCE TROJTEHO, LEPENÉHO ROŠTŮ TL.70mm VYROVNÁVACÍ PLASTOVÉ KLINKY TL.15–35mm PODKLADNÍ ŠPALÍK TL.30–60mm (VLOŽENÉ ROHOŽE MINERÁLVUNY TL.80mm) OCHRANNÁ, KRYCÍ GEOTEXTILIE 500g/m2 SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL.10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE) PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY BETONOVÁ DESKA C20/25 TL.150mm, VÝZTUŽ Q131 (DRÁTKOBETON) EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL.70mm VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa	SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL.6–8mm (LITÁ ŠTĚRKA) BETONOVÁ (ANHYDRITOVÁ) MAZANINA TL.80mm, VÝZTUŽ Q131 SEPARAČNÍ PÁS ASFALTOVÝ BEZ POSYPU EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL.10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE) PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY BETONOVÁ DESKA C20/25 TL.150mm, VÝZTUŽ 2xQ131 (DRÁTKOBETON) EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL.70mm VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL.130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa

Výše zobrazená pol.č.26 pravděpodobně řeší betonovou desku C20/25 tl.150mm – drátkobeton. Jinou položku, která by řešila betonovou desku tl.150 mm, jsme ve výkazu výměr nenašli.

Ovšem nesouhlasí třída betonu. Jednou je uvedena třída C20/25 a jednou zase C25/30.

Z popisu položky nevyplývá, že se jedná o drátkobeton. Betonová deska tl.150mm, která je v projektové dokumentaci uvedena jako drátkobeton, je navíc ještě vyztužena sítí, v jedné části (podlaha P02) je vyztužena 2x sítí.

- Má být v pol.č.26 oceněna betonová deska C20/25 tl.150mm – jako drátkobeton?
- Není podlaha P01 a P02 předimenzována? Ve skladbě podlahy je síť, v jedné části je 2x síť, a ještě drátky?
- Pokud zadavatel trvá na drátkobetonu, žádáme zadavatele o údaj, kolik kg drátků bude na 1m2.

- Bude sjednocena třída betonu mezi popisem položky a skladbou podlahy P01 a P02, jestli bude beton C20/25 nebo C25/30?

Odpověď č.55:

SO 02, popis u výztuže betonové desky „drátkobeton“ byl uveden v závorce jako alternativa, nikoliv jako kombinace. **Položka č.26 bude naceněna jako beton, pevnostní třída C25/30, vyztužený svařovanou sítí, tak jak je uvedeno ve skladbě podlah P01 a P02. Ve výkresech je upraveno.**

Dotaz č. 56:

Výkaz výměr SO 02

79	762-001.RXX	Montáž podkladního dřevěného roštu pružná podlahy vč. rektifikačních klínů	m2	874,00		
		vč. ochranných a spojovacích prostředků				
80	762-002.RXX	Montáž trojitěho lepeného dřev. roštu pružná podl. vč. klínů	m2	874,00		
		vč. ochranných a spojovacích prostředků				
81	762-003.RXX	Montáž dvouvrstvého lepeného záklopu pr. podl. z vodovzdorné překližky	m2	874,00		
		vč. ochranných a spojovacích prostředků				
82	60512003	Řezivo SM hoblované	m3	24,45		
		60*80:8,87*1,1		9,76		
		80*23:13,36*1,1		14,70		
83	60623352	Překližka vodovzdorná tl. 12 mm , P+D	m2	1 987,20		
		1840*1,08		1 987,20		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
103	776-001.RXX	D+M penetrace bet. podkladu pod lité sport. stěrky 0,4 kg/m2	m2	1 061,60		
104	776-002.RXX	D+M lité sportovní PUR stěrky tl. 8 mm 6,5 kg/m2	m2	1 061,60		
105	776-003.RXX	D+M povlakové, sportovní PVC krytiny tl. 8 mm volně položená	m2	874,00		

Skladba podlahy P01 a P02

P01
SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL.6–8mm ZÁKLOP Z VODOVZDORNÉ PŘEKLIŽKY TL.2x12mm SEPARAČNÍ PE FÓLIE TL.0,05mm KONSTRUKCE TROJITÉHO LEPEHÉHO ROŠTU TL.70mm VYROVNÁVACÍ PLASTOVÉ KLÍNKY TL.15–35mm PODKLADNÍ ŠPALÍK TL.30–60mm (VLOŽENÉ ROHOŽE MINERÁLVUNY TL.80mm) OCHRANNA, KRYCÍ GEOTEXTILIE 500g/m2 SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL.10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE) PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY BETONOVÁ DESKA C20/25 TL.150mm, VÝZTUŽ Q131 (DRÁTKOBETON) EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL.70mm VYROVNÁVACÍ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP TL.130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa

P02
SPORTOVNÍ POVLAKOVÁ, PODLAHOVÁ KRYTINA PVC TL.6–8mm (LITÁ STĚRKA) BETONOVÁ (ANHYDRITOVÁ) MAZANINA TL.80mm, VÝZTUŽ Q131 SEPARAČNÍ PÁS ASFALTOVÝ BEZ POSYPU EXPANDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) SBS PÁSY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL.10mm (SVAŘOVANÁ PE FÓLIE) PENETRAČNÍ NÁTĚR POD SBS PÁSY BETONOVÁ DESKA C20/25 TL.150mm, VÝZTUŽ 2xQ131 (DRÁTKOBETON) EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN TL.80mm (ÚNOSNOST PODLAHY 500kg/m2) PODKLADNÍ VYROVNÁVACÍ BETON C12/15 TL.70mm VYROVNÁVACÍ ŠTERKOPISKOVÝ PODSYP TL.130mm HUTNĚNÝ NA 60MPa

legenda místností 1.P

1.21	PLYN.KUPELNA	17,84	P06	CEMENI.POTER+NATĚR	VNITR.
1.22	VÍCEÚČ.SPORT.PLOCHA	962,83	P02	BET.MAZ.PODL.+PUR	KOVOF
1.23	STOLNÍ TENIS	972,68	P01	ODPR.PODL.+MOB.POVL	KOVOF
1.24	MOB.HLEDIŠTĚ(48míst)	99,74	P01	ODPR.PODL.+MOB.POVL	KOVOF

Celková plocha [m²]: 2504,91

Je nesoulad mezi výkazem výměr, výpisem podlah a legendou místností na půdoryse 1.P.

Dle legendy místností je výměra odpružené podlahy 972,68+99,74=1072,42m2, dle pol.č.79 atd. ...je podlahy 874,0m2.

- Můžete vysvětlit rozdíly mezi legendou místností, skladbou podlah a výkazem výměr?
- Můžete sjednotit výkaz výměr, legendu místností a skladbu podlah?
- Bude podlahová krytina na odpružené podlaze skutečně mobilní (dle PD + výkazu výměr), volně položená nebo dle TZ celoplošně lepená na roznášecí vrstvu z vodovzdorné překližky?

Odpověď č.56:

SO 02, ve výkrese č. D.1.4-02,03 je graficky vyznačeno, která plocha sportovní haly má odpruženou podlahu a která betonovou se stěrkou (pod tribunou není třeba odpružené podlahy). Výměry ploch ve výkazu výměr nejsou (nemusí být) identické s výměry funkčních ploch, uvedených v legendě místností výše uvedeného výkresu. **Plochy ve výkazu výměr jsou v pořádku.**

Dotaz č. 57:

Je nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací – **červeně jsou vypsány rozpory.**

SO 02 Elektroinstalace:

Propojení rozvaděčů HDS a RS kabelem CYKY 4x50mm² ve specifikaci chybí v TZ uvedeno, že je součástí této elektroinstalace.

Propojení rozvaděčů RS a RS1 kabelem CYKY 4x35mm² ve specifikaci taky chybí.

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	26,00	Krabice jsou pod omítku, chybí vysekání kapes pro tyto krabice
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	278,00	

Pokud jsou krabice pod omítku musí k nim vést i kabely pod omítku, sekací práce ve specifikaci žádné.

- Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění Propojení rozvaděčů HDS a RS kabelem CYKY 4x50mm²?
- Bude do výkazu výměr doplněna položka pro ocenění Propojení rozvaděčů RS a RS1 kabelem CYKY 4x35mm²?
- Budou krabice a kabely umístěny pod omítku? Budou doplněny do výkazu výměr položky pro ocenění stavebních úprav – bourací práce a zednické práce?

Odpověď č.57:

Do SO 03 – Elektroinstalace, nikoliv SO 02 nebyla vložen dílčí výkaz výměr, řešící propojení budovy s novou přípojkovou skříň, vybudovanou k tomuto účelu ČEZ. **Dodávka a montáž kabelů CYKY 4 x 50 mm² je doplněna v položce č.345 a č.361, kabelu 4 x 35 mm² v položce č.346 a č.362. Výkaz výměr byl doplněn ve stavební části SO 03, položky č.370 až č.375 pro stavební práce, spojení s osazením krabic a vedením. Výkaz výměr je doplněn.**

Dotaz č. 58:

Je nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací – **červeně jsou vypsány rozpory.**

SO01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ

Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, 4x25 včetně dodávky spojky	kus	2,00	Spojkovat se má kabel 4x120mm ² nebo 4x1x120mm ²
Mtz kabel-1kv pevne ayky-4x185 mm ²	m	64,00	V PD jsme nenašli
Cu4,5 mm ² :64,0		64,00	
Vodič silový s Al jádrem –AYKY 4 x 120 mm ²	m	70,40	V PD je uveden kabel AYKY 1x120mm ²
64*1,1		70,40	

- Můžete vysvětlit červené připomínky u výše zobrazených položek?

Odpověď č.58:

SO 01.4 Přeložka podzemního kabelu ČEZ se týká kabelu 4 x 120 mm² (ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. je uvedeno 1 x AYKY 120) a s tím souvisí jeho montáž a spojování. **všechny 3 položky č.10 až č.12 platí pro kabel 4 x 120 mm². Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 59:

Je nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací – **červeně jsou vypsány rozpory.**

SO11 VO

Uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA	kus	4,00	V PD je uvedeno svítidlo Magnolia S-250W, které je výbojkové
---	-----	------	--

- Můžete vysvětlit rozdíly mezi PD a výkazem výměr?

Odpověď č.59:

SO 11 - Venkovní osvětlení je požadováno LED svítidlo v položce č.27 (uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA). V projektové dokumentaci (**jen ve výkrese D.2- 11 Situaci**) je uvedeno, že svítidlo bude výbojkové 250W – referenční typ ROSA Magnolia S- 250W. Původní zastaralý návrh byl změněn a **naceno bude novější LED svítidlo, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Ve výkrese je popis upraven.**

Dotaz č. 60:

Je nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací – **červeně jsou vypsány rozpory.**

SO 02 Hromosvod

Díl : 1	M21 210 22-0021.R00 Celkem za	Elektromontáže Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 M21 Elektromontáže	m	150,00	Na výkrese naměřeno 220m a neodpovídá ani množství materiálu ve specifikaci
Díl : 14	M210 354-41120 Celkem za	Specifikace Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm M210 Specifikace	kg	100,00	Na výkrese naměřeno 220m a neodpovídá ani množství montáže ve specifikaci

7	210 22-0372.R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdva	kus	10,00	na výkrese 14ks
---	-----------------	---	-----	-------	-----------------

- Můžete vysvětlit rozdíly mezi PD a výkazem výměr?
- Platí výkaz výměr nebo projektová dokumentace?
- Bude opraven výkaz výměr?

Odpověď č.60:

U SO 02 a SO 03 byl hromosvod řešen postupně a tedy jednotlivě pro objekty. Proto je ve výměrách rozdělen do dvou částí (SO 02 a SO 03). **Výměra délky vedení FeZn v zemi 150 m platí jen pro SO 02. Celkově pro obě budovy je délka uzemnění 230 m**, protože SO 03 opět navazuje na jinou, stávající stavbu s vlastním uzemněním.

Dotaz č. 61:

Výkaz výměr objektu SO 03, s názvem Výkaz výměr SO 03 Vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu.xlsx, řádek 324 :

78342-5411 Syntetický nátěr ocelového potrubí do DN50mm - 1x antikorozi, 1x základní a

1x email - D+M

m

0

U položky s kódem 78342-5411 na řádce 324 není uvedeno množství, pouze je uvedena měrná jednotka - m.

- Bude doplněné množství u výše zobrazené položky s kódem 78342-5411 na řádce 324?
- Bude položka vymazána?

- V případě, že položka ve výkazu výměr zůstane, nebude doplněné množství, je nutné u položky s kódem 78342-5411 na řádku 324 vyplnit jednotkovou cenu?

Odpověď č.61

SO 03, položky z řádků 322 a 323 nátěr potrubí (nikoliv 324, jak uvádíte) – dimenze potrubí NTL plynovodu (vnější připojení budovy) se v dokumentaci **nevyskytuje a je vymazána. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 62:

Výkaz výměr objektu SO 03

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy		
113	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 138,80
114	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 138,80
115	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 138,80

Výměra u položky, která řeší Příplatek za každý měsíc použití lešení je špatně. Je nereálné, aby se fasáda budovy stihla za jeden měsíc. Množství u položky je potřeba zvýšit cca na 3 měsíce.

- Bude upraveno množství u položky, která řeší příplatek za použití lešení za každý měsíc?

Odpověď č.62:

SO 03, je věcí zhotovitele jakou technologii výstavby zvolí, a jaký časový harmonogram bude ožadován. Přesto vyhovují požadavku u položky č.114 **prodloužením použití lešení na 3 měsíce. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 63:

Součástí dokladů projektové dokumentace jsme nenašli „vodoprávní rozhodnutí“. Poskytne zadavatel tuto dokumentaci?

Odpověď č.63:

Dokumentace stavby „Centra reprezentace“ neobsahuje stavební objekt projednávaný jako vodohospodářské dílo.

Dotaz č. 64:

Objekt SO 01.1 Hrubé úpravy terénu, položka č. 14:

14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			
----	--------------	--	---	--	--	--

U položky chybí množství přesunu hmot. Prosíme zadavatele o doplnění tonáže.

Odpověď č.64:

Chybějící údaj o množství bude v položce č.14, SO 01.1 je „0“. Položka má nulovou hodnotu, přesun hmot v SO 01.1 není. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 65:

Ve VV v části „zemní práce“ chybí položky pro ocenění dopravy sypaniny na skládku. Jedná se o tyto VV:

- SO 01.1 Hrubé úpravy terénu
- SO 02 Sportovní hala
- SO 03 Provozní budova
- SO 04.1 Parkoviště osobních vozidel

- SO 04.2 Zpevněné plochy pro pěší

Odpověď č.65:

SO 01.1 - Hrubé úpravy terénu, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.13 na skládku; u SO 02 - Sportovní hala, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.6 na skládku (sníženo o škvárovou vrstvu); u SO 03 - Provozní budova, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č. 8 na skládku; u SO 04.1 – Parkoviště osobních vozidel, přebytek sypaniny bude odvezen v množství dle položky č.15 na skládku (sníženo o ornici); u SO 04.2 – Zpevněné plochy pro pěší, přebytek sypaniny zůstane na místě k úpravě terénu. Obecně platí, že spíše odkopky než výkopky s ploch, které bývaly škvárovým, tréninkovým hřištěm, škvárovým atletickým oválem a travnatým fotbalovým hřištěm, budou lokálně využity. **Výkazy výměr jsou upraveny.**

Dotaz č. 66:

U objektů SO 02 sportovní hala a SO 03 provozní budova jsou položky pro ocenění pronájmu lešení:

54	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	134,40		
114	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	138,80	1	

V zadaných výměrách není zohledněna doba pronájmu. Prosíme zadavatele o sdělení s jakou dobou pronájmu má být počítáno, aby tyto položky byly porovnatelné s ostatními nabídkami uchazečů a nedocházelo ke znevýhodňování uchazeče.

Odpověď č.66:

SO 03 a SO 02, je věcí zhotovitele jakou technologii výstavby zvolí a stavebníka, který bude vyžadovat určitý časový harmonogram. Přesto vyhovují požadavku u položky č.114 SO 03 a položky č.54 SO 02 **prodloužením použití lešení na 3 měsíce. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 67:

Objekt SO 02 sportovní hala, položky č. 46 a 47:

46	62-002.RXX	Řezaný samolepící, plastový polep folií montov. obv. pláště	m2	110,00		
47	62-003.RXX	Samolepící plastová folie pro venkovní polepy hlad nenasákavých ploch	m2	110,00		

Prosíme o objasnění těchto položek. Co je myšleno plastovým polepem obvodového pláště?

Odpověď č.67:

U SO 02, položek č.46 a 47, se jedná o dodávku a montáž polepu kovoplastických obvodových panelů dle barevného návrhu v **pohledech výkresu D.1.9-02,03**, který nahrazuje lokální barevné úpravy povrchů místo použití přířezů kovoplastických panelů s jinou barvou povrchu.

Dotaz č. 68:

Objekt SO 03 provozní budova, položka č. 117:

117	94-001.RXX	Zajištění plošné kce lešení pro uložení na střeše sedních objektů	m2	115,20		
-----	------------	---	----	--------	--	--

Prosíme o bližší specifikaci této položky. Co je myšleno touto položkou?

Odpověď č.68:

U SO 03, položka č.117, „zajištění plošné kce lešení pro uložení na střeše sousedních objektů“ se jedná o podepření (roštu pro rozložení zatížení) od lešení v úrovni střešního pláště stávající tenisové haly THK (severní fasáda v úrovni 3.P) pro povrchové úpravy fasády a okapu střechy SO 03. Bude provedeno položením dřevěných podélných hranolů 150 x 180 mm v místě střešních vaznic stávající haly na celou délku (43,2 m) upravované fasády, zajištěnými proti posunu hranoly 120 x 120 mm, na které se kolmo uloží hranoly 120 x 120 mm á 1 m, délky 1,5 m, výškově rektifikované sloupky 120 x 120 mm. Spotřeba řeziva na 0,09 m3/m2 včetně práce (0,5 Nh)m2, celkem 3,9 m3 řeziva + 22 Nh.

Dotaz č. 69:

Zadávací výkaz výměr, SO11 VO:

Uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA	kus	4,00
---	-----	------

V PD je uvedeno svítidlo Magnolia S-250W, které je výbojkové.

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.69:

SO 11 - Venkovní osvětlení je požadováno LED svítidlo v položce č.27 (uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastavitelný proud 500mA). V projektové dokumentaci (jen ve výkrese D.2- 11 Situaci) je uvedeno, že svítidlo bude výbojkové 250W – referenční typ ROSA Magnolia S- 250W. Původní zastaralý návrh byl změněn a **naceno bude novější LED svítidlo, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Ve výkrese je popis upraven.**

Dotaz č. 70:

Zadávací výkaz výměr, SO 02 Hromosvod

Díl:	M21	Elektromontáže		
1	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	150,00

Na výkrese naměřené 220m a neodpovídá ani množství materiálu ve specifikaci.

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.70:

U SO 02 a SO 03 byl hromosvod řešen postupně a tedy jednotlivě pro objekty. Proto je ve výměrách rozdělen do dvou částí (SO 02 a SO 03). **Výměra délky vedení FeZn v zemi 150 m platí jen pro SO 02.** Celkově pro obě budovy je délka uzemnění 230 m, protože SO 03 opět navazuje na jinou, stávající stavbu s vlastním uzemněním.

Dotaz č. 71:

Zadávací výkaz výměr, SO 02 Hromosvod

Díl:	M210	Specifikace		
14	354-41120	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	100,00

Na výkrese naměřené 220m a neodpovídá ani množství materiálu ve specifikaci.

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.71:

SO 02 Hromosvod montáže, položka 14 specifikace uzemňovacího pásku (pro délku 150 m) je cca 1kg/ 1 bm, **položka bude upravena na 143 kg. Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 72:

Zadávací výkaz výměr, SO 02 Hromosvod

Díl:	M21	Elektromontáže		
1	210 22-0021.R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	150,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže		

Na výkrese naměřené 220m a neodpovídá ani množství materiálu ve specifikaci.

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.72:

SO 02 – Hromosvod položka č.1 délka uzemňovací pásku 150 m platná, **dotaz je duplicitní, viz odpověď 70/.**

Dotaz č. 73:

Zadávací výkaz výměr. SO 02 Hromosvod

7	210 22-0372.R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	10,00
---	-----------------	--	-----	-------

V projektové dokumentaci je uvedeno 14Ks

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.73:

SO 02 – Hromosvod, položka č.7, **počet ochranných úhelníků 10 kusů je platný**, zbývající do celkového počtu 14 kusů pokrývá SO 03 vč. případné výměny stávajících.

Dotaz č. 74:

Výkaz výměr, SO 02 Elektroinstalace

Propojení rozvaděčů HDS a RS kabelem CYKY 4x50mm2 ve specifikaci chybí v TZ uvedeno, že je součástí této elektroinstalace.

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.74:

Do SO 03 – Elektroinstalace, nikoliv SO 02 nebyla vložen dílčí výkaz výměr, řešící propojení budovy s novou přípojkovou skříň, vybudovanou k tomuto účelu ČEZ, viz kabel CYKC 4 x 50 mm2, viz položka č.345 a č.361. **Výkaz výměr je doplněn ve stavební části SO 03.**

Dotaz č. 75:

Výkaz výměr, SO 02 Elektroinstalace

Propojení rozvaděčů RS a RS1 kabelem CYKY 4x35mm2 ve specifikaci taky chybí

Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.75:

Do SO 03 – Elektroinstalace, nikoliv SO 02 nebyla vložen dílčí výkaz výměr, řešící propojení budovy s novou přípojkovou skříň, vybudovanou k tomuto účelu ČEZ, viz kabel CYKC 4 x 35 mm2, viz položka č.346 a č.362. **Výkaz výměr je doplněn ve stavební části SO 03.**

Dotaz č. 76:

Výkaz výměr, SO 02 Elektroinstalace

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	26,00
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	278,00

Krabice jsou pod omítku, chybí vysekání kapes pro tyto krabice.
Sekací práce pro kabely pod omítku rovněž schází.
Žádáme o prověření, opravu a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď č.76:

Do SO 03 – Elektroinstalace, zasekání krabic a sekání drážek vč. niky pro rozvaděče, je vloženo do výkazu výměr, položka č.370 až č.373, vč. Zapracování položka č.37 a č.375. **Výkaz výměr je doplněn ve stavební části SO 03.**

Dotaz č. 77:

V zadávací dokumentaci je uvedeno

3.1.2. Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací

Veřejná zakázka bude s ohledem na rozložení finančních zdrojů realizována ve dvou objemově i finančně přibližně stejně velkých etapách. I. etapa, výstavba jednopodlažní víceúčelové sportovní haly SO-02, souvisejících inženýrských sítí a venkovního osvětlení bude ukončena nejpozději do 05/2017. Druhá, bezprostředně navazující II. etapa výstavby provozní budovy SO-03 bude ukončena do termínu 05/2018,

Nikde není přesně definováno, které objekty (vyjma objektů SO02 a So03) mají být zhotoveny v rámci I. Etapy a v rámci II. etapy. Vzhledem k požadavku na členění harmonogramu dle jednotlivých profesí a druhu prací žádáme zadavatele o podrobnou specifikaci prací, které musí být realizovány v rámci I. Etapy a které v rámci II.etapy.

Dále není nikde uvedeno, zda se může souběžně realizovat 1.etapa a 2. Etapa.

Odpověď č.77:

K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že celý projekt je financován z dotací MŠMT a města Havířova a má tudíž má svá specifika, která jsou důvodem zadavatelem stanovené etapizace stavby. Pro splnění dotačních podmínek je bezpodmínečně nutné, aby stavba Sportovní haly SO 02 byla dokončena nejpozději do 05/2017, přičemž **musí být zkolaudovatelná a tudíž schopná samostatného provozu.** Z uvedeného vyplývá, že hala musí být dokončena kompletně včetně nezbytných přípojek inženýrských sítí a musí k ní být zajištěn bezpečný přístup, venkovní osvětlení a potřebná parkovací stání. V rámci II. etapy pak bude s termínem dokončení do 05/2018, což je druhá dotační podmínka, realizována zbývajících část předmětu plnění dle náplně projektu. Z důvodu předpokládaného toku finančních prostředků není uvažováno se souběžnou realizací I.a II. etapy. Uchazeči doloží požadovaný harmonogram na základě těchto informací.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dotazy a současně i s ohledem na § 40 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně také termín otevírání obálek s nabídkami), a to z termínu 19.9.2016 do 10:00 hod., **na termín 23.09.2016 do 10:00 hod.**

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel upravuje související pasáže a textace. Zadávací dokumentace reflektující na tyto termínové změny, a to bod 8.4.2. *Lhůta pro podání nabídek* a bod 8.5 *Místo a doba otevírání obálek s nabídkami*. Tyto části Zadávací dokumentace nově zní takto:

8.4.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále** a v **1 prosté kopii** v uzavřené obálce, která bude opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Centrum reprezentace stolního tenisu“

a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyznění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 23.09. 2016 v 10,00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně na adresu odborného poradce zadavatele:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I, (I.patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)
290 01 Poděbrady
Česká republika - CZ

a to v pracovních dnech od 8,30 hod. do 14,00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek v poslední den lhůty pouze do 10,00 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu odborného poradce zadavatele:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
290 01 Poděbrady
Česká republika - CZ

a to tak, aby byly doručeny do sídla odborného poradce do konce výše uvedené lhůty 23.09. 2016 do 10,00 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním prostředkem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí odborným poradcem zadavatele na adrese výše uvedené.

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Doručené nabídky zaznamená odborný poradce zadavatele do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

8.5. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil **na den 23.09. 2016 v 10, 00 hod.** v zasedací místnosti na adrese odborného poradce zadavatele:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I, (I. patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)
290 01 Poděbrady

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:

- zástupci zadavatele a odborného poradce
- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem,
- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen, na základě požadavku komise, prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.
- zástupci MŠMT

Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona, zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,

- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

- a) identifikační údaje dodavatele,
- b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,
- c) celkovou nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen.

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise identifikační údaje dodavatele, údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona a **celkovou nabídkovou cenu**. Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídít si z něj výpisy nebo jeho opis.

Veškerá další ustanovení Zadávacích podmínek se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Haviřově, dne 14.09.2016

.....
Nikolas Endal
předseda z.s.

Přílohy: SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 13.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 02 - Hromosvod (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 02 Elektroinstalace (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 02 Stavební část (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu (aktualizace 12.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO_02,03_Zdravotechnika (aktualizace 12.9.2016).xls
SLEPY - VRN.xlsx