SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 25
Brno 628 00
IČO 44992785-19
Zastoupeno: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou m. č. Brno-Vinohrady

na straně jedné

*(dále jen **„objednatel“**)*

společnost: HUK instalace s.r.o.
se sídlem: Popelákova 2560/25 Brno Líšeň
IČ: 292 48 345, DIČ: CZ29248345
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú: 43-7925320227/0100
Zastoupen: p. Jiřím Hukem – jednatelem společnosti
Kontaktní osoba : p. Kříž Vladimír
Zodpovědná osoba ve věcech technických: p. Jiří Huk

na straně druhé

*(dále jen **„zhotovitel“**)*

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 68085

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na akci:

„ZŠ Mutěnická 23 – Rekonstrukce sociálních zařízení“

za podmínek uvedených v této smlouvě a na základě nabídky zhotovitele a zadávací PD, zpracované Ing. Fr. Kalandrou k 06/2016, následující práce:

- rekonstrukci ZTI dle cenové nabídky,

- práce HSV a PSV dle nabídky,

- práce elektro dle nabídky.

2. Nedílnou součástí díla jsou:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- organizační a koordinační činnost, vedení stavebního deníku,
- zajištění zařízení staveniště,

- pojištění stavby a osob,
- projektová dokumentace a položkový rozpočet skutečného provedení (v tištěné a el. verzi)
- atesty, certifikáty a prohlášení o vlastnostech a o shodě pro použité materiály a výrobky
- provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání dokladů o jejich provedení
- návody k obsluze a provozu díla, záruční listy,
- dokumentace o likvidaci vybouraných materiálů v souladu se souvisejícími závaznými předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené souvisejícími, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy a zadávacími podmínkami VZ.

4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek stanovených v této smlouvě.

II. Místo a čas plnění

1. Místem plnění:

- je ZŠ Mutěnická 23, 628 00 Brno.

2. Čas plnění:

- termín zahájení prací na díle: 3. 10. 2016
- termín ukončení prací na díle a jeho předání: 30.112016
- objednatel odevzdá pracoviště k zahájení prací nejpozději dne 26. 9. 2016

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě zadávací dokumentace a položkového rozpočtu zhotovitele, který je dle vzájemné dohody smluvních stran úplný, závazný a konečný, a cena činí

Celkem	1 410 878.-Kč
DPH 21%	296 284,-Kč
Celkem s DPH	**1 707 162,-Kč**

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci předmětu díla dle bodu I , práce a dodávky nezbytné pro provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením díla, včetně vlivů a rizik.

3. Zhotovitel je oprávněn domáhat se zvýšení ceny oproti smluvnímu, položkovému rozpočtu, objeví li se při realizaci díla nové skutečnosti, které nebylo možno předvídat v době uzavření této smlouvy. V případě změny rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci budou práce a cena sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Podkladem pro posouzení a odsouhlasení změn bude zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet změn (změnový list) vypracovaný před realizací změn zhotovitelem a předložený objednateli.

4. Konečná cena bude upřesněna dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Pro vyhotovení odpočtů, nebo přípočtů budu použity jednotkové ceny dle platného smluvního rozpočtu (příloha č. 1

SoD), v případě nezahrnutých položek budou použity jednotkové ceny dle ceníků RTS popř. jednotkové ceny obvyklé, platné v době realizace.

IV. Platební podmínky

1. Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) ke dni protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Splatnost faktury bude po odstranění poslední vady a nedodělku z předávacího protokolu.

3. Cena díla bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi a předložit související dokumentaci.

2. Zhotovitel je oprávněn pro realizaci díla použít třetích osob, o tomto však bude předem, písemnou formou, informovat objednatele.

3. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení sjednaných prací v souladu se souvisejícími ČSN, obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla, záruka se nevztahuje na výrobky, na které platí záruka výrobce.

5. Vzniklé vady odstraní zhotovitel po řádném uplatnění reklamace na svůj náklad neprodleně, nejpozději však do 30 dnů.

6. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodbornou obsluhou provedeného díla, zásahem třetích osob, nebo vyšší mocí.

7. Zhotovitel bude dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce a požární předpisy

VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá předmět díla, bez vad a nedodělků do 30.112016, a to formou písemného předávacího protokolu. K převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

2. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jím pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí v místě plnění. Výzva k převzetí bude zaslána objednateli minimálně 5 pracovních dní předem. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen dílo převzít. Předávací protokol (zápis o předání stavby) vyhotoví objednatel popř. jím pověřený zástupce ve věcech technických.

VII. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

1. Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců od data předání objednateli.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla, záruka se nevztahuje na výrobky, na které platí záruka výrobce.

3. Vzniklé vady odstraní zhotovitel po řádném uplatnění reklamace na svůj náklad neprodleně, nejpozději však do 30 dnů.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé neodbornou obsluhou provedeného díla, zásahem třetích osob, nebo vyšší mocí.

VIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem předáním díla dle bodu II. je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% měsíčně z nezaplacené částky.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou smluvních dodatků.

Příloha č. 1 - položkový (nabídkový) rozpočet

V Brně dne: 14. 9. 2016

Za objednatele:

Statutární město Brno
Městská část Brno-Vinohrady
-5-

PhDr. Jiří Čejka
starosta m. č. Brno-Vinohrady

Za zhotovitele:

HUK instalace s.r.o.
Popelákova 2560/25
Brno 628 00
IČ: 292 48 345

p. Jiří Huk
jednatel společnosti
HUK instalace s.r.o.

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001346 DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
S01	DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
10001346	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SOC.ZAŘÍZENÍ		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	10001346
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	0
R	HSV celkem	276 295	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	796 132	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 072 427	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		1 072 427	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 072 427	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 072 427 Kč
DPH	21,0 % činí :	225 210 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 297 637 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SOC.ZA*	Rozpočet :	10001346
Objekt :	*S01 DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL*	DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	M+O
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 679	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	104 709	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	22 854	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	55 495	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	16 470	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	23 179	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	33 411	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	207 952	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	9 176	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	154 026	0	0	0
781	Obklady keramické	0	344 143	0	0	0
783	Nátěry	0	9 296	0	0	0
784	Malby	0	14 948	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	74 088	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**276 295**	**796 132**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			1 072 427	0
Oborová přirážka			1 072 427	0
Přesun stavebních kapacit			1 072 427	0
Mimostaveništní doprava			1 072 427	0
Zařízení staveniště			1 072 427	0
Provoz investora			1 072 427	0
Kompletační činnost (IČD)			1 072 427	0
Rezerva rozpočtu			1 072 427	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SO	Rozpočet: 10001346
Objekt :	S01 DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL	DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	5,50	487,00	2 678,50
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				**2 678,50**
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy**				
2	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	5,50	806,00	4 433,00
3	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	263,00	268,00	70 484,00
4	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	122,00	192,00	23 424,00
5	632481112R00	Vložka z rabicového pletiva s pozink. povrchem	m2	146,40	43,50	6 368,40
	Celkem za	*6 Úpravy povrchu, podlahy*				**104 709,40**
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	122,00	76,80	9 369,60
7	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	1 000,00	3,50	3 500,00
8	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	30,00	332,80	9 984,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				**22 853,60**
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
9	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 3 cm	m3	3,66	2 676,30	9 795,26
10	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	122,00	53,80	6 563,60
11	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	55,00	92,80	5 104,00
12	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	263,00	54,60	14 359,80
13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	263,00	74,80	19 672,40
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**55 495,06**
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,50	732,00	16 470,00
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**16 470,00**
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	24,00	72,00	1 728,00
16	721171913U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 50	kus	8,00	620,00	4 960,00
17	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	4,00	468,00	1 872,00
18	721174042U00	Kanal potrubí PP připoj HT DN 40	m	12,00	244,00	2 928,00
19	721174043U00	Kanal potrubí PP připoj HT DN 50	m	8,00	246,00	1 968,00
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	16,00	68,00	1 088,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00	70,00	560,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00	120,00	1 200,00
23	721211421U00	Vpusť podl svis DN 50/75/110+mř 115	kus	4,00	980,00	3 920,00
24	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	4,00	68,00	272,00
25	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	24,00	24,00	576,00
26	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	0,10	21 072,00	2 107,20
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				**23 179,20**
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	55,00	58,00	3 190,00
28	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,00	490,00	1 960,00
29	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	15,00	198,00	2 970,00
30	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	40,00	268,00	10 720,00
31	722181241R00	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm	m	15,00	38,00	570,00
32	722181242R00	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm	m	40,00	44,00	1 760,00
33	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	38,00	168,00	6 384,00
34	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	4,00	138,00	552,00
35	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	4,00	182,00	728,00
36	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	55,00	12,00	660,00
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	55,00	16,00	880,00
38	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	30 374,00	0,10	3 037,40
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				**33 411,40**
Díl:	725	**Zařizovací předměty**				
39	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00	120,00	1 200,00
40	725112171U00	Kombi klozet hlub splach odp vod	soubor	10,00	4 460,00	44 600,00
41	725121501U00	Pisoár ker bez spl nádr bez ods	soubor	8,00	8 460,00	67 680,00
42	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	8,00	98,00	784,00
43	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	16,00	96,00	1 536,00

Slepý rozpočet

Stavba :	*10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SO*	Rozpočet: 10001346
Objekt :	*S01 DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL*	DOPLNĚNÍ WC IL+IIIL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
44	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	16,00	1 520,00	24 320,00
45	725531103U00	El ohřívač zásobník beztlak 15l/2kW	soubor	4,00	4 620,00	18 480,00
46	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	16,00	38,00	608,00
47	725811202U00	Ventil stěna dolní výtok G 1/2	kus	12,00	156,00	1 872,00
48	725822632U00	Baterie umyv stoj klas -výpusť, páková	soubor	4,00	1 520,00	6 080,00
49	725980123U00	Dvířka 30/30	kus	6,00	260,00	1 560,00
50	72512-el. p	Připojení el. časovače pisoáru a el. ohřívače zs stáv. rozvodné skříně	soubor	2,00	12 160,00	24 320,00
51	72512-časo.	El časovač pisoáru el. ventilu	soubor	2,00	4 680,00	9 360,00
52	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,03	185 080,00	5 552,40
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**207 952,40**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
53	767647911R00	Oprava dveří - výměna zámku + dodávka	kus	8,00	318,00	2 544,00
54	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků+ dodávka	sada	8,00	829,00	6 632,00
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**9 176,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
55	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	122,00	522,00	63 684,00
56	771-01	dodávka keramické dlažby protiskluzné dle PD	m2	128,10	659,00	84 417,90
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,04	148 101,00	5 924,04
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**154 025,94**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
58	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	263,00	582,00	153 066,00
59	781-01	dodávka keramických obkladů, dle PD	m2	276,15	644,00	177 840,60
60	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,04	330 906,00	13 236,24
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**344 142,84**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
61	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	56,00	166,00	9 296,00
	Celkem za	***783 Nátěry***				**9 296,00**
Díl:	**784**	**Malby**				
62	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	202,00	74,00	14 948,00
	Celkem za	***784 Malby***				**14 948,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,92	482,00	16 350,97
64	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	33,92	226,00	7 666,64
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,92	274,00	9 294,95
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	474,92	16,00	7 598,79
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,92	224,00	7 598,79
68	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	67,85	28,00	1 899,70
69	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	33,92	266,00	9 023,56
70	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	33,92	432,00	14 654,81
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**74 088,20**

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001346 DOPL. WC IIIS		
Objekt : S02	Název objektu : DOPL. WC IIIS	JKSO :	
Stavba : 10001346	Název stavby : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SOC.ZAŘÍZENÍ	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	10001346
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

192

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	0
R	HSV celkem	92 872	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	245 578	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		338 451	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		338 451	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		338 451	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	338 451 Kč
DPH	21,0 % činí :	71 075 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**409 526 Kč**

Poznámka :

Stavba :	*10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SOC.ZA*	Rozpočet :	10001346
Objekt :	*S02 DOPL. WC IIIS*	DOPL. WC IIIS	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	682	0	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	32 714	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 171	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	17 384	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 080	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	7 942	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	8 340	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	61 268	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 382	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	45 151	0	0	0
781	Obklady keramické	0	113 842	0	0	0
783	Nátěry	0	1 992	0	0	0
784	Malby	0	4 662	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 842	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**92 872**	**245 578**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky			338 451	0
Oborová přirážka			338 451	0
Přesun stavebních kapacit			338 451	0
Mimostaveništní doprava			338 451	0
Zařízení staveniště			338 451	0
Provoz investora			338 451	0
Kompletační činnost (IČD)			338 451	0
Rezerva rozpočtu			338 451	0
CELKEM VRN				**0**

Slepý rozpočet

Stavba :	10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SO	Rozpočet: 10001346
Objekt :	S02 DOPL. WC IIIS	DOPL. WC IIIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (KC)
Díl:	3	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	1,40	487,00	681,80
	Celkem za	*3 Svislé a kompletní konstrukce*				**681,80**
Díl:	6	**Úpravy povrchu, podlahy**				
2	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	1,40	806,00	1 128,40
3	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	87,00	268,00	23 316,00
4	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	36,00	192,00	6 912,00
5	632481111R00	Vložka z rabicového pletiva s matným povrchem	m2	31,20	43,50	1 357,20
	Celkem za	*6 Úpravy povrchu, podlahy*				**32 713,60**
Díl:	95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,00	76,80	2 764,80
7	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	500,00	3,50	1 750,00
8	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	20,00	332,80	6 656,00
	Celkem za	*95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách*				**11 170,80**
Díl:	96	**Bourání konstrukcí**				
9	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 3 cm	m3	1,08	2 676,30	2 890,40
10	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	36,00	53,80	1 936,80
11	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	14,00	92,80	1 299,20
12	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	87,00	54,60	4 750,20
13	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	87,00	74,80	6 507,60
	Celkem za	*96 Bourání konstrukcí*				**17 384,20**
Díl:	99	**Staveništní přesun hmot**				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,94	732,00	5 080,08
	Celkem za	*99 Staveništní přesun hmot*				**5 080,08**
Díl:	721	**Vnitřní kanalizace**				
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	6,00	72,00	432,00
16	721171913U00	Potrubí PP odpadní propojení DN 50	kus	3,00	620,00	1 860,00
17	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	2,00	468,00	936,00
18	721174042U00	Kanal potrubí PP připoj HT DN 40	m	2,00	244,00	488,00
19	721174043U00	Kanal potrubí PP připoj HT DN 50	m	2,00	246,00	492,00
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	4,00	68,00	272,00
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	70,00	140,00
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	120,00	360,00
23	721211421U00	Vpusť podl svis DN 50/75/110+mř 115	kus	2,00	980,00	1 960,00
24	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	2,00	68,00	136,00
25	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	6,00	24,00	144,00
26	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	7 220,00	0,10	722,00
	Celkem za	*721 Vnitřní kanalizace*				**7 942,00**
Díl:	722	**Vnitřní vodovod**				
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	14,00	58,00	812,00
28	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	490,00	980,00
29	722174002U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	10,00	198,00	1 980,00
30	722174003U00	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	4,00	268,00	1 072,00
31	722181241R00	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm	m	10,00	38,00	380,00
32	722181242R00	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm	m	4,00	44,00	176,00
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	13,00	168,00	2 184,00
34	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C	kus	2,00	182,00	364,00
35	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	14,00	12,00	168,00
36	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	14,00	16,00	224,00
	Celkem za	*722 Vnitřní vodovod*				**8 340,00**
Díl:	725	**Zařizovací předměty**				
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	120,00	360,00
38	725112171U00	Kombi klozet hlub splach odp vod	soubor	3,00	4 460,00	13 380,00
39	725121501U00	Pisoár ker bez spl nádr bez ods	soubor	2,00	8 460,00	16 920,00
40	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	98,00	196,00
41	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	96,00	384,00
42	725211603U00	Umyvadlo keram bez krytu 600 mm	soubor	4,00	1 520,00	6 080,00
43	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	62,00	248,00

Slepý rozpočet

Stavba :	*10001346 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE SO*	Rozpočet: 10001346
Objekt :	*S02 DOPL. WC IIIS*	DOPL. WC IIIS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	725822632U00	Baterie umyv stoj klas -výpusť, pákové	soubor	4,00	1 520,00	6 080,00
45	725980123U00	Dvířka 30/30	kus	3,00	260,00	780,00
46	72512-el.p.	Připojení el. časovače pisoáru a el. ohřívače ze stáv. rozvodné skříně	soubor	1,00	12 160,00	12 160,00
47	72512-časo	El. časovač pisoáru včetně el. ventilu	soubor	1,00	4 680,00	4 680,00
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**61 268,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
48	767647911R00	Oprava dveří - výměna zámku + dodávka	kus	2,00	316,00	632,00
49	767647912R00	Oprava dveří - výměna klik a štítků +dodávka	sada	2,00	829,00	1 658,00
50	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,04	2 290,00	91,60
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**2 381,60**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
51	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	36,00	514,00	18 504,00
52	771-01	dodávka keramické dlažby protiskluzné dle PD	m2	37,80	659,00	24 910,20
53	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,04	43 414,00	1 736,56
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**45 150,76**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
54	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm do tmele, obklad ve specifikaci	m2	87,00	582,00	50 634,00
55	781-01	dodávka keram. obkladů dle PD	m2	91,35	644,00	58 829,40
56	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	0,04	109 462,00	4 378,48
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**113 841,88**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
57	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	12,00	166,00	1 992,00
	Celkem za	***783 Nátěry***				**1 992,00**
Díl:	**784**	**Malby**				
58	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	63,00	74,00	4 662,00
	Celkem za	***784 Malby***				**4 662,00**
Díl:	**D96**	**Přesuny suti a vybouraných hmot**				
59	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,72	483,00	5 176,97
60	979011121R00	Připlatek za každé další podlaží	t	21,44	226,00	4 844,70
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,72	274,00	2 936,83
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	150,06	16,00	2 400,91
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,72	224,00	2 400,91
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	21,44	28,00	600,23
65	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	10,72	266,00	2 851,09
66	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	10,72	432,00	4 630,34
	Celkem za	***D96 Přesuny suti a vybouraných hmot***				**25 841,99**