

Smlouva o dílo č. 2-VYR-040-0-16

lodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 **DIČ:** CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 **Fax:** 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **TRASKO, a.s.**
Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01
jejímž jménem jedná: Petr Kapounek, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Martin Fencel, vedoucí realizace staveb
ve věcech obchodních: Petr Kapounek, předseda představenstva

ve věcech stavby:

IČ: 25549464 **DIČ:** CZ25549464
Tel.: 517 343 999 **Fax:** 517 343 994
E-mail : trasko@trasko.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2“, v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 25.08.2016 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou této SoD.

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2016.**

Rekapitulace ceny v Kč:

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
celkem	1 697 659,40 Kč	356 508,47 Kč	2 054 167,87 Kč

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele

Dokončení stavby : **30. 11. 2016**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem uhrazeny na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem.
2. Fakturace bude probíhat měsíčně dle provedených prací odsouhlasených stavebním dozorem objednatele. Provedené práce a dodávky budou dokladovány soupisem provedených prací a dodávek potvrzeným zástupci obou smluvních stran.
3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla objednatelem.
4. Splatnost faktur - daňových dokladů se sjednává v délce **14 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. STAVEBNÍ DENÍK, STAVEBNÍ POVOLENÍ, STAVENIŠTĚ, PROJEKT

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být v průběhu provádění prací oběma smluvními stranám trvale přístupný.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel proj. dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Objednatel předá zhotoviteli povolení pro realizaci sjednaných prací nejpozději v den zahájení stavby (je-li stavba v režimu vyžadujícím povolení pro realizaci).
4. Objednatel předá zhotoviteli písemně staveniště pro realizaci díla v rozsahu dle projektu prosté břemen, překážek faktických i právních, vč. práv třetích osob nejpozději v den zahájení stavby.
5. Objednatel předá zhotoviteli platný projekt stavby ve 2 vyhotoveních pro realizaci díla nejpozději v den zahájení stavby.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel garantuje jakost prováděných prací a zavazuje se dodržovat veškeré platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy, stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
2. Zhotovitel je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení bude dílo dosahovat projektovaných parametrů, což bude prokázáno provedením předepsaných zkoušek a revizí.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Objednatel převezme provedené dílo na základě výzvy zhotovitele bez vad a nedodělků. O předání díla bude proveden písemný zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku v předstihu min. 3 pracovních dnů ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty a stanou se nepřístupnými.

IX. ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Dále zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou vadným plněním smlouvy. Doba záruky bude prodloužena o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do doby protokolárního odstranění vady.
2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
3. Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit nejpozději do 30 dnů nebo v jiné vzájemně sjednané lhůtě veškeré vady a to ať již vznikly dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu za který odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci“.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
3. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

XI. Smluvní sankce

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla se sjednává ve výši **0,05 %** za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti faktur-daňových dokladů se sjednává ve výši **0,05 %** z ceny faktury za každý započatý kalendářní den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škod, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla a všech svých činnostech dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášek č.601/2006 Sb., NV č.101/2005 Sb., NV č.362/2005, zákona č. 309/2006 Sb., NV č.148/2006 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č.589/2006 Sb., a zák. 262/2006 v platném znění, související s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích.
2. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k újmám zadavatele na majetku, životech osob, zabezpečí ochranu životního prostředí v místech stavební činnosti.
3. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění a předpisů jej doplňujících. Může být upřesněna a upravena jen formou písemného dodatku, který musí být podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po potvrzení a podpisu zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vypracována ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne : 20.9.2016

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (13)
686 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Za zhotovitele


ve Vyškově, dne: 20.9.2016

Petr Kapounek
předseda představenstva TRASKO, a.s.

TRASKO (13)
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 1370
662 01 Vyškov
www.trasko.cz
tel 517 343 999
fax 517 343 994
dic 0235340464
ic 25849004

cenová nabídka

OPRAVA KANALIZACE SLAVKOV U BRNA, UL. DVOŘÁKOVA, STOKA AK-2



Ve Vyškově dne 25.08.2016

Petr Kapounek
Předseda představenstva
TRASKO, a.s.



technická zařízení
budov



dopravní a inženýrské
stavby



projekce, montáž,
servis, provoz





Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170

IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

KRYCÍ LIST NABÍDKY

na dodávku stavby

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2

UCHAZEČ (obchodní jméno a adresa)	TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Statutární zástupce	Petr Kapounek, předseda představenstva
IČO	255 49 464

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Předmět nabídky	Nabídková cena
Cena celkem v Kč bez DPH	1 697 659,40 Kč
DPH	356 508,47 Kč
Cena celkem v Kč s DPH	2 054 167,87 Kč

Ve Vyškově, dne 25.08.2016

TRASKO 13

TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
DIČ CZ25549464
IČ 25549464

Razítko a podpis uchazeče

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1594 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2
Objekt: 001 stoka AK-2
Rozpočet: 1594 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: TRASKO, a.s. **IČO:** 25549464
 Na Nouzce 487/8 **DIČ:** CZ25549464
 68201 Vyškov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 697 659,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 697 659,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 697 659,40 CZK
Základní DPH	21 %	356 508,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 054 167,87 CZK**

v _____ dne **16.8.2016**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			596 315,77	35
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			20 514,35	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			10 383,42	1
38	Kompletní konstrukce	HSV			1 728,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			22 201,37	1
5	Komunikace	HSV			193 423,83	11
83	Potrubí z trub kameninových	HSV			381 489,16	22
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			52 394,95	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			62 900,00	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			93 028,35	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			263 280,20	16
Cena celkem					1 697 659,40	100

Položkový rozpočet

S:	1594	Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2
O:	001	stoka AK-2
R:	1594	Oprava kanalizace Slavkov u Brna, ul. Dvořákova, stoka AK-2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				596 315,77		599,07
1	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 141,85*1,5	h	212,77500	50,00	10 638,75	0,00	0,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 212,775/8	den	212,77500		664,92	0,00	0,00
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm plynovod : 1,40*2 vodovod : 1,40*3	m	26,59688	25,00	1 181,60	0,01	0,06
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů el.kabel : 1,40*3 telefon : 1,40*2 vivo : 1,40*1	m	7,00000	168,80	1 155,84	0,02	0,21
5	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopáv. bourání starých šachet : 3,14*(1,2*1,2-1*1)/4*3 stoka : (3,14*(0,5*0,5-0,4*0,4)/4)*141,85	m3	8,40000	137,60	33 173,70	0,00	0,00
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 141,85*1,40*2,258*0,6	m3	11,05790	3 000,00	106 005,59	0,00	0,00
7	132201219R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.3 269,04973*0,35	m3	1,03620	394,00	3 766,70	0,00	0,00
8	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 141,85*1,40*2,258*0,4	m3	10,02170	40,00	75 333,93	0,00	0,00
9	132301219R00	Příplatek za lepihost - hloubení rýh 200cm v hor.4 179,36649*0,35	m3	179,36649	60,00	3 766,70	0,00	0,00
10	151101102R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 141,85*2,258*2	m2	62,77827	5,00	3 202,97	0,00	0,55
11	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 640,59460	m2	640,59460	1,00	640,59	0,00	0,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 141,85*1,40*2,258*0,5	m3	640,59460	32,00	7 174,66	0,00	0,00
13	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	224,20811	210,80	94 526,14	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
14	162702199R00	veškerý výkopek : 269,04973+179,36649 Poplatek za skládku zeminy 448,41622	m3	448,41622 448,41622 448,41622	128,70	57 711,17	0,00	0,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 448,41622	m3	448,41622	15,00	6 726,24	0,00	0,00
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu celkový výkopek : 269,04973+179,36649 - lože DN 400 : -141,85*1,40*0,15 - obsyp : -141,85*1,40*0,786 - komunikace : -141,85*1,40*0,50 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp : 141,85*1,40*0,786 - roura DN400 : -141,85*3,14*0,213*0,213 Štěrkopisec frakce 0-8 tř.B 135,88398*2,0 Štěrkopisec frakce 0-22 B 163,24098*2,0	m3	448,41622 -29,78850 -156,09174 -99,29500 135,88398 156,09174 -20,20776 271,76796 271,76796 326,48196 326,48196	213,00 229,20 271,00	28 943,29 62 289,22 88 476,61 20 514,35	0,00 1,00 1,00	0,00 271,77 326,48 0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 628,44	0,00	0,00
20	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm 141,85*1,40	m2	198,59000	8,20	1 628,44	0,00	0,00
21	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm 198,5900	m2	198,59000	36,90	7 923,74	0,00	0,00
22	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm 141,85*1,70	m2	241,14500	16,40	3 954,78	0,00	0,00
23	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm 141,85*2	m	283,70000 283,70000	24,70	7 007,39	0,00	0,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				10 383,42		33,17
24	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm 141,85	m	141,85000 141,85000	73,20	10 383,42	0,23	33,17
Díl: 38		Kompletní konstrukce				1 728,00		0,98
25	388129210R00	Montáž dílců pref. kanálů ze ŽB tvaru U do 1 t 6	kus	6,00000 6,00000	100,00	600,00	0,15	0,92
26	59265550R	Kryt kabelového žlabu EBX 2/824 50x13,8x6 cm 6	kus	6,00000 6,00000	188,00	1 128,00	0,01	0,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 201,37		56,32
27	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm 141,85*1,40*0,15	m3	29,78850 29,78850	745,30	22 201,37	1,89	56,32
Díl: 5		Komunikace				193 423,83		256,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
28	564851111R00	Podklad ze šterkodritu po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	198,59000	48,40	9 810,35	0,33	65,68
		198,5900		198,59000				
29	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	198,59000	391,00	77 648,69	0,26	52,38
		198,5900		198,59000				
30	567142111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.21 cm	m2	198,59000	296,80	58 941,51	0,54	106,52
		198,5900		198,59000				
31	573211111R00	Posfík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	241,14500	10,00	2 411,45	0,00	0,15
		241,14500		241,14500				
32	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	241,14500	185,00	44 611,83	0,13	31,27
		241,14500		241,14500				
Díl: 83		Potrubi z trub kameninových				381 489,16		21,89
33	831392121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 400	m	141,85000	416,00	59 009,60	0,00	0,01
		141,85		141,85000				
34	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	22,00000	299,20	6 582,40	0,07	1,61
		22		22,00000				
35	837392221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 400	kus	16,00000	419,20	6 707,20	0,00	0,00
		16		16,00000				
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	44,00000	27,90	1 227,60	0,00	0,00
		22*2		44,00000				
37	28324215.AR	Průchodka FABEKUN 400/150 mm s kul. kloubem	kus	22,00000	1 483,40	32 634,80	0,00	0,00
		22		22,00000				
38	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	22,00000	83,00	1 826,00	0,00	0,06
		22		22,00000				
39	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	22,00000	49,80	1 095,60	0,00	0,01
		22		22,00000				
40	55291213R	Spojka standardní FLEX-SEAL AC2101	kus	22,00000	730,00	16 060,00	0,00	0,04
		22		22,00000				
41	59710700.AR	Trouba kameninová hrdlová DN 400, l=2,50 m, FN 64, spojovací systém C	m	137,35000	1 667,60	229 044,86	0,14	18,68
		141,85-(6*0,75)		137,35000				
42	59710810R	Trouba kameninová zkrácená GE DN 400, FN 80, spojovací systém C, délka 2,50 m	kus	8,00000	1 402,80	11 222,40	0,07	0,54
		8		8,00000				
43	59710826R	Trouba kameninová zkrácená GZ DN 400, FN 80, spojovací systém C, délka 0,75 m	kus	3,00000	2 381,40	7 144,20	0,13	0,38
		3		3,00000				
44	59710839R	Trouba kameninová zkrácená GA DN 400, FN 80, spojovací systém C, délka 0,75 m	kus	5,00000	1 786,90	8 934,50	0,11	0,56
		5		5,00000				

P.č. Díl:	Číslo položky 89	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk. (t)
		Ostatní konstrukce na trubním vedení				52 394,95		14,95
45	89259111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou 141,85	m	141,85000	20,00	2 837,00	0,00	0,00
46	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m 141,85	m	141,85000	35,00	4 964,75	0,00	0,00
47	894411131R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 3	kus	3,00000	5 000,20	15 000,60	2,35	7,06
48	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg 3	kus	3,00000	500,00	1 500,00	0,01	0,02
49	55340322R	Poklop KASI KDB81B bez odvětrání s čepem 3	kus	3,00000	2 703,60	8 110,80	0,11	0,34
50	5922405383R	Dno šachty SU-M 1000x1085 3	kus	3,00000	4 920,00	14 760,00	1,64	4,92
51	59224167R	Skrůž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL) 3	kus	3,00000	1 030,80	3 092,40	0,61	1,83
52	59224175R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 2	kus	2,00000	164,40	328,80	0,04	0,08
53	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 3	kus	3,00000	210,60	631,80	0,07	0,20
54	59224383R	Skrůž šachtová TBS - Q 1000x250 SP 2	kus	2,00000	584,40	1 168,80	0,25	0,50
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				62 900,00		0,00
55	930000001T00	Geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy (3 paré+3CD) 1	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
56	930000003T00	Dopravní značení 1	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
57	930000004T00	Poplatky za pronájem pozemků 1	kompl	1,00000	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
58	930000005T00	Vytýčení sítě 5	kus	5,00000	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
59	930000009T00	Geometrický plán pro zřízení služebnosti pro veřejné sítě vč.tabulky záboru VB(12 paré) 1	kompl	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				93 028,35		0,00
60	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 27,64475	t	27,64475	218,00	6 026,56	0,00	0,00
61	979082213R00	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	244,97495	84,50	20 700,38	0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
		198,5900*0,22		43,68980				
		198,5900*0,88		174,75920				
		241,1450*0,11		26,52595				
62	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 224,87475	5,70	6 981,79	0,00	0,00
		244,97495*5		1 224,87475				
63	979084216R00	Vodorovná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	t	27,64475	130,30	3 602,11	0,00	0,00
		11,0579*2,5		27,64475				
64	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	244,97495	43,90	10 754,40	0,00	0,00
		244,97495		244,97495				
65	979990103R00	Poplatek za skládku beton	t	27,64475	120,00	3 317,37	0,00	0,00
		27,64475		27,64475				
66	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	244,97495	170,00	41 645,74	0,00	0,00
		244,97495		244,97495				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				263 280,20		0,00
67	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	982,38880	268,00	263 280,20	0,00	0,00
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Celkem						1 697 659,40		

Poznámky uchazeče k zadání

