

Dodatečné informace č. 6 ke zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem:

"Centrum reprezentace stolního tenisu"

Zadavatel ve smyslu zákona:	Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.
Sídlo zadavatele:	Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov – Šumbark
Jednající:	Nikolasem Endalem – předsedou
IČ:	18055991

Název veřejné zakázky:	"Centrum reprezentace stolního tenisu"
Druh zadávacího řízení:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 18.7.2016 pod evidenčním číslem 634066

Sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s. jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, ke které poskytuje, v souladu s bodem 3.3 Kvalifikační dokumentace, následující odpověď:

Dotaz č. 1:

V DI č. 3 je nesoulad mezi dotazem č.20 a jeho odpovědí. Zadavatel uvádí , že upravil výpis prvků u SO 03 položka 262. Položka je však v zaslaném výkazu neupravena. Žádáme o provedení opravy.

Odpověď č. 1:

SO 03, výrobek 27/K, položka č.263 (dříve č.262), obklad trapézovým plechem TR20/135,5 **platí výměra z výkazu výměr 125,5 m2**, provedená výpočtem, výměra ve výpisu prvků vycházela z nepřesné grafiky. Byla již dříve upravena ve výpisu prvků PSV pod označení D.1.11-K7. Projektová dokumentace je v souladu s výkazem výměr.

Dotaz č. 2:

V DI č. 3 je nesoulad mezi dotazem č.27 a jeho odpovědí. U SO 03 pol. 313 zadavatel uvádí , že se jedná o řízenou cenu 450,- Kč a , že výkaz výměr je upraven. Položka je však v zaslaném výkazu neupravena. Žádáme o provedení opravy.

Odpověď č. 2:

SO 03, stavební část, položka č.312 (dříve č.313), **jednotková cena koberce koberce je řízená cena 450,- Kč, nebyla zrušena, je platná.** Aktualizací výkazu výměr z 19.9.2016 nedošlo k opakovanému, ručnímu vepsání této jednotkové ceny. Částka byla do aktuálního slepého rozpočtu (21.9.2016) opět doplněna. **Výkaz výměr je opraven**

Dotaz č. 3:

V odpovědích na DI č.29 je uvedeno:

Odpověď č.29:

Odpověď k členění výstavby na etapy vyplynulo dodatečně z předpokládaného způsobu financování, nikoliv přímo z technického řešení stavby jako celku, to dokumentace nemohla aktuálně řešit. V rámci první etapy bude realizován SO 01.1 - Hrubé úpravy terénu, SO 01.2 - Přeložky provozních rozvodů TK, SO 01.3 - Oprava odvodnění plochy TK, SO 01.4 - Přeložka podzemního kabelu ČEZ, SO 02 - Sportovní hala, SO S3 - Provozní budova (základy), SO 04.1 - Parkoviště osobních vozidel, SO 04.2 - Zpevněné plochy pro pěší (dílčí s SO 02), SO 05 - Konečné terénní úpravy (dílčí s SO 02), SO 06 - Přípojka vody (požární vodovod SO 02), SO 08 - Kanalizace dešťová (dílčí s SO 02), SO 09 - Přípojka STL plynu vč. venkovního rozvodu NTL plynu (napojení SO 02), SO 10 - Přípojka NN je provedena (venkovní rozvod NN k SO 02), SO 11 - Venkovní osvětlení. V následné fázi výstavby bude dokončena SO 03 – Provozní budova (horní stavba) vč. napojení na dříve zhotovené provozní rozvody (napojení), SO 04.2 - Zpevněné plochy pro pěší (dílčí s SO 03), SO 05 - Konečné terénní úpravy (dílčí s SO 03), SO 07 – Kanalizace splašková.

Z výše uvedeného vyplývá, které objekty jsou součástí 1.etapy. Dle našeho názoru zadavatel opomněl napsat do 2.etapy následující objekty:

SO04.2- dílčí část s SO03

SO05- dílčí část s SO03

SO06- přípojka vody, šachty- dílčí část

SO08- dílčí část,

SO09- přípojka STL plynu zemní práce, SO09- přípojka STL plynu trubní vedení, SO09- přípojka STL plynu skříň HUP, SO09- přípojka NTL plynu zemní práce, SO09- přípojka NTL plynu trubní vedení

Žádáme zadavatele o kontrolu rozdělení jednotlivých etap. Pokud toto rozdělení není správné, žádáme o podrobné rozdělení na jednotlivé etapy.

S ohledem na nejednoznačnost zadání žádáme o vypuštění požadavku na podrobný harmonogram ve fázi nabídky s doplněním, že podrobný harmonogram doloží vítězný uchazeč.

Odpověď č. 3:

Po dohodě se zadavatelem stavby je ve fázi nabídky **požadavek na podrobný harmonogram vypuštěn s tím, že podrobný harmonogram doloží až vítězný uchazeč.**

V tomto smyslu se upravuje znění článku **10.2.2. Harmonogram výstavby** který má nově znění: Zadavatel požaduje, aby dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předložil zadavateli v rámci řádné součinnosti k uzavření smlouvy o dílo jako její přílohu - týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací .

Dotaz č. 4:

Prosíme o prověření náplně následujících výkazů výměr:

09 Přípojka NTL plynu – zemní práce a 09 Přípojka NTL plynu – trubní vedení (součástí výkazu SLEPÝ – SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 16.9.2016))

a

SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu (aktualizace 16.9.2016).

Dle našeho názoru se obsah výkazů **09 Přípojka NTL plynu – zemní práce a 09 Přípojka NTL plynu – trubní vedení opakuje i ve výkaze výměr SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu (aktualizace 16.9.2016) – řádek č. 301 ÷ 349.**

Budou výkazy opraveny nebo máme ocenit všechny?

Odpověď č. 4:

SO 09 Přípojka STL plynu, výkopové práce je duplicitní SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu, oprava venkovního rozvodu plynu. Napojení na veřejný plynovod má dvě části : SO 09 Přípojka STL plynu, vedoucí od veřejného plynovodu ke stávající HUP sousedního areálu Tenisové klubu do nové HUP a oprava NTL venkovního plynu, vedou ve stávající trase areálem sousedního Tenisového klubu, částečně v zemi a částečně nad povrchem a pod povrchem vstupuje na pozemku stavebníka do kotleny Provozní budovy. Ve výkazu výměr budou doplněny položky SO 09 Přípojky STL plynu ve výkazu SLEPÝ – SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11.

Dotaz č. 5:

V zadávací dokumentaci je uveden jako předpokládaný termín zahájení říjen 2016, ve smlouvě o dílo je uveden předpoklad zahájení 09/2016. Vzhledem k posunutí termínu odevzdání nabídek se jako nejzazší reálný termín zahájení prací nyní jeví konec října 2016, spíše listopad 2016. S jakým termínem zahájení prací máme uvažovat pro účely zpracování harmonogramu prací? Zůstává stále v platnosti požadovaný termín dokončení I.etapy 31.5.2017?

Odpověď č. 5:

Uchazeči nebudou v rámci nabídky předkládat harmonogram postupu realizace stavebních prací. Tento předloží dodavatel jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější viz odpověď č.3 těchto DI. Ve vztahu k předpokládanému termínu zahájení prací, stále platí říjen 2016. V platnosti rovněž zůstává požadovaný termín dokončení I. etapy do 05/2017 (do 31.05.2017) a také požadovaný termín dokončení II. etapy do 05/2018 (do 31.05.2018).

Dotaz č. 6:

U rozpočtu SO 03 – stavební část se nachází nové položky připojení NN a objektu SO 03. Elektromontážníci se domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky:

Ukončení kabelu 4x35mm2	ks	2.00
Ukončení kabelu 4x50mm2	ks	2.00
Průrazy přes zeď betonovou	ks	2.00
Průraz přes zeď cihlovou	ks	75.00
Uzemňovací drát FeZn 10mm dodávka	m	60.00
Montáž -Skříň připojovací plastová SS 300	ks	1.00
MontážSkříň elmérová plus HDS NP 112 + 102	ks	1.00
Geodetické zaměření	m	107.00
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	133.00

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 6:

SO 03, připojení NN; výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáže a pomocných stavebních prací. Prostupy betonovým zdmi řeší bednění otvorů, viz položka č.17. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 7:

U rozpočtu SO 001.2 přeložky provoz souborů TK se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky:

Ukončení vodičů do 6mm2	ks	2.00
Ukončení vodičů do 2,5mm2	ks	2.00
Ukončení kabelů do 4x25mm2	ks	2.00
Ukončení kabelů do 4x2,5mm2	ks	2.00
Uzemňovací drát FeZn 10mm vč. dodávky	m	36.00
Svorka připojovací SP vč. dodávky	ks	2.00
Antikorozi ochrana svorky	ks	2.00

Vytýčení stávajících podzemních vedení	kpl	1.00
Geodetické zaměření	m	34.00
PD skutečného provedení	hod	4.00
Revize	ks	1.00

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 7:

SO 01.2, Přeložka provozních rozvodů TK; výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáže. Vytýčení stávajících sítí a PD skutečného provedení je součástí předání staveniště a vedlejších nákladů stavby. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 8:

U rozpočtu SO 001.4 přeložka podzemního kabelu ČEZ se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky:

Uzemňovací drát FeZn 10mm vč. dodávky	m	70.40
Svorka připojovací SP vč. dodávky	kus	2.00
Antikorozi ochrana svorky	kus	2.00
Vytýčení stávajících podzemních vedení	kpl	1.00
PD skutečného provedení	hod	4.00
Geodetické zaměření	m	70.00

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 8:

SO 01.4, Přeložka kabelu ČEZ, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáže. Vytýčení stávajících sítí a PD skutečného provedení je součástí předání staveniště a vedlejších nákladů stavby. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 9:

U rozpočtu SO 11 venkovní osvětlení se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	-10.00
Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4	m3	0.48
Betonový základ do zeminy bez bednění - bet lože základu	m3	0.05
Prefa základ 600*600*1200	kus	1.00
Zabetonování prefa základů stož VO betonem C16/20	m3	0.24
Kabel silový CYKY 3J x 2,5 mm2	m	10.00
Stožár osvětlovací 6m s výložníkem včetně dodávky stožáru - Hliníkový stožár dle PD	kus	1.00
Komplet spojovací kotev mater 4*M24	kus	1.00
Stožár rozvodnice s pojistkou	kus	1.00
Pojistka 10A	kus	1.00
Uliční malé LED svítidlo s48 s diodami nastaviteln proud 500mA	kus	1.00
Ukončení kabelu vč. připoj na svorky	kus	2.00
PD skutečného provedení	hod	5.00

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 9:

SO 11, Venkovní osvětlení; jedná se o osvětlení vyhrazeného parkoviště se specifickým, dopravně i časově omezeným provozem s osvětleností Em 5 lx, navrhované řešení nebude doplněno o další stožár VO vč. všech souvisejících prací.

Dotaz č. 10:

U rozpočtu SO 02 Hromosvod se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Elektromontáže		
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	10.00
Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry	m	20.00
Trubka ochranná plast pro vodič d 6-12 mm	m	60.00
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	22.00
Svorka hromosvod. na potrubí D 260-700+zhotovení	kus	-1.00
PPV 6%	%	3.00
M21 Elektromontáže		
Zemní práce při montážích		
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	10.00
Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	10.00
M46 Zemní práce při montážích		
Specifikace		
Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	9.50
Drát FeZn 8mm	m	400.00
Drát FeZn 10mm	m	40.00
Držák oddáleného hromosvosu na trubku	kus	-60.00
Úhelník ochranný vč. držáků do zdíva	kus	10.00
Podružný materiál 3%	proc	3.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 10:

SO 02, Hromosvod, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. Vedení uzemňovací v zemi, vč. zemních prací a dodávky FeZn pásu je součástí uzemnění v zemi, prováděného společně s SO 02. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 11:

U rozpočtu SO 02 Elektroinstalace se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	-26.00
Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová	kus	-278.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	228.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	-4.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ²	kus	1.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm ²	kus	-7.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm ²	kus	-1.00
Spínač zapuštěný jednopólový	kus	1.00
Multifunkční tlačítko ovládání osvětlení 20 okruhů	kus	-1.00
Dotykový panel ovládání osvětlení	kus	1.00
Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	-1.00
Montáž svítidla nouzového	kus	3.00
Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² volně uložený	m	2 250.00
Odbočná krabice do vlhka vč. svorek	ks	251.00

Trubka tuhá PVC 16	m	650.00
Žlab MARS 250/50 vč. víka	m	10.00
Ukončení vodiče do 4mm ²	ks	20.00
Kabel CYKY 5x2,5mm ²	m	40.00
Ocelové konstrukce do 10kg pro svítidla ozn.A	ks	100.00
Měření intenzity osvětlení	kpl	1.00
PPV 6%	%	6.00
M21 Elektromontáže		
Specifikace		
Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	-26.00
Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	-278.00
Spínače 1pólového řaz.1	kus	1.00
Multifunkční tlačítko ovládání osvětlení	kus	-1.00
Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 10/16A	kus	-1.00
nouzové svítidlo IP 20 vč. sv. zdroje 8W 1 hod	ks	3.00
Dotykový panel ovládání osvětlení	ks	1.00
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm ²	m	2 360.00
Odbočná krabice do vlhka vč. svorek	ks	251.00
Trubka tuhá PVC 16	m	650.00
Příchytka pro trubku 16	ks	2 145.00
Žlab MARS 250/50 vč. víka	m	10.00
Kabel CYKY 5x2,5mm ²	m	42.00
Ocelové konstrukce do 10kg pro svítidla ozn.A	ks	100.00
Podružný materiál 3%	proc	1.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 11:

SO 02, Elektroinstalace, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. Měření intenzity osvětlení, s ohledem na požadované nastavení stupňů osvětlenosti haly podle požadavku uživatele, provádí a certifikuje dodavatel hlavních osvětlovacích těles v rámci dodávky. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 12:

U rozpočtu SO 03 Elektroinstalace 1.NP se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Lešení a stavební výtahy		
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m ²	-190.00
94 Lešení a stavební výtahy		
Elektromontáže		
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	-1.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	32.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	-1.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm ²	kus	5.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm ²	kus	-3.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm ²	kus	-1.00
Spínač nástěnný jednopólový	kus	1.00
Spínač zapuštěný dvojité	kus	-1.00
Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	2.00
Montáž svítidla podhledového	kus	3.00
Vodič nn a vn CY 4 mm ² uložený volně	m	-100.00
Vodič nn a vn CY 25 mm ² uložený volně	m	70.00
Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm ² volně uložený	m	-40.00

Vodič CY6 zž	m	100.00
Kabel CYKY 5x2,5mm2	m	200.00
Kabel CYKY 4x1,5mm2	m	300.00
Měření intenzity osvětlení	kpl	1.00
PPV 6%	%	6.00
M21 Elektromontáže		
Specifikace		
Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	-1.00
Spínače 1pólového řaz.1 IP44	kus	1.00
Spínač řaz. 5	kus	-1.00
Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 10/16A	kus	2.00
svítidlo podhledové 26W IP 20 vč. sv. zdroje	ks	-4.00
svítidlo podhledové 26W IP 20 vč. sv. zdroje s nouzovým modulem	ks	1.00
Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát	m	-105.00
Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano	m	74.00
Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 2,5 mm2	m	-42.00
Vodič CY6 zž	m	105.00
Kabel CYKY 5x2,5mm2	m	210.00
Kabel CYKY 4x1,5mm2	m	315.00
Podružný materiál 3%	proc	3.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 12:

SO03, Elektroinstalace 1.P, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. V budově není prostor s trvalým „výkonem práce“. Ostatní prostory se řídí použitým typem a rozmístěním osvětlovacích těles dle návrhu. Měření intenzity osvětlení není požadováno. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 13:

U rozpočtu SO 03 Elektroinstalace 2.NP se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Lešení a stavební výtahy		
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	-190.00
94 Lešení a stavební výtahy		
Elektromontáže		
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	10.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	1.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	-1.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	-1.00
Spínač zapuštěný dvojitý	kus	2.00
Spínač tlačítkový schodišťový	kus	1.00
Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojitý zapojení	kus	5.00
Montáž svítidla podhledového	kus	-1.00
Montáž svítidla přisazeného	kus	2.00
Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	-100.00
Vodič CY6 zž	m	100.00
Kabel CYKY 4x1,5mm2	m	260.00
Měření intenzity osvětlení	kpl	1.00
PPV 6%	%	6.00
M21 Elektromontáže		
Specifikace		

Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	10.00
Spínač řaz. 5	kus	2.00
Tlačítkový ovladač, řaz. 1/0	kus	1.00
Zásuvka dvojnásobná	kus	5.00
svítidlo podhledové 26W IP 20 vč. sv. zdroje	ks	-1.00
svítidlo podhledové 26W IP 20 vč. sv. zdroje s nouzovým modulem	ks	1.00
svítidlo podhledové 18W vč. sv. zdroje	ks	-1.00
svítidlo přisazené 21 W IP 65 vč. sv. zdroje	ks	2.00
Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát	m	-105.00
Vodič CY6 zž	m	105.00
Kabel CYKY 4x1,5mm2	m	273.00
Podružný materiál 3%	proc	3.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 13:

SO03, Elektroinstalace 2.P, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. V budově není prostor s trvalým „výkonem práce“. Ostatní prostory se řídí použitým typem a rozmístěním osvětlovacích těles dle návrhu. Měření intenzity světlení není požadováno. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 14:

U rozpočtu SO 03 Elektroinstalace 3.NP se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Lešení a stavební výtahy		
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	-190.00
94 Lešení a stavební výtahy		
Elektromontáže		
Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	-12.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	17.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	1.00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 25 mm2	kus	-1.00
Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x10 mm2	kus	-1.00
Spínač zapuštěný jednopólový	kus	2.00
Spínač zapuštěný dvojité	kus	1.00
Spínač tlačítkový schodišťový	kus	1.00
Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojí zapojení	kus	5.00
Montáž svítidla podhledového	kus	4.00
Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně	m	-100.00
Vodič CY6 zž	m	100.00
Kabel CYKY 4x1,5mm2	m	30.00
Měření intenzity osvětlení	kpl	1.00
PPV 6%	%	6.00
M21 Elektromontáže		
Specifikace		
Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	-7.00
Spínače 1pólového řaz.1	kus	7.00
Spínač řaz. 5	kus	1.00
Tlačítkový ovladač, řaz. 1/0	kus	1.00
Zásuvka dvojnásobná	kus	5.00
svítidlo podhledové 18W vč. sv. zdroje	ks	-3.00
nouzové svítidlo s piktogramem IP 42 1x11W 1 hod	ks	-2.00
Vodič silový CY zž 4,00 mm2 - drát	m	-105.00

svítidlo podhledové 26W IP 20 vč. sv. zdroje s nouzovým modulem	ks	4.00
Kabel CYKY 4x1,5mm ²	m	32.00
Vodič CY6 zž	m	105.00
Podružný materiál 3%	proc	3.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 14:

SO03, Elektroinstalace 3.P, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. V areálu budově není prostor s trvalým „výkonem práce“. Lokální osvětlení pracovních ploch ubytovacích buněk bude řešeno mobilními svítidly, které jsou součástí vybavení interiérů, nikoliv této dokumentace. Ostatní prostory se řídí použitým typem a rozmístěním osvětlovacích těles dle návrhu. Měření intenzity osvětlení není požadováno.

Výkaz výměr je upraven.

Dotaz č. 15:

U rozpočtu SO 03 Hromosvod se elektromontážníci domnívají, že v rozpočtu dále chybí tyto položky, případně jsou v rozporu s projektovou dokumentací:

Elektromontáže		
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10.00
Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	-2.00
PPV 6%	%	3.00
M21 Elektromontáže		
Specifikace		
Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	-2.00
Držák ochranného úhelníku DOU-25 do zdiva	kus	-4.00
Štítek označovací	kus	-4.00
Drát FeZn 8mm	m	365.00
Drát FeZn 10mm	m	35.00
Podružný materiál 3%	proc	3.00
M210 Specifikace		

Žádáme tedy o doplnění a uvedení rozpočtu do souladu s projektovou dokumentací.

Odpověď č. 15:

SO03, Hromosvod, výkaz výměr je po projednání s projektantem dílčím způsobem aktualizován v položkách elektromontáží a specifikace. **Výkaz výměr je upraven.**

Dotaz č. 16:

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem : "Centrum reprezentace stolního tenisu" v příloze č. 1 Krycí list nabídky je v bodě 3 Nabídková cena uvedeno samostatně DPH (sazba 20 %). Žádáme zadavatele o vyjádření, zda můžeme v krycím listu opravit sazbu na správných 21%, nebo zadavatel uveřejnění novou přílohu č. 1 ZD?

Odpověď č. 16:

V příloze č. 1 Krycí list nabídky je v bodě 3 Nabídková cena uvedeno samostatně DPH (sazba 20 %). Zadavatel uvádí, že v krycím listu má být použita sazba DPH 21%.

Dotaz č. 17:

U rozpočtu O4.2 Zpevněné plochy pro pěší se nachází dodávka a montáž pororoštu v položkách č. 46 a 47. U montážní položky je 44,4 kg a u dodávky 56,5 m2. Domníváme se, že když pororošt o rozměrech 1x1m má hmotnost cca 20kg, že dodávka s montáží neodpovídá. Jaká hodnota je tedy správná?

Odpověď č. 17:

SO O4.2 Zpevněné plochy pro pěší, položky č. 46 a č. 47, položka č. 46 je chybně opsaná od jiného výrobku, dodávka měla být rovněž 56,5 m2 (zakrytí odvodňovacího žlabu podél chodníku a při křížení, tl.25 mm) , přepočteno na kg 1130 kg. **Výkaz výměr je upraven.**

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dotazy a současně i s ohledem na § 40 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (a adekvátně také termín otevírání obálek s nabídkami), a to z termínu 04.10.2016 do 14:30 hod., **na termín 10.10.2016 do 10:00 hod.**

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel upravuje související pasáže a textace. Zadávací dokumentace reflektující na tyto termínové změny, a to bod 8.4.2. *Lhůta pro podání nabídek* a bod 8.5 *Místo a doba otevírání obálek s nabídkami*. Tyto části Zadávací dokumentace nově zní takto:

8.4.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále** a v **1 prosté kopii** v uzavřené obálce, která bude opatřena **názvem** veřejné zakázky, tj.

„Centrum reprezentace stolního tenisu“

a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.10. 2016 v 10:00 hod.

Nabídky je možno podávat osobně na adresu odborného poradce zadavatele:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I, (I.patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)
290 01 Poděbrady
Česká republika - CZ

a to v pracovních dnech od 8,30 hod. do 14,00 hod. po celou lhůtu pro podání nabídek v poslední den lhůty pouze do 14,30 hod.

Dodavatelé mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu odborného poradce zadavatele:

Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I,
290 01 Poděbrady
Česká republika - CZ

a to tak, aby byly doručeny do sídla odborného poradce do konce výše uvedené lhůty 10.10. 2016 do 10.00 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravním se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí odborným poradcem zadavatele na adrese výše uvedené.

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Doručené nabídky zaznamená odborný poradce zadavatele do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

1. 8.5. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek bude zahájeno **ihned** po skončení lhůty pro podání nabídek, kterou zadavatel stanovil **na den 10.10. 2016 v 10:00 hod. v zasedací místnosti na adrese odborného poradce zadavatele:**

**Eurotender s.r.o.,
Jiřího náměstí 4 / I, (I. patro budovy, schodiště v průjezdu budovy)
290 01 Poděbrady**

Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami:

- zástupci zadavatele a odborného poradce
- členové komise pro otevírání obálek s nabídkami (nebo jejich zástupci) jmenované zadavatelem,
- za každého dodavatele, který doručil nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen, na základě požadavku komise, prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.
- zástupci MŠMT

Postup komise při otevírání obálek:

Komise pro otevírání obálek s nabídkami jmenovaná zadavatelem otevírá obálky podle pořadového čísla doručení. Komise kontroluje v souladu s ust. § 71 odst. 7 zákona, zda:

- a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku,
- b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Dodavatelům přítomným otevírání obálek komise sděluje:

- a) identifikační údaje dodavatele,
- b) informaci, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, zda je návrh smlouvy podepsán oprávněnou osobou,
- c) celkovou nabídkovou cenu.

Další obsah nabídky nebude dodavatelům sdělen.

Pokud nabídka nesplňuje výše uvedené požadavky, komise nabídku vyřadí. Zadavatel vyloučí bezodkladně dodavatele, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z další účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele vč. důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. U každé nabídky uvede komise identifikační údaje dodavatele, údaje o splnění požadavků dle § 71 odst. 7 zákona **a celkovou nabídkovou cenu**. Dodavatelé jsou oprávněni do protokolu o otevírání obálek nahlédnout a pořídít si z něj výpisy nebo jeho opis.

Veškerá další ustanovení Zadávacích podmínek se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Havířově, dne 26.09.2016

.....
Nikolas Endal
předseda z.s.

Přílohy: SLEPÝ - Rekapitulace (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 02 - Hromosvod (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 02 Elektroinstalace (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Elektroinstalace 1 patro (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Elektroinstalace 2 patro (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Elektroinstalace 3 patro (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Hromosvod (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 Stavební část (aktualizace 25.9.2016).xlsx
SLEPÝ - SO 03 vytápění, vnitřní rozvod NTL plynu (aktualizace 25.9.2016).xlsx