# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. 537/2016

**„Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě"**

**a**

**„Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati"**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Vracov**
adresa: nám. Míru 202, 696 42 Vracov
zastoupený: Jaromírem Repíkem, starostou města
IČ: 00285498
bankovní spojení: KB Hodonín, a.s.
č. účtu: 1427-671/0100

**Zhotovitel:** **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
se sídlem Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel: +420 602 540 422
e-mail: kolacia@ishodonin.cz
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: KB Hodonín
č. účtu: 1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379

## 2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Dodatek smlouvy č. 1 řeší rozšíření rozsahu prací ( oprava kanalizace, zákrytové panely na kanalizaci) viz příloha a termín provádění díla.

## 3. Cena díla

*Stavba č.1 – Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě*

| | |
|---|---|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: | 1.285.225,- |
| Více a méněpráce: | 171.361,- |

---

**Cena stavby č.1- včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo 1.456.586,-Kč bez DPH**

*Stavba č.2 – Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati*

| | |
|---|---|
| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: | 1.295.600,- |

---

| | | |
|---|---|---|
| **CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č.1** | **2.752.186, -** | **Kč bez DPH** |
| **DPH 21%** | **577.959,06** | **Kč bez DPH** |
| **NÁKLADY CELKEM VČETNĚ DPH** | **3.330.145,06** | **Kč bez DPH** |

**4. Doba plnění**

*Stavba č.1 – Vracov – rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ulici V Koutě*

Dle smlouvy o dílo:
Zahájení prací: 15.7.2016 Ukončení prací: 12.10.2016

Dodatek smlouvy č.1
Zahájení prací: 15.7.2016 Ukončení prací: 26.10.2016

*Stavba č.2 – Vracov – rekonstrukce chodníku podél žel. trati*

Dle smlouvy o dílo:
Zahájení prací: 15.8.2016 Ukončení prací: 11.11.2016

Dodatek smlouvy č.1
Zahájení prací: 26.10.2016 Ukončení prací: 10.12.2016

**5. Další ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

Ve Vracově
Dne: 14.10.2016

V Hodoníně
Dne: 14.10.2016

Za Objednatele:

.....
**Jaromír Repík**
Starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín

Za Zhotovitele:

.....
**Ing. Miroslav Kolacia**
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

# Položkový rozpočet

| | |
|---|---|
| Stavba : | *Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní po ul. V Koutě* |
| Objekt : | *více a méněpráce ke dni 5.10.2016* |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **VÍCEPRÁCE** | | | | |
| | | **PŘÍPOLOŽ KABELU NOEL DO CHODNÍKU** | | | | **75 950,00** |
| | | Kabelová rýha 35x50 cm, zem. tř.3 - výkop rýhy, zához rýhy, kabelové lože z písku 2x10 cm, fólie š. 32cm, hutnění zeminy vrstvy 20 cm, odvoz zeminy, uložení zeminy na skládku | m | 490,00 | 155,00 | 75 950,00 |
| | | **ZAKRYTÍ KANALIZACE VYZTUŽENÝMI STROPNÍMI PENELY VE VJEZDECH - úsek č.1 chodníku** | | | | **113 870,00** |
| | | panely 110/50/15 - 40 ks včetně dopravy | kpl | 1,00 | 87 630,00 | 87 630,00 |
| | | demontáž stávajících panelů a odvoz sutě | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | montáž nových panelů | kpl | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | zalití napojovacích spár betonovou směsí (1,5m3) | kpl | 1,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| | | pronájem dopravního značení | den | 50,00 | 60,00 | 3 000,00 |
| | | **PŘELOŽKA KABELŮ NN - SNÍŽENÍ PRO VĚTŠÍ KRYTÍ KABELŮ** | | | | **7 200,00** |
| | | práce vč. opískování | hod | 20,00 | 360,00 | 7 200,00 |
| | | **ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ (NÁHRADA ZA NOVÉ)** | | | | **2 760,00** |
| | | montáž kanalizačních prstenců a poklopu | ks | 3,00 | 920,00 | 2 760,00 |
| | | **ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ ZADLÁŽDĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - NOEL** | | | | **19 188,00** |
| | | rozebrání dlažby (1,8*13=23,4m2) | m2 | 23,40 | 30,00 | 702,00 |
| | | zpětné zadláždění vč. podkladových vrstev | m2 | 23,40 | 790,00 | 18 486,00 |
| | | **KSC NA KANALIZACI PŘED COOP** | | | | **4 215,00** |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm (1,2*19=22,80 m2) | m2 | 22,80 | 158,62 | 3 616,54 |
| | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 4,56 | 98,40 | 448,70 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 149,76 | 149,76 |
| | | **ÚPRAVA PLYNOVODU PŘED RD Č.40** | | | | **3 400,00** |
| | | obnažení plynovodu | m | 10,00 | 110,00 | 1 100,00 |
| | | obsyp potrubí pískem | m | 10,00 | 195,00 | 1 950,00 |
| | | fólie výstražná | m | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | **PROVEDENÍ DEŠŤOVÝCH PŘÍPOJEK - SVODŮ RD Č.40** | | | | **3 400,00** |
| | | přípojky (2x2m) | m | 4,00 | 850,00 | 3 400,00 |
| | | **PROVEDENÍ OPRAVY SPLASKOVÉ PŘÍPOJKY BYTOVÝ DŮM Č. xx DN200** | | | | **5 375,00** |
| | | sondování, vybourání betonu, utěsnění potrubí, obetonování a zapískování (14hod*250,-Kč +0,75m3 betonu*2500,- Kč) | kpl | 1,00 | 5 375,00 | 5 375,00 |
| | | **PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUSTI Z PARKOVIŠTĚ** | | | | **3 200,00** |
| | | bourání betonu, osazení potrubí DN 150 (2m*850,-Kč), práce 6 hod*250,- Kč | kpl | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| | | **SONDOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (plyn, O2, NN, NOEL) v celém úseku č.1** | | | | **7 500,00** |
| | | sondování | hod | 30,00 | 250,00 | 7 500,00 |
| | | **ÚPRAVA STUDNY RD Č. 33** | | | | **2 250,00** |
| | | odbourání betonových prvků, zásyp studny drtí 0/32 (1,5m3), obetonování (0,1 m3), hutnění drtě | hod | 9,00 | 250,00 | 2 250,00 |
| | | **ZAPRAVENÍ PO PILÍŘKU O2** | | | | **1 375,00** |
| | | odkopání,odstranění, snížení včetně zapískování | hod | 2,50 | 550,00 | 1 375,00 |
| | | **ŽB MÍSTO KSC - VJEZD U POTOKA** | | | | **2 709,00** |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | -8,00 | 158,62 | -1 268,96 |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm vč. síťoviny 150/150/6 | m2 | 8,00 | 480,00 | 3 840,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 137,96 | 137,96 |
| | | **VODÍCÍ LINIE Z TVAROVEK PŘED PNS** | | | | **5 665,00** |
| | | Odbourání betonu včetně odvozu | m3 | 1,30 | 1 450,00 | 1 885,00 |
| | | osazení vodící linie | m | 12,00 | 225,00 | 2 700,00 |
| | | Tvarovky vodící linie 20/20 | m | 12,00 | 90,00 | 1 080,00 |
| | | **NOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY U COOP** | | | | **6 682,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | osazení silničních obrub | m | 2,00 | 155,63 | 311,26 |
| | | Silniční obruby | m | 2,00 | 95,00 | 190,00 |
| | | osazení silničních obrub | m | 19,00 | 155,63 | 2 956,97 |
| | | Silniční obruby | m | 19,00 | 95,00 | 1 805,00 |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | 8,00 | 158,62 | 1 268,96 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 149,81 | 149,81 |
| | | **OPRAVA PROPADLE VOZOVKY U VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ ZA BD** | | | | **6 820,00** |
| | | Výřez a vybourání asfaltu vč. Odvozu | m2 | 2,00 | 650,00 | 1 300,00 |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | 2,00 | 158,62 | 317,24 |
| | | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 2,00 | 167,76 | 335,52 |
| | | Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 | m2 | 2,00 | 210,00 | 420,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 147,24 | 147,24 |
| | | Odbourání betonu včetně odvozu | m3 | 1,20 | 1 450,00 | 1 740,00 |
| | | Betonáž stěn kanálu včetně bednění a odbednění | kpl | 1,00 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| | | **ÚPRAVA PANELKY KE VJEZDU ZA BD** | | | | **4 540,00** |
| | | osazení chodníkových obrub | m | 2,00 | 155,63 | 311,26 |
| | | Chodníkové obruby | m | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| | | Odbourání betonu včetně odvozu | m3 | 1,60 | 1 450,00 | 2 320,00 |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | 3,00 | 158,62 | 475,86 |
| | | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 3,00 | 167,76 | 503,28 |
| | | Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8 | m2 | 3,00 | 210,00 | 630,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 149,60 | 149,60 |
| | | **ÚPRAVA CHODNÍKU U NÁDRAŽNÍ RESTAURACE** | | | | **6 385,00** |
| | | Odbourání betonu včetně odvozu | m3 | 1,50 | 1 450,00 | 2 175,00 |
| | | odstranění obrub vč.odvozu | m | 9,00 | 220,00 | 1 980,00 |
| | | osazení chodníkových obrub | m | 9,00 | 155,63 | 1 400,67 |
| | | Chodníkové obruby | m | 9,00 | 75,00 | 675,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 154,33 | 154,33 |
| | | **ODBOURÁNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU U NÁDRAŽNÍ RESTAURACE** | | | | **1 810,00** |
| | | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm | m2 | 4,80 | 149,70 | 718,56 |
| | | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 0,72 | 53,40 | 38,45 |
| | | provedení nového schodu do restaurace | kpl | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 153,00 | 153,00 |
| | | **ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET U MŠ** | | | | **6 890,00** |
| | | Osazení panelu na šachtový otvor vč.úpravy lože | ks | 2,00 | 1 850,00 | 3 700,00 |
| | | Odbourání betonu včetně odvozu | m3 | 2,20 | 1 450,00 | 3 190,00 |
| | | **PŘESUN LAVIČKY U chodníku MŠ** | | | | **1 450,00** |
| | | Demontáž a montáž lavičky | ks | 1,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| | | **KSC NAD KANÁLEM V CHODNÍKU PŘED PNS** | | | | **4 784,20** |
| | | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm | m2 | 49,00 | 158,62 | 7 772,38 |
| | | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | -49,00 | 64,16 | -3 143,84 |
| | | přesun hmot | kpl | 1,00 | 155,66 | 155,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CELKEM VÍCEPRÁCE Kč bez DPH | | | | 297 418,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MÉNĚPRÁCE** | | | | **-126 057,20** |
| | | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene | m2 | -865,90 | 18,00 | -15 586,20 |
| | | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm | m2 | -51,30 | 260,00 | -13 338,00 |
| | | chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací | m | -59,50 | 290,00 | -17 255,00 |
| | | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. materiálu | kus | -1,00 | 7 900,00 | -7 900,00 |
| | | odpočet ploch úsek č.3 | kpl | -1,00 | 71 978,00 | -71 978,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CELKEM MÉNĚPRÁCE Kč bez DPH | | | | -126 057,20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CELKEM VÍCE A MÉNĚPRÁCE V ÚSEKU Č.1,2,3,4 Kč bez DPH** | | | | **171 361,00** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objekt : | Název objektu : *úsek 3 - pozemek 1144/1* | JKSO : | |
| Stavba : | Název stavby : *Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okruž* | SKP : | |
| Projektant : | | Počet měrných jednotek : | 0 |
| Objednatel : | | Náklady na MJ : | 0 |
| Počet listů : | | Zakázkové číslo : | |
| Zpracovatel projektu : | | Zhotovitel : **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.** | |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| | **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | |
|---|---|---|---|---|
| | Dodávka celkem | 0,00 | | |
| Z | Montáž celkem | 0,00 | | |
| R | HSV celkem | 71 978,00 | | |
| N | PSV celkem | 0,00 | | |
| ZRN celkem | | 71 978,00 | | |
| | | | | |
| HZS | | 0,00 | | |
| RN II.a III.hlavy | | 71 978,00 | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 71 978,00 | VRN celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Datum : | Jméno : Ing. Kolacia<br>Datum :<br>Podpis:<br>Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.<br>695 01 HODONÍN, M. Benky 12<br>IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309<br>=1= | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
| Základ pro DPH | 0 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 10 % činí : | 0,00 Kč |
| DPH | 10 % činí : | 0,00 Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | 71 978,00 Kč |
| DPH | 21 % činí : | 15 115,38 Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | **87 093,38 Kč** |

Poznámka :

| | |
|---|---|
| Stavba : | *Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okruž* |
| Objekt : | *úsek 3 - pozemek 1144/1* |

# REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| | Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemní práce | 14 992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace | 36 786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 9 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 6 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **CELKEM OBJEKT** | **71 978** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | | | | **0** |

# Položkový rozpočet

| | |
|---|---|
| Stavba : | *Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okruž* |
| Objekt : | *úsek 3 - pozemek 1144/1* |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** | | | | |
| 1 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 66,00 | 18,90 | 1 247,40 |
| 2 | 113 10-7131.R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm panely | m2 | 19,20 | 199,60 | 3 832,32 |
| | | 19,2 | | 19,20 | | |
| 3 | 113 10-7212.R00 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm | m2 | 85,20 | 15,83 | 1 348,72 |
| | | 66+19,2 | | 85,20 | | |
| 4 | 113 20-2111.R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 30,00 | 27,05 | 811,50 |
| 5 | 122 20-1102.R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 35,55 | 77,77 | 2 764,72 |
| | | 59,4-66*0,06-19*0,15-85,2*0,2 | | 35,55 | | |
| 6 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 31,65 | 53,40 | 1 690,11 |
| | | 35,55 | | 35,55 | | |
| | | dosypání za obrubou:-3,9 | | -3,90 | | |
| 7 | 171 20-1101.R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 3,90 | 13,21 | 51,52 |
| 8 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 88,73 | 9,98 | 885,48 |
| | | (84,5)*1,05 | | 88,73 | | |
| 9 | 182 00-1111.R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 20,40 | 13,94 | 284,38 |
| 10 | 180 40-2111.R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene | m2 | 20,40 | 18,00 | 367,20 |
| 11 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 56,97 | 30,00 | 1 709,10 |
| | | 31,65*1,8 | | 56,97 | | |
| | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** | | | | **14 992,44** |
| **Díl:** | **5** | **Komunikace** | | | | |
| 12 | 564 86-1111.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 84,50 | 119,60 | 10 106,20 |
| | | 84,5 | | 84,50 | | |
| 13 | 564 80-1112.R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm | m2 | 84,50 | 28,00 | 2 366,00 |
| | | chodník:84,5 | | 84,50 | | |
| 14 | 596 21-5021.R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 84,50 | 156,44 | 13 219,18 |
| | | chodník:84,5 | | 84,50 | | |
| 15 | 592-45110 | Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní | m2 | 85,35 | 130,00 | 11 094,85 |
| | | (84,5)*1,01 | | 85,35 | | |
| | ***Celkem za*** | ***5 Komunikace*** | | | | **36 786,23** |
| **Díl:** | **8** | **Trubní vedení** | | | | |
| 16 | 899 33-1111.R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 1,00 | 443,41 | 443,41 |
| 17 | 899 43-1111.R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 2,00 | 403,20 | 806,40 |
| | ***Celkem za*** | ***8 Trubní vedení*** | | | | **1 249,81** |
| **Díl:** | **91** | **Doplňující práce na komunikaci** | | | | |
| 18 | 592-17420 | Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 | kus | 39,90 | 75,00 | 2 992,13 |
| | | (39,5)*1,01 | | 39,90 | | |
| 19 | 917 86-2111.R00 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 39,50 | 155,63 | 6 147,39 |
| | ***Celkem za*** | ***91 Doplňující práce na komunikaci*** | | | | **9 139,51** |
| **Díl:** | **97** | **Prorážení otvorů** | | | | |
| 20 | 979 08-4214.R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km | t | 7,29 | 59,70 | 435,00 |
| | | vybourané dlaždice, převod na paletách na VPS:0,8*9,108 | | 7,29 | | |
| 21 | 979 08-4214.R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km | t | 10,49 | 59,70 | 626,35 |
| | | vybouraná dlažba k recyklaci:9,108*0,2 | | 1,82 | | |
| | | vybouraný beton k recyklaci:4,32+4,35 | | 8,67 | | |
| 22 | 979 08-2213.R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 20,45 | 8,30 | 169,72 |
| 23 | 979 08-2219.R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 184,03 | 3,21 | 590,74 |
| | | 9*20,448 | | 184,03 | | |
| 24 | x01 | Poplatek za vybourané hmoty a suť | t | 20,45 | 80,00 | 1 635,84 |
| | | 20 448 | | 20,45 | | |
| | ***Celkem za*** | ***97 Prorážení otvorů*** | | | | **3 457,65** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** | | | | |
| 25 | 998 22-3011.R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 64,56 | 98,40 | 6 352,64 |
| | | 56,28799+1,05946+7,21191 | | 64,56 | | |
| | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** | | | | **6 352,64** |