

Číslo smlouvy objednatele: SD/2016/0157/150  
Číslo smlouvy zhotovitele: SOD16-339

## SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**  
Sídlo: Měšťanská 3992/109  
695 01 Hodonín  
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915  
Zastoupený: Jozefem Anovčínem, jednatelem  
IČ: 26285363  
DIČ: CZ26285363

1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín  
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou starostou města  
IČ: 00284891  
DIČ: CZ699001303

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: - Evžen Mohyla, stavbyvedoucí
- objednatele: - Ing. Jaroslav Hortvík vedoucí odboru IaÚ
- Antonín Kuběna (dále jen jako technický dozor objednatele)

1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

### 2. Základní údaje o díle

Stavba: **Přístavba boxů ZOO – psí útulek Hodonín**

Místo: ZOO Hodonín  
Generální projektant: J2L COSULT s.r.o.

### 3. Předmět smlouvy

3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Přístavba boxů ZOO – psí útulek Hodonín**“ v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou firmou J2L CONSULT s.r.o., Brandlova 36, 695 01 Hodonín – generálním projektantem, položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

3.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též

„výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 3.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.6. Předmětem smlouvy je přístavba boxů ZOO – psí útulek Hodonín.
- 3.7. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvy. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

#### 4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| zahájení prací      | do 5 dní od předání staveniště |
| ukončení prací      | do 16. 12. 2016                |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací     |
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 1 týdne od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
  - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
  - Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
    - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
    - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy

O počtu dnů, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

#### 5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
  - staveniště.

#### 6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

  - nabídky zhotovitele ze dne 14. 9. 2016 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>1 597 832,- Kč</b> | <b>bez DPH</b>  |
| <b>335 545,- Kč</b>   | <b>DPH 21 %</b> |
| <b>1 933 377,- Kč</b> | <b>vč. DPH</b>  |

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín.“

## 7. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.

7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:  
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

## 8. Způsob provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.

8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.

8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

| Název | IČO | Rozsah prací |
|-------|-----|--------------|
| ---   | --- | ---          |

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
- 9. Staveniště**
- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

## **10. Spolupůsobení objednatele**

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

## **11. Odevzdání a převzetí díla**

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

## **12. Reklamáce**

- 12.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
  - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
    - datum prohlídky
    - datum zjištění vady
    - rozsah vady či poškození díla
    - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
    - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
    - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
    - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2. I když reklamáce nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

- 12.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

### 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

- 13.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

- 13.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postíženo v době jeho předání anebo jimiž bude postíženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

### 14. Smluvní pokuta

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatel v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatel v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy popř. povinností uvedených v čl. 15.5. smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

14.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

## 15. Jiná ujednání

15.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

15.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější, je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

15.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

- Položkový rozpočet

15.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.5. Zhotovitel si je vědom svých zákonných povinností vyplývajících z ust. § 147a odst. 4 z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové ceny veřejné zakázky, nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, a to ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona.

15.6. Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.9. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne 4. 10. 2016

V Hodoníně dne 5. 10. 2016

Objednatel

Razítko:

Podpis:




  
Mgr. Milan Lúčka  
starosta města

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

  
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.  
Měšťanská 399/2, 109, 695 01 Hodonín  
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363  
tel.: 518 120 022, firma@firmaplus.cz  
Jozef Anovčín  
jednatel

## Nab.rozpočet

Stavba: **201614**      **Přístavba boxů ZOO - psí útulek Hodonín, parc. č. 10553, k.ú. Hodonín**  
Objekt: **16-339**  
Rozpočet: **1**

Objednatel: **Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín**      IČ: .00284891  
DIČ:

Zhotovitel: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**      IČ: 26285363  
**Měšťanská 3992/109**      DIČ: CZ26285363  
**695 01 Hodonín**

### Rozpis ceny

|                  | Celkem |  |                     |
|------------------|--------|--|---------------------|
| HSV              |        |  | 909 812,06          |
| PSV              |        |  | 596 094,94          |
| MON              |        |  | 55 925,00           |
| Vedlejší náklady |        |  | 36 000,00           |
| Ostatní náklady  |        |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |        |  | <b>1 597 832,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | CZK                     |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 597 832,00</b> CZK |

### Cena celkem bez DPH

**1 597 832** CZK

v **Hodoníně**      dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                             | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|-----------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                       | HSV      |  |  | 63 330,67    | 4   |
| 11          | Přípravné a přidružené práce      | HSV      |  |  | 450,00       | 0   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání      | HSV      |  |  | 250 546,73   | 16  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce     | HSV      |  |  | 307 854,18   | 19  |
| 4           | Vodorovné konstrukce              | HSV      |  |  | 18 409,28    | 1   |
| 5           | Komunikace                        | HSV      |  |  | 35 544,72    | 2   |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce    | HSV      |  |  | 70 734,14    | 4   |
| 8           | Trubní vedení                     | HSV      |  |  | 57 587,61    | 4   |
| 87          | Potrubí z trub z plastických hmot | HSV      |  |  | 29 250,00    | 2   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci    | HSV      |  |  | 2 342,21     | 0   |
| 96          | Bourání konstrukcí                | HSV      |  |  | 6 788,84     | 0   |
| 97          | Prorážení otvorů                  | HSV      |  |  | 450,00       | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot           | HSV      |  |  | 64 902,24    | 4   |
| 711         | Izolace proti vodě                | PSV      |  |  | 31 545,44    | 2   |
| 713         | Izolace tepelné                   | PSV      |  |  | 2 927,76     | 0   |
| 720         | Zdravotechnická instalace         | PSV      |  |  | 4 200,22     | 0   |
| 764         | Konstrukce klempířské             | PSV      |  |  | 20 962,55    | 1   |
| 766         | Konstrukce truhlářské             | PSV      |  |  | 22 119,00    | 1   |
| 767         | Konstrukce zámečnické             | PSV      |  |  | 485 163,07   | 30  |
| 783         | Nátěry                            | PSV      |  |  | 29 176,90    | 2   |
| M21         | Elektromontáže                    | MON      |  |  | 55 925,00    | 4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot   | PSU      |  |  | 1 621,44     | 0   |
| VN          | Vedlejší náklady                  | VN       |  |  | 36 000,00    | 2   |
| Cena celkem |                                   |          |  |  | 1 597 832,00 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 201614 | Přístavba boxů ZOO – psí útulek Hodonín, parc. č. 10553, k.ú. Hodonín |
| R: | 1      |                                                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | množství                                                                 | cena / MJ | celkem    |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                          |           | 63 330,67 |
| 1    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>v místech nových dlažeb : (66+7,61)*0,31                                                                                                                                                                                                     | m3 | 22,81910<br>22,81910                                                     | 107,65    | 2 456,48  |
| 2    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3<br>30% : 22,819*0,3                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 6,84570<br>6,84570                                                       | 22,52     | 154,17    |
| 3    | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ<br>pro základ a drenážní pruh :<br>základ : (25,95*4,5-6,3*2,6)*(0,6+0,25)<br>drenážní vrstva mezi novou a stávající výstavbou :<br>25,95*0,8*(0,6+0,25)                                                                                 | m3 | 102,98175<br>85,33575<br>17,64600                                        | 85,71     | 8 826,57  |
| 4    | 131201119R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3<br>30% : 102,982*0,3                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 30,89460<br>30,89460                                                     | 12,52     | 386,80    |
| 5    | 133201101R00  | Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 - pro provedení<br>protlaku 2 ks<br>v prostoru nové výstavby : 2,5*2,5*(2-0,6-0,25)<br>v prostoru stávajícího areálu : 2,5*2,5*1,9                                                                                                                    | m3 | 19,06250<br>7,18750<br>11,87500                                          | 380,00    | 7 243,75  |
| 6    | 133201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3<br>30% : 19,0625*0,3                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 5,71875<br>5,71875                                                       | 102,86    | 588,23    |
| 7    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3<br>základ pro oplocení :<br>délka x šířka x výška (150 mm nad upravený terén) :<br>(29+0,7+0,7+1,5)*0,3*(0,9-0,15-0,31)<br>pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm :<br>7,1*0,4*0,1                                              | m3 | 4,49480<br>4,21080<br>0,28400                                            | 850,00    | 3 820,58  |
| 8    | 141721104R00  | Řízené protlačení a vtažení PE d 315 mm, hor.1 - 4<br>pod stávajícími boxy : 5                                                                                                                                                                                                          | m  | 5,00000<br>5,00000                                                       | 2 453,06  | 12 265,30 |
| 9    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br><br>celkové odkopávky z položek :<br>strojní - odkopávky : 22,819<br>strojní - jámy : 102,982<br>strojní - šachty : 19,063<br>ruční : 4,495<br>odpočet zpětného zásypu : -19,201                                                   | m3 | 130,15800<br>22,81900<br>102,98200<br>19,06300<br>4,49500<br>-19,20100   | 45,00     | 5 857,11  |
| 10   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km<br>celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km :<br>celkové odkopávky z položek :<br>strojní - odkopávky : 22,819*5<br>strojní - jámy : 102,982*5<br>strojní - šachty : 19,063*5<br>ruční : 4,495*5<br>odpočet zpětného zásypu : -19,201*5 | m3 | 650,79000<br>114,09500<br>514,91000<br>95,31500<br>22,47500<br>-96,00500 | 8,00      | 5 206,32  |
| 11   | 162702199R00  | Poplatek za skládku zeminy<br>celkové odkopávky z položek :<br>strojní - odkopávky : 22,819<br>strojní - jámy : 102,982<br>strojní - šachty : 19,063<br>ruční : 4,495<br>odpočet zpětného zásypu : -19,201<br>přebytek z kanalizace :                                                   | m3 | 137,78400<br>22,81900<br>102,98200<br>19,06300<br>4,49500<br>-19,20100   | 50,00     | 6 889,20  |

|      |              |                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|      |              | d 200 - celkem 11 m : 11*0,598                                                                                                                      |    | 6,57800   |           |            |
|      |              | d 160 - celkem 2 m : 2*0,524                                                                                                                        |    | 1,04800   |           |            |
| 12   | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním - zpětné zásypy okolo obrubníků                                                                                            | m3 | 19,20060  | 145,00    | 2 784,09   |
|      |              | z venkovní strany chodníkových obrubníků :                                                                                                          |    |           |           |            |
|      |              | průřezový profil zásypu je 0,032 m2 : 4,3*0,032                                                                                                     |    | 0,13760   |           |            |
|      |              | startovací šachty protlaku : 19,063                                                                                                                 |    | 19,06300  |           |            |
| 13   | 181101102R00 | Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 a30 MPa | m2 | 216,17500 | 10,00     | 2 161,75   |
|      |              | v místech nových dlažeb : 66+7,61                                                                                                                   |    | 73,61000  |           |            |
|      |              | základ : 25,95*4,5-6,3*2,6                                                                                                                          |    | 100,39500 |           |            |
|      |              | drenážní vrstva mezi novou a stávající výstavbou : 25,95*0,8                                                                                        |    | 20,76000  |           |            |
|      |              | základ pro oplocení :                                                                                                                               |    |           |           |            |
|      |              | délka x šířka x výška (150 mm nad upravený terén) : (29+0,7+0,7+1,5)*0,3                                                                            |    | 9,57000   |           |            |
|      |              | pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm : 7,1*0,4                                                                                          |    | 2,84000   |           |            |
|      |              | dlažba pro zpětné použití : 9                                                                                                                       |    | 9,00000   |           |            |
| 14   | 121100001RAB | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km                                          | m3 | 26,05731  | 180,00    | 4 690,32   |
|      |              | pro nové kotce pro psy : (25,95*4,5-6,3*2,6)*0,15                                                                                                   |    | 15,05925  |           |            |
|      |              | zadlážděná plocha minus zastropení jímky : ((66+7,61)-5,06*4,16)*0,15                                                                               |    | 7,88406   |           |            |
|      |              | drenážní pruh : 25,95*0,8*0,15                                                                                                                      |    | 3,11400   |           |            |
| Díl: | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                        |    |           |           | 450,00     |
| 15   | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu pro zpětné použití                                                                                    | m2 | 9,00000   | 50,00     | 450,00     |
|      |              | pro protlak ve stávající části - startovací šachta : 3*3                                                                                            |    | 9,00000   |           |            |
| Díl: | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                        |    |           |           | 250 546,73 |
| 16   | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm s vyrovnaním a zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění                                             | m3 | 72,69300  | 450,00    | 32 711,85  |
|      |              | pod zákl.deskou : (25,95*4,5-6,3*2,6)*0,6                                                                                                           |    | 60,23700  |           |            |
|      |              | drenážní vrstva mezi novou a stávající výstavbou : 25,95*0,8*0,6                                                                                    |    | 12,45600  |           |            |
| 17   | 273323411RT1 | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30, XD2 odolnost proti korozi způsobené chloridy                                                        | m3 | 29,68798  | 2 616,06  | 77 665,54  |
|      |              | zákl.deska pod nové kotce : (25,95*4,5*0,25-6,3*2,6*0,25)*1,05                                                                                      |    | 26,35369  |           |            |
|      |              | dno jímky : 4,46*3,56*0,2*1,05                                                                                                                      |    | 3,33430   |           |            |
| 18   | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                                                                            | m2 | 15,22500  | 400,00    | 6 090,00   |
|      |              | zákl.deska pod nové kotce : (25,95+4,5)*2*0,25                                                                                                      |    | 15,22500  |           |            |
|      |              | dno jímky - bednění tvoří obvodové zdívo jímky : 0                                                                                                  |    |           |           |            |
| 19   | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                                                                         | m2 | 15,22500  | 100,00    | 1 522,50   |
|      |              | zákl.deska pod nové kotce : (25,95+4,5)*2*0,25                                                                                                      |    | 15,22500  |           |            |
|      |              | dno jímky - bednění tvoří obvodové zdívo jímky : 0                                                                                                  |    |           |           |            |
| 20   | 273361921RT8 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm                                                                      | t  | 2,32255   | 24 500,00 | 56 902,48  |
|      |              | váha 7,99 kg/m2 :                                                                                                                                   |    |           |           |            |
|      |              | zákl.deska pod nové kotce 2x : ((25,95*4,5-6,3*2,6)*7,99*1,25*0,001)*2                                                                              |    | 2,00539   |           |            |
|      |              | dno jímky 2x : 4,46*3,56*7,99*1,25*0,001*2                                                                                                          |    | 0,31716   |           |            |
| 21   | 289970111R00 | Vrstva geotextilie 300g/m2, včetně dodávky geotextilie                                                                                              | m2 | 193,98000 | 57,00     | 11 056,86  |
|      |              | vodorovná :                                                                                                                                         |    |           |           |            |
|      |              | pod z hutněným makadame : (25,95*4,5-6,3*2,6)                                                                                                       |    | 100,39500 |           |            |
|      |              | drenážní vrstva mezi novou a stávající výstavbou : 25,95*0,8                                                                                        |    | 20,76000  |           |            |
|      |              | svislá : 25,95*0,6+(4,5+0,8)*2*0,6                                                                                                                  |    | 21,93000  |           |            |

|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                               |           |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 22   | 274320030RAA | 25,95*0,9+0,8*2*0,9+29*0,9<br>Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění - zídka<br>oplocení v pohledové kvalitě, výztuž 90 kg/m3,<br>šterkopískový podklad 10 cm<br>délka x šířka x výška (150 mm nad upravený terén) :<br>(29+0,7+0,7+1,5)*0,3*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 50,89500<br>8,61300<br>8,61300                                                | 7 500,00  | 64 597,50  |
| Díl: | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                               |           | 307 854,18 |
| 23   | 311112315RT4 | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití<br>tvárníc betonem C 25/30<br>zadní stěna : (13,5+6,3)*2,5<br>příjmový box + 2 : (1,65+1,8+1,6+1,75)*2,5<br>3 až 11 : 2,85*2,5*9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 130,62500<br>49,50000<br>17,00000<br>64,12500                                 | 646,64    | 84 467,35  |
| 24   | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505<br><br>R 12 0,89 kg/m :<br>vodorovná 2 pruty do spáry :<br>stěna s betonem C 25/30 - tvárnice výšky 250 mm - 9 ks<br>spár :<br>zadní stěna : (13,5+6,3)*9*2*0,89*0,001*1,05<br>příjmový box + 2 :<br>(1,65+1,8+1,6+1,75)*9*2*0,89*0,001*1,05<br>3 až 11 : 2,85*9*9*2*0,89*0,001*1,05<br>stěna s polystyrenobetonem :<br>12 až 15 - zadní a přední stěna : (25,95-13,5-<br>6,3)*2*9*2*0,89*0,001*1,05<br>12 až 15 - příčné stěny : 4,2*5*9*2*0,89*0,001*1,05<br>svislá - délka (2,5+ 0,5 do základů)= 3 m 46 ks po 4<br>prutech : 46*4*3*0,89*0,001*1,05 | t   | 1,95488<br><br>0,33306<br>0,11438<br>0,43146<br>0,20690<br>0,35324<br>0,51584 | 24 500,00 | 47 894,56  |
| 25   | 317121101RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně<br>dodávky překladu 119x14x14<br>nad dveřmi : 4<br>nad okny : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 8,00000<br>4,00000<br>4,00000                                                 | 329,31    | 2 634,48   |
| 26   | 342321610R00 | Zálivka z betonu železového C 30/37 okolo plastové jímky<br>v tl. 100 mm na výšku 2 m<br>okolo plastové jímky : (4,46+3,56)*2*2*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,36840<br>3,36840                                                            | 3 022,44  | 10 180,79  |
| 27   | 342361921RT8 | Výztuž zálivky svařovanou sítí, průměr drátu 8,0, oka<br>100/100 mm<br>váha 7,99 kg/m2 :<br>okolo plastové jímky : (4,46+3,56)*2*2*7,99*0,001*1,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,32040<br><br>0,32040                                                        | 24 500,00 | 7 849,80   |
| 28   | 342265132RT3 | Podhled sádkrokarton. na ocel. rošt vodor., desky standard<br>impreg. tl.12,5 mm, Orsil tl. 16 cm<br>strop v kotcích 12 až 15 : 1,35*4,2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 22,68000<br>22,68000                                                          | 799,70    | 18 137,20  |
| 29   | 311112315R   | Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití<br>tvárníc polystyrenobetonem 1,8 MPa - zateplení<br>12 až 15 - zadní a přední stěna : (25,95-13,5-6,3)*2,5*2-<br>0,8*1,5*4-0,85*0,5*4<br>12 až 15 - příčné stěny : 4,2*2,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 76,75000<br>24,25000<br>52,50000                                              | 680,00    | 52 190,00  |
| 30   | 382127899R   | Dodávka a montáž plastové jímky (26 m3) - kompletní<br>dodávka vč.poklopu ,přívod aj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00000                                                                       | 84 500,00 | 84 500,00  |
| Díl: | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                               |           | 18 409,28  |
| 31   | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30<br>věnce ve spádu 10 - 15 cm = sklon zastřešení :<br>zadní stěna : 25,95*0,15*0,1*1,05<br>přední strana - příjmový box + 2 : 6,3*0,15*0,13*1,05<br>přední strana - 12 až 15 : (25,95-13,5-6,3)*0,15*0,15*1,05<br><br>v příčném směru :<br>4,2*0,15*(0,15+0,1)*0,5*5*1,05+2,85*0,15*(0,13+0,1)*0,5*<br>9*1,05<br>1,6*0,15*(0,13+0,1)*0,5*2*1,05                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,61898<br>0,40871<br>0,12899<br>0,14529<br>0,87802<br>0,05796                | 2 706,35  | 4 381,53   |
| 32   | 417351111R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení<br>věnce ve spádu 10 - 15 cm = sklon zastřešení :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 20,55850                                                                      | 400,00    | 8 223,40   |

|         |              |                                                                                                                   |    |          |           |           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|         |              | zadní stěna : 25,95*0,1*2                                                                                         |    | 5,19000  |           |           |
|         |              | přední strana - příjmový box + 2 : 6,3*0,13*2                                                                     |    | 1,63800  |           |           |
|         |              | přední strana - 12 až 15 : (25,95-13,5-6,3)*0,15*2                                                                |    | 1,84500  |           |           |
|         |              | v příčném směru :                                                                                                 |    | 11,14950 |           |           |
|         |              | 4,2*(0,15+0,1)*0,5*2*5+2,85*(0,13+0,1)*0,5*2*9                                                                    |    |          |           |           |
|         |              | 1,6*(0,13+0,1)*0,5*2*2                                                                                            |    | 0,73600  |           |           |
| 33      | 417351113R00 | Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění věnce ve spádu 10 - 15 cm = sklon zastřešení :                 | m  | 20,55850 | 100,00    | 2 055,85  |
|         |              | zadní stěna : 25,95*0,1*2                                                                                         |    | 5,19000  |           |           |
|         |              | přední strana - příjmový box + 2 : 6,3*0,13*2                                                                     |    | 1,63800  |           |           |
|         |              | přední strana - 12 až 15 : (25,95-13,5-6,3)*0,15*2                                                                |    | 1,84500  |           |           |
|         |              | v příčném směru :                                                                                                 |    | 11,14950 |           |           |
|         |              | 4,2*(0,15+0,1)*0,5*2*5+2,85*(0,13+0,1)*0,5*2*9                                                                    |    |          |           |           |
|         |              | 1,6*(0,13+0,1)*0,5*2*2                                                                                            |    | 0,73600  |           |           |
| 34      | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 90 kg/m3 : 1,619*90*0,001*1,05                                      | t  | 0,15300  | 24 500,00 | 3 748,50  |
|         |              |                                                                                                                   |    | 0,15300  |           |           |
| Díl: 5  |              | Komunikace                                                                                                        |    |          |           | 35 544,72 |
| 35      | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhuštění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuštěním            | m2 | 2,84000  | 80,00     | 227,20    |
|         |              | odečteno z EPD :                                                                                                  |    |          |           |           |
|         |              | pod chodníkové obrubníky v průměrné šířce 400 mm : 7,1*0,4                                                        |    | 2,84000  |           |           |
| 36      | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhuštění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuštěním            | m2 | 82,61000 | 160,00    | 13 217,60 |
|         |              | odečteno z EPD :                                                                                                  |    |          |           |           |
|         |              | pochůzná plocha před novými kotci : 66                                                                            |    | 66,00000 |           |           |
|         |              | pochůzná plocha mezi bránou a brankou : 7,61                                                                      |    | 7,61000  |           |           |
|         |              | z očištěné dlažby : 9                                                                                             |    | 9,00000  |           |           |
| 37      | 596215021R   | Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1)                                          | m2 | 82,61000 | 150,00    | 12 391,50 |
|         |              | odečteno z EPD :                                                                                                  |    |          |           |           |
|         |              | pochůzná plocha před novými kotci : 66                                                                            |    | 66,00000 |           |           |
|         |              | pochůzná plocha mezi bránou a brankou : 7,61                                                                      |    | 7,61000  |           |           |
|         |              | z očištěné dlažby : 9                                                                                             |    | 9,00000  |           |           |
| 38      | 59245308R    | Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě | m2 | 73,61000 | 131,89    | 9 708,42  |
|         |              | odečteno z EPD :                                                                                                  |    |          |           |           |
|         |              | pochůzná plocha před novými kotci : 66                                                                            |    | 66,00000 |           |           |
|         |              | pochůzná plocha mezi bránou a brankou : 7,61                                                                      |    | 7,61000  |           |           |
| Díl: 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                    |    |          |           | 70 734,14 |
| 39      | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 ve spádu nad izolací proti vodě, hlazená, včetně dilatačních spár        | m3 | 12,26586 | 2 936,23  | 36 015,39 |
|         |              | kotce pro psy :                                                                                                   |    |          |           |           |
|         |              | podlahy :                                                                                                         |    |          |           |           |
|         |              | příjmový box : (3*1,6+(1,35+0,6)*0,15)*0,15*1,05                                                                  |    | 0,80207  |           |           |
|         |              | 2 : (3*1,6+1,35*0,15)*0,15*1,05                                                                                   |    | 0,78789  |           |           |
|         |              | 3 až 11 : (13,5*1,5+2,85*1,35*9+0,5*0,15*6)*0,15*1,05                                                             |    | 8,71408  |           |           |
|         |              | Mezisoučet                                                                                                        |    | 10,30404 |           |           |
|         |              | odtokový žlábek : 25,95*0,3*0,24*1,05                                                                             |    | 1,96182  |           |           |
|         |              | Mezisoučet                                                                                                        |    | 1,96182  |           |           |
| 40      | 631319111R00 | Příplatek za odtokový žlábek u mazin 200 x100 mm                                                                  | m  | 25,95000 | 96,64     | 2 507,81  |
|         |              | po celé délce : 25,95                                                                                             |    | 25,95000 |           |           |
| 41      | 631319163R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazin tl. 12 cm                                                                      | m3 | 2,31600  | 350,60    | 811,99    |
|         |              | kotce pro psy :                                                                                                   |    |          |           |           |
|         |              | podlahy :                                                                                                         |    |          |           |           |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                          |           |           |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 42       | 631319165R00 | 12 až 15 : $((4,2*1,35+0,8*0,15)*4)*0,10$<br>Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm<br>kotce pro psy :<br>podlahy :<br>příjmový box : $(3*1,6+(1,35+0,6)*0,15)*0,15*1,05$<br>2 : $(3*1,6+1,35*0,15)*0,15*1,05$<br>3 až 11 : $(13,5*1,5+2,85*1,35*9+0,5*0,15*6)*0,15*1,05$<br><br>Mezisoučet<br>odtokový žlábek : $25,95*0,3*0,24*1,05$<br>Mezisoučet | m3  | 2,31600<br>12,26586                      | 175,30    | 2 150,21  |
| 43       | 631343825R00 | Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 - 12 cm, 1,8 MPa ve<br>spádu nad izolací proti vodě, hlazená, včetně dilatačních<br>spár<br>kotce pro psy :<br>podlahy :<br>12 až 15 : $((4,2*1,35+0,8*0,15)*4)*0,10$                                                                                                                                                      | m3  | 2,31600<br>14,27250                      | 2 824,91  | 6 542,49  |
| 44       | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení<br>odtokový žlábek : $(0,1+0,2+0,25)*25,95$                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 14,27250                                 | 400,00    | 5 709,00  |
| 45       | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění<br>odtokový žlábek : $(0,1+0,2+0,25)*25,95$                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 14,27250                                 | 100,00    | 1 427,25  |
| 46       | 639571215R   | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 250 mm -<br>pruh mezi novou a stávající zástavbou, drenážní vrstva<br><br>drenážní vrstva mezi novou a stávající výstavbou :<br>$25,95*0,8$                                                                                                                                                                       | m2  | 20,76000<br>20,76000                     | 750,00    | 15 570,00 |
| Díl: 8   | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                          |           | 57 587,61 |
| 47       | 831350012RAB | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm - kompletní<br>dodávka včetně zemních prací, hloubka 1,5 m                                                                                                                                                                                                                                                          | m   | 2,00000                                  | 1 684,35  | 3 368,70  |
| 48       | 831350013RAA | napojení vpustí z čistících kanálků : 1+1<br>Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm - kompletní<br>dodávka včetně zemních prací, hloubka 2,0 m                                                                                                                                                                                                             | m   | 2,00000<br>11,00000                      | 2 110,81  | 23 218,91 |
| 49       | 894431422RCB | v novém areálu : 7<br>protlak : 4<br>Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, 1 přítok, dno KG<br>D 250 mm, poklop pochůzný<br>v dlážděné ploše : 1+1                                                                                                                                                                                                          | kus | 7,00000<br>4,00000<br>2,00000<br>2,00000 | 15 500,00 | 31 000,00 |
| Díl: 87  | 87           | Potrubí z trub z plastických hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                          |           | 29 250,00 |
| 50       | 872000001R   | Přípojka vody včetně zemních prací - kompletní dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 15,00000                                 | 1 950,00  | 29 250,00 |
| Díl: 91  | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                          |           | 2 342,21  |
| 51       | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15<br>4,2+2,9                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 7,10000                                  | 228,48    | 1 622,21  |
| 52       | 59217421R    | Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý<br>Začátek provozního součtu<br>4,2+2,9<br>Konec provozního součtu<br>8                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 7,10000<br>8,00000<br>7,10000<br>8,00000 | 90,00     | 720,00    |
| Díl: 96  | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                          |           | 6 788,84  |
| 53       | 963012510R00 | Bourání stropů z desek žb. - zastropení stávající jímky<br><br>zastropení stávající jímky : $5,06*4,16*0,14$                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,94694<br>2,94694                       | 2 303,69  | 6 788,84  |
| Díl: 97  | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                          |           | 450,00    |
| 54       | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným<br>pro protlak ve stávající části - startovací šachta - pro<br>zpětné použití : 3*3                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 9,00000<br>9,00000                       | 50,00     | 450,00    |
| Díl: 99  | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                          |           | 64 902,24 |
| 55       | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 393,34688                                | 165,00    | 64 902,24 |
| Díl: 711 | 711          | Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                          |           | 31 545,44 |

|          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           |            |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 56       | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP na zákl.desce : (25,95*4,5-6,3*2,6)*1,05                                                                                                                                                         | m2  | 105,41475 | 25,00     | 2 635,37   |
| 57       | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením na zákl.desce : (25,95*4,5-6,3*2,6)*1,05*1,15                                                                                                                                                                                                          | m2  | 121,22696 | 57,57     | 6 979,04   |
| 58       | 711502001RZ1 | Oddílatování nových chodníků od stěn stávajících a nových boxů systémem nopových fólií - svislá, včetně dodávky nopové fólie, lišty a doplňků<br>ochrana geotextilií je již započítána v základech :<br>počítám na výšku 900 mm :<br>na stávajících kotevích : 29*0,9<br>na nových kotevích : 26*0,9 | m2  | 49,50000  | 233,98    | 11 582,01  |
| 59       | 62832279R    | Pás asfaltovaný těžký natavitelný, nosná vložka skelná rohož na zákl.desce : (25,95*4,5-6,3*2,6)*1,05                                                                                                                                                                                                | m2  | 105,41475 | 90,79     | 9 570,61   |
| 60       | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 307,67030 | 2,53      | 778,41     |
| Díl: 713 |              | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |           | 2 927,76   |
| 61       | 713121111RV1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm<br>kotce pro psy :<br>12 až 15 : (4,2*1,35+0,8*0,15)*4                                                                                                                                                             | m2  | 23,16000  | 99,78     | 2 310,90   |
| 62       | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE kotce pro psy :<br>12 až 15 : (4,2*1,35+0,8*0,15)*4                                                                                                                                                                                                | m2  | 23,16000  | 25,00     | 579,00     |
| 63       | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                        | %   | 28,89900  | 1,31      | 37,86      |
| Díl: 720 |              | Zdravotechnická instalace                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | 4 200,22   |
| 64       | 721211502R00 | Vpust' podlahová 110 mm, odtok svislý v odtokových žlábcích : 1+1                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00000   | 2 100,11  | 4 200,22   |
| Díl: 764 |              | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | 20 962,55  |
| 65       | 764352205R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm - včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací na stávajících kotevích : 29<br>na nových kotevích : 26                                                                                                                                         | m   | 55,00000  | 325,00    | 17 875,00  |
| 66       | 764454204R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm - včetně dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>na stávajících kotevích 2 ks o délce 2,5 m : 2*2,5<br>na nových kotevích 2 ks o délce 2,5 m : 2*2,5                                                        | m   | 10,00000  | 288,00    | 2 880,00   |
| 67       | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 207,55000 | 1,00      | 207,55     |
| Díl: 766 |              | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | 22 119,00  |
| 68       | 766711001R00 | Montáž plastových oken<br>okno 880/500 mm 4 ks - 12 až 15 : (0,9+0,6)*2*4                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,00000  | 280,00    | 3 360,00   |
| 69       | 766000001R   | Dodávka a montáž pákového ručního ovládání oken<br>12 až 15 : 4                                                                                                                                                                                                                                      | ks  | 4,00000   | 2 650,00  | 10 600,00  |
| 70       | 61143006R    | Okno plastové jednodílné 88 x 50 cm O, S z venkovní strany<br>12 až 15 : 4                                                                                                                                                                                                                           | kus | 4,00000   | 1 985,00  | 7 940,00   |
| 71       | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                     | %   | 219,00000 | 1,00      | 219,00     |
| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | 485 163,07 |
| 72       | 767392112R00 | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním, včetně spojovacího materiálu<br>příjmový box a 2 : 6,3*2<br>3 až 11 : 13,5*3,1<br>12 až 15 : (25,95-13,5-6,3)*4,6                                                                                                                                 | m2  | 82,74000  | 170,00    | 14 065,80  |
| 73       | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg ocelové vaznice :<br>profil JÄKL 50/30/3 ( váha 3,49 kg/m) : 25,95*3*3,49                                                                                                                                                                           | kg  | 271,69650 | 42,00     | 11 411,25  |
| 74       | 767000001R   | Z01 - dodávka a montáž přední části kotce s dveřmi<br>příjmový box + 2 : 1+1<br>3 až 11 : 9                                                                                                                                                                                                          | ks  | 11,00000  | 11 835,00 | 130 185,00 |
| 75       | 767000002R   | Z02 - dodávka a montáž boční pevné části kotce                                                                                                                                                                                                                                                       | ks  | 9,00000   | 11 025,00 | 99 225,00  |

|      |              |                                                                                                               |        |             |           |           |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
|      |              | 3 až 11 : 9                                                                                                   |        | 9,00000     |           |           |
| 76   | 767000003R   | Z03 - dodávka a montáž nerezových posuvů v kotcích                                                            | ks     | 6,00000     | 4 680,00  | 28 080,00 |
|      |              | mezi kotci 3 a 4 : 2                                                                                          |        | 2,00000     |           |           |
|      |              | mezi kotci 6 a 7 : 2                                                                                          |        | 2,00000     |           |           |
|      |              | mezi kotci 9 a 10 : 2                                                                                         |        | 2,00000     |           |           |
| 77   | 767000004R   | Z04 - dodávka a montáž přední části kotce s dveřmi                                                            | ks     | 4,00000     | 8 190,00  | 32 760,00 |
|      |              | 12 až 15 : 4                                                                                                  |        | 4,00000     |           |           |
| 78   | 767000005R   | Z05 - dodávka a montáž dvoukřídlové brány 2400/2300 mm s křídly 900 a 1500 mm, včetně doplnění části oplocení | ks     | 1,00000     | 30 924,00 | 30 924,00 |
| 79   | 767000006R   | Z06 - dodávka a montáž branky 700/2000 mm na koncích nové budovy : 1+1                                        | ks     | 2,00000     | 9 180,00  | 18 360,00 |
|      |              |                                                                                                               |        | 2,00000     |           |           |
| 80   | 767000007R   | Z07 - dodávka a montáž dvoukřídlové brány 2000/2000 mm v oplocení u jímky, včetně doplnění části oplocení     | ks     | 1,00000     | 22 950,00 | 22 950,00 |
| 81   | 767000008R   | Z08 - dodávka a montáž oplocení o celkové výšce 3000 mm s ostnatým žiletkovým drátem d 450 mm 29+0,7+0,7+1,5  | m      | 31,90000    | 1 228,50  | 39 189,15 |
|      |              |                                                                                                               |        | 31,90000    |           |           |
| 82   | 767000009R   | Z09 - dodávka a montáž bočních dvířek příjmového boxu                                                         | ks     | 1,00000     | 5 364,00  | 5 364,00  |
|      |              | příjmový box : 1                                                                                              |        | 1,00000     |           |           |
| 83   | 767914120R   | Montáž panelů s žebírkovým pletivem plochy do 2,25 m2                                                         | m      | 13,50000    | 198,00    | 2 673,00  |
|      |              | krytí kotců 3 až 11 : 13,5                                                                                    |        | 13,50000    |           |           |
| 84   | 767995109R   | Žárové pozinkování ocelové vaznice : profil JÄKL 50/30/3 ( váha 3,49 kg/m ) : 25,95*3*3,49                    | kg     | 271,69650   | 22,00     | 5 977,32  |
|      |              | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 50x30x3 mm                                                              | T      | 0,29343     | 22 500,00 | 6 602,18  |
| 85   | 14587745R    | ocelové vaznice : profil JÄKL 50/30/3 ( váha 3,49 kg/m ) : 25,95*3*3,49*0,001*1,08                            |        | 0,29343     |           |           |
| 86   | 55342402R    | Dodávka panelu s žebírkovým pletivem v rámu 1500 x 1500 mm, pozink                                            | kus    | 9,00000     | 891,00    | 8 019,00  |
|      |              | krytí kotců 3 až 11 : 9                                                                                       |        | 9,00000     |           |           |
| 87   | 55350620R    | Plech trapézový Trapéz T18 tl. 0,63 mm pozink                                                                 | m2     | 91,01400    | 270,00    | 24 573,78 |
|      |              | příjmový box a 2 : 6,3*2*1,1                                                                                  |        | 13,86000    |           |           |
|      |              | 3 až 11 : 13,5*3,1*1,1                                                                                        |        | 46,03500    |           |           |
|      |              | 12 až 15 : (25,95-13,5-6,3)*4,6*1,1                                                                           |        | 31,11900    |           |           |
| 88   | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                              | %      | 4 803,59480 | 1,00      | 4 803,59  |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                                                        |        |             |           | 29 176,90 |
| 89   | 783881260R00 | Nátěr akrylátový betonových podlah a stěn z bet.tvárnice - penetrace + 2x nátěr, protiplísňový a omyvatelný   | m2     | 226,81050   | 128,64    | 29 176,90 |
|      |              | kotce pro psy :                                                                                               |        |             |           |           |
|      |              | podlahy :                                                                                                     |        |             |           |           |
|      |              | příjmový box : 3*1,6+(1,35+0,6)*0,15                                                                          |        | 5,09250     |           |           |
|      |              | 2 : 3*1,6+1,35*0,15                                                                                           |        | 5,00250     |           |           |
|      |              | 3 až 11 : 13,5*1,5+2,85*1,35*9+0,5*0,15*6                                                                     |        | 55,32750    |           |           |
|      |              | 12 až 15 : (4,2*1,35+0,8*0,15)*4                                                                              |        | 23,16000    |           |           |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                    |        | 88,58250    |           |           |
|      |              | stěny :                                                                                                       |        |             |           |           |
|      |              | příjmový box : (3+1,6)*2*1,2-(1,36+0,6)*1,2                                                                   |        | 8,68800     |           |           |
|      |              | 2 : (3+1,6)*2*1,2-1,35*1,2                                                                                    |        | 9,42000     |           |           |
|      |              | 3 až 4,6 až 7,9 až 10 : ((2,85+1,35+2,85)*1,2-0,5*0,75*2)*6                                                   |        | 46,26000    |           |           |
|      |              | 5,8,11 : (2,85+1,35+2,85)*1,2*3                                                                               |        | 25,38000    |           |           |
|      |              | 12 až 15 : ((4,2+1,35)*2*1,2-0,8*1,5)*4                                                                       |        | 48,48000    |           |           |
|      |              | Mezisoučet                                                                                                    |        | 138,22800   |           |           |
| Díl: | M21          | Elektromontáže                                                                                                |        |             |           | 55 925,00 |
| 90   | 210000002R   | Vyhřívání podlahy - kompletní dodávka                                                                         | soubor | 1,00000     | 24 500,00 | 24 500,00 |

|      |              |                                                                                                                                                                          |        |                     |  |           |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--|-----------|-----------|
| 91   | 210100030RAB | 12 až 15 : 1<br>Přípojka elektro včetně zemních prací - kompletní<br>dodávka, v chodníku, 2 x AYKY 3 x 240 + 120                                                         | m      | 1,00000<br>15,00000 |  | 575,00    | 8 625,00  |
| 92   | 210200020RAA | Hromosvod - včetně zemních prací - kompletní dodávka                                                                                                                     | kompl  | 1,00000             |  | 22 800,00 | 22 800,00 |
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                          |        |                     |  |           | 1 621,44  |
| 93   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS<br>:<br>zastropení stávající jímky k recyklaci 5 km : 2,947*2,1            | t      | 6,18870             |  | 30,00     | 185,66    |
| 94   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km<br>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS<br>:<br>zastropení stávající jímky k recyklaci 5 km : 2,947*2,1*4 | t      | 24,75480            |  | 8,00      | 198,04    |
| 95   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS<br>:<br>zastropení stávající jímky k recyklaci 5 km : 2,947*2,1              | t      | 6,18870             |  | 80,00     | 495,10    |
| 96   | 979999997R00 | Poplatek za skládku suti k recyklaci<br>výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS<br>:<br>zastropení stávající jímky k recyklaci 5 km : 2,947*2,1               | t      | 6,18870             |  | 120,00    | 742,64    |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                         |        |                     |  |           | 36 000,00 |
| 97   | 005121 R     | Zařízení staveniště                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000             |  | 36 000,00 | 36 000,00 |

**Celkem**

**1 597 832,00**

Poznámky uchazeče k zadání

**Přípojka elektro je naceněna pro kabel CYKY 5 x 4 mm<sup>2</sup> pro otápění 4 kotců.**