



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Kulturní dům Šternberk – II. etapa Část C Stavební úpravy 1.PP pro šatny číslo smlouvy objednatele 32/17/S/KUL

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

ID datové schránky:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

ud7bzn4

00299529

CZ00299529

Česká spořitelna, a.s.

19-1801688399/0800

Ing. Stanislav Orság, starosta

Tel.: 585 086 274

E-mail: orsag@sternberk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Sehnal,

vedoucí oddělení investic a místních komunikací

Tel.: 585 086 237

E-mail: sehnal@sternberk.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

DACH SYSTEM s.r.o.

Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

25367501

CZ25367501

Česká spořitelna

1796952/0800

Miroslav Ott, jednatel

Tel.: 585311526

E-mail: m.ott@dachsystem.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Kovář

Tel.: 585311526

E-mail: olomouc@dachsystem.cz

Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. objednatel není plátcem DPH.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Porušení povinností zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby :

Kulturní dům Šternberk – II. etapa
Část C Stavební úpravy 1.PP pro šatny

Místo stavby	:	parcelní číslo st. 2786/1, 2785/1, 2785/2 785 01 Šternberk, Katastrální území Šternberk [763527]
Projektová dokumentace	:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY vypracovaná ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, číslo zakázky 14.1 / 2016, datum 2016 – 09
Autorský dozor	:	Ing. Robert Bravenec ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.
Technický dozor stavebníka	:	Zdeněk Čtvrtlík, 605880704, ctvrtlik@sternberk.cz , Město Šternberk
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	Ing. Josef Kovář , mobil 724 285161 Kolář Martin , mobil 727 806986

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:

SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY
SO.02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **20. 02. 2017**
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do **31. 05. 2017**

4. CENA DÍLA

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 4.1.1. Cena díla bez DPH celkem | 1.572.257,80 Kč |
| 4.1.2. Výše DPH | 330.174,14 Kč |
| 4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH | 1.902.431,94 Kč |

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1 obchodních podmínek pro zhotovení stavby se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 19.2 obchodních podmínek pro zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.5. Finanční rezerva se nesjednává.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 6.2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel, Město Šternberk.
- 6.4. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
- 6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Smlouva o dílo pro **ČÁST C** veřejné zakázky **Úpravy 1. PP pro šatny**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 19.12.2016, usnesením č. 1531/45.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Ve Šternberku, dne **17 -01- 2017**

V Olomouci, dne **24.1. 2017**

Za objednatele:



DACH SYSTEM, s.r.o.

Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

tel./fax: 585 311 526

IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

Za zhotovitele:

PŘÍLOHA Č. 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

**ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
pro veřejnou zakázku na stavební práce**

Preamble:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
- 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
- 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
- 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
- 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
- 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
- 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
- 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
- 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
- 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
- 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
- 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

- 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Poddodavatelem** právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví,

školství, laboratoře, opravy) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).

1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- 3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.
- 3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatel v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva

- 5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.
- 5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.
- 5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi Objednatel a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
- 5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
- 5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.
- 5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.7.4. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.

- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.
- 6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

6.3. Zádržné (pozastávka)

- 6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatel uhrazeno neprodleně, nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

6.4. Lhůty splatnosti

- 6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.

6.5. Platby za Vícepráce

- 6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
 - 6.6.4.1. nemá v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - 6.6.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - 6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedoděleků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedoděleků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení

- 7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

- 7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut

- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám

- 7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi

- 8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.
- 8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).
- 8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.
- 8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatel.
- 8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště

- 8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
- 8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
- 8.5.5. Zhotovitel zajistí strážení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo Staveniště.
- 8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatel.
- 8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdám trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

- 8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
- 8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
- 8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště

- 8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

As.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- 10.2.5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.
- 10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se stavbou včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.

- 13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke

Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroju, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2. Změna Poddodavatele

- 14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.

- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky

- 14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2. Individuální vyzkoušení

- 15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- 15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve Stavebním deníku.

15.3. Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu

vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

- 15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.
- 15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného stroje a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.
- 15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního provozu.
- 15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4. Zkušební provoz

- 15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se proěřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v příslušné dokumentaci.
- 15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.
- 15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.
- 15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní řád na zkušební provoz.
- 15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
- 15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

- 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. územní rozhodnutí;
 - 16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňkůTyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby

- 16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.

- 16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla
- 16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá Zhotoviteli.
- 16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.
- 16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.
- 16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity nevynechává, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6. Kolaudace

- 16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady díla zjištěné v záruční době.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
- 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.
- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo

uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- 19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.
- 19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
- 20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
- 22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23. Odstoupení od Smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- 23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.


24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Příslušnost soudu

- 24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2. Volba práva

- 24.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

V	dne	17 -01- 2017	V	dne	
					
			DACH SYSTEM, s.r.o.		
			Chválkovická 45, 779 00 Olomouc		
			tel./fax: 585 311 526		
			IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501		
Za Objednatele:			Za Zhotovitele:		

Rekapitulace celkové ceny

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
Část C Stavební úpravy 1.PP pro šatny	1.572.257,80	330.174,14	1.902.431,94
Celkem za stavbu	1.572.257,80	330.174,14	1.902.431,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16031

Stavba: MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

9. 9. 2016

Zadavatel:

IČ:

00299529

Město Šternberk

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

25870092

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popiskem "ÚRS" a urovni přisuzeno kategorií "mimo
 náklady". Všechny další informace vztahující k ceně a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, která nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou napsány dále k dispozici na www. rs.

Cena bez DPH

305 595,32

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
	21,00%	305 595,32	64 175,02
	15,00%	0,00	0,00
	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

369 770,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16031

Stavba: MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Místo:

Datum:

9. 9. 2016

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		305 595,32	369 770,34	
01	SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA	255 859,46	309 589,95	STA
02	ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	49 735,86	60 180,39	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

01 - SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2016

IČ:

00299529

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25870092

DIČ:

Cena bez DPH**255 859,46**

DPH	základní snížená zákl. přenesená sníž. přenesená nulová	Základ daně 255 859,46 0,00 0,00 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% 21,00% 15,00% 0,00%	Výše daně 53 730,49 0,00 0,00 0,00 0,00
-----	---	---	---	--

Cena s DPH**v CZK****309 589,95****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

01 - SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Datum:

9. 9. 2016

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	255 859,46
HSV - M	12 922,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 013,94
997 - Přesun sutě	1 908,97
PSV - Práce a dodávky PSV	177 266,46
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	73 200,36
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	5 280,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	1 479,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	7 106,74
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	36 117,40
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	3 245,10
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	50 837,86
M - Montáže	23 893,30
R0.3 - rozvaděč R0.3 dle výkresu D.1.4.3-03	23 893,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 916,80
OST - Ostatní	1 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MKZZ016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

01 - SILNORPOUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Datum: 9. 9. 2016

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255 859,46	
D		HSV	M				12 922,90	
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 013,94	
1	K	220261661	Značení trasy vedení	m	190,900	9,60	1 832,64	CS ÚRS 2016 01
VV					140,7+50,2		190,900	
2	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	12,000	45,60	547,20	CS ÚRS 2016 01
3	K	971033161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	54,00	216,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	2,000	333,00	666,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	51,000	21,20	1 081,20	CS ÚRS 2016 01
6	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	140,700	33,84	4 761,29	CS ÚRS 2016 01
VV					"výměry dle výkresu D.1.4.3-02			
VV					12+7+3,5+2+4,3+8+11,6+2,5+3*2,5+7+8,2+9,1+3,4+5,2+6,1+7,2			
					104,600			

VV		5,8+6,4+6,7+8,4+5,6+3,2				36,100			
VV		Součet				140,700			
7	K	974082116	Vysekání ryh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm	m	50,200	38,04	1 909,61	CS ÚRS 2016 01	
VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02							
VV		17,6+12,1+8,3+2*6,1			50,200				
D		997	Přesun sutě				1 908,97		
8	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,893	215,90	192,80	CS ÚRS 2016 01	
PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí.							
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,893	124,80	111,45		
10	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,930	29,70	265,22		
VV		0,893*10	Přepočtené koeficientem množství		8,930				
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	0,893	1 500,00	1 339,50		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				177 266,46		
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				73 200,36		
12	K	220261623	Osazení hmoždinky včetně vyvrtání díry, vyčištění, zatlačení hmoždinky do otvoru do zdi z cihel	kus	68,000	20,70	1 407,60	CS ÚRS 2016 01	
PSC		Poznámka k sauboru cen: 1. V cenách 220 26-1623 až -1643 není započten náklad na dodávku hmoždinky.							
13	M	562810710	součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní hmoždinky rozměry v mm do tvrdých stavebních materiálů materiál PE HM 8 x 40	ks	68,000	1,44	97,92	CS ÚRS 2013 01	
14	M	311427710	vrut univerzální půlkulatá hlava s křížovou drážkou zinek žlutý 6 x 60 mm	kus	68,000	1,68	114,24	CS ÚRS 2016 01	
15	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	15,000	318,00	4 770,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02							
VV		"svítidlo C1							
VV		"009" 5			5,000				
VV		"001" 3			3,000				
VV		Mezisoučet			8,000				
VV		"svítidlo C3							
VV		"002" 1			1,000				
VV		"003" 1			1,000				
VV		"004" 1			1,000				
VV		"005" 1			1,000				
VV		"006" 1			1,000				
VV		"007" 1			1,000				
VV		"008" 1			1,000				
VV		Mezisoučet			7,000				
VV		Součet			15,000				
16	K	748122114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2016 01	
VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02							
VV		"svítidlo V1							
VV		"038" 2			2,000				
17	M	sv_C1	zářivkové přisazené svítidlo z eloxovaného hliníku, opalový kryt, elektronický předřadník, zdroj zářivková trubice 2x54W, patice G5, IP20	ks	8,000	5 752,10	46 016,80		
P		Poznámka k položce: včetně zdroje a recyklačních poplatků							
18	M	sv_C3	zářivkové přisazené svítidlo, bílé lakovaný ocelový plech, trojvrstvé matné opalové sklo d420mm, elektronický předřadník EVG, 2x26W	ks	7,000	2 582,80	18 079,60		
P		Poznámka k položce: včetně zdroje a recyklačních poplatků							
19	M	sv_V1	zářivkové stropní průmyslové přisazené, polykarbonátový kryt a montura, IP65, T8 - 2x58W	ks	2,000	1 039,10	2 078,20		
P		Poznámka k položce: včetně zdroje a recyklačních poplatků							

10

D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					5 280,00	
20	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladu na nosný a podružný materiál.						
D	742	Elektromontáže - rozvodný systém					1 479,00	
21	K	742111200	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	1 479,00	1 479,00	CS ÚRS 2016 01
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		1					1,000	
D	743	Elektromontáže - hrubá montáž					7 106,74	
22	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pod vypínače a zásuvky	kus	51,000	27,90	1 422,90	
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		2+2+2+7+5+2+14+6+9+2					51,000	
23	M	R345715130	krabice univerzální pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20	kus	51,000	6,24	318,24	
24	K	743591110	Montáž ostatních nosných prvků příchyttek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů do 4	kus	48,000	58,40	2 803,20	CS ÚRS 2016 01
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		16+23+9					48,000	
25	M	20131130	nástěnný/stropní bezhalogenový svazkový držák s hmoždinkou s dvojitou přírubou	ks	48,000	50,90	2 443,20	
26	K	743622320	Montáž svorka hromosvodná na potrubí typ Bernard	kus	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2016 01
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		"003" 1					1,000	
27	M	354420710	páska měděná zemnicí 1 m	m	0,500	35,80	17,90	CS ÚRS 2012 01
28	M	354420280	svorka pro ochranné pospojování typu Bernard	kus	1,000	14,30	14,30	CS ÚRS 2016 01
D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					36 117,40	
29	K	744241110	Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 0,35 až 35 mm ²	m	41,000	23,45	961,45	CS ÚRS 2016 01
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		"H07Z-K 4						
VV		"ventilátor" 22					22,000	
VV		"elektrický ohříváč" 19					19,000	
VV		Součet					41,000	
30	M	VD4	vodič H07Z-K 4 zž	m	43,050	16,50	710,33	
VV		41*1,05 Přepočtené koeficientem množství					43,050	
31	K	744331221	Montáž šňůr měděných bez ukončení, uložených volně do 1 kV středních sk. 2 - CGSG, CSSS, počtu a průřezu žil 2x0,35 až 6 mm ² , 3x0,35 až 4 mm ² , 4x0,75 až 4 mm ² , 5x0,75 až 2,5 mm ² , 7x0,75 až 1,5 mm ²	m	3,000	23,40	70,20	CS ÚRS 2016 01
VV		"napojení boileru" 3					3,000	
32	M	341431760	šňůra s Cu jádrem H07RNF 3G1,50 mm ²	m	3,000	26,20	78,60	CS ÚRS 2016 01
33	K	744441100	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	720,100	23,40	16 850,34	CS ÚRS 2016 01
VV		Výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV		"CXXH-R 3x1,5						
VV		"WL03.14" 16+5					21,000	
VV		"WS03.14" 26+25+8*3,5+2,2					81,200	
VV		"WL03.15" 5+21+36+4*9,6+3,2					103,600	
VV		"WL03.16" 5+3*11,2+28+6+11,3					83,900	
VV		"WL03.21" 12+5					17,000	
VV		"WL03.22" 9,6+5					14,600	
VV		"WL03.23" 13,5+5					18,500	
VV		"WL03.24" 16+5					21,000	
VV		"WL03.25" 21+5					26,000	
VV		"WL03.26" 18+5					23,000	
VV		"WL03.27" 31+5					36,000	
VV		"WL03.28" 19+5					24,000	
VV		"WL03.29" 24+5					29,000	
VV		Mezísoučet					498,800	

VV			"CXKH-R 3x2.5						
VV			"WL03.17" 5+44			49,000			
VV			"WL03.18" 5+22			27,000			
VV			"WL03.19" 45			45,000			
VV			"WL03.20" 32			32,000			
VV			"WL03.30" 5+3+16+3+2,5+7,6+5+2,3+2+1			47,400			
VV			"WL03.31" 5+9,3+3,6+3			20,900			
VV			Mezisoučet			221,300			
VV			Součet			720,100			
34	K	kab03	kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5	m	523,740	20,80	10 893,79		
VV			498,8" 1,05 Přepočtené koeficientem množství		523,740				
35	K	kab05	kabel silový 1-CXKH-R 3x2.5	m	232,365	28,20	6 552,69		
VV			221,3" 1,05 Přepočtené koeficientem množství		232,365				
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				3 245,10		
36	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	174,000	17,40	3 027,60	CS ÚRS 2016 01	
VV			19" 2" 3" 10" 2" 3		174,000				
37	K	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,000	19,50	78,00	CS ÚRS 2016 01	
38	K	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	27,90	139,50	CS ÚRS 2016 01	
VV			5		5,000				
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				50 837,86		
39	K	747111226	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	100,20	200,40	CS ÚRS 2016 01	
VV			"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV			"038" 2		2,000				
40	M	TIMER6_44	spínač ř.6, pod omítku IP44, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	2,000	224,80	449,60		
41	K	747111227	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 7-křížových	kus	2,000	106,20	212,40	CS ÚRS 2016 01	
VV			"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV			"038" 2		2,000				
42	M	TIMER7_44	spínač ř.7, pod omítku IP44, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	2,000	269,90	539,80		
43	K	747112111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	7,000	71,64	501,48	CS ÚRS 2016 01	
VV			"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV			"001" 1		1,000				
VV			"005" 1		1,000				
VV			"004" 1		1,000				
VV			"003" 1		1,000				
VV			"007" 1		1,000				
VV			"008" 1		1,000				
VV			"009" 1		1,000				
VV			Součet		7,000				
44	M	TIME01	spínač ř. 1, pod omítku, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	7,000	157,90	1 105,30		
45	K	747112221	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových vypínačů	kus	5,000	72,20	361,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
VV			"003" 1		1,000				
VV			"004" 1		1,000				
VV			"005" 1		1,000				
VV			"007" 1		1,000				
VV			"008" 1		1,000				
VV			Součet		5,000				
46	M	tl_IP20_popi	ovládač zapínací 1/05a, 230V, (tlačítko pro spínání VZT) s popisovým polem, bílá/ledová bílá, komplet	ks	5,000	202,10	1 010,50		
47	K	747112451	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	2,000	78,24	156,48	CS ÚRS 2016 01	
VV			"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						

	VV		"001" 1			1,000			
	VV		"009" 1			1,000			
	VV		Součet			2,000			
48	M	TIMEr5_IP20	spínač ř.5, pod omítku, kompletní, bílá/ledová bílá	ks	2,000	200,50	401,00		
49	K	747161150	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 3P + N + PE	kus	1,000	162,90	162,90		
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"napojení boileru v m.č. 009" 1			1,000			
50	M	5p_sv	svorkovnice 400V, 5.pól, pod omítku, komplet, barva bílá/ledová bílá	ks	1,000	155,00	155,00		
51	K	747161230	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	16,000	100,20	1 603,20	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"001" 7			7,000			
	VV		"009" 7			7,000			
	VV		"007" 1			1,000			
	VV		"003" 1			1,000			
	VV		Součet			16,000			
52	M	R345551030	zásuvka 1násobná 16A, pod omítku, bílá/ledová bílá, IP20, kompletní	kus	16,000	150,70	2 411,20		
53	K	747161250	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	6,000	100,20	601,20	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"001" 2			2,000			
	VV		"009" 4			4,000			
	VV		Součet			6,000			
54	M	R345551230	zásuvka 2násobná 16A, pod omítku, bílá/ledová bílá, s natočenou dutinkou, IP20, kompletní	kus	6,000	185,20	1 111,20		
55	K	747911112	Montáž a nastavení termosatu	kus	2,000	321,60	643,20	CS ÚRS 2016 01	
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"004" 1			1,000			
	VV		"008" 1			1,000			
	VV		Součet			2,000			
56	M	term	Analogový prostorový termostat, 5...30 C, 10A, IP20	ks	2,000	1 134,00	2 268,00		
57	K	R747eh01	Osazení a zapojení elektrického přímotopu	ks	9,000	285,60	2 570,40		
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"038" 1			1,000			
	VV		"001" 2			2,000			
	VV		"003" 1			1,000			
	VV		"007" 1			1,000			
	VV		"009" 2			2,000			
	VV		"004" 1			1,000			
	VV		"008" 1			1,000			
	VV		Součet			9,000			
58	M	EH300strop	elektrický sálavý panel 230V/300W, rozměr 600 x 600 x 30 mm, tř.II, IP44, tepelná pojistka, pro montáž na strop	ks	2,000	1 939,80	3 879,60		
59	M	EH1000	elektrický sálavý konvektor 230V/1000W, tř.II, IP24, elektronický termostat	ks	1,000	4 380,00	4 380,00		
60	M	EH1500	elektrický sálavý konvektor 230V/1500W, tř.II, IP24, elektronický termostat	ks	3,000	4 976,00	14 928,00		
61	M	EH2000	elektrický sálavý konvektor 230V/2000W, tř.II, IP24, elektronický termostat	ks	1,000	5 706,00	5 706,00		
62	M	EH500	elektrický přímotopný konvektor 230V/500W, tř.II, IP24, integrovaný termostat	ks	2,000	1 842,00	3 684,00		
63	K	vent	zapojení ventilátorů a nastavení dobehových časů	ks	1,000	1 796,00	1 796,00		
	VV		"výměry dle výkresu D.1.4.3-02						
	VV		"003" 1			1,000			
	D	M	Montáže				23 893,30		
	D	R0.3	rozvaděč R0.3 dle výkresu D.1.4.3-03				23 893,30		
64	M	R03_01	RS svorky 1.5	ks	30,000	18,20	546,00		
	P		Poznámka k položce: pro napojení původních vedení						
65	M	R03_02	Jistič, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	Ks	1,000	317,00	317,00		
66	M	R03_03	Impulzní relé, In 16 A, Un AC 230 V, 1 x přepínací kontakt	Ks	1,000	374,10	374,10		
67	M	R03_04	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC	Ks	2,000	672,00	1 344,00		

68	M	R03_04.1	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC	Ks	2,000	580,00	1 160,00
69	M	R03_05	Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, I _{dn} 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	Ks	3,000	673,00	2 019,00
70	M	R03_06	Jistič, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 10 kA	Ks	6,000	265,00	1 590,00
71	M	R03_07	Jistič, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 10 kA	Ks	3,000	295,00	885,00
72	M	R03_08	Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, I _{cn} 10 kA	Ks	4,000	476,00	1 904,00
73	M	R03_09	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídle dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950 x 510, počet řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál : ocel-plech	ks	1,000	7 942,00	7 942,00
74	M	R03_10	podružný materiál pro výrobu rozvaděče	kpl	1,000	965,00	965,00
75	M	R03_11	hřebenové propojovací lišty jističů	kpl	1,000	457,00	457,00
76	M	R03_12	propojovací vodiče	kpl	1,000	390,00	390,00
77	K	R03_13	ověření návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
78	K	R03_14	popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče	kpl	1,000	950,20	950,20
79	K	R03_15	kompletace rozvaděče (včetně doplnění původních přístrojů)	ks	1,000	1 650,00	1 650,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 916,80

80	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	88,000	453,60	39 916,80 CS ÚRS 2016 01
----	---	---------	--	-----	--------	--------	--------------------------

VV "výměry dle výkresu D.1.4.3-01, 02

VV "demontáže" 3*8

VV "úpravy stávající elektrické instalace" 4*2*8

VV Součet

24,000

64,000

88,000

D OST Ostatní 1 860,00

81	M	pod_mt	Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje. SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ: vývody, spojky vodičové do 16mm², spojníky spanky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC izolanty drobné výrobky z plastů a pryže drát vázací a svařovací elektrody pásky z elektrovedného hliníku cín pájka na hliník výrobky pro svařování a pájení plyny na svařování a pájení odmašťovače izolační hmoty lepidla a tmely kyseliny a odrezovače nátěrové hmoty pro drobné opravy kabelová oka a spojky do 16mm² materiál označovací, např. štítky, spojovací materiál (nůty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16	kpl	1,000	1 860,00	1 860,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

02 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2016

IČ:

DIČ:

00299529

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25870092

Cena bez DPH**49 735,86**

DPH	základní	snížená	zákl. přenesená	sníž. přenesená	nulová	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
						49 735,86	21,00%	10 444,53
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	21,00%	0,00
						0,00	15,00%	0,00
						0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****60 180,39****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

02 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Datum:

9. 9. 2016

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis**Cena celkem [CZK]****Náklady soupisu celkem****49 735,86**

HSV - M	15 789,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	14 455,86
997 - Přesun sítě	1 333,90
PSV - Práce a dodávky PSV	24 713,30
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	6 635,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	290,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	8 820,90
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	132,80
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	8 834,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 322,00
OST - Ostatní	3 910,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MKZ2016 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Objekt:

02 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Místo:

Datum:

9. 9. 2016

Zadavatel:

Město Šternberk

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 735,86	
D	HSV	M					15 789,76	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 455,86	
1	K	220261661	Značení trasy vedení	m	108,000	13,53	1 461,24	CS ÚRS 2016 01
2	K	971052361	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m ² , tl. do 600 mm	kus	1,000	123,42	123,42	CS ÚRS 2016 01
3	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	4,000	80,40	321,60	CS ÚRS 2016 01
4	K	974082113	Vysekání ryh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	108,000	116,20	12 549,60	CS ÚRS 2016 01
VV			Výměry dle výkresu D.1.4.3-02					
VV			32*29*2+12+6		108,000			
D	997		Přesun sítě				1 333,90	
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m	t	0,359	900,90	323,42	CS ÚRS 2016 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 3111 až 3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovnou dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku, 2. Jestliže se pro svislý přesun používá šrot nebo zařízení investora, řezací, výtah v budově, uvažuje se pro ocenění dopravy suti cena 3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pranjez srotu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Sřoz suti.								
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,359	942,50	338,36	
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,590	20,90	75,03	
VV			0,359*10 *Přepočtené koeficientem množství		3,590			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného	t	0,359	1 663,20	597,09	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 713,30	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				6 635,20	

9	K	740991100	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 635,20	6 635,20	CS ÚRS 2016 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně vakuadu na nosný a podružný materiál.					
D		743	Elektromontáže - hrubá montáž				290,00	
10	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pod vypínače a zásuvky	kus	4,000	52,70	210,80	
VV			~výměry dle výkresu D.1.4.3-02					
VV			2+2		4,000			
11	M	R345715130	krabice univerzální pod vypínače a zásuvky, pod omytku, d73mm x 42mm, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20	kus	4,000	19,80	79,20	
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				8 820,90	
12	K	744441100	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYJ, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 6 mm ² , 4x1,5 až 4 mm ² , 5x1,5 až 2,5 mm ² , 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	108,000	32,01	3 457,08	CS ÚRS 2016 01
VV			~výměry dle výkresu D.1.4.3-02					
VV			32+29*2+12+6		108,000			
13	K	kab03	kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5	m	113,400	47,30	5 363,82	
VV			108*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		113,400			
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				132,80	
14	K	746211110	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	16,60	132,80	CS ÚRS 2016 01
VV			2*2+4		8,000			
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				8 834,40	
15	K	220370453	Montáž reproduktoru včetně upevnění na připravené body, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směřování a odzkoušení ozvučení s připojeným regulátorem hlasitosti, do 6 W směrového nebo tlakového	kus	2,000	235,60	471,20	CS ÚRS 2016 01
VV			~výměry dle výkresu D.1.4.3-02					
VV			~001~ 1		1,000			
VV			~009~ 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
16	M	repro20	reproduktor interiérový nástěnný 100V/20W, 4 Ω, 87 dB, 75 - 20 000 Hz	ks	2,000	2 965,30	5 930,60	
P			Poznámka k položce: Izolování stávajícího systému ozvučením - volání z jeviště					
17	K	220370471	Zkoušení reproduktoru včetně funkčního vyzkoušení reproduktoru s regulátorem hlasitosti za plného výkonu rozhlasové ústředny při 1 programové ústředně	kus	2,000	41,60	83,20	CS ÚRS 2016 01
18	K	220370561	Montáž regulátoru hlasitosti včetně upevnění na připravené body, zapojení vodičů a odzkoušení funkce 2-drátového	kus	2,000	90,20	180,40	CS ÚRS 2016 01
VV			~výměry dle výkresu D.1.4.3-02					
VV			~001~ 1		1,000			
VV			~009~ 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
19	M	PR	podomítkový regulátor hlasitosti, 100V / 30 W / 8 Ω	ks	2,000	1 084,50	2 169,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 322,00	
20	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	12,000	443,50	5 322,00	CS ÚRS 2016 01
VV			~vyhledání místa napojení ve stávajícím systému~ 4		4,000			
VV			~úprava stávajícího vedení a napojení nové linky~ 8		8,000			
VV			Součet		12,000			
D		OST	Ostatní				3 910,80	

16

21	M	pod_mt	Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje. SEZNAM PODRŮŽNÝCH MATERIÁLŮ: vývody, spojky vodičové do 16mm², spojníky sponky, příchytky, lišty nledax, hmoždinky PVC izolanty drobné výrobky z plastů a pryže drát vázací a svařovací elektrody pásky z elektrovedného hliníku cin pájka na hliník výrobky pro svařování a pájení plyny na svařování a pájení odmašťovače izolační hmoty lepidla a tmely kyseliny a odrezovače natěrové hmoty pro drobné opravy kabelová oka a spojky do 16mm² materiál označovací, např. štítky, spojovací materiál (nýty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16	kpl	1,000	3 910,80	3 910,80
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_09_08
Stavba: Kanalizační přípojka

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.9.2016

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

47 724,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	47 724,04	10 022,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

57 746,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_09_08

Stavba: Kanalizační přípojka

Místo:

Datum:

8.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 724,04	57 746,09	
2016_09_08	Kanalizační přípojka	47 724,04	57 746,09	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kanalizační přípojka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 724,04

DPH základní
snížená

Základ daně
47 724,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 022,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

57 746,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

47 724,04

HSV - Práce a dodávky HSV

47 650,54

1 - Zemní práce

20 353,73

4 - Vodorovné konstrukce

2 592,00

5 - Komunikace pozemní

9 597,50

8 - Trubní vedení

5 765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 240,00

997 - Přesun sutě

4 616,23

998 - Přesun hmot

1 486,08

M - Práce a dodávky M

73,50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

73,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 8.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 724,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 650,54

D 1

Zemní práce

20 353,73

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	5,000	478,00	2 390,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až -7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

2	K	113107044	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živичných tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	5,000	452,00	2 260,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7021 až 7025 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7032 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7011 až -7046 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -704 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním, tyto práce se oceňují individuálně.					
3	K	132112201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	1,250	782,00	977,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	P		Poznámka k položce: předpoklad 25% horniny 1 a 2, hornina 3 - 75%					
	VV		5*1*1		5,000			
	VV		5*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		1,250			
4	K	132132201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 1 a 2 při překozech inž sítí	m3	2,500	849,00	2 122,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
	P		Poznámka k položce: předpoklad 50% horniny 1 a 2, hornina 3 - 50%					
	VV		5*1*1		5,000			
	VV		5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
5	K	132232201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	2,500	1 020,00	2 550,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
	P		Poznámka k položce: předpoklad 25% horniny 1 a 2, hornina 3 - 75%					
	VV		5*1*1		5,000			
	VV		5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
6	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	13,000	110,50	1 436,50	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 4. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
	VV		2*5*1,3		13,000			
7	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	13,000	21,30	276,90	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		5*1*1		5,000			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,000	16,50	82,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

5*1,6

8,000

11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,750	475,90	832,83	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	PSC							
	VV	5*0,35			1,750			
12	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	3,150	384,00	1 209,60	CS ÚRS 2016 01
	VV	1,75*1,8			3,150			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,500	785,00	1 962,50	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,5		2,500			
14	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	4,500	516,20	2 322,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*1,8		4,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 592,00	
15	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	0,750	3 456,00	2 592,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		5*0,15		0,750			
	D	5	Komunikace pozemní				9 597,50	
16	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	5,000	285,00	1 425,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sitětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.					
17	K	566901172	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm	m2	5,000	587,00	2 935,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sitětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřík, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živičný spojovací části A01 tohoto katalogu.					
18	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	10,000	513,00	5 130,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sitě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárii, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřík živičný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřík živičný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	VV		2 vrstvy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2*5			10,000			
19	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	5,000	21,50	107,50	CS ÚRS 2016 02
D 8		Trubní vedení					5 765,00	
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	5,000	518,00	2 590,00	CS ÚRS 2016 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační řady, přípojky, odvodňování pozemků b) třída SN 8: vysoké teplotní a mechanické zatížení.						
21	K	892-301	Monitoring stok	m	5,000	495,00	2 475,00	
22	K	8923721-1	Zabezpečení koncu potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	350,00	700,00	
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,						
D 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					3 240,00	
23	K	919121213	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu	m	12,000	134,00	1 608,00	CS ÚRS 2016 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.						
VV		2*5+2			12,000			
24	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	12,000	136,00	1 632,00	CS ÚRS 2016 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.						
VV		2*5+2*1			12,000			
D 997		Přesun sutě					4 616,23	
25	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,425	293,00	1 003,53	CS ÚRS 2016 02
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.						
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,425	456,00	1 561,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užíje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,425	223,00	763,78	CS ÚRS 2016 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,950	9,70	465,12	CS ÚRS 2016 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV		3,425*14 'Přepočtené koeficientem množství		47,950			
29	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,425	240,00	822,00	CS ÚRS 2016 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				1 486,08	
30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,322	640,00	1 486,08	CS ÚRS 2016 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	D	M	Práce a dodávky M				73,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				73,50	
31	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm, barva šedá - nad přípojkami	m	5,000	14,70	73,50	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09/2016

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 ve Šternberku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 572 257,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	330 174,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 902 431,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09/2016

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 ve Šternberku

Místo: Datum: 13.9.2016

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 572 257,80	1 902 431,94	
2	STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY	1 572 257,80	1 902 431,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 ve Šternberku

Objekt:

2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.9.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 572 257,80

DPH základní
snižená

Základ daně
1 572 257,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
330 174,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 902 431,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 ve Šternberku

Objekt:

2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Místo:

Datum: 13.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 572 257,80

HSV - Práce a dodávky HSV

464 313,05

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 135,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

207 960,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 842,54

997 - Přesun sutě

63 399,55

998 - Přesun hmot

6 975,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 053 226,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

47 412,13

720 - Zdravotechnika

197 674,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 010,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

3 890,30

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

54 228,00

740 - Elektromontáže

305 595,32

751 - Vzduchotechnika

18 991,20

766 - Konstrukce truhlářské

159 256,90

767 - Konstrukce zámečnické

69 276,20

771 - Podlahy z dlaždic

21 269,51

777 - Podlahy lité	27 222,84
781 - Dokončovací práce - obklady	117 200,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 738,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 460,42
M - Práce a dodávky M	20 398,67
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	20 398,67
OST - Ostatní	7 059,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 260,00
VRN3 - Vedlejší a ostatní náklady	27 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 ve Šternberku

Objekt:

2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY

Místo:

Datum: 13.9.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 572 257,80

D HSV Práce a dodávky HSV 464 313,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 135,20

1	K	342248112	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 115 mm	m2	75,715	467,50	35 396,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		(2*6+3,345+4,565+7,77+2,125+0,8)*3,05-0,8*2,05*7-0,9*2,05*2-1,2*2,05		75,715			
	VV		Součet		75,715			

2	K	317168111	Překlady keramické ploché [POROTHERM] osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm	kus	10,000	247,00	2 470,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	342248113	Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku [POROTHERM] klasických na maltu MVC, pevnost cihel P 10, tl. příčky 140 mm	m2	19,747	520,00	10 268,44	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,565*3,05+(1,28+2*0,95+2*1,1)*0,8+0,95*0,8*2		19,747			
	VV		Součet		19,747			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 207 960,26

4	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	114,000	21,30	2 428,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO2"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5		11,500			
	VV		"m.č.038 : " 100		100,000			
	VV		"m.č.046 : " 2,5		2,500			
	VV		Součet		114,000			

5	K	612821011	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená	m2	201,577	485,00	97 764,85	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"SO4"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5+(4,2+2,63+4,8)*2,3+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		35,189			
			"m.č.038 : "					
	VV		(15,2*2+6,69*2+2*1,5)*3,05+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27-(1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		147,900			
	VV		"m.č.046 : " (1,23*2+1,65+0,45)*2,3		10,488			
	VV		"SO8"					
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		Součet		201,577			
6	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,603	2 715,00	9 782,15	CS ÚRS 2016 02
	VV		" podlaha P" (2,4+1,9+2+2,3+2,4+1,9+2)*0,05		0,745			
	VV		"podlaha Q" (23,4+16,75+2,5)*0,067		2,858			
	VV		Součet		3,603			
7	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	119,500	201,30	24 055,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO10"					
	VV		"m.č.010 : "11,5		11,500			
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		"m.č.038 : " 100		100,000			
	VV		Součet		119,500			
8	K	632459115	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm	m2	119,500	30,20	3 608,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO10"					
	VV		"m.č.010 : "11,5		11,500			
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		"m.č.038 : " 100		100,000			
	VV		Součet		119,500			
9	K	61001	Zateplení schodiště EPS 70 F tl. 100 mm, minerální štuk, prodyšná výmalba	m2	19,779	765,00	15 130,94	
	VV		"SO20"					
	VV		"m.č.011 : " 9,3*2,63-3,9*1,2		19,779			
	VV		Součet		19,779			
10	K	612321111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	76,752	123,40	9 471,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2+2+1,22+1,22)*1,8-0,8*1,8		10,152			
	VV		Součet		76,752			
11	K	612311141	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	114,563	179,50	20 564,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		"m.č.001 : " (5,5+4,565)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		25,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*0,65)		8,060			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,25)		14,750			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*0,65)		7,670			
	VV		"m.č.005 : " (2*2+1,22*2-0,8)*1,25		7,050			
	VV		"m.č.009 : " (3,345+2,115+3,345+1,715)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		26,961			
	VV		"m.č.038 : " (2,01+7,77)*3,05-0,8*2,05-0,9*2,05*2		24,499			
	VV		Součet		114,563			
12	K	611381001	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	116,350	147,50	17 161,63	CS ÚRS 2016 02
	VV		23,4+2,4+1,9+2+2,3+2,4+1,9+2+41,8+11,5+8+16,75		116,350			
	VV		Součet		116,350			
13	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	9,000	207,00	1 863,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	7,000	680,00	4 760,00	CS ÚRS 2016 02
15	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	2,000	685,00	1 370,00	CS ÚRS 2016 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							137 842,54	
16	K	9529052	Čištění objektů dezinfekce prostor	m2	417,280	41,70	17 400,58	
	VV		" S01"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5+(4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2+11,5		45,526			
	VV		"m.č.011 : " 8+8		16,000			
	VV		"m.č.038 : "					
	VV		100+(15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27-(1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)+100		343,222			
	VV		"m.č.046 : " (1,23*2+1,65+0,45)*2,2+2,5		12,532			
	VV		Součet		417,280			
17	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	1,000	521,00	521,00	CS ÚRS 2016 02
18	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,600	67,50	378,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"S02"					
	VV		"m.č.038 : " 2,8*2		5,600			
	VV		Součet		5,600			
19	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	175,780	48,60	8 542,91	CS ÚRS 2016 02
	VV		"S02"					
	VV		"m.č.010 : " (4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		22,526			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.038 :" (15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27- (1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		143,222			
	VV		"m.č.046 :" (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		Součet		175,780			
20	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	183,780	62,70	11 523,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Stěny SO2"					
	VV		"m.č.010 :" (4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		22,526			
	VV		"m.č.038 :" (15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27- (1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		143,222			
	VV		"m.č.046 :" (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		"Strop SO6"					
	VV		"m.č.011 :" 8		8,000			
	VV		Součet		183,780			
21	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	175,780	49,70	8 736,27	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO2"					
	VV		"m.č.010 :" (4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		22,526			
	VV		"m.č.038 :" (15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27- (1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		143,222			
	VV		"m.č.046 :" (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		Součet		175,780			
22	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	183,780	96,80	17 789,90	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Stěny SO2"					
	VV		"m.č.010 :" (4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		22,526			
	VV		"m.č.038 :" (15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27- (1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		143,222			
	VV		"m.č.046 :" (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		"Strop SO6"					
	VV		"m.č.011 :" 8		8,000			
	VV		Součet		183,780			
23	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	183,780	45,20	8 306,86	CS ÚRS 2016 02
	VV		"Stěny SO2"					
	VV		"m.č.010 :" (4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		22,526			
	VV		"m.č.038 :" (15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27- (1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		143,222			
	VV		"m.č.046 :" (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		"Strop SO6"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		Součet		183,780			
24	K	9529052	Čištění objektů dezinfekce prostor	m2	311,280	41,70	12 980,38	
	VV		"SO3"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5+(4,2+2,63+4,8)*2,2+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		34,026			
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
			"m.č.038 : "					
	VV		100+(15,2*2+6,69*2+2*1,5)*2,95+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27-(1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		243,222			
	VV		"m.č.046 : " (1,23*2+1,65+0,45)*2,2		10,032			
	VV		"SO7"					
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		"SO8"					
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		Součet		311,280			
25	K	9740425	Vysekání rýh v betonovém podkladu do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	51,340	172,00	8 830,48	
	VV		"SO9"					
	VV		"m.č.038 : " 15,2*2+6,69*2+2*1,5		46,780			
	VV		"m.č.046 : " 1,23*2+1,65+0,45		4,560			
	VV		Součet		51,340			
26	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	8,000	74,50	596,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO6"					
	VV		"m.č.011 : " 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	126,147	50,10	6 319,96	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO9"					
	VV		"m.č. 038 : " 15,2*6,69		101,688			
	VV		"m.č. 010 : " 2,63*9,3		24,459			
	VV		Součet		126,147			
28	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	12,615	1 480,00	18 670,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"SO9"					
	VV		"m.č. 038 : " 15,2*6,69*0,1		10,169			
	VV		"m.č. 010 : " 2,63*9,3*0,1		2,446			
	VV		Součet		12,615			
29	K	9001	Sanace ocelového překladu SO21	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	
30	K	9002	Sanace ocelových schodnic SO22	soubor	1,000	7 630,00	7 630,00	
31	K	9003	Dodatečné utěsnění existujících stěnových prostupů SO25	kus	2,000	751,00	1 502,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	9004	Zapravení nefunkčních stěnových prostupů SO27	kus	5,000	643,00	3 215,00	
D 997			Přesun sutě				63 399,55	
33	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	44,055	364,80	16 071,26	CS ÚRS 2016 02
34	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	44,055	197,00	8 678,84	CS ÚRS 2016 02
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	837,045	8,70	7 282,29	CS ÚRS 2016 02
VV			44,055*19 'Přepočtené koeficientem množství		837,045			
36	K	9970101	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	44,055	712,00	31 367,16	
D 998			Přesun hmot				6 975,50	
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	34,704	201,00	6 975,50	CS ÚRS 2016 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 053 226,29	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				47 412,13	
38	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	114,000	7,50	855,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"m.č. 038 : " 100		100,000			
VV			"m.č. 010 : " 11,5		11,500			
VV			"m.č. 046 : " 2,5		2,500			
VV			Součet		114,000			
39	M	111631510	lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg	kg	43,801	39,80	1 743,28	CS ÚRS 2016 02
VV			126,96*0,3		38,088			
VV			Součet		38,088			
VV			38,088*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		43,801			
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	114,000	78,00	8 892,00	CS ÚRS 2016 02
VV			"m.č. 038 : " 100		100,000			
VV			"m.č. 010 : " 11,5		11,500			
VV			"m.č. 046 : " 2,5		2,500			
VV			Součet		114,000			
41	M	6285267	pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož	m2	131,100	126,40	16 571,04	
VV			"m.č. 038 : " 100		100,000			
VV			"m.č. 010 : " 11,5		11,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 046 : " 2,5		2,500			
	VV		Součet		114,000			
	VV		114*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		131,100			
42	K	711210020	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	47,167	369,20	17 414,06	
	VV		"dlažba:" 2,4+1,9+2+2,3+2,4+1,9+2		14,900			
	VV		"obklady:"					
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1-0,8-0,8)*0,3)		2,760			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95-0,8)*0,3)		3,060			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2+2+1,22*1,22-0,8)*0,3		1,407			
	VV		Součet		47,167			
43	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	635,000	3,05	1 936,75	CS ÚRS 2016 02
D	720		Zdravotechnika				197 674,81	
44	K	72001	Zdravotechnická instalace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	149 950,77	149 950,77	
45	K	72002	Venkovní kanalizace - přípojka viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	47 724,04	47 724,04	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 010,00	
46	K	72101	Zaslepení podlahových vývodů kanalizace SO24	kus	14,000	215,00	3 010,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 890,30	
47	K	72102	Hydrant demontáž a přeložení	soubor	1,000	3 620,00	3 620,00	
P			Poznámka k položce: Demontáž, přeložení a zpětná montáž stávajícího hydrantu					
48	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	265,000	1,02	270,30	CS ÚRS 2016 02
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				54 228,00	
49	K	72501	D+ M zásobník papírových ručníků	kus	2,000	2 913,00	5 826,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.401					
50	K	72502	D+M zásobník toaletního papíru	kus	2,000	2 010,00	4 020,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.402					
51	K	72503	D+M zásobník hygienických sáčků	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.403					
52	K	72504	D+M dávkovač tekutého mýdla	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.404					
53	K	72505	Toaletní kartáč	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.405					
54	K	72506	D+M věšáky na oděv, ručníky	kus	6,000	350,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.406					
55	K	72507	D+M rohový drátěný košík	kus	2,000	890,00	1 780,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.409					
56	K	72508	D+M závěsný nástěnný odpadkový koš	kus	2,000	2 293,00	4 586,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.410					
57	K	72509	Odpadkový koš	kus	2,000	530,00	1 060,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.411					
58	K	72510	Kovový odpadkový koš kancelářský	kus	2,000	235,10	470,20	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.413					
59	K	72511	D+M držák na smetáky a mopy	kus	1,000	1 620,00	1 620,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.417					
60	K	72512	D+M pevná šatní tyč na ramínka	kus	5,000	645,00	3 225,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.418					
61	K	72513	D+M nástěnné číré zrcadlo	kus	2,000	5 130,00	10 260,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.507					
62	K	72514	D+M samolepící fólie	kus	7,000	1 025,00	7 175,00	
	P		Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.601b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	980,000	0,21	205,80	CS ÚRS 2016 02
D 740			Elektromontáže				305 595,32	
64	K	74001	Elektroinstalace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	305 595,32	305 595,32	
D 751			Vzduchotechnika				18 991,20	
65	K	75101	Vzduchotechnika viz. samostatný rozpočet	soubor	1,000	18 991,20	18 991,20	
D 766			Konstrukce truhlářské				159 256,90	
66	K	76601	Úprava stávajícího plastového okna viz. výpis plastových výrobků P/22	kus	4,000	2 965,10	11 860,40	
67	K	76602	D+M vnitřní okenní parapet viz. výpis truhlářských výrobků T/20	kus	6,000	879,00	5 274,00	
68	K	76603	D+M dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové viz výpis truhlářských výrobků D/51	kus	7,000	2 582,00	18 074,00	
69	K	76604	D+M Dveře vnitřní, dřevěné, jednokřídlové viz. výpis truhlářských výrobků D/52	kus	2,000	2 145,00	4 290,00	
70	K	76605	Konferenční židle	kus	6,000	3 580,00	21 480,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.103					
71	K	76606	Sprchová stolička	kus	2,000	1 529,00	3 058,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.107					
72	K	76607	Kosmetický dvojstůl	kus	3,000	19 640,00	58 920,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.206					
73	K	76608	Dvoudveřová šatní skříň	kus	7,000	4 763,20	33 342,40	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.302					
74	K	76609	Lehký montovaný regál	kus	1,000	1 765,00	1 765,00	
P			Poznámka k položce: Podrobnější popis viz. specifikace prvků interiéru onz.303					
75	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 230,000	0,97	1 193,10	CS ÚRS 2016 02
D 767			Konstrukce zámečnické				69 276,20	
76	K	76701	D+M ocelová mříž viz. výpis zámečnických výrobků Z/115	kus	1,000	10 570,00	10 570,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	76702	D+M ocelová mříž viz. výpis zámečnických výrobku Z/116	kus	1,000	12 645,10	12 645,10	
78	K	76703	D+M ocelová mříž viz. výpis zámečnických výrobku Z/117	kus	1,000	12 560,00	12 560,00	
79	K	76704	D+M ocelová mříž viz. výpis zámečnických výrobku Z/118	kus	1,000	9 162,00	9 162,00	
80	K	76705	D+M ocelová mříž viz. výpis zámečnických výrobku Z/119	kus	1,000	14 720,00	14 720,00	
81	K	76706	D+M vnitřní ocelové schodišťové madlo viz. výpis zámečnických výrobků Z/120	kus	1,000	4 670,00	4 670,00	
82	K	76707	D+M vnitřní ocelové schodišťové madlo vyrovnávacího schodiště viz. výpis zámečnických výrobků Z/121	kus	1,000	2 540,10	2 540,10	
83	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 460,000	1,65	2 409,00	CS ÚRS 2016 02

D 771

Podlahy z dlaždic

21 269,51

84	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2	m2	13,100	251,00	3 288,10	CS ÚRS 2016 02	
	VV		2,4+1,9+2-0,9+2,3+2,4+1,9+2-0,9		13,100				
	VV		Součet		13,100				
85	M	77101	Keramická slinutá dlažba protiskluzová R10	m2	15,720	785,00	12 340,20		
	VV		2,4+1,9+2-0,9+2,3+2,4+1,9+2-0,9		13,100				
	VV		Součet		13,100				
	VV		13,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		15,720				
86	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	13,100	49,20	644,52	CS ÚRS 2016 02	
	VV		2,4+1,9+2-0,9+2,3+2,4+1,9+2-0,9		13,100				
	VV		Součet		13,100				
87	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	13,100	29,70	389,07	CS ÚRS 2016 02	
	VV		2,4+1,9+2-0,9+2,3+2,4+1,9+2-0,9		13,100				
	VV		Součet		13,100				
88	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	13,100	37,80	495,18	CS ÚRS 2016 02	
	VV		2,4+1,9+2-0,9+2,3+2,4+1,9+2-0,9		13,100				
	VV		Součet		13,100				
89	K	77102	D+M podlahové dilatační a přechodové lišty	ks	7,000	325,00	2 275,00		
	P		Poznámka k položce: Podlahové dilatační a přechodové lištydle typu podlahových krytin v místě délka 1 m, materiál: přírodní hliní Podrobnější popis viz. výpis ostatních výrobků O/24						
90	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	24,440	29,30	716,09	CS ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spára podlaha stěna, silikonem</i>					
VV			"m.č.002, 006 : " 2+2+1,1+1,1		6,200			
VV			"m.č.003, 007 : " 2+2+0,95+0,95		5,900			
VV			"m.č.004, 008 : " 2+2+0,95+0,95		5,900			
VV			"m.č.005 : " 2+2+1,22+1,22		6,440			
VV			Součet		24,440			
91	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	205,000	5,47	1 121,35	CS ÚRS 2016 02
D 777			Podlahy lité				27 222,84	
92	K	77701	Bezespará litá samonivelační epoxidová interiérová podlahová stěrka, tl. 3mm	m2	95,950	215,00	20 629,25	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vysoce mechanicky a chemicky odolná a snadno čistitelná</i> <i>Penetrace podkladu. Zbytková vlhkost podkladu max. 4%</i> <i>Barva šedá se vsypem</i> <i>Podrobnější popis viz. výpis skladeb konstrukcí</i>					
VV			23,4+41,8+11,5+16,75+2,5		95,950			
VV			Součet		95,950			
93	K	77702	D+M PVC soklová lišta	m	104,478	59,70	6 237,34	
VV			"m.č. 001 : " 4,565*2+5,63*2-0,8*2-0,9		17,890			
VV			"m.č. 009 : " 7,315*2+6,69*2+1,6-0,8*2-0,9		27,110			
VV			"m.č. 010 : " 4,2*2+2,63*2-2-1,2		10,460			
VV			"m.č. 011 : " 5,1*2+2,63*2		15,460			
VV			"m.č. 038 : " 7,77*2+2,01*2-1,1		18,460			
VV			"m.č. 046 : " 1,25*2+2*2-0,9		5,600			
VV			Součet		94,980			
VV			94,98*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		104,478			
94	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	625,000	0,57	356,25	CS ÚRS 2016 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				117 200,66	
95	K	781471112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2	m2	76,752	365,00	28 014,48	CS ÚRS 2016 02
VV			"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
VV			"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
VV			"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
VV			"m.č.005 : " (2+2+1,22+1,22)*1,8-0,8*1,8		10,152			
VV			Součet		76,752			
96	M	78101	Keram. obklad 600x600 mm; Design "III."; barva tmavě hnědá - mat	m2	88,265	764,20	67 452,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2*2+1,22*2)*1,8-0,8*1,8		10,152			
	VV		Součet		76,752			
	VV		76,752*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		88,265			
97	K	781419192	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za obklady v omezeném prostoru	m2	76,752	168,00	12 894,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2+2+1,22+1,22)*1,8-0,8*1,8		10,152			
	VV		Součet		76,752			
98	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	76,752	29,70	2 279,53	CS ÚRS 2016 02
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2+2+1,22+1,22)*1,8-0,8*1,8		10,152			
	VV		Součet		76,752			
99	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	76,752	37,50	2 878,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*2,4-0,8*2,05*2)		23,200			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,8-0,8*1,8)		18,360			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*2,4-0,8*2,05)		25,040			
	VV		"m.č.005 : " (2+2+1,22+1,22)*1,8-0,8*1,8		10,152			
	VV		Součet		76,752			
100	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 315,000	2,80	3 682,00	CS ÚRS 2016 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				7 738,00	
101	K	78301	Nátěr ocelových zárubní - 2x základní nátěr + 2x nátěr vrchní v barvě šedé RAL 9006	kus	9,000	410,00	3 690,00	
102	K	78302	Epoxidový podlahový nátěr vč. penetračního nátěru	m2	8,000	506,00	4 048,00	
P			Poznámka k položce: Epoxidový podlahový nátěr s protiskluzovou povrchovou úpravou Podrobnější popis viz. výpis skladeb konstrukcí					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				20 460,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,490	18,50	7 853,07	CS ÚRS 2016 02
	VV		"S05"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5+(4,2+2,63+4,8)*2,3+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		35,189			
			"m.č.038 : "					
	VV		(15,2*2+6,69*2+2*1,5)*3,05+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27-(1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		147,900			
	VV		"m.č.046 : " (1,23*2+1,65+0,45)*2,3		10,488			
	VV		"Stropy"					
	VV		23,4+2,4+1,9+2+2,3+2,4+1,9+2+41,8+11,5+8+16,75		116,350			
	VV		"m.č.001 : " (5,5+4,565)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		25,573			
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*0,65)		8,060			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,25)		14,750			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*0,65)		7,670			
	VV		"m.č.005 : " (2*2+1,22*2-0,8)*1,25		7,050			
	VV		"m.č.009 : " (3,345+2,115+3,345+1,715)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		26,961			
	VV		"m.č.038 : " (2,01+7,77)*3,05-0,8*2,05-0,9*2,05*2		24,499			
	VV		Součet		424,490			
104	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,490	29,70	12 607,35	CS ÚRS 2016 02
	VV		"S05"					
	VV		"m.č.010 : " 11,5+(4,2+2,63+4,8)*2,3+0,33*2*4-1,2*2-1,65*2		35,189			
			"m.č.038 : "					
	VV		(15,2*2+6,69*2+2*1,5)*3,05+0,55*(0,45+1,2+0,45)*6+0,6*5,2+0,3*4,75+0,65*5,27-(1,2*0,45*6+1,2*2+0,75*2+1,27*2)		147,900			
	VV		"m.č.046: " (1,23*2+1,65+0,45)*2,3		10,488			
	VV		"Stropy"					
	VV		23,4+2,4+1,9+2+2,3+2,4+1,9+2+41,8+11,5+8+16,75		116,350			
	VV		"m.č.001 : " (5,5+4,565)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		25,573			
	VV		"m.č.002, 006 : " 2*((2+2+1,1+1,1)*0,65)		8,060			
	VV		"m.č.003, 007 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*1,25)		14,750			
	VV		"m.č.004, 008 : " 2*((2+2+0,95+0,95)*0,65)		7,670			
	VV		"m.č.005 : " (2*2+1,22*2-0,8)*1,25		7,050			
	VV		"m.č.009 : " (3,345+2,115+3,345+1,715)*3,05-0,8*2,05*2-0,9*2,05		26,961			
	VV		"m.č.038 : " (2,01+7,77)*3,05-0,8*2,05-0,9*2,05*2		24,499			
	VV		Součet		424,490			
D	M		Práce a dodávky M				20 398,67	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				20 398,67	
105	K	460680702	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm	m2	58,149	350,80	20 398,67	CS ÚRS 2016 02

P

Poznámka k položce:

Vybourání zvýšeného podlahového stupně m.č. 038

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. 038" 6,9*2,25+9,6*4,44		58,149			
	VV		Součet		58,149			
	D	OST	Ostatní				7 059,80	
106	K	001	D+M nástěnné zrcadlo viz. výpis ostatní výrobky O/23	kus	2,000	3 120,40	6 240,80	
107	K	002	Kontrastní odlišení prvního a posledního schodišťového stupně ve schodišťovém rameni	kus	3,000	273,00	819,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 260,00	
	D	VRN3	Vedlejší a ostatní náklady				27 260,00	
108	K	78303	Vedlejší a ostatní náklady - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	27 260,00	27 260,00	vlastní

č. řádku	č. pozice	název zařízení	výrobce	označení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)
1		ROZPOČET JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZAKRESLENÍ V PŮDORYSU 1.PP								
2		VZDT č.1 ODVĚTRÁNÍ HYG. MÍSTNOSTÍ								
3	01.I	Kruhová žaluzie určená pro venkovní montáž, vybavena ochranným pletivem (velikost oka10x10mm). Žaluzie je vyrobená z hliníku, rozestup žeber je 20 mm, sklon lamel je 35 °, ochranné pletivo je drát z ušlechtilé oceli.		IGC-LI-160	1	ks	402,60	199,10	402,60	199,10
4	01.II	Zpětná klapka do potrubí RSK - dvoukřídlá s tuhým pružinovým přitlakem vhodná pro instalaci v libovolné poloze, z pozinkovaného ocelového plechu.		RSK 150	1	ks	148,50	73,70	148,50	73,70
5	01.III	Potrubní jednostranné sací radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem pro montáž do kruhového potrubí.		KV150 XL SILEO	1	ks	3 249,40	499,50	3 249,40	499,50
6		Rychloupínací spona		FK 160	1	ks	117,70	58,30	117,70	58,30
7	01.IV	LDC je tlumič hluku do kruhového potrubí, tloušťka izolace je 50mm		LDC 160-900	1	ks	839,30	414,70	839,30	414,70
8		Kruhový odvodní ventil EFFC 100 se zděří s nastavitelným středovým kuželem s možností fixace polohy pomocí kontramatic, bílá		EFFC 100	7	ks	70,40	67,10	492,80	469,70
10		Potrubí Spiro pozink. 40%TV do průměru 100 mm			2	bm	62,70	41,30	125,40	82,60
12		Potrubí Spiro pozink. 40%TV do průměru 150 mm			6	bm	271,80	194,50	1 630,80	1 167,00
12		Tepelná izolace VZ potrubí s povrchovou AL fólií tl. 40 mm			25	m2	294,80		7 370,00	0,00
12		Úprava stávající VZDT (demontáže a zastupění větracích otvorů)			3	hod		550,00		1 650,00
13		CELKEM ZAŘÍZENÍ							14 376,50	4 614,60
14		ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ MTZ+DODÁVKA							18 991,10	
15		DPH 21%							3 988,13	
16										
17		CELKEM ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ s DPH							22 979,23	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Staveb. úpravy kultur. domu - úpravy 1PP pro šatny _Z.l.	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		02.09.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	149 950,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	149 950,77
Objednatel			24	21 % 0,00 DPH	
Datum a podpis			25	21 % 149 950,77 DPH	31 489,66
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	181 440,43
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	
			28	Klouzavá doložka	
			29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Staveb. úpravy kultur. domu - úpravy 1PP pro šatny _Z.I.

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 895,34
99	Přesun hmot	
PSV	Práce a dodávky PSV	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	29 121,21
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 372,39
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	25 395,53
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	68 286,30
783	Dokončovací práce - nátěry	
930	hodinové zúčtovací sazby	880,00
	<u>Celkem</u>	<u>149 950,77</u>

ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	Dodavatel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	D		HSV	Práce a dodávky HSV						
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 895,34		
	D		99	Přesun hmot				5 895,34		
1	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,254	5 500,00	1 397,00	21,0	
2	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,334	660,00	3 520,44	21,0	
3	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,254	3 850,00	977,90	21,0	
	D		PSV	Práce a dodávky PSV						
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				29 121,21		
4	K	721	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	1,000	406,95	406,95	21,0	
5	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	451,70	451,70	21,0	
6	K	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	5,000	155,90	779,50	21,0	
7	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	8,000	177,10	1 416,80	21,0	
8	K	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	56,03	168,09	21,0	
9	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	62,50	187,50	21,0	
10	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	92,63	277,89	21,0	
11	M	MAT	721000113	Přívzdušňovací ventil HL 900N DN 100	ks	3,000	1 357,40	4 072,20	21,0	
12	K	721	725119122_	Montáž přečerpávacích zařízení	kus	2,000	1 085,32	2 170,64	21,0	
13	M	MAT	721000150	Přečerpávací zařízení Willo Hisewliwt 3 3-35	KS	2,000	9 397,30	18 794,60	21,0	
14	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	15,000	25,30	379,50	21,0	
15	K	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,012	1 320,00	15,84	21,0	
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 372,39		
16	K	721	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	3,000	49,53	148,59	21,0	
17	K	PK	722000300	Demontáž stávající hydrantové skříně a její zpětná montáž	ks	2,000	893,20	1 786,40	21,0	
18	K	721	722290822.1	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,060	5 500,00	330,00	21,0	
19	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 20 x 2,3	m	10,000	296,50	2 965,00	21,0	
20	K	721	722174024	Potrubí vodovodní plastové EVO PP - RCT S4 (SDR 9) 32 x 3,6	m	17,000	491,50	8 355,50	21,0	
21	K	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	25,30	253,00	21,0	
22	K	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	17,000	34,10	579,70	21,0	
23	K	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	217,80	1 306,80	21,0	
24	K	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	217,80	653,40	21,0	
25	K	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	254,50	254,50	21,0	
26	K	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	327,20	327,20	21,0	

27	K	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	1,000	73,70	73,70	21,0	
28	M	MAT	722000028	Kobinovaná armatura EA dle ČSN EN 1717 - G1 /uzávěr, zpětný uzavěr	ks	1,000	1 380,50	1 380,50	21,0	
29	K	721	725535212	Ventil pojistný a zpětný T 1847 G 3/4	kus	1,000	515,90	515,90	21,0	
30	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	17,000	42,70	725,90	21,0	
31	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	17,000	23,50	399,50	21,0	
32	K	721	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,036	8 800,00	316,80	21,0	
	D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				25 395,53		
33	K	721	723150805	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 159	m	15,000	101,15	1 517,25	21,0	
34	K	721	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,247	4 400,00	1 086,80	21,0	
35	K	721	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm	m	20,000	882,20	17 644,00	21,0	
36	K	721	723190919	Propojení stávajícího rozvodu plynu DN 100	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	21,0	
37	K	721	723190901	Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	282,00	564,00	21,0	
38	K	721	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	1,000	63,80	63,80	21,0	
39	K	721	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	20,000	33,00	660,00	21,0	
40	K	721	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,231	5 280,00	1 219,68	21,0	
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				68 286,30		
41	K	721	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	2,000	275,00	550,00	21,0	
42	M	MAT	725001104	Kombiklozet s vodorovným odpadem OLYMP DEEP č.8.2661.6	kus	2,000	3 064,90	6 129,80	21,0	
43	M	MAT	825001105	Duroplastové sedátko s poklopem OLYMP, s antibakteriální úpravou, odnímatelné kovové úchyty	kus	2,000	503,80	1 007,60	21,0	
44	K	721	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000	132,00	264,00	21,0	
45	M	MAT	725000019.1	Umyvadlo keramické (55x42cm)	ks	2,000	757,90	1 515,80	21,0	
46	M	MAT	725000017	Umyvadlový sifon plastový	ks	2,000	139,70	279,40	21,0	
47	M	MAT	725000018	Kryt na sifon k umyvadlu	ks	2,000	831,60	1 663,20	21,0	
48	K	721	725249101	Montáž vaničky sprchové	soubor	2,000	616,00	1 232,00	21,0	
49	M	MAT	725001109	Sprchová vanička Kaskáda Angela 90PU	kus	2,000	4 145,00	8 290,00	21,0	
50	K	721	725249103	Montáž koutu sprchového koutu /dveří/	soubor	2,000	605,00	1 210,00	21,0	
51	M	MAT	725001110	Sprchové dveře posuvné trojdílné ASDP3 90, 810-910mm, vstup 461mm, bezpečnostní sklo Transparent	kus	2,000	6 341,50	12 683,00	21,0	
52	K	721	725539205	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	1,000	495,00	495,00	21,0	
53	M	MAT	725530302	Elektrický ohřivač vody závěsný OKCE 160 (160l)	kus	1,000	9 861,50	9 861,50	21,0	
54	K	721	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	165,00	165,00	21,0	
55	M	MAT	725000333	Nástěnná nerezová výlevka SLVN 01(445x330x170) se zadní stěnoua mřížkou, včetně sifonu, přepadu a upevňovací sady	kus	1,000	7 257,80	7 257,80	21,0	
56	K	721	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	soubor	6,000	66,00	396,00	21,0	
57	K	721	725813111	Ventil rohový Triangl G1/2 - 3/8	soubor	6,000	140,80	844,80	21,0	
58	M	MAT	722000053	Flexi propojovací nerez hadice pro napoj umývadlových a dřezových stojánkových baterií	kus	6,000	107,80	646,80	21,0	
59	K	721	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	110,00	220,00	21,0	
60	M	MAT	725000034	Baterie stojánková páková umývadlová OLYMP DEEP , s automatickou výpustí č.3110.1.004111.1 G1/2	kus	2,000	1 391,50	2 783,00	21,0	
61	K	721	725849411	Montáž baterie sprchové	kus	2,000	99,00	198,00	21,0	
62	M	MAT	725000032	Baterie sprchová podomítková LYRA PLUS č.3.128.6.004.002.1 G1/2, č	kus	2,000	1 637,90	3 275,80	21,0	
63	M	MAT	725000033	Mio připojení sprchové hadice 1/2", mosaz, zpětný ventil, chrom, č.3.6371.0.004.000.1	kus	2,000	501,60	1 003,20	21,0	

64	M	MAT	725000084	Sprchová sada č.3.651R.0.004.373.1 (Ruční sprcha 100, 3 funkce, sprchová tyč, sprchová hadice 1,7m)	kus	2,000	1 086,00	2 172,00	21,0	
65	K	721	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 697,30	1 697,30	21,0	
66	K	721	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	49,50	49,50	21,0	
67	M	MAT	725000110.1	Podomítková zápachová uzávěrka HL 400se zpětnou armaturou a čistícím otvorem DN 40, krycí deska z nerez oceli 160x110mm	ks	1,000	206,80	206,80	21,0	
68	K	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,050	5 500,00	275,00	21,0	
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00		
69	K	783	783416160	Nátěry olejové potrubí do DN 150 dvojnásobné a základní	m	20,000	95,70	1 914,00	21,0	
	D		930	hodinové zúčtovací sazby				880,00		
70	K	PK	930000010	Revize rozvodu plynu-spotřebiče do 50kW	hod	2,000	440,00	880,00	21,0	
				1m rozvodu - 0,07h/m 1 spotřebič - 0,5hod" 20 * 0,07 = 2,0hod"						
				<u>Celkem</u>				<u>149 950,77</u>		

20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	002	Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku - šatny
R:	2	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 760,00		
1	005121	Zařízení staveniště						
	5400	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 760,00	5 760,00	800-0	RTS
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl:	ON	Ostatní náklady				21 500,00		
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
2	1	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	9 750,00	9 750,00	800-0	Vlastní
		Náklady spojené se zkouškami a revizemi potřebnými k řádnému předání a převzetí díla v požadované formě a požadovaném počtu.						
	00524	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 100,00	5 100,00	800-0	RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
	00526	Finanční náklady						
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.						
4	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00	800-0	RTS
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
	00526	Finanční náklady						
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.						
5	005261022R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	800-0	RTS
		Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk - viz obchodní podmínky						

CELKEM	27 260,00
---------------	------------------

20

