

**SMLOUVA O DÍLO**  
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

|                      |                    |                        |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD DUBŇANY |                    | Číslo dopr.<br>zálohy: |
| 16. 02. 2017         |                    | Ukládací<br>znak:      |
| Došlo: .....         | Č. j.: MUDU/528/17 | Zpracovatel:           |
| Přílohy: .....       |                    | Ing. GREGROVA          |

**1. Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l:** Město Dubňany  
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03  
zastoupené: Františkem Třískou, starostou  
IČO: 284882  
DIČ: CZ00284882  
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523-671/0100  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříska, starosta  
technický dozor objednatele (TDO): Radim Karban  
(dále jen jako „objednatel“)

a

**Z h o t o v i t e l:** LV QVATRO s. r. o., IČO: 29353939,  
Zastoupená: Petrem Landkamerem, jednatelem  
se sídlem: U Zdravotního střediska 1649, 696 03 Dubňany  
bankovní spojení: Fio banka číslo účtu: 2500358825/ 2010  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Petr Landkamer  
(dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Stavební úpravy objektu č.p.1149 Dubňany na p.č.2008“ v rozsahu, jež je specifikován v projektové dokumentaci pro stavební část od zpracovatele Kamila Zatloukala, DiS., Hornická 1008, 696 03 Dubňany, zakázka 01/2016 z ledna 2016 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“). Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb ze dne 26. 01. 2017 (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.

- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

### 3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště: v den uzavření smlouvy o dílo
  - zahájení prací: v den předání staveniště
  - termín dodání díla: 270 kalendářních dnů od předání staveniště
- 3.2. Zhotovitel respektuje, že provádění díla bude přerušováno, případně i pozastaveno dodávkami dalších prací souvisejících s danými stavebními úpravami, jež mají být součástí díla jako jsou práce: vodo-topo, elektroinstalace apod.. Z těchto důvodů jsou sjednány práce po jednotlivých etapách v harmonogramu prací, který je popsán v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.3. Změna termínů provádění díla podle harmonogramu prací může být změněna v případě, že objednatel přeruší stavební práce zápisem ve stavebním deníku z důvodů na jeho straně.
- 3.4. Zhotovitel je srozuměn s faktem, že dílo bude prováděno za provozu objektu.

### 4. Věci nutné k provedení díla

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště pravo třetích osob
- pravomocné stavební povolení

### 5. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>2.059.872,30,- Kč</b> | <b>bez DPH</b>  |
| <b>432 573,- Kč</b>      | <b>DPH 21 %</b> |
| <b>2.492.445,- Kč</b>    | <b>vč. DPH</b>  |

- 5.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
  - opatření k ochraně životního prostředí - zejména trvalých porostů,
  - pojištění díla a pojištění osob,
  - likvidaci odpadu.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou

nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **6. Platební podmínky**

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace bude provedena na základě měsíčního soupisu skutečně provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 15 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

## **7. Způsob provádění díla**

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, dle harmonogramu prací ve smlouvě uvedených, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č.183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku TDO, pracovník pověřený dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou dokumentací (dále jen „PD“), podle technických norem, právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen

zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.

- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

## **8. Staveniště**

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celý zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly a smluvní pokutu.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

## **9. Spolupůsobení objednatele**

- 9.1. Objednatel může umožnit zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele, v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

## **10. Odevzdání a převzetí díla**

- 10.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, avšak nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla mimo - §2628 kdy nelze odmítnout převzetí stavby.
- 10.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

## **11. Uplatnění práva z vadného plnění**

- 11.1. Postup při reklamaci:  
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepíší zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky
  - datum zjištění vady
  - rozsah vady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí neprodleně od obdržení písemného oznámení vady a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu vady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro jejich odstranění.
- 11.4. Předchozí postup se netýká ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Tyto je povinen odstranit nejpozději do 5 dnů.
- 11.5. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

## **12. Záruka za jakost**

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

## **13. Sankce**

- 13.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se zaplatit úrok z prodlení 0,1% za každý i započatý den.

- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15. dnem prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15. dnem prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv jiné povinnosti plynoucího z této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé porušení povinnosti.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení povinnosti, kterou zhotovitel porušil, nebo s jejímž řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

#### **14. Odstoupení od smlouvy**


- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší, kteroukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých povinností objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména závazku provést dílo řádně nebo povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.4. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 15.1. této smlouvy.

#### **15. Jiná ujednání**

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů a to formou kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.

- 15.2. Smlouva byla projednána a schválena RM Dubňany dne 15.2.2017
- 15.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
1. Nabídkový položkový rozpočet
  2. Harmonogram prací

V Dubňanech dne 16.2.2017 .....




**Za Objednatele**

**MĚSTO DUBŇANY**  
Nám. 15. dubna 1149  
696 03 Dubňany  
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882  
-19-



**LV QVATRO s.r.o.**  
U Zdravotního střediska 1649  
696 03 Dubňany  
IČ: 29353939



**Za Zhotovitele**

LV QVATRO s.r.o.  
U Zdravotního střediska 1649  
69603 Dubňany



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum**

Zhotovitel: **LV QVATRO s.r.o.**  
**U Zdravotního střediska 1649**  
**69603 Dubňany**

IČO: **29353939**  
DIČ: **CZ29353939**

Objednatel: **Město Dubňany**  
**Nám. 15.dubna 1149**  
**69603 Dubňany**

IČO: **00284882**  
DIČ: **CZ00284882**

Vypracoval: **Petr Landkamer**

| Rozpis ceny      | Dodávka    | Montáž     | Celkem       |
|------------------|------------|------------|--------------|
| HSV              | 436 244,29 | 774 267,77 | 1 210 512,04 |
| PSV              | 82 596,44  | 714 513,83 | 797 110,26   |
| MON              | 0,00       | 9 400,00   | 9 400,00     |
| Vedlejší náklady | 0,00       | 42 850,00  | 42 850,00    |
| Ostatní náklady  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH              | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 2 059 872,30 CZK |
| Základní DPH             | 21 % | 432 573,00 CZK   |
| Zaokrouhlení:            |      | -0,30 CZK        |

**Cena celkem:** **2 492 445,00 CZK**



LV QVATRO s.r.o.  
U Zdravotního střediska 1649  
696 03 Dubňany  
IČ: 29353939

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

V Dubňany

dne 26.1.2017

Popis:

|         |                                                 |          |
|---------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba: | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.2 |
|---------|-------------------------------------------------|----------|

## Rekapitulace dílů

| Číslo          | Název                          | Typ dílu | Dodávka           | Montáž              | Celkem              | Hmotnost        |
|----------------|--------------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3              | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      | 128 823,26        | 117 934,05          | 246 757,30          | 24,68117        |
| 4              | Vodorovné konstrukce           | HSV      | 82 161,20         | 155 845,19          | 238 006,39          | 22,47028        |
| 43             | Schodiště                      | HSV      | 0,00              | 63 231,93           | 63 231,93           | 0,00000         |
| 60             | Úpravy povrchů, omítky         | HSV      | 5 929,16          | 21 746,12           | 27 675,28           | 0,76195         |
| 61             | Úpravy povrchů vnitřní         | HSV      | 34 406,68         | 141 674,79          | 176 081,47          | 18,11099        |
| 63             | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      | 165 453,05        | 75 818,81           | 241 271,86          | 17,66496        |
| 64             | Výplně otvorů                  | HSV      | 7 340,78          | 6 556,22            | 13 897,00           | 0,33857         |
| 94             | Lešení a stavební výtahy       | HSV      | 7 204,50          | 8 620,50            | 15 825,00           | 0,23700         |
| 95             | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV      | 565,94            | 30 342,92           | 30 908,86           | 0,01583         |
| 96             | Bourání konstrukcí             | HSV      | 686,90            | 16 255,66           | 16 942,56           | 0,02905         |
| 97             | Prorážení otvorů               | HSV      | 3 672,82          | 63 908,26           | 67 581,07           | 0,41809         |
| 99             | Staveništní přesun hmot        | HSV      | 0,00              | 72 333,32           | 72 333,32           | 0,00000         |
| 713            | Izolace tepelné                | PSV      | 1 493,25          | 139 689,45          | 141 182,70          | 0,06325         |
| 763            | Dřevostavby                    | PSV      | 43 821,24         | 22 078,02           | 65 899,26           | 3,10996         |
| 766            | Konstrukce truhlářské          | PSV      | 16,17             | 75 621,50           | 75 637,67           | 0,00007         |
| 767            | Konstrukce zámečnické          | PSV      | 0,00              | 218 679,20          | 218 679,20          | 0,00000         |
| 771            | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      | 19 239,90         | 127 461,78          | 146 701,67          | 2,42506         |
| 776            | Podlahy povlakové              | PSV      | 9 522,24          | 81 649,34           | 91 171,58           | 0,03883         |
| 781            | Obklady keramické              | PSV      | 3 100,95          | 20 080,40           | 23 181,35           | 0,09072         |
| 783            | Nátěry                         | PSV      | 249,48            | 944,02              | 1 193,50            | 0,00264         |
| 784            | Malby                          | PSV      | 5 153,21          | 28 310,12           | 33 463,33           | 0,15900         |
| M24            | Montáže vzduchotechnických zař | MON      | 0,00              | 9 400,00            | 9 400,00            | 0,00000         |
| VN             | Vedlejší náklady               | VN       | 0,00              | 42 850,00           | 42 850,00           | 0,00000         |
| <b>Celkem:</b> |                                |          | <b>518 840,73</b> | <b>1 541 031,60</b> | <b>2 059 872,30</b> | <b>90,61742</b> |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.3 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř.          | Číslo           | Název<br>MJ                                                                                                  | Množství  | Cena/MJ  | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot.<br>celkem |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 3</b> |                 | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                         |           |          | <b>246 757,30</b> |          | <b>24,68117</b> |           | <b>0,00000</b>      |
| 1             | 310 23-6241.R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm<br>kus                                                    | 8,00000   | 156,00   | 1 248,00          | 0,05450  | 0,43600         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 91,15           |           | 729,20              |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 64,85           |           | 518,80              |
| 2             | 310 23-9211.R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC<br>m3                                                          | 0,45000   | 3 980,00 | 1 791,00          | 1,95224  | 0,87851         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 2 803,05        |           | 1 261,37            |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 1 176,95        |           | 529,63              |
| 3             | 311 23-1114.RT2 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm<br>m3                                       | 4,20000   | 3 975,00 | 16 695,00         | 1,86253  | 7,82263         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 2 826,65        |           | 11 871,93           |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 1 148,35        |           | 4 823,07            |
| 4             | 317 12-1101.RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14<br>kus                         | 6,00000   | 328,00   | 1 968,00          | 0,06571  | 0,39426         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 193,43          |           | 1 160,58            |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 134,57          |           | 807,42              |
| 5             | 317 12-1102.RT2 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm, včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14<br>kus                         | 4,00000   | 402,50   | 1 610,00          | 0,08323  | 0,33292         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 234,78          |           | 939,12              |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 167,72          |           | 670,88              |
| 6             | 340 23-8212.R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl. zdi nad 10 cm<br>m2                                                     | 6,45000   | 770,00   | 4 966,50          | 0,28360  | 1,82922         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 456,71          |           | 2 945,78            |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 313,29          |           | 2 020,72            |
| 7             | 342 26-1211.RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm<br>m2 | 131,65000 | 848,00   | 111 639,20        | 0,04656  | 6,12962         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 430,53          |           | 56 679,27           |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 417,47          |           | 54 959,93           |
| 8             | 342 26-1211.RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm<br>m2   | 40,70000  | 980,00   | 39 886,00         | 0,04656  | 1,89499         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 562,53          |           | 22 894,97           |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 417,47          |           | 16 991,03           |
| 9             | 342 26-3310.R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla<br>kus                                                     | 1,00000   | 171,50   | 171,50            | 0,00514  | 0,00514         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 55,66           |           | 55,66               |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 115,84          |           | 115,84              |
| 10            | 342 26-4051.RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace<br>m2       | 41,77000  | 600,00   | 25 062,00         | 0,02017  | 0,84250         | 0,00000   | 0,00000             |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Dodávka: | 231,63          |           | 9 675,19            |
|               |                 |                                                                                                              |           |          |                   | Montáž:  | 368,37          |           | 15 386,81           |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.4 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř. Číslo    | Název                                                                                              | MJ  | Množství  | Cena/MJ                     | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------|------------------|
| 11            | 342 26-5193.R00 Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2                                | kus | 12,00000  | 353,50                      | 4 242,00          | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 0,00            |           | 0,00             |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 353,50          |           | 4 242,00         |
| 12            | 342 26-7112.RT2 Obklad táhla sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 12,5 mm | m   | 5,50000   | 841,00                      | 4 625,50          | 0,01941  | 0,10676         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 163,25          |           | 897,88           |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 677,75          |           | 3 727,63         |
| 13            | 342 27-0041.RA0 Příklad z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm                                    | m2  | 75,35000  | 436,00                      | 32 852,60         | 0,05320  | 4,00862         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 261,61          |           | 19 712,31        |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 174,39          |           | 13 140,29        |
| <b>Díl: 4</b> |                                                                                                    |     |           | <b>Vodorovné konstrukce</b> | <b>238 006,39</b> |          | <b>22,47028</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 14            | 447 11-3122.RZ1 Podkrovní SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace | m2  | 274,95000 | 610,00                      | 167 719,50        | 0,01327  | 3,64859         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 190,28          |           | 52 317,49        |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 419,72          |           | 115 402,01       |
| 15            | 1 SDK opláštění střeš. okna do 0,5m                                                                | m   | 39,60000  | 400,00                      | 15 840,00         | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 0,00            |           | 0,00             |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 400,00          |           | 15 840,00        |
| 16            | 411 32-1313.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20                                             | m3  | 0,42000   | 2 485,00                    | 1 043,70          | 2,52514  | 1,06056         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 2 120,29        |           | 890,52           |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 364,71          |           | 153,18           |
| 17            | 411 35-1201.R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa                                 | m2  | 1,21000   | 538,00                      | 650,98            | 0,03317  | 0,04014         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 241,53          |           | 292,25           |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 296,47          |           | 358,73           |
| 18            | 411 35-1202.R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa                                  | m2  | 1,21000   | 162,00                      | 196,02            | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 0,00            |           | 0,00             |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 162,00          |           | 196,02           |
| 19            | 411 35-4171.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení                                         | m2  | 34,88000  | 144,50                      | 5 040,16          | 0,00227  | 0,07918         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 19,73           |           | 688,18           |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 124,77          |           | 4 351,98         |
| 20            | 411 35-4172.R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění                                      | m2  | 34,88000  | 36,50                       | 1 273,12          | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Dodávka: | 0,00            |           | 0,00             |
|               |                                                                                                    |     |           |                             |                   | Montáž:  | 36,50           |           | 1 273,12         |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.5 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř. Číslo | Název                                                                                                  | MJ | Množství | Cena/MJ   | Cena      | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 21         | 430 32-1111.R00 Rampová konstrukce, železobeton C 8/10lechčený , násyp                                 | m3 | 1,94000  | 3 020,00  | 5 858,80  | 2,52508  | 4,89866   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 1 871,04  |           | 3 629,82         |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 1 148,96  |           | 2 228,98         |
| 22         | 430 32-1314.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25                                            | m3 | 4,77000  | 3 360,00  | 16 027,20 | 2,52508  | 12,04463  | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 2 211,04  |           | 10 546,66        |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 1 148,96  |           | 5 480,54         |
| 23         | 430 36-1921.RT5 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t  | 0,12000  | 31 610,00 | 3 793,20  | 1,05844  | 0,12701   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 23 359,03 |           | 2 803,08         |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 8 250,97  |           | 990,12           |
| 24         | 431 35-1121.R00 Bednění podest přímočarých - zřízení                                                   | m2 | 11,84000 | 1 549,00  | 18 340,16 | 0,04597  | 0,54428   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 912,99    |           | 10 809,80        |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 636,01    |           | 7 530,36         |
| 25         | 431 35-1122.R00 Bednění podest přímočarých - odstranění                                                | m2 | 11,84000 | 103,50    | 1 225,44  | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 0,00      |           | 0,00             |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 103,50    |           | 1 225,44         |
| 26         | 431 35-1128.R00 Příplatek za podpěrou konstrukci podest - zřízení                                      | m2 | 11,84000 | 73,10     | 865,50    | 0,00230  | 0,02723   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 15,49     |           | 183,40           |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 57,61     |           | 682,10           |
| 27         | 431 35-1129.R00 Příplatek za podpěrou konstrukci podest - odstran                                      | m2 | 11,84000 | 11,20     | 132,61    | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Dodávka: | 0,00      |           | 0,00             |
|            |                                                                                                        |    |          |           |           | Montáž:  | 11,20     |           | 132,61           |

|                |                  |  |  |  |                  |  |                |  |                |
|----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|
| <b>Díl: 43</b> | <b>Schodiště</b> |  |  |  | <b>63 231,93</b> |  | <b>0,00000</b> |  | <b>0,00000</b> |
|----------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|

|    |   |                                          |    |          |        |           |         |         |           |
|----|---|------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| 28 | 2 | Bednění schodišťových ramen              | m2 | 34,88000 | 650,00 | 22 672,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000   |
|    |   |                                          |    |          |        | Dodávka:  | 0,00    |         | 0,00      |
|    |   |                                          |    |          |        | Montáž:   | 650,00  |         | 22 672,00 |
| 29 | 3 | Stupně dusané na terén, na desku z B12,5 | m  | 74,00000 | 247,00 | 18 278,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000   |
|    |   |                                          |    |          |        | Dodávka:  | 0,00    |         | 0,00      |
|    |   |                                          |    |          |        | Montáž:   | 247,00  |         | 18 278,00 |
| 30 | 4 | Bednění stupňů přímočarých- zřízení      | m2 | 34,87000 | 573,00 | 19 980,51 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000   |
|    |   |                                          |    |          |        | Dodávka:  | 0,00    |         | 0,00      |
|    |   |                                          |    |          |        | Montáž:   | 573,00  |         | 19 980,51 |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.6 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř.                                  | Číslo           | Název<br>MJ                                                                                           | Množství  | Cena/MJ | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot.<br>celkem |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| 31                                    | 5               | Bednění stupňů přímočarých- odstranění<br>m2                                                          | 34,87000  | 66,00   | 2 301,42          | 0,00000  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 0,00            |           | 0,00                |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 66,00           |           | 2 301,42            |
| <b>Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky</b> |                 |                                                                                                       |           |         | <b>27 675,28</b>  |          | <b>0,76195</b>  |           | <b>0,00000</b>      |
| 32                                    | 602 01-1191.R00 | Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN<br>m2                                               | 175,16000 | 35,00   | 6 130,60          | 0,00035  | 0,06131         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 16,95           |           | 2 968,96            |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 18,05           |           | 3 161,64            |
| 33                                    | 602 01-5172.R00 | Omítka štuková vnější weber.dur štuk ručně tl.2 mm<br>m2                                              | 175,16000 | 123,00  | 21 544,68         | 0,00400  | 0,70064         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 16,90           |           | 2 960,20            |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 106,10          |           | 18 584,48           |
| <b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b> |                 |                                                                                                       |           |         | <b>176 081,47</b> |          | <b>18,11099</b> |           | <b>0,00000</b>      |
| 34                                    | 610 99-1111.R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů<br>m2                                                               | 200,00000 | 35,60   | 7 120,00          | 0,00004  | 0,00800         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 13,71           |           | 2 742,00            |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 21,89           |           | 4 378,00            |
| 35                                    | 611 42-1331.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových<br>m2                                              | 50,00000  | 155,50  | 7 775,00          | 0,01888  | 0,94400         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 31,63           |           | 1 581,50            |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 123,87          |           | 6 193,50            |
| 36                                    | 611 48-1211.RT8 | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix<br>m2 | 250,50000 | 195,00  | 48 847,50         | 0,00406  | 1,01703         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 64,22           |           | 16 087,11           |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 130,78          |           | 32 760,39           |
| 37                                    | 612 40-1391.R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2<br>kus                                                     | 15,00000  | 372,50  | 5 587,50          | 0,04543  | 0,68145         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 74,09           |           | 1 111,35            |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 298,41          |           | 4 476,15            |
| 38                                    | 612 40-9991.RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi<br>m                          | 32,00000  | 58,20   | 1 862,40          | 0,00238  | 0,07616         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 7,04            |           | 225,28              |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 51,16           |           | 1 637,12            |
| 39                                    | 612 42-1231.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových<br>m2                                                | 175,16000 | 64,20   | 11 245,27         | 0,00579  | 1,01418         | 0,00000   | 0,00000             |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Dodávka: | 5,02            |           | 879,30              |
|                                       |                 |                                                                                                       |           |         |                   | Montáž:  | 59,18           |           | 10 365,97           |
| 40                                    | 612 42-1331.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových<br>m2                                                | 83,74000  | 142,50  | 11 932,95         | 0,01694  | 1,41856         | 0,00000   | 0,00000             |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.7 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř. Číslo                                    | Název MJ        | Množství                                                                                       | Cena/MJ   | Cena              | Hmotnost   | Hmot.celk       | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 28,36     | 2 374,87         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 114,14    | 9 558,08         |
| 41                                            | 612 42-1637.R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2                                                          | 271,75000 | 198,20            | 53 860,85  | 0,04766         | 12,95161  | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 34,61     | 9 405,27         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 163,59    | 44 455,58        |
| 42                                            | 6               | Zapravení rýh a prostupů po instalacích kpl                                                    | 1,00000   | 27 850,00         | 27 850,00  | 0,00000         | 0,00000   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 0,00      | 0,00             |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 27 850,00 | 27 850,00        |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                 |                                                                                                |           | <b>241 271,86</b> |            | <b>17,66496</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 43                                            | 631 59-1211.R00 | Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm m3                                                       | 9,40000   | 6 540,00          | 61 476,00  | 0,38850         | 3,65190   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 5 069,90  | 47 657,06        |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 1 470,10  | 13 818,94        |
| 44                                            | 632 45-1236.R00 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2                                          | 60,87000  | 295,00            | 17 956,65  | 0,11900         | 7,24353   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 106,29    | 6 469,87         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 188,71    | 11 486,78        |
| 45                                            | 635 11-1031.R00 | Podlaha Fermacell 2E31,desky 2x10+10mm dřevovl.iz. m2                                          | 234,89000 | 689,00            | 161 839,21 | 0,02882         | 6,76953   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 473,95    | 111 326,12       |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 215,05    | 50 513,09        |
| <b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>                  |                 |                                                                                                |           | <b>13 897,00</b>  |            | <b>0,33857</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 46                                            | 642 94-2111.RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm kus | 3,00000   | 1 253,00          | 3 759,00   | 0,03055         | 0,09165   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 656,98    | 1 970,94         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 596,02    | 1 788,06         |
| 47                                            | 642 94-2111.RT5 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm kus | 1,00000   | 1 276,00          | 1 276,00   | 0,03111         | 0,03111   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 679,98    | 679,98           |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 596,02    | 596,02           |
| 48                                            | 642 94-2111.RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus | 7,00000   | 1 266,00          | 8 862,00   | 0,03083         | 0,21581   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 669,98    | 4 689,86         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 596,02    | 4 172,14         |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>       |                 |                                                                                                |           | <b>15 825,00</b>  |            | <b>0,23700</b>  |           | <b>0,00000</b>   |
| 49                                            | 941 95-5002.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2                                                | 150,00000 | 105,50            | 15 825,00  | 0,00158         | 0,23700   | 0,00000          |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Dodávka:        | 48,03     | 7 204,50         |
|                                               |                 |                                                                                                |           |                   |            | Montáž:         | 57,47     | 8 620,50         |

|           |                                                 |          |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.8 |
| Rozpočet: |                                                 |          |
| Část:     |                                                 |          |

| Poř. Číslo     | Název MJ                                                           | Množství | Cena/MJ   | Cena             | Hmotnost  | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                              |          |           | <b>30 908,86</b> |           | <b>0,01583</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 50             | 952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m             | m2       | 395,76000 | 78,10            | 30 908,86 | 0,00004        | 0,01583   | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 1,43      | 565,94           |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 76,67     | 30 342,92        |
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b>                                          |          |           | <b>16 942,56</b> |           | <b>0,02905</b> |           | <b>10,65606</b>  |
| 51             | 963 01-1513.R00 Bourání stropů z tvárnice, nosníky žb. v. do 30 cm | m2       | 42,18000  | 317,00           | 13 371,06 | 0,00067        | 0,02826   | 0,20700          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 8,73126          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 15,84     | 668,13           |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 301,16    | 12 702,93        |
| 52             | 963 05-3936.R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných         | m2       | 3,40000   | 842,00           | 2 862,80  | 0,00000        | 0,00000   | 0,43200          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 1,46880          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 0,00      | 0,00             |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 842,00    | 2 862,80         |
| 53             | 964 05-2111.R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2   | m3       | 0,19000   | 3 730,00         | 708,70    | 0,00415        | 0,00079   | 2,40000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,45600          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 98,77     | 18,77            |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 3 631,23  | 689,93           |
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů</b>                                            |          |           | <b>67 581,07</b> |           | <b>0,41809</b> |           | <b>6,95183</b>   |
| 54             | 96-3 Ostatní nespecifikované pomocné a bourací práce               | hod.     | 190,00000 | 245,00           | 46 550,00 | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 0,00      | 0,00             |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 245,00    | 46 550,00        |
| 55             | 972 05-4691.R00 Vybourání otv. stropů ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm    | m3       | 1,58000   | 4 020,00         | 6 351,60  | 0,00000        | 0,00000   | 2,40000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 3,79200          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 0,00      | 0,00             |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 4 020,00  | 6 351,60         |
| 56             | 973 03-1325.R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus      | 16,00000  | 188,50           | 3 016,00  | 0,00049        | 0,00784   | 0,03100          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,49600          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 11,70     | 187,20           |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 176,80    | 2 828,80         |
| 57             | 974 03-1254.R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm       | m        | 7,05000   | 133,50           | 941,18    | 0,00049        | 0,00345   | 0,02700          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,19035          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 11,70     | 82,49            |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 121,80    | 858,69           |
| 58             | 975 05-3131.R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m, do 800 kg/m2   | m        | 22,50000  | 338,00           | 7 605,00  | 0,01808        | 0,40680   | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,00000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Dodávka:       | 151,25    | 3 403,13         |
|                |                                                                    |          |           |                  |           | Montáž:        | 186,75    | 4 201,88         |
| 59             | 978 01-1191.R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2       | 8,66000   | 73,60            | 637,38    | 0,00000        | 0,00000   | 0,05000          |
|                |                                                                    |          |           |                  |           |                |           | 0,43300          |

**IVQVA  
LITRO**

| Poř.                                   | Číslo           | Název                                                                           | MJ | Množství    | Cena/MJ | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|-------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 73,60          |           | 637,38           |
| 60                                     | 978 01-3121.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %                                | m2 | 175,16000   | 6,70    | 1 173,57          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00400   | 0,70064          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 6,70           |           | 1 173,57         |
| 61                                     | 978 03-6141.R00 | Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 30 %                                    | m2 | 83,74000    | 15,60   | 1 306,34          | 0,00000  | 0,00000        | 0,01600   | 1,33984          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 15,60          |           | 1 306,34         |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |                 |                                                                                 |    |             |         | <b>72 333,32</b>  |          | <b>0,00000</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 62                                     | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                   | t  | 97,88000    | 739,00  | 72 333,32         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 739,00         |           | 72 333,32        |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>        |                 |                                                                                 |    |             |         | <b>141 182,70</b> |          | <b>0,06325</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 63                                     | 713 11-1130.RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 275,00000   | 135,00  | 37 125,00         | 0,00023  | 0,06325        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 5,43           |           | 1 493,25         |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 129,57         |           | 35 631,75        |
| 64                                     | 02              | Deska z minerální plsti tl. 10cm.                                               | m2 | 297,00000   | 128,00  | 38 016,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 128,00         |           | 38 016,00        |
| 65                                     | 998 71-3202.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                  | %  | 1 390,35000 | 2,00    | 2 780,70          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 2,00           |           | 2 780,70         |
| 66                                     | 03              | Deska z minerální plsti tl.20cm.                                                | m2 | 297,00000   | 213,00  | 63 261,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 213,00         |           | 63 261,00        |
| <b>Díl: 763 Dřevostavby</b>            |                 |                                                                                 |    |             |         | <b>65 899,26</b>  |          | <b>3,10996</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 67                                     | 763 61-4141.R00 | Podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, lepením                                   | m2 | 234,89000   | 73,10   | 17 170,46         | 0,00004  | 0,00940        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 10,56          |           | 2 480,44         |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 62,54          |           | 14 690,02        |
| 68                                     | 595-92010R      | Deska sádroláknitá maloformátová Rigidur 10 mm                                  | m2 | 258,38000   | 160,00  | 41 340,80         | 0,01200  | 3,10056        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Dodávka: | 160,00         |           | 41 340,80        |
|                                        |                 |                                                                                 |    |             |         |                   | Montáž:  | 0,00           |           | 0,00             |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.10 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř. Číslo                            | Název                                                            | MJ   | Množství  | Cena/MJ | Cena             | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 69                                    | 998 76-3201.R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m       | %    | 549,00000 | 8,90    | 4 886,10         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 8,90           | 4 886,10  |                  |
| 70                                    | 04 Půdní schody montáž                                           | kus  | 1,00000   | 986,20  | 986,20           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 986,20         | 986,20    |                  |
| 71                                    | 06 osazení větrací mřížky                                        | kus  | 4,00000   | 90,00   | 360,00           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 90,00          | 360,00    |                  |
| 72                                    | 05 Montáž samozavírač ocel. zárubeň                              | kus  | 7,00000   | 165,10  | 1 155,70         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 165,10         | 1 155,70  |                  |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |                                                                  |      |           |         | <b>75 637,67</b> |          | <b>0,00007</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 73                                    | 766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m | kus  | 4,00000   | 410,10  | 1 640,40         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 410,10         | 1 640,40  |                  |
| 74                                    | 766 66-1422.R00 Montáž dveří protipožárních 1křid.               | kus  | 7,00000   | 515,00  | 3 605,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 515,00         | 3 605,00  |                  |
| 75                                    | 766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku                            | kus  | 11,00000  | 257,00  | 2 827,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 257,00         | 2 827,00  |                  |
| 76                                    | 766 69-5213.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm  | kus  | 7,00000   | 83,20   | 582,40           | 0,00001  | 0,00007        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 2,31           | 16,17     |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 80,89          | 566,23    |                  |
| 77                                    | 7 kování klika a štíty dveřní                                    | sada | 11,00000  | 479,00  | 5 269,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 479,00         | 5 269,00  |                  |
| 78                                    | 8 Zavírač dveří hydraulický                                      | kus  | 7,00000   | 749,20  | 5 244,40         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           | 0,00      |                  |
|                                       |                                                                  |      |           |         |                  | Montáž:  | 749,20         | 5 244,40  |                  |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.11 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř.            | Číslo           | Název                                             | MJ  | Množství  | Cena/MJ  | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 79              | 9               | Zámek stavební vložka FAB                         | kus | 11,00000  | 452,00   | 4 972,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 452,00         |           | 4 972,00         |
| 80              | 10              | mřížka dveřní větrací                             | kus | 4,00000   | 391,00   | 1 564,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 391,00         |           | 1 564,00         |
| 81              | 18              | Zkrácení ocel. táhla kotvení krovu                | kus | 3,00000   | 685,00   | 2 055,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 685,00         |           | 2 055,00         |
| 82              | 19              | D+M ocelové madlo na rampě                        | m   | 4,50000   | 840,00   | 3 780,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 840,00         |           | 3 780,00         |
| 83              | 11              | Dveře vnitřní plně 1kříd. 70,80 x197              | kus | 4,00000   | 1 554,00 | 6 216,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 1 554,00       |           | 6 216,00         |
| 84              | 12              | Dveře protipožární EW 15 DP 3-C PLNÉ 80x197       | kus | 6,00000   | 3 825,00 | 22 950,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 3 825,00       |           | 22 950,00        |
| 85              | 13              | Dveře protipožární EW 15 DP 3-C 90X197            | kus | 1,00000   | 3 984,00 | 3 984,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 3 984,00       |           | 3 984,00         |
| 86              | 14              | práh dub.dl.80cm                                  | kus | 7,00000   | 197,00   | 1 379,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 197,00         |           | 1 379,00         |
| 87              | 15              | Schody skládací dřevěné EW 15DP3 110X70 CM.       | kus | 1,00000   | 8 542,00 | 8 542,00          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 8 542,00       |           | 8 542,00         |
| 88              | 998 76-6202.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | %   | 708,60000 | 1,45     | 1 027,47          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                 |                                                   |     |           |          |                   | Montáž:  | 1,45           |           | 1 027,47         |
| <b>Díl: 767</b> |                 | <b>Konstrukce zámečnické</b>                      |     |           |          | <b>218 679,20</b> |          | <b>0,00000</b> |           | <b>0,00000</b>   |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.12 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř. Číslo                                  | Název           | MJ                                                                                                | Množství    | Cena/MJ  | Cena              | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 89                                          | 16              | D+M ocelová kce. schodiště + povrch úprava.                                                       |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | kg                                                                                                | 1 916,68000 | 65,00    | 124 584,20        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 65,00          |           | 124 584,20       |
| 90                                          | 17              | D+M ocelové zábradlí včetně povrch úprav                                                          |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m                                                                                                 | 27,00000    | 3 485,00 | 94 095,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 3 485,00       |           | 94 095,00        |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                 |                                                                                                   |             |          | <b>146 701,67</b> |          | <b>2,42506</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 91                                          | 771 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G                                          |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m2                                                                                                | 146,80000   | 37,00    | 5 431,60          | 0,00021  | 0,03083        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 21,73          |           | 3 189,96         |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 15,27          |           | 2 241,64         |
| 92                                          | 771 11-1121.R00 | Montáž podlahových lišt dilatačních                                                               |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m                                                                                                 | 3,00000     | 68,90    | 206,70            | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 68,90          |           | 206,70           |
| 93                                          | 771 13-0111.R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm                                                   |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m                                                                                                 | 94,20000    | 78,20    | 7 366,44          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 78,20          |           | 7 366,44         |
| 94                                          | 771 13-0211.R00 | Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm                                                 |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m                                                                                                 | 20,50000    | 95,20    | 1 951,60          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 95,20          |           | 1 951,60         |
| 95                                          | 771 27-1102.R00 | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do MC,10x10 cm                                                 |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m2                                                                                                | 32,80000    | 612,00   | 20 073,60         | 0,06084  | 1,99555        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 50,79          |           | 1 665,91         |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 561,21         |           | 18 407,69        |
| 96                                          | 771 47-9001.R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                                            |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m                                                                                                 | 57,26000    | 78,60    | 4 500,64          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 5,42           |           | 310,35           |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 73,18          |           | 4 190,29         |
| 97                                          | 771 57-5107.RT2 | Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | m2                                                                                                | 146,79000   | 362,00   | 53 137,98         | 0,00223  | 0,32734        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 69,72          |           | 10 234,20        |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 292,28         |           | 42 903,78        |
| 98                                          | 998 77-1202.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                  |             |          |                   |          |                |           |                  |
|                                             |                 | %                                                                                                 | 1 409,00000 | 6,50     | 9 158,50          | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                                             |                 |                                                                                                   |             |          |                   | Montáž:  | 6,50           |           | 9 158,50         |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.13 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř. Číslo | Název                                                              | MJ | Množství  | Cena/MJ | Cena      | Hmotnost | Hmot.celk | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| 99         | 771 57-8011.R00 Spára podlaha - stěna, silikonem                   | m  | 114,52000 | 60,20   | 6 894,10  | 0,00004  | 0,00458   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 16,80     |           | 1 923,94         |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 43,40     |           | 4 970,17         |
| 100        | 771 57-9791.R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 10,35000  | 9,90    | 102,47    | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 0,00      |           | 0,00             |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 9,90      |           | 102,47           |
| 101        | 771 57-9793.RT3 Příplatek za spárovací hmotu - plošně              | m2 | 126,68000 | 11,20   | 1 418,82  | 0,00040  | 0,05067   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 11,20     |           | 1 418,82         |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 0,00      |           | 0,00             |
| 102        | 771 57-9795.R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně  | m2 | 20,11000  | 24,70   | 496,72    | 0,00080  | 0,01609   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 24,70     |           | 496,72           |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 0,00      |           | 0,00             |
| 103        | 20 Přeřadový profil PVC X DLAŽBA                                   | m  | 3,00000   | 300,00  | 900,00    | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 0,00      |           | 0,00             |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 300,00    |           | 900,00           |
| 104        | 21 dlažba neglazovaná 220x220x8 mm.                                | m2 | 140,25000 | 250,00  | 35 062,50 | 0,00000  | 0,00000   | 0,00000   | 0,00000          |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Dodávka: | 0,00      |           | 0,00             |
|            |                                                                    |    |           |         |           | Montáž:  | 250,00    |           | 35 062,50        |

|                 |                          |                  |                |                |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Díl: 776</b> | <b>Podlahy povlakové</b> | <b>91 171,58</b> | <b>0,03883</b> | <b>0,00000</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|

|     |                                                             |    |           |        |           |          |         |         |           |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------|---------|---------|-----------|
| 105 | 776 10-1121.R00 Provedení penetrace podkladu                | m2 | 146,00000 | 15,50  | 2 263,00  | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000   |
|     |                                                             |    |           |        |           | Dodávka: | 0,00    |         | 0,00      |
|     |                                                             |    |           |        |           | Montáž:  | 15,50   |         | 2 263,00  |
| 106 | 776 42-1100.R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu   | m  | 78,06000  | 29,00  | 2 263,74  | 0,00003  | 0,00234 | 0,00000 | 0,00000   |
|     |                                                             |    |           |        |           | Dodávka: | 4,56    |         | 355,95    |
|     |                                                             |    |           |        |           | Montáž:  | 24,44   |         | 1 907,79  |
| 107 | 22 Vysátí podkladu podlahy                                  | m2 | 145,96000 | 4,00   | 583,84    | 0,00000  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000   |
|     |                                                             |    |           |        |           | Dodávka: | 0,00    |         | 0,00      |
|     |                                                             |    |           |        |           | Montáž:  | 4,00    |         | 583,84    |
| 108 | 776 59-1100.R00 Lepení podlah speciálních plastových z pásů | m2 | 145,96000 | 149,50 | 21 821,02 | 0,00025  | 0,03649 | 0,00000 | 0,00000   |
|     |                                                             |    |           |        |           | Dodávka: | 62,80   |         | 9 166,29  |
|     |                                                             |    |           |        |           | Montáž:  | 86,70   |         | 12 654,73 |

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.14 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř. Číslo          | Název                                                                                             | MJ | Množství  | Cena/MJ | Cena             | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 109 23              | Podlahovina lamela vinil tl.3,4mm                                                                 | m2 | 153,26000 | 392,00  | 60 077,92        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 392,00         |           | 60 077,92        |
| 110 24              | Soklová lišta PVC                                                                                 | m  | 86,00000  | 40,00   | 3 440,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 40,00          |           | 3 440,00         |
| 111 998 77-6202.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                  | %  | 925,72000 | 0,78    | 722,06           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 0,78           |           | 722,06           |
| <b>Díl: 781</b>     | <b>Obklady keramické</b>                                                                          |    |           |         | <b>23 181,35</b> |          | <b>0,09072</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 112 781 10-1210.RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G                                         | m2 | 27,00000  | 32,80   | 885,60           | 0,00016  | 0,00432        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 16,23          |           | 438,21           |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 16,57          |           | 447,39           |
| 113 781 41-5015.RT7 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) | m2 | 27,00000  | 432,00  | 11 664,00        | 0,00309  | 0,08343        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 70,02          |           | 1 890,54         |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 361,98         |           | 9 773,46         |
| 114 781 41-9706.R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                                  | m2 | 27,00000  | 28,60   | 772,20           | 0,00011  | 0,00297        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 28,60          |           | 772,20           |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 0,00           |           | 0,00             |
| 115 781 41-9711.R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                                | m2 | 27,00000  | 33,10   | 893,70           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 33,10          |           | 893,70           |
| 116 781 49-1001.R00 | Montáž lišt k obkladům                                                                            | m  | 6,00000   | 39,80   | 238,80           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 39,80          |           | 238,80           |
| 117 25              | Spárování koutů obkladu silikonem                                                                 | m  | 26,00000  | 32,00   | 832,00           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 32,00          |           | 832,00           |
| 118 26              | obkladačka bílá mat. 200x250                                                                      | m2 | 28,30000  | 250,00  | 7 075,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                     |                                                                                                   |    |           |         |                  | Montáž:  | 250,00         |           | 7 075,00         |

LV QVATRO s.r.o.  
U Zdravotního střediska 1649  
69603 Dubňany



|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Stavba:   | St.úpravy obj.č.p.1149Dubňany komunitní centrum | List č.15 |
| Rozpočet: |                                                 |           |
| Část:     |                                                 |           |

| Poř. číslo      | Název                                                                     | MJ  | Množství  | Cena/MJ   | Cena             | Hmotnost | Hmot.celk      | Dem.hmot. | Dem.hmot. celkem |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 119             | 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m          | %   | 224,67000 | 3,65      | 820,05           | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 3,65           |           | 820,05           |
| <b>Díl: 783</b> | <b>Nátěry</b>                                                             |     |           |           | <b>1 193,50</b>  |          | <b>0,00264</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 120             | 783 22-2100.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, zárubně | kus | 11,00000  | 108,50    | 1 193,50         | 0,00024  | 0,00264        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 22,68          |           | 249,48           |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 85,82          |           | 944,02           |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>                                                              |     |           |           | <b>33 463,33</b> |          | <b>0,15900</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 121             | 784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x                | m2  | 722,75000 | 12,30     | 8 889,83         | 0,00007  | 0,05059        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 3,09           |           | 2 233,30         |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 9,21           |           | 6 656,53         |
| 122             | 784 19-5212.R00 Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x                     | m2  | 722,75000 | 34,00     | 24 573,50        | 0,00015  | 0,10841        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 4,04           |           | 2 919,91         |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 29,96          |           | 21 653,59        |
| <b>Díl: M24</b> | <b>Montáže vzduchotechnických zař</b>                                     |     |           |           | <b>9 400,00</b>  |          | <b>0,00000</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 123             | 27 D+M potrubí VZT - odvětrání                                            | kpl | 4,00000   | 2 350,00  | 9 400,00         | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 2 350,00       |           | 9 400,00         |
| <b>Díl: VN</b>  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                   |     |           |           | <b>42 850,00</b> |          | <b>0,00000</b> |           | <b>0,00000</b>   |
| 124             | 28 Zařízení staveniště                                                    | -   | 1,00000   | 42 850,00 | 42 850,00        | 0,00000  | 0,00000        | 0,00000   | 0,00000          |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Dodávka: | 0,00           |           | 0,00             |
|                 |                                                                           |     |           |           |                  | Montáž:  | 42 850,00      |           | 42 850,00        |

**Harmonogram etap prací na dílo – Stavební úpravy obj. č.p. 1149, parc. č. 2008, Dubňany - Komunitní centrum**

Zhotovitel: LV Qvatro, s.r.o., U Zdravotního střediska 1649, Dubňany

1. Zateplení půdy – izolace tepelné

Do 60 dnů od předání staveniště

2. Schodiště, bourání boční stěny vestibulu a stropů, sádkokartony, svislé a vodorovné konstrukce, výplně otvorů, vzduchotechnika

Do 120 dnů od zahájení prací konkrétní etapy. Objednatel dá pokyn k zahájení prací 1 týden předem zápisem do stavebního deníku.

3. Úpravy povrchů vnitřních, podlahy, podlahové konstrukce, podlahy povlakové, dřevostavby, obklady keramické, podlahy z dlaždic

Do 60 dnů od zahájení prací konkrétní etapy. Objednatel dá pokyn k zahájení prací 1 týden předem zápisem do stavebního deníku.

4. Konstrukce truhlářské, konstrukce zámečnické, malby, nátěry

Do 30 dnů od zahájení prací konkrétní etapy. Objednatel dá pokyn k zahájení prací 1 týden předem zápisem do stavebního deníku.

V Dubňanech: 9.2.2017

Za objednatele:  
František Tříška  
starosta

**MĚSTO DUBŇANY**  
Nám. 15. dubna 1149  
696 03 Dubňany  
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

Za zhotovitele:

Petr Landkammer  
jednatel společnosti  
**LV QVATRO s.r.o.**  
U Zdravotního střediska 1649  
696 03 Dubňany  
IČ: 29353939