

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Rozdrojovice

zastoupená: Ing. Danielem Stráským, starostou obce

se sídlem: Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

IČ: 00282499

Bankovní spojení: KB, č. ú. 13522641/0100(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VS – build, s.r.o.

zastoupená: Ing. Jaroslavem Vraňanem, jednatelem společnosti

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice]

IČ: 283 12 015

DIČ: CZ 283 12 015

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 253798874/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60511, dne 14. 11. 2008

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1.

Úvodní ustanovení

- 1.1** Zhotovitel prohlašuje, že byl řádně zřízen a existuje v souladu s příslušnými právními předpisy, je schopen a oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně splnit, není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku.
- 1.2** Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o jakýchkoli skutečnostech, které by mohly mít vliv na pravdivost či úplnost prohlášení dle odst. 1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby výše uvedené prohlášení bylo platné a pravdivé po celou dobu trvání Smlouvy a záruční doby k dílu podle této Smlouvy.

2.

Předmět a účel Smlouvy

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za sjednanou cenu provést na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „**Úprava komunikace na vjezdu do obytné zástavby v Rozdrojovicích, lokalita Za Humny**“ (dále jen „**dílo**“).
- 2.2** Dílo je podrobně popsáno v projektové dokumentaci, která tvoří [Přílohu č. 1](#) této Smlouvy, a v nabídce zhotovitele tvořící [Přílohu č. 2](#) této Smlouvy (dále projektová dokumentace a nabídka společně jen „**Technická specifikace**“). Dílo musí být zhotoveno v nejvyšší dostupné kvalitě, v souladu s příslušnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a podmínkami stanovenými příslušnými orgány v rámci stavebních povolení vztahujících se k dílu.
- 2.3** Součástí závazku provést dílo jsou veškeré činnosti a dodávky nezbytné pro dosažení cílového stavu uvedeného v této Smlouvě, s výjimkou těch, které na základě výslovného ujednání v této Smlouvě má provést či poskytnout objednatel.
- 2.4** Součástí plnění zhotovitele zahrnuté do jeho závazku provést dílo jsou i následující činnosti:
- a)** řádné vedení stavebního deníku;
 - b)** koordinace prací a dodávek v místě stavby, a to včetně prací a dodávek poskytovaných či zajišťovaných objednatelem v rámci jeho součinnosti;
 - c)** zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě stavby;

- d) v případě pověření ze strany objednatele komunikace se stavebním úřadem, s dalšími dotčenými orgány a s vlastníky či uživateli dotčených nemovitostí, včetně jednání s nimi jménem objednatele na základě k tomu udělené speciální plné moci;
- e) provedení nebo dohled nad provedením předepsaných zkoušek a revizí;
- f) spolupráce s technickým dozorem a dalšími oprávněnými osobami objednatele;
- g) udržování aktuálního harmonogramu provádění díla jako celku;
- h) průběžné vytváření, doplňování a aktualizování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace;
- i) včasné, přesné a úplné poskytování všech vyžádaných informací o výše uvedených činnostech či objednateli, technickému dozoru či jiné objednatelům pověřené osobě.
- j) zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup k nemovitostem, konkrétně k domům č. p. 223, 247, 273 a 269 v Rozdrojovicích po celou dobu stavby. Příjezd k uvedeným nemovitostem bude omezen pouze na nezbytnou dobu;
- k) zhotovitel se zavazuje nepoškodit ani jinak nezneškodit zárubní (opěrnou) zeď, plot a bránu vztahující se k pozemku p. č. 638/16, 638/29, 638/18, 72/2 v k.ú. Rozdrojovice.

2.5 Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, a že je schopen a ochoten dílo v tomto rozsahu zhotovit.

2.6 Zhotovitel je povinen provést dílo sám, nebo je oprávněn je provádět s využitím poddodavatelů, jejichž identifikační údaje a rozsah poddodávky sdělí objednateli na požádání. Za plnění poddodavatelů odpovídá zhotovitel tak, jako by plnil sám. V případě, že objednatel bude mít výhrady vůči použití poddodavatele či kvalitě jeho práce nebo dodávek, odůvodněné významnými skutečnostmi, má právo poddodavatele odmítnout či požádat o jeho výměnu, a zhotovitel není oprávněn dále poddodavatele využívat. Za poddodavatele se považují i dodavatelé materiálu, výrobků či služeb.

2.7 Objednatel prohlašuje, že má dostatek finančních prostředků na úhradu zhotovení díla a zavazuje se za řádně provedené a převzaté dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech v této Smlouvě sjednaných.

- 2.8** Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pouze součinnost výslovně sjednanou v této Smlouvě.

3.

Místo a doba plnění

- 3.1** Místem plnění je území obce Rozdrojovice vymezené v Technické specifikaci.
- 3.2** Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi objednatelem a zhotovitelem v předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k předání staveniště. Nejzazší termín předání staveniště je smluvními stranami dohodnut na den 1. 7. 2017.
- 3.3** Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla v den převzetí staveniště.
- 3.4** Veškeré náklady spojené se zařízením a likvidací staveniště nese zhotovitel. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.
- 3.5** Nejpozději do 3 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, se tento zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
- 3.6** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle harmonogramu plnění, který je uveden v [Příloze Č. 3](#) této Smlouvy a obsahuje závazné termíny předání a převzetí dle této Smlouvy (tj. včetně realizace příslušného přejímacího řízení podle této Smlouvy).
- 3.7** Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy ve lhůtě devadesát kalendářních dní ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 9. 2017.
- 3.8** V případě, že neposkytnutí sjednané součinnosti ze strany objednatele bude bránit plnění zhotovitele, bude příslušná lhůta stanovená harmonogramem plnění přiměřeně prodloužena o dobu, po kterou objednatel prokazatelně neposkytoval potřebnou součinnost. Neposkytnutí součinnosti musí být dokladováno písemným oznámením zhotovitele doručeným objednateli, a to případně opakovaně nejméně každé tři pracovní dny trvání stavu, kdy dle neposkytnutí součinnosti bránilo plnění zhotovitele. Takové oznámení musí přesně popsat součinnost, které se zhotovitel domáhá, a zdůvodnit, proč brání dalšímu plnění zhotovitele. V případě, že se zhotovitel domáhá činnosti nebo plnění objednatele, které není součástí součinnosti objednatele, nebo

v případě, že neplní své oznamovací povinnosti podle tohoto odst. [3.73.73.3](#), lhůty v harmonogramu plnění zůstávají nedotčeny.

- 3.9** Jestliže je pro provedení určitých dodávek nebo činností nezbytné, aby k tomu v místě stavby existovaly vhodné klimatické podmínky a tyto v okamžiku provádění takovýchto dodávek či činností nejsou dány, zhotovitel na vznik této překážky písemně upozorní objednatele (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku), jenž vyhoví takovému prodloužení termínu, které lze považovat za odpovídající. Prodloužení termínu provedené v této souvislosti bude stvrzeno písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 3.10** Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na provádění díla z důvodu prodlení objednatele pouze v tom případě, je-li splnění povinnosti objednatele nezbytnou technickou, technologickou či právní podmínkou pro další pokračování v řádném provádění díla a jsou splněny podmínky dle odst. [3.73.73.3](#) výše. Na toto přerušení přitom musí objednatel upozornit nejpozději spolu s upozorněním objednatele na existenci prodlení. Zhotovitel je povinen obnovit práce bezodkladně potom, co překážka na straně objednatele odpadne.
- 3.11** Zhotovitel přeruší práce vždy, požádá-li jej o to objednatel, a to s výjimkou těch činností, jejichž dokončení či provedení je nezbytné pro zabránění vzniku bezprostřední škody na majetku objednatele. Přerušení trvá do doby doručení písemného pokynu objednatele k obnovení prací. Trvá-li přerušení prací déle než 1 měsíc, a to i přes písemnou výzvu zhotovitele k udělení pokynu k obnovení prací a poskytnutí dodatečné lhůty 14 dnů od jejího doručení objednateli, vzniká zhotoviteli právo odstoupit od Smlouvy. Doba uvedená v předchozí větě se prodlužuje o dobu, po kterou byl zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti související s přerušením prací, např. s provedením posouzení změny v rámci změnového řízení apod.
- 3.12** V souvislosti s přerušením a obnovením prací při prodlení objednatele dle odst. [3.103.103.5](#) objednatel uhradí zhotoviteli účelně vynaložené náklady, které v této souvislosti zhotoviteli prokazatelně vznikly, a to až do výše 5.000,- Kč bez DPH za jedno přerušení a obnovení prací. Zhotovitel není oprávněn požadovat v této souvislosti žádnou jinou kompenzaci, náhradu škody ani náhradu ušlého zisku převyšující výši prokazatelně a účelně vynaložených nákladů. Náklady spojené s přerušením prací z jakéhokoli jiného důvodu a s jejich následným obnovením nese zhotovitel v plné výši sám.

4.

Předání a převzetí díla

- 4.1** Zhotovitel předá protokolárně dílo ve smluveném rozsahu bez jakýchkoli vad a nedodělků. Předání díla bude předcházet předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a splnění požadavků z Technické specifikace. U funkčních částí díla bude předvedena jejich způsobilost zkouškami, jejichž podrobná specifikace bude smluvními stranami odsouhlasena na návrh zhotovitele před zahájením přejímací procedury.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla v místě plnění nejpozději tři (3) pracovní dny předem. Dílo může být předáváno po částech, v takovém případě se dílo jako celek považuje za předané předáním poslední části díla objednateli. Ustanovení o předání a převzetí díla se aplikují i pro předání a převzetí jednotlivých částí díla.
- 4.3** Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení všechny doklady potřebné k předání díla.
- 4.4** Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo, které má vady nebránící užívání díla. Pakliže dílo převezme s takovými vadami a nedodělkami, uvede v protokolu soupis všech případných vad a nedodělků, spolu s uvedením závazného termínu jejich odstranění (dále jen „**převzetí s výhradou**“).
- 4.5** Při převzetí s výhradou je trvání účinků převzetí díla podmíněno řádným a včasným odstraněním vytčených vad a nedodělků zhotovitelem. Dojde-li k prodlení se splněním této povinnosti, má se za to, že k převzetí díla nedošlo, nerozhodne-li objednatel písemně jinak.
- 4.6** Převzetím díla nevzniká fikce řádného provedení díla a nejsou dotčeny nároky objednatele z případných vad díla, jakož i nároky vyplývající z ustanovení o záruce dle čl. 7 Smlouvy a z příslušných právních předpisů. V případě, že objednatel převzal dílo, které vykazovalo zjevné vady, ale objednatel na ně neupozornil, nezanikají k těmto vadám jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za vady a ze záruky. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4.7** Dokončením díla se rozumí úplné dokončení zhotovení díla v plném rozsahu, vyklizení všech míst realizace díla a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Dílo je dokončeno nejdříve k datu uvedenému v písemném protokolu o předání a převzetí díla podepsaném objednatелеm. Objednatel se zavazuje neodmítnout bez vážného důvodu podpis protokolu o předání a převzetí.
- 4.8** V případě, že nebyly splněny podmínky pro to, aby bylo dílo považováno za dokončené, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít, a to až do odstranění veškerých

vytčených vad a nedodělků, ledaže by u některých z nich uvedl odlišně. Důvody odmítnutí díla uvede objednatel v protokolu.

5.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1** Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:
- a)** Cena bez DPH: **2 773 924,88 Kč;**
 - b)** k tomu DPH 21%: 582 524,22 Kč;
 - c)** Cena s DPH: **3 356 449,10 Kč**
- 5.2** Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- 5.3** Bližší specifikace ceny díla je obsažena v položkovém rozpočtu, který tvoří [Přílohu č. 2](#) této Smlouvy.
- 5.4** Cena díla bude uhrazena na základě
- a)** faktury, která bude vystavena zhotovitelem po převzetí díla objednatelem, a to ve výši 95 % ceny díla;
 - b)** faktury, která bude vystavena zhotovitelem po uplynutí 36 měsíců po převzetí díla objednatelem, a to ve výši 5 % ceny díla, což je částka představující tzv. zádržné.
- 5.5** Vystaví-li zhotovitel bankovní záruku dle čl. 11 této Smlouvy, uvolní objednatel zbývající část zádržného dle předchozí věty do 15 dnů ode dne, kdy mu předána řádná záruční listina a doručena výzva zhotovitele.
- 5.6** Datem zdanitelného plnění je den vystavení faktury. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 5.7** V případě, že v průběhu 36 měsíců po převzetí díla objednatelem vzniknou objednateli jakékoli finanční nároky vůči zhotoviteli, které nebudou zhotovitelem včas uhrazené, bude objednatel oprávněn uspokojit je započtením vůči zádržnému.
- 5.8** Cena díla je sjednána jako cena úplná.
- 5.9** Zhotovitel se zavazuje objednatele včas upozornit na potřebu provedení případných víceprací a s jejich realizací započít až po jejich odsouhlasení objednatelem v souladu s odst.14.9. této Smlouvy. Za vícepráce se považují pouze ty práce a dodávky, které nebyly obsaženy v Technické specifikaci a ani z povahy jednotlivých položek nevyplývá, že jsou jejich součástí. Budou-li tyto práce obsaženy v Technické specifikaci nebo z povahy jednotlivých položek vyplývá, že jsou jejich součástí, pak se o vícepráce

nejedná, a má se za to, že jsou obsaženy v předmětu díla i v ceně díla. Případně vzniklé méněpráce budou objednateli odečteny a to formou úpravy položkového rozpočtu, přičemž tato změna bude potvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- 5.10** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list (dále jen „změnový list“), v němž uvede přesný popis víceprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli ke schválení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací.
- 5.11** Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy (položkový rozpočet) a pokud vícepráce v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a.s., definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.
- 5.12** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele nejméně 30 dnů.
- 5.13** Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 5.14** Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.
- 5.15** Cena díla zahrnuje náklady na koordinaci a odborné vedení všech prací a dodávek v souvislosti s plněním této Smlouvy, zajištění bezpečnosti práce včetně okolí staveniště. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, veškeré poplatky za uložení a skladování odpadních materiálů, případné inflační nárůsty cen, náklady na zařízení staveniště, mimostaveništní dopravu a pojištění.
- 5.16** V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % denně.

6.

Povinnosti zhotovitele

- 6.1** Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k prohlídce všech konstrukcí, které budou zakryty min. 2 pracovní dny před provedením zakrývacích prací, přičemž účast na prohlídce musí být oprávněnou osobou objednatele písemně potvrzena. Účast oprávněné osoby objednatele na prohlídce a její souhlas s provedením zakrývacích

prací budou potvrzeny zápisem ve stavebním deníku s podpisem této osoby. Nevydá-li oprávněná osoba objednatele souhlas s provedením zakrývacích prací, není zhotovitel do odstranění důvodu, který k tomu vedl, tyto práce provádět. V případě, že se oprávněná osoba objednatele nedostaví v řádně oznámený a potvrzený termín k prohlídce, je zhotovitel oprávněn provést zakrývací práce i bez provedení prohlídky. O tomto postupu musí zhotovitel dodatečně informovat objednatele nejpozději do 3 dnů po termínu prohlídky.

- 6.2** Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dnů předem projednat s objednatelem jakékoli uzávěrky komunikací a omezení provozu na přilehlých komunikacích a tyto provádět jen s písemným souhlasem objednatele a po notifikaci dotčených orgánů. Veškeré uzávěrky musí být zhotovitelem řádně označeny.
- 6.3** Zhotovitel zajistí na svoje náklady udržení pořádku na staveništi a na přilehlých pozemcích dotčených prováděním prací, likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností a provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí. Zhotovitel bude respektovat omezené možnosti místa plnění, dodržovat na pracovišti a jeho okolí pořádek.
- 6.4** Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 6.5** Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a přebírá odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací seznámit svoje pracovníky se zásadami bezpečného a slušného chování na pracovišti a možnými místy a zdroji ohrožení.
- 6.6** Po dobu výstavby je zhotovitel odpovědný za škody vzniklé jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit.
- 6.7** Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů.

7.

Záruka a odpovědnost za vady

- 7.1** Zhotovitel přejímá záruku za jakost stavebního díla, t.j., že dílo bude po dobu 36 měsíců způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smlouvené vlastnosti. Nebyly-li některé vlastnosti výslovně smlouvené, pak musí mít dílo vlastnosti odpovídající příslušné technické normě, a není-li taková norma, tak vlastnosti obvyklé.

- 7.2** Veškeré stavební postupy a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům a musí být schváleny k použití v České republice.
- 7.3** Reklamáce vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a reklamáce musí být doručena zhotoviteli.
- 7.4** Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů po doručení reklamáce.
- 7.5** V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady bránící užívání díla či jeho části, nebo vady, které toto užívání omezují či ztěžují (dále jen „**podstatná vada**“), do 5 dnů od obdržení reklamáce. Jiné vady musí být odstraněny ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
- 7.6** Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, pověřit odstraněním vady na náklady zhotovitele jiného dodavatele, pokud
- a)** zhotovitel nenastoupí k odstranění podstatné vady ani do 5 dnů po obdržení reklamáce; a/nebo
 - b)** zhotovitel neodstraní podstatnou vadu ani do 15 dnů po obdržení reklamáce; a/nebo
 - c)** zhotovitel nenastoupí k odstranění jiné vady ani do 5 dnů po dohodnutém termínu odstranění vady; a/nebo
 - d)** zhotovitel neodstraní podstatnou vadu ani do 30 dnů po dohodnutém termínu odstranění vady.
- 7.7** O pověření jiného dodavatele objednatel vyrozumí zhotovitele bez zbytečného odkladu.
- 7.8** V případě, že odstranění vady ve stanovené lhůtě není objektivně možné, nemá to vliv na vznik nároku na smluvní pokutu, ledaže by odstranění vady bránilo povětrnostní vlivy.
- 7.9** Zhotovitel se zavazuje odstranit škody způsobené na straně objednatele uznanou reklamovanou vadou uvedením do původního stavu nebo úhradou finanční částky odpovídající způsobené škodě.
- 7.10** Zhotovitel se zavazuje v záruční lhůtě odstranit i vady mimo reklamaci, vzniklé nesprávným užíváním díla objednatelem a to proti uhrazení prací vynaložených zhotovitelem k uvedení díla nebo jeho částí do provozuschopného stavu, za předem písemně odsouhlasených platebních podmínek.

8.

Smluvní pokuty

- 8.1** V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla jako celku dle [Přílohy č. 3](#) této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2** V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení jednotlivé části díla dle [Přílohy č. 3](#) této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato pokuta může být kumulována s pokutou dle odst. 8.1 Smlouvy.
- 8.3** V případě prodlení zhotovitele s povinností odstranit podstatnou vadu díla dle odst. 7.5 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Nároku na smluvní pokutu se nedotkne, pokud bude objednatel postupovat dle odst. 7.6 této Smlouvy; pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokuta bude účtována jen do doby pověření jiného dodavatele objednatelem.
- 8.4** V případě prodlení zhotovitele s povinností odstranit jinou vadu díla dle odst. 7.5 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Nároku na smluvní pokutu se nedotkne, pokud bude objednatel postupovat dle odst. 7.6 této Smlouvy; pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokuta bude účtována jen do doby pověření jiného dodavatele objednatelem.
- 8.5** V případě že zhotovitel nezajistí bezpečný přístup k nemovitostem konkrétně k domům č. p. 223, 247, 273 a 269 v Rozdrojovicích dle odst. 2.4j) této Smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.6** V případě, že zhotovitel v rozporu s odst. 2.4k) této Smlouvy poškodí či jinak znehodnotí zárubní (opěrnou) zeď, anebo plot anebo bránu vztahující se k pozemku p. č. 638/16, 638/29, 638/18, 72/2, 638/29 v k.ú. Rozdrojovice, zavazuje se provést nápravu škody uvedením do původního bezvadného stavu, a to nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dní od dne doručení písemné výzvy k nápravě.
- 8.7** Neprovede-li zhotovitel nápravu dle odst. 8.6 Smlouvy, je objednatel oprávněn nápravu zárubní (opěrné) zdi, anebo plotu anebo brány provést pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele, který je povinen uhradit objednateli příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazujícími její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury vystavené objednatelem.

8.8 V případě, že zhotovitel neprovede nápravu zárubní (opěrné) zdi, anebo plotu anebo brány v souladu s odst. 8.6 této Smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.7 této Smlouvy.

8.9 V případě porušení kterékoli z následujících povinností zhotovitele:

- a) povinnost oznámit změnu důležitých skutečností dle odst. 1.2 Smlouvy;
- b) povinnosti spojené s prohlídkou konstrukcí, které mají být zakryty, dle odst. 6.1 Smlouvy;
- c) povinnosti spojené s uzávěrkami komunikací dle odst. 6.2 Smlouvy;
- d) povinnosti spojené s udržováním pořádku, likvidací odpadu a ochranou životního prostředí dle odst. 6.3 Smlouvy;
- e) povinnost provádět odborné práce kvalifikovanými osobami dle odst. 6.4 Smlouvy;
- f) povinnost dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle odst. 6.5 Smlouvy;

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8.10 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě předmětné smluvní pokuty.

8.11 Vznikem nároku na uplatnění smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

9.

Náhrada škody

9.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

9.2 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených zhotoviteli právními předpisy nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci. Zhotovitel se zároveň zavazuje objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností zhotovitele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.

9.3 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že objednatel poskytl zhotoviteli chybné zadání a zhotovitel s ohledem na svou povinnost provést dílo

nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání objednatele písemně upozornil a objednatel trval na původním zadání; takové rozhodnutí objednatele musí být zhotoviteli sděleno písemně formou zápisu do stavebního deníku podepsaného oběma smluvními stranami.

- 9.4** Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.5** Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 9.6** Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu.

10.

Ostatní ujednání

- 10.1** Vlastnické právo k zhotovení věci přechází na objednatele postupně zabudováním do stavby.
- 10.2** Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele dnem dokončení díla a jeho převzetí objednatelem ve smyslu odst. 4.7 této Smlouvy.
- 10.3** Vznikne-li při plnění této smlouvy dílo požívající ochrany dle autorského zákona, zejména dokumentace provedení díla či další materiály vytvářené zhotovitelem (dále jen „**autorské dílo**“), nabývá objednatel okamžikem převzetí té části díla, která takového autorské dílo zahrnuje, nevýhradní oprávnění užít toto autorské dílo způsobem a v rozsahu odpovídajícím účelu této Smlouvy. Po skončení účinnosti této Smlouvy je objednatel oprávněn provádět úpravy či změny autorského díla, a to zcela dle svého uvážení, sám nebo prostřednictvím třetích osob. Odměna za poskytnutí oprávnění uvedených v tomto odstavci je zahrnuta v ceně díla. Práva udělená dle tohoto odstavce jsou trvalá, nevypověditelná a nebudou dotčena ani případným odstoupením od této Smlouvy provedeným kteroukoliv ze smluvních stran. Objednatel je oprávněn poskytnout práva udělená dle tohoto odstavce i třetí osobě dle své volby, nebo tyto práva vykonávat prostřednictvím třetí osoby.

11.

Součinnost a vzájemná komunikace

- 11.1** Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 11.2** Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 11.3** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran uvedených v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků. Po celou dobu plnění Smlouvy je zhotovitel povinen zajistit komunikaci s objednatelem v českém jazyce.
- 11.4** Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.
- 11.5** Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
- 11.6** Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti objednatele o výměnu jakékoli osoby zhotovitele či jeho poddodavatele, včetně oprávněné osoby zhotovitele, podílející se na plnění této Smlouvy, s níž byl objednatel z vážného důvodu nespokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
- 11.7** Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly objednatele podle příslušných právních předpisů.
- 11.8** Tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství zhotovitele a objednatel je oprávněn ji v plném znění zveřejnit.

12.

Odstoupení od Smlouvy

- 12.1** Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech,
- a)** zhotovitel je v prodlení s prováděním díla po dobu delší než 30 dnů;
 - b)** objednateli vznikl v důsledku porušení povinností zhotovitele před předáním díla nárok na smluvní pokuty přesahující v souhrnu částku 150.000,- Kč;
 - c)** ve lhůtě 6 měsíců po převzetí díla bylo zjištěno 5 nebo více podstatných vad díla;
 - d)** ve lhůtě 12 měsíců po převzetí díla bylo zjištěno 10 nebo více podstatných vad díla;
 - e)** zhotovitel je v prodlení s odstraněním jakékoli podstatné vady díla po dobu delší než 30 dnů.
- 12.2** Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a)** na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek, zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; nebo
 - b)** zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
 - c)** proti zhotoviteli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.
- 12.3** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinností, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 12.4** Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je objednatel oprávněn rozhodnout, kterou část plnění zhotovitele si ponechá. Částí, které si neponechá, mu budou zhotovitelem v plné výši refundovány a místo plnění bude zhotovitelem na jeho náklady uvedeno do původního stavu. Objednatel se zavazuje, že si ponechá ty části, které budou provedeny v souladu s Technickou specifikací; tato povinnost neplatí v případě, že objednatel od Smlouvy odstoupil z důvodu vad díla.

13.

Bankovní záruka za řádné provedení Díla a za jakost

- 13.1** Zhotovitel je oprávněn, za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného ve výši 5 % ceny díla dle čl. 5.5 této Smlouvy, vystavit ve prospěch objednatele bankovní záruku

vystavenou renomovanou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit objednatele až do částky odpovídající 5 % ceny díla dle čl. 5.4b) této Smlouvy v případě, že zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost dle této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy objednatele. Jestliže objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude zhotovitel povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatel. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 7.1 této Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží zhotovitel platnost záruky a, to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy, kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku objednatele z dotčené reklamované vady. Záruční listina musí být vždy předložena v originálním znění.

- 13.2** Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně díla či některé jeho části, prodlouží zhotovitel platnost záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se platnost záruky prodloužila a předá objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání objednatel.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1** Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 14.2** Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran týkajících se předmětu této Smlouvy, a proto ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ať písemná či ústní učiněná mezi smluvními stranami před svou účinností a týkající se předmětu této Smlouvy.
- 14.3** Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
- 14.4** Pokud není výslovně výše uvedeno jinak, musí být všechny nároky či úkony směřující ke změně nebo zániku této Smlouvy učiněny písemně. Smluvní strana má povinnost oznámit do 7 dnů druhé smluvní straně změnu sídla nebo jiných kontaktních údajů uvedených v záhlaví Smlouvy.

- 14.5 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 14.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči objednateli ani jakákoli jiná práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.7 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.8 Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 14.9 Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 14.10 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
- a) Příloha č. 1: Projektová dokumentace
 - b) Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele (položkový rozpočet)
 - c) Příloha č. 3: Harmonogram
 - d) Příloha č. 4: Oprávněné osoby
- 14.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.12 Tato Smlouva byla vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po 1 stejnopise.
- 14.13 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Rozdrojovicích dne 24. 2. 2017

Obec Rozdrojovice

Ing. Daniel Stráský, starosta obce

Zhotovitel

V Rozdrojovicích dne 24. 2. 2017

VS – build, s.r.o.

Ing. Jaroslav Vraňan, jednatel společnosti

Příloha č. 1

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je v elektronické podobě a je umístěna na profilu zadavatele.

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	VS - build,s.r.o.
Ulice a č.p.	Družstevní 369
Místo	Želešice
PSC	664 43
IČO	283 12 015
DIČ	CZ 283 12 015
Kontaktní osoba	Ing. Jan Nehudek
telefon, fax	724 048 737
e-mail	nehudek@vsbuild.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

8

ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZASTAVBY V ROZDROJOVICÍCH

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZASTAVBY V ROZDROJOVICÍCH,		12,00	2 773 924,88
Celkem za stavbu			2 773 924,88


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	859 945,18
2	Základy a zvláštní zakládání	51 204,59
21-M - Ele		102 880,80
3	Svislé a kompletní konstrukce	164 248,91
4	Vodorovné konstrukce	50 833,41
46-M - Zem		85 839,63
5	Komunikace	763 700,44
5	Zemní práce	115 832,85
8	Trubní vedení	125 766,65
8	Základy a zvláštní zakládání	80 371,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	146 571,50
91	Doplňující práce na komunikaci	58 445,03
94	Lešení a stavební výtahy	738,00

96	Bourání konstrukcí	4 354,20
97	Prorážení otvorů	1 173,06
99	Staveništní přesun hmot	6 717,33
997 - Přes		10 196,66
711	Izolace proti vodě	14 749,45
767	Konstrukce zámečnické	19 156,91
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	59 198,90
VN	Vedlejší náklady	33 000,00
ON	Ostatní náklady	19 000,00
Cena celkem		2 773 924,88



[Handwritten signature in blue ink]



Stavba :	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA H
Objekt :	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V JKSO :

Zákl. údaje

1

ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 101	ÚPRAVA SILNICE III/3846	386 876,94
SO 102.1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA	1 011 145,48
SO 201	ZÁRUBNÍ ZEĎ NA POZEMKU Č. P. 638/16	144 522,61
SO 202	ZÁRUBNÍ ZEĎ NA POZEMKU Č. P. 70/1	169 227,62
SO 401,402,403	401 (veřejné osvětlení), 402 (místní rozhlas) a 403 (přeložka kabelu CETIN)	198 917,09
SO 702	ÚPRAVA PLOTU NA POZEMKU Č. P. 70/1	34 699,54
SO102.2	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA	210 411,88
SO103	Chodník	45 431,03
SO104	ÚPRAVA VJEZDU NA POZEMEK Č. P. 638/16	20 821,38
SO301	KANALIZACE	440 078,53
SO302	PŘÍPOJKY KANALIZACE	73 792,78
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
	Celkem objekt 1	2 773 924,88

Rekapitulace soupisu SO 101 ÚPRAVA SILNICE III/3846

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	120 210,22
5	Komunikace	216 539,47
9	Ostatní konstrukce, bourání	27 181,70
99	Staveništní přesun hmot	1 102,11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 843,44
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
	Celkem soupis SO 101	386 876,94

Rekapitulace soupisu SO 102.1 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	259 028,52
5	Komunikace	492 989,87
8	Základy a zvláštní zakládání	80 371,38
9	Ostatní konstrukce, bourání	81 343,00
91	Doplňující práce na komunikaci	58 445,03
99	Staveništní přesun hmot	3 246,04
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	32 721,64
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
	Celkem soupis SO 102.1	1 011 145,48

Rekapitulace soupisu SO 201 ZÁRUBNÍ ZEĎ NA POZEMKU Č. P. 638/16

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	30 546,00
2	Základy a zvláštní zakládání	25 230,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	77 745,00

8	Trubní vedení	259,88
9	Ostatní konstrukce, bourání	250,00
99	Staveništní přesun hmot	959,00
711	Izolace proti vodě	9 532,73
	Celkem soupis SO 201	144 522,61

Rekapitulace soupisu SO 202 ZÁRUBNÍ ZEĎ NA POZEMKU Č. P. 70/1

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	50 231,20
2	Základy a zvláštní zakládání	25 974,59
3	Svislé a kompletní konstrukce	86 503,91
9	Ostatní konstrukce, bourání	250,00
94	Lešení a stavební výtahy	738,00
99	Staveništní přesun hmot	313,20
711	Izolace proti vodě	5 216,72
	Celkem soupis SO 202	169 227,62

Rekapitulace soupisu SO 401,402,401 (veřejné osvětlení), 402 (místní rozhlas) a 403 (přeložka kabelu CETIN)

Stavební díl		Cena (Kč)
21-M - Ele		102 880,80
46-M - Zem		85 839,63
997 - Přes		10 196,66
	Celkem soupis SO 401,402,403	198 917,09

Rekapitulace soupisu SO 702 ÚPRAVA PLOTU NA POZEMKU Č. P. 70/1

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	10 015,33
96	Bourání konstrukcí	4 354,20
97	Prorážení otvorů	1 173,06
99	Staveništní přesun hmot	0,04
767	Konstrukce zámečnické	19 156,91
	Celkem soupis SO 702	34 699,54

Rekapitulace soupisu SO102.2 MÍSTNÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	66 126,07
5	Zemní práce	115 832,85
9	Ostatní konstrukce, bourání	17 903,00
99	Staveništní přesun hmot	749,32
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	6 800,64
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
	Celkem soupis SO102.2	210 411,88

Rekapitulace soupisu SO103 Chodník

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	12 184,20
5	Komunikace	13 725,44
9	Ostatní konstrukce, bourání	16 581,80
99	Staveništní přesun hmot	106,41
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	833,18
VN	Vedlejší náklady	2 000,00
	Celkem soupis SO103	45 431,03

Rekapitulace soupisu SO104 ÚPRAVA VJEZDU NA POZEMEK Č. P. 638/16

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	5 730,01
5	Komunikace	8 969,66

9	Ostatní konstrukce, bourání	3 062,00
99	Staveništní přesun hmot	59,71
VN	Vedlejší náklady	3 000,00
	Celkem soupis SO104	20 821,38

Rekapitulace soupisu SO301 KANALIZACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	268 211,17
4	Vodorovné konstrukce	46 360,59
8	Trubní vedení	125 506,77
	Celkem soupis SO301	440 078,53

Rekapitulace soupisu SO302 PŘÍPOJKY KANALIZACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	37 662,46
4	Vodorovné konstrukce	4 472,82
5	Komunikace	31 476,00
99	Staveništní přesun hmot	181,50
	Celkem soupis SO302	73 792,78

Rekapitulace soupisu VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	19 000,00
ON	Ostatní náklady	19 000,00
	Celkem soupis VRN	38 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 101	ÚPRAVA SILNICE III/3846

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				120 210,22		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
	1	122202201R00 ...do 100 m3 Odtěžení podloží silnice III/3846 v prům. tl. 200mm : 54,5	m3	54,50000	105,38	5 742,94	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4						
	2	122302201R00 ...do 100 m3 Odkopávky stávajících konstrukčních vrstev vozovky tl. 350mm : 95,5	m3	95,50000	105,38	10 063,31	800-1	RTS
	121 10-11	Sejmutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
	3	121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m Odhumusování podél nově osazených obrubníků : 15*0,15	m3	2,25000	52,88	118,97	800-1	RTS
	182 30	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,						
	4	182301123R00 ...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm Zpětné odhumusování svahu tl. (mezi deponie v místě stavby do 200 m) : 15	m2	15,00000	22,00	330,00	800-1	RTS
	180 40	Založení hřišťového trávníku výsevem Založení hřišťového trávníku výsevem, s vyprofilováním, s přihnojením organickým hnojivem, naložením a odvozem shrabků a pokosené trávy na vzdálenost do 10 km a s jejich složením						
	5	180404111R00 Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	15,00000	50,00	750,00	823-1	RTS
	6	00572441R směs travní hřištní, pro vyšší zátěž 15*0,1	kg	1,50000	90,00	135,00	SPCM	RTS
	7	180404111RX1 Roční údržba trávníku	m2	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
	113 15	Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek,						
	8	113151114R00 ...povrch živiceho, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm stupňovité odfrézování tl. 2 * 50mm v místě připojení místní komunikace Za Humny : Jízdní pruh směr Brno : - 1. vrstva tl. 50 mm : 273 - 2. vrstva tl. 50 mm : 247	m2	520,00000	50,00	26 000,00	822-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	9	162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odtěžení podloží silnice III/3846 v prům. tl. 200mm : 54,5 Odkopávky stávajících konstrukčních vrstev vozovky tl. 350mm : 95,5	m3	150,00000	114,00	17 100,00	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
	10	162701109R00 ...z horniny 1 až 4 150,0*7	m3	1 050,00000	11,40	11 970,00	800-1	RTS
	162 20-21	Vodorovné přemístění dmu Vodorovné přemístění dmu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením						
	11	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy Odtěžení podloží silnice III/3846 v prům. tl. 200mm : 54,5 Odkopávky stávajících konstrukčních vrstev vozovky tl. 350mm : 95,5	m3	150,00000	285,00	42 750,00	823-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				216 397,49		
	577 13	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
	12	577131211R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 ACO 11, 50/70 : 273	m2	273,00000	200,00	54 600,00	822-1	RTS
	573 2	Postřik živiceho spojovací bez posypu kamenivem						
	13	573231110R00 ...z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 PS-E 0,4kg/m2 : 273	m2	273,00000	14,00	3 822,00	822-1	RTS
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozproštěním a zhutněním						
	14	565141111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm ACP 16,50/70 : 247	m2	247,00000	220,00	54 340,00	822-1	RTS
	573 2	Postřik živiceho spojovací bez posypu kamenivem						
	15	573231111R00 ...ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 PS-E 0,50 Kg/m2 : 247	m2	247,00000	14,00	3 458,00	822-1	RTS
	573 11	Postřik živiceho infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního						
	16	573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 PS-I 0,8 Kg/m2 : 247	m2	247,00000	30,00	7 410,00	822-1	RTS
	564 8	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním						
	17	564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm SDB : 222*2	m2	444,00000	112,53	49 963,49	822-1	RTS
	181 10	Úprava pláně v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,						
	18	181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním Urovnání a zhutnění pláně : 45 MPa : 222	m2	222,00000	12,00	2 664,00	800-1	RTS

19	561271116RX1	Úprava pláňe DOROSOLEM v tl. 300 mm	m2	222,00000	150,00	33 300,00		Vlastní
	919 73-5	Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
20	919735111R00	...živičných, hloubky do 50 mm	m	76,00000	40,00	3 040,00	822-1	RTS
21	599141111RX1	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	76,00000	50,00	3 800,00		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				715,50		
	914 99	Dočasné dopravní značení						
22	914991001R00	...montáž, dopravní značky včetně stojanu Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 20	kus	20,00000	35,78	715,50	822-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				141,98		
23	599141111RX3	Vysoková úprava povrchových znaků v asfaltové vozovce (voda, kanalizace, plyn) Úprava výšky poklopu kanalizační šachty dle nivelety vozovky : 1 - nový konus, prstenec a poklop třídy zatížení D400 : - nový poklop bude osazen o cca 200 mm níže : Úprava výšky hrnce plynovodního šoupěte dle nivelety vozovky : 2	kus	3,00000	47,33	141,98		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				26 466,20		
	914 99	Dočasné dopravní značení						
24	914992001R00	...vlastní nájem, dopravní značky včetně stojanu Svislé dočasné dopravní značení po dobu 2 měsíců : 20*30*2	kus	1 200,00000	12,00	14 400,00	822-1	RTS
	914 99	Demontáž dočasného dopravního značení						
25	914993001R00	...značky včetně stojanu	kus	20,00000	23,25	465,00	822-1	RTS
26	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4 5,5+22+2+2	m	31,50000	190,00	5 985,00		Vlastní
27	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 20/25 nXF3	m3	1,26000	2 500,00	3 150,00		Vlastní
28	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	5,50000	57,20	314,60	SPCM	RTS
29	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	22,00000	68,20	1 500,40	SPCM	RTS
30	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	162,80	325,60	SPCM	RTS
31	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	162,80	325,60	SPCM	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 102,11		
	998 22	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací a letišť s krytem živičným nebo betonovým						
32	998225311R00	...jakékoliv délky objektu	t	220,42148	5,00	1 102,11	822-1	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 843,44		
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
33	979081111R00	...do 1 km	t	58,52000	46,00	2 691,92	801-3	RTS
34	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	936,32000	6,00	5 617,92	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
35	979990103R00	...beton do 30x30 cm	t	58,52000	180,00	10 533,60	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00		
	00523	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
36	00523 R	Zkoušky a revize Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou : 2	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	800-0	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 102.1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - I. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				259 028,52		
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	40,44000	52,88	2 138,27		RTS
		Odhumusování stávajících postranních zelených pásů : 202,2*0,2		40,44000				
2	182301123R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	116,70000	22,00	2 567,40		RTS
		Zpětné odhumusování svahu tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 116,7		116,70000				
3	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	116,70000	50,00	5 835,00		Vlastní
4	00572441R	směs travní hřištní, pro vyšší zátěž	kg	11,67000	90,00	1 050,30		Vlastní
		116,7*0,1		11,67000				
5	180404111RX1	Roční údržba trávníku	m2	116,70000	350,00	40 845,00		Vlastní
6	122202201R00	do 100 m3	m3	98,00000	105,38	10 326,75		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 98		98,00000				
7	122302201R00	do 100 m3	m3	155,20000	105,38	16 354,20		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 155,2		155,20000				
8	113151114R00	povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	887,00000	50,00	44 350,00		Vlastní
		stupňovitě odfrézování tl. 2 * 50mm : 887		887,00000				
		km 0,000 00 - km 0,119 31 :						
		- 1. vrstva tl. 50 mm :						
		- 2. vrstva tl. 50 mm :						
		zpomalovací polštář :						
		- 1. vrstva tl. 50 mm :						
		- 2. vrstva tl. 50 mm :						
9	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	282,00000	114,00	32 148,00		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 98		98,00000				
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 155,2		155,20000				
		Odvoz materiálu do 5 km + poplatek za skládkování : 28,8		28,80000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
10	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	1 974,00000	11,40	22 503,60	800-1	RTS
		282,0*7		1 974,00000				
11	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	282,00000	285,00	80 370,00		RTS
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 98		98,00000				
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranních pásech :						
		km 0,000 00 - km 0,119 31 : 155,2		155,20000				
		Odvoz materiálu do 5 km + poplatek za skládkování : 28,8		28,80000				
12	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	18,00000	30,00	540,00		Vlastní
		- sjezd na pozemek 638/15 : 18		18,00000				
Díl:	5	Komunikace				492 989,87		
		577 13 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním						
13	577131211R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	450,00000	200,00	90 000,00	822-1	RTS
		ACO 11, 50/70 : 450		450,00000				
14	573231110R00	z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	450,00000	14,00	6 300,00		Vlastní
		PS-E 0,4kg/m2 : 450		450,00000				
15	565141111R00	v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	450,00000	220,00	99 000,00		Vlastní
		ACP 16,50/70 : 450		450,00000				
16	573231111R00	ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	450,00000	14,00	6 300,00		Vlastní
		PS-E 0,50 Kg/m2 : 450		450,00000				
17	573111112R00	v množství 1 kg/m2	m2	450,00000	30,00	13 500,00		Vlastní
		PS-I 0,8 Kg/m2 : 450		450,00000				
18	564851111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 137,00000	112,53	127 947,04		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) :						
		SDB : 450 + 573		1 023,00000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu :						
		100		100,00000				
		Zpevněná plocha podél zárubní zdi :						
		14		14,00000				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	673,00000	12,00	8 076,00		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) :						
		Urovnění a zhutnění pláně :						
		45 MPa : 573		573,00000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu :						
		100		100,00000				
20	561271116RX1	Úprava pláně DOROSOLEM v tl. 300 mm	m2	673,00000	150,00	100 950,00		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) : 573		573,00000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 100		100,00000				
21	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 44+16		60,00000				
22	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	50,29500	137,50	6 915,56		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 47,9 * 1,05		50,29500				

23	592451158R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 12,1 * 1,05	m2	12,70500	308,00	3 913,14	Vlastní
24	596215020R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm Zpevněná plocha podél zárubní zdi : 14	m2	12,70500 14,00000	150,00	2 100,00	Vlastní
25	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 14*1,05	m2	14,70000	104,50	1 536,15	Vlastní
26	567122114R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu :	m2	73,00000	210,00	15 330,00	Vlastní
27	919735111R00	Štěrka částečně vyplněný cem. m. : 73 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - podél zpomalovacího prahu : 18 Zařezání spáry : - na konci úpravy : 4	m	73,00000 22,00000 18,00000	40,00	880,00	Vlastní
28	599141111RX1	Vyplnění spár živičnou zálivkou Zaliti spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou : - na konci úpravy : 4 - podél zpomalovacího prahu : 18	m	22,00000	50,00	1 100,00	Vlastní
29	599141111RX3	Výskova oprava povrchových znaků v asfaltové vozovce (voda, kanalizace, plyn) Úprava výšky poklopu kanalizační šachty dle nivelety komunikace : - nový prstenec a poklop třídy zatížení D400 : 3 Vybourání betonové kanalizační šachty DN 1000 hloubky 1,5m + zasypání a zhutnění :	kus	3,00000	47,33	141,98	Vlastní
Díl:	8	Základy a zvláštní zakládání				80 371,38	
30	897120X5a	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ, včetně připojení DN150 4 m a zemních prací UV1 : 1 UV2 : 1	kus	2,00000 1,00000 1,00000	8 513,40	17 026,80	Vlastní
31	897120X5b	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ, včetně připojení DN150 3,5 m a zemních prací UV3 : 1	kus	1,00000	8 265,90	8 265,90	Vlastní
32	897120X6	ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 400 mm, ROŠT TR. ZATÍŽENÍ D400, včetně připojení DN200 2 m a zemních prací (výkop a zásyp)	soubor	1,00000	45 921,00	45 921,00	Vlastní
33	212810010RAD	lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 160 mm	m	105,00000	87,22	9 157,68	Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				81 343,00	
34	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4 75+144,4+5	m	224,40000 224,40000	190,00	42 636,00	Vlastní
35	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 20/25 nXF3	m3	9,60000	2 500,00	24 000,00	Vlastní
36	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	75,00000	57,20	4 290,00	Vlastní
37	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	145,00000	68,20	9 889,00	Vlastní
38	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	5,00000	105,60	528,00	Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				58 445,03	
39	914001121R00	sloupek, do betonového základu a AL patky, IP26a : 1 IP26b : 1 Zdradlo : 4	kus	6,00000 1,00000 1,00000 4,00000	624,75	3 748,50	Vlastní
40	404459508R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	6,00000	332,01	1 992,06	Vlastní
41	914001125R00	značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, IP26a : 2 IP26b : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	127,88	511,50	Vlastní
42	40445055,AR	značka dopravní silniční svistá; informativní provozní IP26; tvar obdélník svislý; 750x1000 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let IP26a : 2 IP26b : 2	kus	4,00000 2,00000 2,00000	1 343,34	5 373,36	Vlastní
43	914431111R00	na sloupek nebo nosnou konstrukci,	kus	8,00000	2 463,75	19 710,00	Vlastní
44	40444927,AR	zrcadlo dopravní konvexní; tvar kruh; průměr 900 mm	kus	8,00000	2 792,25	22 338,00	Vlastní
45	915721112R00	silnoprstvé, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V17 Trojúhelníky : Vjezd do obytné zóny : 5,5	m2	5,50000 5,50000	732,00	4 026,00	Vlastní
46	915791112R00	pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	5,50000	26,48	145,61	Vlastní
47	9146230X1	Demontáž dopravní značky P4 + B4 + E5 : 3	kus	3,00000 3,00000	200,00	600,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 246,04	
48	998225311R00	jakékoliv délky objektu	t	649,20732	5,00	3 246,04	Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				32 721,64	
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,62000	46,00	4 674,52	Vlastní
50	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	1 625,92000	6,00	9 755,52	Vlastní
51	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, živice	t	101,62000	180,00	18 291,60	Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00	
52	00523 R	Zkoušky a revize Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou : 2	Soubor	2,00000 2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 201	ZARUBNÍ ŽED NA POZEMKU C. P. 638/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				30 546,00		
	131301111R00	do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	45,00000	150,00	6 750,00		RTS
	2161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	45,00000	10,00	450,00		RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						
	3162701105R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, [...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,00000	114,00	5 130,00	800-1	RTS
	162 10-9	příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
	4162701109R00	[...z horniny 1 až 4 45,0*7	m3	315,00000	11,40	3 591,00	800-1	RTS
	315,00000							
	5167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,00000	40,00	1 800,00		RTS
	162 20-21	Vodorovné přemístění drnu						
	6162702199R00	Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením Poplatek za skládku zeminy	m3	45,00000	285,00	12 825,00	823-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				25 230,00		
	7274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10)	m3	0,80000	2 100,00	1 680,00		Vlastní
	8274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2	m3	6,90000	2 500,00	17 250,00		Vlastní
	9274351215R00	zřízení	m2	21,00000	250,00	5 250,00		Vlastní
	10274351216R00	odstranění	m2	21,00000	50,00	1 050,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				77 745,00		
	11311112140RX3	Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění š. 400 mm včetně pohledové povrchové úpravy, včetně, zalití betonem C25/30-XC3, XF3 tvarovky T40PD (d x š x v = 0,5 x 0,4 x 0,25) : š.0,4m x v.1,75m x dl.(14,2+2,0+1,1) = 12,1m? : počet ks 262*1,05 : dle Tech. listu 0,26m?/m? : v.1,75m x dl.(14,2+2,0+1,1)m x 0,26m?/m? = 7,9m? : 1,75*(14,2+2+1,1)	m2	30,27500	1 200,00	36 330,00		Vlastní
	12345232123R00	ze zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 500 mm, tloušťky 80 mm	m	20,00000	800,00	16 000,00		Vlastní
	13327361007R00	z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm	t	0,87000	19 500,00	16 965,00		Vlastní
		Výztuž zdi a valů z oceli B 500A, průměru 12 mm : 0,24			0,24000			
		Výztuž zdi a valů z oceli B 500A, průměru 10 mm : 0,63			0,63000			
	14216341122RX1	Vyrovnávací beton - stříkaný beton stěn	m3	1,30000	6 500,00	8 450,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				259,88		
	15811351111RX1	Prostup ve zdi pro kabel NN trubka PVC DN 110	m	1,00000	259,88	259,88		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				250,00		
	16900RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				959,00		
	17998152121R00	výšky do 3 m	t	47,94987	20,00	959,00		Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				9 532,73		
	18711210020RA0	hydroizolační těsnící hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna 0,75*(17,8-2,0+1,1)	m2	12,67500	450,00	5 703,75		Vlastní
					12,67500			
	19711823121RT4	Montáž novopové fólie svisle, včetně dodávky fólie 1,5*(17,8-2,0+1,1)+0,5*2	m2	26,35000	75,38	1 986,13		Vlastní
					26,35000			
	20711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie	m2	26,35000	69,83	1 839,89		Vlastní
	21998711101R00	svisle do 6 m	t	0,01976	150,00	2,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 202	ZARUBNÍ ZED NA POZEMKU C. P. 70/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				50 231,20		
1	131301111R00	do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	74,00000	150,00	11 100,00		RTS
2	161101101R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,00000	10,00	740,00		RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopu po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí,						
3	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	74,00000	114,00	8 436,00	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
4	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	518,00000	11,40	5 905,20	800-1	RTS
		74*7			518,00000			
5	167101101R00	do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	74,00000	40,00	2 960,00		RTS
		162 20-21 Vodorovné přemístění drnu						
		Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením						
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	74,00000	285,00	21 090,00	823-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				25 974,59		
7	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého	m3	0,58500	828,30	484,56		Vlastní
8	212755115R00	Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože	m	20,00000	73,05	1 461,00		Vlastní
9	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10) podkladní beton : 0,05*(0,75*12,3+0,6*6,03)	m3	0,64215	2 100,00	1 348,52		Vlastní
		0,64215						
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2 0,7*0,5*12+0,55*0,5*6,0	m3	5,85000	2 500,00	14 625,00		Vlastní
		5,85000						
11	274351215R00	zřízení	m2	20,50000	250,00	5 125,00		Vlastní
12	274351216R00	odstranění	m2	20,50000	50,00	1 025,00		Vlastní
13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	12,70000	150,04	1 905,51		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				86 503,91		
14	327313217RX1	Zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění š. 400 mm včetně pohledové povrchové úpravy, včetně, výplně betonem C25/30-XC3, XF3 tvarovky T40PD (d x š x v = 0,5 x 0,4 x 0,25) : š.0,4m, odměř.pl.35,9m2 = 14,4m3 : počet ks 276*1,05 : výplňový beton C25/30-XC3, XF3 : dle Tech. listu 0,26m3/m2 : odměř.pl.35,9m2 x 0,26m3/m2 = 9,4m3 : 35,9	m2	35,90000	1 200,00	43 080,00		Vlastní
		35,90000						
15	327361007R00	z oceli 10 505(R), průměru do 12 mm Výztuž zdi a valů z oceli B 500A, průměru 12 mm : 0,13 Výztuž zdi a valů z oceli B 500A, průměru 10 mm : 0,74	t	0,87000	19 500,00	16 965,00		Vlastní
		0,13000						
		0,74000						
16	327501111R00	se zhuštěním s kameniva drceného i těženého	m3	32,00000	716,25	22 920,00		Vlastní
17	212752112RX1	D+M trubka z PVC drenážní flexibilní d 50 mm	m	20,00000	142,13	2 842,50		Vlastní
18	212752112RX2	D+M trubka z kanalizační systém KG, d 75 mm, včetně tvarovek 7 sloupků, kotevní délka 0,6m : 7 * 0,7	m	4,90000	142,13	696,41		Vlastní
		4,90000						
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				250,00		
19	900RT3	HZS, Práce v třídní třídě 6	h	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				738,00		
20	941955001R00	pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	12,00000	61,50	738,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				313,20		
21	998152121R00	výšky do 3 m	t	15,66003	20,00	313,20		Vlastní
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 216,72		
22	711823121RT4	svisle, výška nopy 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	35,90000	75,38	2 705,96		Vlastní
23	711491272RZ1	svislá, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	35,90000	69,83	2 506,72		Vlastní
24	998711101R00	svisle do 6 m	t	0,02692	150,00	4,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 401,402,403 401 (veřejné osvětlení), 402 (místní rozhlas) a 403 (přeložka kabelu CETIN)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	997 - Přes					10 196,66		
1	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,40000	180,00	792,00		Vlastní
2	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	22,86000	285,00	6 515,10		Vlastní
3	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	27,26000	46,00	1 253,96		Vlastní
4	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	272,60000	6,00	1 635,60		Vlastní
Díl:	21-M - Ele					102 880,80		
5	210202013D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník	kus	3,00000	880,00	2 640,00		Vlastní
6	220370445D	Demontáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	1,00000	880,00	880,00		Vlastní
7	210204011D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00		Vlastní
	210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení							
8	210204011R00	...stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m,	kus	4,00000	1 925,00	7 700,00	M21	RTS
	220 37-044 Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár							
	Upevnění skříně na stojánek, připojení k vedení vč. zhotovení a zapojení šňůry, nastavení optimální hlasitosti, odzkoušení ozvučení a směřování.							
9	220370445R00	Montáž reproduktoru na rozhlasový stožár	kus	1,00000	880,00	880,00	M22	RTS
10	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 10 mm2	kus	28,00000	275,00	7 700,00		Vlastní
11	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	2,00000	220,00	440,00		Vlastní
	210 22 Vedení uzemňovací							
12	210220001R00	...uzemňovací vedení na povrchu vč. svorek upevnění, připojení - bez nátěru, FeZn, do 120 mm2	m	106,00000	82,50	8 745,00	M21	RTS
13	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	66,00000	30,80	2 032,80		Vlastní
	210 81 Kabely silové							
14	210810013R00	...kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, volně uložený	m	118,00000	60,50	7 139,00	M21	RTS
15	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	118,00000	143,00	16 874,00		Vlastní
16	210101205	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVP 1až5 žily do 3x10 a 4x10 mm2	kus	1,00000	825,00	825,00		Vlastní
17	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4 x 16 - 50mm	kus	1,00000	825,00	825,00		Vlastní
	210 80-2 Šňůry							
18	210802141R00	...šňůra CSMs, 37 x 1 mm2, volně uložená	m	550,00000	60,50	33 275,00	M21	RTS
19	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	110,00000	27,50	3 025,00		Vlastní
20	V1	Provedení revize včetně vyhotovení revizní zprávy	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00		Vlastní
Díl:	46-M - Zem					85 839,63		
	460 01-002 Vytyčení trasy kabelového vedení							
	Pochůzka projektovanou trasí kabelového vedení. Vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a očíslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štolky a vyznačení překážek.							
21	460010024R00	Vytyčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	kus	1,00000	1 476,00	1 476,00	M46	RTS
	460 05-00 Jáma pro jednoduchý stožár J nepatkováný							
	Úprava místa výkopu a odstranění porostu, vyhloubení jámy. Zához jámy s upěchováním a s úpravou povrchu. U jámy ve svahu se zřízením zábrany proti sesutí výkopu.							
22	460050003R00	Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovině, hor. 3	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	M46	RTS
23	460080012	Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez bednění	m3	1,50000	2 350,00	3 525,00		Vlastní
24	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy spaninou	m3	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
25	460150253	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	117,00000	227,50	26 617,50		Vlastní
26	460150303	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	8,00000	390,00	3 120,00		Vlastní
27	460151553	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3	m3	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
28	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	125,00000	19,28	2 409,38		Vlastní
29	460421221	Lože kabelů z prohozeného výkopu tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm	m	250,00000	14,85	3 712,50		Vlastní
30	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	250,00000	27,80	6 950,00		Vlastní
31	460510064	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	117,00000	41,25	4 826,25		Vlastní
32	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	117,00000	20,90	2 445,30		Vlastní
33	460510065	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
34	345713550R	příslušenství krabic podpěra krabice do betonu; 80 x 80 x 30; na upevnění mezi stěny bednění, upraveno pro vložení trubky; mat. PE bezhalogenový; teplot.rozsah -30 až 70 °C	m	16,00000	80,00	1 280,00	SPCM	RTS
	460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných žlabů							
	Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovňování dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozežtí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozežtí asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.							
35	460510201R00	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný	m	8,00000	139,70	1 117,60	M46	RTS
	460 56 Ruční zához kabelové rýhy bez přechování							
	Ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopu a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy.							
36	460560263R00	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3	m	117,00000	33,30	3 896,10	M46	RTS
37	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	8,00000	48,00	384,00	M46	RTS
38	460561603	Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	m3	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
39	V2	Utesnění chrániček pěnou	kus	4,00000	30,00	120,00		Vlastní
40	V3	Montážní pěna	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
41	V4	Vytyčení IS	ks	3,00000	1 400,00	4 200,00		Vlastní
42	V5	Zaměření kabelové trasy	kpl	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO 702	UPRAVA PLOTU NA POZEMKU C. P. 70/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				10 015,33		
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m Odhumusování zeleně podél stávajícího plotu : 27*0,2	m3	5,40000	52,88	285,53		Vlastní
2	182301123R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm Zpětné odhumusování svahu tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m) : 21,6	m2	21,60000	22,00	475,20		Vlastní
3	162601102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m 1,1	m3	1,10000	97,00	106,70		RTS
4	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 1,1	m3	1,10000	285,00	313,50		RTS
5	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	21,60000	50,00	1 080,00		Vlastní
6	00572441R	Směs travní hřištní II. - vyšší zátěž PROFÍ 21,6*0,1	kg	2,16000	90,00	194,40		Vlastní
7	180404111RX1	Roční údržba trávníku	m2	21,60000	350,00	7 560,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 354,20		
8	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m Demontáž stávajícího plotu z ocelových sloupků a drátěného pletiva : 26	m	26,00000	44,70	1 162,20		Vlastní
9	961044111R00	prostého Vybourání betonových patek sloupků : 12*0,4*0,4	m3	1,92000	1 400,00	2 688,00		Vlastní
10	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 Demontáž brány z ocelových trubek šířky 4,5m a výšky 1,8m : 1 - brána je otevírává po polovinách zavěšená na pantech : - výplň brány je tvořeno pletivem :	kus	1,00000	504,00	504,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,04		
11	998151111R00	výšky do 10 m	t	0,00216	20,00	0,04		Vlastní
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				19 156,91		
12	338171122X2	Ukotvení ocelových sloupků do ŽB zárubní zdi Začátek provozního součtu Ukotvení ocelových sloupků do ŽB zárubní zdi : - délka sloupku 2,5m : - průměr sloupku 50mm : - povrchová úprava zinkováním nebo poplastováním : zalití sloupku v předchystaném otvoru betonem : Konec provozního součtu	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
13	338171122R00	7 Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 Začátek provozního součtu Osazení ocelových sloupků plotu do betonové patky 300x300x500mm (mimo zárubní zed) : - délka sloupku 2,5m : - povrchová úprava zinkováním nebo poplastováním : - průměr sloupku 50mm : Konec provozního součtu	kus	3,00000	195,00	585,00		Vlastní
14	55342344R	3 sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	3,00000	225,20	675,61		Vlastní
15	338171122X1	D+M sloupků plot. ocel. do 3,0 m, zabet. C 25/30 včetně sloupku Začátek provozního součtu Osazení ocelových sloupků plotu do betonové patky 500x500x800mm (sloupky brány) : - povrchová úprava zinkováním nebo poplastováním : - průměr sloupku 100mm : - délka sloupku 3,0m : Konec provozního součtu	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
16	767911130RT1	2 strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m Začátek provozního součtu Uchycení drátěného pletiva na sloupky : - délka : 18 - výška : 1,8 - povrchová úprava zinkováním nebo poplastováním : Konec provozního součtu	m	18,00000	143,63	2 585,25		Vlastní
17	767X001	18 D+M osazení nové ocelové brány s výplní z pletiva na nové sloupky - ocelový rám brány o rozměru cca 3,5 x 1,8 m bude opatřen dřevěnou výplní : 1	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
18	998767101R00	v objektech výšky do 6 m	t	1,55526	200,00	311,05		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 173,06		
19	979081111R00	do 1 km	t	4,18948	46,00	192,72		Vlastní
20	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	37,70532	6,00	226,23		Vlastní
21	979990001R00	stavební suti	t	4,18948	180,00	754,11		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO102.2	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - II. ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				66 126,07		
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	13,42000	52,88	709,58		Vlastní
		Odhumusování stávajících postranních zelených pásů : 67,1*0,2		13,42000				
2	122202201R00	do 100 m3	m3	38,00000	105,38	4 004,25		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranním pásu : km 0,017 47 - km 0,060 54 : 38		38,00000				
3	122302201R00	do 100 m3	m3	29,80000	105,38	3 140,18		Vlastní
		Odkopávky stávajících konstrukčních vrstev vozovky tl. 350mm : km 0,017 47 - km 0,060 54 : 29,8		29,80000				
4	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,70000	114,00	8 971,80		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranním pásu : km 0,017 47 - km 0,060 54 : 38		38,00000				
		km 0,017 47 - km 0,060 54 : 29,8		29,80000				
		Přebytečná zemina : 10,9		10,90000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
5	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	550,90000	11,40	6 280,26	800-1	RTS
		78,7*7		550,90000				
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	78,70000	285,00	22 429,50		RTS
		Odkopávky rostlého terénu v podloží vozovky a v postranním pásu : km 0,017 47 - km 0,060 54 : 38		38,00000				
		km 0,017 47 - km 0,060 54 : 29,8		29,80000				
		Přebytečná zemina : 10,9		10,90000				
7	113151114R00	povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	192,00000	50,00	9 600,00		Vlastní
		stupňovitě odfrézování tl. 2 * 50mm : km 0,017 47 - km 0,060 54 : - 1. vrstva tl. 50 mm : 107 - 2. vrstva tl. 50 mm : 85		107,00000 85,00000				
8	182301123R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	25,50000	22,00	561,00		Vlastní
		Zpětné odhumusování svahu tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m) : 25,5		25,50000				
9	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	25,50000	50,00	1 275,00		Vlastní
10	00572441R	směs travní hřištní, pro vyšší zátěž	kg	2,55000	90,00	229,50		Vlastní
		25,5*0,1		2,55000				
11	180404111RX1	Roční údržba trávníku	m2	25,50000	350,00	8 925,00		Vlastní
Díl:	5	Zemní práce				115 832,85		
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
12	577131211R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	111,50000	200,00	22 300,00	822-1	RTS
		ACO 11, 50/70 : 111,5		111,50000				
13	573231110R00	z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	111,50000	14,00	1 561,00		Vlastní
		PS-E 0,4kg/m2 : 111,5		111,50000				
14	565141111R00	v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	111,50000	220,00	24 530,00		Vlastní
		ACP 16,50/70 : 111,5		111,50000				
15	573231111R00	ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	111,50000	14,00	1 561,00		Vlastní
		PS-E 0,50 Kg/m2 : 111,5		111,50000				
16	573111112R00	v množství 1 kg/m2	m2	111,50000	30,00	3 345,00		Vlastní
		PS-I 0,8 Kg/m2 : 111,5		111,50000				
17	564851111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	289,50000	112,53	32 577,54		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) : SDB : 111,5+167		278,50000				
		Zpevněná plocha podél zárubní zdi : 11		11,00000				
18	596215020R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	11,00000	150,00	1 650,00		Vlastní
		Zpevněná plocha podél zárubní zdi : 11		11,00000				
19	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	11,55000	104,50	1 206,98		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpořadovacího) prahu : 11*1,05		11,55000				
20	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	167,00000	12,00	2 004,00		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) : Urovnání a zhutnění pláně : 45 MPa : 167		167,00000				
21	561271116RX1	Úprava pláně DOROSOLEM v tl. 300 mm	m2	167,00000	150,00	25 050,00		Vlastní
		Skladba konstrukce komunikace (dle TP170 : D1-N-1-IV, PIII) : Urovnání a zhutnění pláně : 45 MPa : 167		167,00000				
22	599141111RX3	Výskova oprava povrchových znaků v asfaltové vozovce (voda, kanalizace, plyn)	kus	1,00000	47,33	47,33		Vlastní
		Úprava výšky poklopu kanalizační šachty dle nivelety komunikace : - nový prstenec a poklop třídy zatížení D400 : 1		1,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				17 903,00		
23	917862111RX3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 20/25 XF4	m	49,50000	190,00	9 405,00		Vlastní
		8,5*36*5		49,50000				
24	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	9,00000	57,20	514,80		Vlastní
25	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	36,00000	68,20	2 455,20		Vlastní

26	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	5,00000	105,60	528,00	Vlastní
27	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 20/25 nXF3	m3	2,00000	2 500,00	5 000,00	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				749,32	
28	998225311R00	jakékoliv délky objektu	t	149,86417	5,00	749,32	Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 800,64	
29	979081111R00	do 1 km	t	21,12000	46,00	971,52	Vlastní
30	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	337,92000	6,00	2 027,52	Vlastní
31	979990103R00	beton do 30x30 cm	t	21,12000	180,00	3 801,60	Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00	
32	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
		Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou : 2		2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO103	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				11 838,60		
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	5,60000	52,88	296,10		Vlastní
		Odhumusování stávajících postranních zelených pásů : 28,0*0,2		5,60000				
2	182301123R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	12,00000	22,00	264,00		Vlastní
		Zpětné odhumusování svahu tl. (mezi deponie v místě stavby do 200 m): : 12		12,00000				
3	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	12,00000	50,00	600,00		Vlastní
4	00572441R	směs travní hřištní, pro vyšší zátěž	kg	1,20000	90,00	108,00		Vlastní
		1,2		1,20000				
5	180404111RX1	Roční údržba trávníku	m2	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
6	122202201R00	do 100 m3	m3	5,70000	105,38	600,64		Vlastní
		odkopávky rostlého terénu po pláň chodníku : 5,7		5,70000				
7	122302201R00	do 100 m3	m3	1,50000	105,38	158,06		Vlastní
		odkopávky stávajících konstrukčních vrstev sjezdu na pozemek parc.č. 70/1 : 1,5		1,50000				
8	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,00000	114,00	1 254,00		Vlastní
		odkopávky rostlého terénu po pláň chodníku : 5,7		5,70000				
		odkopávky stávajících konstrukčních vrstev sjezdu na pozemek parc.č. 70/1 : 1,5		1,50000				
		Přebytečná zemina : 3,8		3,80000				
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 162 10-9 připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
9	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	77,00000	11,40	877,80	800-1	RTS
		11,0*7		77,00000				
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,00000	285,00	3 135,00		RTS
		odkopávky rostlého terénu po pláň chodníku : 5,7		5,70000				
		odkopávky stávajících konstrukčních vrstev sjezdu na pozemek parc.č. 70/1 : 1,5		1,50000				
		Přebytečná zemina : 3,8		3,80000				
11	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	11,50000	30,00	345,00		Vlastní
		- sjezd na pozemek parc.č. 70/1 : 5		5,00000				
		- příchod k budově parc.č.174 : 2		2,00000				
		- sjezd k budově parc.č. 142 : 4,5		4,50000				
Díl:	5	Komunikace				12 300,44		
12	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 3,5		3,50000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č.142 : 4,5		4,50000				
13	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,40000	137,50	1 155,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 3,5*1,05		3,67500				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č. 142 : 4,5*1,05		4,72500				
14	596215020R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	18,70000	150,00	2 805,00		Vlastní
		Konstrukce chodníku : 11,2+1+4,5+2		18,70000				
15	592451110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	19,63500	104,50	2 051,86		Vlastní
		Konstrukce chodníku : 18,7*1,05		19,63500				
16	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	0,63000	266,20	167,71		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdů a příčného (zpomalovacího) prahu : 0,6*1,05		0,63000				
17	567122114R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	8,00000	210,00	1 680,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 3,5		3,50000				
		Štěrka částečně vyplněný cem. m. :						
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č.142 : 4,5		4,50000				
18	564851111R00	Štěrka částečně vyplněný cem. m. :						
		tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	28,80000	112,53	3 240,87		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 5		5,00000				
		Konstrukce chodníku : 18,7+0,6		19,30000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č. 142 : 4,5		4,50000				
Díl:	1	Zemní práce				345,60		
19	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	28,80000	12,00	345,60		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1; 45 MPa : 5		5,00000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č. 142; 45 MPa : 4,5		4,50000				
		Konstrukce chodníku; 30 MPa : 18,7+0,6		19,30000				
Díl:	5	Komunikace				1 425,00		
20	561271116RX1	Úprava pláňě DOROSOLEM v tl. 300 mm	m2	9,50000	150,00	1 425,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 5		5,00000				
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu k budově p.č. 142 : 4,5		4,50000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				16 581,80		
21	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4	m	45,90000	190,00	8 721,00		Vlastní
		3+1+1+13,9+27		45,90000				
22	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 20/25 nXF3	m3	1,90000	2 500,00	4 750,00		Vlastní
23	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	3,00000	57,20	171,60		Vlastní
24	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	14,00000	68,20	954,80		Vlastní
25	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	29,00000	57,20	1 658,80		Vlastní
26	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	162,80	162,80		Vlastní
27	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	162,80	162,80		Vlastní

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				106,41		
28	998225311R00	jakékoliv délky objektu	t	21,28178	5,00	106,41		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				833,18		
29	979081111R00	do 1 km	t	2,58750	46,00	119,03		Vlastní
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,40000	6,00	248,40		Vlastní
31	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, živice	t	2,58750	180,00	465,75		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				2 000,00		
32	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO104	ÚPRAVA VJEZDU NA POZEMEK Č. P. 638/16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				5 500,81		
1	121101102R00	s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	1,50000	52,88	79,31		Vlastní
		Odhumusování stávajících postranních zelených pásů : 7,5*0,2		1,50000				
2	182301123R00	v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	4,00000	22,00	88,00		Vlastní
		Zpětné odhumusování svahu tl. (mezideponie v místě stavby do 200 m): : 4		4,00000				
3	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
4	00572441R	směs travní hřištní, pro vyšší zátěž	kg	0,40000	90,00	36,00		Vlastní
		0,4		0,40000				
5	180404111RX1	Roční údržba trávníku	m2	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
6	122202201R00	do 100 m3	m3	2,50000	105,38	263,44		Vlastní
		Odkopávky rostlého terénu po pláň sjezdu : 1,9		1,90000				
		Odkopávky rostlého terénu po pláň vchodu : 0,6		0,60000				
7	122302201R00	do 100 m3	m3	2,60000	105,38	273,98		Vlastní
		Odkopávky stávajících konstrukčních vrstev sjezdu na pozemek parc.č. 638/16 : 2,6		2,60000				
8	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,60000	114,00	752,40		Vlastní
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m						
9	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	46,20000	11,40	526,68	800-1	RTS
		6,60*7		46,20000				
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	6,60000	285,00	1 881,00		RTS
Díl:	5	Komunikace				6 719,66		
11	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,50000	150,00	1 275,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 638/16 : 8,5		8,50000				
12	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	8,92500	137,50	1 227,19		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 638/16 : 8,5*1,05		8,92500				
13	596215020R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		Konstrukce chodníku v místě vstupu na pozemek p.č. 638/16 : 2		2,00000				
14	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,10000	104,50	219,45		Vlastní
		Konstrukce chodníku v místě vstupu na pozemek p.č. 638/16 : 2,0*1,05		2,10000				
15	567122114R00	KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	8,50000	210,00	1 785,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 638/16 :						
		Štěrka částečně vyplněný cem. m. : 8,5		8,50000				
16	564851111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	17,00000	112,53	1 913,02		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 638/16 : 15		15,00000				
		Konstrukce chodníku v místě vstupu na pozemek p.č. 638/16 : 2		2,00000				
Díl:	1	Zemní práce				229,20		
17	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	19,10000	12,00	229,20		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1; 45 MPa : 15		15,00000				
		Konstrukce chodníku v místě vstupu na pozemek p.č. 638/16 : 4,1		4,10000				
Díl:	5	Komunikace				2 250,00		
18	561271116RX1	Úprava pláně DOROSOLEM v tl. 300 mm	m2	15,00000	150,00	2 250,00		Vlastní
		Konstrukce vozovky v místě vjezdu na pozemek p.č. 70/1 : 15		15,00000				
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				3 062,00		
19	917862111RX3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 XF4	m	8,50000	190,00	1 615,00		Vlastní
		4,5*4		8,50000				
20	952312151RX4	Betonové lože z betonu C 20/25 nXF3	m3	0,35000	2 500,00	875,00		Vlastní
21	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	5,00000	57,20	286,00		Vlastní
22	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	5,00000	57,20	286,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				59,71		
23	998225311R00	jakékoliv délky objektu	t	11,94126	5,00	59,71		Vlastní
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 000,00		
24	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		Zatěžovací zkoušky na pláni navíc oproti standardům určených plochou : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO301	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Zemní práce				268 211,17		
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 222,87	m3	222,87000	150,00	33 430,50		Vlastní
2	132201209	Příplatek za levivot k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	222,87000	5,00	1 114,35		Vlastní
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 495,16	m2	495,16000	60,00	29 709,60		Vlastní
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	495,16000	15,00	7 427,40		Vlastní
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 222,87*0,5 : 111,435	m3	111,43500	10,00	1 114,35		Vlastní
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	222,87000	114,00	25 407,18		Vlastní
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m SKLÁDKA brno Čemovice celkem 17 km : příplatek 7x : 222,87 : 1560,09	m3	1 560,09000	11,40	17 785,03		Vlastní
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	222,87000	10,00	2 228,70		Vlastní
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3 = 1,8 t)	t	334,30500	180,00	60 174,90		Vlastní
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 222,87-(15,3+76,5) : 131,07	m3	131,07000	60,00	7 864,20		Vlastní
11	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál (1m3 = 2,0t) nad vrstvou ŠTP - zásyp pod vozovkou (nelze vykpanou zeminou) : 222,87-(15,3+76,5) : 262,14	t	262,14000	184,00	48 233,76		Vlastní
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 0,9*0,5*170 : 76,5	m3	76,50000	60,00	4 590,00		Vlastní
13	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	130,05000	224,00	29 131,20		Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				46 360,59		
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,9*0,1*170 : 15,3	m3	15,30000	828,30	12 672,99		Vlastní
15	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	3,00000	4 000,00	12 000,00		Vlastní
16	592241800	dno betonové šachtové TZZ-Q 100/115 D 130x115x15 cm	kus	3,00000	3 586,00	10 758,00		Vlastní
17	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	3,00000	1 036,20	3 108,60		Vlastní
18	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	5,00000	1 564,20	7 821,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				125 506,77		
19	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	172,00000	400,50	68 886,00		Vlastní
20	87739PC4	Kamerová zkouška potrubí do DN 300, protokol, videozáznam	m	172,00000	30,00	5 160,00		Vlastní
21	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	2,00000	7 933,50	15 867,00		Vlastní
22	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,00000	3 424,30	6 848,60		Vlastní
23	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	2,00000	6 012,60	12 025,20		Vlastní
24	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,00000	20,00	40,00		Vlastní
25	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
26	89262PC2	Zkouška šachet	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
27	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
28	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	3,00000	1 811,70	5 435,10		Vlastní
29	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	172,00000	27,80	4 781,60		Vlastní
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	412,65400	5,00	2 063,27		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	SO302	PŘIPOJKY KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				37 662,46		
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 š výkopu 800 mm : hloubka (2,01+1,55)/2= 1,78 : 6,0*0,8*1,78 : (1,48+1,36)/2= 1,42 : 6,0*0,8*1,42 : (1,75+1,52)/2=1,64 : 6,0*0,8*1,64 : (1,78+1,75)/2=1,77 : 7,0*0,8*1,77 : (0,62+0,49)/2=0,56 : 10,0*0,8*0,56 : výkop v komunikaci, odp 150 mm bourané konstrukce : (0,96+1,02)/2=(0,99-0,15) = 0,84 : 5,0*0,8*0,84 : (1,02+1,22)/2=(1,12-0,15)=0,97 : 5,0*0,8*0,97 : Součet : 44,864	m3	44,86400	150,00	6 729,60		Vlastní
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	44,86400	5,00	224,32		Vlastní
3	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vykopávka v komunikaci, souběh s plynem : 7,24	m3	7,24000	333,00	2 410,92		Vlastní
4	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m pro hloubku větší než 1,2 m : hloubka (2,01+1,55)/2= 1,78 : 6,0*1,78*2 : (1,48+1,36)/2= 1,42 : 6,0*1,42*2 : (1,75+1,52)/2= 1,64 : 6,0*1,64*2 : (1,78+1,75)/2=1,77 : 7,0*1,77*2 : Součet : 82,86	m2	82,86000	60,00	4 971,60		Vlastní
5	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,86000	15,00	1 242,90		Vlastní
6	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 6,0*0,8*1,78 : 6,0*0,8*1,42 : 6,0*0,8*1,64 : 7,0*0,8*1,77 : Součet : 33,144	m3	33,14000	10,00	331,44		Vlastní
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 lože : 5,4 : obsyp : 16,2 : Součet : 21,6	m3	21,60000	114,00	2 462,40		Vlastní
8	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	151,20000	11,40	1 723,68		Vlastní
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,60000	10,00	216,00		Vlastní
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1 m3 = 1,8 t)	t	38,88000	180,00	6 998,40		Vlastní
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním výkop : 44,864 : odp lože+obsyp : -(5,4+16,2) : Součet : 23,264	m3	23,26400	60,00	1 395,84		Vlastní
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 45,0*0,8*0,45 : 16,2	m3	16,20000	60,00	972,00		Vlastní
13	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	35,64000	224,00	7 983,36		Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 472,82		
14	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 45,0*0,8*0,15 : 5,4	m3	5,40000	828,30	4 472,82		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				31 476,00		
15	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 podélný profil : 6,0*3 : 7,0 : 10,0 : 4,0*2 : Součet : 45	m	45,00000	200,80	9 036,00		Vlastní
16	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	7,00000	447,00	3 129,00		Vlastní
17	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,00000	80,00	560,00		Vlastní
18	89262PC4	Napojení do stávající splaškové kanalizace	soub	7,00000	2 500,00	17 500,00		Vlastní
19	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	45,00000	27,80	1 251,00		Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				181,50		
20	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,29900	5,00	181,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	8	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
O:	1	ÚPRAVA KOMUNIKACE NA VJEZDU DO OBYTNÉ ZÁSTAVBY V ROZDROJOVICÍCH, LOKALITA ZA HUMNY
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				19 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
3	00512401T1	Autorský dozor	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl:	ON	Óstatní náklady				19 000,00		
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Příloha č. 3

Harmonogram

Harmonogram plnění

Milník	Termín dokončení nejpozději do: ¹
01. Zahájení stavby (předání a převzetí staveniště)	T 1. 7. 2017
02. Začátek činnosti na ul. Humna kdy bude z důvodu prací omezen průjezd, přístup k nemovitostem přilehlých k cestě musí být zachován.	T + 3pracovní dny
03. Konec prací na ul Humna a umožnění průjezdu k přilehlým nemovitostem.	T + 90 kalendářních dní
Provedení díla jako celku:	T + 90 kalendářních dní, nejpozději však do 30. 9. 2017

Dílo bude provedeno nejpozději do **30. 9. 2017**. Uvedené termíny platí při uzavření Smlouvy nejpozději do 28. 2. 2017. V případě pozdějšího uzavření Smlouvy se výše uvedené termíny posouvají o počet dní, o který se uzavření Smlouvy opozdilo.

¹ Zájemce do jednotlivých polí doplní kalendářní dny pro realizaci jednotlivého milníku.

Příloha č. 4
Oprávněné osoby

Oprávněné osoby objednatele:

Ve věcech obchodních a smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Stráský Daniel
Adresa	Na Dědině 7 664 34 Rozdrojovice
E-mail	starosta@rozdrojovice.cz
Telefon	606073667
Fax	

Ve věcech technických / technický dozor:

Jméno a příjmení	Ing. Hana Tupá
Adresa	
E-mail	htupa@volny.cz
Telefon	602740992
Fax	

Oprávněné osoby zhotovitele

Ve věcech obchodních a smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Vraňan
Adresa	Družstevní 369, 664 43 Želešice
E-mail	vranan@vsbuild.cz
Telefon	722 703 274
Fax	

Ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Vraňan	Ing. Michal Garlathy
Adresa	Družstevní 369, 664 43 Želešice	
E-mail	vranan@vsbuild.cz	garlathy@vsbuild.cz
Telefon	722 703 274	725 443 322
Fax		