DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 31.5.2016

1.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Obec Boršov nad Vltravou.

Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou / dále jen objednatel /
Zastoupené Mgr. Janem Zemanem, starostou obce
IČO : 002 44 694

1.2. Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou / dále jen zhotovitel /
Zastoupené : p. Romanem zajíčkem, výrobním ředitelem, na základě plné moci ze dne 17.4.2016
Bankovní spojení : Uni Credit Bank
Č.ú. : 523518001/ 2700
Spol. zapsána v obch. rejstříku, vedeném u KS Č.Budějovice oddíl C,vložka 6970
IČO : 25161601
DIČ : CZ25161601

2.PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy se rozumí provedení díla spočívající ve zhotovení níže uvedených stavebních prací na pozemcích, které objednatel opatřil, pro stavbu :

Oprava místní komunikace v ulici Severní a místní komunikace Záhorčice – Jamné v katastru obce Boršov nad Vltavou

2.2. Podklady pro provedení díla : smlouva o dílo
nabídkový rozpočet
změnový rozpočet víceprací

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla na základě kalkulace zhotovitele , změnového rozpočtu víceprací

V důsledku změny rozsahu díla:

Víceprací :

vícepráce	Odkop horniny s odvozem a uložením	m3	43,144	43,144	289,40	12 486
vícepráce	*pro kanalizaci,*	*m3*	*14,96*			
vícepráce	*pro UV 2x*	*m3*	*0,784*			
vícepráce	*pro Aco drain*	*m3*	*0,825*			
vícepráce	*vsakovací jímka 1*1*1*	*m3*	*1,0*			
vícepráce	*překlopení sklonu komunikace 29*3,5*0,15*	*m3*	*15,225*			
vícepráce	*dorovnání odstavné plochy 23*3*0,15*	*m3*	*10,35*			
vícepráce	povrch z recyklátu tl.5-7cm se zhutněním bez materiálu	m2	337,3	337,3	46,80	15 786
vícepráce	Odkop horniny ručně v blízkosti sítí pro kanalizaci	m3	6,8	6,8	850,00	5 780
vícepráce	Pokládka potrubí Quantum DN250, SN16, 6000, vč. Obsypu	ks	11,0		5 171,40	56 885
vícepráce	Tvarovky (kolena/odbočky)	ks	3,0		1 393,30	4 180
vícepráce	Zřízení UV D400 komplet	ks	1,0		7 224,00	7 224
vícepráce	Zřízení vtokového objektu z betonu vč.mříže	ks	1,0		5 867,30	5 867
vícepráce	Pokládka ACO Drainu RD 200 vč.napojení do 10m	m	4,5		3 684,70	16 581
vícepráce	Pokládka potrubí KG DN150	m	13,0		325,00	4 225
	k aco Drainu					–
vícepráce	Dodávka kan.poklopu prům. 400, D400	ks	2,0		5 568,20	11 136
vícepráce	Obetonování potrubí přes komunikaci	m3	1,25		2 300,00	2 875
vícepráce	Vybrourání živice do tl.10cm	m2	5,0	5,0	147,60	738
	*pro Aco Drein 5*1*		*5,0*			

Se skutečná cena díla navyšuje o : **+ 42 324,00 Kč** :

Na částku : **2 400 216,00 Kč bez DPH**
504 045,00 Kč DPH 21%
2 904 261, 00 Kč cena celkem vč DPH

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

4.1. Termín provedení díla byl oběma smluvními stranami stanoven dle tohoto dodatku takto:

Dokončení a předání stavby do: 1.11.2016

5. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Dodatečné požadavky obce

a) pokládka kanalizace Quantum
b) zřízení vtokového objektu, uliční vpusti, ACO drainu
c) provedení povrchu z asfaltového recyklátu

V Boršově nad Vltavou dne 22.7.2016

.....
Za objednatele

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 244694 DIČ CZ00244694

V Boršově nad Vltavou , dne 22.7.2016

.....
za zhotovitele

DOPRAVNÍ STAVBY
HP BOHEMIA
Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
RED