

Rozpočet stavby pro Dodatek č.1

Stavba : **Manipulační pruh a úpravy související s rekonstrukcí silnice II/366**

Objednatel: Město Svitavy
T.G.Masaryka 35
56802 Svitavy

IČO : 00277444
DIČ : CZ00277444

Zhotovitel: AKVASTAV Svitavy s.r.o.
Olomoucká 2200/4b
56802 Svitavy


IČO : 64826911
DIČ : CZ64826911

Náklady celkem:


		vícepráce	méněpráce
SO 001	Všeobecné položky	5000	
SO 101	Manipulační pruh	224921	-93708
SO 102	Úpravy zpevněných ploch		-14365
SO 103	Úprava m.komunikace a odvodnění Riegrova	89774	
SO 180	DIO - Dočasné dopravní značení		
SO 401	Nasvětlení přechodu Pražská		-5169
nový stavební objekt:			
SO 402	Přeložka kabelu venkovního osvětlení Pražská	146262	
SO 403	Úprava VO Sokolovská, nasvětlení přechodu Riegrova	93488	
	vícepráce celkem	559445	
	méněpráce celkem		-113242
	úprava ceny celkem	446203	

ve Svitavách, dne


Za zhotovitele:


VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE
Olomoucká 2200/4b 568 02 Svitavy
Telefon: 461 532 246
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911

Za objednatele:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1 - vícepráce	JKSO	
Objekt		SKP	
001.1	Všeobecné položky - kontrolní zkoušky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy		
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 000	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	5 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	5 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Ing. I. Tejchla, DI</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis : 
 VYSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy Telefon: 481 832 240 IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911		 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy	
Základ pro DPH	21,0 %		5 000 Kč
DPH	21,0 %		1 050 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 050 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :	VCP
Objekt :	001.1 Všeobecné - kontrolní zkoušky		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 000	0
Provoz investora	0	0,0	5 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: VCP
Objekt :	001.1 Všeobecné - kontrolní zkoušky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	0431940001	Kontrolní zkoušky - statická zkouška	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				5 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1	JKSO	
Objekt		SKP	
501	Vícepráce podkladní vrstvy, stromy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy		
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	224 921	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	224 921	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	224 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	224 921	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Dílnická 2200/43, 568 02 Svitavy Telefon: 485 532 246 IČO: 648 202411, CZ648202411		 T. G. Masaryka 5/35 -5- 568 02 Svitavy	
Základ pro DPH	21,0 %		224 921 Kč
DPH	21,0 %		47 233 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			272 154 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :	VCP
Objekt :	501 Více a méně práce podkladní vrstvy, stromy		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 008	0	0	0	0
5 Komunikace	180 547	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 366	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	224 921	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	224 921	0
Oborová přírážka	0	0,0	224 921	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	224 921	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	224 921	0
Zařízení staveniště	0	0,0	224 921	0
Provoz investora	0	0,0	224 921	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	224 921	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	224 921	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: VCP
Objekt :	501 Více práce podkladní vrstvy, stromy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00	111,00	333,00
2	112201111R00	Odstranění pařezů odférováním až do hloubky 50cm 0,6*0,6*5	m2	1,80	3 840,00	6 912,00
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00	360,00	1 800,00
4	162201455R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 3000 m Nová položka	kus	9,00	22,00	198,00
5	162201456R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 3000 m Nová položka	kus	10,00	121,00	1 210,00
6	162201465R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 3000 m Nová položka	kus	9,00	381,00	3 429,00
7	162201466R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m Nová položka	kus	10,00	850,00	8 500,00
8	162201475R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 3000 m Nová položka	kus	9,00	92,00	828,00
9	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m Nová položka	kus	10,00	336,00	3 360,00
10	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm Nová položka	kus	3,00	40,00	120,00
11	122101102R00	Odkopávkou nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 461*0,2+6*0,3	m3	94,00 94,00	22,00	2 068,00
12	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	94,00	40,00	3 760,00
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	94,00	25,00	2 350,00
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	94,00	5,00	470,00
15	171201211U00	Skládkovné zemina	t	94,00	60,00	5 640,00
16	181101102R00	Úprava oláně v zářezích horn. 1_4, se zhutněním	m2	6,00	5,00	30,00
	Celkem za	1 Zemní práce				41 008,00
Díl: 5		Komunikace				
17	564831111R00 nová položka	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm sanace pláně+konstrukce RTS2017 109,50 Kč - 38,64% = 67,19 Kč sanace:624,5	m2	624,50 624,50	67,19	41 960,16
18	567132115R00 nová položka	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm RTS2017 338 Kč - 38,64% = 207,40 Kč	m2	624,50	207,40	129 521,30
19	R	zřízení vyrovnávacího schodiště 2.stupně š.2m	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
20	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva fr.4/8 tl. 40 mm Nová položka	m2	6,00	78,00	468,00
21	451577877R00	Zásyp dlažby zeminou tl. 4 cm Nová položka	m2	6,00	55,00	330,00
23	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm Nová položka	m2	6,00	233,50	1 401,00
24	596412210U00	Klad veget dl tl80 -50 m2 vozovka Nová položka	m2	1,80	245,00	441,00
25	59228115	Tvárnice vegetační plast Traway 160 56x38 cm Nová položka	m2	6,00	371,00	2 226,00
	Celkem za	5 Komunikace				180 547,46
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	168,28	20,00	3 365,60
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 365,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1 vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Prodloužení chodníku, vpust a úprava živíc Riegrova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Svitavy		
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.	Zakázkové číslo	NR2017/001
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 774	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	89 774	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	89 774	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	89 774	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Ing. H. Hejda, 201</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis : <i>[Signature]</i>
 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy Telefon: 481 832 248 IČO: 648 23 911, DIČ: CZ64826911		 T. G. Masaryka 5/35 -5- 568 02 Svitavy	
Základ pro DPH	21,0 %		89 774 Kč
DPH	21,0 %		18 853 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 627 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rozpočet : VCP
Objekt :	Prodloužení chodníku,vpust a úprava živíc Riegrova	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31 278	0	0	0	0
5 Komunikace	33 057	0	0	0	0
8 Trubní vedení	11 771	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 303	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 184	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 181	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 774	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	89 774	0
Oborová přírážka	0	0,0	89 774	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	89 774	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	89 774	0
Zařízení staveniště	0	0,0	89 774	0
Provoz investora	0	0,0	89 774	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	89 774	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	89 774	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: VCP
Objekt :	Prodloužení chodníku,vpust a úprava živíc Riegrova	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun 2*0,3	m2	0,60 0,60	20,00	12,00
2	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	45,25	13,00	588,25
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.15 cm	m2	45,25	61,30	2 773,83
		Oprava u nové vpusti:7,5*3,1		23,25		
		5*5,2/2		13,00		
		překop ke vpusti:7,5*1,2		9,00		
4	113201112U00	Vytrhání obruba silniční ležatá	m	4,00	40,00	160,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	12,00	24,00
6	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	2,07	22,00	45,54
		Chodník-prodloužení:3,45*2*0,3		2,07		
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,52 0,52	95,00	49,16
		3,45*0,5*0,3				
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	0,52	9,00	4,66
9	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	36,90	90,00	3 321,00
		Napojení vpusti:7,5*2,1*1,2		18,90		
		Prostup do dešťové stoky:3*2*3		18,00		
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	36,90	10,00	369,00
11	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	60,00	25,00	1 500,00
		2*7,5*2		30,00		
		3*3*2		18,00		
		3*2*2		12,00		
12	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	60,00	10,00	600,00
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	36,90	18,00	664,20
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	37,42	40,00	1 496,70
		36,9+0,5175		37,42		
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	37,42	25,00	935,44
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	37,42	5,00	187,09
17	171201211U00	Skládkovné zemina	t	37,42	60,00	2 245,05
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,42	23,00	860,60
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,95	100,00	495,00
		7,5*0,55*1,2		4,95		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	52,15 6,90 45,25	5,00	260,75
		3,45*2				
		45,25		45,25		
21	583312024	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj	T	68,74	170,00	11 685,10
		37,4175*1,1*1,67		68,74		
22	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj	T	9,09	330,00	3 000,72
		4,95*1,1*1,67		9,09		
Celkem za 1 Zemní práce						31 278,09
Díl: 5		Komunikace				
23	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	45,25	85,00	3 846,25
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	52,15 45,25 6,90	100,00	5 215,00
		45,25				
		3,45*2		6,90		
25	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	45,25	14,30	647,08
26	577134111U00	Asf beton ABS I tl 40mm do 3m	m2	45,25	196,00	8 869,00
27	577155112U00	Asf beton ABH I lož tl 60mm do 3m	m2	45,25	270,00	12 217,50
28	596211113U00	Klad zámek dl tl60 skA>300m2 chodník	m2	6,90 6,90	140,00	966,00
		3,45*2				
29	59245297	Dlažba BEST BEATON barva kraj 19x16x8	m2	6,36 6,36	174,00	1 107,16
		(6,9-0,6)*1,01				
30	592453041	Dlažba BEST BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x8	m2	0,60 0,60	315,00	189,00
		2*0,3				

	Celkem za	5 Komunikace				33 056,99
Díl:	8	Trubní vedení				
31	871355221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	7,50	350,00	2 625,00
32	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,00	700,00	700,00
33	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	1,00	120,00	120,00
34	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00	500,00	500,00
35	DOD1	Navrtání do dešťové kanalizace vč.sedla dodávka Vodárenská Svitavy	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00
36	55242136	Rám kanalizační litinový 330x330x40 mm	kus	1,00	191,00	191,00
37	55242138	Mříž kanalizační litinová bez rámu 555x555x40 mm	kus	1,00	1 833,00	1 833,00
38	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00	744,00	744,00
39	59223850	Dno s výtokovým otvorem TBV 1a 45x33x5 cm	kus	1,00	473,00	473,00
40	59223856	Skruž horní TBV 5c 45x20x5 cm	kus	1,01	218,00	220,18
41	59223862	Skruž středová TBV 6a 45x30x5 cm	kus	1,01	297,00	299,97
42	59223864	Prstenec vyrovnávací TBV 10a 39x6x5 cm	kus	1,01	213,00	215,13
	Celkem za	8 Trubní vedení				11 771,28
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
43	916231213U00	Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet	m	2,00	100,00	200,00
44	916241213U00	Osaz chod kam stoj obruba+opěra bet	m	4,00	90,00	360,00
45	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	0,30	1 800,00	540,00
		6*0,5*0,1		0,30		
46	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	56,00	30,00	1 680,00
		Vpust:9*2		18,00		
		8		8,00		
		3+3+2+2		10,00		
		Oprava:7+7+6		20,00		
47	59217504	Obrubník Best MONO II přírodní 100x15/12x25 cm	kus	2,00	103,95	207,90
48	59217510	Obrubník Best LINEA přírodní 100x8x25 cm	kus	4,00	78,75	315,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 302,90
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	159,20	20,00	3 184,01
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 184,01
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
50	979099131U00	Skládkovné kámen bez příměsí	t	16,21	40,00	648,20
		46,3*0,2*1,75		16,21		
51	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	17,36	40,00	694,50
		46,3*0,15*2,5		17,36		
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,08	50,00	2 653,88
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	53,08	10,00	530,78
54	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	26,54	60,00	1 592,33
55	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	26,54	40,00	1 061,55
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 181,23

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1 - vícepráce		JKSO	
Objekt			SKP	
500	Vícepráce - přeložka kabelu veřejného osvětlení		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	146 262	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		146 262	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		146 262	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		146 262	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno : <i>Ing. I. Hejduch, inž.</i>
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis: <i>[Signature]</i>
				
Základ pro DPH	21,0 %			146 262 Kč
DPH	21,0 %			30 715 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				176 977 Kč

Poznámka :

Stavba : NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366		Rozpočet : VCP
Objekt : 500 Vícepráce přeložka VO		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 755	0	0	0	0
749 Elektromontáže	82 382				
99 Staveništní přesun hmot	23 125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	146 262	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	146 262	0
Oborová přírážka	0	0,0	146 262	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	146 262	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	146 262	0
Zařízení staveniště	0	0,0	146 262	0
Provoz investora	0	0,0	146 262	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	146 262	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	146 262	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: VCP
Objekt :	500 Vícepráce - přeložka kabelu veřejného osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	29,09	458,00	13 320,93
		235*0,35*0,3		24,68		
		42*0,35*0,3		4,41		
2	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	29,09	15,00	436,28
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	29,09	40,00	1 163,40
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	29,09	25,00	727,13
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	29,09	7,00	203,60
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	48,57	60,00	2 914,32
		29,085*1,67		48,57		
7	175101101R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	29,09	100,00	2 908,50
8	58337310	Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	T	53,75	355,00	19 080,93
		29,085*1,1*1,68		53,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				40 755,08
Díl: 749		Elektromontáže				
9	10	Zákl. betonová	kus	8,00	262,50	2 100,00
10	1	Kabel CYKY dodávka + montáž	m	277,00	24,90	6 897,30
11	11	Ukončení kabelu smrš. páskou	kus	16,00	132,60	2 121,60
12	12	Demontáž stávajících kabelů ve stožáru	kus	8,00	296,10	2 368,80
13	13	HZS zkoušky v rámci montážních prací	hod	6,00	330,00	1 980,00
14	14	Kabelová spojka do 4x50 mm montáž	kus	4,00	770,00	3 080,00
15	15	Kabel AYKY 4Bx25 dodávka	m	293,00	59,80	17 521,40
16	16	Pásek FeZn 30/4	kg	250,00	34,00	8 500,00
17	17	Kabelová spojka gelová	kus	4,00	1 536,00	6 144,00
18	18	Fólie výstažná červená	m	280,00	6,10	1 708,00
19	2	Patice pro stožár lit. demontáž	kus	8,00	335,00	2 680,00
20	20	Trubka ochranná	m	280,00	21,00	5 880,00
21	3	Patice pro lit. stožár montáž	kus	8,00	335,00	2 680,00
22	4	Rozbití bet.posk.základu stož.	kus	8,00	468,00	3 744,00
23	5	Svorka hromosv. motáž	kus	25,00	93,90	2 347,50
24	6	Ukončení vodičů do 25 mm	kus	64,00	48,70	3 116,80
25	7	Uzemnění FeZn voln. montáž	m	277,00	20,60	5 706,20
26	8	Vypnutí a zapnutí vedení	ks	10,00	47,70	477,00
27	9	Výstražná tabulka montáž	ks	10,00	53,00	530,00
28		Výchozí revize elektro	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
	Celkem za	749 Elektromontáže				82 382,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	102,32	226,00	23 124,57
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 124,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1 - vícepráce		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
508	nasvětlení přech.Riegrova, úprava VO Sokolovská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	NR2017/001
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	89 774	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		89 774	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		89 774	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		89 774	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
 VÝSTAVBA KŘÍŽENÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy Telefon: 464 632 246 IČO: 848 26 911, DIČ: CZ84826911			 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy -5-	
Základ pro DPH			93 488 Kč	
DPH			19 632 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			113 120 Kč	

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :
Objekt :	nasvětlení přechodu Riegrova, úprava VO Sokolovská	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	85 722	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 766	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	93 488	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	93 488	0
Oborová přírážka	0	0,0	93 488	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	93 488	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	93 488	0
Zařízení staveniště	0	0,0	93 488	0
Provoz investora	0	0,0	93 488	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	93 488	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	93 488	0
CELKEM VRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet:
Objekt :	nasvětl.přechodu Riegrova, úprava VO Sokolovská	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	3,75	272,50	1 021,88
		Demontáž sloupů a jáma na spojky:1,5*1,5*1		2,25		
		Nový sloup:1,5*1*1		1,50		
2	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	3,75	20,00	75,00
3	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	12,24	750,00	9 180,00
		17*0,6*1,2		12,24		
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	12,24	123,38	1 510,17
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,24	18,00	220,32
6	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	12,24	40,00	489,60
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,24	25,00	306,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,24	5,00	61,20
9	171201211U00	Skládkovné zemina	t	12,24	60,00	734,40
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,12	23,00	186,85
		12.204-4,08		8,12		
11	175101101R00	Obsyp bez prohození sypaniny	m3	4,08	100,00	408,00
		17*0,6*0,4		4,08		
12	460100003RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00	1 700,00	3 400,00
13	10	Zákl. betonová	kus	1,00	262,50	262,50
14	1	Kabel CYKY dodávka + montáž	m	43,00	24,90	1 070,70
15	2	Patice pro stožár lit. demontáž	kus	1,00	335,00	335,00
16	3	Patice pro lit. stožár montáž	kus	1,00	335,00	335,00
17	4	Rozbití bet.posk.základu stož.	kus	1,00	468,00	468,00
18	5	Svorka hromosv. montáž	kus	6,00	93,90	563,40
19	6	Ukončení vodičů do 25 mm	kus	32,00	48,70	1 558,40
20	7	Uzemnění FeZn voln. montáž	m	19,58	20,60	403,35
21	8	Vypnutí a zapnutí vedení	ks	4,00	47,70	190,80
22	9	Výstaržná tabulka montáž	ks	4,00	53,00	212,00
23	10	Práce jeřábem	hod	2,00	850,00	1 700,00
24	11	Ukončení kabelu smrš. páskou	kus	16,00	132,60	2 121,60
25	12	Demontáž stávajících kabelů ve stožáru	kus	4,00	296,10	1 184,40
26	13	HZS zkoušky v rámci montážních prací	hod	6,00	330,00	1 980,00
27	14	Kabelová spojka do 4x50 mm montáž	kus	4,00	770,00	3 080,00
28	15	Kabel AYKY 4Bx25 dodávka	m	15,00	59,80	897,00
29	17	Kabelová spojka gelová dodávka+montáž	kus	4,00	2 361,00	9 444,00
30	18	Fólie výstažná červená	m	20,00	6,10	122,00
31	19	Stožár ocel. 12m montáž	kus	1,00	968,70	968,70
32	20	Trubka ochranná montáž + dodávka	m	20,00	47,00	940,00
33	21	El.výzbroj 3 okr.demontáž	kpl	2,00	205,42	410,84
34	22	El.výzbroj 3 okr. montáž	kpl	2,00	410,85	821,70
35	23	Montážní plošina MP16	hod	6,00	525,00	3 150,00
36	24	Stožár ocelový trubkový montáž	kus	1,00	497,85	497,85
37	25	Svitidlo výbojkové demontáž	kus	2,00	259,80	519,60
38	26	Svitidlo výbojkové 150W montáž	kus	2,00	299,50	599,00
39	27	Výložník jednor.montáž	kus	2,00	648,50	1 297,00
40	28	HZS demontáž stávajícího stožáru	hod	4,00	300,00	1 200,00
41	29	Stož.výzbroj	kpl	2,00	583,00	1 166,00
42	30	Stožár B10a žár. zinkovaný	kus	1,00	8 641,50	8 641,50
43	31	Stožár B6a přechod žár. zinkovaný	kus	1,00	4 347,00	4 347,00
44	32	Výložník V1/1500 Zn.	kus	2,00	1 508,00	3 016,00
45	33	Kabel CYKY 4Bx16	m	20,00	156,00	3 120,00
46	34	Kabel CYBY 3Bx1,5	m	16,00	19,00	304,00
47	35	Kulatina FeZn10	kg	15,00	48,00	720,00
48	36	Žárovka HPI-T 400W	kus	1,00	730,00	730,00

49	37	Žárovka SHC 150W	kus	1,00	291,00	291,00
50	38	Patice stožárová repasovaná	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
51	39	Revize	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
52	583312024	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Moravskosl. kraj 8,124*1,1*1,637	T	14,63 14,63	170,00	2 486,91
53	583415044	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Pardubický kraj 4,08*1,1*1,67	T	7,50 7,50	330,00	2 473,35
Celkem za		1 Zemní práce				85 722,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
54	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	34,36	226,00	7 766,24
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 766,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1	JKSO	
Objekt		SKP	
504	Měněpráce - man.pruh	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy		
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-93 708	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-93 708	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-93 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-93 708	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Ing. J. Hájek, 10.11.2011</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: 
 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Olomoucká 2200/4b, 568 02 Svitavy Telefon: 481 932 240 IČO: 649 26 811, DIČ: CZ64926811			
Základ pro DPH	21,0 %		-93 708 Kč
DPH	21,0 %		-19 679 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-113 387 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :	MP
Objekt :	504 Měněpráce - man.pruh		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-84 308	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-9 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-93 708	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-93 708	0
Oborová přírážka	0	0,0	-93 708	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-93 708	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-93 708	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-93 708	0
Provoz investora	0	0,0	-93 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-93 708	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-93 708	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: MP
Objekt :	504Méněpráce - man.pruh	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	564871116	Podklad ze ŠD s rozprostřením a zhutněním tl.300mm sanace aktivní zóny pláň	m2	-624,50	135,00	-84 307,50
	Celkem za	1 Zemní práce				-84 307,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	3889952161	D+Mchráničky kabelů - krabicové	m	-235,00	40,00	-9 400,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-9 400,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1		JKSO	
Objekt			SKP	
504.2.	Méněpráce Úprava zpevněných ploch		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Svitavy			
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-14 365	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-14 365	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-14 365	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-14 365	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Hradbanská 568/IIa, 568 02 Svitavy Telefon: 464 532 246			 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy	
Základ pro DPH	21,0 %			-14 365 Kč
DPH	21,0 %			-3 017 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-17 382 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :	1
Objekt :	504.2. Měněpráce Úprava zpevněných ploch	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-12 640	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	-1 725	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-14 365	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-14 365	0
Oborová přírážka	0	0,0	-14 365	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 365	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-14 365	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 365	0
Provoz investora	0	0,0	-14 365	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 365	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 365	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: 1
Objekt :	504.2. Měněpráce Úprava zpevněných ploch	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	3889952161	D+M chráničky	m	-316,00	40,00	-12 640,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-12 640,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
2	936174321	Montáž zahrazovacího kovového sloupku	kus	-23,00	25,00	-575,00
3	7491016002	sloupek zahrazovací kovový v 90 černý	kus	-23,00	50,00	-1 150,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-1 725,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	pro Dodatek č.1 - méněpráce	JKSO	
Objekt		SKP	
502	Méněpráce nasvětlení přechodu	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
NR2017/001	Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Svitavy		
Dodavatel	AKVASTAV Svitavy s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-5 169	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-5 169	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-5 169	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-5 169	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>Ing. Hájek, 201</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>
 VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE Olomoucká 2200/4b 568 02 Svitavy Telefon: 481 932 246 IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911		 T. G. Masaryka 5/35 568 02 Svitavy -5-	
Základ pro DPH	21,0 %		-5 169 Kč
DPH	21,0 %		-1 085 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-6 254 Kč

Poznámka :

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II/366	Rozpočet :	MP
Objekt :	502 Méněpráce nasvětlení přechodu		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	-5 169	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-5 169	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-5 169	0
Provoz investora	0	0,0	-5 169	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-5 169	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-5 169	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	NR2017/001 Manip.pruh a úpr. související s rek.silnice II	Rozpočet: MP
Objekt :	502 Méněpráce nasvětlení přechodu	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	-1,50	200,00	-300,00
2	4601...	Demontáž stávajícího sloupu	kus	-1,00	568,00	-568,00
3	460100003RT1	Pouzdrový základ 300x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	-1,00	1 700,00	-1 700,00
4	46011....	Demontáž stávajícího svítidla	kus	-1,00	175,00	-175,00
5	46011.....	Demontáž výzbroje	kus	-1,00	142,00	-142,00
6	46011.....	Stožárové pouzdro	kus	-1,00	378,25	-378,25
7	46012..	Ukončení vodičů na svorkovnici	kus	-10,00	29,07	-290,70
8	46012.....	Demontáž HZS	hod	-6,00	265,00	-1 590,00
9	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus	-0,50	50,00	-25,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				-5 168,95

