

Veřejné osvětlení Klíнец, Pod Lesem

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Položka	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková výše nákladů v Kč bez DPH	DPH 21%	Celková výše nákladů v Kč včetně DPH
Materiál - elektroinstalační						
Rozvodný zemní kabel 4x6 LAPP kabel	m	254				
Náviny a doprava kabelů na cívce	ks	1				
Odbočovací svorkovnice 25 mm ²	ks	10				
Pevná chránička	m	6				
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KOPOS	m	254				
Přívodní kabel CYKY 3x1,5	m	42				
Stožárová elektrovýzbroj	ks	5				
Zemnicí vodič	m	254				
Pojistková skříň pro převod vedení (nadzemní-podzemní)	ks	1				
Svorka na zemnicí drát	ks	14				
Materiál - ostatní infrastruktura						
Kotvící prefabrikovaná patka železobetonová - ocelové stožáry	ks	5				
Stožár třístupňový bezpaticový 6 m	ks	5				
Výložník lomený 20st. SK300	ks	5				
Beton XF3 C30/35 odolný mrazu	m ³	0,6				
Ostatní služby a zemní práce						
Doprava betonových patek a stožárů	ks	0,3				
Dopravní značení - krátký úsek do 300 m	den	1				
Řezání stávajícího živичného krytu 25-30 cm	m	5				
Asfalt 1 tuna s dopravou do 30 km	ks	0,1				
Podklad ze šterkodrti po zhutnění, tloušťky 15 cm	m ²	4				
Jáma do 2m ³ pro stožár VO	ks	5				
Zakrytí kabelů výstražnou fólií PVC šířka 33cm	m	254				
Zřízení kabelového lože v rýze do 65 cm z písku, 10 cm	m	254				
Doprava těžké techniky - jeřáb	km	68				
Výkop kabelové rýhy 35/60cm, hor. 3, ruční výkop rýhy	m	254				
Zához rýhy 35/50 cm hor. 3 se zhutněním	m	254				
Zához jámy, hor. 3-4, upěchování a úprava povrchu	ks	1				
Křížení s inženýrskými sítěmi	ks	2				
Odříznutí a demontáž energetického sloupu nad 350 kg/kus	ks	5				
Vztyčení a usazení stožáru bez pomoci jeřábu	ks	5				
Doprava těžké techniky - bagr	km					
Naložení a odvoz zeminy do vzd. 1 km	m ³	3				
Zásypový písek křemičitý	kg	120				
Zaměření skut. Provedení	ks					
Celkem za celou sestavu						