

SMLOUVA O DÍLO č. 2017007

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše

zastoupené administrátorem farnosti Dr. Zdeňkem Marešem, Th. D., děkanem

se sídlem: U Černé věže 71/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 65050410

DIČ: CZ65050410

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka České Budějovice, U Černé věže 1

číslo účtu: 561280399/0800

telefon: 386 350 455, 733 539 347

e-mail: dekanstvicb@centrum.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

DOLMEN-CB, s.r.o.

se sídlem: Plav 71, 370 07 České Budějovice

spisová značka: C 13682 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 260 95 025

DIČ: CZ260 95 025

zastoupený:

Pavlem Bártou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice

číslo účtu: 51-9072520217/0100

telefon: 386 323 186, fax: 386 321 917

e-mail: info@dolmen-cb.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Pavel Bárta - ve věcech smluvních (tel. 602 559 719)

Lukáš Kopp, Bc. ve věcech technických (tel. 727 940 992)

za objednatele:

Dr. Zdeněk Mareš, Th. D. – ve věcech smluvních

technický dozor investora (TDI) – Ing. Tomáš Fuit (tel. 603 290 276)

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPLECHOVÁNÍ NA OBJEKTU KOSTELA SV. RODINY v Českých Budějovicích“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace, „Výměna střešní krytiny a oplechování na objektu kostela sv. Rodiny v Českých Budějovicích“, autor návrhu Ing. Tomáš Fuit, leden 2015 a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- zadávací podmínky zakázky malého rozsahu popsané ve Výzvě a zadávací dokumentaci k podání nabídky

a dle nabídky zhotovitele ze dne 17. 3. 2017 .

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou.
- II.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.6 Místem plnění je kostel sv. Rodiny, Karla IV. 466/22, České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
- III.2 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: **I. etapa**
- zahájení stavebních prací: červenec 2017

- dokončení stavebních prací: listopad 2017
- vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla.

Další etapy č. II. a III. budou provedeny v termínech dle požadavku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
- IV.3 Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, pravo práv třetí osoby, které by bránilo provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací.
- IV.4 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušeni prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
- IV.5 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- IV.6 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušeni nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušeni. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

- V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Dílo celkem bez DPH	2.109.803,-- Kč
DPH	443.059,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	2.552.862,-- Kč

I.etapa

bez DPH	832.579,-- Kč
DPH	174.842,-- Kč
Celkem vč.DPH	1.007.421,-- Kč

II.etapa

bez DPH	1.121.421,-- Kč
DPH	235.498,-- Kč
Celkem vč.DPH	1.356.919,-- Kč

III.etapa

bez DPH	155.803,-- Kč
DPH	32.719,-- Kč
Celkem vč.DPH	188.522,-- Kč

Cena díla bude účtována v režimu přenesené daňové povinnosti a na daňových dokladech nebude proto DPH zmiňována.

Objednatel i Zhotovitel jsou plátcí DPH.

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel hradí cenu díla zhotoviteli v průběhu prací, vždy za část díla provedenou v uplynulém kalendářním měsíci. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel předkládá do tří pracovních dnů po skončení každého kalendářního měsíce objednateli (pověřenému TDI objednatel) soupis prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci s jejich

oceněním. Hradí se pak pouze řádně a v souladu se smlouvou provedená část díla, a to v rozsahu, jak byla oběma smluvními stranami, co do rozsahu i ceny, písemně odsouhlasena ve společně sepsaném a podepsaném zjišťovacím protokolu. Úhrady jiné části ceny díla se zhotovitel nesmí domáhat. Úhrady objednatel provádí na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a dále schválením tohoto zjišťovacího protokolu pověřeným zástupcem poskytovatele dotace. Každá faktura bude označena logem a názvem operačního programu, jménem a číslem projektu.

Splatnost dílčích faktur je 20 kalendářních dnů od data doručení.

- VI.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.3 Odsouhlasené práce a dodávky budou zhotoviteli uhrazeny na základě vystavených příslušných účetních dokladů až do výše 90% sjednané ceny díla bez DPH. Zbývající část ze sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazena až po předání a převzetí díla resp. po odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 20 kalendářních dnů od data doručení.
- VI.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo pokud nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.5 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
 - číslo faktury
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně,

VII. Provádění díla

- VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.7 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.8 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.9 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.10 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.11 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.12 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.13 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.14 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.15 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.

- VII.16 Objednatel v případě potřeby zajistí součinnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz provádění práce, event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště.
- VII.17 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.18 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- VII.19 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem.
- VII.20 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto subdodavatele schválena před jejím provedením a nový subdodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.21 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Při převímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy. Bez předání těchto

dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíše do předávacího protokolu.

VIII.5 Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 **měsíců** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.10 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v trvání 36 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo e-mailem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.8 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.9 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.10 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotovitele, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.4 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.5 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.6 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě, a dále
- v případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem).
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.
- XII.2 Změny a dodatky této smlouvy je možné činit toliko písemně s podpisy obou smluvních stran, když k platnosti a účinnosti těchto změn a dodatků je nutné, aby byly schváleny ze strany Biskupství českobudějovického. Toto schválení ze strany Biskupství českobudějovického vyžaduje se také k nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích
dne 23.03.2017


V Českých Budějovicích
dne 23.03.2017

Za objednatele:




Zdeněk Mareš
Dr. Zdeněk Mareš, Th. D.,
děkan

Za zhotovitele:



Pavel Bárta
Pavel Bárta
jednatel společnosti



Soupis prací stavby

Datum: 23.3.2017

Stavba : 2015/018

Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	832 579,00
DPH	21 %	174 842,00
Cena celkem za stavbu		1 007 421

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	57 475	0	47 500	9 975	
01	1.etapa	919 817	0	760 179	159 638	
02	Hromosvod	30 129		24 900	5 229	
Celkem za stavbu		1 007 421	0	832 579	174 842	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	57 475	0	47 500	9 975	
01	01 1.etapa	919 817	0	760 179	159 638	
02	02 Hromosvod	30 129		24 900	5 229	
Celkem za stavbu		1 007 421	0	832 579	174 842	

POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ260 95025

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/018		Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 500	0	0
Z	PSV celkem	0	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	47 500	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	47 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	47 500 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	9 975 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			57 475 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	30 500	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	17 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		47 500	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	500,00	500,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	500,00	500,00
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství vč.poplatků za zábory Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
6	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	500,00	500,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit forma.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				30 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	1.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	1.etapa		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/018	Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	242 630	0	0
Z	PSV celkem	517 549	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	760 179	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	760 179	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	760 179	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	760 179 Kč
DPH		21,0 %	159 638 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	919 817 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Velikost šablony střešní břidličné krytiny uvedena pouze orientačně.
Přesný rozměr bude upřesněn dle velikosti šablon stávajících střech.

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet : 01 1.etapa
Objekt :	01 1.etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	19 490	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	40 106	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 884	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	57 085	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	38 777	0	0	0	0
96	Bourání konstrukci	14 523	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	69 767	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	94 309	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	30 724	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	348 508	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	32 786	0	0	0
783	Nátěry	0	11 222	0	0	0
CELKEM OBJEKT		242 630	517 549	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 1.etapa	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami doplnění římsy poškozené při demontáži námětků:1,3	m3	1,30 1,30	14 992,00	19 489,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				19 489,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 % oprava omítky štitové zdi v úrovni nad střešní krytinou:8,75*1,7*2	m2	29,75 29,75	549,40	16 344,65
3	622426522R00	Oprava vněj. omítek VI,do 50%, štuk na 100% plochy oprava omítky římsy:(3,6+1+2,5+2,6+0,8*2+2,6)*1,15	m2	15,99 15,99	948,10	15 155,38
4	622471318RU6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 základ + plnicí nátěr + barva nátěr opravy omítky štitové zdi v úrovni nad střešní krytinou:8,75*1,7*2	m2	29,75 29,75	171,00	5 087,25
5	622471320RU6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 základ + plnicí barva + barva nátěr opravy omítky římsy:(3,6+1+2,5+2,6+0,8*2+2,6)*1,15	m2	15,99 15,99	220,10	3 518,30
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				40 105,58
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod oplechování štitu hlavní lodi :8,9*2*0,6	m2	10,68 10,68	270,00	2 883,60
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 883,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m lešení pro opravy omítek štitu:8*4,5+6,5*5,5	m2	71,75 71,75	55,30	3 967,78
8	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m lešení pro opravy římsy + ochranné:(2,9+1+3,1+1+3+1,2+3,5)*12,5	m2	196,25 196,25	75,00	14 718,75
9	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 71,75	m2	71,75 71,75	40,60	2 913,05
10	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 196,25*1,5	m2	294,38 294,38	46,60	13 717,88
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 71,75	m2	71,75 71,75	37,10	2 661,93
12	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 196,25	m2	196,25 196,25	48,60	9 537,75
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranné síť lešení:(2,9+1+3,1+1+3+1,2+3,5)*12,5+12,5*1,2*2 8*4,5+6,5*5,5+1,2*10*2	m2	322,00 226,25 95,75	13,00	4 186,00
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 226,25*1,5 99,75*1	m2	439,13 339,38 99,75	2,10	922,16
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 322	m2	322,00 322,00	5,50	1 771,00
16	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m ochranné lešení:2,9+1+3,1+1+3+1,2+3,5	m	15,70 15,70	107,80	1 692,46
17	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 15,7*1,5	m	23,55 23,55	23,10	544,01
18	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 15,7	m	15,70 15,70	28,80	452,16
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				57 084,91

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 1.etapa	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů závěrečný úklid: 2,75*8+2,4*2,2/2*2+4*2,3+3,6*5,6+2,5*2	m2	61,64 61,64	63,50	3 914,14
20	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm úklid: 2,75*8+2,4*2,2/2*2+4*2,3+3,6*5,6+2,5*2	m2	61,64 61,64	160,00	9 862,40
21	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP 1	kus	1,00 1,00	5 000,00	5 000,00
22	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží 2	podlaž	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00
23	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 12*10	den	120,00 120,00	50,00	6 000,00
24	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 10	den	10,00 10,00	100,00	1 000,00
25	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 10	den	10,00 10,00	50,00	500,00
26	9501Rpol	Provizorní zakrytí proti zatečení v půd.prostoru v úrovni vazných trámů, těsná celoplošná izolace 70	m2	70,00 70,00	150,00	10 500,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 776,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % dtto oprava omítky: 29,75	m2	29,75 29,75	71,90	2 139,03
28	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 % dtto oprava omítky římsy: 15,985	m2	15,99 15,99	76,90	1 229,25
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,68	157,30	736,17
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,36	110,10	1 030,55
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,68	273,00	1 277,66
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,76	10,60	347,26
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,68	158,80	743,19
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,68	1 500,00	7 020,09
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 523,19
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,56	6 036,00	69 766,61
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				69 766,61
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné výměna poškoz. částí krovu - cca z 30%: námetky 12/14: 17,4 krokve 14/14: 48,81 pozednice 14/14: 6,435	m	72,65 17,40 48,81 6,44	78,00	5 666,31
37	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění postupné provizorní zakrývání krovu: 1	kus	1,00 1,00	15 000,00	15 000,00
38	762311101R00	Montáž hmoždinek speciálních, včetně lůžka při spojích doplň. řeziva plátováním: 45*2	kus	90,00 90,00	18,70	1 683,00
39	762331921R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m výřezání poškoz. částí krovu - cca z 30%: námetky 12/14: 1,45*12	m	17,40 17,40	120,00	2 088,00
40	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m výřezání poškoz. částí krovu - cca z 30%: krokve 14/14: (7,5*11+5,7*5+3*2+2,5+5,8*4+5*4)*0,3 pozednice 14/14: (2,8+3,05+2,95*2+3,05*2+3,6)*0,3	m	55,25 48,81 6,44	120,00	6 629,40

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 1.etapa	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolku do 224 cm2 výměna poškozených částí krovu - cca z 30%: námetky 12/14:17,4 krokve 14/14:48,81 pozednice 14/14:6,435	m	72,65 17,40 48,81 6,44	384,00	27 895,68
42	762341922R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2 stáv.bednění střechy z 25%:101,09*0,25	m2	25,27 25,27	120,00	3 032,70
43	762343932RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 2 m2 prkna tl.24 mm doplnění stáv.bednění střechy z 25%:101,09*0,25	m2	25,27 25,27	98,00	2 476,71
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění:25,2725*0,024 výměna poškozených částí krovu - cca z 30%: námetky 12/14:17,4*0,12*0,14 krokve 14/14:48,81*0,14*0,14 pozednice 14/14:6,435*0,14*0,14	m3	1,98 0,61 0,29 0,96 0,13	906,00	1 795,42
45	31175351	Hmoždinka speciální jednostranná E117 M20 při spojích doplň.řeziva plátováním:90	kus	90,00 90,00	66,00	5 940,00
46	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I třída pevnosti min.C22, třída vlhkosti 1 řezivo vč.prořezu: námetky 12/14:17,4*0,12*0,14*1,1 krokve 14/14:48,81*0,14*0,14*1,1 pozednice 14/14:6,435*0,14*0,14*1,1	m3	1,51 0,32 1,05 0,14	7 920,00	11 979,79
47	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	846,93	8,00	6 775,43
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,23	332,40	408,38
49	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,46	110,10	270,53
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23	273,00	335,40
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,06	10,60	117,21
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,23	158,80	195,10
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,91	17,70	86,98
54	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,23	73,20	89,93
55	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,23	1 500,00	1 842,88
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				94 308,85
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
56	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm 14,2	m	14,20 14,20	210,00	2 982,00
57	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm nové lemování:8,3*2+0,7+5,7	m	23,00 23,00	234,00	5 382,00
58	764331832R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45° stáv.lemování:5,7+8,3*2+0,7	m	23,00 23,00	29,00	667,00
59	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm nový žlab:2,5+1+2,7+1+2,5+0,9+3,6	m	14,20 14,20	437,00	6 205,40
60	764355812R00	Demontáž žlabů nástřeš. obých, rš 660 mm, nad 45° stáv.žlaby:4+0,9+2,5+0,8+2,6+0,8+2,5	m	14,10 14,10	32,00	451,20
61	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm 1	kus	1,00 1,00	210,00	210,00
62	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45° 1	kus	1,00 1,00	30,00	30,00
63	764392271R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 900 mm, klínové těsnění nové úžlabí:5,6+0,7	m	6,30 6,30	468,00	2 948,40

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 1.etapa	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	764392852R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon nad 45° stáv.úžlabí:5,6+0,7	m	6,30 6,30	25,00	157,50
65	764430260RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm vč.nalepení oplechování štítu hlavní lodi :8,9*2	m	17,80 17,80	294,00	5 233,20
66	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm 17,8	m	17,80 17,80	32,00	569,60
67	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm nový svod:12	m	12,00 12,00	268,00	3 216,00
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm stáv.svod:12	m	12,00 12,00	25,00	300,00
69	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	338,82	7,00	2 371,71
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				30 724,01
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
70	765311722R00	Větrací mřížka univerzální provětrání u říms:2,5*2+2,7+0,8*2+1+3,6	m	13,90 13,90	72,00	1 000,80
71	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti stáv.hřebeny a nároží:28,9+7,7	m	36,60 36,60	78,00	2 854,80
72	765328521RT1	Hřeben vláknocementový, na šablony,obdélníky hřebenač kónický 400 x 120 mm, 3 kusy/m Barva dle odstínu břidličné krytiny. hřebeny:6,4	m	6,40 6,40	553,00	3 539,20
73	765331871R00	Hák protisněhový dodávka a montáž 3,6*4:4*4+2,5*4*3+4*1,5	kus	52,00 52,00	65,00	3 380,00
74	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netříd. do suti stáv.krytina:1,35*6,8+2,9*1,3+1,35*7+1,55*6,8/2+1,3*7/2 3,1*1,3+3,3*1,3+0,6*1,3+1,55*6,8/2*2+1,65*6,8/2*2+7*3/2 3,6*5,7+2,9*0,6+0,3*0,9/2+0,75*2,3+1,7*1,5+2,8*0,6/2	m2	101,09 32,22 41,36 27,51	112,00	11 322,08
75	765341891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti stáv.krytina - část:1,35*6,8+2,9*1,3+1,35*7+1,55*6,8/2+1,3*7/2 3,1*1,3+3,3*1,3+0,6*1,3+1,55*6,8/2*2+1,65*6,8/2*2+7*3/2	m2	73,58 32,22 41,36	31,00	2 280,98
76	765342414R00	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.slož.dvojitě krytí nová krytina:3,6*5,7+2,9*0,6+0,3*0,9/2+0,75*2,3+1,7*1,5+2,8*0,6/2 1,35*6,8+2,9*1,3+1,35*7+1,55*6,8/2+1,3*7/2 3,1*1,3+3,3*1,3+0,6*1,3+1,55*6,8/2*2+1,65*6,8/2*2+7*3/2	m2	101,09 27,51 32,22 41,36	1 980,00	200 158,20
77	765349611R00	Montáž okrajníku s přesahem okraje střechy:2,5+0,8+2,7+0,8+2,5+1+3,6	m	13,90 13,90	320,00	4 448,00
78	765349711R00	Vykryvání úžlabí tvarovkami úžlabí střechy:2,8*2	m2	5,60 5,60	574,00	3 214,40
79	765349731R00	Přípl.za sklon pro vykr.úžl.a oblín od 30°do 45° 5,6	m2	5,60 5,60	504,00	2 822,40
80	765349912R00	Přířezání a uchycení čtverců.obdéln.a šablon šikmé nároží, úžlabí, u štítu apod.:8,3*2*3+7*2+8,3*2+0,8+5,6*2+5,7	m	98,10 98,10	176,00	17 265,60
81	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů vč.podstřešní difúzní fólie pojistná fólie pod novou krytinu:1,35*6,8+2,9*1,3+1,35*7+1,55*6,8/2+1,3*7/2 3,1*1,3+3,3*1,3+0,6*1,3+1,55*6,8/2*2+1,65*6,8/2*2+7*3/2 3,6*5,7+2,9*0,6+0,3*0,9/2+0,75*2,3+1,7*1,5+2,8*0,6/2	m2	101,09 32,22 41,36 27,51	88,00	8 895,92
82	76501Rpol	Provedení nároží, střechy ze šablon, obdélníků 6 kusů/m, vč.přikotvení nároží+hřeben:7,3*3+7+1,3	m	30,20 30,20	550,00	16 610,00

Soupis prací

Stavba :	2015/018 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 1.etapa	1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
83	58388803	Úžlabnice břidlice L/P 40x13 cm úžlabí střechy:5,6*2,3*33*1,02	kus	433,54 433,54	56,00	24 278,28
84	58388804	Úžlabnice břidlice střední 40x14 cm úžlabí střechy:5,6*1,3*33*1,02	kus	245,04 245,04	56,00	13 722,51
85	58388822	Čtverec pro okap břidlice 25x25 cm okraje střechy:13,9*8*1,02	kus	113,42 113,42	56,00	6 351,74
86	58388832	Čtverec pro hřeben břidlice 25x25 cm hřebeny a nároží:30,2*6*1,02	kus	184,82 184,82	56,00	10 350,14
87	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	4,58	925,90	4 240,56
88	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,62	157,30	726,54
89	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,24	110,10	1 017,06
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,62	273,00	1 260,93
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,57	10,60	440,63
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,62	158,80	733,47
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,48	17,70	327,01
94	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,62	73,20	338,10
95	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,62	1 500,00	6 928,20
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				348 507,57
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
96	76701Rpol	Z2 Repase stávajícího kostelního kříže sejmutí, očištění, doplnění, nové nátěry viz detailní popis v tabulce zámečnických prvků pd ! : 1	kus	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
97	76702Rpol	Z3 Repase stávající kostelní korouhvičky sejmutí, očištění, doplnění, nové nátěry viz detailní popis v tabulce zámečnických prvků pd ! : 1	kus	1,00 1,00	20 000,00	20 000,00
98	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	79,60	35,00	2 786,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				32 786,00
Díl:	783	Nátěry				
99	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x nátěr.klemp.prvků:17,8*0,85+23*0,4+14,2*0,8+12*0,6+0,7+6,3*0,9+14,2*0,33	m2	53,95 53,95	98,00	5 286,71
100	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x bednění:25,2725*2*1,024 řezivo krovu: námetky 12/14:17,4*0,52 krokve 14/14:48,81*0,56 pozednice 14/14:6,435*0,56	m2	91,74 51,76 9,05 27,33 3,60	64,70	5 935,79
Celkem za		783 Nátěry				11 222,50

č.p.	Material-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------

**Stavba: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPLECHOVÁNÍ
NA OBJEKTU KOSTELA SVATÉ RODINY V Č.BUDĚJOVICÍCH
ČÁST PRESBYTÁŘE**

1.	210 22-0101		35	22,00	770,00	144,00	5 040,00
2.	210 22-0301	m	1	24,00	24,00	54,00	54,00
3.	210 22-0303	ks	1	42,00	42,00	54,00	54,00
4.	210 22-0303	ks	1	174,00	174,00	96,00	96,00
5.	210 22-0231	ks	2	50,00	100,00	60,00	120,00
6.	210 22-0401	ks	2	6,00	12,00	2,00	4,00
7.	210 29-3011	ks	2	18,00	36,00	18,00	36,00
8.	P220-01	ks	1	100,00	100,00	300,00	300,00
9.	P220-02	m	20	0,00	0,00	200,00	4 000,00
10.	P220-03	ks	1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
11.	P220-04	hod.	4	0,00	0,00	850,00	3 400,00

SOUČET

	Přirážka na prořez	%	5		1 258,00		23 104,00
	Přirážka na podružný materiál	%	3		38,50		
	PPV	%	2		37,74		
	MEZISOUČET						
	Hromosvod - CELKEM				1 334,24	24 900,32	462,08
							23 566,08

Soupis prací stavby

Datum: 23.3.2017

Stavba : 2015/019

Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny

Objednatel :

IČO :


DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 121 421,00
DPH	21 %	235 498,00
Cena celkem za stavbu		1 356 919

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	57 475	0	47 500	9 975	
01	2.etapa	1 218 982	0	1 007 424	211 559	
02	Hromosvod	80 462		66 497	13 964	
Celkem za stavbu		1 356 919	0	1 121 421	235 498	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	57 475	0	47 500	9 975	
01	01 2.etapa	1 218 982	0	1 007 424	211 559	
02	02 Hromosvod	80 462		66 497	13 964	
Celkem za stavbu		1 356 919	0	1 121 421	235 498	



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/019		Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	47 500	0	0
Z	PSV celkem	0	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	47 500	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	47 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	47 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		47 500 Kč	
DPH		21,0 %		9 975 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				57 475 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	30 500	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	17 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		47 500	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	500,00	500,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	500,00	500,00
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství vč.poplatků za zábory Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	005240010R	Funkční zkoušky a revize před předáním stavby Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést funkční zkoušky a revize.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
6	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	500,00	500,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		ON Ostatní náklady				30 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	2.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	2.etapa		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/019	Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	323 563	0	0
Z	PSV celkem	683 861	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	1 007 424	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	1 007 424	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 007 424	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 007 424 Kč
DPH		21,0 %	211 559 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 218 983 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Velikost šablony střešní břidličné krytiny uvedena pouze orientačně.

Přesný rozměr bude upřesněn dle velikosti šablon stávajících střech.

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet :	01
Objekt :	01 2.etapa		2.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 987	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	28 495	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 817	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	75 429	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	76 468	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	24 281	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	93 085	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	179 785	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	37 987	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	414 620	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	32 490	0	0	0
783 Nátěry	0	18 980	0	0	0
CELKEM OBJEKT	323 563	683 861	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2.etapa	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami doplnění zdiva římky po demontáži námětků:1,6	m3	1,60 1,60	14 992,00	23 987,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				23 987,20
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622424521R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. IV, do 50 % omítka nadstřešních částí štítů:7,5*0,3*3+3,8*0,3+0,9*1,7*2	m2	10,95 10,95	549,40	6 015,93
3	622426522R00	Oprava vněj. omítek VI,do 50%, štuk na 100% plochy oprava omítek římky:14,7*1,2	m2	17,64 17,64	948,10	16 724,48
4	622471318RU6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 základ + plnicí nátěr + barva nátěr omítky nadstřešních částí štítů:7,5*0,3*3+3,8*0,3+0,9*1,7*2	m2	10,95 10,95	171,00	1 872,45
5	622471320RU6	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 základ + plnicí barva + barva nátěr opravy omítek římky:14,7*1,2	m2	17,64 17,64	220,10	3 882,56
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				28 495,43
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
6	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod oplechování štítu:17,8*0,6	m2	10,68 10,68	170,10	1 816,67
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 816,67
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
7	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m lešení pro opravy omítek štítů:9,5*4,5*2+6,5*5,5*2	m2	157,00 157,00	55,30	8 682,10
8	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m lešení pro opravy římky + ochranné:16*13,5	m2	216,00 216,00	75,00	16 200,00
9	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 157	m2	157,00 157,00	40,60	6 374,20
10	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 216*1,5	m2	324,00 324,00	46,60	15 098,40
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 157	m2	157,00 157,00	37,10	5 824,70
12	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 216	m2	216,00 216,00	48,60	10 497,60
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranné síť lešení:16*13,5+13,5*1,2*2 9,5*4,5*2+6,5*5,5*2+10*1,2*4	m2	453,40 248,40 205,00	13,00	5 894,20
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 248,4*1,5 205	m2	577,60 372,60 205,00	2,10	1 212,96
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 453,4	m2	453,40 453,40	5,50	2 493,70
16	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m ochranné lešení:16+1,2*2	m	18,40 18,40	107,80	1 983,52
17	944945192R00	Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5012 18,4*1,5	m	27,60 27,60	23,10	637,56
18	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 18,4	m	18,40 18,40	28,80	529,92
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				75 428,86
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	163,17	63,50	10 361,30

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2.etapa	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		závěrečný úklid: 14,7*0,85+14,7*1,25+14,7*9		163,17		
20	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm	m2	163,17	160,00	26 107,20
		úklid: 14,7*0,85+14,7*1,25+14,7*9		163,17		
21	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
22	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00	1 000,00	2 000,00
		2		2,00		
23	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	120,00	50,00	6 000,00
		12*10		120,00		
24	979011332R00	Pronájem násypky (za kus)	den	10,00	100,00	1 000,00
		10		10,00		
25	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m	den	10,00	50,00	500,00
		10		10,00		
26	9501Rpol	Provizorní zakrytí proti zatečení v půd.prostoru v úrovni vazných trámů, těsná celoplošná izolace	m2	170,00	150,00	25 500,00
		170		170,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				76 468,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
27	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	10,95	71,90	787,31
		dtto opravy omítek: 10,95		10,95		
28	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	17,64	76,90	1 356,52
		dtto oprava omítek římsy: 17,64		17,64		
29	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	9,29	157,30	1 460,92
30	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	18,57	110,10	2 045,11
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,29	273,00	2 535,48
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,01	10,60	689,13
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,29	158,80	1 474,85
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,29	1 500,00	13 931,24
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				24 280,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,26	7 022,00	93 085,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				93 085,45
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
36	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné	m	167,58	78,00	13 071,24
		doplnění části stáv.krovu :				
		námětky 12/16:34,2		34,20		
		krokve 15/18 :133,38		133,38		
37	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		provizorní zakrytí: 1		1,00		
38	762311101R00	Montáž hmoždinek speciálních, včetně lůžka	kus	228,00	18,70	4 263,60
		doplnění části stáv.krovu :				
		námětky 12/16:19*4		76,00		
		krokve 15/18 (z 60%):38*4		152,00		
39	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	34,20	120,00	4 104,00
		vyřezání části stáv.krovu :				
		námětky 12/16:1,8*19		34,20		
40	762331932R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 5 m	m	133,38	120,00	16 005,60
		vyřezání části stáv.krovu :				
		krokve 15/18 (z 60%): (9,7*19+2*19)*0,6		133,38		
41	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	34,20	384,00	13 132,80
		doplnění části stáv.krovu :				

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2.etapa	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		námětky 12/16:1,8*19		34,20		
42	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	133,38	188,00	25 075,44
		doplnění části stáv.krovu :				
		krokve 15/18 (z 60%):(9,7*19+2*19)*0,6		133,38		
43	762341922R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2	m2	45,39	78,00	3 540,13
		vyřezání části bednění pro opravy krovu - cca z 25%:(14,7*8,75+14,7*1,6+14,7*2)*0,25		45,39		
44	762343932RT2	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 2 m2 prkna tl.24 mm	m2	45,39	98,00	4 447,86
		doplnění částí bednění po opravách krovu - cca z 25%:(14,7*8,75+14,7*1,6+14,7*2)*0,25		45,39		
45	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,35	906,00	4 844,56
		doplnění části stáv.krovu :				
		námětky 12/16:34,2*0,12*0,16		0,66		
		krokve 15/18 :133,38*0,15*0,18		3,60		
		bednění:45,3863*0,024		1,09		
46	31175351	Hmoždinka speciální jednostranná E117 M20	kus	228,00	66,00	15 048,00
		228		228,00		
47	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I třída pevnosti min.C22, třída vlhkosti 1	m3	4,68	7 920,00	37 094,90
		doplnění části stáv.krovu vč.prořezu:				
		námětky 12/16:34,2*0,12*0,16*1,1		0,72		
		krokve 15/18 :133,38*0,15*0,18*1,1		3,96		
48	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	1 952,82	8,00	15 622,54
49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,13	332,40	1 041,47
50	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	6,27	110,10	689,93
51	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,13	273,00	855,36
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,20	10,60	298,91
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,13	158,80	497,55
54	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,53	17,70	221,83
55	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,13	73,20	229,35
56	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	3,13	1 500,00	4 699,77
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				179 784,84
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
57	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	14,70	210,00	3 087,00
		u okapu:14,7		14,70		
58	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	22,20	234,00	5 194,80
		nové lemování štítů:8,9*2+2,2*2		22,20		
59	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	22,20	29,00	643,80
		stáv.lemování štítů:22,2		22,20		
60	764352205R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	14,70	437,00	6 423,90
		nový žlab:14,7		14,70		
61	764355812R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, nad 45°	m	14,70	32,00	470,40
		stáv.žlab:14,7		14,70		
62	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	2,00	210,00	420,00
		nové kotlíky:2		2,00		
63	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°	kus	2,00	30,00	60,00
		2		2,00		
64	764393240R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 500 mm	m	14,70	352,00	5 174,40
		nový hřeben:14,7		14,70		
65	764430260RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 750 mm vč.nalepení	m	17,80	326,00	5 802,80
		nové oplechování štítu:17,8		17,80		

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2.etapa	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš nad 600 mm 17,8	m	17,80 17,80	32,00	569,60
67	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm nové svody:12,5+12,7	m	25,20 25,20	268,00	6 753,60
68	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm stáv.svody:12,5+12,7	m	25,20 25,20	25,00	630,00
69	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	393,78	7,00	2 756,47
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				37 986,77
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
70	765311722R00	Větrací mřížka univerzální 14,7	m	14,70 14,70	72,00	1 058,40
71	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr.malta, do suti stáv.hřeben:14,7	m	14,70 14,70	78,00	1 146,60
72	765321850R00	Demontáž vláknocem.čtverců, pro použití,na bednění demontáž části stáv.krytiny - pro zpětné použití !:14,7*2	m2	29,40 29,40	94,00	2 763,60
73	765329321R00	M.střech slož.vláknocem.čtver.40x40cm,krytí jednod zpětná montáž střešní krytiny:14,7*2	m2	29,40 29,40	174,00	5 115,60
74	765329331R00	Příplatek za sklon od 30°do 45° 29,4	m2	29,40 29,40	504,00	14 817,60
75	765329912R00	Přířezání a uchyc.čtverců,šablon a obdélníků šikmé 2*2+0,8*4+14,7	m	21,90 21,90	176,00	3 854,40
76	765331871R00	Hák protisněhový dodávka a montáž 3,6*4:15*4	kus	60,00 60,00	65,00	3 900,00
77	765341841R00	Demontáž břidličné krytiny, šupiny netříd. do suti stáv.krytina:14,7*8,75+14,7*1,6	m2	152,15 152,15	112,00	17 040,24
78	765341891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti 152,145	m2	152,15 152,15	31,00	4 716,50
79	765342314R00	Krytina z břidlice 25x25 cm stř.jedn.dvojitě krytí nová krytina:14,7*8,75+14,7*1,6	m2	152,15 152,15	1 980,00	301 247,10
80	765349611R00	Montáž okrajníku s přesahem u okraje střechy:14,7	m	14,70 14,70	320,00	4 704,00
81	765349912R00	Přířezání a uchycení čtverců.obdéln.a šablon šikmé 8,75*2+14,7	m	32,20 32,20	176,00	5 667,20
82	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů vč.podstřešní difúzní fólie nová podstřešní fólie:14,7*8,75+14,7*1,6+14,7*2	m2	181,55 181,55	88,00	15 975,96
83	58388822	Čtverec pro okap břidlice 25x25 cm 14,7*8*1,05	kus	123,48 123,48	56,00	6 914,88
84	59160800.A	Krytina vláknocementová šablona - 400 x 400 mm z 20% výměna poškozených šablon:29,4*10,1*0,2+0,612	kus	60,00 60,00	52,00	3 120,00
85	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	7,53	925,90	6 968,59
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,12	157,30	963,35
87	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	12,25	110,10	1 348,57
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,12	273,00	1 671,93
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	55,12	10,60	584,26
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,12	158,80	972,54
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,50	17,70	433,60
92	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,12	73,20	448,30
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,12	1 500,00	9 186,44
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				414 619,65
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Soupis prací

Stavba :	2015/019 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 2.etapa	2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	76701Rpol	Z1 Střešní výlezové okno 60/60cm z Pz plechu jedn.zasklení kaleným sklem,vč.oplech.a nátěru,d+m viz detailní popis v tabulce zámečnických prvků pd ! :3	kus	3,00 3,00	3 500,00	10 500,00
95	76702Rpol	Z2 Repase stávajícího kostelního kříže sejmutí, očištění, doplnění, nové nátěry viz detailní popis v tabulce zámečnických prvků pd ! :1	kus	1,00 1,00	15 000,00	15 000,00
96	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	199,70	35,00	6 989,50
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				32 489,50
Díl:	783	Nátěry				
97	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x nátěr klemp.prvků:22,2*0,4+14,7*0,5+14,7*0,8+2*0,6+17,8*0,75+25,2*0,55+14,7*0,35	m2	61,55 61,55	98,00	6 031,41
98	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x ochranný nátěr: námetky 12/16:34,2*0,56 krokve 15/18 :133,38*0,66 bednění:45,3863*2*1,024	m2	200,13 19,15 88,03 92,95	64,70	12 948,66
Celkem za		783 Nátěry				18 980,07

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------

**Stavba:VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPLECHOVÁNÍ
NA OBJEKTU KOSTELA SVATÉ RODINY V Č.BUDĚJOVICÍCH
ČÁST LODĚ**

HROMOSVOD							
1.	210 22-0101	m	110	22,00	2 420,00	144,00	15 840,00
2.	210 22-0101	m	10	25,00	250,00	385,00	3 850,00
3.	210 22-0301	ks	26	42,00	1 092,00	54,00	1 404,00
4.	210 22-0301	ks	2	24,00	48,00	54,00	108,00
5.	210 22-0303	ks	2	42,00	84,00	54,00	108,00
6.	210 22-0303	ks	2	174,00	348,00	96,00	192,00
7.	210 22-0231	ks	4	50,00	200,00	60,00	240,00
8.	210 22-0401	ks	2	6,00	12,00	2,00	4,00
9.	210 22-0425	ks	2	391,00	782,00	296,00	592,00
10.	210 29-3011	ks	30	18,00	540,00	18,00	540,00
11.	P220-01	ks	2	100,00	200,00	500,00	1 000,00
12.	P220-02	m	50	0,00	0,00	200,00	10 000,00
13.	P220-03	ks	1	0,00	0,00	15000,00	15 000,00
14.	P220-04	m2	3	0,00	0,00	550,00	1 650,00
15.		hod.	10	0,00	0,00	850,00	8 500,00

SOUČET							
	Přirážka na proez	%	5		5 976,00		59 028,00
	Přirážka na podružný materiál	%	3		133,50		
	PPV	%	2		179,28		1180,56
MEZISOUČET							
Hromosvod - CELKEM							
					6 288,78	66 497,34	60 208,56

Stavba : 2015/020

Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ26095025

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	155 803,00
DPH	21 %	32 719,00
Cena celkem za stavbu		188 522

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	29 645	0	24 500	5 145	15,7
01 3.etapa	158 876	0	131 303	27 574	84,3
Celkem za stavbu	188 521	0	155 803	32 719	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Vedlejší a ostatní náklady	29 645	0	24 500	5 145	15,7
01	01 3.etapa	158 876	0	131 303	27 574	84,3
	Celkem za stavbu	188 521	0	155 803	32 719	100,0

POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ:260 95 025 DIČ:CZ26095025

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
00		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/020		Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	24 500	0	0
Z	PSV celkem	0	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	24 500	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	24 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	24 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	24 500 Kč
DPH	21,0	%	5 145 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			29 645 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	13 500	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	11 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		24 500	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.	Soubor	1,00	500,00	500,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00	500,00	500,00
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství vč.poplatků za zábory Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	005240012R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	500,00	500,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	ON Ostatní náklady				13 500,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	VN Vedlejší náklady				11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	01	3.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
01	3.etapa		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2015/020	Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní krytiny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	47 739	0	0
Z	PSV celkem	83 564	0	0
R	M práce celkem	0	0	0
N	M dodávky celkem	0	0	0
	ZRN celkem	131 303	0	0
			0	0
	HZS	0	0	0
	ZRN+HZS	131 303	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	131 303	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	131 303 Kč	
DPH		21,0 %	27 574 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				158 877 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní kryt	Rozpočet : 01
Objekt :	01 3.etapa	3.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	19 650	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 920	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 168	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	19 572	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	28 543	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 422	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	26 616	0	0	0
783 Nátěry	0	6 412	0	0	0
CELKEM OBJEKT	47 739	83 564	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 3.etapa	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
1	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m lešení pro opravy střechy + ochranné:1*11+7,5*11	m2	93,50 93,50	75,00	7 012,50
2	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 93,5	m2	93,50 93,50	46,60	4 357,10
3	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 93,5	m2	93,50 93,50	48,60	4 544,10
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranné sítě lešení:1*11+7,5*11+11*1*2	m2	115,50 115,50	13,00	1 501,50
5	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 115,5	m2	115,50 115,50	2,10	242,55
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 115,5	m2	115,50 115,50	5,50	635,25
7	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 1+7,5	m	8,50 8,50	107,80	916,30
8	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012 8,5	m	8,50 8,50	23,10	196,35
9	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 8,5	m	8,50 8,50	28,80	244,80
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				19 650,45
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
10	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů závěrečný úklid:17,54	m2	17,54 17,54	63,50	1 113,79
11	952902121R00	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm úklid:17,54	m2	17,54 17,54	160,00	2 806,40
12	9501Rpol	Provizorní zakrytí proti zatečení v půd.prostoru v úrovni vazných trámů, těsná celoplošná izolace 20	m2	20,00 20,00	150,00	3 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 920,19
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,02	10 500,00	21 168,32
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				21 168,32
Díl: 762	Konstrukce tesařské					
14	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění 1	kus	1,00 1,00	10 000,00	10 000,00
15	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm nové bednění:3*2,5+2*1,4+2*1,6/2+1,6*1,4/2+1,3*0,4/2*2+2*2/2*2	m2	17,54 17,54	265,00	4 648,10
16	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých stáv.bednění:3*2,5+2*1,4+2*1,6/2+1,6*1,4/2+1,3*0,4/2*2+2*2/2*2	m2	17,54 17,54	38,00	666,52
17	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy bednění:17,54*0,024	m3	0,42 0,42	438,00	184,40
18	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	130,95	8,00	1 047,58
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,14	332,40	378,97
20	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,28	110,40	251,73
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,14	273,00	311,25
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,26	10,60	108,77
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,14	158,80	181,05
24	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,14	73,20	83,46
25	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,14	1 500,00	1 710,15

Soupis prací

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 3.etapa	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				19 571,97
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
26	764311244RT2	Krytina hladká z Pz , svitky š.500 mm do 30° plocha do 25 m	m2	17,54	582,00	10 208,28
		nová krytina:3*2,5+2*1,4+2*1,6/2+1,6*1,4/2+1,3*0,4/2*2+2*2/2*2		17,54		
27	764311831R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°	m2	17,54	44,00	771,76
		stáv.krytina:17,54		17,54		
28	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	4,30	210,00	903,00
		4,3		4,30		
29	764331240R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	10,70	234,00	2 503,80
		nové lemování:3,2+7,5		10,70		
30	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	10,70	29,00	310,30
		stáv.lemování:10,7		10,70		
31	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	4,30	258,00	1 109,40
		nové žlaby:1,8+2,5		4,30		
32	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	4,30	30,00	129,00
		stáv.žlaby:4,3		4,30		
33	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,00	180,00	360,00
		nové kotlíky:2		2,00		
34	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,00	30,00	60,00
		2		2,00		
35	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	4,00	238,00	952,00
		nové štítové lemování:2*2		4,00		
36	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	4,00	30,00	120,00
		4		4,00		
37	764393220R00	Hřeben střechy z Pz plechu, rš 330 mm	m	2,00	210,00	420,00
		nový hřeben:2		2,00		
38	764393830R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 30°	m	2,00	28,00	56,00
		stáv.hřeben:2		2,00		
39	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 400 mm	m	3,00	330,00	990,00
		nové parapety:3*1		3,00		
40	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	3,00	38,00	114,00
		3*1		3,00		
41	764430220R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 330 mm	m	4,00	225,00	900,00
		nové oplechování štítu:2*2		4,00		
42	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	4,00	25,00	100,00
		stáv.oplechování štítu:2*2		4,00		
43	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	20,60	246,00	5 067,60
		nové svody:10,3*2		20,60		
44	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	20,60	25,00	515,00
		stáv.svody:20,6		20,60		
45	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	330,49	7,00	2 313,40
46	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,24	332,40	80,08
47	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,48	110,10	53,05
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24	273,00	65,77
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,17	10,60	22,98
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24	158,80	38,26
51	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,24	73,20	17,63
52	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,24	1 500,00	361,37
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				28 542,68

Soupis prací

Stavba :	2015/020 Kostel Svaté Rodiny v Č.B.- výměna střešní	Rozpočet: 01
Objekt :	01 3.etapa	3.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
53	765311722R00	Větrací mřížka univerzální 4,3	m	4,30 4,30	72,00	309,60
54	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů vč.podstřešní difúzní fólie podstřešní fólie:3*2,5+2*1,4+2*1,6/2+1,6*1,4/2+1,3*0,4/2*2+2*2/2*2	m2	17,54 17,54	88,00	1 543,52
55	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	22,74	25,00	568,42
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2 421,54
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
56	76702Rpol	Z2 Repase stávajícího kostelního kříže sejmutí, očištění, doplnění, nové nátěry viz detailní popis v tabulce zámečnických prvků pd ! :1	kus	1,00 1,00	25 000,00	25 000,00
57	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	35,90	45,00	1 615,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				26 615,50
Díl: 783		Nátěry				
58	783521001R00	Nátěr syntet. klempíř. konstrukcí Z + 1x nátěr.klemp.prvků:17,54*1,1+(4,3+4*2+2)*0,33+10,7*0,4+4,3*0,5+2*0,4+20,6*0,45+3*0,4	m2	41,71 41,71	98,00	4 087,87
59	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x bednění:17,54*2*1,024	m2	35,92 35,92	64,70	2 324,15
	Celkem za	783 Nátěry				6 412,02