

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: **Nová radnice pro Prahu 7**
Evidenční číslo zakázky: **Z2017-015104**
Číslo oznámení TED: **2017/S 109-218821**

Identifikační údaje zadavatele:

název: **Městská část Praha 7**
sídlo: **nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ: 170 00**
IČ: **00063754**
právní forma: **Obec - městská část hlavního města Prahy**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o doplnění bližší specifikace, především konkrétní materiál folie, u pol. č. 28 na listu 22.30 VV „D+M - fóliový vypnutý akustický podhled PVC typu Barrisol“. Podhled se nachází v m. č. 0.20 zastupitelském sále.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31

Přesná specifikace podhledové fólie je uvedena v dokumentu:
„NRP_3_110_PA_Q03_0_170330_specifikace.pdf“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

VV list 22.30 pol. č. 28 „D+M - fóliový vypnutý akustický podhled PVC typu Barrisol“. Prosíme o doplnění výkresu detailu napojení na stěnu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32

Jedná se o standardní detail, který bude řešen zhotovitelem v rámci výrobní dokumentace a předložen k odsouhlasení stavebníkovi a architektovi k odsouhlasení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve skladbách konstrukcí „NRP_3_110_A1_T01-170411-tabulka_skladeb“ položka S56 je zakreslen podhled z 2xSDK deska tl.15mm. Položka podhledové SDK konstrukce tl. 15mm nebyla nalezena ve výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33

Tabulka místn. 1.04 - únikový koridor SDK (protipož.podhled tl.2x15mm) - K22.20 Podhledy - pol. č. 3, kód pol. 763131612, Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled, 14,23 m2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr není zahrnuta demontáž podhledů z MDF desek patrná z půdorysů bouracích prací NRP_3_110_A0_FP1azFN9-170411-bouraci_pudorysy. Podhled se nachází v 1. PP.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34

Na výkresu bourání 1. PP není ani kresebně, ani textem žádná zmínka o existenci a tedy demontáži podhledů z MDF desek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o prověření výměry položky č. 3 „Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m³“ v části K21.00 – Bourání. Domníváme se, že je chybně uvedena měrná jednotka i její množství.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 35

Položka je opravena včetně správné výměry v m³.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V pol. 3 „Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m³“ v části K21.00 – Bourání obvodového zdiva. V podrobnějším popisu položky (součet m³ po jednotlivých podlažích) je od 5.NP včetně vykázána výměra obvodového zdiva každého podlaží cca 334m³. Z výkresů je ale patrné, že se obvodové zdivo od 5.NP nenachází.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 36

Položka je opravena včetně správné výměry v m³.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V pol. č. 2 „Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm“ v části K21.00 – Bourání obvodového zdiva je ve výkazu výměr počítáno pouze do 5.NP. Ve vyšších podlažích by dle oceňovací tabulky neměli být tyto příčky bourány. Ve výkresu bouracích prací je nakresleno, že se tyto příčky mají bourat. Která varianta platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 37

Položka je opravena včetně správné výměry v m³.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V pol. č. 4 „Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1m³“ v části K21.00 – Bourání obvodového zdiva je uvažováno s bouráním nosného zdiva pouze do 5.NP. Ve vyšších patrech jsou z výkresů bouracích prací tyto demontáže znázorněny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 38

Položka je opravena, doplněno v 3 - 7. NP včetně správné výměry v m³.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

VV neobsahuje demontáž a likvidaci stávajících svítidel a odvoz ponechaného nábytku. Bude si toto zařizovat svépomocí zadavatel nebo máme kalkulovat do cenové nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 39

Položka na demontáže stávající instalace je obsažena v oddíle 418 Silnoproud č. pol. 42.100.0110. Vyklizení a odvoz nábytku zajišťuje zadavatel samostatně mimo předmět plnění této veřejné zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části 06-P0-Zdravotne_technicke_instalace v části kanalizace je v TZ uvedeno, je na str. 2 v kap. Kanalizační přípojka že: „...před realizací stavby nutné ověřit kamerovou zkouškou (stav stávající kanalizační přípojky)“. Ve VV se však obdobná položka pro ocenění nenachází.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 40

Položka je doplněna do Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části 06-P0-Zdravotně technické instalace v části kanalizace je ve výkresu půdorys 1PP (výkres č. NRP_3_110_P1_FP1_170328_01PP_ZTK) označení ležatého potrubí uvedeno jako KG, avšak dle VV i TZ jsou veškerá svislá i ležatá potrubí (až na výjimky) v provedení PE. Co platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41

Rozvody ZTK ve zdvojené podlaze budou z PE potrubí. Avšak rozvody ZTK vedené v podlaze strojovny VZT budou z KG potrubí. Viz příložené výkresy NRP_3_110_P1_FP0_170710_PROSTOR_PO_01PP_ZTK.PDF a NRP_3_110_P1_S01_170710_PODELNE_REZY_ZTK.PDF.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části ZTI kanalizace je ve VV na listu K41.10 uvedena položka č. 41 (41.15.0100) zápachová uzávěrka pro myčky - HL404, avšak ve výkresové části se vyskytuje zápachová uzávěrka s označením HL406, což je výrobek s integrovanou tvarovkou pro přívod vody – cenově jsou tyto výrobky podstatně rozdílné. Co platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 42

Všude bude použita zápachová uzávěrka pro myčky HL404.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části ZTI kanalizace je ve VV na listu K41.10 uvedena pol. č. 48 (41.15.0070) zpětná armatura s jednou klapkou z nerezové oceli, s ručním nouzovým uzávěrem a čistícím víkem HL715.1, což je armatura s 1 zpětnou klapkou, avšak dle TZ na str. 2 v kap. Vnitřní kanalizace je požadována dvojí zpětná klapka. Co platí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 43

Bude použita jednoduchá zpětná klapka s ručním zajištěním HL715.1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části ZTI kanalizace je odkanalizování fancoilů v místnosti č. 0.14 (1PP) provedeno připojovacím potrubím HT DN32, jež dle výkresu Podélné řezy (NRP_3_110_P1_S01_170328_PODELNE_REZY_ZTK) přechází ve svislé odpadní potrubí HT DN40. Z výkresu Půdorys prostoru pod 1PP (NRP_3_110_P1_FP0_170328_PROSTOR_PO_01PP_ZTK) je patrné, že odpad je proveden z KG DN100 a na patním koleni redukován na DN125. Co tedy platí? Potrubí HT DN40 není vykázáno.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 44

Za kondenzačním sifonem bude použito potrubí HT DN40, které bude přecházet pod podlahou do potrubí PE DN100. Omylem ve výkrese ZTK pod prostorem 1. PP uvedeno, že ležaté rozvody ZTK budou z KG potrubí. Správně budou z PE potrubí. Do Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněno potrubí HT DN40 délky 4,0 m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části speciálního zakládání nekorespondují rozměry ani tloušťky trubek ocelových bezešvých ve VV (pol. č. 3, 7 a 11 v části K21.20 – Speciální zakládání) s výkresovou částí dokumentace. Konkrétně se jedná o prvky MP1, MP2 a MP3. Prosíme o jejich prověření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 45

Položka je v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravena dle PD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o upřesnění výškové hladiny hlavy pilot MP1, MP2 a MP3.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 46

Výkres mikropilot byl doplněn o požadovaný údaj, viz příložený výkres NRP_3_110_S0_C03-170226-MIKROPILOTOVE_ZAKLADY.pdf

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části speciálního zakládání nesouhlasí počet ks MP3. Celkem se jedná o 7 ks 5 m dlouhých. V položkách 1, 2, 3, 4 ve výkazu výměr v části speciálního zakládání je uvedeno pouze 25 m v části K21.20 - Speciální zakládání.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 47

Položka je v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr opravena dle PD.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V části 422_zvedací zařízení, oddíl výtahy, chybí popis jedné položky.

42.21.0010		V1, V2 Osobní výtahy lanové průchozí např. typ fy OTIS GeN2 Life 630/1 -Viz V.P.-bod 15	kpl	2,00
42.21.0020			kpl	1,00

Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 48

Položka 42.21.0020 je ze Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vypuštěna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o prověření doby dozvuku v místnostech 0.20, 3.06 a 6.04 a z toho plynoucích akustických opatření. Tyto místnosti jsou místnostmi určenými pro řeč, nikoli pro hudbu a řeč. Zásadní rozdíl je v tom, že v místnostech určených pro řeč je přípustné zkrácení doby dozvuku na nízkých kmitočtech (oktáva 125Hz), ale je nepřipustné prodloužení doby dozvuku nad horní mez kmitočtového pásma. Domníváme se, že v místnostech č. 0.20, 3.06 a 6.04 je tento princip značně porušen.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 49

Výpočet i posouzení jsou v pořádku, žádný požadavek ani předpis není porušen.

Viz stávající dokument „NPR_3_110_PA_W01_0_170226.pdf“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací PD jsme nedohledali dokument, který by popisoval stávající konstrukce určené k demolicí (materiálové řešení apod.). Pokud takový dokument (pasport, průzkum) existuje, prosíme o poskytnutí. Domníváme se, že některé prvky (např. těsnící provazce v přírubách starého VZT potrubí) či konstrukce (např. parapetní panely) by mohli obsahovat azbest.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 50

Materiálový pasport současného stavu není k dispozici.

Podle stavebně technického průzkumu zpracovaného Kloknerovým ústavem se v objektu azbest nevyskytuje – viz stávající „NRP-3-00B-00-E01-170506.pdf“ - Souhrnná technická zpráva, kap. B.1.2.1.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že příčky (v K22.10 - SDK ve výkazu výměr) jsou řešeny jako nesystémové konstrukce, nemusí tudíž vyhovět na požární odolnost a akustický útlum. Prosíme o prověření.

5	K	7631114-R4	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	565,273
6	K	7631133-R	SDK příčka instalační tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB	m2	3,540

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 51

Navržené konstrukce odpovídají požadavkům na ně kladeným.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve VV v K21.00 - Bourání je uvedena demontáž výtahů vč. strojovny. Prosíme o doplnění, zda jsou výtahy lanové či hydraulické? Dále zda jsou ve strojovnách montážní poklopy?

68	K	330030-R	Demontáž výtahů, vč. strojovny	kpl	4,000
----	---	----------	--------------------------------	-----	-------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 52

Výtah je lanový se strojovnou v 9. NP. Ve strojovnách montážní poklopy nejsou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadání jsme nedohledali, jaký je požadavek na kvalitu povrchu sádkartonových konstrukcí, které budou opatřeny pouze malbou (zda základní tmelení, standardní tmelení, speciální tmelení či celoplošné tmelení)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 53

Jak je uvedeno ve specifických podmínkách v úvodu oddílu SDK konstrukce, je požadováno: Součástí jednotkových cen je i 2x přetmelení a přebroušení povrchu jako příprava pro malbu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu výměr K22.10 – SDK pol. č. 12. Prosíme zadavatele o upřesnění pozic systémových výztuh do SDK stěn.

12	K	763111715	Systémové výztuhy do SDK stěn - pro vysoké zatížení 200kg/m2	m	500,000
----	---	-----------	--	---	---------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 54

Návrh systémových výztuh (přesné pozice) SDK stěn bude součástí výrobní dokumentace zhotovitele stavby.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o doplnění výkresu detailu napojení sádkartonové příčky na obvodovou konstrukci - prosklenou fasádu. Jedná se o položku VV na listu K22.10-SDK:

13	K	7631117-R	Příplatek za napojení příčky na obvodovou kci - prosklenou fasádu	m	116,100
----	---	-----------	---	---	---------

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 55

Napojení je řešeno pomocí plechového profilu – prodloužené zárubně dveří obepínající fasádní sloupek viz výkres A2 601.

Jedná se o detail, který bude předmětem výrobní dokumentace zhotovitele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o prověření pol. 1, 2, 3, 5 a 6 ve výkazu výměr v části K22.30 – vnitřní povrchy. Tyto položky mají stejné výměry, avšak v projektové dokumentaci jsme nedohledali takovou skladbu stěn či stropů. Prosíme o vysvětlení technického řešení.

1	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů a stěn nanášený celoplošně ručně	m2	885,190
2	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů a stěn nanášený celoplošně ručně	m2	240,762
3	K	612481118	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 125,954

VV "omítka" 885,192+240,762

1 125,954

VV **Součet**

1 125,954

5	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn rovných nanášená ručně	m2	240,762
---	---	-----------	---	----	---------

VV "pod akustický obklad" 157,628

157,628

VV "pod dřevěný obklad" 83,134

83,134

6	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn rovných nanášená strojně nebo ručně	m2	885,190
---	---	-----------	--	----	---------

VV

"1.PP

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 56

Platí výměry uvedené v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Omítky jsou uvedeny dle skladeb konstrukcí a dle tabulek místností (omítky všude s ohledem na sjednocení různých - nových / původních konstrukcí).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm – chybí ložní vrstva šterku 4-8mm do tl. 40mm. (výkaz 4 - Příloha c 1 k OP Soupis stav prací – list 515 Komunikace – pol. 19). Prosíme o doplnění do VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 57

Standardně je součástí dodávky a montáže dlažby i ložní vrstva ze šterku.

Popis položky se proto v upraveném Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr upravuje na tento text:

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu - 4 Příloha c 1 k OP Soupis stav prací – list 523 Sadové úpravy – pol. 33-38 je uvedeno zatravnění vegetačních tvárnic. Domníváme se, že je řešeno na listě 515 Komunikace – pol. 25 a 26. Nejedná se o duplicitu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58

O duplicitu se nejedná. V části Sadové úpravy se zatravněje plocha pod popínavkami, v části Komunikace pak spáry mezi dlažbou.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve výkazu - 4 Příloha c 1 k OP Soupis stav prací – list K 22.40 Podlahy – je uvedena dlažba v exteriéru 1NP v pol. 1-5. Toto je již součástí skladby S12 (pol. 184-197). Domníváme se, že tam nepatří zatravněvací dlažba 50x50x6cm, ale betonová dlažba 20x20x6 cm. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 59

Ano, správně má být betonová vegetační dlažba se skladebným rozměrem 20x20x6 cm, nad povrch vyčnívá dlaždice vel.18x18 cm, dlaždice jsou do sebe zapřené výčnělky pod úroveň zeminy, viz upravený Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Domníváme se, že položka č. 1 „Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic“ z listu K21.10 je již zahrnuta v listu 515_komunik v pol.č. 2 „Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva“

1	K	113106121	Rozebírání komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	93,015
2		52.11.0020	Rozebírání dlažeb vozovek přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	784,50

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 60

O duplicitu se nejedná, jde o dva různé povrchy v různých úrovních.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

U skladeb podlah S08, 09, 11, 14a, 15, 19 není požadavek na finální povrch broušeného betonu. Doporučujeme doplnit alespoň o nátěr proti prašnosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 61

Specifikace kvality povrchu je uvedena ve stávajícím dokumentu:

NRP_3_110_A1_X03_170411_povrchove_upravy_specifikace

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Na terasách je dřevěná paluba dle výkresu povrchových úprav (NRP_3_110_A1_X03_170411) a Barevného řešení (A2.000) z materiálu Brazílský ořech. Ve VV 4 - Příloha c 1 k OP Soupis stav prací – list K22.40 Podlahy – pol. 253 (Skladba S 18) je uvedena borovice. Prosíme o u vedení, jaký typ dřeva platí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 62

Platí specifikace uvedená ve stávajícím dokumentu:

„NRP_3_110_A1_X03_170411_povrchove_upravy_specifikace“, tedy materiál IPE.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme o uvedení, zda pol. VV č. 338 „Podlahy dřevěné, celkové lakování“ (na listu K22.40 Podlahy) má obsahovat o dodávku laku (popř. oleje) a zároveň prosíme o bližší specifikaci této dodávky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 63

Specifikace kvality povrchu je uvedena ve stávajícím dokumentu

„NRP_3_110_A1_X03_170411_povrchove_upravy_specifikace“

Dodávka a montáž podlahy se ve smyslu všeobecných pokynů rozumí zcela dokončená, včetně povrchové úpravy (tedy i její dodávky).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Prosíme doplnit výkresy detailů o Podlahový žlab X22 pro 2- 8NP.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 64

Doplňujeme specifikaci podlahového elektrožlabu:

Jedná se o stavební kanál, kdy stěny a podlahu kanálu tvoří beton podlahy a víko nášlapná deska - kov s dřevěným nášlapem podlahové krytiny, s revizními otvory po cca 3m umožňujícími protahování kabelů. Nášlapný povrch (průmyslová mozaika) uložen v ocelovém L profilu ukotveném do betonu těsně pod úrovní podlahy.

Z kanálu pak jsou do jednotlivých podlahových krabic vedeny chráničky, jak pro SIL kabely, tak i pro SLP data kabeláž + rezerva.

Revizní otvor je vždy na začátku v technickém zázemí (na obou stranách objektu) a v rohových pozicích. Mezi těmito pozicemi pak musí být revizní otvory u vyvedení PVC chrániček do podlahových krabic, z důvodu vložení kabeláže ke krabicím pod stoly, avšak v max. v rozmezí cca 3-4 m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Uchazeč upozorňuje, že zadávací projektová dokumentace stavby popisuje technické řešení hydroizolace spodní stavby, a to zejména v části 04_A4-Izolace – Spodní stavba - výkresem č. 110_A4_FP1_170412-schema a technickou zprávou 110_A4_W01_170412-TZ. V těchto dokumentech se vyskytuje celkově 6 typů hydroizolačních opatření.

1. Membránová chemická injektáž
2. Povlaková izolace základové desky
3. Liniová chemická injektáž pracovní spáry
4. Systém sanace kolem sloupů
5. Povlaková hydroizolace v úrovni terénu
6. Hydroizolační sukýnka

Součástí ZD byl uchazečům předán VV, který by měl popisovat injektáže a izolace suterénních stěn ve své části K21.30 Železobetonové a betonové konstrukce. Jsme toho názoru, že tato předaná část VV popisuje

z části pouze práce a dodávky pro membránovou chemickou injektáž, avšak ne zcela v souladu se skladbou S1 z výkresu 110_A4_D01_170412-det_spst.

Uchazeč je dále toho názoru, že v této části VV zcela chybí položky, které mají popisovat práce a dodávky pro liniovou chemickou injektáž (3). Stejně tak se domníváme, že je tomu v případě systému sanace kolem sloupů (4).

Žádáme zadavatele o doplnění VV pro výše uvedené typy sanací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 65

Doplněno v upraveném Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Ve vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30. 6. 2017 zadavatel uvádí ve vysvětlení ZD č. 13 „Po kontrole opravuje zadavatel jejich celkovou výměru na 26,86 m“. Uchazeč není oprávněn zasahovat do výkazu výměr a jakkoli měnit zadání. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 66

Položka je opravena včetně správné výměry v m3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Na listu K23.00_ostatní jsou uvedené 23.08 - Přefukové mřížky. Z příložené dokumentace není patrné, na jakých pozicích se nacházejí. Zda jsou ve dveřích, nade dveřmi nebo nad podhledem. Prosíme o upřesnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 67

Přefukové mřížky pod označením X29 a X30 jsou osazené nad mřížkovým podhledem v SDK přičce v ose dveří.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V článku 9 zadávacích podmínek, část 4 Technická kvalifikace, zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce předložil: „doklady prokazující splnění požadavků zadavatele pro osobu vykonávající funkci stavbyvedoucího: vysokoškolský diplom nebo maturitní vysvědčení, osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů atd.“ Dotaz: Požaduje zadavatel, aby osoba vykonávající funkci stavbyvedoucího, která disponuje osvědčením o odborné způsobilosti stavbyvedoucího pro pozemní stavby vydaném na území Slovenské republiky, předložila osvědčení o registraci osobě usazené ČKAIT nebo postačí, když tato osoba předloží osvědčení o odborné způsobilosti stavbyvedoucího pro pozemní stavby vydaném na území Slovenské republiky (jako ekvivalentní doklad vydán v rámci EÚ)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 68

Požadavek na příslušné oprávnění vyplývá z § 158 a § 160 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“) může příslušnou autorizaci získat dle § 7 ZoA i státní příslušník členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „členský stát“) nebo jeho rodinný příslušník, nebo státní příslušník jiného než členského státu za podmínek daných v § 7 odst. 1 ZoA. V tomto případě, dokládá dodavatel příslušné oprávnění o autorizaci osoby, která bude vykonávat funkci stavbyvedoucího.

V případě výkonu vybraných činností ve výstavbě osobami uvedenými v části šesté ZoA ve smyslu § 2 odst. 2 ZoA je příslušným dokladem dokládajícím osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve vztahu k výkonu vybraných činností ve výstavbě potvrzení o provedení zápisu do seznamu registrovaných osob dle § 30l odst. 1 ZoA v případě usazené osoby, nebo dle § 30r ZoA v případě hostující osoby.

V souladu se Změnou zadávací dokumentace ze dne 7. 7. 2017 uveřejňuje zadavatel na profilu zadavatele upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde jsou zohledněny úpravy dle poskytnutých vysvětlení zadávací dokumentace. Pro snazší orientaci jsou provedené úpravy zvýrazněny.

Přílohy: NRP_3_110_P1_FP0_170710_PROSTOR_PO_01PP_ZTK.PDF
 NRP_3_110_P1_S01_170710_PODELNE_REZY_ZTK.PDF
 NRP_3_110_S0_C03-170226-MIKROPILOTOVE_ZAKLADY.pdf

V Praze, dne 10. 7. 2017

Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí odboru investic a veřejných zakázek