KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1	***Osadní Praha 7***	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce bytu č. 33	

Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :		Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : **KERT s.r.o.**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přirážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	340 119	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		340 119	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Režie	17 006
RN II.a III.hlavy		340 119	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		357 125	VRN celkem	17 006

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Komárek Datum :	Jméno : **KERT s.r.o.** Datum : **24.10.2012** Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	14 % činí :	**357 125 Kč**
DPH	14 %	

Poznámka :

Stavba :	***Rekonstrukce bytu č. 33***	Rozpočet : 236/2012
Objekt :	***1 Osadní Praha 7***	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	Stavební část	0	4 860	0	0	0
	Voda a Kanalizace	0	0			
	Elektro	0	0			
	Zařizovací předměty	0	0			
	Plyn	0	0			
	CELKEM OBJEKT	**0**	**4 860**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	340 119	0
Oborová přirážka	0	0,0	340 119	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	340 119	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	340 119	0
Zařízení staveniště	0	0,0	340 119	0
Provoz investora	0	0,0	340 119	0
Režie	0	5,0	340 119	17 006
Rezerva rozpočtu	0	0,0	340 119	0
CELKEM VRN				**17 006**

Položkový rozpočet

Stavba :	***Rekonstrukce bytu č. 33***	Rozpočet: 0

Objekt :		*1 Osadní Praha 7*				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavební část						
Díl:		**Stavební část**				0
1	43.33.10	Demontáž zařizova	ks	1,00	560,00	560,00
2	43.33.10	Vybourání zárubní	ks	3,00	685,00	2 055,00
3	43.33.10	Vybourání příček	m2	15,00	172,00	2 580,00
4	43.33.10	Vybourání vany	ks	1,00	980,00	980,00
5	43.33.10	Otlučení obkladů	m2	9,00	243,00	2 187,00
6	43.33.10	Zazdívka otvoru	m2	3,00	1 610,00	4 830,00
7	43.99.60	Příprava stavebních otvorů	ks	4,00	1 510,00	6 040,00
8	43.99.60	Podezdění vaničky	ks	1,00	1 560,00	1 560,00
9	43.99.10	Hydrostěrka	m2	5,00	566,00	2 830,00
10	43.99.60	Betonáž podlahy	m2	7,00	525,00	3 675,00
11	43.99.60	Úprava podkladu pod obklad	m2	25,00	205,00	5 125,00
12	43.33.10	Montáž obkladu vč.	m2	25,00	525,00	13 125,00
13	43.33.10	Dodání obkladu	m2	27,00	350,00	9 450,00
14	43.33.10	Montáž dlažby vč.	m2	7,00	525,00	3 675,00
15	43.33.10	Dodání dlažby	m2	8,00	385,00	3 080,00
16	43.99.60	Zazdění hrubých drážek	m2	4,00	280,00	1 120,00
17	43.99.60	Zazdění drážek	bm	58,00	99,00	5 742,00
18	43.31.10	Oprava omítek	m2	19,00	326,00	6 194,00
19	43.31.10	Štukování zdí	m2	152,00	188,00	28 576,00
20	43.33.29	Odstranění tapet	m2	152,00	42,00	6 384,00

21	43.22.11	Osazení kontrolních dvířek	ks	2,00	425,00	850,00
22	43.34.10	Škrábání malby	m2	10,00	14,00	140,00
23	43.34.10	Penetrace	m2	173,00	18,00	3 114,00
24	43.34.10	Rozmytí a pčokování zdí	m2	173,00	9,00	1 557,00
25	43.34.10	Malba Primalex	m2	173,00	38,00	6 574,00
26	43.34.10	Lakování zárubní	ks	1,00	525,00	525,00
27	43.32.10	Dodávka dveří jednokřídlých vč. kování	ks	4,00	5 960,00	23 840,00
28	43.32.10	Dodávka obložkových zárubní	ks	4,00	3 350,00	13 400,00
29	43.32.10	Repase vchodových dveří	kpl	1,00	3 215,00	3 215,00
30	43.32.10	Dodávka kuch.skříňky, vč. dřezu a baterie	ks	1,00	6 550,00	6 550,00
31	43.33.29	Stěrkování podlah	m2	37,00	215,00	7 955,00
32	43.33.29	Pokládka PVC vč.olištování	m2	37,00	625,00	23 125,00
33	43.32.10	Montáž prahů a přechod. Lišt	ks	1,00	335,00	335,00
34		Úklid	m2	40,00	78,00	3 120,00
35		Kontejner	ks	2,00	3 450,00	6 900,00
	Celkem za	**Stavební část**				**210 968,00**

			32			
Díl:		**Vnitřní voda a kanalizace**				
1		Trubka PPR DN 20	m	8,00	125,00	1000,00
2		Izolace Accotube 2	m	8,00	35,00	280,00
3		Potrubí PP HT 40	m	2,00	216,00	432,00
4		Potrubí PP HT 50	m	4,00	228,00	912,00
5		Abu připojovací wc	ks	1,00	455,00	455,00
6	43.22.11	Instalatérské práce	hod	16,00	265,00	4240,00
	Celkem za	**Vnitřní voda a kanalizace**				7 319,00
Díl:		**Elektro**				0
1		Cyky 3x2,5	m	160,00	31,00	4 960,00
2		Cyky 3x1,5	m	110,00	26,00	2 860,00
3		CY 10	m	25,00	33,00	825,00
4		Zásuvka dvoj.	ks	12,00	218,00	2 616,00
5		Vypínač	ks	7,00	159,00	1 113,00
6		Skříňový rozvaděč	ks	1,00	9 800,00	9 800,00
7		Krabice podomítková	ks	25,00	28,00	700,00
8		Svítidlo kruhové přisazené	ks	2,00	552,00	1 104,00
9		Prostupy	ks	5,00	280,00	1 400,00
10	43.21.10	Vysekání drážek, elektro rozvody	m	180,00	85,00	15 300,00
11		Montáž přívodu pro byt	kpl	1,00	18 860,00	18 860,00
12		Montážní a spojova	kpl	1,00	1 560,00	1 560,00
13		Revize elektro	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
	Celkem za	**Elektro**				63 748,00
Díl:		**Plyn**				
1		Demontáž stávající	kpl	1,00	650,00	650,00

2	43.22.11	Montáž nového plyn	m	14,00	489,00	6846,00
3		Kulový kohout plyn	ks	2,00	189,00	378,00
4		Hadice plynová	ks	2,00	525,00	1050,00
5		Revize plynového p	kpl	1,00	2500,00	2500,00
	Celkem za	**Plyn**				11 424,00
Díl:		**Zařizovací předměty**				**0**
1		Sprchový kout RAV	ks	1,00	9950,00	9950,00
2		Sprchová vanička R	ks	1,00	4210,00	4210,00
3		Baterie sprchová pá	ks	1,00	2140,00	2140,00
4		Baterie umyvadlová	ks	1,00	1260,00	1260,00
5		Umyvadlo diturvito	ks	1,00	1120,00	1120,00
6		Sifon umyvadlový	ks	1,00	195,00	195,00
7		Rohový kohout DN	ks	5,00	123,00	615,00
8		Kontrolní dvířka 30	ks	2,00	445,00	890,00
9		Sifon vaničkový RA	ks	1,00	825,00	825,00
10		WC kombi JIKA	kpl	1,00	4860,00	4860,00
11		Topný žebřík Korac	ks	1,00	2660,00	2660,00
12		Topná tyč 800 W	ks	1,00	1090,00	1090,00
13		Pračkový kohout	ks	1,00	185,00	185,00
14		Pračkový sifon	ks	1,00	410,00	410,00
15		Sporák plynový	ks	1,00	9890,00	9890,00
16	43.22.11	Kompletační práce	hod	24,00	265,00	6360,00
	Celkem za	**Zařizovací předměty**				46 660,00
Celkem						**340 119,00**