

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku č.513/1991 Sb.

Číslo smlouvy objednatele : 1240/12/s0

Číslo stavby objednatele : 1240

Číslo smlouvy zhotovitele : 5/12

„Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

zastoupený : Antonínem Princem, ředitelem a předsedou
představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ, ředitel JVS

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele JVS
Jaroslav Gazda, územní inspektor JVS

IČO : 49021117

DIČ : CZ 49021117

Bankovní spojení : ČSOB České Budějovice

č. ú. : 212621693/0300

tel.: 386 102 430

fax: 386 102 439

e-mail: furth@jvs.cz

1.2. Zhotovitel :

MIVET, s.r.o.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 108540

se sídlem Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101-Michle

zastoupená : p. Milanem Turenou st., jednatelem a ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: p. Vendula Prausová, jednatel

ve věcech technických: p. Milan Turena ml., jednatel

IČO : 273 63 627

DIČ : CZ 273 63 627

Bankovní spojení : Raiffeisen Bank

č. účtu : 1056020494/5500

tel./fax.: 466415042, 466415803

e-mail: mivet@mivet.cz

korrespondenční adresa: Tř.17.listopadu 216,530 02 Pardubice

2. Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Cenová nabídka č. 324/2012 ze dne 5.11.2012

3. Předmět díla

Předmětem díla jsou stavební práce specifikované v rozpočtu cenové nabídky č. 324/2012 – viz. př. č. 1.

3.1. Popis prací

- a) Osazení nového zavzd. a odvzd. ventilu
- b) Prodloužení chráničky pod stáv. komunikací
- c) MŠ 05 Na Haldách – osazení nové stropní desky s poklopem
- d) Stavební a trubní úpravy stáv. vzdušníku VŠ 06

4. Cena prací

- 4.1. Obě smluvní strany se dohodly, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/90 Sb. o cenách, že cena prací jako cena pevná, se sjednává částkou :

Celkem bez DPH 20%	524.745,- Kč
---------------------------	---------------------

Výše uvedená cena je pevná po celou dobu realizace zakázky. Ke změně ceny dojde pouze v případě rozšíření díla požadovaného zadavatelem.

5. Lhůta a místo plnění zakázky

- 5.1. Termín zahájení: 12.11.2012
5.2. Termín ukončení: 31.12.2012

Sepsání zápisů o předání a převzetí zajistí zhotovitel v minimálním počtu tří vyhotovení, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

6. Financování a fakturace díla

- 6.1. Objednatel bude stavbu financovat takto:
- a) Dílčí fakturace na základě odsouhlasených soupisů provedených prací objednatelem
 - b) Faktura daňový doklad je splatná do 21 dnů od potvrzení soupisu provedených prací a odeslání na adresu objednatele
- 6.2. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků vyplývajících z předchozích ustanovení, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den takového prodlení.
- 6.3. Dnem zaplacení pohledávky se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy je částka odepsána z účtu dlužníka.
- 6.4. Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení §92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH se nepřipočte.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Při nedodržení lhůty dohodnuté pro dokončení prací z viny zhotovitele, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

8. Záruční doba

- 8.1. Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem.
- 8.2. Záruka na práci je poskytována v délce 24 měsíců, mimo pohyblivé součásti oplocení
- 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho

provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby a vyšší moci.

9. Zvláštní ujednání

- 9.1. Ve věcech provádění díla včetně předání díla bude zhotovitele zastupovat :
p. Turena Milan ml., jednatel
Zmocněným zástupcem objednatele : Jaroslav Gazda
- 9.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 9.3. Vznik smlouvy je podmíněn výslovným souhlasem všech jejích ustanovení. Změny smlouvy lze provádět pouze písemně. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 9.4. Tato smlouva byla přečtena, shledána správnou a odpovídající svobodné vůli zástupců obou smluvních stran a nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.

Příloha:

- 1) Cenová nabídka č. 324/2012 ze dne 5.11.2012 včetně položkových rozpočtů SO01 až SO04

V Českých Budějovicích, dne 29 -11- 2012

Objednatel :



Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva JVS


Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

V Praze, dne 12 -11- 2012

Zhotovitel:



Milan Turena
jednatel firmy MIVET, s.r.o.



Vendula Prausová
jednatel firmy MIVET, s.r.o.

MIVET, s.r.o. ®
Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Na Bohdalci 1479 / 10
Praha 10 – MICHLE
101 00 Praha 101

Korespondenční adresa :

MIVET, s.r.o.
Pobočka Pardubice
Třída 17. listopadu 216
530 02 Pardubice

Jihočeský vodárenský svaz

Jaroslav Gazda
S.K. Neumanna 19
370 21 České Budějovice

gazda@jvs.cz

Vyřizuje :
Trnková Miroslava

V Pardubicích dne:
5.11.2012

Věc : **Cenová nabídka č. 324/2012**

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na provedení níže uvedených prací:

„Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov“

SO 01	Osazení nového zaved. a odvzd.ventilu	164.630 ,- Kč
SO 02	Prodloužení chráničky pod stáv.komunikací	108.746 ,- Kč
SO 03	MŠ 05 Na Haldách –osaz. nové stropní desky s poklopem	106.666 ,- Kč
SO 04	Stavební a trubní úpravy stáv. vzdušníku VŠ 06	144.703 ,- Kč
Celková cenová nabídka činí bez DPH		524.745 ,- Kč

S pozdravem



Milan Turena ml.
jednatel společnosti MIVET, s.r.o

Příloha: rozpočty SO 01,02,03,04

MIVET, s.r.o. ®

Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle
IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627
Tel./fax: 272 761 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108540.

Telefon, Fax :

+420 / 272761449, +420 / 466415803

e-mail : mivet@mivet.cz

Bankovní spojení

Raiffeisen Bank č.ú. 1056020494/5500

www.mivet.cz

IČO : 27363627

DIČ : CZ 27363627

IVET s.r.o.

Rozpočet ceny objektu

Stavba:		Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov			Kraj, okres:	310	
Objekt:		1			JKSO:		
Rozpočet:		Stavební montážní práce			KSD:		
POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč

ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0

Stav. díl 1 - zemní práce

1				Odstranění křovin i s kořeny	38 m2	36,6	1390,8
2				Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	38 m2	3,3	125,4
3	610034	C11510-1202/00		Čerpání vody do 10 m do 1000 L/min	17,000 hod	136,08	2313,36
4	610049	C11510-1302/00		Pohotovost čerp.do10 m do 1000 L/min	3,000 den	81	243
5	610106	C12110-1101/00		Sejmutí ornice s přemíst. do 50m	3,600 m3	29,70	107
6	610196	C13000-1101/00		Ztižení vykopávky příplatek za blízkost podzem. vedení	8,100 m3	413,28	3 348
7	610222	C13120-1201/00		Hloubení jam hor.3 do 100m3 zapaž.	13,500 m3	587,00	7 925
8	610226	C13120-1209/00		Hloubení jam hor.3 lepicost zapaž.	13,500 m3	46,00	621
9	610233	C13130-1201/00		Hloubení jam zapažené hor.4 100m3	13,500 m3	781,44	10 549
10	610237	C13130-1209/00		Hloubení jam hor.4 lepicost zapaž.	13,500 m3	63,40	856
11	610345	C15110-1201/00		Paž.stěn výkopu hl.do 4m příl.	25,000 m2	71,50	1 788
12	610347	C15110-1211/00		Odpaž.stěn příl.do 4m	25,000 m2	25,40	635
13	610411	C16110-1101/00		Svislé přemíst.výkopu hor.1-4 hl 2,5m	27,000 m3	64,80	1 750
14	610566	C16270-1101/00		Vodorovné přem.výkopu do 6000m 1-4	5,000 m3	152,50	763
15	610600	C17120-1201/00		Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku za skládkovné	5,000 m3	137,20	686
16	610601	C17410-1101/00		Zásyp zhutnění jam	22,000 m3	87,40	1 923
17	611374	C10000-4220/00		Humění sypaniny kolem objektu 60cm	22,000 m3	6,20	136
18	610610	C17510-1101/00		Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny	5,000 m3	319,00	1 595
19		00000000-1		písek frakce 0-4	8,500 t	228,00	1 938
20				Vyčištění ostatních objektů	1,000 m2	24,00	24
21				Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m	1,500 t	568,00	852
22				Poplatek za skládku stavební sutí	9,790 t	51,10	500
23				Odvoz přebytečné zeminy na skládku do 1 km	9,680 t	61,30	593
24				Příplatek k odvozu za každý další 1 km	9,680 t	5,80	56
25				Geodetické práce	1,000 soub.	5 000,00	5 000
26				Vyjádření k existenci sítí	5,000 ks	1 250,00	6 250
27				Vytyčení cizích podzemních zařízení	3,000 ks	2 500,00	7 500
28				Manipulace s řadem+odstavení,odhad	1,000 soub.	10 000,00	10 000
29	654232	C18200-1111/00		Ploš.úprava ter.nerovn.<0,1m rovina	100,000 m2	16,90	1 690
30	610626	C18130-1105/00		Rozprostit.ornice rovina 500m2 tl.30cm	20,000 m2	78,10	1 562
31				Svahování násypů	3,820 m2	34,00	130
32	654207	C18040-1213/00		Travník založení luč.oseřím svah 1:1	100,000 m2	13,40	1 340
33				travní semeno - směs luční	5,000 kg	174,00	870

MEZISOUČET: 0 10 0

Stav. díl 1 - zemní práce

75 060

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

1	684006	C45154-1111/00		Lože výkopu ze šterkodně	0,250 m3	704,00	176
2	684037	C45231-3131/00		Blok B výkop B13,5	0,150 m3	2 982,00	447
3	684053	C45235-3101/00		Bednění bloku v otevřeném výkopu	0,600 m2	316,80	190

MEZISOUČET: 0 40 0

Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

813

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0

Stav. díl 8 - trubní vedení

1	684157	C89440-1211/00		Osaz.B dílců TBS 29/100/9	1,000 kus	624,20	624
2	684196	C89940-1112/00		Osaz.poklop litin.šoupátkový	1,000 kus	396,50	397
3	684197	C89940-1113/00		Osaz.poklop litin.hydrantový	1,000 kus	800,50	801
4	684211	C89971-3111/00		Orientační tabulky vod./kan.fadů na sloupku	1,000 kus	151,30	151
5	684330	C85724-2121/00		Mtž tv. losa přír.výkop DN80	3,000 kus	224,00	672
6	684450	C89124-1111/00		Mtž vodov.šoupátko výkop DN80	1,000 kus	431,20	431
7	684452	C89124-3321/00		Mtž ventil odvoduš.přír.DN80	1,000 kus	325,70	326
8	98575	C99827-2201/00		Přes.pro trub.ved.z trub ocelových (aut.výp) v otevřeném výkopu	0,998 t	200,00	200
9				skruž TBS-Q 1000/1000/90	1,000 kus	2 004,00	2 004
10				poklop litinový šoupátkový	1,000 kus	496,80	497
11				orientační sloupek - trasírka modrobílá	1,000 kus	1 188,00	1 188
12				patní koleno PP80	1,000 kus	1 113,30	1 113
13				přírubové koleno Q80	1,000 kus	911,40	911
14				TP-kus DN80/200	1,000 kus	1 622,00	1 622
15				šoupě DN80 PN16	1,000 kus	3 049,00	3 049
16				zemní souprava teleskop.	1,000 kus	1 198,80	1 199
17				zavzd.a odvzd.ventil BEV DN80	1,000 kus	40 629,00	40 629
18				přírubový spoj DN80 PN16	5,000 kus	542,00	2 710
19				těsnění pryž ocel. vložka 80+	6,000 kus	181,00	1 086
20				šroub s maticí nerez A2 M16/70	48,000 kus	49,70	2 386
21				podložka pozink M16	96,000 kus	3,30	317
22				těsnící materiál závitových spojů	1,000 soub.	3 575,00	3 575
23				drobný mont.matr.	1,000 soub.	5 000,00	5 000
24				izolace tepelné potrubí vrchem kladené volně	2,800 m2	22,00	62
25				deska polystyrén EPS PERMETR 50 1250x600x50mm	2,800 m2	94,60	265
26				přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	0,010 t	700,00	7

MEZISOUČET: 0 80 0

Stav. díl 8 - trubní vedení

71 221

IVET s.r.o.

Propočet ceny objektu

Stavba:					Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov	Kraj, okres:	310
Objekt:					1 Osaz.nového zavzd.a odvzd.ventilu	JKSO:	
Rozpočet:					Stavebně montážní práce	KSD:	
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

ETAPA:9 ČÁST:23 ZÁBĚR:0

Montáže potrubí

1	6231011		C230020371/01	Tr.d.-přiv.-dod.os.tr.d.přiv. dxt 89x4	1,000 kus	4 917,60	4 918
2	6231142		C230020512/01	Trub.d.-přípl.za další díl- dxt 89x4	1,000 kus	567,50	568
3	6233204		C230210004/01	Oplášť-opr.tov.opl.a iz.sv.ovin.pásk.stud.4v	1,030 m2	162,80	168
4				Zkouška vodotěsnosti vodovodu	1,500 m2	22,00	33
5				Zatěsnění a reprofilace trubky PE DN 80	1,000 soub	1 200,00	1 200
6				D+M nerezová svařovaná podpěra litinového potrubí	1,000 soub	2 080,00	2 080
7				Funkční zkoušky, uvedení do provozu	1,000 soub	1 320,00	1 320
8				Vypuštění a odkalení potrubí	1,000 soub	1 914,00	1 914
9				PD skutečného provedení	1,000 soub	3 000,00	3 000
10				trubka ocelová 89 x 4	0,500 m	303,40	152
11				příruba krková DN80 PN16	1,000 kus	277,20	277
12				páska Serviwrap R30A, 15 m, šíře 100 mm	2,000 rl	655,20	1 310
13				penetrační nátěr Primer AB 1 l	1,000 l	208,80	209
14				vyrovnávací tmel Moulding Putty, 25 kg	0,120 bal	3 240,00	389

MEZISOUČET: 9 23 0

Montáže potrubí

17 537

CELKOVÝ SOUČET:		164 630
DPH-SAZBA 20%	164 630	32 926
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		197 556

IVET s.r.o.

Přepočtené ceny objektu

Stavba: 2				Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov	Kraj, okres:		310
Objekt:				Prodloužení chráničky pod stáv. kom.	JKSO:		
Rozpočet:				Stavebně montážní práce	KSD:		
POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP		Č.SPECIFIKACE				
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1	610034	C11510-1202/00	Čerpání vody do 10m do 1000L/min		8,000 hr	136,08	1 089
2	610049	C11510-1302/00	Pohotovost čerp.do 10m do 1000L/min		2,000 d	81,00	162
3	11143	C12090-1123/01	Bourání konstr.železobeton. ručně ve výkopišti		0,300 m3	4 130,00	1 239
4	610196	C13000-1101/00	Ztižení vykopávky příplatek za blízkost podzem.vedení		15,750 m3	413,28	6 509
5	610222	C13120-1201/00	Hloubení jam hor.3 do 100m3 zapaž.		34,300 m3	587,00	20 134
6	610226	C13120-1209/00	Hloubení jam hor.3 lepidlost zapaž.		34,300 m3	46,00	1 578
7	610345	C15110-1201/00	Paž.stěn výkopu hl.do 4m příl.		35,000 m2	71,50	2 503
8	610347	C15110-1211/00	Odpaz.stěn příl.do 4m		35,000 m2	25,40	889
9	610412	C16110-1102/00	Svislé přemíst.výkopku hor.1-4 hl.4m		34,300 m3	96,30	3 303
10	610566	C16270-1101/00	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4		14,125 m3	152,50	2 154
11	610600	C17120-1201/00	Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku za skládkovné		14,125 m3	137,20	1 938
12	610601	C17410-1101/00	Zásyp zhutnění jam		26,750 m3	87,40	2 338
13			zemina zhutnitelná, vhodná pro zásyp		20,425 t	75,00	1 532
14	611374	C10000-4220/00	Hutnění sypaniny kolem objektu 60cm		36,750 m3	6,20	228
15	610610	C17510-1101/00	Obsyp potrubí bez prohoz.sypaniny		15,750 m3	319,00	5 024
16	610611	C17510-1109/00	Příplatek k ceně za prohození		15,750 m3	218,40	3 440
17	654232	C18200-1111/00	Ploš.úprava ter.nerovn.<0,1m rovina		40,000 m2	16,90	676
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			54 736
ETAPA:0 ČÁST:30 ZÁBĚR:0				Stav. díl 3 - svislé konstrukce			
1	75053	C31023-8211/01	Zazdivka ot.pl.do 1m2 cih.tl.zd.30cm na MVC výtah mich.125L		0,300 m3	3 497,00	1 049
2	674367	C34624-4971/00	Přizdivky izol.z ci.24 tl.6,5cm		2,250 m2	479,30	1 078
MEZISOUČET: 0 30 0				Stav. díl 3 - svislé konstrukce			2 127
ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0				Stav. díl 5 - komunikace			
1	651197	C59717-1121/99	Rigol krajnicový uvedení do původního stavu		3,000 m2	948,70	2 846
2	651523	C56690-1111/00	Vyspr.podkladu po překozech pro inž.sítě se zhut., kamenivem těž.nebo štěrkopískem		1,080 m3	306,10	331
3	651525	C56690-4111/00	Vyspr.podkladu po překozech pro inž.sítě se zhut., kamenivem obalovaným asfaltem		1,596 t	1 991,85	3 179
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - komunikace			6 356
ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	611103	C93890-2102/00	Čistí.přikop.nezp.š.dna 40cm 0,30m3/m		10,000 m	89,30	893
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			893
ETAPA:7 ČÁST:11 ZÁBĚR:0				Izolace proti vodě			
1	704001	C71111-1001/00	Izol.vlhk.studená vod.ALp		2,250 m2	3,90	9
2	704025	C71114-2559/00	Izol.vlhk.přítav.svisl.NAIP		2,250 m2	39,00	88
3	98699	C99871-1101/00	Přesun pro izolaci proti vodě (aut.výp) v objektech výšky do 6m		0,001 t	741,60	1
4			lak penetrační Penetral Alp		1,500 kg	69,20	104
5			pás asf.Hydrobit S35 V60		1,000 bal	816,00	816
MEZISOUČET: 7 11 0				Izolace proti vodě			1 018
ETAPA:9 ČÁST:23 ZÁBĚR:0				Montáže potrubí			
1	6233127	C230200107/01	Montáž podélné půl.chráničkové dxt 720x9		2,500 m	3 906,00	9 765
2	6233210	C230210014/01	Opláštění ruční - ovínem páskou za stud. 4v		6,780 m2	327,00	2 217
3	6234133	C230250034/01	Montáž propojovacích objektů - POCH		1,000 kus	7 656,00	7 656
4	9236410	C230270003/NN	Kontr.stavu pasivní ochr.před spuř.do výkopu DN do 800		3,000 m	16,40	49
5	98575	C99827-2201/00	Přes.pro trub.ved.z oc.trub.svař. (aut.výp) v otevřeném výkopu		7,043 t	329,00	2 317
6			trubka 720 x 10 mat.11375		3,000 m	4 760,00	14 280
7			páska Serviwrap R30A, 15 m, šíře 150 mm		3,000 rl	809,00	2 427
8			penetrační nátěr Primer AB 3l		1,000 bal	605,00	605
9			manžeta půlená 219 x 720		1,000 kus	4 300,00	4 300
MEZISOUČET: 9 23 0				Montáže potrubí			43 616
				CELKOVÝ SOUČET:			108 746
				DPH-SAZBA 20%		108 746	21 749
				CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:			130 495

HIVET s.r.o.

Propočet ceny objektu

Stavba:	Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov	Kraj, okres:	310
Objekt:	MŠ 05 Na Haldách - osaz nové stropní desky s poklopem	JKSO:	
Rozpočet:	Stavební práce	KSD:	

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP		Č.SPECIFIKACE				

ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1				Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	2 h	70,4	141
2				Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	1 den	54,1	54
3				Čištění-vyklizení bahna z nádrže	0,5 m3	418	209
4				Čištění-vyčištění nádrže po vyklizení bahna	11,52 m2	21,6	249
5	610105		C12090-1123/00	Bourání zdiva betonového.žel.předp.	1,013 m3	4 956,00	5 020
6				Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,12t	6,000 kus	254,43	1 527
7				Bourání mazanin betonových tl.10cm, pl. 4m2 ručně tl. mazaniny 8-10 cm	2,800 m3	1 872,00	5 242
8				Vybourání otvorů železobet.PI 0,09 m2, tl.30 cm	3,000 kus	401,00	1 203
9				Vybourání škrabáků, konzol apod. ze zdiva betonového	6,000 kus	48,00	288
10				Vybourání kanal. rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	1,000 kus	45,00	45
11				Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	9,820 t	568,00	5 578
12				Vyjádření k existenci sítí	5,000 ks	1 250,00	6 250
13				PD skutečného provedení	1,00 soub.	3 000,00	3 000
14	610118		C12220-1101/00	Odkopávky nezapažené hor.3 <100m3	7,200 m3	118,60	854
15	610122		C12220-1109/00	Příplatek za lepivost hor.3	7,200 m3	27,00	194
16	610612		C17510-1201/00	Obsyp objektů sypaninou	7,200 m3	319,00	2 297
17				Rozprostření ornice, rovina, t. 15-20 cm do 500 m	8,000 m2	20,00	160
18				Svahování násypů	24,000 m2	34,00	816
19	654232		C18200-1111/00	Úprava pláně v hornině tř. I až 4, se zhutněním	50,000 m2	11,50	575
20	654207		C18040-1213/00	Osetí plochy travním semenem	50,000 m2	13,40	670
21				travní semeno, směs luční	3,500 kg	174,00	609
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			34 981

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
1	630611		C41112-5002/00	Mtž stropů.pan.bž 3t	1,000 kus	999,20	999
2				TZK 205/186/15	1,000 kus	22 308,00	22 308
3	684071		C45238-7121/00	Podkl.rám B výšky <200mm	1,000 kus	603,00	603
4	646615		C45731-1116/00	Výrovnání B výplň B20 (C16/20)	0,850 m3	2 982,00	2 535
5	98575		C99827-2201/00	Přes.pro trub.ved.z oc.trub svař. (aut.výp) v otevřeném výkopu	3,707 t	397,30	1 473
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			27 918

ETAPA:0 ČÁST:60 ZÁBĚR:0				Stav. díl 6 - úpravy povrchů			
1	684076		C61745-2201/00	Reprofilace stěn sanační maltou	11,417 m2	660,00	7 535
MEZISOUČET: 0 60 0				Stav. díl 6 - úpravy povrchů			7 535

ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení			
1	684153		C89430-2161/00	Stěny šachet ŽBv V4 B28 tl.>20cm	0,250 m3	11 952,00	2 988
2	684167		C89450-2201/00	Bednění stěn šachet pravouhl.2stran.	3,910 m2	287,76	1 125
3	684189		C89910-4111/00	Osaz.poklop s rámem >150kg	1,000 kus	753,70	754
4				poklop PREFA KOMPOZITY 600 x900 s odvětráním a uzamykáním	1,000 kus	17 760,00	17 760
5	684201		C89950-2211/99	Osazení žebříku do šachty	1,000 kus	378,20	378
6				kompozitový žebřík 1,6 m	1,000 kus	7 560,00	7 560
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení			30 565

ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	635310		C97908-1111/00	Odvoz sutí na skládku do 1km	9,980 t	61,30	612
2	635311		C97908-1121/00	Odvoz sutí na skládku z každ. 1km	9,500 t	5,80	55
3	410225		C97909-3111/56	Uložení sutí na skládku bez zhut. vč poplatku za skládkovné	9,980 t	252,80	2 523
4	627694		C95394-3123/00	Výrobek osazení <15kg/kus do betonu	1,000 kus	114,00	114
5				madlo	1,000 kus	919,00	919
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			4 223

ETAPA:7 ČÁST:11 ZÁBĚR:0				Izolace proti vodě			
1	704001		C71111-1001/00	Izol.vlhk.studená vod.ALp	7,723 m2	3,90	30
2	704024		C71114-1559/00	Izol.vlhk.přítav.vod.NAIP	3,813 m2	39,00	149
3	704025		C71114-2559/00	Izol.vlhk.přítav.svisl.NAIP	3,910 m2	61,70	241
4				lak penetrační Penetral Alp	3,000 kg	69,20	208
5				pás asfaltový Hydrobit V60 S35	1,000 bal	816,00	816
MEZISOUČET: 7 11 0				Izolace proti vodě			1 444

CELKOVÝ SOUČET:		106 666
DPH-SAZBA	20%	106 666
CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:		127 999

IIVET s.r.o.

Propočet ceny objektu

Stavba:	Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov	Kraj, okres:	310
Objekt:	4 Staveb. a trubní úpravy stáv. vzdušniku VŠ06	JKSO:	
Rozpočet:	Stavebně montážní práce	KSD:	

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0				Stav. díl 1 - zemní práce			
1				Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000m2	26,4 m2	36,6	966
2				Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	26,4 m2	3,3	87
3				Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	2 h	70,4	141
4				Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	1 den	54,1	54
5				Vyčištění ostat. objektů	1,6 m2	24	38
6				Čištění - vyklizení bahna z nádrže	0,67 m3	418	280
7				Čištění - vycištění nádrže po vyklizení bahna	11,87 m2	21,6	256
8				Bourání prefabrikovaných desek 0,12 vyřiznutím	1 soub	2896	2 896
9				Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl.4m2 ručně tl.mazaniny 8-10 cm	2,96 m3	1872	5 541
10				Vybourání otvorů zdi železobet. Pl 0,09m2, tl 30 cm	4 kus	401	1 604
11				Vyborání škrabáků, konzol apod. ze zdiva betonového	6 kus	48	288
12				Vybourání kanalizačních ráhů a poklopů plochy do 0,6 m2	1 kus	45	45
13				Přesun hmot pro opravy a údržby do výšky 25 m	11,16 t	568	6 339
14				Poplatky za skládku stav.suti	11,16 t	51,1	570
15				Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km	11,16 t	61,3	684
16				Příplatek k odvozu za každý další 1 km	138,24 t	5,8	802
17				Manipulace s řadem+odstavení, odhad	1 soub	10000	10 000
18				Vyjádření k existenci sítí	5 ks	1250	6 250
19				Vytyčení cizích podzemních zařízení	2 ks	2500	5 000
20				PD skutečné provedení	1 soub	3000	3 000
21	610118		C12220-1101/00	Odkopávky nezapažené hor.3 <100m3	3,128 m3	130,50	408
22	610122		C12220-1109/00	Příplatek za lepidlost hor.3	3,128 m3	29,70	93
23	610612		C17510-1201/00	Obsyp objektu bez prohoz.sypání	3,128 m3	319,00	998
24				Rozprostření ornice, rovina, tl 15-20 cm do 500m2	8,000 m2	20,00	160
25				Svahování násypů	24,000 m2	34,00	816
26	610613		C17510-1209/00	Obsyp objektu přípl.prohození	3,128 m3	187,00	585
27	654232		C18200-1111/00	Ploš.úprava ter.nerovn.<0,1m rovina	50,000 m2	16,90	845
28				travní semeno, směs luční	3,500 kg	174,00	609
MEZISOUČET: 0 10 0				Stav. díl 1 - zemní práce			49 355
ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			
1	646615		C45731-1116/00	Vyrovnání B výplň B20 (C16/20)	0,950 m3	2 982,00	2 833
2	98575		C99827-2201/00	Přes.pro trub.ved.z oc.trub svaf. (aut.výp) v otevřeném výkopu	4,614 t	397,30	1 833
MEZISOUČET: 0 40 0				Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce			4 666
ETAPA:0 ČÁST:80 ZÁBĚR:0				Stav. díl 8 - trubní vedení			
1	684189		C89910-4111/00	Osaz.poklop s rámem >150kg	1,000 kus	753,70	754
2	684201		C89950-2211/99	Osazení žebříku do šachty	1,000 kus	378,24	378
3	684153		C89430-2161/00	Stěny šachet ŽBv V4 B28 tl.>20cm	0,900 m3	3 288,00	2 959
4	684155		C89430-2193/00	Přípl.za tl.stěn <20cm	0,900 m3	83,60	75
5	684167		C89450-2201/00	Bednění stěn šachet pravouhl.2stran.	1,500 m2	287,80	432
6	684451		C89124-1221/01	Dmtž.a Mtž vod.šoupat šach.kolečko DN80	1,000 kus	597,80	598
7	684420		C89118-1295/01	Přípl.za mtž V objekt DN 40-1200	1,000 kus	76,00	76
8				Montáž atyp konstr.do 5 kg	12,000 kg	131,20	1 574
9				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	0,010 t	728,00	7
10				Zatěsnění a reprofilace trubky DN 200 lit	2,000 soub	1 200,00	2 400
11				Demontáž a likvidace stávajícího vstrojení	1,000 soub	2 200,00	2 200
12				Komplexní zkoušky	1,000 soub	660,00	660
13				Funkční zkoušky, uvedení do provozu	1,000 soub	1 320,00	1 320
14				Vypuštění a odkalení potrubí	1,000 soub	1 914,00	1 914
15	684452		C89124-3321/01	Dmtž.a Mtž ventil od vzduš.přir.DN80	1,000 kus	651,40	651
16				poklop PREFA KOMPOZITY 600 x 900 s odvětráváním a uzamykáním	1,000 kus	14 800,00	14 800
17				kompozitní žebřík 2,2 m	1,000 kus	11 616,00	11 616
18				šoupě ATJ DN 80	1,000 kus	3 049,00	3 049
19				ruční kolečko DN80	1,000 kus	314,90	315
20				ventil od vzduš.šhovací a zavzd. DN80 DUOJET	1,000 kus	13 635,00	13 635
21				přirubový spoj DN80 PN16	2,000 kus	542,00	1 084
22				těsnění pryž.ocel.vložka 80+	2,000 kus	181,00	362
23				šroub s maticí nerez A2 M16/70	16,000 kus	49,70	795
24				podložka pozink M16	32,000 kus	3,30	106
25				těsnící matr. závit.spojů	2,000 soub	3 575,00	7 150
26				drobný mont.matr.	2,000 soub	5 000,00	10 000
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení			78 910
ETAPA:0 ČÁST:90 ZÁBĚR:0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			
1	627694		C95394-3123/00	Výrobek osazení <15kg/kus do betonu	1,000 kus	114,00	114
2				madlo	1,000 kus	919,00	919
3				Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	0,460 m3	4 266,00	1 962
4				Reprofilace stěn sanační maltou tl. 3 mm	2,140 m2	660,00	1 412
5	85691		C97205-4341/99	Prořez otvoru ve stropěch žebet. pl.do 0,25m2 tl.do 15cm ručně	1,000 kus	5 784,00	5 784
MEZISOUČET: 0 90 0				Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce			10 191

JIVET s.r.o.

Propočet ceny objektu

Stavba:		Stavební úpravy na výtlačném vodovodu Úsilné - Lišov	Kraj, okres:	310
Objekt:	4	Staveb. a trubní úpravy stáv. vzdušniku VŠ06	JKSO:	
Rozpočet:		Stavebně montážní práce	KSD:	

POŘ. D.	ČÍS. KP	POL.	Č. ROZP. POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMÉRA MJ	JED. CENA	CELK. CENA
	SKP		Č. SPECIFIKACE			Kč	Kč

ETAPA:7 ČÁST:11 ZÁBĚR:0

Izolace proti vodě

1	704001	C71111-1001/00	Izol. vlhk. studená vod. ALP		9,190 m2	3,90	36
2	704024	C71114-1559/00	Izol. vlhk. přitav. vod. NAIP		3,780 m2	39,00	147
3	704025	C71114-2559/00	Izol. vlhk. přitav. svisl. NAIP		5,410 m2	69,20	374
4			lak penetrační Penetral Alp		3,000 kg	69,20	208
5			pás asfaltový Hydrobit V60 S35		1,000 bal	816,00	816

MEZISOUČET: 7 11 0

Izolace proti vodě

1 581

CELKOVÝ SOUČET:

144 703

DPH-SAZBA 20%

144 703

28 941

CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:

173 644