



Město Vracov

Nám. Míru 202

696 42 Vracov

SMLOUVA O DÍLO Č.4i/2017

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Vracov – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“

OBJEDNAVATEL:

Město Vracov, se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

IČ: 00285498

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Brhelová, tel.č. 725 116 556

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

se sídlem: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krasjkým obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 8379

bankovní spojení: KB Hodonín, č.ú.: 1655920267/0100

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- (B) Nabídku zhotovitele podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky „**Vracov – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova**“ vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější.
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této



SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Vracov – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby, datum 07/2017, kterou vypracoval: Ing. Peter Štefančík, číslo autorizace 1003663, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 2.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména:
 - 2.3.1. zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, označení pracovního místa přenosným dopravním značením, včetně patřičného povolení, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci; Geodetické zaměření skutečného provedení stavby proved'te a odevzdejte dle směrnice RWE (viz příloha - soubor GRID_MP_G1) <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> -Dokumentace distribuční soustavy - Vyhotovení digitální technické mapy;
 - 2.3.2. a zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho
 - 2.3.3. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla, uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu.
 - 2.3.4. dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD ve formátu PDF a DWG.
 - 2.3.5. fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD).
 - 2.3.6. ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.



- 2.3.7. zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, jak v podobě komplexního vyzkoušení technologické části předmětu díla, tak individuálních zkoušek, a všech ostatních nutných zkoušek v souladu s ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu díla.
- 2.3.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad.
- 2.3.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání předmětu díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předmětu díla. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen provést potřebné zkoušky, funkční a koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů od všech zařízení, které jsou předmětem veřejné zakázky. Zhotovitel má tato opatření zahrnuta v ceně díla.
- 2.3.10. náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním a dokončením výstavby.
- 2.3.11. zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných tras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničního správního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení odsouhlasen technickým dozorem.
- 2.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, odsouhlasenou a převzatou objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekty. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
- 2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a/ touto smlouvou, a
 - b/ podmínkami stanovenými ČSN a
 - c/ projektovou dokumentací a
 - d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.



Město Vracov

Nám. Míru 202

696 42 Vracov

III. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení prací: 04.09.2017

Ukončení prací: 105 kalendářních dní od termínu zahájení prací

Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace

- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.3. Časový harmonogram provádění díla tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy. V časovém harmonogramu jsou vyznačeny měsíční „závazné milníky“ (uzlové body), které nepředstavují dílčí zdanitelné plnění ani dílčí plnění, jsou však pro zhotovitele závazné a slouží objednateli pro kontrolu řádného provádění díla v souladu s touto smlouvou.
- 3.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu víceprací nutných k dokončení stavby nebo vyplývajících z realizace díla, zpracuje zhotovitel na základě požadavku objednatele přesný výkaz těchto prací vč. výkazu výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace. Podkladem pro ocenění těchto víceprací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III odst. 3.2. této smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913/2 NOZ, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy, již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemcích parc. 1774/1, 2110/1, 2771, 1817, 2109, 2152, 2153, 2422/1, 1806, 2769, 1774/1, 2709, 2769, 2272, 1774/1, 2773, 2769, 1717, 1716, 1667, 1648, 1650, 2774, 2816, 2886/1, 1666, 3421/7, 1192, 1227, 1198/2, 1193, 1152/16, 1152/17, 1153 v katastrálním území Vracov.



V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018.**

„Vracov – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova“

Cena díla bez DPH 4.436.255,- Kč

DPH 21 % 931.613,55,- Kč

Cena celkem vč. DPH 5.367.868,55,- Kč

(slovy: pětmilionůtřistašedesátsedumtisícosmsetšedesátosmkorunčeských padesátpěthaléřůvčetněDPH)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů atd.. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že provedené práce budou fakturovány měsíčně a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce příslušného měsíce.
- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.



- 5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/ 2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/ 1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli
- 5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy, a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
- 5.8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.9. Cena díla bude uhrazena do výše 90% s tím, že zbývajících 10 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5.10. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: Bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále vícepráce) a současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání víceprací musí objednatel respektovat ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 5.11. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.12. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele, bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně. Pokud tyto práce, provedené na základě písemného pokynu objednatele, budou



splňovat definici víceprací dle ust. odst. 5.10. této smlouvy, budou považovány za dohodnuté a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 5.13. této smlouvy.

- 5.13. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti RTS Brno, a.s., aktuálního v době ocenění. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši ceny.
- 5.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnost, jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla bude



zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi dle ust. § 2594 NOZ, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) zahájení insolvenčního řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele a/nebo
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (i) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

VIII. Stavební deník

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle přílohy č. 9 k Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převímacím řízení objednateli.

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy



jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvní stran která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště po uzavření smlouvy tak, aby neohrozil splnění sjednaného termínu dokončení díla. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení s patřičným povolením; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.



- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie, a zabuduje pouze materiály v souladu se zákonem č. 263/2016 Sb.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednateli ve smysl ust. § 2594 NOZ. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby:
- (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a



- (c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - (d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.
- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň dvou pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem.
- 11.3. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.



- 11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy; nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.4. této smlouvy; nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle § 2615 NOZ a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.7. Práva a povinnosti za zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným



objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.

- 12.4. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené kopie záručních listů, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2615 NOZ díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 - § 2052 NOZ níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti provést dílo včas a řádně je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý, i započatý den prodlení.



- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky, se kterými bylo dílo převzato, popřípadě se projevily v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý, i započatý den a případ prodlení a vadu nebo nedodělek zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vč. smluvních pokut se sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude zhotovitel v prodlení.
- 13.6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo
 - (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:



- (a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 11.8.2017.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (b) částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od této smlouvy stanovená jako cena soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným objednatelem snižená o 10% (slovy: deset procent).

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu



vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- (a) pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a to min. ve výši ceny díla zhotovovaného dle této smlouvy.
 - (b) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilion korun českých). Pojištění musí kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.
- 16.2. Pokud tak již neučinil v nabídce, zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle odst. 16.1. této smlouvy nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XVII. Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

- 17.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.2. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.



Město Vracov

Nám. Míru 202

696 42 Vracov

- 17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty díla
Příloha č. 2: Časový harmonogram
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Vracově dne 4. 09. 2017

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Jaromír Repík
starosta města

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova

rozpočet	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Vedlejší a ostatní náklady	147 600,00 Kč	30 996,00 Kč	178 596,00 Kč
úsek 1	1 385 451,00 Kč	290 944,71 Kč	1 676 395,71 Kč
úsek 2	306 902,00 Kč	64 449,42 Kč	371 351,42 Kč
úsek 3	406 154,00 Kč	85 292,34 Kč	491 446,34 Kč
úsek 4	1 013 061,00 Kč	212 742,81 Kč	1 225 803,81 Kč
úsek 5	104 572,00 Kč	21 960,12 Kč	126 532,12 Kč
úsek 6	792 040,00 Kč	166 328,40 Kč	958 368,40 Kč
SO.02 vedení HDPE	280 475,00 Kč	58 899,75 Kč	339 374,75 Kč
CELKEM	4 436 255,00 Kč	931 613,55 Kč	5 367 868,55 Kč

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
 695 01 HODONÍN, M. Benky 12
 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
 =1=

V Hodoníně, dne 11.8.2017

Ing. Miroslav Kolacia
 jednatel společnosti

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní, Na Rybníčku a Jiráskova - úsek 1. - 6.
Stav. objekty:
Investor: Město Vracov, nám.Míru 202, 696 42 Vracov
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Datum: 11.8.2017

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč celkem bez DPH
1	Zařízení staveniště - zřízení + provoz + odstranění (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	20 000,00 Kč
2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	9 000,00 Kč
3	Dočasná dopravní opatření (náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení prací)	46 500,00 Kč
4	Vytýčení stavby	12 000,00 Kč
5	Kontrolní zkoušky (zkoušky betonových a asfaltových směsí, statická zatěžovací zkouška podloží - 2x, atd.)	9 500,00 Kč
6	Přejímací zkoušky (revize, atd.)	100,00 Kč
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	15 000,00 Kč
8	Geodetické zaměření dokončeného díla	35 500,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH:		147 600,00 Kč


Výše uvedené vedlejší a ostatní náklady budou součástí souhrnného rozpočtu.

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	úsek 1	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00		
Z Montáž celkem	0,00		
R HSV celkem	1 385 451,00		
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	1 385 451,00		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	1 385 451,00	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 385 451,00	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč	
DPH	10 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	1 385 451,00 Kč	
DPH	21 % činí :	290 944,71 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 676 395,71 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	176 440	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 185	0	0	0	0
5 Komunikace	648 931	0	0	0	0
8 Trubní vedení	100 068	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	255 989	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	76 062	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	87 775	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 385 451,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 10-6121.R00	Zemní práce Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 371,8+278,2+355,7	m2	1 005,70 1 005,70	20,00	20 114,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm betonové panely 51,7	m2	51,70 51,70	155,00	8 013,50
3	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 27,8	m2	27,80 27,80	105,00	2 919,00
4	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm 1005,7+51,7+27,8	m2	1 085,20 1 085,20	17,50	18 991,00
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 272,7+224,2	m	496,90 496,90	30,00	14 907,00
6	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 386,9-1005,7*0,06-51,7*0,15-27,8*0,1-1085,2*0,2	m3	98,98 98,98	75,00	7 423,73
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 98 983 dosypání za obrubou:-29,8	m3	69,18 98,98 -29,80	93,00	6 434,02
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	29,80	15,00	447,00
9	181 10-1102.R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (742+10,4+193,1+34,5+17,5+8,5+25,6)*1,05	m2	1 083,18 1 083,18	11,00	11 914,98
10	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky travního semene	m2	221,00 221,00	19,91 35,10	4 400,11 7 757,10
12	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku 272,7*0,3*0,3	m3	24,54 24,54	295,00	7 240,19
13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 69,183*1,8	t	124,53 124,53	80,00	9 962,35
14	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech, dojde ke zpětnému položení 1,8+1,4+0,7+0,9+1,7+1,5+15,9+3,8+1,4+1,2+1+1,4	m2	32,70 32,70	20,00	654,00
15	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení 9,6	m2	9,60 9,60	155,00	1 488,00
16	113 10-6212.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici dojde ke zpětnému zapravení 272,7*0,1	m2	27,27 27,27	28,00	763,56
17	184 20-1112.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině vč. dodání materiálu	kus	1,00	24 000,32	24 000,32
18	184 10-2211.R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině vč. dodání materiálu	kus	30,00	595,00	17 850,00
19	x01	Dodávka vhodného násypového materiálu vč. dovozu 24,8	m3	24,80 24,80	450,00	11 160,00
Celkem za		1 Zemní práce				176 439,85
Díl: 3						
20	338 92-0024.RA0	Svislé a kompletní konstrukce Palisáda z beton. kúlů tl. 200 mm, výška 700 mm	m	11,00	3 653,21	40 185,31
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				40 185,31
Díl: 5						
21	572 95-2111.R00	Komunikace Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 272,7*0,6	m2	163,62 163,62	252,50	41 314,05
22	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm 669,6+22,7+27,4+22,3 1,9+1,6+5,4+4,8+1,2+1,2+1,4+1,5+1,4+1,4+1,4+1,4	m2	778,40 742,00 26,00	123,50	96 132,40
23	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm 6+7,7 parkoviště:34,5 4	m2	253,20 193,10 34,50 25,60	108,00	27 345,60
24	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	253,20	176,00	44 563,20
25	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm 778,4+253,2	m2	1 031,60 1 031,60	50,00	51 580,00
26	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 4 cm	m2	778,40	175,00	136 220,00

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 1				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	253,20	185,00	46 842,00
28	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní 742*1,01 kontejnery:10,4*1,01	m2	759,92 749,42 10,50	145,00	110 188,98
29	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 26*1,01	m2	26,26 26,26	350,00	9 191,00
30	592-45266	Dlažba barevná 20x10x8 193,1*1,01 parkoviště:34,5*1,01	m2	229,88 195,03 34,85	232,00	53 331,23
31	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8 25,6*1,01	m2	25,86 25,86	388,00	10 032,13
32	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	32,70	185,00	6 049,50
33	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	32,70	50,00	1 635,00
34	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm ve vjezdech, zpětné zapravení	m2	9,60	362,00	3 475,20
35	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné zapravení	m2	27,27 27,27	370,00	10 089,90
36	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm úprava kolem studny	m2	2,60	362,00	941,20
Celkem za		5 Komunikace				648 931,39
Díl: 8		Trubní vedení				
37	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm (136,1+138,7)*0,5*1,01	m2	138,77 138,77	38,00	5 273,41
38	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 6+21	kus	27,00 27,00	504,00	13 608,00
39	x02	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací (4,5+5+4,5+4+4+4,5+4+5+7+4,5+5+4+4+5+5,5)*1,01	m	71,21 71,21	680,00	48 419,40
40	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm odvodnění střešních svodů 18*1,01	kus	18,18 18,18	1 650,00	29 997,00
41	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu studny	kus	1,00	2 770,00	2 770,00
Celkem za		8 Trubní vedení				100 067,81
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
42	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 110,7+60+102	m	272,70 272,70	49,50	13 498,65
43	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 5+4,1	m	9,10 9,10	83,00	755,30
44	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 6,5)*1,01 6*3*1,01	kus	129,99 111,81 18,18	85,00	11 048,90
45	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 (10+14+6)*1,01	kus	30,30 30,30	270,00	8 181,00
46	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 (10+14+6)*1,01	kus	30,30 30,30	270,00	8 181,00
47	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm (42+19,9+5,8+11+13,4+9,9)*1,01	kus	103,02 103,02	95,00	9 786,90
48	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (118,2+40,4+131,3+145,2+20,2+21,9+18,6)*1,01	kus	500,76 500,76	85,00	42 564,43
49	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrrou, lože z B 12,5 495,8+102+110,7+18+30+30	m	786,50 786,50	185,00	145 502,50
50	283-23201	ochranná fólie pod obsyp štěrkopískem	m2	36,60	4,00	146,40
51	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 36,6*0,15	m3	5,49 5,49	910,00	4 995,90
52	x03	Dodávka a montáž stojanů pro 3 kola	kus	4,00	2 832,00	11 328,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				255 988,98
Díl: 97		Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	27,27	35,00	954,45
54	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	13,77	109,00	1 501,08
55	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov	t	111,03	109,00	12 102,19
		vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:138,7866*0,8		111,03		
56	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	118,63	109,00	12 930,90
		vybouraná dlažba k recyklaci:138,7866*0,2		27,76		
		vybouraný beton k recyklaci:11,6325+5,0318+72,0505+2,16		90,87		
57	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km Těmice	t	260,45	21,50	5 599,63
58	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 344,03	5,00	11 720,16
		9*260,448		2 344,03		
59	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	260,45	120,00	31 253,76
		260 448		260,45		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				76 062,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
60	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	969,89	90,50	87 775,49
		16,13414+785,15758+10,87881+157,72432		969,89		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				87 775,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : úsek 2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00		
Z Montáž celkem	0,00		
R HSV celkem	306 902,00		
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	306 902,00		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	306 902,00	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	306 902,00	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč
DPH	10 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	306 902,00 Kč
DPH	21 % činí :	64 449,42 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		371 351,42 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	32 841,02	0	0	0	0
5	Komunikace	131 620,71	0	0	0	0
8	Trubní vedení	13 029,55	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	90 999,31	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	17 885,40	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 526,02	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	306 902,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 10-6121.R00	Zemní práce				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	233,50	20,00	4 670,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	3,00	155,00	465,00
3	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	236,50	17,50	4 138,75
		233,5+3		236,50		
4	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	197,00	40,00	7 880,00
		137,7+59,3		197,00		
5	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	21,94	95,00	2 084,30
		83,7-233,5*0,06-0,15*3-236,5*0,2		21,94		
6	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	6,84	83,00	567,72
		21,94		21,94		
		dosypání za obrubou:-15,1		-15,10		
7	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	15,10	15,00	226,50
8	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	234,36	11,00	2 577,96
		(192,2+20+6,6+4,4)*1,05		234,36		
9	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	125,50	19,91	2 498,71
10	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky	m2	125,50	35,10	4 405,05
		travního semene				
11	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do	m3	5,34	295,00	1 574,42
		5 km, uložení na skládku		5,34		
12	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	12,31	90,00	1 108,08
		6,84*1,8		12,31		
13	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech,	m2	3,00	20,00	60,00
		dojde ke zpětnému položení		3,00		
14	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve	m2	2,70	155,00	418,50
		vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení		2,70		
15	113 10-6212.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici dojde ke zpětnému	m2	5,93	28,00	166,04
		zapravení		5,93		
		59,3*0,1		5,93		
Celkem za 1 Zemní práce						32 841,02
Díl: 5						
Komunikace						
16	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	35,58	252,50	8 983,95
		59,3*0,6		35,58		
17	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	198,80	123,50	24 551,80
		192,2		192,20		
		1,4+1,2+1,2+1,4+1,4		6,60		
18	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	24,40	108,00	2 635,20
		6+7,2+6,8		20,00		
		1,2+1,6+1,6		4,40		
19	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	24,40	186,00	4 538,40
20	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm	m2	223,20	50,00	11 160,00
		198,8+24,4		223,20		
21	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	198,80	175,00	34 790,00
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,40	185,00	4 514,00
23	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	194,12	145,00	28 147,69
		192,2*1,01		194,12		
24	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	6,67	350,00	2 333,10
		6,6*1,01		6,67		
25	592-45266	Dlažba barevná 20x10x8	m2	20,20	222,00	4 484,40
		20*1,01		20,20		
26	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,44	388,00	1 724,27
		4,4*1,01		4,44		
27	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech,	m2	3,00	185,00	555,00
		zpětné položení				
28	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhuťnění tloušťky 4 cm ve vjezdech,	m2	3,00	50,00	150,00
		zpětné položení				
29	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm ve	m2	2,70	362,00	977,40
		vjezdech, zpětné zapravení				

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné zapravení	m2	5,93	350,00	2 075,50
	Celkem za	5 Komunikace				131 620,71
Díl: 8		Trubní vedení				
31	283-24270.A	Fólie novová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm 79,2*0,5*1,01	m2	40,00	38,00	1 519,85
32	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,00	504,00	1 008,00
33	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	886,50	886,50
34	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací (4+5+5)*1,01	m	14,14	680,00	9 615,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				13 029,55
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
35	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	59,30	49,50	2 935,35
36	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	83,00	581,00
37	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (3+3+3+4+3+3+3)*1,01	kus	26,26	85,00	2 232,10
38	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 8*1,01	kus	8,08	260,00	2 100,80
39	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 8*1,01	kus	8,08	260,00	2 100,80
40	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm (3,8+13,5)*1,01	kus	17,47	95,00	1 659,94
41	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (238+12,4)*1,01	kus	252,90	85,00	21 496,84
42	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 250,4+17,3+26+8+8	m	309,70	175,00	54 197,33
43	283-23201	ochranná fólie pod obsyp štěrkopískem	m2	26,30	4,00	105,20
44	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km 26,3*0,15	m3	3,95	910,00	3 589,95
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				90 999,31
Díl: 97		Prorážení otvorů				
45	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	5,93	35,00	207,55
46	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	2,99	109,00	326,42
47	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov	t	25,78	109,00	2 809,85
48	979 08-4214.R00	Vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:32,223*0,8	t	25,78		
		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	36,29	109,00	3 955,84
		vybourané dlaždice k recyklaci:32,223*0,2		6,44		
		vybouraný beton k recyklaci:0,675+28,565+0,6075		29,85		
49	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Těmice	t	56,76	21,50	1 220,34
50	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 9*56,76	t	510,84	5,00	2 554,20
51	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť 56,76	t	510,84		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				17 885,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
52	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 161,63498+1,08346+64,08838	t	226,81	90,50	20 526,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 526,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	úsek 3	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0,00
Z	Montáž celkem	0,00
R	HSV celkem	406 154,00
N	PSV celkem	0,00
ZRN	celkem	406 154,00
	HZS	0,00
	RN II.a III.hlavy	406 154,00
	ZRN+VRN+HZS	406 154,00
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč
DPH	10 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	406 154,00 Kč
DPH	21 % činí :	85 292,34 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		491 446,34 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 745	0	0	0	0
5 Komunikace	185 670	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 967	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	102 144	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 318	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	23 092	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	26 219	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	406 154,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	303,50	20,00	6 070,00
2	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	303,50	17,50	5 311,25
		303,5		303,50		
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	236,60	40,00	9 464,00
		119,6+117		236,60		
4	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	27,79	95,00	2 640,05
		106,7-303,5*0,06-303,5*0,2		27,79		
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14,39	83,00	1 194,37
		27,79		27,79		
		dosypání za obrubou:-13,4		-13,40		
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	13,40	15,00	201,00
7	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	298,52	11,00	3 283,67
		(222,2+46,4+2,9+12,8)*1,05		298,52		
8	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	120,90	19,91	2 407,12
9	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky	m2	120,90	35,10	4 243,59
		travního semene				
10	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do	m3	10,53	295,00	3 106,35
		5 km, uložení na skládku		10,53		
		117*0,3*0,3		10,53		
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	25,90	90,00	2 331,18
		14,39*1,8		25,90		
12	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech,	m2	13,00	30,00	390,00
		dojde ke zpětnému položení		13,00		
		4,9+5,1+3		13,00		
13	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve	m2	5,00	155,00	775,00
		vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení		5,00		
		1,8+3,2		5,00		
14	113 10-6212.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici dojde ke zpětnému	m2	11,70	28,00	327,60
		zapravení		11,70		
		117*0,1		11,70		
	Celkem za	1 Zemní práce				41 745,17
Díl: 5		Komunikace				
15	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	70,20	252,50	17 725,50
		117*0,6		70,20		
16	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	225,10	123,50	27 799,85
		222,2		222,20		
		1,4+1,5		2,90		
17	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	59,20	108,00	6 393,60
		4,9+4,2+11,3+7,7+7,8+4,9+5,6		46,40		
		1,8+1,6+2,4+1,6+1,6+1,8+2		12,80		
18	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	59,20	186,00	11 011,20
19	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	284,30	50,00	14 215,00
		225,1+59,2		284,30		
20	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	225,10	175,00	39 392,50
21	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	59,20	185,00	10 952,00
22	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	224,42	145,00	32 541,19
		222,2*1,01		224,42		
23	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	2,93	350,00	1 025,15
		2,9*1,01		2,93		
24	592-45266	Dlažba barevná 20x10x8	m2	46,86	222,00	10 403,81
		46,4*1,01		46,86		
25	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	12,93	388,00	5 016,06
		12,8*1,01		12,93		
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech,	m2	13,00	185,00	2 405,00
		zpětné položení				
27	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm ve vjezdech,	m2	13,00	50,00	650,00
		zpětné položení				
28	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm ve	m2	5,00	362,00	1 810,00
		vjezdech, zpětné zapravení				
29	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné	m2	11,70	370,00	4 329,00
		položení				

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	5 Komunikace				185 669,86
Díl: 8		Trubní vedení				
30	283-24270.A	Fólie novová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm 48,4*0,5*1,01	m2	24,44	38,00	928,80
31	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací (4,5+4+7+5+5+4,5+5)*1,01	m	35,35	680,00	24 038,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				24 966,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	117,00	49,50	5 791,50
33	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	83,00	664,00
34	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (3+3,5+3+6+4+4+3,5+4+3)*1,01	kus	34,34	75,00	2 575,50
35	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 9*1,01	kus	9,09	260,00	2 363,40
36	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 9*1,01	kus	9,09	260,00	2 363,40
37	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm (12+53)*1,01	kus	65,65	95,00	6 236,75
38	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (60,3+163,1)*1,01	kus	225,63	85,00	19 178,89
39	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 223,4+65+34+9+9	m	340,40	175,00	59 570,00
40	283-23201	ochranná fólie pod obsyp štěrkopískem	m2	340,40		
41	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	24,20	4,00	96,80
		24,2*0,15		3,63	910,00	3 303,30
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				102 143,54
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
42	966 06-7111.R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	24,50	94,60	2 317,70
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 317,70
Díl: 97		Prorážení otvorů				
43	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	11,70	35,00	409,50
44	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	5,91	109,00	644,03
45	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov	t	33,51	109,00	3 652,20
46	979 08-4214.R00	vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:41,883*0,8	t	33,51		
		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	44,05	109,00	4 801,84
		vybourané dlaždice k recyklaci:41,883*0,2		8,38		
		vybouraný beton k recyklaci:34,307+1,125+0,245		35,68		
47	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Těmice	t	72,84	21,50	1 566,06
48	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	655,56	5,00	3 277,80
		9*72,84		655,56		
49	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	72,84	120,00	8 740,80
		72,84		72,84		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				23 092,23
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
50	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	289,71	90,50	26 218,71
		218,79218+0,01467+70,90624		289,71		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				26 218,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	úsek 4	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0,00	
Z Montáž celkem	0,00	
R HSV celkem	1 013 061,00	
N PSV celkem	0,00	
ZRN celkem	1 013 061,00	
HZS	0,00	
RN II. a III. hlavy	1 013 061,00	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 013 061,00	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč
DPH	10 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 013 061,00 Kč
DPH	21 % činí :	212 742,81 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 225 803,81 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	219 724,54	0	0	0	0
5	Komunikace	403 632,50	0	0	0	0
8	Trubní vedení	47 402,64	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	239 684,92	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	44 560,18	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	58 056,22	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 013 061,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 4				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 10-6121.R00	Zemní práce				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	464,30	30,00	13 929,00
2	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	50,00	155,00	7 750,00
		7,7+42,3		50,00		
3	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	137,70	105,00	14 458,50
		58,9+78,8		137,70		
4	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	652,00	17,50	11 410,00
		464,3+50+137,7		652,00		
5	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	460,60	40,00	18 424,00
		131,3+247+82,3		460,60		
6	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	50,67	95,00	4 813,84
		230,2-464,3*0,06-50*0,15-137,7*0,1-652*0,2		50,67		
7	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	22,17	83,00	1 840,28
		50 672		50,67		
		dosypání za obrubou:-28,5		-28,50		
8	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	28,50	15,00	427,50
9	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	647,54	11,00	7 122,89
		(395,8+129,1+37+13,3+8,7+15,2+9,7+7,9)*1,05		647,54		
10	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	354,20	19,91	7 052,12
11	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky	m2	354,20	35,10	12 432,42
		travního semene				
12	132 20-0010.RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do	m3	21,89	295,00	6 457,55
		5 km, uložení na skládku		21,89		
		243,2*0,3*0,3		21,89		
13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	39,91	90,00	3 591,86
		22,172*1,8		39,91		
14	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech,	m2	72,80	30,00	2 184,00
		dojde ke zpětnému položení		4,00		
		4		68,80		
		před pekárnou:68,8				
15	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve	m2	29,50	155,00	4 572,50
		vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení		29,50		
		5+6+6+5,7+6,8				
16	113 10-6212.R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici dojde ke zpětnému	m2	21,36	28,00	598,08
		zapravení		21,36		
		213,6*0,1				
17	x01	Dodávka vhodného násypového materiálu vč. dovozu	m3	14,80	450,00	6 660,00
18	184 20-1112.R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	4,00	24 000,00	96 000,00
		1 Zemní práce				219 724,54
Díl: 5						
19	572 95-2111.R00	Komunikace				
		Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	155,62	252,50	39 294,05
		243,2*0,6		145,92		
		9,7		9,70		
20	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	428,70	123,50	52 944,45
		341,2+54,6		395,80		
		1,5+1,2+1,5+1,6+1,6+1,3		8,70		
		kontejnery:13,3		13,30		
		kosky:10,9		10,90		
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	181,30	98,00	17 767,40
		9,8+11,6+11,8+13,6+8,9+10,2+63,2		129,10		
		parkoviště:37		37,00		
		2+2,4+2,4+2,8+1,8+1,8+2		15,20		
22	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	181,30	156,00	28 282,80
23	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	610,00	30,00	18 300,00
		417,8+181,3+10,9		610,00		
24	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	417,80	155,00	64 759,00
25	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	181,30	165,00	29 914,50
26	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	413,19	140,00	57 846,74
		395,8*1,01		399,76		
		kontejnery:13,3*1,01		13,43		
27	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	8,79	330,50	2 904,10

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 4				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	592-45266	8,7*1,01 Dlažba barevná 20x10x8	m2	8,79 167,76	212,00	35 565,33
29	592-45264	129,1*1,01 parkoviště:37*1,01 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	130,39 37,37 15,35	368,00	5 649,54
30	583-80056.A	15,2*1,01 Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	15,35 11,01	1 177,00	12 957,59
31	596 21-5040.R00	(7,9+3)*1,01 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	11,01 72,80	165,00	12 012,00
32	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhuštění tloušťky 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	72,80	30,00	2 184,00
33	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm ve vjezdech, zpětné zapravení	m2	29,50	362,00	10 679,00
34	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné zapravení	m2	32,30 24,40	350,00	11 305,00
35	581 12-1111.R00	zpětné zapravení:24,4 7,9 Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm kolem studny	m2	7,90 3,50	362,00	1 267,00
Celkem za		5 Komunikace				403 632,50
Díl: 8		Trubní vedení				
36	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	57,52 57,52	38,00	2 185,74
37	899 43-1111.R00	113,9*0,5*1,01 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	504,00	2 016,00
38	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	886,50	2 659,50
39	x02	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	45,45 45,45	680,00	30 906,00
40	597 09-2111.R00	(6+7+7+8+5,5+5,5+6)*1,01 Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm odvodnění střešních svodů	kus	3,64 3,64	2 650,00	9 635,40
Celkem za		8 Trubní vedení				47 402,64
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
41	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	243,20 243,20	49,50	12 038,40
42	919 73-5122.R00	131,3+111,9 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	26,00	83,00	2 158,00
43	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	80,60 53,53	75,00	6 044,85
44	592-17480	(3,5+5+6+6+7+4,5+4,5+3+5+3,5+5)*1,01 (3+3+11,2+9,6)*1,01 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	27,07 14,14 14,14	250,00	3 535,00
45	592-17481	(10+4)*1,01 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	14,14 14,14	250,00	3 535,00
46	592-17460	(10+4)*1,01 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	147,86 147,86	88,00	13 012,03
47	592-17420	(37,4+20,9+88,1)*1,01 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	442,18 442,18	75,00	33 163,35
48	917 86-2111.R00	(267,4+156,8+13,6)*1,01 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	692,00 692,00	158,50	109 682,00
49	283-23201	437,8+146,4+53+26,8+14+14 ochranná fólie pod obsyp šterkopískem	m2	25,20	4,00	100,80
50	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	3,78 3,78	910,00	3 439,80
51	914 00-1111.R00	25,2*0,15 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly vč. dodávky	kus	2,00	1 700,00	3 400,00
52	x03	značky, sloupku a konzoly Dodávka a montáž parkové lavičky	kus	3,00	16 500,00	49 500,00
53	767 90-0090.RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí 50 - 100 kg/kus	kus	3,00	25,23	75,69
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				239 684,92
Díl: 97		Prorážení otvorů				
54	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	21,36	35,00	747,60

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	10,79	109,00	1 175,76
56	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov	t	51,26	109,00	5 587,20
		vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:64,0734*0,8		51,26		
57	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	122,41	109,00	13 342,90
		vybourané dlaždice k recyklaci:64,0734*0,2		12,81		
		vybouraný beton k recyklaci:11,25+24,9237+66,786+6,6375		109,60		
58	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	156,48	21,50	3 364,32
59	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 408,32	5,00	7 041,60
		9*156,48		1 408,32		
60	x04	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	156,48	85,00	13 300,80
		156,48		156,48		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				44 560,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
61	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	641,51	90,50	58 056,22
		499,55789+2,95455+138,99566		641,51		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				58 056,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	úsek 5	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0,00	
Z	Montáž celkem 0,00	
R	HSV celkem 104 572,00	
N	PSV celkem 0,00	
ZRN celkem	104 572,00	
HZS	0,00	
RN II.a III.hlavy	104 572,00	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	104 572,00	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč
DPH	10 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	104 572,00 Kč
DPH	21 % činí :	21 960,12 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		126 532,12 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 5

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	12 634,79	0	0	0	0
5	Komunikace	50 517,91	0	0	0	0
8	Trubní vedení	6 176,27	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	23 176,26	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	5 413,67	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 653,09	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	104 572,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní úsek 5				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	67,80	30,00	2 034,00
2	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	67,80	17,50	1 186,50
		67,8		67,80		
3	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	64,00	40,00	2 560,00
		25,4+30,6+8		64,00		
4	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	10,87	95,00	1 032,84
		28,5-67,8*0,06-67,8*0,2		10,87		
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 5000 m	m3	8,57	83,00	711,48
		10 872		10,87		
		dosypání za obrubou:-2,3		-2,30		
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2,30	15,00	34,50
7	181 10-1102.R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	82,53	11,00	907,83
		(67+3,6+3,6+4,4)*1,05		82,53		
8	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	27,90	19,91	555,49
		Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky				
9	180 40-2111.R00	travního semene	m2	27,90	35,10	979,29
		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do				
10	132 20-0010.RAB	5 km, uložení na skládku	m3	3,48	295,00	1 025,13
		38,6*0,3*0,3		3,48		
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	15,43	90,00	1 388,66
		8,572*1,8		15,43		
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech,				
12	113 10-6121.R00	dojde ke zpětnému položení	m2	3,70	30,00	111,00
		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v žlvcí dojde ke zpětnému				
13	113 10-6212.R00	zapravení	m2	3,86	28,00	108,08
		38,6*0,1		3,86		
	Celkem za	1 Zemní práce				12 634,79
Díl: 5		Komunikace				
14	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	23,16	252,50	5 847,90
		38,6*0,6		23,16		
15	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	70,60	123,50	8 719,10
		67		67,00		
		1,4+2,2		3,60		
16	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	8,00	108,00	864,00
		3,6		3,60		
		1,6+2,8		4,40		
17	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	8,00	176,00	1 408,00
18	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	78,60	50,00	3 930,00
		70,6+8		78,60		
19	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	70,60	175,00	12 355,00
20	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,00	185,00	1 480,00
21	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	67,67	145,00	9 812,15
		67*1,01		67,67		
22	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	3,64	350,00	1 272,60
		3,6*1,01		3,64		
23	592-45266	Dlažba barevná 20x10x8	m2	3,64	222,00	807,19
		3,6*1,01		3,64		
24	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	4,44	388,00	1 724,27
		4,4*1,01		4,44		
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech,				
25	596 21-5040.R00	zpětné položení	m2	3,70	185,00	684,50
		Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm ve vjezdech,				
26	564 80-1112.R00	zpětné položení	m2	3,70	50,00	185,00
		Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné				
27	591 24-1111.R00	položení	m2	3,86	370,00	1 428,20
	Celkem za	5 Komunikace				50 517,91
Díl: 8		Trubní vedení				
28	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	886,50	886,50
29	283-24270.A	Fólie popová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	12,42	38,00	472,07
		24,6*0,5*1,01		12,42		
30	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100-S d.1000 mm	kus	1,82	2 650,00	4 817,70

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,8*1,01		1,82		
	Celkem za	8 Trubní vedení				6 176,27
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
31	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	38,60	49,50	1 910,70
32	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (3+3+5,6+6)*1,01	kus	17,78	85,00	1 510,96
				17,78		
33	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 4*1,01	kus	4,04	260,00	1 050,40
				4,04		
34	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 4*1,01	kus	4,04	260,00	1 050,40
				4,04		
35	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 13*1,01	kus	13,13	95,00	1 247,35
				13,13		
36	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 37*1,01	kus	37,37	85,00	3 176,45
				37,37		
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 37+13+17,6+4+4	m	75,60	175,00	13 230,00
				75,60		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				23 176,26
Díl:	97	Prorážení otvorů				
38	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	3,86	35,00	135,10
39	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	1,95	109,00	212,47
40	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:9,3564*0,8	t	7,49	109,00	815,88
				7,49		
41	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km vybourané dlaždice k recyklaci:9,3564*0,2	t	11,15	109,00	1 215,49
				1,87		
		vybouraný beton k recyklaci:9,28		9,28		
42	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km Těmice	t	16,27	21,50	349,85
43	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 9*16,272	t	146,45	5,00	732,24
				146,45		
44	x01	Poplatek za vybourané hmoty a suť 162 720	t	16,27	120,00	1 952,64
				16,27		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 413,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
45	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 58,44888+0,62266+14,44359	t	73,52	90,50	6 653,09
				73,52		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 653,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : úsek 6	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0,00	
	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	792 040,00	
N	PSV celkem	0,00	
	ZRN celkem	792 040,00	
	HZS	0,00	
	RN II.a III.hlavy	792 040,00	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	792 040,00	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0,00 Kč
DPH	10 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	792 040,00 Kč
DPH	21 % činí :	166 328,40 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		958 368,40 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	76 172,86	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 658,56	0	0	0	0
5 Komunikace	340 869,30	0	0	0	0
8 Trubní vedení	79 361,69	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	165 757,12	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 400,00	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	40 451,64	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 368,82	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	792 040,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 6				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	113 10-6121.R00	Zemní práce				
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	498,80	30,00	14 964,00
2	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	498,80	17,50	8 729,00
		498,8		498,80		
3	113 20-2111.R00	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	378,20	40,00	15 128,00
		160,9+217,3		378,20		
4	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	42,51	95,00	4 038,64
		172,2-498,8*0,06-498,8*0,2		42,51		
5	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	22,41	83,00	1 860,20
		42 512		42,51		
		dosypání za obrubou:-20,1		-20,10		
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	20,10	15,00	301,50
7	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	497,49	11,00	5 472,39
		(319,8+14,6+101,1+5,3+24,6+8,4)*1,05		497,49		
8	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	170,00	19,91	3 384,70
		Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. dodávky				
9	180 40-2111.R00	travního semene	m2	170,00	35,10	5 967,00
		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do				
10	132 20-0010.RAB	5 km, uložení na skládku	m3	19,55	295,00	5 767,25
		217,3*0,3*0,3		19,55		
11	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	40,34	90,00	3 630,74
		22,412*1,8		40,34		
		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ve vjezdech,				
12	113 10-6121.R00	dojde ke zpětnému položení	m2	26,80	30,00	804,00
		3+1+6,8+6+10		26,80		
		Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm ve				
13	113 10-7131.R00	vjezdech, dojde ke zpětnému zapravení	m2	31,80	155,00	4 929,00
		5,7+10,8+6,4+8,9		31,80		
		Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici dojde ke zpětnému				
14	113 10-6212.R00	zapravení	m2	42,73	28,00	1 196,44
		217,3*0,1		21,73		
		ve vjezdech:21		21,00		
Celkem za		1 Zemní práce				76 172,86
Díl: 3						
		Svislé a kompletní konstrukce				
15	348 94-1112.R00	Osazení oplocení vč. materiálu	m	16,16	2 516,00	40 658,56
		16*1,01		16,16		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				40 658,56
Díl: 5						
		Komunikace				
16	572 95-2111.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	130,38	252,50	32 920,95
		217,3*0,6		130,38		
17	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	339,70	123,50	41 952,95
		319,8+14,6		334,40		
		1+3,3+1		5,30		
18	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	134,10	108,00	14 482,80
		19,8+5,1+10,2+11,2+8,4+5,6+20+20,8		101,10		
		2,4+1,2+2,4+3,6+2,8+2+8,4+1,8		24,60		
		8,4		8,40		
19	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	134,10	176,00	23 601,60
20	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	473,80	50,00	23 690,00
		339,7+134,1		473,80		
21	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	339,70	175,00	59 447,50
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	134,10	185,00	24 808,50
23	592-45110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	337,74	145,00	48 972,88
		(319,8+14,6)*1,01		337,74		
24	592-45267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	5,35	350,00	1 873,55
		5,3*1,01		5,35		
25	592-45266	Dlažba barevná 20x10x8	m2	102,11	222,00	22 668,64
		101,1*1,01		102,11		
26	592-45264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	24,85	388,00	9 640,25
		24,6*1,01		24,85		
27	592-45265.0	Dlažba přírodní pro nevidomé 20x10x8 vodící linie	m2	8,48	376,00	3 189,98

Položkový rozpočet

Stavba :		Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní				
Objekt :		úsek 6				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,4*1,01		8,48		
28	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	26,80	185,00	4 958,00
29	564 80-1112.R00	Podklad z drti fr 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm ve vjezdech, zpětné položení	m2	26,80	50,00	1 340,00
30	581 12-1111.R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm ve vjezdech, zpětné zapravení	m2	31,80	362,00	11 511,60
31	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm zpětné zapravení	m2	42,73	370,00	15 810,10
	Celkem za	5 Komunikace				340 869,30
Díl: 8		Trubní vedení				
32	283-24270.A	Fólie nopová z HDPE JUNOP tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	37,72	38,00	1 433,49
		74,7*0,5*1,01		37,72		
33	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	11,00	504,00	5 544,00
34	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00	886,50	4 432,50
35	x01	Chráničky sděl. kabelu - plast TK žlab vč. materiálu a zemních prací	m	65,15	680,00	44 298,60
		(7+4+7+9+7+5+21+4,5)*1,01		65,15		
36	597 09-2111.R00	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 100 S dl.1000 mm	kus	5,45	2 650,00	14 453,10
		1,8*3*1,01		5,45		
37	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. materiálu	kus	1,00	9 200,00	9 200,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				79 361,69
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
38	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	217,30	49,50	10 756,35
39	919 73-5122.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50	83,00	1 452,50
		4+6+3+4,5		17,50		
40	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	63,13	85,00	5 365,63
		(2,5+6+3+6+3+8+6+4+20+4)*1,01		63,13		
41	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	10,10	260,00	2 626,00
		10*1,01		10,10		
42	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	10,10	260,00	2 626,00
		10*1,01		10,10		
43	592-17460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	136,15	95,00	12 934,06
		(134,8)*1,01		136,15		
44	592-17420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	338,15	85,00	28 742,58
		(252,1+82,7)*1,01		338,15		
45	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	552,10	175,00	96 617,50
		334,8+134,8+62,5+10+10		552,10		
46	283-23201	ochranná fólie pod obsyp šterkopískem	m2	33,00	4,00	132,00
47	175 20-0022.RAB	Obsyp objektu šterkopískem dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	4,95	910,00	4 504,50
		33*0,15		4,95		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				165 757,12
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
48	966 06-7111.R00	Rozebrání plotu plech.	m	16,00	150,00	2 400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
49	979 07-1122.R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živici	m2	42,73	35,00	1 495,55
50	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km odvoz a dovoz kostek	t	21,58	109,00	2 352,07
51	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km Vracov	t	55,07	109,00	6 002,36
		vybourané dlaždice, převoz na paletách na VPS:68,8344*0,8		55,07		
52	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	75,92	109,00	8 275,38
		vybourané dlaždice k recyklaci:68,8344*0,2		13,77		
		vybouraný beton k recyklaci:54,839+7,155		61,99		
		plot:0,16		0,16		
53	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	119,71	21,50	2 573,81
54	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 077,41	5,00	5 387,04
		9*119,712		1 077,41		
55	x03	Poplatek za vybourané hmoty a suť	t	119,71	120,00	14 365,44
		1 197 120		119,71		

Položkový rozpočet


Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	úsek 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				40 451,64
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
56	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	512,36	90,50	46 368,82
		0,56366+391,13501+6,33768+114,32428		512,36		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 368,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO.02 vedení HDPE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	1 985,98	
	Montáž celkem	251 633,10	
R	HSV celkem	26 855,92	
N	PSV celkem	0,00	
	ZRN celkem	280 475,00	
	HZS	0,00	
	RN II.a III.hlavy	280 475,00	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	280 475,00	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Miroslav Kolacia Datum : 11.8.2017 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 695 01 HODONÍN, M. Benky 12 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 =1=	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	280 475,00 Kč
DPH	20 % činí :	58 899,75 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		339 374,75 Kč

Poznámka :

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	SO.02 vedení HDPE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00
M46 Zemní práce při montážích	0,00	0,00	1 985,98	251 633,10	0,00
CELKEM OBJEKT	26 855,92	0,00	1 985,98	251 633,10	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Okružní
Objekt :	SO.02 vedení HDPE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 1128,40*0,35*0,2	m3	78,99 78,99	95,00	7 503,86
2	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	78,99	83,00	6 556,00
3	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,8*78,988	t	142,18 142,18	90,00	12 796,06
	Celkem za	1 Zemní práce				26 855,92
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
4	460 20-0133.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 ruční výkop rýhy úsek 1:340,3 úsek 2:130,9 úsek 3:165,8 úsek 4:209,8 úsek 5:44,3 úsek 6:237,3	m	1 128,40 340,30 130,90 165,80 209,80 44,30 237,30	95,00	107 198,00
5	460 57-0133.R00	Záhroz rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	1 128,40	30,00	33 852,00
6	460 42-0022.RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 10 cm 2*1128,40	m	2 256,80 2 256,80	49,00	110 583,10
7	283-23212	Fólie PE šedá tl. 0,30 mm 1128,40*0,32*1,1	m2	397,20 397,20	5,00	1 985,98
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				253 619,08

Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Nádražní, Okružní, Na Rybníčku, Jiráskova

časový harmonogram

Stavební objekt	Doba výstavby - týdny -2017														
	září				říjen				listopad				prosinec		
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
rekonstrukce chodníků															

V Hodoníně dne 11.8.2017

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

Ing. Miroslav Kolář
jednatel společnosti