

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Český rybářský svaz – Jihočeský územní svaz České Budějovice
zastoupený předsedou svazu panem Stanislavem Havelkou a jednatelem svazu panem
Ing. Janem Štěpánem
sídlo: Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou – Poříčí
IČ: 00434116
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 560492349/0800
telefon: 387 250 451
fax: 387 409 219
mobil: 602 409 028
e-mail: stha@volny.cz, stepan@crscb.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

AQUEKO, spol. s r.o.
se sídlem: Lavičky čp. 122, 594 01 Velké Meziříčí
spisová značka: oddíl C, vložka 5045 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691
jednající jednatelem společnosti Ing. Lubomírem Jurkem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1146482/0800
telefon a fax: 566 523 431
e-mail: jurek@aqueko.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- ve věcech smluvních – Ing. Lubomír Jurek (tel. 566 523 431)
- ve věcech technických – Ladislav Fišer (tel. 566 523 431)

za objednatele:

- ve věcech smluvních – Stanislav Havelka, předseda svazu a Ing. Jan Štěpán, jednatel svazu (tel. 602 409 028)
- ve věcech technických – technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCE RYBNÍKA VELKÉ JEZERO

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero k.ú. Počátky“ a výkaz výměr, zpracoval: VH atelier, spol.s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno
- zadávací podmínky zakázky evid. č. 227927; zpracoval: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 10. 10. 2012.

- II.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také vytýčení stavby a hranic pozemků, osazení a dodávka nivelační latě a geodetického bodu včetně nivelace, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení stavby a předání podkladů v grafické a digitální formě.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 1 paré nejpozději ke dni předání staveniště.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.
- II.5 Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno a předložit tento soupis objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.
- III.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelům včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatelů, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|-------------------------------|---|
| ▪ zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od předání a převzetí staveniště |
| ▪ garantovaná lhůta výstavby: | 12 měsíců |
| ▪ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Termín dokončení díla je závislý dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště
- pravomocné stavební povolení.

IV.3 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

IV.4 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud důvodem přerušení nebude porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy, posune se termín dokončení díla o dobu takového přerušení. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu doposud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.

V. Cena díla

V.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

SO 01	Odbahnění	4 153 170,- Kč
SO 02	Rekonstrukce hráze	1 335 578,- Kč
SO 03	Rekonstrukce výpustního objektu	2 394 846,- Kč
SO 04	Rekonstrukce bezpečnostního přelivu	2 281 704,- Kč
SO 05	Aplikace sedimentu na ZPF	739 749,- Kč
	Ostatní náklady	44 948,- Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady	0,- Kč
	Celkem bez DPH	10 949 995,- Kč
	DPH	2 189 999,- Kč
	Celkem včetně DPH	13 139 994,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2 Cena díla je deklarována jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VI. Fakturace a platební podmínky

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po částech takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatel

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDI.

VI.4 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

VI.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

Splatnost dílčí faktury je 60 kalendářních dnů.

VI.6 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 60 kalendářních dnů od data doručení.

VI.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatel kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

- VII.2 Kromě zápisů podle čl. VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zaznamenávat rovněž údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků).
- VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).
- VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto provedených prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit, avšak na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebude zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.
- VII.7 Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.
- VII.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů. Podíl prací realizovaných subdodavateli může být max. 30% ceny díla bez DPH. Ke změně subdodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifikovaného.
- VII.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.12 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

VIII. Dodání díla a přejímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.
- VIII.4 Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo celé záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.10 S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

X. Smluvní pokuty

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,1 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 % z dlužné částky** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Boršově nad Vltavou dne 4. 12. 2012

Ve Velkém Meziříčí dne 3. 12. 2012

Za objednatele:


Český rybářský svaz
Jihočeský územní svaz
České Budějovice
Rybářská 237 ②
373 82 Boršov nad Vltavou



Stanislav Havelka
předseda svazu

Za zhotovitele:

AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 464 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 623 431



Ing. Lubomír Jurek
jednatel společnosti



Ing. Jan Stěpán
jednatel svazu

ROZPOČET STAVBY

NÁZEV ZAKÁZKY:

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero


Rekapitulace cen stavebních objektů

SO	název	cena bez DPH	DPH (20 %)	cena celkem s DPH
1	Odbahnění	4 153 170,00	830 634,00	4 983 804,00
2	Rekonstrukce hráze	1 335 578,00	267 115,60	1 602 693,60
3	Rekonstrukce výpusti	2 394 846,00	478 969,20	2 873 815,20
4	Rekonstrukce bezp. přelivu	2 281 704,00	456 340,80	2 738 044,80
5	Aplikace sedimentu na ZPF	739 749,00	147 949,80	887 698,80
5	Ostatní náklady	44 948,00	8 989,60	53 937,60
CELKEM		10 949 995,00	2 189 999,00	13 139 994,00


Ve Velkém Meziříčí dne : 3.12.2012

Zhotovitel :



AQUEKO, spol. s r.o.
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691
tel./fax: 566 523 431



Objednatel :


Český rybářský svaz
Jihočeský územní svaz
České Budějovice
Rybářská 237 ②
373 82 Boršov nad Vltavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	01 Odbahnění	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	4 153 170	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	4 153 170	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	4 153 170	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	4 153 170	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:	Jméno : <i>HAVELOV ŠTĚPÁN</i> Datum : <i>4. 11. 2012</i> Podpis :
	 AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431	 Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237 ② 373 02 Boršov nad Vltavou
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	4 153 170 Kč
DPH	20 % činí :	830 634 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 983 804 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero</i>
Objekt :	<i>01 Odbahnění</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 153 170	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 153 170	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero
Objekt :	01 Odbahnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 70-3601.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	1 189,10	224,20	266 596,22
2	122 70-3602.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	7 134,60	75,50	538 662,30
3	122 70-3603.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	15 458,30	34,20	528 673,86
4	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa	m3	22 592,90	25,50	576 118,95
5	162 25-3102.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos.dna 15-40 kPa	m3	1 189,10	252,40	300 128,84
6	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	23 782,00	67,10	1 595 772,20
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	23 782,00	14,60	347 217,20
	Celkem za	1 Zemní práce				4 153 169,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	02 Rekonstrukce hráze	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 335 578	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 335 578	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	1 335 578	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 335 578	VRN celkem
0		0
0		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:	Jméno : HAVEŁKA STĚPÁN Datum : 4.12.2012 Podpis :
	 AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ©	 Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237 ② 373 82 Boršov nad Vltavou
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	1 335 578 Kč
DPH	20 % činí :	267 116 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 602 695 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero
Objekt :	02 Rekonstrukce hráze

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	396 315	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	587 065	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	352 198	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	1 335 578	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero
Objekt :	02 Rekonstrukce hráze

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-1101.R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	250,00	45,30	11 325,00
2	111 20-1401.R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	250,00	9,20	2 300,00
3	114 20-3104.R00	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	90,00	236,00	21 240,00
4	114 20-3201.R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	90,00	241,50	21 735,00
5	114 20-3401.R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	90,00	164,50	14 805,00
6	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	390,00	102,00	39 780,00
7	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	117,00	34,20	4 001,40
8	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	375,00	76,00	28 500,00
9	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	112,50	22,80	2 565,00
10	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	60,00	449,50	26 970,00
11	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	18,00	27,00	486,00
12	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	450,00	62,50	28 125,00
13	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	375,00	204,50	76 687,50
14	171 10-3201.R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20%	m3	375,00	79,50	29 812,50
15	180 40-1211.R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	500,00	7,50	3 750,00
16	180 40-1212.R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	200,00	13,30	2 660,00
17	18100-6115.R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5,il. do 40 cm	m2	875,00	27,60	24 150,00
18	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	1 300,00	42,40	55 120,00
19	005-72460	Směs travní technická balení 25 kg PROFÍ	kg	24,50	94,00	2 303,00
	Celkem za	1 Zemní práce				396 315,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	457 57-2114.R00	Filtr.vrstvy ze zhut. štěrkopísku 0-63, bez úpravy	m3	165,00	603,00	99 495,00
21	462 51-1270.R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	390,00	973,00	379 470,00
22	462 51-2169.R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 200 kg	m2	1 150,00	94,00	108 100,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				587 065,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 32-1011.R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	1 172,04	300,50	352 198,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				352 198,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	03 Rekonstrukce vypustného objektu	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ČRS - JČUS České Budějovice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 387 628	
N PSV celkem	7 218	
ZRN celkem	2 394 846	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	2 394 846	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 394 846	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:	Jméno : <i>HAVELKA STEJAN</i> Datum : <i>5.12.2012</i> Podpis :
	 AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ⑤	 Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237 ② 373 82 Boršov nad Vltavou
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	2 394 846 Kč
DPH	20 % činí :	478 969 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 873 816 Kč

Poznámka :

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero
Objekt :	03 Rekonstrukce výpustného objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	589 150	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	2 530	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	650 756	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	339 941	0	0	0	0
5 Komunikace	180 293	0	0	0	0
8 Trubní vedení	149 232	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	58 775	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 050	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	53 101	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	32 973	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	42 391	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	281 436	0	0	0	0
783 Nátěry	0	7 218	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 387 628	7 218	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero
Objekt :	03 Rekonstrukce výpustného objektu


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 00-1104.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	35,00	480,50	16 817,50
2	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	250,00	64,00	16 000,00
3	115101301	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	25,00	49,20	1 230,00
4	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 4 do 1000 m3	m3	484,31	435,50	210 917,01
5	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	145,29	45,90	6 668,81
6	151 10-1103.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2	150,00	198,50	29 775,00
7	151 10-1113.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	150,00	108,50	16 275,00
8	161 10-1103.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	484,30	244,00	118 169,20
9	162207112	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	968,60	58,50	56 663,10
10	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	484,30	56,00	27 120,80
11	171 10-3202.R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jilu 20-50%	m3	484,30	77,50	37 533,25
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	484,30	14,60	7 070,78
13	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	100,00	10,10	1 010,00
14	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	350,00	10,10	3 535,00
15	184 80-7111.R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	90,00	355,00	31 950,00
16	184 80-7112.R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	90,00	93,50	8 415,00
	Celkem za	1 Zemní práce				589 150,45
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
17	273 31-3611.R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,00	2 530,00	2 530,00
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				2 530,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	317 32-1016.R00	Římsy zdí a valů z betonu železového C 16/20	m3	0,33	3 155,00	1 041,15
19	317 35-1105.R00	Bednění říms - zřízení	m2	1,13	624,00	705,12
20	317 35-1106.R00	Bednění říms - odstranění	m2	1,13	130,00	146,90
21	317 36-1921.RT4	Výzluž překládů a říms ze svařovaných sítí svařov. sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,01	18 500,00	185,00
22	32832-1116.R00	Kce šachta ŽB C30/37 XF3	m3	80,41	4 465,00	359 030,65
23	328 35-1010.R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	236,09	748,00	176 595,32
24	328 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	236,09	198,00	46 745,82
25	328 36-8211.R00	Výzluž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	2,58	25 700,00	66 306,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				650 755,96
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	434 21-1111.R00	Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách	m	80,00	1 313,00	105 040,00
27	451 31-3111.R00	Podklad pod dlažbu z betonu tř. B 7,5 tl. do 20 cm	m2	24,00	437,00	10 488,00
28	462 45-1114.R00	Proliti záhozu cementovou maltou MC 25	m3	5,10	3 155,00	16 090,50
29	462 51-1161.R00	Zához z lom. kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	34,00	1 048,00	35 632,00
30	462 51-2270.R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	128,00	1 104,00	141 312,00
31	462 51-3169.R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny nad 200kg	m2	310,00	75,00	23 250,00
32	465 51-1522.R00	Dlažba z lom. kam. do MC nad 20 m2 vysp. MCS, 25 cm	m2	7,20	1 129,00	8 128,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				339 941,30
Díl: 5		Komunikace				
33	564 85-1111.R00	Podklad ze šlěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	362,00	154,50	55 929,00
34	584 12-1111.R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	102,00	180,50	18 411,00
35	593-81102	Panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun	kus	24,93	4 250,00	105 952,50
	Celkem za	5 Komunikace				180 292,50
Díl: 8		Trubní vedení				
36	82044-1113.R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 600 mm	kus	2,00	578,00	1 156,00
37	822 44-2111.R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 600	m	29,40	509,00	14 964,60
38	89962-3161.R00	Obet potrubí stok C20/25 otv výkop	m3	25,89	2 235,00	57 864,15
39	899 64-3111.R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	67,20	285,00	19 152,00
40	592-22410	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 600/2500 integro	kus	11,94	4 610,00	55 043,40
41	871 21-9111.R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex. PVC, bez obs.	m	21,00	28,30	594,30
42	286-11223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	21,00	21,80	457,80
	Celkem za	8 Trubní vedení				149 232,25
Díl: 93		Dokončovací práce inž. staveb				
43	235 68-1111.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny, dodání jilu	m3	0,45	2 320,00	1 044,00
44	235 68-1121.R00	Těsnění hrad. stěn ze zhutněné sypaniny, zřízení	m3	0,45	678,00	305,10
45	934 95-6125.R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 6 cm	m2	6,80	1 553,00	10 560,40
46	939 94-1111.R00	Těsnění pracovní spáry ocel. plechem ve dně	m	4,90	495,50	2 427,95

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero
Objekt :	03 Rekonstrukce výpustního objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	R931	Těsnící profil SikaSweel	m	5,00	51,50	257,50
48	R932	Osazení vodočetné latě,pevného výškového bodu značky,včetně geodet. měření	soubor	1,00	44 180,00	44 180,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				58 774,95
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
49	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	61,20	51,50	3 151,80
50	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	61,20	35,80	2 190,96
51	941 94-4831.R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1 m,H 10 m	m2	61,20	27,90	1 707,48
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 050,24
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
52	953 17-1021.R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	1,00	186,00	186,00
53	953 94-2421.R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm	kus	2,00	164,00	328,00
54	953 94-3123.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	4,00	138,00	552,00
55	953 94-3125.R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	4,00	437,00	1 748,00
56	R1	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 5 mm	T	0,02	15 920,00	318,40
57	R2	Tyč průřezu U 50, střední, jakost oceli 11375	T	0,02	18 050,00	361,00
58	R3	Tyč průřezu U 65, střední, jakost oceli 11375	T	0,25	18 050,00	4 512,50
59	R4	Předb. cena - ocelové výrobky pozink	KG	399,07	113,00	45 094,91
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				53 100,81
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
60	960 32-1271.R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	5,00	4 000,00	20 000,00
61	R5	Demontáž stávajících ocelových konstrukcí + odvoz a uložení na skládku	soubor	1,00	4 325,00	4 325,00
62	R6	Odstranění stávajícího potrubí výpusti včetně likvidace na skládce	m	23,00	376,00	8 648,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				32 973,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
63	979 01-3112.R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	37,25	275,50	10 262,38
64	979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,25	247,00	9 200,75
65	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	335,25	14,00	4 693,50
66	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	37,25	489,50	18 233,88
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				42 390,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
67	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	936,56	300,50	281 436,28
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				281 436,28
Díl:	783	Nátěry				
68	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	45,00	120,00	5 400,00
69	783 22-6100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	45,00	40,40	1 818,00
	Celkem za	783 Nátěry				7 218,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : 04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	SKP :
Projektant :	ČRS - JČUS České Budějovice	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : AQUEKO, spol. s r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	2 236 844
N	PSV celkem	44 860
ZRN	celkem	2 281 704
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	2 281 704
	ZRN+VRN+HZS	2 281 704
		Ostatní VRN 0
		VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:  AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ®	Jméno : <i>HABELKA, ŠTEPÁN</i> Datum : <i>4. 12. 2012</i> Podpis :  Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237/2 373 82 Boršov nad Vltavou
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	2 281 704 Kč
DPH	20 % činí :	456 341 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 738 045 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero</i>
Objekt :	<i>04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	433 493	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	46 851	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 205 236	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	127 567	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	34 064	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	41 102	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	50 242	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	78 864	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	219 425	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	41 816	0	0	0
783	Nátěry	0	3 044	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	2 236 844	44 860	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero
Objekt :	04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114 20-3101.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho	m3	15,00	240,50	3 607,50
2	114 20-3104.R00	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	3,75	191,50	718,13
3	114 20-3201.R00	Očištění lomového kamene od hlíny a písku	m3	18,75	195,50	3 665,63
4	114 20-3301.R00	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic	m3	18,75	216,50	4 059,38
5	114 20-3401.R00	Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m	m3	18,75	133,00	2 493,75
6	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	200,00	64,00	12 800,00
7	11510-1301.R00	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	48,90	978,00
8	122 20-1402.R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	105,60	61,50	6 494,40
9	122 20-1409.R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3	m3	105,60	18,50	1 953,60
10	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	187,50	279,00	52 312,50
11	122 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	187,50	28,30	5 306,25
12	122 40-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	112,50	408,50	45 956,25
13	122 50-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor.6 do 100 m3	m3	75,00	463,50	34 762,50
14	151 20-1201.R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	148,00	142,50	21 090,00
15	151 20-1211.R00	Odstanění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	148,00	48,50	7 178,00
16	161 10-1103.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	187,50	244,00	45 750,00
17	161 10-1153.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m	m3	187,50	360,50	67 593,75
18	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	187,50	75,00	14 062,50
19	162 30-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m	m3	187,50	80,50	15 093,75
20	162 60-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	105,60	146,50	15 470,40
21	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	187,50	56,00	10 500,00
22	167 10-1151.R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	m3	187,50	211,00	39 562,50
23	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	375,00	14,60	5 475,00
24	172 10-3102.R00	Zřízení těsnícího jádra, 100%PS, š.vrstvy do 3,0 m	m3	105,60	152,50	16 104,00
25	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	50,00	10,10	505,00
	Celkem za	1 Zemní práce				433 492,78
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				
26	27331-4511.R00	Beton zákl. desek prostý slrvzd. B 12,5 (C 12/15)	m3	18,00	2 450,00	44 100,00
27	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	8,40	61,50	516,60
28	273 35-1215.RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	8,40	266,00	2 234,40
	Celkem za	2 Základy, zvláštní zakládání				46 851,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	R1	Svár maticový+kot hlava výztuž D-20	kus	18,00	470,50	8 469,00
30	320 10-1111.R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	1,09	2 310,00	2 517,90
31	321 21-3345.R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam., obkladní vyspár.	m3	12,00	6 620,00	79 440,00
32	32132-1116.R00	Kce přehrada ŽB C30/37 XF 3	m3	148,22	4 465,00	661 802,30
33	321 35-1010.R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	266,27	748,00	199 169,96
34	322 35-2010.R00	Odbednění konstrukcí jezů ploch rovinných	m2	266,27	198,00	52 721,46
35	322 36-8211.R00	Výztuž ŽB konst. jezů a komor svařovanou sítí	t	6,69	25 700,00	171 933,00
36	05938-4571.R00	Prefabrikát přelivné hrany staveništní prefabrikát	kus	9,00	1 215,00	10 935,00
37	348 17-1211.R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m	m	22,50	811,00	18 247,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				1 205 236,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
38	421 35-1111.R00	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	13,20	249,50	3 293,40
39	421 35-1211.R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	13,20	76,50	1 009,80
40	462 51-3169.R00	Příplatek za urovnání líc záhozu, kameny nad 200kg	m2	91,00	75,00	6 825,00
41	42132-1128.R00	Mostní nosné deskové kce ŽB C30/37	m3	2,80	3 450,00	9 660,00
42	421 36-1411.R00	Výztuž mostních desek, ŽB, PŘb ze svařovaných sítí	t	0,77	17 990,00	13 852,30
43	452 31-8510.R00	Zajišťovací práh z betonu s palkami i bez patek	m3	4,20	3 180,00	13 356,00
44	462 51-2370.R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	72,80	1 093,00	79 570,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				127 566,90
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
45	931 99-1111.R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve dně	m	4,80	1 766,00	8 476,80
46	931 99-1112.R00	Těsnění dilatační spáry gumovým pásem, ve stěně	m	4,80	2 265,00	10 872,00
47	R1	Těsn prac spáry ve stěně PVC páskem	m	46,30	17,40	805,62
48	R2	Těsnící pás PVC V20L	m	10,56	343,00	3 622,08
49	R3	Těsnění prac. spar profilem SIKa SWELL	m	50,93	202,00	10 287,86
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				34 064,36

Položkový rozpočet


Stavba :		Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero				
Objekt :		04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
50	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	247,90	55,00	13 634,50
51	941 94-1391.RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 lešení pronajatelé	m2	247,90	79,00	19 584,10
52	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	247,90	31,80	7 883,22
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				41 101,82
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
53	960 11-1221.R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	1,35	3 000,00	4 050,00
54	961 04-3111.R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	12,00	1 437,00	17 244,00
55	962 02-2391.R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MVC	m3	12,00	664,00	7 968,00
56	962 05-1111.R00	Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových	m3	4,00	4 000,00	16 000,00
57	R4	Demontáž stávajících ocelových konstrukcí + odvoz a uložení na skládku	soubor	1,00	4 980,00	4 980,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				50 242,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
58	979 01-3112.R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	69,30	275,50	19 092,15
59	979 08-1111.R00	Odvoz suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,30	247,00	17 117,10
60	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	623,73	14,00	8 732,22
61	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	69,30	489,50	33 922,35
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				78 863,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	998 32-4011.R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	730,20	300,50	219 425,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				219 425,10
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
63	767 16-5120.R00	Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním	m	22,50	150,50	3 386,25
64	76799-0004.R00	Dodávka atyp. oc. konstrukce Konstrukce zábradlí POZINK	kg	388,18	99,00	38 429,82
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				41 816,07
Díl:	783	Nátěry				
65	783 15-1316.R00	Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" 1x + 3x email	m2	13,68	222,50	3 043,80
	Celkem za	783 Nátěry				3 043,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	05 Aplikace sedimentu na ZPF	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	739 749	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	739 749	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	739 749	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	739 749	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:	Jméno : <i>HAMELKA ŠTEPÁN</i> Datum : <i>4.12.2012</i> Podpis :
	 AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 666 623 431 ☎	 Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237 ② 373 82 Boršov nad Vltavou

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	739 749 Kč
DPH	20 % činí :	147 950 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		887 699 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero</i>
Objekt :	<i>05 Aplikace sedimentu na ZPF</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	739 749	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	739 749	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero
Objekt :	05 Aplikace sedimentu na ZPF



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	181006111	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	237 820,00	3,00	713 460,00
2	183551322	Úprava půdy orbou střední 24 cm,nad 5 ha,nad 5 st.	har	23,78	1 050,00	24 969,00
3	119 00-1201.R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	23,78	55,50	1 319,79
	Celkem za	1 Zemní práce				739 748,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	06 Ostatní náklady	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	ČRS - JČUS České Budějovice	Náklady na MJ :
		0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQUEKO, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	44 948	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	44 948	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	44 948	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	44 948	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Lubomír Jurek Datum : 3.12.2012 Podpis:  AQUEKO, spol. s r.o. Lavičky čp. 122 594 01 Velké Meziříčí IČO: 454 76 691, DIČ: CZ45476691 tel./fax: 566 523 431 ®	Jméno : HAVELKA, STĚPÁN Datum : 4.12.2012 Podpis :  Český rybářský svaz Jihočeský územní svaz České Budějovice Rybářská 237 373 82 Boršov nad Vltavou

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	44 948 Kč
DPH	20 % činí :	8 990 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		53 938 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero</i>
Objekt :	<i>06 Ostatní náklady</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Ostatní	44 948	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 948	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké Jezero
Objekt :	06 Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	00	Ostatní				
1	1	Geodetické práce, vytýčení stavby, vytýčení hranic pozemků	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	2	Geodetické práce zaměření skut. provedení stavby (3xtisk+3x CD)	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00
3	3	Osazení a dodávka nivelační latě a geodet. bodu vč nivelace	kpl	1,00	4 948,00	4 948,00
4	4	Projektová dokumentace skutečného provedení (3xtisk+3x CD)	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	00 Ostatní				44 948,00