



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Stavební úpravy kuželny Vracov“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Vracov

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Jaromírem Repíkem – starostou města

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Komerční banka, a.s.

1427671/0100

00285498 / CZ0000285498

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

VISPO CZ. s.r.o.

Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

26278553

CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

736488700

vispo@seznam.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41561

dále jen zhotovitel, na straně druhé

**Na základě okolností zjištěných při realizaci podrobně popsanych v dokumentech
změnového řízení jež jsou přílohou tohoto dodatku, mění se články smlouvy o dílo
následovně:**

VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018.**



Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.349.629,22 Kč
Navýšení ceny dle změny č. 1	138.864,29 Kč

Cena díla celkem bez DPH	2.488.493,51 Kč
---------------------------------	------------------------

DPH 21 %	522.583,64 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	3.011.077,15 Kč
----------------------------	------------------------

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu dodatku smlouvy o dílo. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:


1. Položkový rozpočet změn č.1
2. Dokumenty změnového řízení č.1

Za objednatele:


Ve Vracově dne 30.10.2017

Za zhotovitele:

Ve Vracově dne 30.10.2017


Jaromír Repík
Starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
5


Josef Zvonář
Jednatel společnosti

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Váhy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553

Položkový rozpočet

Zakázka: ZMĚNY č.1 - KUŽELNA VRACOV - VNĚJŠÍ PRÁCE

Objednatel: Město Vracov
náměstí Míru 202
696 42 Vracov

IČ: 00285498
DIČ: CZ00285498

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o.
Dolní Valy 3940/2
695 01 Hodonín

IČ: 26278553
DIČ: CZ26278553

Vypracoval: VISPO CZ. s.r.o.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 742,45
PSV			115 121,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			138 864,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	138 864,29 CZK
Základní DPH	21 %	29 161,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 168 025,79 CZK

v Vracově

dne

30.10.2017

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 26278553
DIČ: CZ26278553

Za zhotovitele

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
5

Za objednatele

TDI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 049,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 462,68
62	Upravy povrchů vnější	HSV			9 121,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 877,54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			230,74
713	Izolace tepelné	PSV			-1 135,80
721	Kanalizace	PSV			13 849,49
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 650,22
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 299,82
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 208,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			58 982,64
783	Nátěry	PSV			28 283,11
Cena celkem					138 864,29



2011-10-08 14:00
 138 864,29
 138 864,29

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNY č.1 - KUŽELNA VRACOV - VNĚJŠÍ PRÁCE
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				2 049,75		1,28		0,00
1	274310010RA0	Základový pas z betonu C 8/10, vč. bednění Soused plot : 0,5*0,9*1	m3	0,45000	4 555,00	2 049,75	2,84	1,28	0,00	0,00
				0,45000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 462,68		0,61		0,00
2	327271116R00	Zdivo nadzákl. opěrné z cihel 29 cm nepál.vápenop. Soused plot : 1,2*1,7*0,15	m3	0,30600	4 780,00	1 462,68	1,99	0,61	0,00	0,00
				0,30600						
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				9 121,74		0,16		0,00
3	622323041R00	Penetrace podkladu Sokl soused : (5,5*0,6*2)+((0,65*4+0,85*2)*0,6)	m2	9,18000	13,00	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00
				9,18000						
4	622311520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Sokl soused - patky : (10,65*4+0,85*2)*0,6)	m2	2,58000	580,00	1 496,40	0,01	0,02	0,00	0,00
				2,58000						
5	622311524RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Sokl soused plocha : (5,5*0,6*2)	m2	6,60000	720,00	4 752,00	0,01	0,08	0,00	0,00
				6,60000						
6	622432112R00	Omlítka stěn marmolit střednězrná Sokl soused : 9,18	m2	9,18000	300,00	2 754,00	0,01	0,06	0,00	0,00
				9,18000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 877,54		0,00		4,45
7	978500020RA0	Odsekání vnějších obkladů Stěny mezi sloupy : 5,5*0,5*7 Sloupy : (0,4+0,55+0,4)*0,5*8-0,4 Stěna vstup : (9,2+1,5+0,8+0,6+1,5+2,7)*0,5 Odpočet : -0,9*3*0,5	m2	31,05000	173,50	5 387,18	0,00	0,00	0,09	2,76
				19,25000						
				5,00000						
				8,15000						
				-1,35000						
8	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných Soused plot : 2,8*1,7*0,15 0,3*0,3*1,7	m3	0,86700	2 125,00	1 842,38	0,00	0,00	1,95	1,69
				0,71400						
				0,15300						
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Zeď soused : 1,69065 Obklady : 2,76345	t	4,45420	183,00	815,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,69070						
				2,76350						
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,45420	220,00	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,4542*14	t	62,35880	14,00	873,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				62,35880						
12	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,45420	220,00	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				230,74		0,00		0,00
13	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	2,09760	110,00	230,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-1 135,80		-0,05		0,00
14	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	160,65000	88,00	14 137,20	0,00	0,22	0,00	0,00
15	283759205R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	-160,65000	95,00	-15 261,75	0,00	-0,27	0,00	0,00
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-11,24550	1,00	-11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 721		Kanalizace				13 849,49		0,31		0,50
17	721242111R00	Lapač sítěšních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	4,00000	818,00	3 272,00	0,08	0,30	0,00	0,00
18	286542194R	Redukce vnitřní/vnější PPR d 125x110 mm	kus	4,00000	529,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28611140.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500	kus	8,00000	64,80	518,40	0,00	0,01	0,00	0,00
20	721200010RA0	Demontáž svislého potrubí litinového	m	4,00000	471,00	1 884,00	0,00	0,00	0,13	0,50
21	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	1,00000	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900 R00	HZS vodař	h	24,00000	249,00	5 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Práce pro napojení gajgrů : 4*6		24,00000						
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,31430	111,00	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 762		Konstrukce tesářské				29 650,22		0,29		0,00
24	R_3184811	Zhotovení roštu z hranolků 100x100mm do, stáv.sklobetonových oken pro uchycení KZS	m	-270,00000	55,00	-14 850,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
25	60515025R	Hranolek SM/JD 2 76-100 cm2 dl. 200-350 cm	m3	-2,97000	5 230,00	-15 533,10	0,55	-1,63	0,00	0,00
26	762441112R00	Montáž obložení,OSB desky,1vrst.,šroubováním Okna LUXFER : 2,25*3,5*(10+10)	m2	157,50000	100,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,50000						
27	60726014.AR	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm Okna LUXFER : 2,25*3,5*(10+10)*1,1	m2	173,25000	163,00	28 239,75	0,01	1,96	0,00	0,00
				173,25000						
28	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	157,50000	100,00	15 750,00	0,00	0,04	0,00	0,00
29	998762202R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	%	293,56650	1,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské				-3 299,82		-0,07	
30	764430291R00	Montáž oplechování zdi Pz Oplechování rozvaděče: : 1,7 Oplechování patek soused: : 0,85*2+0,5*4	m	5,40000 1 70000 3 70000	298,50	1 611,90	0,00	0,00	0,00
31	764421291R00	Montáž oplechování říms Pz Strojovna: : 14,8	m	14,80000 14,80000	230,50	3 411,40	0,00	0,01	0,00
32	13851034R	Plech svítkový, poplastovaný, tl. 0,50 mm Rozvaděč: : 1,7*0,6*1,1 Pátky soused: : 0,85*0,3*2 0,5*0,3*4 Strojovna: : 14,8*0,3	m2	6,67200 1,12200 0,51000 0,60000 4,44000	291,50	1 944,89	0,00	0,02	0,00
33	55351265.0R	Hák žlabový, velikost 150 mm hnědý	kus	-101,00000	83,34	-8 417,34	0,00	-0,10	0,00
34	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	-101,00000	18,00	-1 818,00	0,00	0,00	-0,10
35	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-32,67150	1,00	-32,67	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-11 208,00		0,00	0,00
36	R_3181577	Odpočít - odstín výplní otvorů	soubor	-1,00000	11 208,00	-11 208,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				58 982,64		0,37	0,07
37	767137101R00	Montáž roštu příček sádkart, H 330, rozteč 60 cm 2,25*3,5*(10+10)	m2	157,50000 157,50000	220,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
38	553601360R	Profil CW 75 50/75/50 l = 3500 mm Rigips 3,5*5*(10+10)*1,05	m	367,50000 367,50000	36,10	13 266,75	0,00	0,29	0,00
39	553601311R	Profil vodící UW 75 40/75/40 l = 4000 mm Rigips 2,25*2*(10+10)*1,05	m	94,50000 94,50000	31,40	2 967,30	0,00	0,06	0,00
40	767900090RAB	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, 50 - 100 kg/kus Žebřík demontáž: : 70	kg	70,00000 70,00000	25,40	1 778,00	0,00	0,00	0,07
41	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce, 5 - 10 kg/kus Prodloužení+přidání kotvení: : 6*3	kg	18,00000 18,00000	151,50	2 727,00	0,00	0,02	0,00
42	767995105R00	Montáž kov. atypických konstr. do 100 kg Žebřík: : 88	kg	88,00000 88,00000	34,20	3 009,60	0,00	0,00	0,00
43	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	583,98650	1,00	583,99	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				28 283,11		0,04	0,00
44	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický Žebřík: : 6*0,5*2 Rozvaděč: : 1*1,3*2 Háky: : 101*0,3	m2	38,90000 6,00000 2,60000 30,30000	166,50	6 476,85	0,00	0,01	0,00
45	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x Podokapní plech: : 0,8*41,85*2	m2	66,96000 66,96000	156,50	10 479,24	0,00	0,03	0,00
46	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 38,9+66,96	m2	105,86000 105,86000	107,00	11 327,02	0,00	0,00	0,00
Méněpráce						-67 132,11			
Vícepráce						205 996,40			
Rozdíl						138 864,29			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 262 78 553	
Změnový list vystavil:	Josef Zvonař, jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.	
Datum:	30.10.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „ Stavební úpravy kuželny Vracov “ Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkový rozpočet Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti řádného přikotvení KZS byla upravena skladba a zabezdění stávajících výplní LUXFER. Dále byly odečteny nové háky jež nelze bez demontáže střechy vyměnit, dopočítány chybějící klempířské a zámečnické prvky a ošetření povrchů stávajících konstrukcí. Dále bylo dopočítáno potřebné osekání obkladů na budově. Dále bylo dopočítáno potřebné odbourání a zpětné vyzdění zdiva na hranici se sousedním objektem, jež je v kolizi se zateplovanou stěnou. Také bylo na základě požadavku objednatele dopočítáno dotažení KZS k rostlému terénu ve dvoře souseda (v rozsahu 9,18 m2). Dále bylo na základě požadavku objednatele dopočítáno osazení gajgrů na vyměňované svody.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-67.132,11 Kč	205.996,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
138.864,29 Kč	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTO VRACOV 696 42 VRACOV okres Hodonín 5	 VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ③	
Datum: 30.10.2017	Datum: 30.10.2017	

TDI

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553		
Investor:	Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov	Datum: 30.10.2017	
Název akce: „Stavební úpravy kuželny Vracov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Dodatek č.2 projektové dokumentace	
	na výkresy:	Úpravený výkres D01 projektové dokumentace	
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změn č.1	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek SOD č.1	
Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkový rozpočet			
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nutnosti řádného přikotvení KZS byla upravena skladba a zabezdění stávajících výplní LUXFER. Dále byly odečteny nové háky jež nelze bez demontáže střechy vyměnit, dopočítány chybějící klempířské a zámečnické prvky a ošetření povrchů stávajících konstrukcí. Dále bylo dopočítáno potřebné osekání obkladů na budově. Dále bylo dopočítáno potřebné odbourání a zpětné vyzdění zdiva na hranici se sousedním objektem, jež je v kolizi se zateplovanou stěnou. Také bylo na základě požadavku objednatele dopočítáno dotažení KZS k rostlému terénu ve dvoře souseda (v rozsahu 9,18 m2). Dále bylo na základě požadavku objednatele dopočítáno osazení gajgrů na vyměňované svody.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce i vícepráce záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: Josef Zvonař - jednatel VISPO CZ. s.r.o.		VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553	
Stanovisko technického dozoru stavby:		BEZ PŘÍPOJNÉK	
Stanovisko projektanta stavby:		Ing. arch. Josef Holý Prostřední ul. č.47 686 01 Uherské Hradiště IČO: 130 87 169, DIČ: CZ5703040068	
Přílohy : Položkový rozpočet změn č.1, upravená PD, dodatek SOD č.1			