

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. j. SD/2017/0132/150
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Město Hodonín
Sídlo:	Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO:	00284891
DIČ:	CZ00284891
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín
č. účtu:	424671/0100
zastoupený:	Mgr. Milanem Lúčkou, starostou města
(dále též „Objednatel“)	

Zhotovitel:

Název:	Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo:	U zbrojnice 588, 69156 Hrušky
IČO:	25585142
DIČ:	CZ25585142
zapsan(á) v obch.rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, 35924
zastoupený:	Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti

osoby pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Miloslav Lano

Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

Ing. Petr Štefančík

(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. objednatele SD/2017/0132/150, č. j. zhotovitele S170504 ze dne 19. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy správní budovy hřbitova-Hodonín“, takto:

V čl. 4.1.2. se Cena Díla celkem bez DPH	18 432 283,22 Kč “
nahrazuje zněním:	
čl. 4.1.2. „ Cena Díla celkem bez DPH	18 945 398,88 Kč“

Rekapitulace za dodatek č. 2

% vyjádření hodnoty změny za dodatek č. 1 a č. 2 celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 10,30% < 15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list pro dodatek č. 2

Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 5510 mimořádné schůze Rady města Hodonín dne 24.10.2017.

V Hodoníně dne:

V Hruškách dne:

Za Objednatele


Za Zhotovitele



.....
Mgr. Milan Lúčka
Starosta města



.....
Ing. Vladimír Kubík
jednatel

Příloha č. 1: Změnový list pro dodatek č. 2



Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍ BUDOVY HŘBITOVA-HODONÍN		
Objekt:	Správní budova		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky		
TDI:	Ing. Ondřej Matěj, REPOS-ING s.r.o., třída Bří Čapků 3088, 695 01 Hodonín		
Projektant:	Ing. et Ing. Tomáš Neduchal, PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín		
Popis změny: změna WC, doplnění elektroinstalace, výměna svítidel v krčku, odvod kondenzátu klimatizace, úprava ÚT, nové obklady a dlažby ve výstavní místnosti, připojení chladicích boxů, nová splašková a dešťová kanalizace, nový přívod vody pro soc. zařízení, doplnění výplní otvorů			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☒
		dokumentace skut.provedení	☒
jiné		☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	513 115,66	2,72%
	Výše DPH sazba: 21%	107 754,29 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	620 869,95 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 889 992,47 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD a dod. č.1)	18 432 283,22 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	18 945 398,88 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	22 923 932,64 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-256 146,98 Kč	-1,36%
	Vícepráce celkem bez DPH	769 262,64 Kč	4,07%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 2	1 025 409,62 Kč	5,43%
termíny	Termín realizace změny:	08-12/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:	14. 11. 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2		

Valer

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **170504** **Hřbitov Hodonín**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			308 290,20
PSV			159 133,46
MON			42 522,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 170,00
Celkem			513 115,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	513 115,66 CZK
Základní DPH	21 %	107 754,00 CZK


Zaokrouhlení 0,34 CZK

Cena celkem s DPH

620 870,00 CZK

v

dne



 Za zhotovitele




 Za objednatele



HRS HROŠEKA STAVEBNÍ s.r.o.
 U zbrojnice 588,
 691 56 HRUŠKY
 IČ: 25665142,
 DIČ: CZ25665142

Vale!

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			6 606,00	1
1	Zemní práce	HSV			102 325,00	20
5	Komunikace	HSV			24 688,90	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 014,80	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 120,00	6
8	Trubní vedení	HSV			102 601,30	20
902	Oplocení	HSV			-3 817,00	-1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 604,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 372,00	4
C801	3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	HSV			1 042,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			121 196,25	24
713	Izolace tepelné	PSV			-46 740,34	-9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			36 632,00	7
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 358,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV			7 295,00	1
733	Rozvod potrubí	PSV			9 345,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-19 678,00	-4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 110,00	2
769	Otvorové prvky z plastu a hliníku	PSV			17 958,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			119 948,17	23
772	Kamenné dlažby	PSV			-157 876,64	-31
781	Obklady keramické	PSV			53 586,02	10
_1	Elektromontáže	MON			4 857,00	1
_2	C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy	MON			552,00	0
_3	Materiály	MON			3 472,00	1
_4	Práce v HZS	MON			3 402,00	1
M21	Elektromontáže	MON			11 930,00	2

Materiály		MON			18 309,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 733,20	3
ON	Ostatní náklady	ON			3 170,00	1
Cena celkem					513 115,66	100

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	01	Změna z WC kombi na závěsné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 092,00
1	9601	Přesekání odpadu zduvodu změny napředstěnový systém, (nevychází dopojení)	kus	2,00000	1 046,00	2 092,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 185,00
2	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění, bez zednického zazdění	soubor	5,00000	761,00	3 805,00
3	GEBERIT	Konstrukce pro závěsné WC GEBERIT kombifix ECO, dvojčinné splachování - bez ovládací desky	ks	5,00000	5 476,00	27 380,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 085,00
4	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP 2064.0 + sedátko, bílý, vč. příslušenství a montáže	soubor	5,00000	4 536,00	22 680,00
5	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu FRIABLOC	soubor	5,00000	222,00	1 110,00
6	R04zt	WC kombi , dod+mtž	ks	-5,00000	4 901,00	-24 505,00
7	GEBERIT	Ovládací deska na závěsné WC Sigma 01 bílá , dvojčinné splachování vč. montáže	ks	5,00000	1 160,00	5 800,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	02	Elektro Pieta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				3 026,00
1	210010003	trubka oheb.el.inst. R=20mm (PO)	m	4,00000	26,00	104,00
2	210010311	krabice (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	7,00000	60,00	420,00
3	210100173	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4 mm2	ks	3,00000	98,00	294,00
4	210111011	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z	ks	5,00000	86,00	430,00
5	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	1,00000	103,00	103,00
6	210111013	zásuvka datová 2xRJ45 5e bílá kpl.	ks	1,00000	132,00	132,00
7	210120415	chránič proudový 1N/0,03	ks	3,00000	126,00	378,00
8	210290901	příchytka ESD 30 na zeď	ks	15,00000	24,00	360,00
9	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PO,PU)	m	35,00000	23,00	805,00
Díl: C801		3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				1 042,00
10	973031616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	7,00000	56,00	392,00
11	974031121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	10,00000	65,00	650,00
Díl: Materiály						8 229,00
12	12744	KRABICE HLUB.BEZ VÍČKA 1901	ks	7,00000	7,00	49,00
13	14144	ZÁSUVKA 230V bílá kpl.	ks	5,00000	147,00	735,00
14	5349504	Proudový chránič 16/1N/003 PFL7	ks	3,00000	1 778,00	5 334,00
15	53904	CYKY 3Cx2.5mm2	m	35,00000	23,00	805,00
16	55881	příchytka ESD 30	ks	15,00000	6,00	90,00
17	5982505	Zásuvka jednoduchá bílá s PO	ks	1,00000	882,00	882,00
18	6045503	zásuvka datová 2xRJ45 cat.5e	ks	1,00000	294,00	294,00
19	9682	TRUBKA OHEBNÁ FX pr. 20	m	4,00000	10,00	40,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 116,00
20	01	Podružný materiál	soubor	1,00000	413,00	413,00
21	02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000	703,00	703,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	03	Výměna stávajících svítidel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				3 580,00
1	215201113	svít.zářivkové stropní přisaz. 2x36W LM EP	ks	10,00000	239,00	2 390,00
2	215201113	svít.zářivkové stávající	ks	10,00000	119,00	1 190,00
Díl: Materiály						10 080,00
3	01228	zářivka 36W/840 T8 R=28mm	ks	20,00000	63,00	1 260,00
4	32200	svít.zářivkové 2x36W EP leštěná mřížka přisazené	ks	10,00000	882,00	8 820,00
Díl: ON		Ostatní náklady				1 354,00
5	01	Podružný materiál	soubor	1,00000	504,00	504,00
6	02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000	850,00	850,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	04	Kondenzáty pro klimu, úprava UT hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				848,00
1	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	4,00000	212,00	848,00
Díl: 713		Izolace tepelné				1 274,00
2	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	6,00000	34,00	204,00
3	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm	m	15,00000	34,00	510,00
4	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	7,00000	35,00	245,00
5	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	7,00000	45,00	315,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 926,00
6	757298T09	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	6,50000	156,00	1 014,00
7	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	53,00	212,00
8	757298T10	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0,50000	156,00	78,00
9	757301T10	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,50000	408,00	612,00
10	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	sada	1,00000	3 010,00	3 010,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 560,00
11	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	6,00000	260,00	1 560,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 210,00
12	72501	Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu HL 138 vč. montáže	kus	2,00000	1 105,00	2 210,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				5 055,00
13	733178112R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové., potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	15,00000	120,00	1 800,00
14	733178115R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové., potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	7,00000	179,00	1 253,00
15	733178116R00	Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové., potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	7,00000	286,00	2 002,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	08	m.č. 1.23 a 1.24 - dlažba, obklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 014,80
1	622300131	Vyrovňovací tmel tl. do 5 mm	m2	22,00000	95,40	2 098,80
2	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	22,00000	178,00	3 916,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 120,00
3	632411110	Samonivelační stěrka Cemix, ruč. zpracování tl. 10 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	70,00000	416,00	29 120,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 648,00
4	965081813	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2, ručně, kamenná dlažba	m2	70,00000	59,00	4 130,00
5	978059231	Odsekání obkladů stěn z uměl. kamene nad 2 m2	m2	22,00000	69,00	1 518,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				119 948,17
6	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,00000	79,60	1 592,00
7	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m	20,00000	103,00	2 060,00
8	771212117	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	70,00000	450,00	31 500,00
9	597642031110R	Dlažba dle výběru do 950,-	m2	82,00000	950,00	77 900,00
10	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 130,52000	6,10	6 896,17
Díl: 781		Obklady keramické				53 586,02
11	781475124	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm	m2	22,00000	552,00	12 144,00
12	59781345111R	Obkládačka dle výběru do 950,-	m2	27,00000	950,00	25 650,00
13	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních, včetně lišty	m	46,00000	305,00	14 030,00
14	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	518,24000	3,40	1 762,02
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 523,20
15	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,60000	100,00	960,00
16	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,60000	159,00	1 526,40
17	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	96,00000	10,00	960,00
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,60000	205,00	1 968,00
19	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,80000	23,00	662,40
20	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,60000	350,00	3 360,00
21	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,60000	9,00	86,40

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	09	Připojení chladicího boxu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Elektromontáže				4 857,00
1	210010035	trubka inst.oheb.KOPEX typ 2436 R=36mm (VU+PO)	m	2,00000	30,00	60,00
2	210010311	krab.odbočná s víčkem (1901;KO 68) kruh. bez zap.	ks	1,00000	61,00	61,00
3	210010312	krab.odbočná s víčkem (KO 97) kruhová bez zapoj.	ks	2,00000	65,00	130,00
4	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,00000	18,00	108,00
5	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	ks	12,00000	20,00	240,00
6	210100173	ukonč.kab.smršt.zákl.do 3x1,5-4 mm2		2,00000	101,00	202,00
7	210111021	zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,00000	135,00	135,00
8	210120414	proudový chránič se zkratovou odolností	ks	2,00000	117,00	234,00
9	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	68,00000	33,00	2 244,00
10	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	15,00000	33,00	495,00
11	215201113	svítidlo zářivkové stropní - připojení	ks	6,00000	158,00	948,00
Díl: 2		C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				552,00
12	973031616	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	1,00000	56,00	56,00
13	973031619	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm	ks	2,00000	118,00	236,00
14	974031121	vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm	m	4,00000	65,00	260,00
Díl: 3		Materiály				3 472,00
15	12744	KRABICE HLUB.BEZ VÍČKA 1901	ks	1,00000	7,00	7,00
16	53903	CYKY 3Cx1.5mm2	m	68,00000	14,00	952,00
17	53904	CYKY 3Cx2.5mm2	m	15,00000	22,00	330,00
18	54305	proudový chránič 10B/1N/003	ks	1,00000	1 946,00	1 946,00
19	54513	KO 97 - krabice univerzální	ks	2,00000	27,00	54,00
20	55510	Trubka monoflex pr.32mm ohebná	m	2,00000	39,00	78,00
21	60466	Zásuvka nástěnná VDT IP 44 bílá	ks	1,00000	105,00	105,00
Díl: 4		Práce v HZS				3 402,00
22	1	Technická výpomoc	hod.	3,00000	378,00	1 134,00
23	2	Demontáže kabelů a rozebrání svítidel pro výměnu kabelů	hod.	6,00000	378,00	2 268,00
Díl: M21		Elektromontáže				11 930,00
24	210191022111R00	Demontáž, posunutí a úprava dveří chladicího boxu	kus	1,00000	11 930,00	11 930,00
Díl: ON		Ostatní náklady				700,00
25	R01	Podružný materiál	soubor	1,00000	182,00	182,00
26	R02	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	soubor	1,00000	518,00	518,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	10	Kanalizace splašková + pod komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				102 325,00
1	113106121	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	58,00000	41,00	2 378,00
2	113107630	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm	m2	67,00000	53,00	3 551,00
3	460030073	Bourání živichných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše do 5 - 10 m2	m2	9,00000	261,00	2 349,00
4	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,00000	108,50	1 953,00
5	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	6,00000	89,00	534,00
6	132201212	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	72,00000	128,00	9 216,00
7	132201219	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	72,00000	25,00	1 800,00
8	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	12,00000	916,00	10 992,00
9	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	12,00000	1 591,00	19 092,00
10	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	84,00000	135,00	11 340,00
11	162201203	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	8,00000	160,00	1 280,00
12	162201210	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4,, kolečkem	m3	8,00000	141,00	1 128,00
13	167101101	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	16,00000	176,00	2 816,00
14	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	16,00000	15,00	240,00
15	174101102	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	8,00000	304,00	2 432,00
16	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	72,00000	91,00	6 552,00
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	16,00000	379,00	6 064,00
18	175101109	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	16,00000	225,00	3 600,00
19	181101111	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	42,00000	32,00	1 344,00
20	199000002	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	16,00000	100,00	1 600,00
21	583418004	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	32,00000	377,00	12 064,00
Díl: 5		Komunikace				24 688,90
22	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,00000	234,00	2 106,00
23	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	9,00000	13,40	120,60
24	577162214	Beton asfaltový ACO , š.nad 3 m, tl.7 cm	m2	9,00000	362,00	3 258,00
25	596215040	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	59,00000	199,00	11 741,00
26	564251111R01	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm, fr. 8-16 mm	m2	59,00000	100,00	5 900,00
27	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichný	t	27,00000	57,90	1 563,30
Díl: 8		Trubní vedení				102 601,30

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	10	Kanalizace splašková + pod komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	894431421	Šachty plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka, šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	14 336,00	14 336,00
29	RZT01	Plastová revizní šachta D400 s poklopem, hl. do 1,5 m, dod+mtž	kus	2,00000	7 791,00	15 582,00
30	28611153.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm	kus	26,00000	516,00	13 416,00
31	28611150.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x 500 mm	kus	6,00000	127,50	765,00
32	28611165.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x5000 mm	kus	4,00000	3 085,00	12 340,00
33	28611163.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000 mm	kus	4,00000	885,00	3 540,00
34	871311111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	76,00000	47,90	3 640,40
35	871371111	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 315 mm	m	23,00000	174,50	4 013,50
36	230170014	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	99,00000	31,60	3 128,40
37	892855113	Kontrola kanalizace TV kamerou do 100 m	m	99,00000	55,00	5 445,00
38	8959411111R00	Zřízení vpusti uliční D+M, vč. napojení na kanalizaci	kus	2,00000	12 900,00	25 800,00
39	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,70000	850,00	595,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci						2 604,00
40	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	6,00000	427,00	2 562,00
41	918101112T00	Příplatek za beton C16/20 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	6,00000	7,00	42,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						12 160,00
42	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	76,00000	160,00	12 160,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 210,00
43	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,00000	100,00	500,00
44	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,00000	159,00	795,00
45	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	75,00000	10,00	750,00
46	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,00000	205,00	1 025,00
47	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,00000	23,00	345,00
48	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,00000	350,00	1 750,00
49	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,00000	9,00	45,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	11	Nový přívod pro soc. zař., navrtávka odbočky, zaslepení a kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				521,00
1	757298T10	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,00000	156,00	468,00
2	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00000	53,00	53,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				568,00
3	722237124R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN,, 32, PN 35, mosaz	kus	1,00000	568,00	568,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 624,00
4	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce - sekání pro dopojení dřezu,dopojení stav. sociálek	sada	1,00000	1 624,00	1 624,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				188,00
5	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	94,00	188,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				2 520,00
6	73301	Úprava odfuku od kotelny	sada	1,00000	2 520,00	2 520,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				7 042,00
7	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně,, svařované	m	10,00000	304,00	3 040,00
8	757613T10	Potrubí z PPR, D 20/3,4 mm	m	13,00000	254,00	3 302,00
9	722	Přesun hmot	kpl	1,00000	700,00	700,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 770,00
10	733172962R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	1,00000	135,00	135,00
11	73302	Zazátkování stav. přívodu vody (Gebo spojka 2",zátko2", izolace)	kpl	1,00000	1 635,00	1 635,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	12	Výplně + střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				121 196,25
1	R02	Izolace proti vodě asphalt. pásy - střecha	m2	692,55000	175,00	121 196,25
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				8 110,00
2	R01	Dvířka na půdu 600x800 nezatepleneé ocelové, včetně nátěru	ks	1,00000	8 110,00	8 110,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				20 214,00
3	pl18	D+M otevíravé, sklápěcí, plastové dvoukřídle okno - 2000x1500 mm, viz výpis prvků	ks	2,00000	10 107,00	20 214,00

Položkový rozpočet

S:	170504	Hřbitov Hodonín
O:	01	VCP a MP
R:	13	MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 902		Oplocení				-1 008,00
1	338171122	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem, připravených jamek betonem C 25/30	kus	-4,00000	252,00	-1 008,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-48 014,34
2	713111221	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie	m2	-545,61750	88,00	-48 014,34
Díl: 902		Oplocení				-2 809,00
3	767911130	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	-9,00000	89,00	-801,00
4	31327504	pletivo drátěné 4-hranné; h = 2,00 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast na, pozink.drátu; barva zelená	m	-10,00000	91,00	-910,00
5	31478152	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m	m	-30,00000	3,00	-90,00
6	31479012	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	-3,00000	20,00	-60,00
7	55342337	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 38 mm, ; povrch prášková vypalovací barva	kus	-4,00000	183,00	-732,00
8	553423413T	Příchytka	kus	-12,00000	18,00	-216,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-19 678,00
9	61250026X	Schody skládací dřevěné, EW 15 DP3, 140x70cm, Uw max. 1,2 W/m2K	kus	-1,00000	19 678,00	-19 678,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu a hliníku				-2 256,00
10	pl04	D+M otevíravé, sklápěcí, plastové jednokřídlé okno - 550x900 mm, viz výpis prvků	ks	-1,00000	2 256,00	-2 256,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				-157 876,64
11	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	-17,61200	18,00	-317,02
12	772401123	Montáž obkladu soklů deskami z kamene svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tloušťky do 30 mm, včetně	m	-12,62000	2 750,00	-34 705,00
13	772511111	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných, druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	-16,35000	2 750,00	-44 962,50
14	58385780.AR	obklad kamenný	m2	-20,00000	3 850,00	-77 000,00
15	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	-2,02754	440,00	-892,12