

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele D/0559/2018/100

číslo smlouvy zhotovitele 150 - 302 - 2018

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zlínský kraj

Třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Stamos Uherské Hradiště, spol. sr.o.

Otakarova 108,

686 01 Uh. Hradiště

dále jen „Zhotovitel“

Zastoupen:

Jiřím Čunkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Dušan Šeda, jednatel

tel:

572 551 460

fax:

email:

stamos@stamos.cz

Bankovní spojení:

Identifikační číslo:

708 91 320

463 461 71

Daňové identifikační číslo:

CZ70891320

CZ 463 461 71

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
KS Brno oddíl C vložka č. 5658

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad
Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech**

Stavební povolení: č.j. MeUSM/00771/2018, s.zn. SÚ/06336/2017/Ho

Místo stavby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská, č.p. 301, Velehrad: objekt „SO 01 Ústřední budova“ umístěný na p.č. 232/3, objekt SO 02 obytný pavilon A umístěný na p.č. 232/4, objekt SO 03 - obytný pavilon B na p.č.232/5, objekt SO 04 - obytný pavilon C na p.č. 232/6, objekt SO 05 - obytný pavilon D na p.č. 232/7, objekt SO 08 - pavilon denních činností na p.č. 232/8, p.č.232/1“; katastrální území Velehrad

Projektant: G G Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Autorský dozor: G G Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště

Koordinátor BOZP objednatele: PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Petr Zhoř
tel. 572551460 mobil 777718312
zhor@stamos.cz

Technický dozor objednatele: PAVELA s. r. o., se sídlem Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ 02807351

tel. mobil

Pracovník zhotovitele odpovědný

za vedení a zasílání daňových dokladů: Hana Flekačová
tel.572 551 460, mobil 777 718 312
flekacova@stamos.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Petr Burša

tel: 577 043 876 mobil 731555099
petr.bursa@kr-zlinsky.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu

Název veřejné zakázky:

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad
Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech“**

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- c) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- g) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)
- i) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- j) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- k) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení

- l) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- m) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- n) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
- o) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- p) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
- q) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- r) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- s) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele
- t) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
- u) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
- v) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
- w) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- x) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- y) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a ověřené projektové dokumentace zpracované G G ARCHICO a.s. (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických

specifikací a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) SO 01 Ústřední budova
- b) SO 02 Obytný pavilon A
- b) SO 03 Obytný pavilon B
- c) SO 04 Obytný pavilon C
- d) SO 05 Obytný pavilon D
- e) SO 08 Pavilon pro denní činnost U

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce hlavního stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

2.4.2018

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Protokolární předání a převzetí díla:

31.10.2018

2. Místem plnění je k.ú Velehrad, ČR.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

27.880.518,75 Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetsedmmilionůosmsetosmdesátisícpětsetosmnáct korun českých)

4 182 077,81 Kč DPH 15%

32 062 596,56 Kč (včetně DPH)

(slovy: třicetdvamilionůšedesátdvatisícpětsetdevadesátšest korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýchodňuje objednatel.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad
Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).
 Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
 Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací
 Příloha č. 4 Platební kalendář
 Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
 Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 26.2.2018 0133/R.06/18

Ve Zlíně dne 21-03-2018

Za objednatele:

Zlínský kraj

Jiří Čunek, hejtmán



V Uherském Hradišti dne 20.3.2018

Za zhotovitele:

Stamos Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Dušan Šeda, jednatel

STAMOS
 Uherské Hradiště, spol. s r.o.
 Otekarova 108 -1-
 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

PŘÍLOHA č.1 – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky- příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvě O DÍLO

číslo smlouvy objednatele

D / 0553 / 2018 / 1111

číslo smlouvy zhotovitele

150-302-2018

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Velehrad Buchlovská rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů, oprava střech

I. PREAMBULE:

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);

b) tyto obchodní podmínky;

c) oceněný výkaz výměr;

d) harmonogram postupu prací;

e) platební kalendář;

f) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a zákonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen dostát svým závazkům.
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací ke schválení s ohledem na faktické datum uzavření smlouvy o dílo (příloha č. 3 smlouvy o dílo).
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
5. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být dodrženy milníky uvedené ve smlouvě o dílo, dále základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny/SO, stavební díly.
6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
8. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení), se posunuje termín ukončení realizace díla o o tolik týdnů o kolik se posunuje zahájení realizace díla. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
9. Objednatel si vyhrazuje změnu závazků: Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval.
10. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Po předání a převzetí díla bude následovat jednoletý zkušební provoz, během kterého bude sjednané dílo řádně odzkoušeno, a budou odstraněny případné nedostatky.
11. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - b) v případě méněprací.
4. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění

- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce.
5. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží ke dni uzavření smlouvy o dílo platební kalendář v členění na SO a měsíce (příloha č. 4).

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do čtyř kalendářních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli s uvedením výhrad. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří kalendářních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování.

Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 13 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel nepoživuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do čtyř kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce ve výši 5 % z ceny díla bez DPH** dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:
5 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
 - iv. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - v. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
 - vi. nebude nespolehlivým plátcem,
 - vii. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- viii. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- ix. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky.
13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 4 % z ceny za dílo bez DPH. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli předem k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a bude vrácena po předložení bankovní záruky dle odstavce 14.
14. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) finanční záruku ve formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 4 % z ceny za dílo bez DPH. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení zhotovitelem záručních povinností plynoucích ze záruky v průběhu záruční doby), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí bankovní záruku do 10 dnů po skončení záruční doby. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout.
15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
4. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů ve znění pozdějších předpisů a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
 3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
7. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:**

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Výkresy a Vzorky:

a) Výkresy

Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

b) Vzorky

Pokud touto smlouvou nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostatečném časovém předstihu budou vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

Zhotovitel předloží tyto vzorky materiálů:

- a) Dřevěné prvky oken a dveří
- b) Vzorek krytiny pro opravu střechy
- c) Název a typ lazury pro opravu dřevěných prvků

Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následném daňovém dokladu. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostatečný důvod k odmítnutí posuzovat v rámci této smlouvy další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu.

Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako neuspokojivé v provozu v rámci této smlouvy nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení dalších vzorků bude provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou být podle rozhodnutí objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla.

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

11. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt ve dvou vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady (pro body a), g), j) platí ve 4 vyhotoveních):
 - a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů
 - c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - d) protokol o zaškolení obsluhy
 - e) bankovní záruku dle čl. V této smlouvy
 - f) stavební deník (deníky)
 - g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací

- j) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 20 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 15 mil. Kč (minimálně 15.000.000,- Kč). Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
5. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
8. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
4. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
7. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
8. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,-Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **5 000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **5 000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **5 000,-Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havarijního stavu v dohodnuté lhůtě ve výši **10.000,- Kč** za každých započatých 48 hodin prodlení s odstraněním havarijního stavu
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **10 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- h) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **100 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- k) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20 000,- Kč**
- l) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatelé neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši **30.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti,
- m) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na stavenišť neumístí štítek stavby nebo informační tabule s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. VI, odst 6 této smlouvy, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- n) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl . VII, odst. 2 této smlouvy, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- o) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. VI, odst. 7 této smlouvy, a to ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- p) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle čl. XII., odst. 3 této smlouvy, a to ve výši **30.000,- Kč**;

- q) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle čl. XII, odst. 4 této smlouvy, a to ve výši **30.000,- Kč**;
 - r) v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a objednateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. IV. odst. 4 této smlouvy.
 - s) v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. IV., odst. 4 této smlouvy
 - t) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury, ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 - 3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
 - 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNÍK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

- 1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
- 2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- c) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - d) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - e) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

Ve Zlíně dne 21-03-2018

V Uherském Hradišti dne 20.3.2018

Za objednatele:
Zlínský kraj

Za zhotovitele:
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.

[Redacted signature]

Jiří Čunek, hejtmán



[Redacted signature]

Dušan Šeda, jednatel

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r. o.
Otokarova 108
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48346171, DIČ: CZ48346171

PŘÍLOHA č.2 – NACENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech																													
Zadavatel	Zlínský kraj Třída Tomáše Bati 21 76001 Zlín	IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320																													
Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště , spol. s.r.o. Otakarova 108, Uherské Hradiště 686 01	IČO: 46346171 DIČ: CZ46346171																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Rozpis ceny</td> <td style="text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3 378 622,80</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24 334 712,95</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">167 183,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">27 880 518,75</td> </tr> </table>				Rozpis ceny			Celkem	HSV			3 378 622,80	PSV			24 334 712,95	MON			167 183,00	Vedlejší náklady			0,00	Ostatní náklady			0,00	Celkem			27 880 518,75
Rozpis ceny			Celkem																												
HSV			3 378 622,80																												
PSV			24 334 712,95																												
MON			167 183,00																												
Vedlejší náklady			0,00																												
Ostatní náklady			0,00																												
Celkem			27 880 518,75																												
Rekapitulace daní																															
Základ pro sníženou DPH	15 %	27 880 518,75 CZK																													
Snížená DPH	15 %	4 182 078,00 CZK																													
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK																													
Základní DPH	21 %	0,00 CZK																													
Zaokrouhlení		0,25 CZK																													
Cena celkem s DPH			32 062 597,00 CZK																												
v _____ dne _____ 27.3.2018 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele																															

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
OCHOZY, O Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů		12 418 291	0	1 862 744	14 281 034	45
SO 03-INV	SO03 Obytný pavilon B - výměna výplní otvorů - INV	803 897	0	120 585	924 482	3
SO 03-NIV	SO03 Obytný pavilon B - rekonstrukce ochozů - NIV	377 140	0	56 571	433 711	1
SO 03-NIV	SO03 Obytný pavilon B - výměna výplní otvorů - NIV	1 767 893	0	265 184	2 033 077	6
SO 04-INV	SO 04 Obytný pavilon C - výměna výplní otvorů - INV	1 596 426	0	239 464	1 835 890	6
SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - rekonstrukce ochozů - NIV	417 550	0	62 632	480 182	1
SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - výměna výplní otvorů - NIV	1 075 886	0	161 383	1 237 269	4
SO 05-INV	SO 05 Obytný pavilon D - výměna výplní otvorů - INV	798 483	0	119 772	918 255	3
SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - rekonstrukce ochozů - NIV	388 914	0	58 337	447 252	1
SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - výměna výplní otvorů - NIV	1 802 893	0	270 434	2 073 327	6
SO 08-INV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - výměna výplní otvorů - INV	1 819 702	0	272 955	2 092 658	7
SO 08-NIV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - rekonstrukce ochozů - NIV	499 653	0	74 948	574 601	2
SO 08-NIV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - výměna výplní otvorů - NIV	1 069 853	0	160 478	1 230 331	4
STŘECHY Oprava střech		14 674 702	0	2 201 205	16 875 908	53
SO 01-INV	SO 01 Ústřední budova - oprava střech - INV	460 728	0	69 109	529 837	2
SO 01-NIV	SO 01 Ústřední budova - bleskosvod - NIV	51 135	0	7 670	58 805	0
SO 01-NIV	SO 01 Ústřední budova - oprava střech - NIV	4 231 382	0	634 707	4 866 089	15
SO 02-NIV	SO 02 Obytný pavilon A - bleskosvod - NIV	23 096	0	3 464	26 560	0
SO 02-NIV	SO 02 Obytný pavilon A - oprava střech - NIV	1 941 732	0	291 260	2 232 992	7
SO 03-NIV	SO 03 Obytný pavilon B - bleskosvod - NIV	23 238	0	3 486	26 724	0
SO 03-NIV	SO 03 Obytný pavilon B - oprava střech - NIV	1 941 725	0	291 259	2 232 984	7
SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - bleskosvod - NIV	23 238	0	3 486	26 724	0
SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - oprava střech - NIV	1 999 115	0	299 867	2 298 982	7
SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - bleskosvod - NIV	23 238	0	3 486	26 724	0
SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - oprava střech - NIV	1 936 565	0	290 485	2 227 049	7
SO 08-NIV	SO 08 Pavilon pro denní činnost U - bleskosvod - NIV	23 238	0	3 486	26 724	0
SO 08-NIV	SO 08 Pavilon pro denní činnost U - oprava střech - NIV	1 996 273	0	299 441	2 295 713	7
VON Vedlejší a ostatní náklady		787 526	0	118 129	905 655	3
VON-INV	Vedlejší a ostatní náklady-INV	46 187	0	6 928	53 115	0
VON-NIV	Vedlejší a ostatní náklady-NIV	741 339	0	111 201	852 540	3
Celkem za stavbu		27 880 519	0	4 182 078	32 062 597	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	celý objekt	HSV			787 525,98	3
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			259 503,29	1

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 237 731,90	4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			436 619,20	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			97 134,99	0
97	Prorážení otvorů	HSV			19 130,16	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			122 119,78	0
712	Živičné krytiny	PSV			1 980,76	0
713	Izolace tepelné	PSV			384 231,10	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 991 086,87	11
764	Konstrukce klempířské	PSV			8 629 789,38	31
764 D	Konstrukce klempířské - demontáž	PSV			46 052,54	0
765	Krytiny tvrdé	PSV			556 682,10	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 814 158,92	35
766	Vodorovné konstrukce	PSV			57 390,44	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			601 861,76	2
783	Nátěry	PSV			1 224 645,51	4
784	Malby	PSV			26 833,57	0
M21	Elektromontáže	MON			167 183,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			418 857,50	2
Cena celkem					27 880 518,75	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 03-INV	SO03 Obytný pavilon B - výměna výplní otvorů - INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				22 668,43			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,86750	40,20	1 522,27		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,65*1,85)*6		18,32					
		T/10 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/11 : (1,65*1,85)*6		18,32					
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	36,84000	574,00	21 146,16		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,65+1,85)*2*0,4*6		16,8					
		T/10 : (1,65+0,375)*2*0,4*2		3,24					
		T/11 : (1,65+1,85)*2*0,4*6		16,8					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 517,08			
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,52000	79,00	3 517,08		Vlastní	Indiv
		T/3 : (2,65*1,2)*6		19,08					
		T/10 : (2,65*1,2)*2		6,36					
		T/11 : (2,65*1,2)*6		19,08					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 631,48			
4	2899701111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	55,65000	30,00	1 669,50		Vlastní	Indiv
		T/3 : (2,65*1,5)*6		23,85					
		T/10 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/11 : (2,65*1,5)*6		23,85					
5	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	37,86750	41,30	1 563,93		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,65*1,85)*6		18,32					
		T/10 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/11 : (1,65*1,85)*6		18,32					
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,65000	97,00	5 398,05		Vlastní	Indiv
		T/3 : (2,65*1,5)*6		23,85					
		T/10 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/11 : (2,65*1,5)*6		23,85					

Díl: 96		Bourání konstrukcí			6 732,32				
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	52,00000	8,00	416,00		Vlastní	Indiv
		T/3 : 4*6			24				
		T/10 : 2*2			4				
		T/11 : 4*6			24				
8	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,23750	338,50	418,89		Vlastní	Indiv
		T/10 : (1,65*0,375)*2			1,24				
9	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	36,63000	161,00	5 897,43		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/11 : (1,65*1,85)*6			18,32				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 393,26				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,23279	624,00	1 393,26		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			754 754,76				
11	PC - 766 - T/03	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	6,00000	51 502,77	309 016,62		Vlastní	Indiv
		T/3 : 6			6				
12	PC - 766 - T/10	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	11 819,67	23 639,34		Vlastní	Indiv
		T/10 : 2			2				
13	PC - 766 - T/11	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	6,00000	52 510,03	315 060,18		Vlastní	Indiv
		T/11 : 6			6				
14	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	37,86750	87,32	3 306,59		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/10 : (1,65*0,375)*2			1,24				
		T/11 : (1,65*1,85)*6			18,32				
15	PC-EXTER.OSTĚN	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	69,00000	1 058,32	73 024,08		Vlastní	Indiv
		T/3 : (1,85+1,65+1,85)*6			32,1				
		T/10 : (0,375+1,65+0,375)*2			4,8				
		T/11 : (1,85+1,65+1,85)*6			32,1				
16	PC-PAR.EXTERIE	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	419,61	9 692,99		Vlastní	Indiv
		T/3 : 1,65*6			9,9				
		T/10 : 1,65*2			3,3				
		T/11 : 1,65*6			9,9				
17	PC-PAR.INTERIE	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	437,34	10 102,55		Vlastní	Indiv
		T/3 : 1,65*6			9,9				
		T/10 : 1,65*2			3,3				
		T/11 : 1,65*6			9,9				
18	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	92,10000	73,88	6 804,35		Vlastní	Indiv

T/3 : (1,65+1,85)*2*6

42

T/10 : (1,65+0,375)*2*2

8,1

T/11 : (1,65+1,85)*2*6

42

19	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	8 383,79667	0,49	4 108,06		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby	2 361,45						
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	36,84000	15,90	585,76		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84	36,84						
21	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	36,84000	48,20	1 775,69		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84	36,84						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	3 838,27						
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,07083	282,50	585,01		Vlastní	Indiv
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,07083	173,00	358,25		Vlastní	Indiv
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07083	188,50	390,35		Vlastní	Indiv
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,99166	15,00	434,87		RTS 17/ I	Indiv
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07083	249,50	516,67		Vlastní	Indiv
27	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,07083	750,00	1 553,12		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						803 897,05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 03-NIV	SO03 Obytný pavilon B - rekonstrukce ochozů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 278,29			
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	990,88000	50,10	49 643,09		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Úroveň -0,150 až +8,650 : $(2*(31,5+2*1,2)+2*(20,0+2*1,2))*8,8$		990,88					
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 981,76000	10,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Nájem :							
		Plocha lešení : 990,88*2		1981,76					
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	990,88000	20,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Plocha lešení : 990,88		990,88					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 160,00			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	128,00000	30,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Úroveň -0,150 : $(4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2$		128					
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	128,00000	65,00	8 320,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Úroveň -0,150 : $(4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2$		128					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 027,58			
6	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	26,90000	38,20	1 027,58		Vlastní	Indiv
		Pavilon B :							
		Profil 30/30 mm : $(0,95*11)*2$		20,9					
		Profil 90/45 mm : 3,0		3					
		Profil 90/80 mm : 3,0		3					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 104,06			
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,20811	500,00	10 104,06		Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 701,79			

8	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	26,90000	250,00	6 725,00	Vlastní	Indiv
		Pavilon B :						
		Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2			20,9			
		Profil 90/45 mm : 3,0			3			
		Profil 90/80 mm : 3,0			3			
9	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,05260	300,00	15,78	RTS 17/ I	Indiv
		Pavilon B :						
		Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2*(0,03*0,03)			0,02			
		Profil 90/45 mm : 3,0*(0,09*0,045)			0,01			
		Profil 90/80 mm : 3,0*(0,09*0,08)			0,02			
10	PC-HOBL.HRANO	Hoblované hranoly dle jednotlivých profilů -specifikace	m3	0,05780	13 260,00	766,43	Vlastní	Indiv
		Ztratné :						
		Pavilon B :						
		Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2*(0,03*0,03)*1,10			0,02			
		Profil 90/45 mm : 3,0*(0,09*0,045)*1,10			0,01			
		Profil 90/80 mm : 3,0*(0,09*0,08)*1,10			0,02			
11	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	64,85953	3,00	194,58	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				256 657,50		
12	783602826R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením s obroušen	m2	777,75000	50,00	38 887,50	Vlastní	Indiv
		Pavilon B - viz výměra dřevěných prvků : 777,75			777,75			
13	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	777,75000	50,00	38 887,50	Vlastní	Indiv
		Pavilon B - viz výměra dřevěných prvků : 777,75			777,75			
14	783626311RT2	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	777,75000	230,00	178 882,50	Vlastní	Indiv
		Pavilon B - viz výměra dřevěných prvků : 777,75			777,75			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				210,38		
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16140	282,50	45,60	Vlastní	Indiv
16	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,16140	173,00	27,92	Vlastní	Indiv
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,16140	188,50	30,42	Vlastní	Indiv
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,25960	15,00	33,89	RTS 17/ I	Indiv
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16140	249,50	40,27	Vlastní	Indiv
20	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,16140	200,00	32,28	RTS 17/ I	Indiv
Celkem						377 139,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 03-NIV	SO03 Obytný pavilon B - výměna výplní otvorů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				42 393,01			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	82,17940	40,20	3 303,61		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/2 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/4 : (1,65*1,85)*4			12,21				
		T/5 : (1,65*2,55)*4			16,83				
		T/6 : (1,65*1,85)			3,05				
		T/7 : (4,8*1,55)*2			14,88				
		T/8 : (0,875*0,375)			0,33				
		T/9 : (1,65*0,375)*3			1,86				
		T/12 : (1,65*1,85)*4			12,21				
		T/13 : (1,65*1,85)			3,05				
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	68,10000	574,00	39 089,40		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8+1,85)*2*0,4			5,32				
		T/2 : (4,8+1,85)*2*0,4			5,32				
		T/4 : (1,65+1,85)*2*0,4*4			11,2				
		T/5 : (1,65+2,55)*2*0,4*4			13,44				
		T/6 : (1,65+1,85)*2*0,4			2,8				
		T/7 : (4,8+1,55)*2*0,4*2			10,16				
		T/8 : (0,875+0,375)*2*0,4			1				
		T/9 : (1,65+0,375)*2*0,4*3			4,86				
		T/12 : (1,65+1,85)*2*0,4*4			11,2				
		T/13 : (1,65+1,85)*2*0,4			2,8				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 231,24			
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	135,02280	56,40	7 615,29		Vlastní	Indiv
		T/15 : (3,06+11,37+3,06)*7,72			135,02				
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	135,02280	32,30	4 361,24		Vlastní	Indiv

Nájem :

Plocha lešení : 135,0228

135,02

5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	135,02280	41,20	5 562,94		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

Plocha lešení : 135,0228

135,02

6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	198,63000	79,00	15 691,77		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (5,8*1,2)

6,96

T/2 : (5,8*1,2)

6,96

T/4 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/5 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/6 : (2,65*1,2)

3,18

T/7 : (5,8*1,2)*2

13,92

T/8 : (1,875*1,2)

2,25

T/9 : (2,65*1,2)*3

9,54

T/12 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/13 : (2,65*1,2)

3,18

T/14 : (2,65*1,2)*18*2

114,48

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 626,64			
7	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	300,75750	30,00	9 022,73		Vlastní	Indiv

T/1 : (5,8*1,5)

8,7

T/2 : (5,8*1,5)

8,7

T/4 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/5 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/6 : (2,65*1,5)

3,98

T/7 : (5,8*1,5)*2

17,4

T/8 : (1,875*1,5)

2,81

T/9 : (2,65*1,5)*3

11,93

T/12 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/13 : (2,65*1,5)

3,98

T/14 : (2,65*1,5)*18*2

143,1

T/15 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2

52,47

8	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	228,33970	41,30	9 430,43		Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

T/1 : (4,8*1,85)

8,88

T/2 : (4,8*1,85)

8,88

T/4 : (1,65*1,85)*4

12,21

T/5 : (1,65*2,55)*4

16,83

T/6 : (1,65*1,85)

3,05

T/7 : (4,8*1,55)*2

14,88

T/8 : (0,875*0,375)

0,33

T/9 : (1,65*0,375)*3 1,86
T/12 : (1,65*1,85)*4 12,21
T/13 : (1,65*1,85) 3,05
T/14 : (1,65*0,375)*18 11,14
T/15 : (3,06+11,37+3,06)*7,72 135,02

9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	300,75750	97,00	29 173,48		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (5,8*1,5) 8,7
T/2 : (5,8*1,5) 8,7
T/4 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/5 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/6 : (2,65*1,5) 3,98
T/7 : (5,8*1,5)*2 17,4
T/8 : (1,875*1,5) 2,81
T/9 : (2,65*1,5)*3 11,93
T/12 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/13 : (2,65*1,5) 3,98
T/14 : (2,65*1,5)*18*2 143,1
T/15 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2 52,47

Díl: 96		Bourání konstrukcí			14 992,08				
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	99,00000	8,00	792,00		Vlastní	Indiv

T/1 : 12 12
T/2 : 12 12
T/4 : 4*6 24
T/6 : 4 4
T/7 : 10*2 20
T/8 : 1 1
T/9 : 2*3 6
T/12 : 4*4 16
T/13 : 4 4

11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	16,00000	13,20	211,20		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	--	---------	-------

T/5 : 4*4 16

12	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	2,18440	338,50	739,42		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

T/8 : (0,875*0,375) 0,33
T/9 : (1,65*0,375)*3 1,86

13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	63,16500	161,00	10 169,57		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (4,8*1,85) 8,88
T/2 : (4,8*1,85) 8,88
T/4 : (1,65*1,85)*4 12,21

T/6 : (1,65*1,85) 3,05
T/7 : (4,8*1,55)*2 14,88
T/12 : (1,65*1,85)*4 12,21
T/13 : (1,65*1,85) 3,05

14	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,83000	183,00	3 079,89		Vlastní	Indiv
				T/5 : (1,65*2,55)*4 16,83					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 369,37						
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,00219	624,00	4 369,37		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 612 199,48						
16	PC - 766 - T/01	Dřevěné EURO okno 4800/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	105 977,97	105 977,97		Vlastní	Indiv
				T/1 : 1 1					
17	PC - 766 - T/02	Dřevěné EURO okno 4800/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	105 977,97	105 977,97		Vlastní	Indiv
				T/2 : 1 1					
18	PC - 766 - T/04	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	33 314,42	133 257,68		Vlastní	Indiv
				T/4 : 4 4					
19	PC - 766 - T/05	Dřevěná EURO dveře 1650/2550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	113 055,47	452 221,88		Vlastní	Indiv
				T/5 : 4 4					
20	PC - 766 - T/06	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm s viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	36 518,21	36 518,21		Vlastní	Indiv
				T/6 : 1 1					
21	PC - 766 - T/07	Dřevěné EURO okno 4800/1550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	75 135,58	150 271,16		Vlastní	Indiv
				T/7 : 2 2					
22	PC - 766 - T/08	Dřevěné EURO okno 875/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	9 589,51	9 589,51		Vlastní	Indiv
				T/8 : 1 1					
23	PC - 766 - T/09	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	3,00000	14 067,30	42 201,90		Vlastní	Indiv
				T/9 : 3 3					
24	PC - 766 - T/12	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	33 314,42	133 257,68		Vlastní	Indiv
				T/12 : 4 4					
25	PC - 766 - T/13	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	38 447,11	38 447,11		Vlastní	Indiv
				T/13 : 1 1					
26	PC - 766 - T/14	Dřevěná okno 1650/375 mm - obroušení a natření stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	18,00000	2 973,25	53 518,50		Vlastní	Indiv
				T/14 : 18 18					
27	PC - 766 - T/15	Dřev.stěna 3060+11370+3060/7720 mm-obroušení+nátěr oprava vyznač.defektů viz výpis výrob.truhlář.-D+M	ks	1,00000	116 231,99	116 231,99		Vlastní	Indiv
				T/15 : 1 1					
28	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	82,17940	87,32	7 175,91		Vlastní	Indiv
				T/1 : (4,8*1,85) 8,88					
				T/2 : (4,8*1,85) 8,88					
				T/4 : (1,65*1,85)*4 12,21					

T/5 : (1,65*2,55)*4	16,83
T/6 : (1,65*1,85)	3,05
T/7 : (4,8*1,55)*2	14,88
T/8 : (0,875*0,375)	0,33
T/9 : (1,65*0,375)*3	1,86
T/12 : (1,65*1,85)*4	12,21
T/13 : (1,65*1,85)	3,05

29	PC-EXTER.OSTĚNÍ	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	122,12500	1 058,32	129 247,33		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	-----------	----------	------------	--	---------	-------

T/1 : (1,85+4,8+1,85)	8,5
T/2 : (1,85+4,8+1,85)	8,5
T/4 : (1,85+1,65+1,85)*4	21,4
T/5 : (2,55+1,65+2,55)*4	27
T/6 : (1,85+1,65+1,85)	5,35
T/7 : (1,55+4,8+1,55)*2	15,8
T/8 : (0,375+0,875+0,375)	1,63
T/9 : (0,375+1,65+0,375)*3	7,2
T/12 : (1,85+1,65+1,85)*4	21,4
T/13 : (1,85+1,65+1,85)	5,35

30	PC-PAR.EXTERIÉ	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	41,52500	419,61	17 424,31		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8	4,8
T/2 : 4,8	4,8
T/4 : 1,65*4	6,6
T/6 : 1,65	1,65
T/7 : 4,8*2	9,6
T/8 : 0,875	0,88
T/9 : 1,65*3	4,95
T/12 : 1,65*4	6,6
T/13 : 1,65	1,65

31	PC-PAR.INTERIÉ	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	41,52500	437,34	18 160,54		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8	4,8
T/2 : 4,8	4,8
T/4 : 1,65*4	6,6
T/6 : 1,65	1,65
T/7 : 4,8*2	9,6
T/8 : 0,875	0,88
T/9 : 1,65*3	4,95
T/12 : 1,65*4	6,6

		T/13 : 1,65			1,65				
32	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	284,55000	73,88	21 022,55		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8+1,85)*2			13,3				
		T/2 : (4,8+1,85)*2			13,3				
		T/4 : (1,65+1,85)*2*4			28				
		T/5 : (1,65+2,55)*2*4			33,6				
		T/6 : (1,65+1,85)*2			7				
		T/7 : (4,8+1,55)*22			139,7				
		T/8 : (0,875+0,375)*2			2,5				
		T/9 : (1,65+0,375)*2*3			12,15				
		T/12 : (1,65+1,85)*2*4			28				
		T/13 : (1,65+1,85)*2			7				
33	PC-SAMOZAVÍRA	Dveřní samozavírač (T/5) s rámečkem a aretací ve shodě s normou EN1154 - montáž	ks	4,00000	591,00	2 364,00		Vlastní	Indiv
		T/5 : 4			4				
34	PCSITĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/1, T/2, T/6, T/7, T/13 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	38,74500	738,75	28 622,87		Vlastní	Indiv
		T/1 : 4,8*1,85			8,88				
		T/2 : 4,8*1,85			8,88				
		T/6 : 1,65*1,85			3,05				
		T/7 : (4,8*1,55)*2			14,88				
		T/13 : 1,65*1,85			3,05				
35	PC-STAVĚČ DVEŘÍ	Hliníkový stavěč dveří (T/5) - montáž	ks	4,00000	147,75	591,00		Vlastní	Indiv
		T/5 : 4			4				
36	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	20 651,85837	0,49	10 119,41		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby			4 365,21				
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	68,10000	15,90	1 082,79		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,10			68,1				
38	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	68,10000	48,20	3 282,42		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,10			68,1				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			8 715,80				
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,70235	282,50	1 328,41		Vlastní	Indiv
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,70235	173,00	813,51		Vlastní	Indiv
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,70235	188,50	886,39		Vlastní	Indiv
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,83290	15,00	987,49		RTS 17/ I	Indiv
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,70235	249,50	1 173,24		Vlastní	Indiv
44	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,70235	750,00	3 526,76		RTS 17/ I	Indiv
Celkem					1 767 892,83				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 04-INV	SO 04 Obytný pavilon C - výměna výplní otvorů - INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				39 986,27			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	71,14310	40,20	2 859,95		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65*2,55)*4		16,83					
		T/6 : (1,65*1,85)*12		36,63					
		T/7 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/8 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/10 : (0,875*0,375)		0,33					
		T/11 : (4,8*1,55)*2		14,88					
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	64,68000	574,00	37 126,32		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65+2,55)*2*0,4*4		13,44					
		T/6 : (1,65+1,85)*2*0,4*12		33,6					
		T/7 : (1,65+0,375)*2*0,4*2		3,24					
		T/8 : (1,65+0,375)*2*0,4*2		3,24					
		T/10 : (0,875+0,375)*2*0,4		1					
		T/11 : (4,8+1,55)*2*0,4*2		10,16					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 301,83			
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	79,77000	79,00	6 301,83		Vlastní	Indiv
		T/4 : (2,65*1,2)*4		12,72					
		T/6 : (2,65*1,2)*12		38,16					
		T/7 : (2,65*1,2)*2		6,36					
		T/8 : (2,65*1,2)*2		6,36					
		T/10 : (1,875*1,2)		2,25					
		T/11 : (5,8*1,2)*2		13,92					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 601,70			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	99,71250	30,00	2 991,38		Vlastní	Indiv
		T/4 : (2,65*1,5)*4		15,9					
		T/6 : (2,65*1,5)*12		47,7					

		T/7 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/8 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/10 : (1,875*1,5)		2,81					
		T/11 : (5,8*1,5)*2		17,4					
5	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	71,14310	41,30	2 938,21		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65*2,55)*4		16,83					
		T/6 : (1,65*1,85)*12		36,63					
		T/7 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/8 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/10 : (0,875*0,375)		0,33					
		T/11 : (4,8*1,55)*2		14,88					
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	99,71250	97,00	9 672,11		Vlastní	Indiv
		T/4 : (2,65*1,5)*4		15,9					
		T/6 : (2,65*1,5)*12		47,7					
		T/7 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/8 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/10 : (1,875*1,5)		2,81					
		T/11 : (5,8*1,5)*2		17,4					
Díl: 96		Bourání konstrukcí			13 149,05				
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	77,00000	8,00	616,00		Vlastní	Indiv
		T/6 : 4*12		48					
		T/7 : 2*2		4					
		T/8 : 2*2		4					
		T/10 : 1		1					
		T/11 : 10*2		20					
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	16,00000	13,20	211,20		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4*4		16					
9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,80310	338,50	948,85		Vlastní	Indiv
		T/7 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/8 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/10 : (0,875*0,375)		0,33					
10	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	51,51000	161,00	8 293,11		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*1,85)*12		36,63					
		T/11 : (4,8*1,55)*2		14,88					
11	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,83000	183,00	3 079,89		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65*2,55)*4		16,83					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			2 452,20				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,92980	624,00	2 452,20		Vlastní	Indiv

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 507 154,05						
13	PC - 766 - T/04	Dřevěná EURO dveře 1650/2550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	126 129,25	504 517,00		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4		4					
14	PC - 766 - T/06	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	12,00000	44 510,62	534 127,44		Vlastní	Indiv
		T/6 : 12		12					
15	PC - 766 - T/07	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	18 899,60	37 799,20		Vlastní	Indiv
		T/7 : 2		2					
16	PC - 766 - T/08	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	19 230,54	38 461,08		Vlastní	Indiv
		T/8 : 2		2					
17	PC - 766 - T/10	Dřevěné EURO okno 875/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	10 033,10	10 033,10		Vlastní	Indiv
		T/10 : 1		1					
18	PC - 766 - T/11	Dřevěné EURO okno 4800/1550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	87 054,79	174 109,58		Vlastní	Indiv
		T/11 : 2		2					
19	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	71,14310	87,32	6 212,22		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65*2,55)*4		16,83					
		T/6 : (1,65*1,85)*12		36,63					
		T/7 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/8 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/10 : (0,875*0,375)		0,33					
		T/11 : (4,8*1,55)*2		14,88					
20	PC-EXTER.OSTĚN	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	118,22500	1 058,32	125 119,88		Vlastní	Indiv
		T/4 : (2,55+1,65+2,55)*4		27					
		T/6 : (1,85+1,65+1,85)*12		64,2					
		T/7 : (0,375+1,65+0,375)*2		4,8					
		T/8 : (0,375+1,65+0,375)*2		4,8					
		T/10 : (0,375+0,875+0,375)		1,63					
		T/11 : (1,55+4,8+1,55)*2		15,8					
21	PC-PAR.EXTERIE	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	35,22700	419,61	14 781,60		Vlastní	Indiv
		T/6 : 1,65*12		19,8					
		T/7 : 1,65*2		3,3					
		T/8 : 1,652		1,65					
		T/10 : 0,875		0,88					
		T/11 : 4,8*2		9,6					
22	PC-PAR.INTERIE	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	35,22700	437,34	15 406,18		Vlastní	Indiv
		T/6 : 1,65*12		19,8					
		T/7 : 1,65*2		3,3					
		T/8 : 1,652		1,65					

		T/10 : 0,875			0,88				
		T/11 : 4,8*2			9,6				
23	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	161,70000	73,88	11 946,40		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65+2,55)*2*4			33,6				
		T/6 : (1,65+1,85)*2*12			84				
		T/7 : (1,65+0,375)*2*2			8,1				
		T/8 : (1,65+0,375)*2*2			8,1				
		T/10 : (0,875+0,375)*2			2,5				
		T/11 : (4,8+1,55)*2*2			25,4				
24	PC-SAMOZAVÍRA	Dveřní samozavírač (T/4) s rámečkem a aretací ve shodě s normou EN1154 - montáž	ks	4,00000	591,00	2 364,00		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4			4				
25	PCSITĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/4, T/11 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	31,71000	738,75	23 425,76		Vlastní	Indiv
		T/4 : (1,65*2,55)*4			16,83				
		T/11 : (4,8*1,55)*2			14,88				
26	PC-STAVEČ DVEŘ	Hliníkový stavěč dveří (T/4) - montáž	ks	4,00000	147,75	591,00		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4			4				
27	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	16 856,34711	0,49	8 259,61		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby				4 145,99			
28	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	64,68000	15,90	1 028,41		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 64,68			64,68				
29	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	64,68000	48,20	3 117,58		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 64,68			64,68				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 635,27			
30	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,11938	282,50	1 163,72		Vlastní	Indiv
31	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,11938	173,00	712,65		Vlastní	Indiv
32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,11938	188,50	776,50		Vlastní	Indiv
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,67135	15,00	865,07		RTS 17/ I	Indiv
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,11938	249,50	1 027,79		Vlastní	Indiv
35	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,11938	750,00	3 089,54		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						1 596 426,36			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - rekonstrukce ochozů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 278,29			
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	990,88000	50,10	49 643,09		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Úroveň -0,150 až +8,650 : $(2*(31,5+2*1,2)+2*(20,0+2*1,2))*8,8$		990,88					
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 981,76000	10,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Nájem : Plocha lešení : $990,88*2$		1981,76					
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	990,88000	20,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Plocha lešení : $990,88$		990,88					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 720,00			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	128,00000	50,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Úroveň -0,150 : $(4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2$		128					
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	128,00000	65,00	8 320,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Úroveň -0,150 : $(4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2$		128					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 617,09			
6	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	35,30200	38,20	1 348,54		Vlastní	Indiv
		Pavilon C : Profil 30/30 mm : $(0,95*11)*2$ Profil 90/45 mm : $(1,573+1,561)$ Profil 90/80 mm : $(1,573+1,561)*2$ Profil 180/45 mm : $(3,25+1,75)$		20,9 3,13 6,27 5					
7	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	1,50000	59,70	89,55		Vlastní	Indiv
		Pavilon C :							

Profil 175/175 mm : (1,0+0,5)		1,5							
8	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 4,5 cm	m2	5,00000	35,80	179,00		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0		5							
Díl: 97	Prorážení otvorů						3 221,40		
9	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	6,50000	450,00	2 925,00		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (0,5+1,0)		1,5							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : (1,75+3,25)		5							
10	975058151R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,nad 1500 kg/m2	m	6,50000	45,60	296,40		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (0,5+1,0)		1,5							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : (1,75+3,25)		5							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						10 223,83		
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,44765	500,00	10 223,83		Vlastní	Indiv
Díl: 762	Konstrukce tesařské						12 280,10		
12	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0		5							
13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,01800	300,00	5,40		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon C :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0*(0,08*0,045)		0,02							
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	35,30200	210,00	7 413,42		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2		20,9							
Profil 90/45 mm : (1,573+1,561)		3,13							
Profil 90/80 mm : (1,573+1,561)*2		6,27							
Profil 180/45 mm : (3,25+1,75)		5							
15	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	1,50000	315,00	472,50		Vlastní	Indiv
Pavilon C :									
Profil 175/175 mm : (1,0+0,5)		1,5							
16	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,16310	750,00	122,33		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon C :									
Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2*(0,03*0,03)		0,02							

		Profil 90/45 mm : (1,573+1,561)*(0,09*0,045)		0,01					
		Profil 90/80 mm : (1,573+1,561)*2*(0,09*0,08)		0,05					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,75)*(0,18*0,045)		0,04					
		Profil 175/175 mm : (1,0+0,5)*(0,175*0,175)		0,05					
17	60512601	Prkno, fošna hoblované - pero, drážka	m3	0,01980	13 260,00	262,55		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon C :							
		Desky 80/45 nn na P+D : 5,0*(0,08*0,045)*1,10		0,02					
18	PC-HOBL.HRANO	Hoblované hranoly dle jednotlivých profilů -specifikace	m3	0,17940	13 260,00	2 378,84		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon C :							
		Profil 30/30 mm : (0,95*11)*2*(0,03*0,03)*1,10		0,02					
		Profil 90/45 mm : (1,573+1,561)*(0,09*0,045)*1,10		0,01					
		Profil 90/80 mm : (1,573+1,561)*2*(0,09*0,08)*1,10		0,05					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,75)*(0,18*0,045)*1,10		0,04					
		Profil 175/175 mm : (1,0+0,5)*(0,175*0,175)*1,10		0,05					
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	125,02069	3,00	375,06		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				285 796,50			
20	783602826R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením s obroušen	m2	866,05000	50,00	43 302,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon C - viz výměra dřevěných prvků : 866,05		866,05					
21	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	866,05000	50,00	43 302,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon C - viz výměra dřevěných prvků : 866,05		866,05					
22	783626311RT2	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	866,05000	230,00	199 191,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon C - viz výměra dřevěných prvků : 866,05		866,05					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				412,31			
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31631	282,50	89,36		Vlastní	Indiv
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,31631	173,00	54,72		Vlastní	Indiv
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31631	188,50	59,62		Vlastní	Indiv
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,42837	15,00	66,43		RTS 17/ I	Indiv
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,31631	249,50	78,92		Vlastní	Indiv
28	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,31631	200,00	63,26		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						417 549,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - výměna výplní otvorů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				24 120,42			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	48,28500	40,20	1 941,06		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)*2		17,76					
		T/2 : (1,65*1,85)*8		24,42					
		T/5 : (1,65*1,85)*2		6,11					
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	38,64000	574,00	22 179,36		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8+1,85)*2*0,4*2		10,64					
		T/2 : (1,65+1,85)*2*0,4*8		22,4					
		T/5 : (1,65+1,85)*2*0,4*2		5,6					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 170,87			
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	135,02280	56,40	7 615,29		Vlastní	Indiv
		T/12 : (3,06+11,37+3,06)*7,72		135,02					
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	135,02280	32,30	4 361,24		Vlastní	Indiv
		Nájem :							
		Plocha lešení : 135,0228		135,02					
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	135,02280	41,20	5 562,94		Vlastní	Indiv
		Plocha lešení : 135,0228		135,02					
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	96,60000	79,00	7 631,40		Vlastní	Indiv
		T/1 : (5,8*1,2)*2		13,92					
		T/2 : (2,65*1,2)*8		25,44					
		T/3 : (2,65*1,2)*16		50,88					
		T/5 : (2,65*1,2)*2		6,36					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				40 074,92			
7	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	252,72000	30,00	7 581,60		Vlastní	Indiv
		T/1 : (5,8*1,5)*2		17,4					
		T/2 : (2,65*1,5)*8		31,8					
		T/3 : (2,65*1,5)*18*2		143,1					

		T/5 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/12 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2			52,47				
8	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	193,20780	41,30	7 979,48		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)*2			17,76				
		T/2 : (1,65*1,85)*8			24,42				
		T/3 : (1,65*0,375)*16			9,9				
		T/5 : (1,65*1,85)*2			6,11				
		T/12 : (3,06+11,37+3,06)*7,72			135,02				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	252,72000	97,00	24 513,84		Vlastní	Indiv
		T/1 : (5,8*1,5)*2			17,4				
		T/2 : (2,65*1,5)*8			31,8				
		T/3 : (2,65*1,5)*18*2			143,1				
		T/5 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/12 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2			52,47				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			8 285,89				
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	64,00000	8,00	512,00		Vlastní	Indiv
		T/1 : 12*2			24				
		T/2 : 4*8			32				
		T/5 : 4*2			8				
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 4 m2	m2	48,28500	161,00	7 773,89		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)*2			17,76				
		T/2 : (1,65*1,85)*8			24,42				
		T/5 : (1,65*1,85)*2			6,11				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 199,88				
12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,12802	624,00	3 199,88		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			967 724,30				
13	PC - 766 - T/01	Dřevěné EURO okno 4800/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	128 554,81	257 109,62		Vlastní	Indiv
		T/1 : 2			2				
14	PC - 766 - T/02	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	8,00000	42 070,02	336 560,16		Vlastní	Indiv
		T/2 : 8			8				
15	PC - 766 - T/03	Dřevěná okno 1650/375 mm - obroušení a natření stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	16,00000	2 973,25	47 572,00		Vlastní	Indiv
		T/3 : 16			16				
16	PC - 766 - T/05	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm s viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	45 619,60	91 239,20		Vlastní	Indiv
		T/5 : 2			2				
17	PC - 766 - T/12	Dřev.stěna 3060+11370+3060/7720 mm-obroušení+nátěr oprava vyznač.defektů viz výpis výrob.truhlář.-D+M	ks	1,00000	116 231,99	116 231,99		Vlastní	Indiv
		T/12 : 1			1				
18	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	48,28500	87,32	4 216,25		Vlastní	Indiv

T/1 : (4,8*1,85)*2 17,76
T/2 : (1,65*1,85)*8 24,42
T/5 : (1,65*1,85)*2 6,11

19	PC-EXTER.OSTĚNÍ	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	70,50000	1 058,32	74 611,56		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (1,85+4,8+1,85)*2 17
T/2 : (1,85+1,65+1,85)*8 42,8
T/5 : (1,85+1,65+1,85)*2 10,7

20	PC-PAR.EXTERIÉ	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	26,10000	419,61	10 951,82		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8*2 9,6
T/2 : 1,65*8 13,2
T/5 : 1,65*2 3,3

21	PC-PAR.INTERIÉ	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	26,10000	437,34	11 414,57		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8*2 9,6
T/2 : 1,65*8 13,2
T/5 : 1,65*2 3,3

22	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	96,60000	73,88	7 136,81		Vlastní	Indiv
----	---------------	---	---	----------	-------	----------	--	---------	-------

T/1 : (4,8+1,85)*2*2 26,6
T/2 : (1,65+1,85)*2*8 56
T/5 : (1,65+1,85)*2*2 14

23	PCSITĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/5 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	6,10500	738,75	4 510,07		Vlastní	Indiv
----	------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

T/5 : (1,65*1,85)*2 6,11

24	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	12 592,34835	0,49	6 170,25		RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	----------	--	-----------	-------

Díl: 784 Malby		2 476,83							
-----------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	38,64000	15,90	614,38		Vlastní	Indiv
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------	-------

Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 38,64 38,64

26	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	38,64000	48,20	1 862,45		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 38,64 38,64

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		4 832,79							
---	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,60739	282,50	736,59		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

28	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,60739	173,00	451,08		Vlastní	Indiv
----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,60739	188,50	491,49		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,50346	15,00	547,55		RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	--	-----------	-------

31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,60739	249,50	650,54		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

32	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,60739	750,00	1 955,54		RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	--	-----------	-------

Celkem						1 075 885,90			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 05-INV	SO 05 Obytný pavilon D - výměna výplní otvorů - INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				22 668,43			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,86750	40,20	1 522,27		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/8 : (1,65*0,375)*2			1,24				
		T/13 : (1,65*1,85)*6			18,32				
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	36,84000	574,00	21 146,16		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65+1,85)*2*0,4*6			16,8				
		T/8 : (1,65+0,375)*2*0,4*2			3,24				
		T/13 : (1,65+1,85)*2*0,4*6			16,8				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				400,68			
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,52000	9,00	400,68		Vlastní	Indiv
		T/6 : (2,65*1,2)*6			19,08				
		T/8 : (2,65*1,2)*2			6,36				
		T/13 : (2,65*1,2)*6			19,08				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 631,48			
4	2899701111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	55,65000	30,00	1 669,50		Vlastní	Indiv
		T/6 : (2,65*1,5)*6			23,85				
		T/8 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/13 : (2,65*1,5)*6			23,85				
5	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	37,86750	41,30	1 563,93		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/8 : (1,65*0,375)*2			1,24				
		T/13 : (1,65*1,85)*6			18,32				
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,65000	97,00	5 398,05		Vlastní	Indiv
		T/6 : (2,65*1,5)*6			23,85				
		T/8 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/13 : (2,65*1,5)*6			23,85				

Díl: 96		Bourání konstrukcí			6 732,32				
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	52,00000	8,00	416,00		Vlastní	Indiv
		T/6 : 4*6			24				
		T/8 : 2*2			4				
		T/13 : 4*6			24				
8	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,23750	338,50	418,89		Vlastní	Indiv
		T/8 : (1,65*0,375)*2			1,24				
9	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	36,63000	161,00	5 897,43		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/13 : (1,65*1,85)*6			18,32				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 393,26				
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,23279	624,00	1 393,26		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			752 457,10				
11	PC - 766 - T/06	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	6,00000	48 676,67	292 060,02		Vlastní	Indiv
		T/6 : 6			6				
12	PC - 766 - T/08	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	19 260,23	38 520,46		Vlastní	Indiv
		T/8 : 2			2				
13	PC - 766 - T/13	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	6,00000	52 473,00	314 838,00		Vlastní	Indiv
		T/13 : 6			6				
14	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	37,86750	87,32	3 306,59		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*1,85)*6			18,32				
		T/8 : (1,65*0,375)*2			1,24				
		T/13 : (1,65*1,85)*6			18,32				
15	PC-EXTER.OSTĚNÍ	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	69,00000	1 058,32	73 024,08		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,85+1,65+1,85)*6			32,1				
		T/8 : (0,375+1,65+0,375)*2			4,8				
		T/13 : (1,85+1,65+1,85)*6			32,1				
16	PC-PAR.EXTERIÉ	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	419,61	9 692,99		Vlastní	Indiv
		T/6 : 1,65*6			9,9				
		T/8 : 1,65*2			3,3				
		T/13 : 1,65*6			9,9				
17	PC-PAR.INTERIÉ	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	437,34	10 102,55		Vlastní	Indiv
		T/6 : 1,65*6			9,9				
		T/8 : 1,65*2			3,3				
		T/13 : 1,65*6			9,9				
18	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	92,10000	73,88	6 804,35		Vlastní	Indiv

T/6 : (1,65+1,85)*2*6

42

T/8 : (1,65+0,375)*2*2

8,1

T/13 : (1,65+1,85)*2*6

42

19	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	8 383,79667	0,49	4 108,06		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby	2 361,45						
20	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	36,84000	15,90	585,76		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84	36,84						
21	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	36,84000	48,20	1 775,69		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84	36,84						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	3 838,27						
22	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,07083	282,50	585,01		Vlastní	Indiv
23	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,07083	173,00	358,25		Vlastní	Indiv
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07083	188,50	390,35		Vlastní	Indiv
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,99166	15,00	434,87		RTS 17/ I	Indiv
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07083	249,50	516,67		Vlastní	Indiv
27	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,07083	750,00	1 553,12		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						798 482,99			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - rekonstrukce ochozů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 278,29			
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	990,88000	50,10	49 643,09		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Úroveň -0,150 až +8,650 : (2*(31,5+2*1,2)+2*(20,0+2*1,2))*8,8		990,88					
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 981,76000	10,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Nájem : Plocha lešení : 990,88*2		1981,76					
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	990,88000	20,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Plocha lešení : 990,88		990,88					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 160,00			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	128,00000	30,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Úroveň -0,150 : (4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2		128					
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	128,00000	65,00	8 320,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Úroveň -0,150 : (4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2		128					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 349,39			
6	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	25,95000	38,20	991,29		Vlastní	Indiv
		Pavilon D : Profil 30/30 mm : (0,95*11) Profil 90/45 mm : 1,5 Profil 90/80 mm : 1,5 Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)		10,45 1,5 1,5 12,5					
7	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	3,00000	59,70	179,10		Vlastní	Indiv
		Pavilon D :							

Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+1,0)		3							
8	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 4,5 cm	m2	5,00000	35,80	179,00		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Desky 80/45 nn na P+D : 5,0		5							
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 062,30			
9	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	14,25000	450,00	6 412,50		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (1,0*3)		3							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25)		11,25							
10	975058151R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,nad 1500 kg/m2	m	14,25000	45,60	649,80		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (1,0*3)		3							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25)		11,25							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 365,07			
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,73013	500,00	10 365,07		Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				11 657,80			
12	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Desky 80/45 nn na P+D : 5,0		5							
13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,01800	300,00	5,40		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon D :									
Desky 80/45 nn na P+D : 5,0*(0,08*0,045)		0,02							
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	25,95000	210,00	5 449,50		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Profil 30/30 mm : (0,95*11)		10,45							
Profil 90/45 mm : 1,5		1,5							
Profil 90/80 mm : 1,5		1,5							
Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)		12,5							
15	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	3,00000	315,00	945,00		Vlastní	Indiv
Pavilon D :									
Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+1,0)		3							
16	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,21940	750,00	164,55		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon D :									
Profil 30/30 mm : (0,95*11)*(0,03*0,03)		0,01							

		Profil 90/45 mm : 1,5*(0,09*0,045)		0,01					
		Profil 90/80 mm : 1,5*(0,09*0,08)		0,01					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)*(0,18*0,045)		0,1					
		Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+1,0)*(0,175*0,175)		0,09					
17	60512601	Prkno, fošna hoblované - pero, drážka	m3	0,01980	13 260,00	262,55		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon D :							
		Desky 80/45 nn na P+D : 5,0*(0,08*0,045)*1,10		0,02					
18	PC-HOBL.HRANO	Hoblované hranoly dle jednotlivých profilů -specifikace	m3	0,24130	13 260,00	3 199,64		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon D :							
		Profil 30/30 mm : (0,95*11)*(0,03*0,03)*1,10		0,01					
		Profil 90/45 mm : 1,5*(0,09*0,045)*1,10		0,01					
		Profil 90/80 mm : 1,5*(0,09*0,08)*1,10		0,01					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)*(0,18*0,045)*1,10		0,11					
		Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+1,0)*(0,175*0,175)*1,10		0,1					
19	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	127,05307	3,00	381,16		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				256 657,50			
20	783602826R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením s obroušen	m2	777,75000	50,00	38 887,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon D - viz výměra dřevěných prvků : 777,75		777,75					
21	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	777,75000	50,00	38 887,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon D - viz výměra dřevěných prvků : 777,75		777,75					
22	783626311RT2	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	777,75000	230,00	178 882,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon D - viz výměra dřevěných prvků : 777,75		777,75					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				384,14			
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,29470	282,50	83,25		Vlastní	Indiv
24	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,29470	173,00	50,98		Vlastní	Indiv
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,29470	188,50	55,55		Vlastní	Indiv
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,12580	15,00	61,89		RTS 17/ I	Indiv
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,29470	249,50	73,53		Vlastní	Indiv
28	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,29470	200,00	58,94		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						388 914,49			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - výměna výplní otvorů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				42 393,01			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	82,17940	40,20	3 303,61		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/2 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/3 : (1,65*1,85)*4			12,21				
		T/4 : (1,65*2,55)*4			16,83				
		T/5 : (1,65*1,85)			3,05				
		T/7 : (1,65*0,375)*3			1,86				
		T/10 : (0,875*0,375)			0,33				
		T/11 : (4,8*1,55)*2			14,88				
		T/12 : (1,65*1,85)*4			12,21				
		T/14 : (1,65*1,85)			3,05				
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	68,10000	574,00	39 089,40		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8+1,85)*2*0,4			5,32				
		T/2 : (4,8+1,85)*2*0,4			5,32				
		T/3 : (1,65+1,85)*2*0,4*4			11,2				
		T/4 : (1,65+2,55)*2*0,4*4			13,44				
		T/5 : (1,65+1,85)*2*0,4			2,8				
		T/7 : (1,65+0,375)*2*0,4*3			4,86				
		T/10 : (0,875+0,375)*2*0,4			1				
		T/11 : (4,8+1,55)*2*0,4*2			10,16				
		T/12 : (1,65+1,85)*2*0,4*4			11,2				
		T/14 : (1,65+1,85)*2*0,4			2,8				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				33 231,24			
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	135,02280	56,40	7 615,29		Vlastní	Indiv
		T/16 : (3,06+11,37+3,06)*7,72			135,02				
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	135,02280	32,30	4 361,24		Vlastní	Indiv

Nájem :

Plocha lešení : 135,0228

135,02

5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	135,02280	41,20	5 562,94		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

Plocha lešení : 135,0228

135,02

6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	198,63000	79,00	15 691,77		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (5,8*1,2)

6,96

T/2 : (5,8*1,2)

6,96

T/3 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/4 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/5 : (2,65*1,2)

3,18

T/7 : (2,65*1,2)*3

9,54

T/10 : (1,875*1,2)

2,25

T/11 : (5,8*1,2)*2

13,92

T/12 : (2,65*1,2)*4

12,72

T/14 : (2,65*1,2)

3,18

T/15 : (2,65*1,2)*18*2

114,48

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 626,64			
7	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	300,75750	30,00	9 022,73		Vlastní	Indiv

T/1 : (5,8*1,5)

8,7

T/2 : (5,8*1,5)

8,7

T/3 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/4 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/5 : (2,65*1,5)

3,98

T/7 : (2,65*1,5)*3

11,93

T/10 : (1,875*1,5)

2,81

T/11 : (5,8*1,5)*2

17,4

T/12 : (2,65*1,5)*4

15,9

T/14 : (2,65*1,5)

3,98

T/15 : (2,65*1,5)*18*2

143,1

T/16 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2

52,47

8	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	228,33970	41,30	9 430,43		Vlastní	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------	-------

T/1 : (4,8*1,85)

8,88

T/2 : (4,8*1,85)

8,88

T/3 : (1,65*1,85)*4

12,21

T/4 : (1,65*2,55)*4

16,83

T/5 : (1,65*1,85)

3,05

T/7 : (1,65*0,375)*3

1,86

T/10 : (0,875*0,375)

0,33

T/11 : (4,8*1,55)*2 14,88
T/12 : (1,65*1,85)*4 12,21
T/14 : (1,65*1,85) 3,05
T/15 : (1,65*0,375)*18 11,14
T/16 : (3,06+11,37+3,06)*7,72 135,02

9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	300,75750	97,00	29 173,48		Vlastní	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (5,8*1,5) 8,7
T/2 : (5,8*1,5) 8,7
T/3 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/4 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/5 : (2,65*1,5) 3,98
T/7 : (2,65*1,5)*3 11,93
T/10 : (1,875*1,5) 2,81
T/11 : (5,8*1,5)*2 17,4
T/12 : (2,65*1,5)*4 15,9
T/14 : (2,65*1,5) 3,98
T/15 : (2,65*1,5)*18*2 143,1
T/16 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2 52,47

Díl: 96		Bourání konstrukcí	14 928,08						
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	91,00000	8,00	728,00		Vlastní	Indiv

T/1 : 12 12
T/2 : 12 12
T/3 : 4*4 16
T/5 : 4 4
T/7 : 2*3 6
T/10 : 1 1
T/11 : 10*2 20
T/12 : 4*4 16
T/14 : 4 4

11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00000	13,20	211,20		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	--	---------	-------

T/4 : 4*4 16

12	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 1 m2	m2	2,18440	338,50	739,42		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

T/7 : (1,65*0,375)*3 1,86
T/10 : (0,875*0,375) 0,33

13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	63,16500	161,00	10 169,57		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : (4,8*1,85) 8,88
T/2 : (4,8*1,85) 8,88
T/3 : (1,65*1,85)*4 12,21

T/5 : (1,65*1,85) 3,05
T/11 : (4,8*1,55)*2 14,88
T/12 : (1,65*1,85)*4 12,21
T/14 : (1,65*1,85) 3,05

14	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	16,83000	183,00	3 079,89		Vlastní	Indiv
				T/4 : (1,65*2,55)*4 16,83					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 369,37						
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,00219	624,00	4 369,37		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	1 647 263,99						
16	PC - 766 - T/01	Dřevěné EURO okno 4800/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	103 722,49	103 722,49		Vlastní	Indiv
				T/1 : 1 1					
17	PC - 766 - T/02	Dřevěné EURO okno 4800/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	117 374,14	117 374,14		Vlastní	Indiv
				T/2 : 1 1					
18	PC - 766 - T/03	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	32 605,38	130 421,52		Vlastní	Indiv
				T/3 : 4 4					
19	PC - 766 - T/04	Dřevěná EURO dveře 1650/2550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	109 223,08	436 892,32		Vlastní	Indiv
				T/4 : 4 4					
20	PC - 766 - T/05	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm s viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	35 653,73	35 653,73		Vlastní	Indiv
				T/5 : 1 1					
21	PC - 766 - T/07	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	3,00000	18 628,02	55 884,06		Vlastní	Indiv
				T/7 : 3 3					
22	PC - 766 - T/10	Dřevěné EURO okno 875/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	9 686,43	9 686,43		Vlastní	Indiv
				T/10 : 1 1					
23	PC - 766 - T/11	Dřevěné EURO okno 4800/1550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	80 669,94	161 339,88		Vlastní	Indiv
				T/11 : 2 2					
24	PC - 766 - T/12	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	39 233,86	156 935,44		Vlastní	Indiv
				T/12 : 4 4					
25	PC - 766 - T/14	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	42 368,66	42 368,66		Vlastní	Indiv
				T/14 : 1 1					
26	PC - 766 - T/15	Dřevěná okno 1650/375 mm - obroušení a natření stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	18,00000	2 973,25	53 518,50		Vlastní	Indiv
				T/15 : 18 18					
27	PC - 766 - T/16	Dřev.stěna 3060+11370+3060/7720 mm,obroušení+nátěr stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	1,00000	116 231,99	116 231,99		Vlastní	Indiv
				T/16 : 1 1					
28	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	82,17940	87,32	7 175,91		Vlastní	Indiv
				T/1 : (4,8*1,85) 8,88					
				T/2 : (4,8*1,85) 8,88					
				T/3 : (1,65*1,85)*4 12,21					

T/4 : (1,65*2,55)*4	16,83
T/5 : (1,65*1,85)	3,05
T/7 : (1,65*0,375)*3	1,86
T/10 : (0,875*0,375)	0,33
T/11 : (4,8*1,55)*2	14,88
T/12 : (1,65*1,85)*4	12,21
T/14 : (1,65*1,85)	3,05

29	PC-EXTER.OSTĚNÍ	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	122,12500	1 058,32	129 247,33		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	-----------	----------	------------	--	---------	-------

T/1 : (1,85+4,8+1,85)	8,5
T/2 : (1,85+4,8+1,85)	8,5
T/3 : (1,85+1,65+1,85)*4	21,4
T/4 : (2,55+1,65+2,55)*4	27
T/5 : (1,85+1,65+1,85)	5,35
T/7 : (0,375+1,65+0,375)*3	7,2
T/10 : (0,375+0,875+0,375)	1,63
T/11 : (1,55+4,8+1,55)*2	15,8
T/12 : (1,85+1,65+1,85)*4	21,4
T/14 : (1,85+1,65+1,85)	5,35

30	PC-PAR.EXTERIÉ	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	42,92750	419,61	18 012,81		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8	4,8
T/2 : 4,8	4,8
T/3 : 1,65*4	6,6
T/5 : 1,65*1,85	3,05
T/7 : 1,65*3	4,95
T/10 : 0,875	0,88
T/11 : 4,8*2	9,6
T/12 : 1,65*4	6,6
T/14 : 1,65	1,65

31	PC-PAR.INTERIÉ	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	42,92750	437,34	18 773,91		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/1 : 4,8	4,8
T/2 : 4,8	4,8
T/3 : 1,65*4	6,6
T/5 : 1,65*1,85	3,05
T/7 : 1,65*3	4,95
T/10 : 0,875	0,88
T/11 : 4,8*2	9,6
T/12 : 1,65*4	6,6

		T/14 : 1,65			1,65				
32	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	170,25000	73,88	12 578,07		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8+1,85)*2			13,3				
		T/2 : (4,8+1,85)*2			13,3				
		T/3 : (1,65+1,85)*2*4			28				
		T/4 : (1,65+2,55)*2*4			33,6				
		T/5 : (1,65+1,85)*2			7				
		T/7 : (1,65+0,375)*2*3			12,15				
		T/10 : (0,875+0,375)*2			2,5				
		T/11 : (4,8+1,55)*2*2			25,4				
		T/12 : (1,65+1,85)*2*4			28				
		T/14 : (1,65+1,85)*2			7				
33	PC-SAMOZAVÍRA	Dveřní samozavírač (T/4) s ramínkem a aretací ve shodě s normou EN1154 - montáž	ks	4,00000	591,00	2 364,00		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4			4				
34	PCSITĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/1, T/2, T/5, T/11, T/14 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	38,74500	738,75	28 622,87		Vlastní	Indiv
		T/1 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/2 : (4,8*1,85)			8,88				
		T/5 : (1,65*1,85)			3,05				
		T/11 : (4,8*1,55)*2			14,88				
		T/14 : (1,65*1,85)			3,05				
35	PC-STAVĚČ DVEŘ	Hliníkový stavěč dveří (T/4) - montáž	ks	4,00000	147,75	591,00		Vlastní	Indiv
		T/4 : 4			4				
36	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	20 140,66620	0,49	9 868,93		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby			4 365,21				
37	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	68,10000	15,90	1 082,79		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,10			68,1				
38	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	68,10000	48,20	3 282,42		Vlastní	Indiv
		Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,10			68,1				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			8 715,80				
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,70235	282,50	1 328,41		Vlastní	Indiv
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,70235	173,00	813,51		Vlastní	Indiv
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,70235	188,50	886,39		Vlastní	Indiv
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,83290	15,00	987,49		RTS 17/ I	Indiv
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,70235	249,50	1 173,24		Vlastní	Indiv
44	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,70235	750,00	3 526,76		RTS 17/ I	Indiv
Celkem					1 802 893,34				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 08-INV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - výměna výplní otvorů - INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				42 605,29			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	80,60620	40,20	3 240,37		Vlastní	Indiv
		T/2 : (1,65*1,85)*5		15,26					
		T/4 : (1,65*1,85)*7		21,37					
		T/6 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/7 : (1,65*2,55)*4		16,83					
		T/9 : (4,8*1,55)		7,44					
		T/10 : (4,8*1,55)*2		14,88					
		T/12 : (1,65*2,175)		3,59					
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	68,58000	574,00	39 364,92		Vlastní	Indiv
		T/2 : (1,65+1,85)*2*0,4*5		14					
		T/4 : (1,65+1,85)*2*0,4*7		19,6					
		T/6 : (1,65+0,375)*2*0,4*2		3,24					
		T/7 : (1,65+2,55)*2*0,4*4		13,44					
		T/9 : (4,8+1,55)*2*0,4		5,08					
		T/10 : (4,8+1,55)*2*0,4*2		10,16					
		T/12 : (1,65+2,175)*2*0,4		3,06					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 422,70			
3	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	81,30000	79,00	6 422,70		Vlastní	Indiv
		T/2 : (2,65*1,2)*5		15,9					
		T/4 : (2,65*1,2)*7		22,26					
		T/6 : (2,65*1,2)*2		6,36					
		T/7 : (2,65*1,2)*4		12,72					
		T/9 : (5,8*1,2)		6,96					
		T/10 : (5,8*1,2)*2		13,92					
		T/12 : (2,65*1,2)		3,18					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 235,42			

4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	101,62500	30,00	3 048,75		Vlastní	Indiv
		T/2 : (2,65*1,5)*5		19,88					
		T/4 : (2,65*1,5)*7		27,82					
		T/6 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/7 : (2,65*1,5)*4		15,9					
		T/9 : (5,8*1,5)		8,7					
		T/10 : (5,8*1,5)*2		17,4					
		T/12 : (2,65*1,5)		3,98					
5	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	80,60620	41,30	3 329,04		Vlastní	Indiv
		T/2 : (1,65*1,85)*5		15,26					
		T/4 : (1,65*1,85)*7		21,37					
		T/6 : (1,65*0,375)*2		1,24					
		T/7 : (1,65*2,55)*4		16,83					
		T/9 : (4,8*1,55)		7,44					
		T/10 : (4,8*1,55)*2		14,88					
		T/12 : (1,65*2,175)		3,59					
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	101,62500	97,00	9 857,63		Vlastní	Indiv
		T/2 : (2,65*1,5)*5		19,88					
		T/4 : (2,65*1,5)*7		27,82					
		T/6 : (2,65*1,5)*2		7,95					
		T/7 : (2,65*1,5)*4		15,9					
		T/9 : (5,8*1,5)		8,7					
		T/10 : (5,8*1,5)*2		17,4					
		T/12 : (2,65*1,5)		3,98					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 566,46			
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	82,00000	8,00	656,00		Vlastní	Indiv
		T/2 : 4*5		20					
		T/4 : 4*7		28					
		T/6 : 2*2		4					
		T/9 : 10		10					
		T/10 : 10*2		20					
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	20,00000	13,20	264,00		Vlastní	Indiv
		T/7 : 4*4		16					
		T/12 : 4		4					
9	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,23750	338,50	418,89		Vlastní	Indiv
		T/6 : (1,65*0,375)*2		1,24					
10	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	58,95000	161,00	9 490,95		Vlastní	Indiv
		T/2 : (1,65*1,85)*5		15,26					

T/4 : (1,65*1,85)*7 21,37
T/9 : (4,8*1,55) 7,44
T/10 : (4,8*1,55)*2 14,88

11	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	20,41870	183,00	3 736,62		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

T/7 : (1,65*2,55)*4 16,83
T/12 : (1,65*2,175) 3,59

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 598,08			
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

12	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,16359	624,00	2 598,08		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 724 270,39			
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

13	PC - 766 - T/02	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	5,00000	36 887,95	184 439,75		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------	-------

T/2 : 5 5

14	PC - 766 - T/04	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	7,00000	42 499,64	297 497,48		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------	-------

T/4 : 7 7

15	PC - 766 - T/06	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	21 566,36	43 132,72		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

T/6 : 2 2

16	PC - 766 - T/07	Dřevěná EURO dveře 1650/2550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	4,00000	132 786,16	531 144,64		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	------------	------------	--	---------	-------

T/7 : 4 4

17	PC - 766 - T/09	Dřevěné EURO okno 4800/1550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	80 077,91	80 077,91		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

T/9 : 1 1

18	PC - 766 - T/10	Dřevěné EURO okno 4800/1550 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	111 234,65	222 469,30		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	---------	------------	------------	--	---------	-------

T/10 : 2 2

19	PC - 766 - T/12	Dřevěná EURO dveře 1650/2175 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	1,00000	143 811,21	143 811,21		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	------------	------------	--	---------	-------

T/12 : 1 1

20	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	80,60620	87,32	7 038,53		Vlastní	Indiv
----	---------------	------------------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

T/2 : (1,65*1,85)*5 15,26
T/4 : (1,65*1,85)*7 21,37
T/6 : (1,65*0,375)*2 1,24
T/7 : (1,65*2,55)*4 16,83
T/9 : (4,8*1,55) 7,44
T/10 : (4,8*1,55)*2 14,88
T/12 : (1,65*2,175) 3,59

21	PC-EXTER.OSTĚN	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	125,70000	1 058,32	133 030,82		Vlastní	Indiv
----	----------------	---	---	-----------	----------	------------	--	---------	-------

T/2 : (1,85+1,65+1,85)*5 26,75
T/4 : (1,85+1,65+1,85)*7 37,45
T/6 : (0,375+1,65+0,375)*2 4,8
T/7 : (2,55+1,65+2,55)*4 27
T/9 : (1,55+4,8+1,55) 7,9
T/10 : (1,55+4,8+1,55)*2 15,8

T/12 : (2,175+1,65+2,175)		6							
22	PC-PAR.EXTERIÉR	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	37,50000	419,61	15 735,38		Vlastní	Indiv
T/2 : 1,65*5		8,25							
T/4 : 1,65*7		11,55							
T/6 : 1,65*2		3,3							
T/9 : 4,8		4,8							
T/10 : 4,8*2		9,6							
23	PC-PAR.INTERIÉR	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	37,50000	437,34	16 400,25		Vlastní	Indiv
T/2 : 1,65*5		8,25							
T/4 : 1,65*7		11,55							
T/6 : 1,65*2		3,3							
T/9 : 4,8		4,8							
T/10 : 4,8*2		9,6							
24	PC-PAR.ZÁBRANA	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	171,45000	73,88	12 666,73		Vlastní	Indiv
T/2 : (1,65+1,85)*2*5		35							
T/4 : (1,65+1,85)*2*7		49							
T/6 : (1,65+0,375)*2*2		8,1							
T/7 : (1,65+2,55)*2*4		33,6							
T/9 : (4,8+1,55)*2		12,7							
T/10 : (4,8+1,55)*2*2		25,4							
T/12 : (1,65+2,175)*2		7,65							
25	PC-SAMOZAVÍRAČ	Dveřní samozavírač (T/7,T/12) s rámečkem a aretací ve shodě s normou EN1154 - montáž	ks	5,00000	591,00	2 955,00		Vlastní	Indiv
T/7 : 4		4							
T/12 : 1		1							
26	PCSÍTĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/4, T/9, T/12 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	32,39620	738,75	23 932,69		Vlastní	Indiv
T/4 : (1,65*1,85)*7		21,37							
T/9 : (4,8*1,55)		7,44							
T/12 : (1,65*2,175)		3,59							
27	PC-STAVEČ DVEŘÍ	Hliníkový stavěč dveří (T/7, T/12) - montáž	ks	5,00000	147,75	738,75		Vlastní	Indiv
T/7 : 4		4							
T/12 : 1		1							
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	18 773,93686	0,49	9 199,23		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 784		Malby		4 395,98					
29	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	68,58000	15,90	1 090,42		Vlastní	Indiv
Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,58		68,58							

30	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	68,58000	48,20	3 305,56		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 68,58

68,58

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	8 607,97						
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,64417	282,50	1 311,98		Vlastní	Indiv
32	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,64417	173,00	803,44		Vlastní	Indiv
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64417	188,50	875,43		Vlastní	Indiv
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	65,01832	15,00	975,27		RTS 17/ I	Indiv
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,64417	249,50	1 158,72		Vlastní	Indiv
36	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	4,64417	750,00	3 483,13		RTS 17/ I	Indiv

Celkem						1 819 702,29			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN	Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů
R:	SO 08-NIV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - rekonstrukce ochozů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				89 278,29			
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	990,88000	50,10	49 643,09		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Úroveň -0,150 až +8,650 : (2*(31,5+2*1,2)+2*(20,0+2*1,2))*8,8			990,88				
2	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 981,76000	10,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Nájem :							
		Plocha lešení : 990,88*2			1981,76				
3	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	990,88000	20,00	19 817,60		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Plocha lešení : 990,88			990,88				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 160,00			
4	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	128,00000	30,00	3 840,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Úroveň -0,150 : (4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2			128				
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	128,00000	65,00	8 320,00		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Úroveň -0,150 : (4,0+2,0+20,0+2,0+4,0)*2,0*2			128				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 022,41			
6	762711810R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	164,30000	38,20	6 276,26		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							
		Profil 30/30 mm : (0,95*22)*4+(0,95*18)*2			117,8				
		Profil 90/45 mm : (3,0*4)+(2,5*2)			17				
		Profil 90/80 mm : (3,0*4)+(2,5*2)			17				
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)			12,5				
7	762711840R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	9,50000	59,70	567,15		Vlastní	Indiv
		Pavilon U :							

Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+7,5)		9,5							
8	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 4,5 cm	m2	5,00000	35,80	179,00		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0		5							
Díl: 97		Prorážení otvorů				8 846,46			
9	975053151R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,nad 1500 kg/m2m	m	17,85000	450,00	8 032,50		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (1,0*2)+7,35		9,35							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : 8,5		8,5							
10	975058151R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,nad 1500 kg/m2	m	17,85000	45,60	813,96		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Sloupky ochozů :									
Profil 175/175 mm : (1,0*2)+7,35		9,35							
Schodišťový prvek :									
Profil 180/45 mm : 8,5		8,5							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 442,55			
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	20,88510	500,00	10 442,55		Vlastní	Indiv
Díl: 762		Konstrukce tesařské				52 218,33			
12	762524108R00	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka	m2	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0		5							
13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,01800	300,00	5,40		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon U :									
Desky 80/45 mm na P+D : 5,0*(0,08*0,045)		0,02							
14	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	164,30000	210,00	34 503,00		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Profil 30/30 mm : (0,95*22)*4+(0,95*18)*2		117,8							
Profil 90/45 mm : (3,0*4)+(2,5*2)		17							
Profil 90/80 mm : (3,0*4)+(2,5*2)		17							
Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)		12,5							
15	762712140R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	9,50000	315,00	2 992,50		Vlastní	Indiv
Pavilon U :									
Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+7,5)		9,5							
16	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,68950	750,00	517,13		RTS 17/ I	Indiv
Pavilon U :									
Profil 30/30 mm : ((0,95*22)*4+(0,95*18)*2)*(0,03*0,03)		0,11							

		Profil 90/45 mm : ((3,0*4)+(2,5*2))*(0,09*0,045)		0,07					
		Profil 90/80 mm : ((3,0*4)+(2,5*2))*(0,09*0,08)		0,12					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)*(0,18*0,045)		0,1					
		Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+7,5)*(0,175*0,175)		0,29					
17	60512601	Prkno, fošna hoblované - pero, drážka	m3	0,01980	13 260,00	262,55		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon U :							
		Desky 80/45 mm na P+D : 5,0*(0,08*0,045)*1,10		0,02					
18	PC-HOBL.HRANO	Hoblované hranoly dle jednotlivých profilů -specifikace	m3	0,75840	13 260,00	10 056,38		Vlastní	Indiv
		Ztratné :							
		Pavilon U :							
		Profil 30/30 mm : ((0,95*22)*4+(0,95*18)*2)*(0,03*0,03)*1,10		0,12					
		Profil 90/45 mm : ((3,0*4)+(2,5*2))*(0,09*0,045)*1,10		0,08					
		Profil 90/80 mm : ((3,0*4)+(2,5*2))*(0,09*0,08)*1,10		0,13					
		Profil 180/45 mm : (3,25+1,5+3,25+3,25+1,25)*(0,18*0,045)*1,10		0,11					
		Profil 175/175 mm : (1,0+1,0+7,5)*(0,175*0,175)*1,10		0,32					
19	PCOPRAVAKOVA	Lokální oprava kování vrátek zábradlí - D+M	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
		Vrátka na schodišti : 1		1					
20	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	543,79050	3,00	1 631,37		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry				318 024,30			
21	783602826R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením s obroušen	m2	963,71000	50,00	48 185,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon U - viz výměra dřevěných prvků : 963,71		963,71					
22	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	963,71000	50,00	48 185,50		Vlastní	Indiv
		Pavilon U - viz výměra dřevěných prvků : 963,71		963,71					
23	783626311RT2	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	963,71000	230,00	221 653,30		Vlastní	Indiv
		Pavilon U - viz výměra dřevěných prvků : 963,71		963,71					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 661,05			
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,27430	282,50	359,99		Vlastní	Indiv
25	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,27430	173,00	220,45		Vlastní	Indiv
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,27430	188,50	240,21		Vlastní	Indiv
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,84020	15,00	267,60		RTS 17/ I	Indiv
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,27430	249,50	317,94		Vlastní	Indiv
29	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	1,27430	200,00	254,86		RTS 17/ I	Indiv
Celkem						499 653,39			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	OCHOZY,OKN Rekonstrukce ochozů, výměna výplní otvorů	
R:	SO 08-NIV	SO08 Pavilon pro denní činnost U - výměna výplní otvorů - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				22 668,43			
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,86750	40,20	1 522,27		Vlastní	Indiv
		T/1 : (1,65*1,85)*5		15,26					
		T/3 : (1,65*1,85)*7		21,37					
		T/5 : (1,65*0,375)*2		1,24					
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	36,84000	574,00	21 146,16		Vlastní	Indiv
		T/1 : (1,65+1,85)*2*0,4*5		14					
		T/3 : (1,65+1,85)*2*0,4*7		19,6					
		T/5 : (1,65+0,375)*2*0,4*2		3,24					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				31 859,01			
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	135,02280	56,40	7 615,29		Vlastní	Indiv
		T/14 : (3,06+11,37+3,06)*7,72		135,02					
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	135,02280	32,30	4 361,24		Vlastní	Indiv
		Nájem :							
		Plocha lešení : 135,0228		135,02					
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	135,02280	41,20	5 562,94		Vlastní	Indiv
		Plocha lešení : 135,0228		135,02					
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	181,26000	79,00	14 319,54		Vlastní	Indiv
		T/1 : (2,65*1,2)*5		15,9					
		T/3 : (2,65*1,2)*7		22,26					
		T/5 : (2,65*1,2)*2		6,36					
		T/11 : (2,65*1,2)*17		54,06					
		T/13 : (2,65*1,2)*13*2		82,68					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 345,72			
7	289970111R00	Vrstva geotextilie-zakrytí podlah	m2	279,04500	30,00	8 371,35		Vlastní	Indiv
		T/1 : (2,65*1,5)*5		19,88					
		T/3 : (2,65*1,5)*7		27,82					

		T/5 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/11 : (2,65*1,5)*17			67,58				
		T/13 : (2,65*1,5)*13*2			103,35				
		T/14 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2			52,47				
8	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	191,45280	41,30	7 907,00		Vlastní	Indiv
		T/1 : (1,65*1,85)*5			15,26				
		T/3 : (1,65*1,85)*7			21,37				
		T/5 : (1,65*0,375)*2			1,24				
		T/11 : (1,65*0,375)*17			10,52				
		T/13 : (1,65*0,375)*13			8,04				
		T/14 : (3,06+11,37+3,06)*7,72			135,02				
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	279,04500	97,00	27 067,37		Vlastní	Indiv
		T/1 : (2,65*1,5)*5			19,88				
		T/3 : (2,65*1,5)*7			27,82				
		T/5 : (2,65*1,5)*2			7,95				
		T/11 : (2,65*1,5)*17			67,58				
		T/13 : (2,65*1,5)*13*2			103,35				
		T/14 : (3,06+11,37+3,06)*1,5*2			52,47				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			6 732,32				
10	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	52,00000	8,00	416,00		Vlastní	Indiv
		T/1 : 4*5			20				
		T/3 : 4*7			28				
		T/5 : 2*2			4				
11	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2	m2	1,23750	338,50	418,89		Vlastní	Indiv
		T/5 : (1,65*0,375)*2			1,24				
12	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 4 m2	m2	36,63000	161,00	5 897,43		Vlastní	Indiv
		T/1 : (1,65*1,85)*5			15,26				
		T/3 : (1,65*1,85)*7			21,37				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 203,05				
13	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,13310	624,00	3 203,05		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			848 334,85				
14	PC - 766 - T/01	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	5,00000	38 640,96	193 204,80		Vlastní	Indiv
		T/1 : 5			5				
15	PC - 766 - T/03	Dřevěné EURO okno 1650/1850 mm s viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	7,00000	41 317,72	289 224,04		Vlastní	Indiv
		T/3 : 7			7				
16	PC - 766 - T/05	Dřevěné EURO okno 1650/375 mm viz výpis výrobků truhlářských - specifikace	ks	2,00000	18 361,70	36 723,40		Vlastní	Indiv
		T/5 : 2			2				
17	PC - 766 - T/11	Dřevěná okno 1650/375 mm - obroušení a natření stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	17,00000	2 973,25	50 545,25		Vlastní	Indiv

T/11 : 17		17							
18	PC - 766 - T/13	Dřevěná okno 1650/375 mm - obroušení a natření stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	13,00000	2 973,25	38 652,25		Vlastní	Indiv
T/13 : 13		13							
19	PC - 766 - T/14	Dřev.stěna 3060+11370+3060/7720 mm-obroušení+nátěr stáv.okna viz výpis výrobků truhlářských - D+M	ks	1,00000	116 231,99	116 231,99		Vlastní	Indiv
T/14 : 1		1							
20	PC-DOPRAV+MAN	Doprava + manipulace výplní otvorů	m2	37,86750	87,32	3 306,59		Vlastní	Indiv
T/1 : (1,65*1,85)*5		15,26							
T/3 : (1,65*1,85)*7		21,37							
T/5 : (1,65*0,375)*2		1,24							
21	PC-EXTER.OSTĚN	Exteriérové ostění a nadpraží oken, dveří - obroušení+nátěr - D+M	m	69,00000	1 058,32	73 024,08		Vlastní	Indiv
T/1 : (1,85+1,65+1,85)*5		26,75							
T/3 : (1,85+1,65+1,85)*7		37,45							
T/5 : (0,375+1,65+0,375)*2		4,8							
22	PC-PAR.EXTERIÉ	Exteriérový aluparapet tažený š.180 mm barva stříbrná - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	419,61	9 692,99		Vlastní	Indiv
T/1 : 1,65*5		8,25							
T/3 : 1,65*7		11,55							
T/5 : 1,65*2		3,3							
23	PC-PAR.INTERIÉ	Interiérový dřevotřískový parapet s nosem š.400 mm barva buk - D+M vč.demontáže, likvidace stáv.	m	23,10000	437,34	10 102,55		Vlastní	Indiv
T/1 : 1,65*5		8,25							
T/3 : 1,65*7		11,55							
T/5 : 1,65*2		3,3							
24	PC-PAR.ZÁBRAN	Parotěsná vrstva-interiér-parapet,ostění,APU lišta Paropropustná vrstva-exteriér-parapet,ostění - D+M	m	92,10000	73,88	6 804,35		Vlastní	Indiv
T/1 : (1,65+1,85)*2*5		35							
T/3 : (1,65+1,85)*2*7		49							
T/5 : (1,65+0,375)*2*2		8,1							
25	PCSITĚHMYZ	Sítě proti hmyzu do oken T/3 barva rámečku modrá, síťovina šedá - D+M	m2	21,36750	738,75	15 785,24		Vlastní	Indiv
T/3 : (1,65*1,85)*7		21,37							
26	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	10 280,23692	0,49	5 037,32		RTS 17/ I	Indiv
Díl: 783		Nátěry		107 509,71					
27	783602826R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením s obroušen	m2	307,17060	100,00	30 717,06		Vlastní	Indiv
T/11 : (1,65*0,375)*17*2		21,04							
T/13 : (1,65*0,375)*13*2		16,09							
T/14 : (3,06+11,37+3,06)*7,72*2		270,05							
28	783626001R00	Nátěr truhlářských výrobků impregnační - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	307,17060	50,00	15 358,53		Vlastní	Indiv
T/11 : (1,65*0,375)*17*2		21,04							

T/13 : (1,65*0,375)*13*2 16,09
T/14 : (3,06+11,37+3,06)*7,72*2 270,05

29	783626311RT2	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací 3x - viz. příloha souhrnné technické zprávy	m2	307,17060	200,00	61 434,12		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

T/11 : (1,65*0,375)*17*2 21,04

T/13 : (1,65*0,375)*13*2 16,09

T/14 : (3,06+11,37+3,06)*7,72*2 270,05

Díl: 784	Malby	2 361,45							
-----------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

30	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	36,84000	15,90	585,76		Vlastní	Indiv
----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	--------	--	---------	-------

Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84 36,84

31	784195222R00	Malba tekutá, barva 2 x	m2	36,84000	48,20	1 775,69		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

Odd.61,pol.č. - vnitřní ostění oken : 36,84 36,84

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 838,27							
-----------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,07083	282,50	585,01		Vlastní	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

33	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,07083	173,00	358,25		Vlastní	Indiv
----	--------------	----------------------------------	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,07083	188,50	390,35		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,99166	15,00	434,87		RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	--	-----------	-------

36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,07083	249,50	516,67		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------	-------

37	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	2,07083	750,00	1 553,12		RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	----------	--	-----------	-------

Celkem						1 069 852,81			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 01-INV	SO 01 Ústřední budova - oprava střech - INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				460 727,76			
1	767999804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	776,23920	24,80	19 250,73	800-767	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 - viz řez : nově HL/2 : stávající světlík včetně spojovacího materiálu : a svislé dopravy jeřábem - 2 kusy , 50 kg/m2 : 2,97*1,485/2*4*2*40 705,67 ostatní materiál 10 % : 705,672*0,10 70,57 Mezisoučet 776,24									
2	767 PC 02	HL/2 - Dodávka střešního světlíku podle VHV - odkaz HL/2 - 2970*3970 mm včetně dopravy	ks	2,00000	195 211,00	390 422,00		Vlastní	Indiv
vč D. - .1.08- odkaz HL/2 : 2 2									
3	767 PC 02a	HL/2 - Montáž střešního světlíku podle VHV - odkaz HL/2 - 2970*3970 mm včetně svislé dopravy	ks	2,00000	21 323,00	42 646,00		Vlastní	Indiv
- osazení jeřábem na místo určené za pomoci pomocných lan a popruh - práce stavebních montážníků při osazení na stávající zdivo - kotvení, vrtání, pomocný spojovací a kotvicí materiál - rektifikace směrová a výšková, doplnění pomocných profilů, úprava ložné plochy po montáži - pomocné zakrytí okolních konstrukcí okolo světlíků - folie, textilie, bednění - montáž a demontáž - úklid po provedení prací vč D. - .1.08- odkaz HL/2 : 2 2									
4	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	4 312,32510	1,95	8 409,03	800-767	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Celkem	460 727,76
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 01-NIV	SO 01 Ústřední budova - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	172 484,80						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 367,65000	50,00	68 382,50	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení. vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= + 8,21 m + část nad ut od +0 : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*8,50									
				1367,65					
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 735,30000	20,00	54 706,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= + 8,21 m + část nad ut od +0 - pro 2 měsíce : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*8,50*2									
				2735,3					
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 367,65000	30,00	41 029,50	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= + 8,21 m + část nad ut od +0 : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*8,50									
				1367,65					
4	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	643,60000	5,00	3 218,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03+04 pro stávající objekt : pro v= 4,00 m : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*4,00									
				643,6					
5	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 287,20000	3,00	3 861,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03+04 pro stávající objekt : pro v= 4,00 m : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*4,00 pro 2 měsíce - tj. 1* výměra navíc : 643,60*1									
				643,6					
6	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	643,60000	2,00	1 287,20	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03+04 pro stávající objekt : pro v= 4,00 m : (1+46,10+1+1+30,35+1+1+46,10+1+1+30,35+1)*4,00									
				643,6					

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				45 450,00			
7	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	1 515,00000	30,00	45 450,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.04 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 1515									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 731,21			
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	27,46241	500,00	13 731,21	801-4	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 712		Živičné krytiny				936,92			
9	712400831RT1JD	Odstranění podkladních živičných pásů střech do 30° 1vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m2 - u světlíků	m2	31,76000	28,00	889,28		Vlastní	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny : se svislou plochou zdi u stávajícího světlíku - styk konstrukcí : pro oba stáv světlíky : $1,00 \cdot (1,00 + 2,97 + 1,00) \cdot 2 \cdot 2 + 2,97 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2$									
10	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	15,88000	3,00	47,64	800-711	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 713		Izolace tepelné				128 450,49			
11	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	290,89500	50,00	14 544,75	800-713	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.05 pro stávající objekt : zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 1/2 délky jako obvod mezi pozednicemi na š= 6,15 m : viz půdorys a řez objektem : $6,15 \cdot (18,85 + 9,60 + 18,85)$									
12	631 PC 01	Izolační desky z minerální plsti tl 100 mm - pevnost 70 KPa	m2	319,98450	60,00	19 199,07		Vlastní	Indiv
vč D. - .1.05 pro stávající objekt : zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 1/2 délky jako obvod mezi pozednicemi na š= 6,15 m : viz půdorys a řez objektem : $6,15 \cdot (18,85 + 9,60 + 18,85)$ ztratné a prořez 4 % : $290,895 \cdot 0,10$									
13	631 Pc 02	Izolační desky z minerální plsti tl 160 mm pevnost 50 KPa	m2	319,98450	96,00	30 718,51		Vlastní	Indiv
vč D. - .1.05 pro stávající objekt : zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 1/2 délky jako obvod mezi pozednicemi na š= 6,15 m : viz půdorys a řez objektem : $6,15 \cdot (18,85 + 9,60 + 18,85)$ ztratné a prořez 4 % : $290,895 \cdot 0,10$									
14	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	734,17125	50,00	36 708,56	800-713	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.05 pro stávající objekt : celá výměra podle propočtu GP : 1515									

Mezisoučet

1515

odpočet za část , kterou zabírá průmět stropu na š= 4,00 m :

plochy svislé :

šikmina lichoběžník větší vnější : $-3,705 \cdot (23,10 + 15,80) / 2 \cdot 2$ -144,12šikmina lichoběžník menší vnitřní : $-3,705 \cdot (15,80 + 9,60) / 2 \cdot 4$ -188,21

plochy vodorovné :

šikmina lichoběžník větší vnější : $-3,705 \cdot (38,85 + 31,40) / 2 \cdot 2$ -260,28šiminy lichoběžník menší vnitřní : $-3,705 \cdot (15,80 + 9,60) / 2 \cdot 4$ -188,21

Mezisoučet -780,83

15	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	763,53810	30,00	22 906,14	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

celá výměra podle propočtu GP : 1515 1515

Mezisoučet 1515

odpočet za část , kterou zabírá průmět stropu na š= 4,00 m :

plochy svislé :

šikmina lichoběžník větší vnější : $-3,705 \cdot (23,10 + 15,80) / 2 \cdot 2$ -144,12šikmina lichoběžník menší vnitřní : $-3,705 \cdot (15,80 + 9,60) / 2 \cdot 4$ -188,21

plochy vodorovné :

šikmina lichoběžník větší vnější : $-3,705 \cdot (38,85 + 31,40) / 2 \cdot 2$ -260,28šiminy lichoběžník menší vnitřní : $-3,705 \cdot (15,80 + 9,60) / 2 \cdot 4$ -188,21

Mezisoučet -780,83

ztratné a prořez 4 % : $(1515,00 - 780,82875) \cdot 0,04$ 29,37

Mezisoučet 29,37

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	4 373,46230	1,00	4 373,46	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské			878 669,95				
17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	1 276,00000	78,00	99 528,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv

vč D - .1.05 pro stávající objekt :

viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 1276,00 1276

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	96,65529	108,00	10 438,77	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách :

z celkové délky 20 % výměn do 3,00 bm :

tj. pol (A+B+C)*0,20 : (229,00+26,50+36,60)*0,20 58,42
 dtto z kubatury krokví 1,95 m3 celkem - 20 % : 1,95/0,06/0,17*0,20 38,24
 Mezisoučet 96,66

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	386,62118	93,00	35 955,77	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
 viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách :
 z celkové délky 80 % výměn do 3,00 bm :
 tj. pol (A+B+C)*0,80 : (229,00+26,50+36,60)*0,80 233,68
 Mezisoučet 233,68
 dtto z kubatury krokví 1,95 m3 - 80 % : 1,95/0,06/0,17*0,80 152,94
 Mezisoučet 152,94

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	1 515,00000	78,00	118 170,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	-----------	-------

vč D2.1.05 :
 záklop z desek hrubých tl 25 mm : 1515,00 1515

21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	1 515,00000	16,50	24 997,50	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D - .1.05 pro stávající objekt :
 propočet podle plochy bednění z prken : 1515,00 1515

22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	1 515,00000	16,50	24 997,50	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :
 vítz propočet GP : 1515,00 1515

23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	49,23172	960,00	47 262,45	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - 1.05 pro stávající objekt :
 záklop z desek hrubých tl 250 mm : 1515,00*0,025 37,88
 vč D - .1.05 pro stávající objekt :
 viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 1276,00*0,05*0,050 3,19
 vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis :
 kontralatě 40/60 mm : 1276,00*0,04*0,06 3,06
 kubatura za výměny :
 položka A : 229*0,06*0,17 2,34
 položka B : 26,50*0,14*0,12 0,45
 položka C : 36,60*0,06*0,17 0,37
 Mezisoučet 47,28
 přípočet za kubaturu krokví pro výměnu - viz tabulka : 1,95 1,95

Mezisoučet		1,95								
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	4 442,97000	37,20	165 278,48	800-783	RTS 17/ I	Indiv	
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům										
včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.										
vč D - .1.05 pro stávající objekt :										
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 1276,00*0,05*4				255,2						
vč D2.1.05 - viz výpis :										
latě 40-60 mm - 696 bm : 1276,00*(0,04+0,06)*2				255,2						
záklop - prkna tl 25 mm : 1515,00*2				3030						
plocha ze stávajících konstrukce krovu :										
Mezisoučet				3540,4						
krokve 60/170 mm včetně vyměněných - 3 strany :										
části lichoběžníkové obvod 0,06*1+0,17*2 = 0,40 m :				358,58						
8,06*(16*2+31*2)*0,40+(6,90*2*4+4,70*2*4+3,45*2*4+2,30*2*4)*0,40										
části trojúhelníkové vnitřní obvod dtto = 0,40 m :				202,56						
(7,10*16*2)*0,40+(5,80*4*4+4,70*4*4+3,45*4*4+2,30*4*4+1,20*4*4)*0,40										
pozednice 140/120 - obvod 0,52 m : (46,10-2*1+30,35-2*1)*0,52				37,67						
dtto střední vaznice - pozednice - strop 140/120 obv 0,52 m : (22,40+38,20)*2*0,52				63,02						
dtto střední vaznice - pozednice 140/120 obv 0,52 m : (9,60*4+25,20*2)*0,52				46,18						
nároží 60/170 - obvod 0,46 m : 44,00*0,46				20,24						
úžlabí 60/170 - obovod 0,46 m : 80,00*0,46				36,8						
kleštiny 60/170 - obvod 0,92 pro 2 ks/bm : 1,20*(15+28)*2*0,92+1,20*12*1*0,92				108,19						
nárožní 60/170 - obvod 0,92 m pro 2 ks/bm : 1,20*4*0,92+1,20*4*0,92				8,83						
sloupky 140/140 obvod 0,56 m : 6*4,10*0,56				13,78						
pásy 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : 1,20*(2+2+2+3*2)*0,40				6,72						
Mezisoučet				902,57						
25	762332932RT3JD3	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 60*170 mm	m	429,46555	228,00	97 918,15		Vlastní	Indiv	
vč D. - .1.05 pro stávající objket :										
viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 229,00+36,60				265,6						
přípočet za výměny krokví 60/170 mm po částech :										
kubatura 1,95/0,07/0,17 po jednotlivých částech : 1,95/0,07/0,17				163,87						
Mezisoučet				429,47						
26	762332932RT3JD4	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 140*120 mm	m	26,50000	311,00	8 241,50		Vlastní	Indiv	
vč D. - .1.05 pro stávající objket :										
viz výřez - tabulka - odkaz B po jednotlivých délkách : 26,50				26,5						
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	41,66250	4 620,00	192 480,75	SPCM	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt :										

základ z desek hrubých tl 25 mm : 1515,00*0,025 37,88
ztrátové a průřez 10 % : 37,875*0,10 3,79
Mezisoučet 41,66

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	3,50900	6 180,00	21 685,62	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	------	-----------	-------

vč D - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 1276,00*0,05*0,050 3,19
ztrátové a průřez 10 % : 3,19*0,10 0,32
Mezisoučet 3,51

29	60517111R	lat' průřez 24 cm2	m3	3,36864	6 180,00	20 818,20	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-----------	--------------------	----	---------	----------	-----------	------	-----------	-------

vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis :
1276 bm : 1276,00*0,04*0,06 3,06
ztrátové a průřez 10% : 3,0624*0,10 0,31
Mezisoučet 3,37

30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m	%	10 897,25620	1,00	10 897,26	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 546 116,60			
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--	--

31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	1 980,00000	926,54	1 834 549,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	--------	--------------	---------	-----------	-------

včetně pomocného lešení.
vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 1980 1980

32	764773306R00JD1	Podkladní pás asfaltový tl 1 mm pod střešní krytinu - D+M	m2	1 980,00000	54,30	107 514,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	----	-------------	-------	------------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.
vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 1980 1980
Mezisoučet 1980

33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	7 910,00000	27,00	213 570,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	-------------	-------	------------	---------	-----------	-------

včetně spojovacích prostředků.
vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 7910 7910

34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	111,00000	541,00	60 051,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně těsnících pásky.
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/17 : 111 111

35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	28,00000	342,00	9 576,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------	-------

včetně spojovacích prostředků.
vč D. - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 28 28

36	764775308R00JD1	K/15 - PREFA okapový plech, šířka 230 mm, okapnička	m	193,00000	342,00	66 006,00		Vlastní	Indiv
včetně spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/15 : 193				193					
37	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
světle šedé									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00				4					
38	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	153,00000	630,00	96 390,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně háků a čela.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 153				153					
39	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	40,00000	585,00	23 400,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 40				40					
40	764775303R00JD1	K/18 - hřebenač pro větrané střechy, oplechování nároží	m	44,00000	438,00	19 272,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicí pásky.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/18 : 44,00				44					
41	764775303R00JD1	K/19 - oplechování úžlabí, plech Al, tl 0,70 mm	m	80,00000	650,00	52 000,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicí pásky.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/19 : 80,00				80					
42	764775303R00JD1	K/19A -mezistřešní úžlabí z mPVC rš= 1500 mm na záklop včetně vyvedení na boky světlíků, D+m folie tl 1,5 mm , včetně spoj mat a pomocných poplast profilů	m	32,00000	1 920,00	61 440,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicí pásky.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/19A - navíc : 32,00				32					
43	764775303R00JD3	K/12 - neobsazeno	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicí pásky.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 0									
44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdiva komínového tělesa, plech Al, tl 0,70 mm	m	3,60000	279,00	1 004,40		Vlastní	Indiv
včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 3,60				3,6					
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						62 700,00			
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	7,00000	5 100,00	35 700,00		Vlastní	Indiv
včetně spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 7				7					
46	764775314R00JD2	HL/3 - střešní výlez rozměr 550*1180 mm	kus	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
včetně spojovacích prostředků.									

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/3 : 2

2

Díl: 764		Konstrukce klempířské				82 565,53			
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše, plech Al, tl 0,70 mm	m2	3,60000	1 545,00	5 562,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 3,60				3,6					
48	764775323R00JD1	K/8 - oplechování VZT dn 350 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1				1					
49	764775323R00JD2	K/9 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	4,00000	2 987,00	11 948,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 4				4					
50	764775323R00JD1	K/7 - oplechování VZT dn 600 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	3 399,00	3 399,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1				1					
51	764775323R00JD1	K/6 - oplechování VZT dn 700 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	2,00000	3 399,00	6 798,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 2				2					
52	764775323R00JD3	K/10 - oplechování VZT dn 250 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	2,00000	2 987,00	5 974,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 2				2					
53	764775323R00JD4	K/11 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	2,00000	2 987,00	5 974,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 2				2					
54	764775323R00JD5	K/13 - oplechování VZT dn 150 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	3,00000	2 987,00	8 961,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/13 : 3				3					
55	764775323R00JD6	K/14 - oplechování VZT dn 120 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/14 : 1				1					
56	764775323R00JD7	K/16 - oplechování prostupu anténního stožáru dn 80 mm - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
včetně těsnicích pásky, příponek a spojovacích prostředků.									
vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/16 : 1				1					
57	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	24 988,53000	1,00	24 988,53	800-764	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž				13 041,20			

58	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	14,00000	27,00	378,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : oplechování stěn světlíků rš do 500 mm : nově K/2 , původně rš 350 mm : 3*4+2									
				14					
59	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	200,20000	16,00	3 203,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 3,60 dtto lemování u komína (nově K/5) : 3,60 dttookapnička (nově K/15) : 193 Mezisoučet									
				3,6					
				3,6					
				193					
				200,2					
60	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	24,00	24,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 80 mm (nově K/16) : 1									
				1					
61	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	8,00000	27,00	216,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub do dn 250 mm (nově K/14) : 1 dtto nově K/13 : 3 dtto nově K/11 : 2 dtto nově K/10 : 2									
				1					
				3					
				2					
				2					
62	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30°	kus	4,00000	37,00	148,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/9) : 4									
				4					
63	764343841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 500 do 600 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	63,00	63,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 600 mm (nově K/7) : 1									
				1					
64	764343821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 300 do 400 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	51,00	51,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 350 mm (nově K/8) : 1									
				1					

65	764343851R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 600 do 700 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv olpechování trub dn 700 mm (nově K/6) : 2	kus	2,00000	63,00	126,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
66	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (46,10/1,05+1)*2 (30,35/1,05+1)*2 dopočet do násobku celého kusu : 0,38095 Mezisoučet	kus	150,00000	12,00	1 800,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
67	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 153	m	153,00000	21,00	3 213,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
68	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově sočást K/1) : 4*1	kus	4,00000	21,00	84,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
69	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající výlez (nově HL/1) : 7 dtto HL/3 : 2	kus	9,00000	99,00	891,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
70	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	kus	4,00000	21,00	84,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
71	764392850R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající úžlabí (nově K/19) : 80	m	80,00000	21,00	1 680,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
72	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 40	m	40,00000	27,00	1 080,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 194,00			
73	767 PC 03	Z/1 - D+M anténního stožáru -trubky dn 80 mm včetně záslepky a kotevních prvků, zároveň zinkováno - dodávka kompletu anténního stožáru - doprava na místo vodorovná a svislá na střeche - osazení stožáru, kotvení ke konstrukci krovu - pomocné lešení z lávky dřevěné - součástí není oplechování prostupu - viz k-ce 764		1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv

vč D. - .1.09 - Z/1 : 1

1

74	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	694,00000	1,00	694,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž				281,09			
75	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtakových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	30,00	120,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1

4

76	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	161,08540	1,00	161,09	800-764	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									

Díl: 765		Krytiny tvrdé				168 774,38			
77	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	1 980,00000	28,22	55 875,60	800-765	RTS 17/ I	Indiv

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vítz propočet GP : 1980

1980

78	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do suti	m	155,00000	62,00	9 610,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz propočet GP - nároží - viz K/18 : 44,00

44

hřeben - viz K/17 : 111,00

111

79	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	1 980,00000	7,41	14 671,80	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vítz propočet GP : 1980

1980

80	765799310RK5	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	1 515,00000	52,50	79 537,50	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 1515

1515

81	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	1 815,89500	5,00	9 079,48	800-765	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				111 985,76			
82	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	54,85733	115,00	6 308,59		RTS 17/ I	Indiv
83	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	54,85733	200,00	10 971,47	822-1	RTS 17/ I	Indiv
84	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	54,85733	200,00	10 971,47	801-3	RTS 17/ I	Indiv
85	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	54,85733	150,00	8 228,60	801-3	RTS 17/ I	Indiv
86	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	329,14396	27,80	9 150,20	801-3	RTS 17/ I	Indiv
87	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	54,85733	200,00	10 971,47		RTS 17/ I	Indiv
88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,85733	9,60	526,63		RTS 17/ I	Indiv
89	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti - cembrit, folie, ostatní	t	54,85733	1 000,00	54 857,33		Vlastní	Indiv

Celkem	4 231 381,93
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 01-NIV	SO 01 Ústřední budova - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	51 135,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>6x 1ks</i>	kus	6,00000	52,00	312,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 114m+18m+20m</i>	m	152,00000	71,00	10 792,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 48m+15m+23m+7m+14m+8m</i>	m	115,00000	71,00	8 165,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>16+16+4+8+4x19</i>	kus	120,00000	63,00	7 560,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>13+15</i>	kus	28,00000	93,00	2 604,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímač AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>19ks střecha</i>	kus	19,00000	724,00	13 756,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	30,00000	227,00	6 810,00		Vlastní	Indiv
Celkem						51 135,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 02-NIV	SO 02 Obytný pavilon A - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	107 761,03						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	50,00	41 971,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení. vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 678,84000	20,00	33 576,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 - pro 2 měsíce : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42 dtto pro druhý měsíc : 839,42									
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	30,00	25 182,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,00200	117,00	1 287,23	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : pomocné lešení pro : : oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm : ze spodní strany šachty : $(1,00+2,602+1,00)*1,00$ 4,6 dto boky šachet : $(1,00+2,20+0)*2*1,00$ 6,4 zadní část pro výšku cca 50 mm se neuvažuje : Mezisoučet 11									
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	5,00	2 209,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	883,60000	3,00	2 650,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pro 2 měsíce celkem :

pouze pro poslední podlaží - na v= 4,00 m :

$(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00*2$ 883,6

7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	2,00	883,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	------	--------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 880,00
----------------	---	------------------

8	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	696,00000	30,00	20 880,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

vč D - .1.04 pro stávající objekt :

propočet podle plochy bednění z prken : 696

696

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 436,47
----------------	--------------------------------	-----------------

9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	16,87294	500,00	8 436,47	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712	Živičné krytiny	208,62
-----------------	------------------------	---------------

10	712600832R00JD1	Odstranění krytiny střech nad 30° plast - folie nad šikminou u šachty, viz styk šikmina/šachta	m2	7,32000	28,00	204,96		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny :

s oplechováním výtahové šachty na celou šířku + rozšíření 0,50 m 2* : $2,00*(0,50+2,66+0,50)$ 7,32

7,32

11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,66000	1,00	3,66	800-711	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713	Izolace tepelné	49 290,79
-----------------	------------------------	------------------

12	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	257,64000	36,00	9 275,04	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : $22,80*11,30$ 257,64

257,64

doplnění TI o tloušťku 70 mm :

13	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	345,43200	50,00	17 271,60	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :

šikminy delší strana - 2* : $4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2$ 225,12

225,12

kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43

14	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	359,24928	30,00	10 777,48	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :
šikminy delší strana - 2* : 4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2 225,12
kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43
ztrátne a prořez 4% : 345,432*0,04 13,82
Mezisoučet 13,82

15	631508431R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	267,94560	42,00	11 253,72	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30 257,64
doplnění TI o tloušťku 70 mm :
ztrátne a prořez 4% : 257,64*0,04 10,31
Mezisoučet 267,95

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	712,94800	1,00	712,95	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské	405 711,78						
-----------------	--	----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00 696

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	8,10000	108,00	874,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách : 6,30+1,80 8,1

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,70000	93,00	12 992,10	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz A+B po jednotlivých délkách : 31,10+3,60 34,7
připočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :
kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14 105

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D2.1.05 : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00										696
21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 696										696
22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 696										696
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,92550	960,00	22 008,48	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : vč D - .1.05 pro stávající objekt : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00*0,025										17,4
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050										1,74
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06										1,67
kubatura za výměny 100/140 mm - viz výpočet výměna : 142,40*0,10*0,14										1,99
kubatura za výměny 150/150 mm - viz výpočet výměna : 5,40*0,15*0,15										0,12
Mezisoučet										22,93
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*4 vč D2.1.05 - viz výpis : latě 40-60 mm - 696 bm : 696*(0,04+0,06)*2 záklop - prkna tl 25 mm : 696*2 plocha ze stávajících konstrukce krovu : Mezisoučet	m2	2 349,10400	37,20	87 386,67	800-783	RTS 17/ I	Indiv	
krokve 100/140 mm včetně vyměněných : části trojúhelníkové obvod 0,10*1+0,14*2 = 0,38m : (10,6*2+9,4*2+8,2*2+7,0*2+5,85*2+4,7*2+3,55*2+2,35*2+1,2*2)*2*0,38										80,33

části lichoběžníkové obvod dtto = 0,38 m :	59,24
$(1,20*2+2,35*2+3,55*2+4,70+2+5,85+2+7,0*2+8,2*2+9,4*2)*2*0,38$	
11,30*11*2*0,38	94,47
pozednice 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $(31,35-0,96*2+19,95-0,96*2)*2*0,60$	56,95
dtto střední vaznice - strop 150/150 : $(22,80+11,30)*2*0,60$	40,92
dtto vrcholová vaznice 150/150 : $11,60*1*0,60$	6,96
nároží 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $14,90*4*0,60$	35,76
bačkora 150/180 - obvod $(0,15+0,18)*2 = 0,66$ m : $1,20*(10*2+21*2)*0,66$	49,1
kleštiny 80/160 - obvod $(0,08+0,16)*2*2 = 0,96$ m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,96$	71,42
nárožní 80/160 : $4,35*4*0,96$	16,7
středové v plné vazbě 80/160 : $7,20*3*0,96$	20,74
dtto krátké středové 80/160 : $1,20*(4*2+3*3)*0,96$	16,13
dtto středové kolmé na sebe - na stropě 80/160 : $3,60*2*4*0,96$	27,65
dtto spodní v plné vazbě 80/160 : $3,60*3*2*0,96$	20,74
dtto krátké u středové vaznice 50/100 - obvod = 0,60 m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,60$	44,64
sloupky 150/150 obvod 0,15*4 = 0,60 m : $3*2*2,60*0,60+2*2*1,40*0,60$	12,72
pásky 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : $1,20*(2+2+2+2*3*2)*0,40$	6,72
Mezisoučet	661,19
šachta :	
krokve šachty 80/80 mm - nebudou natírány : 0	
pozednice 80/120 - obvod 0,40 m - nebudou natírány : 0	
bačkora 160/160 -obvod 0,64 m - nebudou natírány : 0	
stěny - bednění šachty - podle propočtu klemp výrobků : 11,50	11,5
strop - podle propočtu klemp výrobků : 6,01	6,01
Mezisoučet	17,51

25	762332932RT2JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	142,40000	228,00	32 467,20		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 31,10+6,30			37,4				
		přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :							
		kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14			105				
26	762332932RT3JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 150 x 150 mm	m	5,40000	311,00	1 679,40		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz B+D po jednotlivých délkách : 3,60+1,80			5,4				
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	19,14000	4 620,00	88 426,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		základ z desek hrubých tl 250 mm : $696,00*0,025$			17,4				
		ztrátne a prořez 10 % : $17,40*0,10$			1,74				
		Mezisoučet			19,14				

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,91400	6 180,00	11 828,52	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050 ztratné a prořez 10 % : 1,74*0,10 Mezisoučet									
29	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,83744	6 180,00	11 355,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06 ztratné a prořez 10% : 1,6704*0,10 Mezisoučet									
30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 148,42670	1,00	5 148,43	800-762	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764		Konstrukce klempířské			1 173 953,64				
31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	911,00000	926,54	844 077,94	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 Mezisoučet									
32	764773306R00JD1	Podkladní asfaltový pás pod střešní krytinu tl 1 mm - D+M	m2	911,00000	54,30	49 467,30		Vlastní	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 Mezisoučet									
33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	3 450,00000	27,00	93 150,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 3450 Mezisoučet									
34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	11,60000	541,00	6 275,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně těsnících pásky. vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 11,60 Mezisoučet									
35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	103,00000	342,00	35 226,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 103 Mezisoučet									
36	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
světle šedé									

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00

4

37	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	103,00000	630,00	64 890,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně háků a čela.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 103

103

38	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	36,00000	585,00	21 060,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 36,00

36

39	764773201R00JD1	Falcované šablony , tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - opláštění šachty boční plochy	m2	11,50000	1 236,00	14 214,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt + vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 11,50

11,5

40	764773201R00JD2	Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - střecha šachty	m2	6,00000	1 482,00	8 892,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 6,00

6

41	764775303R00JD1	K/10 - hřebenáč pro větrané střechy, olpechování nároží	m	59,60000	438,00	26 104,80		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 59,60

59,6

42	764775303R00JD2	K/11 - lemování výtahové šachty se střechou , rš 250 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 12

12

43	764775303R00JD3	K/12 - okapní profil rš 250 mm - střecha/stěna, Al, 0,70 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 12

12

44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdíva komínového tělesa	m	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 4,00

4

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					15 480,00		
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00		Vlastní	Indiv

včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 3

3

46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	180,00000	1,00	180,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské					26 267,81		
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	4,00000	1 545,00	6 180,00		Vlastní	Indiv

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 4,00

4

48	764775323R00JD2	K/6 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 1

1

49	764775323R00JD3	K/7 - oplechování VZT dn 100 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1

1

50	764775323R00JD4	K/8 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1

1

51	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	11 126,81000	1,00	11 126,81	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž					6 545,87		
-------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	6,00000	42,00	252,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování střechy šachty : 6,00

6

53	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	11,50000	42,00	483,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :

pro převod na bm 11,50 m2/ průměr 1,00 m = 11,50 bm vč rezervy : 11,50/1,00

11,5

54	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,00000	15,60	499,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 4,00

4

dtto lemování u komína (nově K/5) : 4,00

4

dtto lemování výtahové šachty (nově K/11) : 12,00

12

dtto okapní plech u výtahové šachty (nově K/12) : 12,00

12

Mezisoučet

32

55	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	24,50	24,50	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 100 mm (nově K/7) : 1

1

56	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	27,90	27,90	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 200 mm (nově K/8) : 1

1

57	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/6) : 1	kus	1,00000	36,00	36,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
58	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (31,50/1,05+1)*2 (19,95/1,05+1)*2	kus	102,00000	15,00	1 530,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
59	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 103,00	m	103,00000	21,90	2 255,70	800-764	RTS 17/ I	Indiv
60	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově součást K/1) : 4*1	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
61	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající výlez (nově HL/1) : 3	kus	3,00000	99,00	297,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
62	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
63	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 4*9,00	m	36,00000	21,90	788,40	800-764	RTS 17/ I	Indiv
64	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	80,97450	1,00	80,97	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé	77 587,24						
66	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti vč D. - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 911	m2	911,00000	28,22	25 708,42	800-765	RTS 17/ I	Indiv
67	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti vč D. - .1.04 pro stávající objekt : viz propočet GP - nároží : 59,60	m	71,20000	62,00	4 414,40	800-765	RTS 17/ I	Indiv

hřeben : 11,60

11,6

68	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	911,00000	7,41	6 750,51	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vitz propočet GP : 911

911

69	765799310R05	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	696,00000	52,50	36 540,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 696

696

70	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	834,78100	5,00	4 173,91	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	49 609,06						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,30149	115,00	2 794,67		RTS 17/ I	Indiv
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	24,30149	200,00	4 860,30	822-1	RTS 17/ I	Indiv
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,30149	200,00	4 860,30	801-3	RTS 17/ I	Indiv
74	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30149	150,00	3 645,22	801-3	RTS 17/ I	Indiv
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,80892	27,80	4 053,49	801-3	RTS 17/ I	Indiv
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,30149	200,00	4 860,30		RTS 17/ I	Indiv
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,30149	9,60	233,29		RTS 17/ I	Indiv
78	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti -cembrit, folie, ostatní	t	24,30149	1 000,00	24 301,49		Vlastní	Indiv

Celkem						1 941 732,31			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 02-NIV	SO 02 Obytný pavilon A - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	23 096,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>4x 1ks</i>	kus	4,00000	52,00	208,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 14m+4x9m</i>	m	50,00000	71,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 4x7m+3m+3m+2m+2m+6m</i>	m	44,00000	71,00	3 124,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>10+10+4+8</i>	kus	32,00000	63,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>6x1</i>	kus	6,00000	93,00	558,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímec AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>11ks střecha</i>	kus	11,00000	724,00	7 964,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	20,00000	227,00	4 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 096,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 03-NIV	SO 03 Obytný pavilon B - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	107 761,03						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	50,00	41 971,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení.									
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : (1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 678,84000	20,00	33 576,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 - pro 2 měsíce :									
				839,42					
(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
dtto pro druhý měsíc : 839,42									
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	30,00	25 182,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : (1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,00200	117,00	1 287,23	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt :									
pomocné lešení pro :									
oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :									
				4,6					
ze spodní strany šachty : (1,00+2,602+1,00)*1,00									
				6,4					
dto boky šachet : (1,00+2,20+0)*2*1,00									
zadní část pro výšku cca 50 mm se neuvažuje :									
				11					
Mezisoučet									
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	5,00	2 209,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	883,60000	3,00	2 650,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pro 2 měsíce celkem :

pouze pro poslední podlaží - na v= 4,00 m :

$(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00*2$ 883,6

7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	2,00	883,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	------	--------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 880,00
----------------	---	------------------

8	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	696,00000	30,00	20 880,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

vč D - .1.04 pro stávající objekt :

propoččet podle plochy bednění z prken : 696

696

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 436,47
----------------	--------------------------------	-----------------

9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	16,87294	500,00	8 436,47	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712	Živičné krytiny	207,89
-----------------	------------------------	---------------

10	712600832R00JD	Odstranění krytiny střech nad 30° plast - folie nad šikminou u šachty, viz styk šikmina/šachta	m2	7,32000	27,90	204,23		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny :

s oplechováním výtahové šachty na celou šířku + rozšíření 0,50 m 2* : $2,00*(0,50+2,66+0,50)$ 7,32

7,32

11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,66000	1,00	3,66	800-711	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713	Izolace tepelné	49 290,79
-----------------	------------------------	------------------

12	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	257,64000	36,00	9 275,04	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30

257,64

doplnění TI o tloušťku 70 mm :

13	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	345,43200	50,00	17 271,60	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :

šikminy delší strana - 2* : $4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2$ 225,12

225,12

kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43

14	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	359,24928	30,00	10 777,48	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :
šikminy delší strana - 2* : 4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2 225,12
kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43
ztrátne a prořez 4% : 345,432*0,04 13,82
Mezisoučet 13,82

15	631508431R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	267,94560	42,00	11 253,72	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30 257,64
doplnění TI o tloušťku 70 mm :
ztrátne a prořez 4% : 257,64*0,04 10,31
Mezisoučet 267,95

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	712,94800	1,00	712,95	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské	405 711,78						
-----------------	--	----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00 696

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	8,10000	108,00	874,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách : 6,30+1,80 8,1

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,70000	93,00	12 992,10	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz A+B po jednotlivých délkách : 31,10+3,60 34,7
přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :
kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14 105

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D2.1.05 : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00										696
21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 696										696
22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 696										696
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,92550	960,00	22 008,48	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : vč D - .1.05 pro stávající objekt : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00*0,025										17,4
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050										1,74
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06										1,67
kubatura za výměny 100/140 mm - viz výpočet výměna : 142,40*0,10*0,14										1,99
kubatura za výměny 150/150 mm - viz výpočet výměna : 5,40*0,15*0,15										0,12
Mezisoučet										22,93
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*4 vč D2.1.05 - viz výpis : latě 40-60 mm - 696 bm : 696*(0,04+0,06)*2 záklop - prkna tl 25 mm : 696*2 plocha ze stávajících konstrukce krovu : Mezisoučet	m2	2 349,10400	37,20	87 386,67	800-783	RTS 17/ I	Indiv	
krokve 100/140 mm včetně vyměněných : části trojúhelníkové obvod 0,10*1+0,14*2 = 0,38m : (10,6*2+9,4*2+8,2*2+7,0*2+5,85*2+4,7*2+3,55*2+2,35*2+1,2*2)*2*0,38										80,33

části lichoběžníkové obvod dtto = 0,38 m :	59,24
$(1,20*2+2,35*2+3,55*2+4,70+2+5,85+2+7,0*2+8,2*2+9,4*2)*2*0,38$	
11,30*11*2*0,38	94,47
pozednice 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $(31,35-0,96*2+19,95-0,96*2)*2*0,60$	56,95
dtto střední vaznice - strop 150/150 : $(22,80+11,30)*2*0,60$	40,92
dtto vrcholová vaznice 150/150 : $11,60*1*0,60$	6,96
nároží 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $14,90*4*0,60$	35,76
bačkora 150/180 - obvod $(0,15+0,18)*2 = 0,66$ m : $1,20*(10*2+21*2)*0,66$	49,1
kleštiny 80/160 - obvod $(0,08+0,16)*2*2 = 0,96$ m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,96$	71,42
nárožní 80/160 : $4,35*4*0,96$	16,7
středové v plné vazbě 80/160 : $7,20*3*0,96$	20,74
dtto krátké středové 80/160 : $1,20*(4*2+3*3)*0,96$	16,13
dtto středové kolmé na sebe - na stropě 80/160 : $3,60*2*4*0,96$	27,65
dtto spodní v plné vazbě 80/160 : $3,60*3*2*0,96$	20,74
dtto krátké u středové vaznice 50/100 - obvod = 0,60 m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,60$	44,64
sloupky 150/150 obvod 0,15*4 = 0,60 m : $3*2*2,60*0,60+2*2*1,40*0,60$	12,72
pásky 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : $1,20*(2+2+2+2*3*2)*0,40$	6,72
Mezisoučet	661,19
šachta :	
krokve šachty 80/80 mm - nebudou natírány : 0	
pozednice 80/120 - obvod 0,40 m - nebudou natírány : 0	
bačkora 160/160 -obvod 0,64 m - nebudou natírány : 0	
stěny - bednění šachty - podle propočtu klemp výrobků : 11,50	11,5
strop - podle propočtu klemp výrobků : 6,01	6,01
Mezisoučet	17,51

25	762332932RT2JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	142,40000	228,00	32 467,20		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 31,10+6,30			37,4				
		přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :							
		kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14			105				
26	762332932RT3JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 150 x 150 mm	m	5,40000	311,00	1 679,40		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz B+D po jednotlivých délkách : 3,60+1,80			5,4				
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	19,14000	4 620,00	88 426,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		základ z desek hrubých tl 250 mm : $696,00*0,025$			17,4				
		ztrátové a prořez 10 % : $17,40*0,10$			1,74				
		Mezisoučet			19,14				

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,91400	6 180,00	11 828,52	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050		1,74					
		ztratné a prořez 10 % : 1,74*0,10		0,17					
		Mezisoučet		1,91					
29	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,83744	6 180,00	11 355,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis :							
		696 bm : 696*0,04*0,06		1,67					
		ztratné a prořez 10% : 1,6704*0,10		0,17					
		Mezisoučet		1,84					
30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 148,42670	1,00	5 148,43	800-762	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 764		Konstrukce klempířské			1 173 953,64				
31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	911,00000	926,54	844 077,94	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení.							
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 911		911					
32	764773306R00JD1	Podkladní asfaltový pás tl 1 mm pod střešní krytinu - D+M	m2	911,00000	54,30	49 467,30		Vlastní	Indiv
		včetně pomocného lešení.							
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 911		911					
		Mezisoučet		911					
33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	3 450,00000	27,00	93 150,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		včetně spojovacích prostředků.							
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 3450		3450					
34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	11,60000	541,00	6 275,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		včetně těsnících pásky.							
		vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 11,60		11,6					
35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	103,00000	342,00	35 226,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		včetně spojovacích prostředků.							
		vč D. - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 103		103					
36	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		světle šedé							

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00

4

37	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	103,00000	630,00	64 890,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně háků a čela.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 103

103

38	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	36,00000	585,00	21 060,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 36,00

36

39	764773201R00JD1	Falcované šablony , tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - opláštění šachty boční plochy	m2	11,50000	1 236,00	14 214,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt + vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 11,50

11,5

40	764773201R00JD2	Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - střecha šachty	m2	6,00000	1 482,00	8 892,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 6,00

6

41	764775303R00JD1	K/10 - hřebenáč pro větrané střechy, olpechování nároží	m	59,60000	438,00	26 104,80		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 59,60

59,6

42	764775303R00JD2	K/11 - lemování výtahové šachty se střechou , rš 250 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 12

12

43	764775303R00JD3	K/12 - okapní profil rš 250 mm - střecha/stěna, Al, 0,70 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 12

12

44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdíva komínového tělesa	m	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 4,00

4

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 480,00			
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00		Vlastní	Indiv

včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 3

3

46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	180,00000	1,00	180,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 267,81			
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	4,00000	1 545,00	6 180,00		Vlastní	Indiv

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 4,00

4

48	764775323R00JD2	K/6 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 1

1

49	764775323R00JD3	K/7 - oplechování VZT dn 100 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1

1

50	764775323R00JD4	K/8 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1

1

51	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	11 126,81000	1,00	11 126,81	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž					6 546,47		
-------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	6,00000	42,00	252,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování střechy šachty : 6,00

6

53	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	11,50000	42,00	483,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :

pro převod na bm 11,50 m2/ průměr 1,00 m = 11,50 bm vč rezervy : 11,50/1,00

11,5

54	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,00000	15,60	499,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 4,00

4

dtto lemování u komína (nově K/5) : 4,00

4

dtto lemování výtahové šachty (nově K/11) : 12,00

12

dtto okapní plech u výtahové šachty (nově K/12) : 12,00

12

Mezisoučet

32

55	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	25,00	25,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 100 mm (nově K/7) : 1

1

56	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	28,00	28,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 200 mm (nově K/8) : 1

1

57	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	36,00	36,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/6) : 1	1						
58	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	102,00000	15,00	1 530,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (31,50/1,05+1)*2	62						
		(19,95/1,05+1)*2	40						
59	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	103,00000	21,90	2 255,70	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 103,00	103						
60	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově součást K/1) : 4*1	4						
61	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	3,00000	99,00	297,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající výlez (nově HL/1) : 3	3						
62	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
63	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	36,00000	21,90	788,40	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 4*9,00	36						
64	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	80,97450	1,00	80,97	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé	77 580,12						
66	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	911,00000	28,22	25 708,42	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 911	911						
67	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti	m	71,20000	61,90	4 407,28	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP - nároží : 59,60	59,6						

hřeben : 11,60

11,6

68	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	911,00000	7,41	6 750,51	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vitz propočet GP : 911

911

69	765799310R05	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	696,00000	52,50	36 540,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 696

696

70	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	834,78100	5,00	4 173,91	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	49 609,06						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,30149	115,00	2 794,67		RTS 17/ I	Indiv
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	24,30149	200,00	4 860,30	822-1	RTS 17/ I	Indiv
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,30149	200,00	4 860,30	801-3	RTS 17/ I	Indiv
74	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30149	150,00	3 645,22	801-3	RTS 17/ I	Indiv
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,80892	27,80	4 053,49	801-3	RTS 17/ I	Indiv
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,30149	200,00	4 860,30		RTS 17/ I	Indiv
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,30149	9,60	233,29		RTS 17/ I	Indiv
78	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti - cembrit, folie, ostatní	t	24,30149	1 000,00	24 301,49		Vlastní	Indiv

Celkem						1 941 725,06			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 03-NIV	SO 03 Obytný pavilon B - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	23 238,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>4x 1ks</i>	kus	4,00000	52,00	208,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 14m+4x9m</i>	m	50,00000	71,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 4x7m+4m+4m+2m+2m+6m</i>	m	46,00000	71,00	3 266,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>10+10+4+8</i>	kus	32,00000	63,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>6x1</i>	kus	6,00000	93,00	558,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímec AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>11ks střecha</i>	kus	11,00000	724,00	7 964,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	20,00000	227,00	4 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 238,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	107 761,03						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	50,00	41 971,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení. vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 678,84000	20,00	33 576,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 - pro 2 měsíce : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42 dtto pro druhý měsíc : 839,42									
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	30,00	25 182,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,00200	117,00	1 287,23	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : pomocné lešení pro : : oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm : ze spodní strany šachty : $(1,00+2,602+1,00)*1,00$ 4,6 dto boky šachet : $(1,00+2,20+0)*2*1,00$ 6,4 zadní část pro výšku cca 50 mm se neuvažuje : Mezisoučet 11									
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	5,00	2 209,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	883,60000	3,00	2 650,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pro 2 měsíce celkem :

pouze pro poslední podlaží - na v= 4,00 m :

$(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00*2$ 883,6

7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	2,00	883,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	------	--------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 880,00						
----------------	--	---	------------------	--	--	--	--	--	--

8	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	696,00000	30,00	20 880,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

vč D - .1.04 pro stávající objekt :

propočet podle plochy bednění z prken : 696

696

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	8 436,47						
----------------	--	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	16,87294	500,00	8 436,47	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712		Živičné krytiny	207,89						
-----------------	--	------------------------	---------------	--	--	--	--	--	--

10	712600832R00JD	Odstranění krytiny střech nad 30° plast - folie nad šikminou u šachty, viz styk šikmina/šachta	m2	7,32000	27,90	204,23		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny :

s oplechováním výtahové šachty na celou šířku + rozšíření 0,50 m 2* : $2,00*(0,50+2,66+0,50)$ 7,32

7,32

11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,66000	1,00	3,66	800-711	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713		Izolace tepelné	49 290,79						
-----------------	--	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

12	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	257,64000	36,00	9 275,04	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : $22,80*11,30$ 257,64

257,64

doplnění TI o tloušťku 70 mm :

13	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	345,43200	50,00	17 271,60	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :

šikminy delší strana - 2* : $4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2$ 225,12

225,12

kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43

14	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	359,24928	30,00	10 777,48	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :
šikminy delší strana - 2* : 4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2 225,12
kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43
ztrátne a prořez 4% : 345,432*0,04 13,82
Mezisoučet 13,82

15	631508431R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	267,94560	42,00	11 253,72	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30 257,64
doplnění TI o tloušťku 70 mm :
ztrátne a prořez 4% : 257,64*0,04 10,31
Mezisoučet 267,95

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	712,94800	1,00	712,95	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské	405 711,78						
-----------------	--	----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00 696

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	8,10000	108,00	874,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách : 6,30+1,80 8,1

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,70000	93,00	12 992,10	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz A+B po jednotlivých délkách : 31,10+3,60 34,7
přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :
kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14 105

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D2.1.05 : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00										696
21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 696										696
22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 696										696
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,92550	960,00	22 008,48	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : vč D - .1.05 pro stávající objekt : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00*0,025										17,4
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050										1,74
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06										1,67
kubatura za výměny 100/140 mm - viz výpočet výměna : 142,40*0,10*0,14										1,99
kubatura za výměny 150/150 mm - viz výpočet výměna : 5,40*0,15*0,15										0,12
Mezisoučet										22,93
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*4 vč D2.1.05 - viz výpis : latě 40-60 mm - 696 bm : 696*(0,04+0,06)*2 záklop - prkna tl 25 mm : 696*2 plocha ze stávajících konstrukce krovu : Mezisoučet	m2	2 349,10400	37,20	87 386,67	800-783	RTS 17/ I	Indiv	
krokve 100/140 mm včetně vyměněných : části trojúhelníkové obvod 0,10*1+0,14*2 = 0,38m : (10,6*2+9,4*2+8,2*2+7,0*2+5,85*2+4,7*2+3,55*2+2,35*2+1,2*2)*2*0,38										80,33

části lichoběžníkové obvod dtto = 0,38 m :	59,24
$(1,20*2+2,35*2+3,55*2+4,70+2+5,85+2+7,0*2+8,2*2+9,4*2)*2*0,38$	
11,30*11*2*0,38	94,47
pozednice 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $(31,35-0,96*2+19,95-0,96*2)*2*0,60$	56,95
dtto střední vaznice - strop 150/150 : $(22,80+11,30)*2*0,60$	40,92
dtto vrcholová vaznice 150/150 : $11,60*1*0,60$	6,96
nároží 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $14,90*4*0,60$	35,76
bačkora 150/180 - obvod $(0,15+0,18)*2 = 0,66$ m : $1,20*(10*2+21*2)*0,66$	49,1
kleštiny 80/160 - obvod $(0,08+0,16)*2*2 = 0,96$ m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,96$	71,42
nárožní 80/160 : $4,35*4*0,96$	16,7
středové v plné vazbě 80/160 : $7,20*3*0,96$	20,74
dtto krátké středové 80/160 : $1,20*(4*2+3*3)*0,96$	16,13
dtto středové kolmé na sebe - na stropě 80/160 : $3,60*2*4*0,96$	27,65
dtto spodní v plné vazbě 80/160 : $3,60*3*2*0,96$	20,74
dtto krátké u středové vaznice 50/100 - obvod = 0,60 m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,60$	44,64
sloupky 150/150 obvod 0,15*4 = 0,60 m : $3*2*2,60*0,60+2*2*1,40*0,60$	12,72
pásky 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : $1,20*(2+2+2+2*3*2)*0,40$	6,72
Mezisoučet	661,19
šachta :	
krokve šachty 80/80 mm - nebudou natírány : 0	
pozednice 80/120 - obvod 0,40 m - nebudou natírány : 0	
bačkora 160/160 -obvod 0,64 m - nebudou natírány : 0	
stěny - bednění šachty - podle propočtu klemp výrobků : 11,50	11,5
strop - podle propočtu klemp výrobků : 6,01	6,01
Mezisoučet	17,51

25	762332932RT2JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	142,40000	228,00	32 467,20		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 31,10+6,30			37,4				
		přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :							
		kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14			105				
26	762332932RT3JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 150 x 150 mm	m	5,40000	311,00	1 679,40		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz B+D po jednotlivých délkách : 3,60+1,80			5,4				
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	19,14000	4 620,00	88 426,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		základ z desek hrubých tl 250 mm : $696,00*0,025$			17,4				
		ztrátové a průřez 10 % : $17,40*0,10$			1,74				
		Mezisoučet			19,14				

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,91400	6 180,00	11 828,52	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050 1,74 ztratné a prořez 10 % : 1,74*0,10 0,17 Mezisoučet 1,91									
29	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,83744	6 180,00	11 355,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06 1,67 ztratné a prořez 10% : 1,6704*0,10 0,17 Mezisoučet 1,84									
30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 148,42670	1,00	5 148,43	800-762	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764					Konstrukce klempířské				
					1 173 953,64				
31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	911,00000	926,54	844 077,94	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911									
32	764773306R00JD1	Podkladní asfaltový pás tl 1 mm pod střešní krytinu - D+M	m2	911,00000	54,30	49 467,30		Vlastní	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911 Mezisoučet 911									
33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	3 450,00000	27,00	93 150,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 3450 3450									
34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	11,60000	541,00	6 275,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně těsnících pásky. vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 11,60 11,6									
35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	103,00000	342,00	35 226,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 103 103									
36	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
světle šedé									

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00

4

37	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	103,00000	630,00	64 890,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně háků a čela.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 103

103

38	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	36,00000	585,00	21 060,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 36,00

36

39	764773201R00JD1	Falcované šablony , tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - opláštění šachty boční plochy	m2	11,50000	1 236,00	14 214,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt + vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 11,50

11,5

40	764773201R00JD2	Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - střecha šachty	m2	6,00000	1 482,00	8 892,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 6,00

6

41	764775303R00JD1	K/10 - hřebenáč pro větrané střechy, olpechování nároží	m	59,60000	438,00	26 104,80		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 59,60

59,6

42	764775303R00JD2	K/11 - lemování výtahové šachty se střechou , rš 250 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 12

12

43	764775303R00JD3	K/12 - okapní profil rš 250 mm - střecha/stěna, Al, 0,70 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 12

12

44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdíva komínového tělesa	m	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 4,00

4

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					15 480,00		
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00		Vlastní	Indiv

včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 3

3

46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	180,00000	1,00	180,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské					26 267,81		
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	4,00000	1 545,00	6 180,00		Vlastní	Indiv

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 4,00

4

48	764775323R00JD2	K/6 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 1

1

49	764775323R00JD3	K/7 - oplechování VZT dn 100 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1

1

50	764775323R00JD4	K/8 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1

1

51	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	11 126,81000	1,00	11 126,81	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž					6 545,97		
-------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	6,00000	42,00	252,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování střechy šachty : 6,00

6

53	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	11,50000	42,00	483,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :

pro převod na bm 11,50 m2/ průměr 1,00 m = 11,50 bm vč rezervy : 11,50/1,00

11,5

54	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,00000	15,60	499,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 4,00

4

dtto lemování u komína (nově K/5) : 4,00

4

dtto lemování výtahové šachty (nově K/11) : 12,00

12

dtto okapní plech u výtahové šachty (nově K/12) : 12,00

12

Mezisoučet

32

55	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	24,60	24,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 100 mm (nově K/7) : 1

1

56	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	27,90	27,90	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 200 mm (nově K/8) : 1

1

57	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	36,00	36,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/6) : 1	1						
58	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	102,00000	15,00	1 530,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (31,50/1,05+1)*2	62						
		(19,95/1,05+1)*2	40						
59	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	103,00000	21,90	2 255,70	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 103,00	103						
60	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově součást K/1) : 4*1	4						
61	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	3,00000	99,00	297,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající výlez (nově HL/1) : 3	3						
62	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
63	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	36,00000	21,90	788,40	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 4*9,00	36						
64	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	80,97450	1,00	80,97	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé	77 580,12						
66	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	911,00000	28,22	25 708,42	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 911	911						
67	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti	m	71,20000	61,90	4 407,28	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP - nároží : 59,60	59,6						

hřeben : 11,60

11,6

68	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	911,00000	7,41	6 750,51	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vitz propočet GP : 911

911

69	765799310RK5	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	696,00000	52,50	36 540,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 696

696

70	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	834,78100	5,00	4 173,91	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				49 609,06			
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,30149	115,00	2 794,67		RTS 17/ I	Indiv
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	24,30149	200,00	4 860,30	822-1	RTS 17/ I	Indiv
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,30149	200,00	4 860,30	801-3	RTS 17/ I	Indiv
74	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30149	150,00	3 645,22	801-3	RTS 17/ I	Indiv
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,80892	27,80	4 053,49	801-3	RTS 17/ I	Indiv
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,30149	200,00	4 860,30		RTS 17/ I	Indiv
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,30149	9,60	233,29		RTS 17/ I	Indiv
78	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti - cembrit, folie, ostatní	t	24,30149	1 000,00	24 301,49		Vlastní	Indiv

Díl: 766		Vodorovné konstrukce				57 390,44			
-----------------	--	-----------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--

79	61140251.AR	okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,20 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní	kus	4,00000	9 250,00	37 000,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

80	61140281.AR	lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	4,00000	1 915,00	7 660,00	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

81	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádkartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	643,00	2 572,00	801-1	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

82	416091071RT1JD1	Příplatek za výřez plochy pro dodatečné osazení střešního okna v k-ci SDK podhledu, včetně odvozu a likvidace odpadu	kus	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

83	416091071RT1JD2	Příplatek za napojení tepelné a parotěsné izolace po montáži střešního okna, včetně dodávky materiálu TI + folie + přelepení spojů	kus	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

84	766624046R00	Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm	kus	4,00000	1 537,00	6 148,00	800-766	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.09 VTV odkaz T/1) p HL/1) :

okno střešní 660/1180 mm - dle textu výpisu : 4

4

85	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,01053	991,00	10,44	800-766	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Celkem						1 999 115,00			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 04-NIV	SO 04 Obytný pavilon C - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	23 238,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>4x 1ks</i>	kus	4,00000	52,00	208,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 14m+4x9m</i>	m	50,00000	71,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 4x7m+4m+4m+2m+2m+6m</i>	m	46,00000	71,00	3 266,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>10+10+4+8</i>	kus	32,00000	63,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>6x1</i>	kus	6,00000	93,00	558,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímec AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>11ks střecha</i>	kus	11,00000	724,00	7 964,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	20,00000	227,00	4 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 238,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	107 761,03						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	50,00	41 971,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení.									
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : (1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 678,84000	20,00	33 576,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 - pro 2 měsíce :									
				839,42					
(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
dtto pro druhý měsíc : 839,42									
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	30,00	25 182,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									
pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : (1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60									
				839,42					
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,00200	117,00	1 287,23	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt :									
pomocné lešení pro :									
oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :									
				4,6					
ze spodní strany šachty : (1,00+2,602+1,00)*1,00									
				6,4					
dto boky šachet : (1,00+2,20+0)*2*1,00									
zadní část pro výšku cca 50 mm se neuvažuje :									
				11					
Mezisoučet									
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	5,00	2 209,00	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	883,60000	3,00	2 650,80	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pro 2 měsíce celkem :

pouze pro poslední podlaží - na v= 4,00 m :

$(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00*2$ 883,6

7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	2,00	883,60	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	------	--------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	20 880,00
----------------	---	------------------

8	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	696,00000	30,00	20 880,00	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

vč D - .1.04 pro stávající objekt :

propoččet podle plochy bednění z prken : 696

696

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 436,47
----------------	--------------------------------	-----------------

9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	16,87294	500,00	8 436,47	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712	Živičné krytiny	207,89
-----------------	------------------------	---------------

10	712600832R00JD1	Odstranění krytiny střech nad 30° plast - folie nad šikminou u šachty, viz styk šikmina/šachta	m2	7,32000	27,90	204,23		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny :

s oplechováním výtahové šachty na celou šířku + rozšíření 0,50 m 2* : $2,00*(0,50+2,66+0,50)$ 7,32

7,32

11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,66000	1,00	3,66	800-711	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713	Izolace tepelné	49 290,79
-----------------	------------------------	------------------

12	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	257,64000	36,00	9 275,04	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30

257,64

doplnění TI o tloušťku 70 mm :

13	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	345,43200	50,00	17 271,60	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :

šikminy delší strana - 2* : $4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2$ 225,12

225,12

kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43

14	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	359,24928	30,00	10 777,48	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :
šikminy delší strana - 2* : 4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2 225,12
kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43
ztrátne a prořez 4% : 345,432*0,04 13,82
Mezisoučet 13,82

15	631508431R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	267,94560	42,00	11 253,72	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30 257,64
doplnění TI o tloušťku 70 mm :
ztrátne a prořez 4% : 257,64*0,04 10,31
Mezisoučet 267,95

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	712,94800	1,00	712,95	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské	405 711,78						
-----------------	--	----------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00 696

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	8,10000	108,00	874,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách : 6,30+1,80 8,1

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,70000	93,00	12 992,10	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz A+B po jednotlivých délkách : 31,10+3,60 34,7
přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :
kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14 105

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D2.1.05 : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00										696
21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 696										696
22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 696										696
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,92550	960,00	22 008,48	800-762	RTS 17/ I	Indiv	
vč D - .1.05 pro stávající objekt : vč D - .1.05 pro stávající objekt : záklop z desek hrubých tl 250 mm : 696,00*0,025										17,4
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050										1,74
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06										1,67
kubatura za výměny 100/140 mm - viz výpočet výměna : 142,40*0,10*0,14										1,99
kubatura za výměny 150/150 mm - viz výpočet výměna : 5,40*0,15*0,15										0,12
Mezisoučet										22,93
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*4 vč D2.1.05 - viz výpis : latě 40-60 mm - 696 bm : 696*(0,04+0,06)*2 záklop - prkna tl 25 mm : 696*2 plocha ze stávajících konstrukce krovu : Mezisoučet	m2	2 349,10400	37,20	87 386,67	800-783	RTS 17/ I	Indiv	
krokve 100/140 mm včetně vyměněných : části trojúhelníkové obvod 0,10*1+0,14*2 = 0,38m : (10,6*2+9,4*2+8,2*2+7,0*2+5,85*2+4,7*2+3,55*2+2,35*2+1,2*2)*2*0,38										80,33

části lichoběžníkové obvod dtto = 0,38 m :	59,24
$(1,20*2+2,35*2+3,55*2+4,70+2+5,85+2+7,0*2+8,2*2+9,4*2)*2*0,38$	
11,30*11*2*0,38	94,47
pozednice 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $(31,35-0,96*2+19,95-0,96*2)*2*0,60$	56,95
dtto střední vaznice - strop 150/150 : $(22,80+11,30)*2*0,60$	40,92
dtto vrcholová vaznice 150/150 : $11,60*1*0,60$	6,96
nároží 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $14,90*4*0,60$	35,76
bačkora 150/180 - obvod $(0,15+0,18)*2 = 0,66$ m : $1,20*(10*2+21*2)*0,66$	49,1
kleštiny 80/160 - obvod $(0,08+0,16)*2*2 = 0,96$ m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,96$	71,42
nárožní 80/160 : $4,35*4*0,96$	16,7
středové v plné vazbě 80/160 : $7,20*3*0,96$	20,74
dtto krátké středové 80/160 : $1,20*(4*2+3*3)*0,96$	16,13
dtto středové kolmé na sebe - na stropě 80/160 : $3,60*2*4*0,96$	27,65
dtto spodní v plné vazbě 80/160 : $3,60*3*2*0,96$	20,74
dtto krátké u středové vaznice 50/100 - obvod = 0,60 m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,60$	44,64
sloupky 150/150 obvod 0,15*4 = 0,60 m : $3*2*2,60*0,60+2*2*1,40*0,60$	12,72
pásky 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : $1,20*(2+2+2+2*3*2)*0,40$	6,72
Mezisoučet	661,19
šachta :	
krokve šachty 80/80 mm - nebudou natírány : 0	
pozednice 80/120 - obvod 0,40 m - nebudou natírány : 0	
bačkora 160/160 -obvod 0,64 m - nebudou natírány : 0	
stěny - bednění šachty - podle propočtu klemp výrobků : 11,50	11,5
strop - podle propočtu klemp výrobků : 6,01	6,01
Mezisoučet	17,51

25	762332932RT2JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	142,40000	228,00	32 467,20		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 31,10+6,30			37,4				
		přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :							
		kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14			105				
26	762332932RT3JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 150 x 150 mm	m	5,40000	311,00	1 679,40		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz B+D po jednotlivých délkách : 3,60+1,80			5,4				
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	19,14000	4 620,00	88 426,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		základ z desek hrubých tl 250 mm : $696,00*0,025$			17,4				
		ztrátne a prořez 10 % : $17,40*0,10$			1,74				
		Mezisoučet			19,14				

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,91400	6 180,00	11 828,52	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050 1,74 ztratné a prořez 10 % : 1,74*0,10 0,17 Mezisoučet 1,91									
29	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,83744	6 180,00	11 355,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06 1,67 ztratné a prořez 10% : 1,6704*0,10 0,17 Mezisoučet 1,84									
30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 148,42670	1,00	5 148,43	800-762	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764					Konstrukce klempířské				
					1 173 953,64				
31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	911,00000	926,54	844 077,94	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911									
32	764773306R00JD1	Podkladní asfaltový pás tl 1 mm pod střešní krytinu - D+M	m2	911,00000	54,30	49 467,30		Vlastní	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911 Mezisoučet 911									
33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	3 450,00000	27,00	93 150,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 3450 3450									
34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	11,60000	541,00	6 275,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně těsnících pásky. vč D - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 11,60 11,6									
35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	103,00000	342,00	35 226,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 103 103									
36	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
světle šedé									

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00

4

37	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	103,00000	630,00	64 890,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně háků a čela.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 103

103

38	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	36,00000	585,00	21 060,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 36,00

36

39	764773201R00JD1	Falcované šablony , tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - opláštění šachty boční plochy	m2	11,50000	1 236,00	14 214,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt + vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 11,50

11,5

40	764773201R00JD2	Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - střecha šachty	m2	6,00000	1 482,00	8 892,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 6,00

6

41	764775303R00JD1	K/10 - hřebenáč pro větrané střechy, olpechování nároží	m	59,60000	438,00	26 104,80		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 59,60

59,6

42	764775303R00JD2	K/11 - lemování výtahové šachty se střechou , rš 250 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 12

12

43	764775303R00JD3	K/12 - okapní profil rš 250 mm - střecha/stěna, Al, 0,70 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnící pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 12

12

44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdíva komínového tělesa	m	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 4,00

4

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					10 320,00		
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	2,00000	5 100,00	10 200,00		Vlastní	Indiv

včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 2

2

46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	120,00000	1,00	120,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské					26 267,81		
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	4,00000	1 545,00	6 180,00		Vlastní	Indiv

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 4,00

4

48	764775323R00JD2	K/6 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 1

1

49	764775323R00JD3	K/7 - oplechování VZT dn 100 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1

1

50	764775323R00JD4	K/8 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1

1

51	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	11 126,81000	1,00	11 126,81	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž					6 545,97		
-------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	6,00000	42,00	252,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování střechy šachty : 6,00

6

53	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	11,50000	42,00	483,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :

pro převod na bm 11,50 m2/ průměr 1,00 m = 11,50 bm vč rezervy : 11,50/1,00

11,5

54	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,00000	15,60	499,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 4,00

4

dtto lemování u komína (nově K/5) : 4,00

4

dtto lemování výtahové šachty (nově K/11) : 12,00

12

dtto okapní plech u výtahové šachty (nově K/12) : 12,00

12

Mezisoučet

32

55	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	24,60	24,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 100 mm (nově K/7) : 1

1

56	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	27,90	27,90	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 200 mm (nově K/8) : 1

1

57	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	36,00	36,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/6) : 1	1						
58	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	102,00000	15,00	1 530,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (31,50/1,05+1)*2	62						
		(19,95/1,05+1)*2	40						
59	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	103,00000	21,90	2 255,70	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 103,00	103						
60	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově součást K/1) : 4*1	4						
61	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	3,00000	99,00	297,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající výlez (nově HL/1) : 3	3						
62	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
63	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	36,00000	21,90	788,40	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 4*9,00	36						
64	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	4						
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	80,97450	1,00	80,97	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé	77 580,12						
66	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti	m2	911,00000	28,22	25 708,42	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP : 911	911						
67	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti	m	71,20000	61,90	4 407,28	800-765	RTS 17/ I	Indiv
		vč D. - .1.04 pro stávající objekt :							
		viz propočet GP - nároží : 59,60	59,6						

hřeben : 11,60

11,6

68	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	911,00000	7,41	6 750,51	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vitz propočet GP : 911

911

69	765799310R05	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	696,00000	52,50	36 540,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 696

696

70	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	834,78100	5,00	4 173,91	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	49 609,06						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,30149	115,00	2 794,67		RTS 17/ I	Indiv
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	24,30149	200,00	4 860,30	822-1	RTS 17/ I	Indiv
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,30149	200,00	4 860,30	801-3	RTS 17/ I	Indiv
74	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30149	150,00	3 645,22	801-3	RTS 17/ I	Indiv
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,80892	27,80	4 053,49	801-3	RTS 17/ I	Indiv
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,30149	200,00	4 860,30		RTS 17/ I	Indiv
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,30149	9,60	233,29		RTS 17/ I	Indiv
78	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti - cembrit, folie, ostatní	t	24,30149	1 000,00	24 301,49		Vlastní	Indiv

Celkem						1 936 564,56			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 05-NIV	SO 05 Obytný pavilon D - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	23 238,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>4x 1ks</i>	kus	4,00000	52,00	208,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 14m+4x9m</i>	m	50,00000	71,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 4x7m+4m+4m+2m+2m+6m</i>	m	46,00000	71,00	3 266,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>10+10+4+8</i>	kus	32,00000	63,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>6x1</i>	kus	6,00000	93,00	558,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímač AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>11ks střecha</i>	kus	11,00000	724,00	7 964,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	20,00000	227,00	4 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 238,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 08-NIV	SO 08 Pavilon pro denní činnost U - oprava střech - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	136 955,17						
1	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	51,00	42 810,42	800-3	RTS 17/ I	Indiv
Včetně kotvení lešení. vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
2	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	1 678,84000	28,30	47 511,17	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 - pro 2 měsíce : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42 dtto pro druhý měsíc : 839,42									
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	839,42000	36,60	30 722,77	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt : pro v= +7,44 m + část nad ut od +-0 : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*7,60$ 839,42									
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	11,00200	117,00	1 287,23	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.04 pro stávající objekt : pomocné lešení pro : : oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm : ze spodní strany šachty : $(1,00+2,602+1,00)*1,00$ 4,6 dto boky šachet : $(1,00+2,20+0)*2*1,00$ 6,4 zadní část pro výšku cca 50 mm se neuvažuje : Mezisoučet 11									
5	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	11,10	4 903,98	800-3	RTS 17/ I	Indiv
vč D. - .1.03 pro stávající objekt :									

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

6	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	883,60000	7,70	6 803,72	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	--	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pro 2 měsíce celkem :

pouze pro poslední podlaží - na v= 4,00 m :

$(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00*2$ 883,6

7	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	441,80000	6,60	2 915,88	800-3	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	------	----------	-------	-----------	-------

vč D. - .1.03 pro stávající objekt :

pouze pro poslední podlaží -na v= 4,00 m : $(1+19,95+2*1+31,50+2*1+19,50+2*1+31,50+1)*4,00$ 441,8

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	28 675,20
----------------	---	------------------

8	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	696,00000	41,20	28 675,20	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------

vč D - .1.04 pro stávající objekt :

propočet podle plochy bednění z prken : 696

696

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	10 528,71
----------------	--------------------------------	------------------

9	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	16,87294	624,00	10 528,71	801-4	RTS 17/ I	Indiv
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 712	Živičné krytiny	211,55
-----------------	------------------------	---------------

10	712600832R00JD	Odstranění krytiny střech nad 30° plast - folie nad šikminou u šachty, viz styk šikmina/šachta	m2	7,32000	27,90	204,23		Vlastní	Indiv
----	----------------	--	----	---------	-------	--------	--	---------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz střecha - konická úprava styku střešní šikmé roviny :

s oplechováním výtahové šachty na celou šířku + rozšíření 0,50 m 2* : $2,00*(0,50+2,66+0,50)$ 7,32

7,32

11	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,66000	2,00	7,32	800-711	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 713	Izolace tepelné	58 617,45
-----------------	------------------------	------------------

12	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	257,64000	36,00	9 275,04	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30

257,64

doplnění TI o tloušťku 70 mm :

13	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	345,43200	77,00	26 598,26	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :

šikminy delší strana - 2* : $4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2$ 225,12

225,12

kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43

14	6315083950R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,300 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	359,24928	30,00	10 777,48	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
izolace šikmin - zesílení o plus 50 mm - skleněná vlákna :
šikminy delší strana - 2* : 4,20*(0,30+29,60+0,30+0,30+22,80+0,30)/2*2 225,12
kratší strana - 2* : 4,20*(19,90-0,75*2+0,30+11,20+0,30)/2*2 126,84
odpočet za šachtu : -2,40*2,72 -6,53
Mezisoučet 345,43
ztratné a prořez 4% : 345,432*0,04 13,82
Mezisoučet 13,82

15	631508431R	deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 70,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 1,850 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	267,94560	42,00	11 253,72	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
zateplení stropu vrchem - část mezi pozednicemi vodorovná : 22,80*11,30 257,64
doplnění TI o tloušťku 70 mm :
ztratné a prořez 4% : 257,64*0,04 10,31
Mezisoučet 267,95

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	712,94800	1,00	712,95	800-713	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské			405 711,78				
-----------------	--	----------------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--

17	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D - .1.05 pro stávající objekt :
viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00 696

18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	8,10000	108,00	874,80	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz C+D po jednotlivých délkách : 6,30+1,80 8,1

19	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	139,70000	93,00	12 992,10	800-762	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz výřez - tabulka - odkaz A+B po jednotlivých délkách : 31,10+3,60 34,7
přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :
kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14 105

20	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	696,00000	78,00	54 288,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
vč D2.1.05 : základ z desek hrubých tl 250 mm : 696,00 696									
21	762342204R00	Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° kontralatě, přibité	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : propočet podle plochy bednění z prken : 696 696									
22	762342811R00	Demontáž bednění a laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí do 22 cm	m2	696,00000	16,50	11 484,00	800-762	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 696 696									
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	22,92550	960,00	22 008,48	800-762	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : vč D - .1.05 pro stávající objekt : základ z desek hrubých tl 250 mm : 696,00*0,025 17,4 vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050 1,74 vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06 1,67 kubatura za výměny 100/140 mm - viz výpočet výměna : 142,40*0,10*0,14 1,99 kubatura za výměny 150/150 mm - viz výpočet výměna : 5,40*0,15*0,15 0,12 Mezisoučet 22,93									
24	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	2 349,10400	37,20	87 386,67	800-783	RTS 17/ I	Indiv
protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*4 139,2 vč D2.1.05 - viz výpis : latě 40-60 mm - 696 bm : 696*(0,04+0,06)*2 139,2 základ - prkna tl 25 mm : 696*2 1392 plocha ze stávajících konstrukcí krovu : Mezisoučet 1670,4 krokve 100/140 mm včetně vyměněných : části trojúhelníkové obvod 0,10*1+0,14*2 = 0,38m : 80,33 (10,6*2+9,4*2+8,2*2+7,0*2+5,85*2+4,7*2+3,55*2+2,35*2+1,2*2)*2*0,38									

části lichoběžníkové obvod dtto = 0,38 m :	59,24
$(1,20*2+2,35*2+3,55*2+4,70+2+5,85+2+7,0*2+8,2*2+9,4*2)*2*0,38$	
11,30*11*2*0,38	94,47
pozednice 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $(31,35-0,96*2+19,95-0,96*2)*2*0,60$	56,95
dtto střední vaznice - strop 150/150 : $(22,80+11,30)*2*0,60$	40,92
dtto vrcholová vaznice 150/150 : $11,60*1*0,60$	6,96
nároží 150/150 - obvod 0,15*4 = 0,60 m : $14,90*4*0,60$	35,76
bačkora 150/180 - obvod $(0,15+0,18)*2 = 0,66$ m : $1,20*(10*2+21*2)*0,66$	49,1
kleštiny 80/160 - obvod $(0,08+0,16)*2*2 = 0,96$ m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,96$	71,42
nárožní 80/160 : $4,35*4*0,96$	16,7
středové v plné vazbě 80/160 : $7,20*3*0,96$	20,74
dtto krátké středové 80/160 : $1,20*(4*2+3*3)*0,96$	16,13
dtto středové kolmé na sebe - na stropě 80/160 : $3,60*2*4*0,96$	27,65
dtto spodní v plné vazbě 80/160 : $3,60*3*2*0,96$	20,74
dtto krátké u středové vaznice 50/100 - obvod = 0,60 m pro 2 ks : $1,20*(10*2+21*2)*0,60$	44,64
sloupky 150/150 obvod 0,15*4 = 0,60 m : $3*2*2,60*0,60+2*2*1,40*0,60$	12,72
pásky 100/100 mm obvod 0,1*4=0,40 m : $1,20*(2+2+2+2*3*2)*0,40$	6,72
Mezisoučet	661,19
šachta :	
krokve šachty 80/80 mm - nebudou natírány : 0	
pozednice 80/120 - obvod 0,40 m - nebudou natírány : 0	
bačkora 160/160 -obvod 0,64 m - nebudou natírány : 0	
stěny - bednění šachty - podle propočtu klemp výrobků : 11,50	11,5
strop - podle propočtu klemp výrobků : 6,01	6,01
Mezisoučet	17,51

25	762332932RT2JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 100 x 140 mm	m	142,40000	228,00	32 467,20		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz A+C po jednotlivých délkách : 31,10+6,30			37,4				
		přípočet za výměny krokví 100/140 mm po částech :							
		kubatura 1,47 m3/0,10/0,14 = délka skutečná : 1,47/0,10/0,14			105				
26	762332932RT3JD	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 150 x 150 mm	m	5,40000	311,00	1 679,40		Vlastní	Indiv
		vč D. - .1.05 pro stávající objekt :							
		viz výřez - tabulka - odkaz B+D po jednotlivých délkách : 3,60+1,80			5,4				
27	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	19,14000	4 620,00	88 426,80	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
		vč D - .1.05 pro stávající objekt :							
		základ z desek hrubých tl 250 mm : $696,00*0,025$			17,4				
		ztrátne a prořez 10 % : $17,40*0,10$			1,74				
		Mezisoučet			19,14				

28	60515002R	hranolek SM/JD; průřez 25 až 75 cm2; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	1,91400	6 180,00	11 828,52	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 pro stávající objekt : viz výpis řeziva - hranolek 50/50 mm : 696,00*0,05*0,050 1,74 ztratné a prořez 10 % : 1,74*0,10 0,17 Mezisoučet 1,91									
29	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	1,83744	6 180,00	11 355,38	SPCM	RTS 17/ I	Indiv
vč D - .1.05 - pro stávající objekt - viz výpis : 696 bm : 696*0,04*0,06 1,67 ztratné a prořez 10% : 1,6704*0,10 0,17 Mezisoučet 1,84									
30	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5 148,42670	1,00	5 148,43	800-762	RTS 17/ I	Indiv
50 m vodorovně									
Díl: 764					Konstrukce klempířské				
					1 173 953,64				
31	764773201R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, , tloušťka plechu 0,7 mm, ,	m2	911,00000	926,54	844 077,94	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911									
32	764773306R00JD1	Podkladní asfaltový pás tl 1 mm pod střešní kytinu - D+M	m2	911,00000	54,30	49 467,30		Vlastní	Indiv
včetně pomocného lešení. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 911 911 Mezisoučet 911									
33	764773313R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu falcované šablony, sněhový hák , , ,	kus	3 450,00000	27,00	93 150,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.05 pro stávající objekt : viz propočet GP : 3450 3450									
34	764775303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , hřebenač pro větrané střechy, , ,	m	11,60000	541,00	6 275,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně těsnících pásky. vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/9 : 11,60 11,6									
35	764775308R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z hliníkového lakovaného plechu , okapový plech, tloušťka plechu 0,7 mm, šířky 230 mm,	m	103,00000	342,00	35 226,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
včetně spojovacích prostředků. vč D. - .1.07 - pro stávající objekt viz VKV - K/2 : 103 103									
36	764778107R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kotlík kónický, hliníkový plech s povrchovou úpravou, pro žlab 333 mm, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	kus	4,00000	336,00	1 344,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
světle šedé									

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/1 - položka navíc : 4,00

4

37	764778113R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní půlkruhový žlab, hliníkový plech s povrchovou úpravou, RŠ 330 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	103,00000	630,00	64 890,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně háků a čela.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV - K/1 : 103

103

38	764778123R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, hliníkový plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě tmavě hnědé, antracitové a světle šedé	m	36,00000	585,00	21 060,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	-----------	-------

včetně objímek, kolen a zednické výpomoci.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/3 : 36,00

36

39	764773201R00JD1	Falcované šablony , tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - opláštění šachty boční plochy	m2	11,50000	1 236,00	14 214,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt + vč D. - .1.05 pro stávající objekt :
viz propočet GP : 11,50

11,5

40	764773201R00JD2	Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm - 0,29*0,29 m - střecha šachty	m2	6,00000	1 482,00	8 892,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně pomocného lešení.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

viz propočet GP : 6,00

6

41	764775303R00JD1	K/10 - hřebenáč pro větrané střechy, olpechování nároží	m	59,60000	438,00	26 104,80		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/10 : 59,60

59,6

42	764775303R00JD2	K/11 - lemování výtahové šachty se střechou , rš 250 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/11 : 12

12

43	764775303R00JD3	K/12 - okapní profil rš 250 mm - střecha/stěna, Al, 0,70 mm	m	12,00000	339,00	4 068,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

včetně těsnicí pásky.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/12 : 12

12

44	764775309R00JD1	K/4 - krycí lišta , rš 250 mm, u zdíva komínového tělesa	m	4,00000	279,00	1 116,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------	-------

včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/4 : 4,00

4

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 480,00			
45	764775314R00JD1	HL/1 - střešní výlez rozměr 410*550 mm	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00		Vlastní	Indiv

včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.08 pro stávající objekt viz VHV HL/1 : 3

3

46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	180,00000	1,00	180,00	800-767	RTS 17/ I	Indiv
		50 m vodorovně							

Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 267,81			
47	764775323R00JD1	K/5 - lemování komínů z AL plechů, v ploše	m2	4,00000	1 545,00	6 180,00		Vlastní	Indiv

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/5 : 4,00

4

48	764775323R00JD2	K/6 - oplechování VZT dn 300 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/6 : 1

1

49	764775323R00JD3	K/7 - oplechování VZT dn 100 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/7 : 1

1

50	764775323R00JD4	K/8 - oplechování VZT dn 200 mm + vytažení 300 mm nad střechu - plech Al, tl 0,70 mm	ks	1,00000	2 987,00	2 987,00		Vlastní	Indiv
----	-----------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

včetně těsnících pásky, příponek a spojovacích prostředků.

vč D. - .1.07 pro stávající objekt viz VKV K/8 : 1

1

51	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	11 126,81000	1,00	11 126,81	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	--------------	------	-----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: 764 D		Konstrukce klempířské - demontáž					6 545,97		
-------------------	--	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

52	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	6,00000	42,00	252,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování střechy šachty : 6,00

6

53	764321860R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu do 30°	m	11,50000	42,00	483,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

oplechování stěn šachty od rš 500 mm do 1500 mm :

pro převod na bm 11,50 m2/ průměr 1,00 m = 11,50 bm vč rezervy : 11,50/1,00

11,5

54	764331830R00	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	32,00000	15,60	499,20	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

viz nové prvky - krycí lišta u komína (nově K/4) : 4,00

4

dtto lemování u komína (nově K/5) : 4,00

4

dtto lemování výtahové šachty (nově K/11) : 12,00

12

dtto okapní plech u výtahové šachty (nově K/12) : 12,00

12

Mezisoučet

32

55	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	24,60	24,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 100 mm (nově K/7) : 1

1

56	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000	27,90	27,90	800-764	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

demontáž stáv oplechování trub dn 200 mm (nově K/8) : 1

1

57	764343811R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru do 300 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv oplechování trub dn 300 mm (nově K/6) : 1	kus	1,00000	36,00	36,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
58	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30° vč D. - 2.1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv háků pro žlaby (nově K/1) : (31,50/1,05+1)*2 (19,95/1,05+1)*2	kus	102,00000	15,00	1 530,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
59	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : demontáž stáv žlabů (nově K/1) : 103,00	m	103,00000	21,90	2 255,70	800-764	RTS 17/ I	Indiv
60	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kotlíky na svodech a žlabech (nově součást K/1) : 4*1	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
61	764362810R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající výlez (nově HL/1) : 3	kus	3,00000	99,00	297,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
62	764453844R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	kus	4,00000	21,90	87,60	800-764	RTS 17/ I	Indiv
63	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající svod dn 120 mm (nově součást K/3) : 4*9,00	m	36,00000	21,90	788,40	800-764	RTS 17/ I	Indiv
64	764456855R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen výtokových kruhových, o průměru 120, 150 a 200 mm vč D. - .1.04 pro stávající objekt : stávající kolena u svodů (nově součást K/3) : 4*1	kus	4,00000	24,00	96,00	800-764	RTS 17/ I	Indiv
65	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	80,97450	1,00	80,97	800-764	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé	77 580,12						
66	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti vč D. - .1.04 pro stávající objekt : vitz propočet GP : 911	m2	911,00000	28,22	25 708,42	800-765	RTS 17/ I	Indiv
67	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenů a nároží, krytiny hladké, do suti vč D. - .1.04 pro stávající objekt : viz propočet GP - nároží : 59,60	m	71,20000	61,90	4 407,28	800-765	RTS 17/ I	Indiv

hřeben : 11,60

11,6

68	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	911,00000	7,41	6 750,51	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	----	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

vč D. - .1.04 pro stávající objekt :

vitz propočet GP : 911

911

69	765799310R05	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,	m2	696,00000	52,50	36 540,00	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	-------

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.

vč D. - .1.05 pro stávající objekt :

plocha podle bednění : 696

696

70	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	834,78100	5,00	4 173,91	800-765	RTS 17/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	55 745,18						
71	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,30149	115,00	2 794,67		RTS 17/ I	Indiv
72	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	24,30149	231,50	5 625,79	822-1	RTS 17/ I	Indiv
73	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	24,30149	282,50	6 865,17	801-3	RTS 17/ I	Indiv
74	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	24,30149	173,00	4 204,16	801-3	RTS 17/ I	Indiv
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	145,80892	27,80	4 053,49	801-3	RTS 17/ I	Indiv
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	24,30149	315,50	7 667,12		RTS 17/ I	Indiv
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	24,30149	9,60	233,29		RTS 17/ I	Indiv
78	979990201R00JD1	Poplatek za skládku suti - cembrit, folie, ostatní	t	24,30149	1 000,00	24 301,49		Vlastní	Indiv

Celkem						1 996 272,58			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	STŘECHY	Oprava střech
R:	SO 08-NIV	SO 08 Pavilon pro denní činnost U - bleskosvod - NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže	23 238,00						
1	210220301RT1	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka připojovací SO okapových žlabů <i>4x 1ks</i>	kus	4,00000	52,00	208,00	M21	RTS 17/ I	Indiv
2	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	142,00	1 136,00	Prav.M	RTS 17/ I	Indiv
3	PC210220155	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na hřebenech) 14m+4x9m</i>	m	50,00000	71,00	3 550,00		Vlastní	Indiv
4	PC210220156	Vodiče svodové AlMgSi D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry nerezové, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm <i>včetně nerezových připojovacích svorek (jímací vedení na na sněhových zachytávacích) 4x7m+4m+4m+2m+2m+6m</i>	m	46,00000	71,00	3 266,00		Vlastní	Indiv
5	PC210220329	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU nerez <i>10+10+4+8</i>	kus	32,00000	63,00	2 016,00		Vlastní	Indiv
6	PC210220377	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm nerez <i>6x1</i>	kus	6,00000	93,00	558,00		Vlastní	Indiv
7	PC210220478	Pomocný jímač AlMgSi8 0,5m dodávka a montáž <i>11ks střecha</i>	kus	11,00000	724,00	7 964,00		Vlastní	Indiv
8	PC905002 R01	Demontáž stávajícího zařízení (jímací vedení, svorky, pomocné jímače)	h	20,00000	227,00	4 540,00		Vlastní	Indiv
Celkem						23 238,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON-INV	Vedlejší a ostatní náklady-INV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		celý objekt				46 187,13			
1	005121 RJD1	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, montáž a demontáž panelové vozovky 815 m2 celkem	m2	24,45000	400,00	9 780,00		Vlastní	Indiv

PANELOVA VOZOVKA

- zhutnění povrchu
- dodávka a montáž geotextilie ochranné na stávající povrch
- dodávka rozprostření vrstvy šterkopísku tl průměrně50+100 mm v celé ploše pro vyrovnání nerovností a jako podklad pod panely
- dodávka - 15 % odpis (amortizace) panelů silničních IZD 10/10 - tl 215 mm + montáž jeřábem na štp podklad
- zásyp spar mezi panely
- zpětná demontáž panelů a odvoz na skládku zhotovitele do 10 km, uložení
- zpětná demontáž štp vrstvy a odvoz do 10 km na skládku zhotovitele, uložení
- zpětná demontáž geotextilie a odvoz do 10 km na skládku zhotovitele, uložení
- strojní přehrabání plochy po panelové vozovce bez TÚ a SÚ

vč C2, C3 :

podle situace a podkladů GP - podíl 3 % : 815*0,03

24,45

2	005121 RJD2	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, oprava stávající komunikace poškození stav činností	m2	3,15000	600,00	1 890,00		Vlastní	Indiv
---	-------------	--	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

- oprava stávající komunikace - očištění povrchu
- lokální vyspráva - beton nebo živice po výřezu
- celkové vyčištění plochy metacím vozem před předáním, kolaudací

viz popis položky - m2 - podíl 32 % : 105*0,03

3,15

3	005121 RJD3	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, úprava terénu , osazení trávníku, údržba počáteční	m2	15,30000	100,00	1 530,00		Vlastní	Indiv
---	-------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

- úprava terénu po provedení stavebních prací - rozrytím nebo rotavátorováním
- výškové srovnání včetně dodání části kubatury zeminy
- založení trávníku včetně dodávky osiva
- počáteční údržba trávníku klopením 2*, bez stříhání

viz popis položky - m2 podíl 3 % : 510*0,03

15,3

4	005121 RJD4	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, oplocení pletivové na sloupcích - uvedení do původního stavu	m2	0,90000	2 000,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
- demontáž původního oplocení poškozeného stavební činností včetně sloupků - úprava výkopů - šachet pro nové osazení sloupků - d+m sloupků nových - d+m oplocení poplastovaného - napojení na staré oplocení - d+m oprava branky viz popis položky - m - podíl 3 % : 30,00*0,03									
				0,9					
5	005121 RJD5	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, zakrývání střech objektů proti zatečení a poškození - viz popis	m2	136,23780	30,00	4 087,13		Vlastní	Indiv
- náklady zhotovitele, které vzniknou při plnění SOD - průběžné zakrývání střech proti zatečení - půdorysná plocha - zhotovitel ocení v jednotkové ceně přípočet za šikminy - dtto náklady za odstranění zakrývání půdorysné rozměry objektů - podíl 3 % : SO 01 : 46,10*30,35*0,03 SO 02 : 31,50*19,95*0,03 SO 03 : 31,50*19,95*0,03 SO 04 : 31,50*19,95*0,03 SO 05 : 31,50*19,95*0,03 SO 08 : 31,50*19,95*0,03 Mezisoučet									
				41,97 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 136,24					
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. komplet celkem : 1									
				1					
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. komplet celkem : 1									
				1					
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. komplet celkem : 1									
				1					
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. - odpojení vedení od anténního stožáru :									

- demontáž slučovače a antén :
- svislá doprava stožáru na plochu ZS, a uskladnění :
- zpětné napojení vedení - kabeláž, antény apod. :
- ladění signálu, odzkoušení funkčnosti :
- protokol , zápis o funkčnosti :
- komplet : 1

1

10	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

komplet celkem : 1

1

11	005231020RJD1	Kompletační a koordinační činnost (silnoproud, VZT , klemp, výplně otvorů)	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

005 23-1020 Kompletační a koordinační činnost

Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení (silnoprod, VZT)

- náklady zhotovitele na koordinační činnost prací subdodavatelů :
- včetně řízení nástupů profesí na jednotlivé objekty :
- kontrola nasazení profesí :
- zápisy do SD :

komplet pro lhůtu výstavby : 1

1

12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

komplet celkem : 1

1

13	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	-----------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

- vybudování základů pro panel :
- vybudování NK pro plochu panelu :
- d+m desky panelu :
- úklid okolo panelu , fotodokumentace :

komplet : 1

1

Celkem						46 187,13			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-3633/4	Sociální služby UH,p.o. DZP Velehrad Buchlovská - rekonst.ochozů,výměna výplní otvorů,oprava střech
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON-NIV	Vedlejší a ostatní náklady-NIV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 01		celý objekt	741 338,85						
1	005121 RJD1	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, montáž a demontáž panelové vozovky 815 m2 celkem	m2	790,55000	400,00	316 220,00		Vlastní	Indiv

PANELOVA VOZOVKA

- zhutnění povrchu
- dodávka a montáž geotextilie ochranné na stávající povrch
- dodávka rozprostření vrstvy štěrkopísku tl průměrně50+100 mm v celé ploše pro vyrovnání nerovností a jako podklad pod panely
- dodávka - 15 % odpis (amortizace) panelů silničních IZD 10/10 - tl 215 mm + montáž jeřábem na štp podklad
- zásyp spar mezi panely
- zpětná demontáž panelů a odvoz na skládku zhotovitele do 10 km, uložení
- zpětná demontáž štp vrstvy a odvoz do 10 km na skládku zhotovitele, uložení
- zpětná demontáž geotextilie a odvoz do 10 km na skládku zhotovitele, uložení
- strojní přehrabání plochy po panelové vozovce bez TÚ a SÚ

vč C2, C3 :

podle situace a podkladů GP - podíl 97 % : 815,00*0,97

790,55

2	005121 RJD2	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, oprava stávající komunikace poškození stav činností	m2	101,85000	600,00	61 110,00		Vlastní	Indiv
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

- oprava stávající komunikace - očištění povrchu
- lokální vysprávka - beton nebo živice po výřezu
- celkové vyčištění plochy metacím vozem před předáním, kolaudací

viz popis položky - m2 - podíl 97 % : 105*0,97

101,85

3	005121 RJD3	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, úprava terénu , osazení trávníku, údržba počáteční	m2	494,70000	50,00	24 735,00		Vlastní	Indiv
---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

- úprava terénu po provedení stavebních prací - rozrytím nebo rotavátorováním
- výškové srovnání včetně dodání části kubatury zeminy
- založení trávníku včetně dodávky osiva
- počáteční údržba trávníku klopením 2*, bez stříhání

viz popis položky - m2 - podíl 97 % : 510*0,97

494,7

4	005121 RJD4	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, oplocení pletivové na sloupcích - uvedení do původního stavu	m2	29,10000	1 500,00	43 650,00		Vlastní	Indiv
- demontáž původního oplocení poškozeného stavební činností včetně sloupků - úprava výkopů - šachet pro nové osazení sloupků - d+m sloupků nových - d+m oplocení poplastovaného - napojení na staré oplocení - d+m oprava branky									
viz popis položky - m - podíl 97 % : 30,00*0,97				29,1					
5	005121 RJD5	Zařízení staveniště - mimo pol 00512-1010.R, zakrývání střech objektů proti zatečení a poškození - viz popis	m2	4 405,02220	20,00	88 100,44		Vlastní	Indiv
- náklady zhotovitele, které vzniknou při plnění SOD - průběžné zakrývání střech proti zatečení - půdorysná plocha - zhotovitel ocení v jednotkové ceně přípočet za šikminy - dtto náklady za odstranění zakrývání									
půdorysné rozměry objektů - podíl 97 % :									
SO 01 : 46,10*30,35*0,97				1357,16					
SO 02 : 31,50*19,95*0,97				609,57					
SO 03 : 31,50*19,95*0,97				609,57					
SO 04 : 31,50*19,95*0,97				609,57					
SO 05 : 31,50*19,95*0,97				609,57					
SO 08 : 31,50*19,95*0,97				609,57					
Mezisoučet				4405,02					
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	169 023,41	169 023,41		RTS 17/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
komplet celkem : 1				1					
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
komplet celkem : 1				1					
8	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
komplet celkem : 1				1					
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
komplet celkem : 1				1					
10	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/ I	Indiv

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

- odpojení vedení od anténního stožáru :
- demontáž slučovače a antén :
- svislá doprava stožáru na plochu ZS, a uskladnění :
- zpětné napojení vedení - kabeláž, antény apod. :
- ladění signálu, odzkoušení funkčnosti :
- protokol , zápis o funkčnosti :
- komplet : 1

1

11	005231020RJD1	Kompletační a koordinační činnost (silnoproud, VZT , klemp, výplně otvorů)	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	--	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

005 23-1020 Kompletační a koordinační činnost

Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení (silnoprod, VZT)

- náklady zhotovitele na koordinační činnost prací subdodavatelů :
- včetně řízení nástupů profesí na jednotlivé objekty :
- kontrola nasazení profesí :
- zápisy do SD :
- komplet pro lhůtu výstavby : 1

1

12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

komplet celkem : 1

1

13	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	-----------	-------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ I	Indiv
----	------------	-----------	--------	---------	--------	--------	--	-----------	-------

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

- vybudování základů pro panel :
- vybudování NK pro plochu panelu :
- d+m desky panelu :
- úklid okolo panelu , fotodokumentace :
- komplet : 1

1

Celkem						741 338,85			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

PŘÍLOHA č.3 – HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Týden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																														
OPRAVA STŘECH																																																													
SO01 Ústřední budova																																																													
Lešení																																																													
Odstranění prachu z trámů																																																													
Staveništní přesun hmot																																																													
Izolace tepelné																																																													
Konstrukce tesařské																																																													
Konstrukce klempířské																																																													
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																																																													
Demontáž krytiny																																																													
Konstrukce zámečnické																																																													
Elektromontáže																																																													
SO02 Obytný pavilon A																																																													
Lešení																																																													
Odstranění prachu z trámů																																																													
Staveništní přesun hmot																																																													
Izolace tepelné																																																													
Konstrukce tesařské																																																													
Konstrukce klempířské																																																													
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																																																													
Demontáž krytiny																																																													
Konstrukce zámečnické																																																													
Elektromontáže																																																													
SO03 Obytný pavilon B																																																													
Lešení																																																													
Odstranění prachu z trámů																																																													
Staveništní přesun hmot																																																													
Izolace tepelné																																																													
Konstrukce tesařské																																																													
Konstrukce klempířské																																																													
Demontáže klemp.prvků a podl.pasů																																																													
Demontáž krytiny																																																													
Konstrukce zámečnické																																																													
Elektromontáže																																																													
Měsíc																																																													
Týden																																																													

SO04 Obytný pavilon C		SO05 Obytný pavilon D		SO08 Pavilon denní U	
Lešení		Lešení		Lešení	
Odstranění prachu z trámů		Odstranění prachu z trámů		Odstranění prachu z trámů	
Staveništní přesun hmot		Staveništní přesun hmot		Staveništní přesun hmot	
Izolace tepelné		Izolace tepelné		Izolace tepelné	
Konstrukce tesarské		Konstrukce tesarské		Konstrukce tesarské	
Konstrukce klempířské		Konstrukce klempířské		Konstrukce klempířské	
Demontáž klemp.prvků a podl.pasů		Demontáž klemp.prvků a podl.pasů		Demontáž klemp.prvků a podl.pasů	
Demontáž krytiny		Demontáž krytiny		Demontáž krytiny	
Střešní okna		Konstrukce zámečnické		Konstrukce zámečnické	
Konstrukce zámečnické		Elektromontáže		Elektromontáže	
Elektromontáže					
SO05 Obytný pavilon D		SO08 Pavilon denní U			
Lešení		Lešení			
Odstranění prachu z trámů		Odstranění prachu z trámů			
Staveništní přesun hmot		Staveništní přesun hmot			
Izolace tepelné		Izolace tepelné			
Konstrukce tesarské		Konstrukce tesarské			
Konstrukce klempířské		Konstrukce klempířské			
Demontáž klemp.prvků a podl.pasů		Demontáž klemp.prvků a podl.pasů			
Demontáž krytiny		Demontáž krytiny			
Konstrukce zámečnické		Konstrukce zámečnické			
Elektromontáže		Elektromontáže			
Přípravné a pomocné práce		Přípravné a pomocné práce			
Zařízení staveniště		Zařízení staveniště			

PŘÍLOHA č.4 – PLATEBNÍ KALENDÁŘ

DZP Velehrad, rekonstr. ochozů, výměna výplní, oprava střechy

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště, spol.s.r.o.

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

VČETNĚ DPH

2018

MĚSÍC	DUBEN	3500	tis Kč
	KVĚTEN	4000	tis Kč
	ČERVEN	5800	tis Kč
	ČERVENEC	5800	tis Kč
	SRPEN	5800	tis Kč
	ZÁŘÍ	7163	tis Kč
	CELKEM	32063	tis Kč

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 106293081-199089-180327144620, skládající se z 163 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

27.3.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



106293081-199089-180327144620

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.