

Smlouva o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Velký Karlov
671 28 Jaroslavice, Velký Karlov 68
IČO: 00637076
DIČ: CZ00637076
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1388607339/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem Prudkým, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660
Bankovní spojení: ČSOB Znojmo
Číslo účtu: 110623743/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Bendou, jednatelem
Ing. Karlem Čechem, jednatelem

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **pan Ing. Marek Lovicar** *autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby*

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla (dále jen „dílo“) v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení zhotoviteli ceny díla.



Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.1.2018 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Místo stavby: k.ú. Velký Karlov, parc.č. 280/1,280/3,274/1,275/1,276,277/1

Projektant a autorský dozor: Ing.Vladislav Škarek, Šanov, Komenského 242, ČKAIT 1001564

Technický dozor stavebníka : Znojmoinvesta, s.r.o.

Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: Ing.Bronislav Prudký

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Sběrný dvůr Velký Karlov – stavební část „

Předmětem díla je:

- a) Provedení stavebních prací týkající se výstavby sběrného dvoru v obci Velký Karlov.
- b) Předmět díla obsahuje též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve formě zaznamenání změn do stávající projektové dokumentace. Okamžikem předání dokumentace objednateli uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené stavby, je oprávněn do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem předmětu díla dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- c) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

Před zahájením realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. Označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zák.č. 183/2006 Sb, stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby s dotčenými údaji, štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby
2. Vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců, řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat
3. Dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli
4. Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
5. Vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným
6. Zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních dílů – výstavby (dále jen „HMG“)
7. Zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů
8. Zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu
9. Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. Nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku
10. Předložení a předání objednateli nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to :
 - a) Protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží
 - b) Protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby
 - c) Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG
 - d) Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy
 - e) Kontrolní a zkušební plán (KZP)

V průběhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el.energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku
2. zřízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, atd.
3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby
4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště

5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem
6. zajištění schůdnosti a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby
7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uložení, v souladu s ustanovením zák.č. 185/2001 Sb, o odpadech, ve znění pozdějších změn, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, příp. předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace
8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci sítí a zařídí zápis do stavebního deníku, provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení
9. kontrole dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
10. průběžnému řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru
11. průběžné koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů
12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, příp. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky
13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem

Při převímce stavby (předání díla):

Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

1. seznam všech předaných dokladů
2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák.č. 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby
3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotovení v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem "změna" s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, zhotovitel označí nápisem „beze změn“
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby
- e) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude:

- a) Atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) Protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizi podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- c) Celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí i v digitální podobě),
- d) Protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace energetických úspor. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- e) Doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- f) Fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- g) Kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- h) Prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků, a realizovaných dodávek;

Handwritten signature

- i) Návodů a manuálů k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
 - j) Písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
 - k) a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutým způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), uvedení druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat.

V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje objednatel, aby následující stavební díly byly realizovány výlučně zhotovitelem **bez součinnosti poddodavatele**:

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní

Díl 62 Úpravy povrchů vnější

3. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilým seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí díla třetí osoby jako dodavatele (vyjma stavebních dílů výše uvedených), zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), že tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu

za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen do 14 dní ode dne vyžádání předložit objednateli.
7. Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu realizace stavebních prací je pojištěn minimálně do výše ceny díla na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou zárukou řádně provedeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

III. Termín plnění

1. Termín předání a převzetí staveniště: do 14-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.



2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci stavby (včetně dokumentace skutečného provedení stavby) do 6-ti měsíců od zahájení realizace stavebních prací. Termín předání a převzetí díla: do 1 měsíce od ukončení realizace stavebních prací.

3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele. Do prodlení se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle čl. III. odst. 8. až 10. této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více jak 14 dní po termínu stanoveném v čl. III. odst. 1 této smlouvy nebo je v prodlení se zahájením provádění díla ve smyslu zahájení provádění stavebních prací více jak 14 dnů ode dne předání staveniště bez zjevného důvodu provádění díla přeruší a nepokračuje v něm ani po výzvě objednatele více jak 14 dní.

6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

7. Nesplnění smluvní povinnosti kterékoliv ze smluvních stran za trvání smlouvy nebude považováno za neplnění závazku ani nebude důvodem k náhradě škod kteroukoliv stranou, jestliže je takovéto prodlení způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 občanského zákoníku (vyšší moci). Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod.

8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.

9. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.

10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli.

11. Změna zahájení doby plnění nebo termín provedení díla a harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 7 777 765,- Kč

21% DPH 1 633 331,- Kč

Celková cena včetně 21% DPH 9 411 096,- Kč

Slovy: devětmilionůčtyřistajedenáctisícnuladevadesátšest

2. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené s případným záborem veřejného prostranství

3. Zhotovitel je cenou díla vázán po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

4. Sjedená cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s., ve kterém mají být Vícepráce realizovány
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny hodinovou zúčtovací sazbou ve výši 180,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- f) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.
10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně a to až do výše 90% nabídkové ceny na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zbývající částka odpovídající 10% nabídkové ceny bude uhrazena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované ceny, se kterou souhlasí. Na zbývající část ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve faktuře specifikovány tak, aby byl doložen důvod fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Splatnost daňového dokladu je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení do místa sídla objednatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla objednatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

7. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle položkového ROZPOČTU, který je přílohou č. 1 této smlouvy);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).



Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s položkovým ROZPOČTEM, který tvoří přílohu č. I. této smlouvy.

8. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývajících (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

9. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

10. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

11. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu – zjišťovací protokol a soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) název projektu a registrační číslo projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) a to minimálně do konce roku 2028.
2. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, která stavbyvedoucímu udělil.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací (ve smyslu jednotlivých částí díla) před neoprávněným zásahem třetích osob a nahodilou zkázou po celou dobu jejich provádění a dále ve stejném rozsahu za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
10. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.



12. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

14. K řádnému provedení díla se objednatel zavazuje poskytnout možnost připojení el. proudu 220V a vody. Provedení připojení a měření bude instalováno na náklady zhotovitele, který si rovněž zajistí samostatné měření. Počáteční a konečný stav měřidel budou zapsány do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodávky elektrické energie v souvislosti s prováděním díla, přičemž jejich cena je zahrnuta v ceně díla.

15. Za uskladnění materiálu na stavbě nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

16. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

17. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

18. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

19. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku za jakost v délce 60 měsíců (dále jako „záruka za jakost“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- změnou hydrogeologických poměrů v zájmové lokalitě vlivem působení přírodních sil,
- změnou hydrogeologických poměrů v zájmovém území vlivem lidské činnosti,
- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá vada, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

8. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.

10. Práva a povinnosti smluvních stran z odpovědnosti za vady díla výslovně neupravená touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, upravujícími odpovědnost za vady díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.
3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.
4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí dokončeného díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.
5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.
3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným

způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Předání díla

1. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení .

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

Za okamžik předání a převzetí díla se považuje podpis předávacího protokolu objednatelem.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- Označení díla
- Označení objednatele a zhotovitele díla
- Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. Čísel a dat uzavření jejich dodatků,
- Zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
- Soupis drobných vad a termín jejich odstranění,
- Prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- Datum a místo sepsání zápisu,
- Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- Seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- Termín vyklizení staveniště,
- Datum odstranění vad, bylo-li dílo převzato s vadami.

Bude-li dílo vykazovat vady, není Objednatel povinen dílo převzít. Bez dodání výše uvedených dokumentů a všech dokumentů nutných pro kolaudační řízení nebude dílo považováno za dokončené.

4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačních jednání a poskytnout dostatečnou součinnost dotčeným orgánům tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno. Veškerou součinnost musí zhotovitel provést na vlastní náklady včetně realizace opatření nařízených dotčenými orgány.

XII. Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod

1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že ve smyslu § 2606 občanského zákoníku přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zpracování nebo zabudování do díla.

2. Nároky z odpovědnosti za škodu a postup při jejich uplatňování, rovněž jako nároky při dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

4. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků (vad a nedodělků), pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIII. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,015% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 5 000 Kč/ den za každou takovou vadu či nedodělek, a za každý den prodlení.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zjm.zákona č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý prokazatelný zjištěný případ.
6. Sankce za realizaci díla poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelů
V případě, že zhotovitel pověří provedením jednotlivých částí stavby třetí osobu jako poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové zjištění.
7. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených závaznými technickými normami nebo výrobcí jednotlivých použitých materiálů při realizaci díla, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
8. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14-ti dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Bankovní garance

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 200 000,-Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) platnou po dobu 60-ti měsíců od předání a převzetí díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy o dílo povinen.



XV. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy se považuje:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5 kalendářních dnů
 - b) delší jak 5-ti denní prodlení zhotovitele s předáním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- pravomocné rozhodnutí soudu, kterým bude zjištěn úpadek zhotovitele jako dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006. Sb., insolvenčního zákona v platném znění.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy jsou následující důvody:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně ujednaného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

5. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, zanikají závazky z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi

smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XVI. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu plnění díla z důvodu skutečností, které mohou bránit řádnému provedení díla. Změna bude provedena formou písemného dodatku.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

Ve Velkém Karlově.....*20. 3. 2018*

V Dyjákovicih.dne 19.3.2018

OBEC VELKÝ KARLOV
Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice
IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076
Tel.: 515 275 229
.....
Objednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
CZ - 671 26 Dyjákovice 319
IČO: 60729660
DIČ: CZ60729660
.....
Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Finanční a časový harmonogram členěný na kalendářní měsíce a stavební díly

Příloha č. 3: (případný) seznam poddodavatelů

Am7

Příloha č. 4: Požadavky objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky
Příloha č. 5: Pojistná smlouva (bude předložena před podpisem smlouvy o dílo)

Doložka dle § 41 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla schválena na.....schůzi zastupitelstva obce Velký Karlov konané dne.....

Krycí list soupisu prací a dodávek -rozpočtu

Název stavby:	Sběrný dvůr - Velký Karlov	Objednatel:	Obec Velký Karlov	IČ/DIČ:	00637076/
Druh stavby:	Stavební úpravy sběrného dvora	Projektant:	Ing. Vladislav Škarek	IČ/DIČ:	13398814/
Lokalita:	k.ú. Velký Karlov č.p.280/3,280/1,274/1,275/1,276,277	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60729660/CZ60729660
Začátek výstavby:	předpoklad duben 2018	Konec výstavby:	předpoklad říjen 2018	Položek:	643
JKSO:	8127916 Zpracoval:	Ing. Miliše Skoumalová		Datum:	19.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 716 768,90	Práce přesčas		0,00			
	Montáž	2 627 567,37	Bez pevné podl.		0,00			
	Dodávky	731 981,93	Kulturní památka		0,00			
	Montáž	511 227,51						
"M"	Dodávky	126 175,62						
	Montáž	662 768,76						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		401 274,91						
ZRN celkem		7 777 765,00	DN celkem		0,00			

Základ 0%	0 Kč	0 Kč	Celkem bez DPH	7 777 765 Kč
Základ 15%	0 Kč	DPH 15%		
Základ 21%	7 777 765 Kč	DPH 21%	Celkem včetně DPH	9 411 096 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
<i>Lp. s. dotp</i> Datum, razítko a podpis	OBEC VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavič IČ: 00637076 DIČ: CZ00637076 Tel.: 515 275 229	OBEC VELKÝ KARLOV CZ - 671 28 Dyjákovice 313 IČ: 60729660 DIČ: CZ60729660 Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

Jan P

1. 1. 2019
2. 1. 2019
3. 1. 2019
4. 1. 2019
5. 1. 2019
6. 1. 2019
7. 1. 2019
8. 1. 2019
9. 1. 2019
10. 1. 2019
11. 1. 2019
12. 1. 2019
13. 1. 2019
14. 1. 2019
15. 1. 2019
16. 1. 2019
17. 1. 2019
18. 1. 2019
19. 1. 2019
20. 1. 2019
21. 1. 2019
22. 1. 2019
23. 1. 2019
24. 1. 2019
25. 1. 2019
26. 1. 2019
27. 1. 2019
28. 1. 2019
29. 1. 2019
30. 1. 2019
31. 1. 2019
32. 1. 2019
33. 1. 2019
34. 1. 2019
35. 1. 2019
36. 1. 2019
37. 1. 2019
38. 1. 2019
39. 1. 2019
40. 1. 2019
41. 1. 2019
42. 1. 2019
43. 1. 2019
44. 1. 2019
45. 1. 2019
46. 1. 2019
47. 1. 2019
48. 1. 2019
49. 1. 2019
50. 1. 2019
51. 1. 2019
52. 1. 2019
53. 1. 2019
54. 1. 2019
55. 1. 2019
56. 1. 2019
57. 1. 2019
58. 1. 2019
59. 1. 2019
60. 1. 2019
61. 1. 2019
62. 1. 2019
63. 1. 2019
64. 1. 2019
65. 1. 2019
66. 1. 2019
67. 1. 2019
68. 1. 2019
69. 1. 2019
70. 1. 2019
71. 1. 2019
72. 1. 2019
73. 1. 2019
74. 1. 2019
75. 1. 2019
76. 1. 2019
77. 1. 2019
78. 1. 2019
79. 1. 2019
80. 1. 2019
81. 1. 2019
82. 1. 2019
83. 1. 2019
84. 1. 2019
85. 1. 2019
86. 1. 2019
87. 1. 2019
88. 1. 2019
89. 1. 2019
90. 1. 2019
91. 1. 2019
92. 1. 2019
93. 1. 2019
94. 1. 2019
95. 1. 2019
96. 1. 2019
97. 1. 2019
98. 1. 2019
99. 1. 2019
100. 1. 2019

Soupis prací a dodávek rekapitulace objektů celkem

Název stavby:	Sběrný dvůr - Velký Karlov	Doba výstavby:	6 měsíců	Objednatel:	Obec Velký Karlov
Druh stavby:	Stavební úpravy sběrného dvora	Začátek výstavby:	předpoklad duben 2018	Projektant:	Ing. Vladislav Škarek
Lokalita:	k.ú. Velký Karlov č.p.280/3,280/1,274/1,275/1,276,277	Konec výstavby:	předpoklad říjen 2018	Zhotovitel:	Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
JKSO:	8127916	Zpracováno dne:	19.03.2018	Zpracoval:	Ing. Miluše Skoumalová

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem		Celkem
SO 01	Oplocení	160 167,11	123 557,06	283 724,17		90,52
SO 02.1	Přípravné a bourací práce na hale	2 612,17	302 105,90	304 718,08		206,18
SO 02.2	Stavební úpravy haly	1 622 708,39	1 366 342,87	2 989 051,27		404,32
SO 02.3	Elektroinstalace	266 225,92	321 630,31	587 856,23		34,52
SO 02.4	ZTI, vnitřní voda, kanalizace a jímka	102 273,57	117 110,82	219 384,39		31,23
SO 03	Přípojka vody	80 534,59	169 487,53	250 022,12		123,76
SO 04	Zpevněné plochy	723 329,49	599 657,58	1 322 987,06		1 561,62
SO 04.1	Silniční prefabrikovaná váha	225 773,11	422 217,46	647 990,56		108,70
SO 05	Dešťová kanalizace, požární nádrž a vsak	365 455,79	424 549,31	790 005,09		306,32
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	194 339,10	194 339,10		0,00
ZS	Zařízení staveniště	25 846,31	161 840,62	187 686,93		2,44

Soupis prací a dodávek – Stavební rozpočet

Název stavby:		Sběrný dvůr - Velký Karlov		Doba výstavby:		6 měsíců		Objednatel:		Obec Velký Karlov		
Druh stavby:		Stavební úpravy sběrného dvora		Začátek výstavby:		předpoklad duben 2018		Projektant:		Ing. Vladislav Škarek		
Lokalita:		k.ú. Velký Karlov č.p. 280/3, 280/1, 274/1, 275/1, 276, 277		Konec výstavby:		předpoklad říjen 2018		Zhotovitel:		Závlaň Dyjčkovice, spol. s r.o.		
JKSO:		8127916		Zpracováno dne:		19.3.2018		Zpracoval:		Ing. Miluše Skoumalová		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)	Cenová soustava
	SO 01		Oplocení				Dodávka	Montáž				
							160 167,11	123 557,06		283 724,17		90,52
	SO 01	13	Hloubené výkopávky				0,00	21 513,43		21 513,43		0,00
1	SO 01	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3	m3	9,207	885,20	0,00	8 150,07		8 150,07	0,00	RTS II / 2017
2	SO 01	133201109R00	Příplatek za lepiivost - hloubení šachet v hor. 3	m3	9,207	123,34	0,00	1 135,55		1 135,55	0,00	RTS II / 2017
3	SO 01	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,491	331,86	0,00	8 127,56		8 127,56	0,00	RTS II / 2017
4	SO 01	132201119R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	24,491	167,42	0,00	4 100,24		4 100,24	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	16	Přemístění výkopku				0,00	2 294,26		2 294,26	0,00	
5	SO 01	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	33,698	68,08	0,00	2 294,26		2 294,26	0,00	RTS II / 2017
	SO 01	17	Konstrukce ze zemín				0,00	445,32		445,32	0,00	
6	SO 01	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovňáním	m3	33,398	13,33	0,00	445,32		445,32	0,00	RTS II / 2017
SO 01	21		Úprava podloží a základové spáry					952,23		952,23		
7	SO 01	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm-pod základy tl. 10cm	m3	4,431	802,97	2 605,74	952,23		3 557,97	1,67	7,38
SO 01	27		Základy					57 267,83		57 267,83		
8	SO 01	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	8,042	1 644,48	11 753,66	1 471,24		13 224,90	2,53	77,73
9	SO 01	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	11,429	1 748,19	17 889,14	2 090,87		19 980,01	2,53	20,31
SO 01	274272120RT3		Zdivo základové z bednicích tváří, tl. 20 cm	m2	54,425	705,94	24 039,02	14 381,81		38 420,83	0,52	28,66
10	SO 01	274272120RT3										
SO 01	274361214R00		Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,263	26 333,89	3 586,00	3 339,81		6 925,81	1,00	28,30
SO 01	34		Stěny a příčky									
SO 01	348924131R00		Stříška plot zed tl. 200mm z tvar. hlad. příř	m	108,850	300,00	23 770,92	8 883,96		32 654,88	3,87	0,26
SO 01	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
SO 01	767911130R00		Montáž oplocení z pleťva v do 2,0 m, napínací drát	m	261,050	79,64	22 336,97	22 413,47		44 750,44	0,04	3,87
SO 01	31327503		Pleťvo 4hr drátěné ocelové Pz poplastováno 50x2,5x1600mm-var. A	m	155,295	68,29	10 605,15	0,00		10 605,15	0,00	0,57
SO 01	31327502		Pleťvo 4hr drátěné ocelové Pz poplastováno 50x2,5x1500mm-varianta B	m	110,976	63,53	7 050,00	0,00		7 050,00	0,00	0,34
SO 01	31478201		Drát napínací POZ-poplastovaný pr. drátu 3,15 mm	m	845,802	2,87	2 430,95	0,00		2 430,95	0,00	0,21
SO 01	311716541		Napínák M6 hák-hák	kus	189,000	9,07	1 715,04	0,00		1 715,04	0,00	0,00
SO 01	767990010RAB		Alypické ocelové konstrukce-4x tláho pr. 14mm dl. 2500mm+úhýecení na sloupu brány a úchyt do betonu se šponovákem	kg	13,200	127,79	535,83	1 150,97		1 686,80	0,00	0,02
SO 01	998767101R00		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,574	823,72	0,00	472,82		472,82	0,00	0,01
SO 01	95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách									
SO 01	953943124R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus-brankové sloupky	kus	4,000	324,81	54 185,65	25 358,70		79 544,35	0,00	0,87
SO 01	55342650		Pravé křídlo brány ocelová-zelená h = 1500/1750 mm, 1sloup. pr. 89/4mm v2650mm, z oc. profilu tr. 51/3mm, děl. spodní pás plech2mm, zámek + FAB+vys. zámek a pet	kus	2,000	4 011,79	8 023,58	0,00		8 023,58	0,05	0,00
SO 01	55342650		Levé křídlo brány ocelová-zelená h = 1500/1750 mm, 1sloup. pr. 89/4mm v2650mm, z oc. profilu tr. 51/3mm, děl. spodní pás plech2mm, zastrč+protikusy zamykání,	kus	2,000	4 011,79	8 023,58	0,00		8 023,58	0,05	0,10
SO 01	953943123R00		Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	176,000	137,05	0,00	24 120,33		24 120,33	0,00	0,10
SO 01	553462125		Sloupek plotový d 48 mm, h 275 cm, síla stěny 1,5 mm zelená barva součástí sloupku je čepička PVC černá a příchytka nap. drátu jeden t	kus	50,000	214,09	10 704,67	0,00		10 704,67	0,00	0,04
SO 01	553462137		Sloupek plotový d 60 mm, h 375 cm, síla stěny 2 mm zelená barva součástí sloupku je čepička PVC černá	kus	8,000	870,40	6 963,23	0,00		6 963,23	0,01	0,23
SO 01												RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
26	SO 01	553462124	Sloupek plošný d 48 mm, h 250 cm, síla stěny 1,5 mm, zelená barva součástí sloupku je čepička PVC černá a příchytka nap. drátu jeden t	kus	55,000	195,41	10 747,63	0,00	10 747,63	0,00	0,23	RTS II/2017
27	SO 01	553462182	Vzpěra ocelová, poplaskovaná d 38 mm h 200 cm bez hlavy-řadové oplocení a rohy	kus	63,000	110,55	6 964,68	0,00	6 964,68	0,00	0,16	RTS II/2017
28	SO 01	553462198	Hlava vzpěry d 38 mm - sílna + PVC	kus	63,000	42,82	2 697,39	0,00	2 697,39	0,00	0,01	RTS II/2017
29	SO 01	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	20 411,97	20 411,97	0,00	0,00	RTS II/2017
29	SO 01	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	89,904	227,04	0,00	20 411,97	20 411,97	0,00	0,00	RTS II/2017
	SO 02.1		Přípravné a bourací práce na hale				2 612,17	302 105,90	304 718,08		206,13	
30	SO 02.1	1	Zemní práce				0,00	5 713,73	5 713,73		0,00	
30	SO 02.1	100001500R00	Docílení stěny	m2	46,050	124,08	0,00	5 713,73	5 713,73	0,00	0,00	RTS II/2017
31	SO 02.1	13	Hloubené vykopávky				0,00	21 228,45	21 228,45		0,00	
31	SO 02.1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šacht v hornině tř. 3	m3	28,346	748,90	0,00	21 228,45	21 228,45	0,00	0,00	RTS II/2017
32	SO 02.1	16	Přemístění výkopku				0,00	1 929,88	1 929,88		0,00	
32	SO 02.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	28,346	68,08	0,00	1 929,88	1 929,88	0,00	0,00	RTS II/2017
33	SO 02.1	17	Konstrukce ze zemin				0,00	323,15	323,15		0,00	
33	SO 02.1	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	28,346	11,40	0,00	323,15	323,15	0,00	0,00	RTS II/2017
34	SO 02.1	762	Konstrukce tesařské				1 482,16	38 821,99	40 304,15		28,38	
34	SO 02.1	762841812R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovňových, rš 330 mm, do 45°	m2	522,420	38,89	1 482,16	18 834,61	20 316,76	0,04	0,00	RTS II/2017
35	SO 02.1	762331812R00	Demontáž podbíjení oblkladů stropů s omítkou-prkna-rákos-omítka	m	527,000	37,93	0,00	19 987,39	19 987,39	0,01	7,38	RTS II/2017
36	SO 02.1	764	Konstrukce klempířské				0,00	30 739,21	30 739,21		4,72	
36	SO 02.1	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovňových, rš 330 mm, do 45°	m	74,000	26,16	0,00	1 935,55	1 935,55	0,00	0,25	RTS II/2017
37	SO 02.1	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů	m	27,100	32,74	0,00	887,29	887,29	0,00	0,05	RTS II/2017
38	SO 02.1	764900040RAA	Demontáž odpadních trub	m	20,000	34,23	0,00	684,61	684,61	0,00	0,07	RTS II/2017
39	SO 02.1	764359820R00	Demontáž kotlíku ovalního, sklon do 30°	kus	4,000	64,37	0,00	257,49	257,49	0,00	0,01	RTS II/2017
40	SO 02.1	764900010RAA	Demontáž krytiny střech	m2	593,650	45,44	0,00	26 974,27	26 974,27	0,01	4,35	RTS II/2017
	SO 02.1	766	Konstrukce truhlářské				0,00	3 306,31	3 306,31		0,84	
41	SO 02.1	766900010RA0	Demontáž obložení stěn oc.rám a vlnka sklamínatová	m2	28,800	114,80	0,00	3 306,31	3 306,31	0,03	0,94	RTS II/2017
	SO 02.1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	4 613,43	4 613,43		1,89	
42	SO 02.1	767920860R00	Demontáž vrat a vratových křídel plochy do 20 m2	kus	4,000	1 153,36	0,00	4 613,43	4 613,43	0,40	1,60	RTS II/2017
	SO 02.1	783	Nátěry				318,42	6 951,61	7 270,02		0,00	
43	SO 02.1	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel konstrukcí "c" oskřábáním-vazníky	m2	360,000	19,11	301,34	6 578,81	6 880,15	0,00	0,00	RTS II/2017
44	SO 02.1	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel konstrukcí "c" oskřábáním-I nosníky	m2	20,400	19,11	17,08	372,80	389,87	0,00	0,00	RTS II/2017
	SO 02.1	96	Bourání konstrukcí				718,00	57 216,84	57 934,84		124,38	
45	SO 02.1	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	41,388	1 011,87	0,00	41 879,41	41 879,41	2,20	91,05	RTS II/2017
46	SO 02.1	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,000	9,78	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	RTS II/2017
47	SO 02.1	962032231R00	Bourání zdiva z cihel palených na MVC	m3	10,500	498,53	236,53	4 998,03	5 234,56	1,60	18,91	RTS II/2017
48	SO 02.1	967031741R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm	m2	3,000	147,41	17,71	424,52	442,23	0,09	0,28	RTS II/2017
49	SO 02.1	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	14,160	152,59	249,75	1 910,91	2 160,65	0,06	0,69	RTS II/2017
50	SO 02.1	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,813	1 072,62	0,00	5 162,50	5 162,50	2,20	10,59	RTS II/2017
51	SO 02.1	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,080	585,94	0,00	632,81	632,81	1,59	1,72	RTS II/2017
52	SO 02.1	962200041RAA	Bourání příček ze skobetonu	m2	9,800	135,19	114,99	1 209,85	1 324,84	0,06	0,55	RTS II/2017
53	SO 02.1	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,800	226,68	99,02	989,03	1 088,06	0,08	0,37	RTS II/2017
	SO 02.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				93,60	43 216,92	43 310,52		48,19	
54	SO 02.1	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	95,144	51,04	0,00	4 855,97	4 855,97	0,05	4,38	RTS II/2017
55	SO 02.1	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	612,637	25,48	0,00	15 611,23	15 611,23	0,02	12,25	RTS II/2017
56	SO 02.1	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	481,793	39,26	0,00	18 915,24	18 915,24	0,06	28,43	RTS II/2017
57	SO 02.1	974029167R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 30 cm	m	10,800	363,71	93,60	3 834,48	3 928,08	0,11	1,14	RTS II/2017
	SO 02.1	S	Přesuny sutí				0,00	88 044,38	88 044,38		0,00	
58	SO 02.1	979082312R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 500 m-bude uloženo k recyklaci na ploše	t	125,747	65,33	0,00	8 215,64	8 215,64	0,00	0,00	RTS II/2017
59	SO 02.1	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km-jen vytříděný odpad	t	80,521	139,63	0,00	11 243,36	11 243,36	0,00	0,00	RTS II/2017
60	SO 02.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 013,025	11,19	0,00	22 516,53	22 516,53	0,00	0,00	RTS II/2017
61	SO 02.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí-v místě	t	125,747	205,56	0,00	25 848,54	25 848,54	0,00	0,00	RTS II/2017
62	SO 02.1	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevor-skl	t	0,892	914,83	0,00	816,03	816,03	0,00	0,00	RTS II/2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hodnota (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		
63	SO 02.1	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	8,578	370,38	0,00	3 177,10	0,00	RTS II / 2017
64	SO 02.1	979990109R00	Poplatek za skládku sutí - skleněné tvárnice	t	0,546	914,83	0,00	499,50	0,00	RTS II / 2017
65	SO 02.1	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,086	914,83	0,00	78,68	0,00	RTS II / 2017
66	SO 02.1	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonů a chel-stavební sut'	t	70,419	222,23	0,00	15 649,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 02.2		Stavební úpravy haly				1 622 708,39	1 366 342,87	40,432	
	SO 02.2	27	Základy				8 647,39	965,03	13,32	
67	SO 02.2	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	5,275	1 822,26	8 647,39	965,03	2,53	RTS II / 2017
	SO 02.2	31	Zdi podpěrné a volné				128 435,36	32 793,56	27,83	
68	SO 02.2	311237695R00	Zdivo keramické 2in1 brouš. P10, tl. 25 cm, pěna	m2	87,060	1 016,32	72 374,18	16 106,44	0,17	RTS II / 2017
69	SO 02.2	311237605R00	Zdivo keramické 2in1 brouš. P10, tl. 30 cm, pěna	m2	44,578	1 197,06	44 388,08	8 974,57	0,18	RTS II / 2017
70	SO 02.2	317167132R00	Překlad plochy 14,57/1,125 cm	kus	7,000	226,67	960,84	625,87	0,03	RTS II / 2017
71	SO 02.2	317167137R00	Překlad plochy 14,57/1,250 cm	kus	6,000	417,79	1 724,04	782,68	0,06	RTS II / 2017
72	SO 02.2	317167122R00	Překlad plochy 11,57/1,125 cm	kus	1,000	198,89	109,48	89,41	0,02	RTS II / 2017
73	SO 02.2	317167121R00	Překlad plochy 11,57/1,100 cm	kus	1,000	141,85	76,76	65,09	0,02	RTS II / 2017
74	SO 02.2	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky ohlami pálenými na MC	m3	0,552	4 007,50	1 163,73	1 048,41	1,93	RTS II / 2017
75	SO 02.2	314232521RT2	Zdivo komin. těles z chel plných 29 cm na MC 10	m3	1,485	3 540,82	3 627,69	1 630,42	1,64	RTS II / 2017
76	SO 02.2	316381113R00	Kominové krycí desky bez přesahu tl. 100 - 120 mm	m2	2,090	1 204,47	623,03	1 894,31	0,34	RTS II / 2017
77	SO 02.2	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,247	20 096,72	3 387,53	1 576,36	1,10	RTS II / 2017
	SO 02.2	34	Stěny a příčky				24 042,95	44 488,85	5,86	
78	SO 02.2	342247522R00	Příčky z keramických tvárníc broušených, lepidlo, tl. 8 cm	m2	21,965	326,30	3 988,12	3 178,97	0,06	RTS II / 2017
79	SO 02.2	342247542R00	Příčky z tvárnice keramických broušených, lepidlo, tl. 140mm	m2	23,100	458,53	6 871,97	3 720,03	0,11	RTS II / 2017
80	SO 02.2	342948111R00	Ukrojení příček k chel konstr. kotvami na hmožd.	m	42,750	79,63	665,96	2 738,27	0,00	RTS II / 2017
81	SO 02.2	346481111R00	Zapletování rýh, a nosníků rabičovým pletivem	m2	64,400	268,89	2 604,68	14 712,13	0,01	RTS II / 2017
82	SO 02.2	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	5,760	433,34	910,23	1 585,83	0,02	RTS II / 2017
83	SO 02.2	342264051R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	67,390	408,90	9 002,00	18 553,61	0,02	RTS II / 2017
	SO 02.2	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				4 874,41	5 260,52	3,64	
84	SO 02.2	417388164R00	Věnc vnitřní pro PTH zeď tl.240, tl.stropu 250 mm	m	14,100	240,01	2 439,46	944,62	0,16	RTS II / 2017
85	SO 02.2	417388144R00	Věnc vnitřní pro PTH zeď tl.145, tl.stropu 250 mm	m	8,300	179,63	1 052,77	438,19	0,10	RTS II / 2017
86	SO 02.2	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	13,440	263,71	916,03	2 628,22	0,01	RTS II / 2017
87	SO 02.2	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	13,440	59,56	0,00	800,44	0,00	RTS II / 2017
88	SO 02.2	412321211R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	7,000	130,74	466,16	449,05	0,06	RTS II / 2017
	SO 02.2	44	Zastřešení				506 875,37	107 967,96	7,09	
89	SO 02.2	342172051R00	Montáž panelů PUR lemovací prvky jednoduché - oplechování štítu rš. 330mm a kominu	m	45,400	83,71	0,00	3 800,23	0,00	RTS II / 2017
90	SO 02.2	342172051R00	Montáž panelů PUR, lemovací prvky jednoduché - okapová lišta rš. 150mm	m	76,400	83,71	0,00	6 395,10	0,00	RTS II / 2017
91	SO 02.2	342172052R00	Montáž panelů PUR, lemovací prvky složené - hřeben rš. 400mm	m	35,000	144,08	0,00	5 042,70	0,00	RTS II / 2017
92	SO 02.2	55351504	Plech ocelový Pz poplavený tab. 1230*2000mm	kus	17,121	506,05	8 664,04	0,00	0,01	RTS II / 2017
93	SO 02.2	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky-drobný spojovací materiál pro střechy	kg	82,880	65,08	5 394,07	0,00	0,08	RTS II / 2017
94	SO 02.2	444171010R00	Montáž panelů PUR systémových, střecha jednod., tl. do 8cm, plech - PUR - plech nebo Al fólie	m2	596,080	155,57	0,00	92 729,93	0,00	RTS II / 2017
95	SO 02.2	61210168 A	Střešní panel s izolací z PUR pěny s hydroizolační fólií na exteriérové straně modulu tl.80mm šířka 1000 mm vhodné pro střechy s velmi malým spádem o	m2	613,962	802,68	492 817,26	0,00	0,01	RTS II / 2017
	SO 02.2	55	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				13 069,57	2 730,26	60,21	
96	SO 02.2	564231111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	237,480	53,11	13 069,57	15 799,83	0,20	RTS II / 2017
97	SO 02.2	612421637R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	361,257	237,41	35 248,62	215 956,55	251 205,16	38,01
98	SO 02.2	612421431R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, šluková	m2	668,637	203,71	12 050,18	73 716,72	85 766,90	17,22
99	SO 02.2	612425931R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - šlukových	m2	32,684	425,20	18 900,54	117 306,18	136 206,72	17,42
100	SO 02.2	610991111R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - šluková	m2	78,255	29,79	2 292,04	11 605,24	13 897,29	1,75
101	SO 02.2	612100020RAA	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	180,400	52,37	764,60	1 566,29	2 330,89	0,00
102	SO 02.2	612451111R00	Zčištění omítek kolem oken a dveří	m	22,966	154,82	486,42	8 961,39	9 447,81	0,67
	SO 02.2	62	Úprava povrchů vnější				46 704,52	202 134,58	248 839,10	27,49
103	SO 02.2	622471317RU7	Nátěr nebo náštik stěn vnějších, složitost 1 - 2,barva silikátová základ + 2x barva	m2	514,539	113,71	25 655,08	32 851,15	58 506,23	0,26

dmj

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová souhlava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
104	SO 02.2	62242114R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3-ostění	m2	34,566	453,34	1 380,62	14 289,63	15 670,25	0,06	1,98	RTS II/2017
105	SO 02.2	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	479,973	322,23	17 617,16	137 044,08	154 661,24	0,05	25,24	RTS II/2017
106	SO 02.2	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	78,255	29,79	764,60	1 566,29	2 330,89	0,00	0,00	RTS II/2017
107	SO 02.2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	479,973	36,82	1 287,07	16 383,43	17 670,49	0,00	0,01	RTS II/2017
108	SO 02.2	63	Podlahy a podlahové konstrukce				158 495,85	95 117,56	253 613,40		171,98	
109	SO 02.2	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	2,118	2 318,57	3 262,86	1 647,87	4 910,73	2,53	5,35	RTS II/2017
110	SO 02.2	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	8,778	2 088,93	12 882,67	5 453,99	18 336,65	2,53	22,16	RTS II/2017
111	SO 02.2	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,047	23 178,28	886,17	203,21	1 089,38	1,06	0,05	RTS II/2017
112	SO 02.2	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20-socialka - podkladní	t	0,290	21 674,54	5 031,74	1 253,88	6 285,62	1,07	0,31	RTS II/2017
113	SO 02.2	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	2,118	774,09	0,00	1 639,52	1 639,52	0,00	0,00	RTS II/2017
114	SO 02.2	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	8,778	117,42	0,00	1 030,69	1 030,69	0,00	0,00	RTS II/2017
115	SO 02.2	631330020RAC	Průmysl.podlaha C 25/30 12 cm, se vyspem, vláknem, provoz těžký vyztuž ocelovými vláky FT v množství 25 kg/m3, se vyspem, včet dilat. a vyhlazení stroj.	m2	310,430	550,39	97 320,71	73 536,68	170 857,39	0,31	96,61	RTS II/2017
116	SO 02.2	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3-výplň na tl.podlahy nad 120mm-vyrovnaní	m3	18,626	2 655,61	39 111,70	10 351,72	49 463,42	2,55	47,50	RTS II/2017
117	SO 02.2	64	Výplně otvorů				2 228,10	2 369,80	4 597,90		0,28	
118	SO 02.2	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	1,000	1 140,03	547,58	592,45	1 140,03	0,07	0,07	RTS II/2017
119	SO 02.2	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	2,000	1 150,40	1 115,90	1 184,90	2 300,80	0,07	0,13	RTS II/2017
120	SO 02.2	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2,včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,000	1 157,07	564,62	592,45	1 157,07	0,07	0,07	RTS II/2017
121	SO 02.2	711	Izolace proti vodě				64 003,49	39 572,93	103 576,42		2,38	
122	SO 02.2	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	28,756	33,92	214,93	760,45	975,38	0,00	0,01	RTS II/2017
123	SO 02.2	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	28,756	278,53	4 728,23	3 281,23	8 009,46	0,00	0,11	RTS II/2017
124	SO 02.2	711111001R22	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	379,480	18,67	4 182,80	2 900,98	7 083,78	0,00	0,13	RTS II/2017
125	SO 02.2	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. těžkého asf.páso min.tl.4mm a vložky ze skelné rohože 200g/m2 special mineral	m2	379,480	199,26	51 348,94	24 267,56	75 616,50	0,01	2,12	RTS II/2017
126	SO 02.2	711747067R00	Oprac. prostupů pod obímkou, NAIP, D do 300 mm	kus	3,000	184,45	13,18	540,17	553,35	0,00	0,00	RTS II/2017
127	SO 02.2	711132311R00	Prov. izolace novopov folii svíslé, vč.uchyc.prvků	m2	62,460	157,05	3 515,41	6 293,79	9 809,20	0,00	0,00	RTS II/2017
128	SO 02.2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,364	646,68	0,00	1 528,75	1 528,75	0,00	0,00	RTS II/2017
129	SO 02.2	713	Izolace tepelné				22 141,37	15 881,85	38 023,22		1,04	
130	SO 02.2	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	30,250	23,70	0,00	717,05	717,05	0,00	0,00	RTS II/2017
131	SO 02.2	28375766.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100	m3	3,055	1 425,69	4 355,48	0,00	4 355,48	0,02	0,06	RTS II/2017
132	SO 02.2	713121118R00	Montáž dilatačního pásu podél stěn	m	235,500	14,82	0,00	3 490,71	3 490,71	0,00	0,00	RTS II/2017
133	SO 02.2	28314084.A	Pás dilatační MP B s folií bez samolep tl.10x100mm	m	127,260	8,92	1 134,99	0,00	1 134,99	0,00	0,00	RTS II/2017
134	SO 02.2	283140862	Pás dilatační MP B s folií bez samolep tl.10x200mm	m	110,595	17,76	1 964,54	0,00	1 964,54	0,00	0,00	RTS II/2017
135	SO 02.2	713191100RT9	Položení separační fólie,včetně dodávky fólie	m2	33,044	25,19	147,84	684,64	832,48	0,00	0,00	RTS II/2017
136	SO 02.2	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	56,870	110,01	228,75	6 027,50	6 256,25	0,00	0,01	RTS II/2017
137	SO 02.2	63150831.A	Plst' skelná 120/60 tl. 60mm	m2	57,439	40,88	2 348,24	0,00	2 348,24	0,01	0,32	RTS II/2017
138	SO 02.2	63150838.A	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 200mm	m2	57,439	135,35	7 774,43	0,00	7 774,43	0,01	0,48	RTS II/2017
139	SO 02.2	713111130RT1	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	16,280	57,03	65,48	862,98	928,46	0,00	0,00	RTS II/2017
140	SO 02.2	63150837.A	Plst' nekaširovaná skleněná tl. 180mm	m2	16,443	122,17	2 008,89	0,00	2 008,89	0,01	0,14	RTS II/2017
141	SO 02.2	71311221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podtl., přelep. spojů AL 170 special	m2	73,150	76,30	2 112,73	3 468,47	5 581,19	0,00	0,02	RTS II/2017
142	SO 02.2	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,038	607,42	0,00	630,50	630,50	0,00	0,00	RTS II/2017
143	SO 02.2	762	Konstrukce tesaříské				24 220,10	12 654,41	36 874,52		1,95	
144	SO 02.2	762512245R00	Položení podlah sroubováním	m2	84,123	82,22	0,00	6 916,93	6 916,93	0,00	0,00	RTS II/2017
145	SO 02.2	60725034	Deska dřevostěpková N tl. 18 mm, konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana	m2	88,329	147,36	13 016,04	0,00	13 016,04	0,01	0,87	RTS II/2017
146	SO 02.2	762524911R00	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. přílozek	m	54,300	90,74	2 335,75	2 591,57	4 927,33	0,01	0,30	RTS II/2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soutěž
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
142	SO 02.2	762822110R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2	m	35,000	37,04	99,30	1 197,03	1 296,32	0,00	1 296,32	RTS II / 2017
143	SO 02.2	60596002	Rezivo - fošny, hranoly	m3	1,346	4 754,92	6 400,12	0,00	6 400,12	0,55	6 400,12	RTS II / 2017
144	SO 02.2	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakou. Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevu i zdivo. Přípravek poskytuje dlo	m3	1,346	1 478,56	1 989,54	20,60	1 990,14	0,02	1 990,14	RTS II / 2017
145	SO 02.2	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	1,514	142,60	215,89	0,00	215,89	0,00	215,89	RTS II / 2017
146	SO 02.2	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,346	136,30	183,46	0,00	183,46	0,00	183,46	RTS II / 2017
147	SO 02.2	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,947	990,39	0,00	1 928,29	1 928,29	0,00	1 928,29	RTS II / 2017
148	SO 02.2	764410491R00	Konstrukce klempířské	m	19,200	231,86	6 474,39	15 241,99	21 716,37	0,00	21 716,37	RTS II / 2017
149	SO 02.2	764410491R00	Montáž oplechování parapetů Al	m	23,544	163,49	3 849,26	4 223,24	4 451,65	0,00	4 451,65	RTS II / 2017
150	SO 02.2	553420407	Parapet vnější Al eloxovaný tažený š. 180 mm	m	20,000	42,22	52,59	791,87	844,46	0,00	844,46	RTS II / 2017
151	SO 02.2	60780097	Montáž oplechování rohů parapetů Al	sada	20,000	47,82	956,46	0,00	956,46	0,00	956,46	RTS II / 2017
152	SO 02.2	764352291R00	Montáž žlabů Pz podkapních půlkruhových-zpětná montáž	m	74,000	96,29	549,26	6 576,27	7 125,53	0,00	7 125,53	RTS II / 2017
153	SO 02.2	764359212R00	Kotlík z Pz plechu konický pro trouby D do 125 mm	kus	1,000	407,42	49,38	358,04	407,42	0,00	407,42	RTS II / 2017
154	SO 02.2	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	1,000	221,49	16,22	205,27	221,49	0,00	221,49	RTS II / 2017
155	SO 02.2	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové	m	5,000	250,75	373,16	880,61	1 253,77	0,00	1 253,77	RTS II / 2017
156	SO 02.2	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových-zpětná montáž	m	25,000	100,37	399,64	2 109,49	2 509,13	0,00	2 509,13	RTS II / 2017
157	SO 02.2	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,079	1 230,40	0,00	97,20	97,20	0,00	97,20	RTS II / 2017
158	SO 02.2	766601211RT1	Konstrukce truhlářské	m	71,800	93,34	140 541,26	19 538,58	160 079,85	0,69	160 079,85	RTS II / 2017
159	SO 02.2	766711021R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	7,000	239,63	1 748,23	4 953,24	6 701,48	0,00	6 701,48	RTS II / 2017
160	SO 02.2	766670059RA0	Montáž vstupních dveří s vypněním	m2	2,500	8 918,71	21 846,35	450,44	22 296,79	0,03	22 296,79	RTS II / 2017
161	SO 02.2	766711001R00	č.1-Dveře plastové jednokřídlé 1ks 1000*2500mm s nadsvětlíkemmm,kování vicebodé	m	64,800	149,26	686,89	8 985,31	9 672,20	0,00	9 672,20	RTS II / 2017
162	SO 02.2	61194017	Montáž oken a balkonových dveří s vypněním	m2	14,400	4 132,09	59 502,06	0,00	59 502,06	0,02	59 502,06	RTS II / 2017
163	SO 02.2	61194017	č.4-Okno plast šestioké3ks 2500*2000mm OS+fix+OS+dole3xfix,2x otvír.páskou, čiré	m2	8,640	4 132,09	35 701,24	0,00	35 701,24	0,02	35 701,24	RTS II / 2017
164	SO 02.2	61194017	dvojsklo, Uw=1,2Wm2/K,bílé-bílé,bezpečnostní vicebodé kování	m2	2,700	4 132,09	11 156,64	0,00	11 156,64	0,02	11 156,64	RTS II / 2017
165	SO 02.2	61194017	č.5-Okno plastšestýdrílné 4ks 2400*900mm fix+fix+fix, čiré dvojsklo, Uw=1,2Wm2/K,bílé-	m2	0,360	4 132,09	1 487,55	0,00	1 487,55	0,02	1 487,55	RTS II / 2017
166	SO 02.2	766661112R00	bílé, vicebodé kování	kus	3,000	384,45	0,00	1 153,34	1 153,34	0,00	1 153,34	RTS II / 2017
167	SO 02.2	611601203	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kr.do 0,8 m	kus	2,000	1 508,21	3 016,42	0,00	3 016,42	0,02	3 016,42	RTS II / 2017
168	SO 02.2	611601202	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kr. 80x197 cm	kus	1,000	1 508,21	1 508,21	0,00	1 508,21	0,02	1 508,21	RTS II / 2017
169	SO 02.2	766661122R00	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kr. 70x197 cm	kus	1,000	397,79	0,00	397,79	397,79	0,00	397,79	RTS II / 2017
170	SO 02.2	611601204	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kr.nad 0,8 m	kus	1,000	1 508,21	1 508,21	0,00	1 508,21	0,02	1 508,21	RTS II / 2017
171	SO 02.2	766670021R00	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kr. 90x197 cm	kus	4,000	229,63	0,00	918,54	918,54	0,00	918,54	RTS II / 2017
172	SO 02.2	54914620	Montáž klíky a štitku	kus	4,000	345,13	1 380,53	0,00	1 380,53	0,00	1 380,53	RTS II / 2017
173	SO 02.2	732199100RM1	Dveřní kování klíč Cr,interiérové kování klíka - klíka	soubor	4,000	105,19	310,11	110,64	420,75	0,00	420,75	RTS II / 2017
174	SO 02.2	766696213R00	Montáž orientačního štitku(WC dámské,sklad a pod)včetně dodávky štitku(bude dle	kus	4,000	75,93	7,17	296,54	303,71	0,00	303,71	RTS II / 2017
175	SO 02.2	61187154	výběru)	kus	2,000	48,97	97,94	0,00	97,94	0,00	97,94	RTS II / 2017
176	SO 02.2	61187134	Montáž prahů dveří jednokřídlých š. nad 10 cm	kus	1,000	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	41,32	RTS II / 2017
177	SO 02.2	61187174	Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	1,000	54,33	54,33	0,00	54,33	0,00	54,33	RTS II / 2017
178	SO 02.2	766694121R00	Prah dubový délka 70 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	kus	2,000	165,57	7,13	324,01	331,13	0,00	331,13	RTS II / 2017
179	SO 02.2	60780011	Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm	m	1,800	175,35	315,63	0,00	315,63	0,00	315,63	RTS II / 2017
180	SO 02.2	60775550 A	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	4,000	14,35	57,39	0,00	57,39	0,00	57,39	RTS II / 2017
181	SO 02.2	998766101R00	mm spodní strana - impregnovaný protitah DELKA TYČE: 4050 mm SI	t	0,689	550,38	0,00	379,21	379,21	0,00	379,21	RTS II / 2017
182	SO 02.2	767990010RAD	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kg	3 972,800	55,48	270 420,70	127 234,86	397 655,56	5,41	397 655,56	RTS II / 2017
183	SO 02.2	767652210R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	kg	2,000	2 500,06	117 126,51	103 294,99	220 421,49	0,00	220 421,49	RTS II / 2017
			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				204,83	4 795,29	5 000,12	0,00	5 000,12	RTS II / 2017
			Atypické ocelové konstrukce-D+M středních vaznic Úč.12									
			Montáž vrat oločných do oc.konstrukce, pl.do 6 m2									

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
184	SO 02.2	55344630	Rožmýry č.2-Vrata ocelová dvojklídla 2000*2500mm s rámem zateplená	kus	2,000	14 854,45	29 708,90	0,00	29 708,90	0,32	0,32	RTS II / 2017
185	SO 02.2	767657340R00	Montáž vrat sekčních, do ocel.konstr., nad 13 m2-do podstropních vodících lišt , včetně elektropohonu a ovládání	kus	2,000	7 600,16	512,07	14 688,25	15 200,32	0,00	0,01	RTS II / 2017
186	SO 02.2	5534451330	č.3-Vrata průmyslová sekční se vstupními dveřmi š 4100, h 4600 mm(dveře 800*2000), včetně el. ovládání a ostatních doplňků	kus	2,000	61 434,20	122 868,39	0,00	122 868,39	0,30	0,59	RTS II / 2017
187	SO 02.2	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	5,410	823,72	0,00	4 456,33	4 456,33	0,00	0,00	RTS II / 2017
188	SO 02.2	771	Podlahy z dlaždic				38 191,63	37 289,38	75 481,01		2,10	
189	SO 02.2	771575109RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	73,150	367,41	5 434,89	21 440,99	26 875,88	0,00	0,27	RTS II / 2017
189	SO 02.2	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	62,820	77,04	391,82	4 447,75	4 839,57	0,00	0,02	RTS II / 2017
190	SO 02.2	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	20,000	160,00	0,00	3 200,07	3 200,07	0,00	0,00	RTS II / 2017
191	SO 02.2	597642030	Dlažba silutit matná 300x300x9 mm	m2	89,704	315,27	28 280,62	0,00	28 280,62	0,02	1,72	RTS II / 2017
192	SO 02.2	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	62,820	58,96	252,22	3 451,92	3 704,13	0,00	0,00	RTS II / 2017
193	SO 02.2	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	85,432	14,67	1 253,03	0,00	1 253,03	0,00	0,07	RTS II / 2017
194	SO 02.2	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,580	32,75	930,98	1 609,68	2 540,66	0,00	0,00	RTS II / 2017
195	SO 02.2	781491001R00	Montáž lišt k obkládům	m	62,820	36,00	0,00	2 261,57	2 261,57	0,00	0,00	RTS II / 2017
196	SO 02.2	283424165	Profil ukončovací obkládový "oblouk" PVC, H = 10mm	kus	65,961	24,99	1 648,08	0,00	1 648,08	0,00	0,01	RTS II / 2017
197	SO 02.2	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	8,910	8,96	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
198	SO 02.2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,099	380,00	0,00	797,62	797,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
199	SO 02.2	781	Obklady (keramické)				9 861,66	10 128,43	19 990,09		0,45	
199	SO 02.2	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,966	30,22	349,77	344,33	694,10	0,00	0,00	RTS II / 2017
200	SO 02.2	781475115R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm	m2	22,966	360,01	1 216,88	7 051,05	8 267,93	0,00	0,11	RTS II / 2017
201	SO 02.2	597813732	Obkladačka 20x40 běžová mat	m2	24,114	274,12	6 610,23	0,00	6 610,23	0,01	0,33	RTS II / 2017
202	SO 02.2	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	22,966	38,96	0,00	894,84	894,84	0,00	0,00	RTS II / 2017
203	SO 02.2	781419706R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	22,966	21,19	486,55	0,00	486,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
204	SO 02.2	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkládům	m	4,200	215,56	754,24	151,11	905,35	0,00	0,00	RTS II / 2017
205	SO 02.2	781491001R00	Montáž lišt k obkládům	m	16,460	36,00	0,00	592,57	592,57	0,00	0,00	RTS II / 2017
206	SO 02.2	283424161	Profil ukončovací obkládový "oblouk" PVC, H = 6 mm	kus	17,178	21,92	376,52	0,00	376,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
207	SO 02.2	781111111R00	Rezáni obkladaček diamantovým kotoučem	m	16,800	58,96	67,45	923,15	990,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
208	SO 02.2	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,451	380,00	0,00	171,38	171,38	0,00	0,00	RTS II / 2017
209	SO 02.2	783	Nátěry				28 196,69	37 952,04	66 148,73		0,30	
209	SO 02.2	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email-I nosníky stavlající	m2	20,400	115,93	1 008,08	1 356,86	2 364,94	0,00	0,01	RTS II / 2017
210	SO 02.2	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email-vazníky	m2	360,000	115,93	17 789,71	23 944,51	41 734,22	0,00	0,19	RTS II / 2017
211	SO 02.2	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email-vazníčky	m2	170,200	115,93	8 410,58	11 320,43	19 731,01	0,00	0,06	RTS II / 2017
212	SO 02.2	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email-vrata	m2	20,000	115,93	988,32	1 330,25	2 318,57	0,00	0,01	RTS II / 2017
213	SO 02.2	784	Malby				15 991,78	45 674,23	61 666,00		0,73	
213	SO 02.2	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem akrylátovým, 1 x	m2	1 117,414	12,82	3 832,40	10 487,36	14 319,76	0,00	0,19	RTS II / 2017
214	SO 02.2	784165522R00	Malba akrylátová bílá barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 117,414	42,37	12 159,38	35 186,87	47 346,25	0,00	0,54	RTS II / 2017
215	SO 02.2	94	Lešení a stavební výtahy				73 504,49	171 286,15	244 790,64		33,52	
215	SO 02.2	941941031R00	Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 656,115	37,78	36,80	62 528,87	62 565,67	0,02	30,44	RTS II / 2017
216	SO 02.2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	3 312,230	20,96	64 626,65	4 808,97	69 435,62	0,00	2,82	RTS II / 2017
217	SO 02.2	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2	1 656,115	27,11	0,00	44 900,07	44 900,07	0,00	0,00	RTS II / 2017
218	SO 02.2	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,000	8,23	0,00	4 320,65	4 320,65	0,00	0,00	RTS II / 2017
219	SO 02.2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	525,000	5,70	2 994,51	0,00	2 994,51	0,00	0,00	RTS II / 2017
220	SO 02.2	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	525,000	4,89	0,00	2 566,72	2 566,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
221	SO 02.2	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	168,000	86,68	5 846,53	8 715,03	14 561,55	0,00	0,27	RTS II / 2017
222	SO 02.2	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	91 205,750	0,20	0,00	18 241,54	18 241,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
223	SO 02.2	946941102RT2	Montáž poizdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m	sada	10,000	460,75	0,00	4 607,50	4 607,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
224	SO 02.2	946941192RT2	Nájemné poizdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	60,000	283,71	0,00	17 022,58	17 022,58	0,00	0,00	RTS II / 2017
225	SO 02.2	946941802RT2	Demontáž poizdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	10,000	357,42	0,00	3 574,22	3 574,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
226	SO 02.2	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				538,69	35 501,65	36 040,34		0,02	
226	SO 02.2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	501,530	71,86	538,69	35 501,65	36 040,34	0,00	0,02	RTS II / 2017
227	SO 02.2	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	88 601,72	88 601,72		0,00	
227	SO 02.2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	390,244	227,04	0,00	88 601,72	88 601,72	0,00	0,00	RTS II / 2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná souhlava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 02.3	725	Elektroinstalace				266 225,92	321 630,31	587 856,23			34,52
	SO 02.3	725	Zatizovací předměty				5 544,85	829,35	6 374,20			0,06
228	SO 02.3	72553423R00	Ohrničák elek. zásob. závěsný 80l, včetně ukotvení a kompletace	ks	1,000	6 374,20	5 544,85	829,35	6 374,20	0,06		RTS II / 2017
	SO 02.3	735	Otopná tělesa				5 693,45	891,87	6 585,32			0,02
229	SO 02.3	735419115R00	Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm	soubor	4,000	222,97	0,00	891,87	891,87	0,00		RTS II / 2017
230	SO 02.3	54151100	El. konvektor s vidlicí 230V, 500W, IP20	kus	2,000	1 345,58	2 691,17	0,00	2 691,17	0,00		RTS II / 2017
231	SO 02.3	54151102	El. konvektor s vidlicí 230V, 1000W, IP20	kus	2,000	1 501,14	3 002,29	0,00	3 002,29	0,00		RTS II / 2017
	SO 02.3	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	24 200,51	24 200,51			0,00
232	SO 02.3	909 R00	Demontáže původní el. instalace, osvětlovačel, hromosvodů	h	20,000	268,89	0,00	5 377,89	5 377,89	0,00		RTS II / 2017
233	SO 02.3	909 R00	Vyskání drážek, kapes, provedení průrazů, úprava výklenku pro pojistkovou skříň vč. osazení skříň	h	70,000	268,89	0,00	18 822,62	18 822,62	0,00		RTS II / 2017
	SO 02.3	IM20VD	Rozvaděč RH				42 837,08	11 778,04	54 615,12			0,10
234	SO 02.3	220110563R00	Montáž celopoleh. rozvaděče C 1 do zdi	kus	1,000	2 233,37	19,88	2 213,49	2 233,37	0,01		RTS II / 2017
235	SO 02.3	35717720	Skříň ocelopoleh. Z600x700x140mm	kus	1,000	11 374,11	11 374,11	0,00	11 374,11	0,08		RTS II / 2017
236	SO 02.3	210160682R00	Montáž elektroměru - třífázový	kus	1,000	94,08	0,00	94,08	94,08	0,00		RTS II / 2017
237	SO 02.3	39983130	Subelektroměr 3f, 2s, 40A	kus	1,000	2 919,62	2 919,62	0,00	2 919,62	0,00		RTS II / 2017
238	SO 02.3	210120402R00	Jistič vzduch. 1pólový	kus	12,000	62,45	0,00	749,44	749,44	0,00		RTS II / 2017
239	SO 02.3	35822001010	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1	kus	1,000	206,09	206,09	0,00	206,09	0,00		RTS II / 2017
240	SO 02.3	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	11,000	91,10	1 002,08	0,00	1 002,08	0,00		RTS II / 2017
241	SO 02.3	2101204053R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni	kus	9,000	212,23	0,00	1 910,04	1 910,04	0,00		RTS II / 2017
242	SO 02.3	35822002411	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3N	kus	1,000	710,10	710,10	0,00	710,10	0,00		RTS II / 2017
243	SO 02.3	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	8,000	392,01	3 136,07	0,00	3 136,07	0,00		RTS II / 2017
244	SO 02.3	210120463R00	Jistič vzduch. 3pólový ve skříni nad 25A	kus	4,000	293,71	0,00	1 174,84	1 174,84	0,00		RTS II / 2017
245	SO 02.3	35822002316	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-32B-3	kus	1,000	577,18	577,18	0,00	577,18	0,00		RTS II / 2017
246	SO 02.3	210150431R00	Montáž relé	kus	4,000	225,20	0,00	900,79	900,79	0,00		RTS II / 2017
247	SO 02.3	35825723 A	Relé 20A, civka 230V síť	kus	4,000	814,63	3 258,53	0,00	3 258,53	0,00		RTS II / 2017
248	SO 02.3	210160015R00	Spínač včetně zapojení	kus	1,000	134,45	0,00	134,45	134,45	0,00		RTS II / 2017
249	SO 02.3	35811824	Spínač 6A, 250V síť, na DIN	kus	1,000	239,69	239,69	0,00	239,69	0,00		RTS II / 2017
250	SO 02.3	724232132R00	Spínač 40A, 400V síť, na DIN	kus	1,000	888,91	496,55	392,36	888,91	0,00		RTS II / 2017
251	SO 02.3	210110091RT6	Dig. spín. hodiny s týd. programem, 10A, 230V	kus	1,000	624,46	568,26	56,19	624,46	0,00		RTS II / 2017
252	SO 02.3	210110091RT8	Soumrakový spínač, vč. dig. hodin, 10A, 230V	kus	1,000	1 700,04	1 643,84	56,19	1 700,04	0,00		RTS II / 2017
253	SO 02.3	210120823R00	Chránič proudový dvupólový do 40 A	kus	2,000	183,71	0,00	367,42	367,42	0,00		RTS II / 2017
254	SO 02.3	35825726 A	Proudový chránič F140/003/4	kus	2,000	1 407,50	2 814,99	0,00	2 814,99	0,00		RTS II / 2017
255	SO 02.3	210120803R00	Chránič proudový dvupólový do 40 A	kus	4,000	103,71	0,00	414,82	414,82	0,00		RTS II / 2017
256	SO 02.3	35825720 A	Proudový chránič s jističem F10/003/2	kus	4,000	577,93	2 311,72	0,00	2 311,72	0,00		RTS II / 2017
257	SO 02.3	210230272R00	Revize a zprovoznění rozvaděče RH-včetně kompletace	kus	1,000	3 248,22	0,00	3 248,22	3 248,22	0,00		RTS II / 2017
258	SO 02.3	35822946 A	Přepětiová ochrana I. a II. st.	kus	1,000	8 686,15	8 686,15	0,00	8 686,15	0,00		RTS II / 2017
259	SO 02.3	374552990007	Napájecí lišta	kus	6,000	198,77	1 192,60	0,00	1 192,60	0,00		RTS II / 2017
260	SO 02.3	374552990007	Napájecí lišta	kus	4,000	198,77	795,07	0,00	795,07	0,00		RTS II / 2017
261	SO 02.3	220850291R00	Nápis na dveře - počet písmen	kus	2,000	18,36	4,77	31,96	36,73	0,00		RTS II / 2017
262	SO 02.3	210191028R00	Montáž znaku - lepením	kus	2,000	11,25	0,00	22,50	22,50	0,00		RTS II / 2017
263	SO 02.3	73534510	Bezp. tabulka	kus	2,000	12,20	24,40	0,00	24,40	0,00		RTS II / 2017
264	SO 02.3	210191028R00	Obal na schéma	kus	1,000	11,25	0,00	11,25	11,25	0,00		RTS II / 2017
265	SO 02.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	1,000	855,37	855,37	0,00	855,37	0,00		RTS II / 2017
	SO 02.3	IM21	Elektromontáže				165 541,47	167 096,29	332 637,76			1,64
266	SO 02.3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	101,000	14,96	0,00	1 511,29	1 511,29	0,00		RTS II / 2017
267	SO 02.3	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	7,000	14,82	0,00	103,71	103,71	0,00		RTS II / 2017
268	SO 02.3	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,000	24,37	0,00	243,71	243,71	0,00		RTS II / 2017
269	SO 02.3	210010004RT1	Trubka elektroinst. ohebná 10x25mm včetně dodávky trubky, (vyztužená protinázovou spirálou, samozhášivá)	m	5,000	38,97	66,67	128,19	194,86	0,00		RTS II / 2017
270	SO 02.3	210010005RT1	Trubka elektroinst. ohebná 10x32mm, včetně dodávky trubky, (vyztužená protinázovou spirálou, samozhášivá)	m	3,000	42,67	47,40	80,60	128,00	0,00		RTS II / 2017
271	SO 02.3	222260535R00	Trubka elektroinst. tuhá PE40mm	m	301,000	112,22	0,00	33 777,37	33 777,37	0,00		RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
272	SO 02.3	345710965	Trubka elektroinst. tuhá PE40mm	m	301,000	28,54	8 590,94	0,00	8 590,94	0,00	0,00	RTS II/2017
273	SO 02.3	210010321RT1	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68), vč. dodávky krabice KR 68	kus	6,000	143,71	168,98	693,26	862,24	0,00	0,00	RTS II/2017
274	SO 02.3	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KP 68/2	kus	18,000	45,33	62,00	754,02	816,02	0,00	0,00	RTS II/2017
275	SO 02.3	210010323RT1	Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. IP44), včetně dodávky	kus	6,000	184,08	335,70	768,77	1 104,47	0,00	0,00	RTS II/2017
276	SO 02.3	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól. - fáz. 1, obyc. pro střední, včetně dodávky spínače	kus	3,000	148,52	173,89	271,67	445,56	0,00	0,00	RTS II/2017
277	SO 02.3	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - fáz. 5, obyc. pro střední, včetně dodávky spínače	kus	2,000	172,97	152,37	193,56	345,93	0,00	0,00	RTS II/2017
278	SO 02.3	210110021RT1	Spínač nástěnný fáz. 1, IP44 (V01), včetně dodávky spínače	kus	5,000	411,98	1 481,62	577,68	2 059,30	0,00	0,00	RTS II/2017
279	SO 02.3	210110023RT2	Spínač nástěnný fáz. 5, IP44 (V05), včetně dodávky spínače	kus	3,000	434,08	936,98	365,27	1 302,25	0,00	0,00	RTS II/2017
280	SO 02.3	210110024RT2	Spínač nástěnný fáz. 6, IP44 (V06), včetně dodávky spínače	kus	1,000	423,71	301,95	121,76	423,71	0,00	0,00	RTS II/2017
281	SO 02.3	210110082RT1	Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25S), včetně dodávky spínače	kus	1,000	464,45	345,80	118,65	464,45	0,00	0,00	RTS II/2017
282	SO 02.3	210110027R00	Spínač nástěnný 400V, 25A (V25)-montáž	kus	2,000	205,93	0,00	411,86	411,86	0,00	0,00	RTS II/2017
283	SO 02.3	34536392	Spínač nástěnný 400V, 25A (V25)	kus	2,000	338,78	677,57	0,00	677,57	0,00	0,00	RTS II/2017
284	SO 02.3	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,000	200,74	0,00	200,74	200,74	0,00	0,00	RTS II/2017
285	SO 02.3	34531510	Soumrakové čidlo, IP44, 10A, 250V	kus	1,000	624,57	624,57	0,00	624,57	0,00	0,00	RTS II/2017
286	SO 02.3	21011011RT6	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	9,000	171,49	883,42	659,95	1 543,37	0,00	0,00	RTS II/2017
287	SO 02.3	21011014RT6	Zásuvka domovní polozap. dvojitá 2x2P+Z (Z2), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,000	206,67	265,81	147,53	413,34	0,00	0,00	RTS II/2017
288	SO 02.3	21011051RT1	Zás. dom. polozap. dvojitá 2x2P+Z s příp.o.(Z2P)	kus	1,000	578,53	397,43	181,10	578,53	0,00	0,00	RTS II/2017
289	SO 02.3	21011031RT2	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01), včetně dodávky zásuvky	kus	10,000	200,00	625,35	1 374,62	1 999,97	0,00	0,00	RTS II/2017
290	SO 02.3	21011113RT1	Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 5P (Z16), včetně dodávky zásuvky	kus	8,000	295,93	1 393,39	974,07	2 367,46	0,00	0,00	RTS II/2017
291	SO 02.3	21011114RT2	Zásuvka nástěnná 32A, 400V, 5P (Z32)	kus	2,000	221,86	187,66	256,05	443,71	0,00	0,00	RTS II/2017
292	SO 02.3	210800645RT1	Vodící uzemňovací CYA1PEX4, včetně dodávky vodiče	m	39,000	33,85	265,49	1 054,76	1 320,25	0,00	0,00	RTS II/2017
293	SO 02.3	210800646RT1	Vodící uzemňovací CYA1PEX6, včetně dodávky vodiče	m	28,000	37,19	283,95	757,26	1 041,21	0,00	0,00	RTS II/2017
294	SO 02.3	210800648RT1	Vodící uzemňovací CYA1PEX16, včetně dodávky vodiče	m	1,000	53,63	26,61	27,02	53,63	0,00	0,00	RTS II/2017
295	SO 02.3	21080005RT1	Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně, včetně dodávky kabelu	m	39,000	24,44	364,58	588,48	953,06	0,00	0,01	RTS II/2017
296	SO 02.3	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně, včetně dodávky kabelu	m	330,000	24,44	3 084,95	4 979,44	8 064,39	0,00	0,06	RTS II/2017
297	SO 02.3	210810006RT1	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně, včetně dodávky kabelu	m	1 021,000	30,14	15 368,27	15 406,08	30 774,35	0,00	0,21	RTS II/2017
298	SO 02.3	210810015RT1	Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně, včetně dodávky kabelu	m	32,000	30,36	488,78	482,85	971,64	0,00	0,01	RTS II/2017
299	SO 02.3	210810016RT1	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně, včetně dodávky kabelu	m	406,000	39,70	9 990,82	6 126,22	16 117,04	0,00	0,13	RTS II/2017
300	SO 02.3	210810017RT2	Kabel CYKY-J 5x6 ulož. volně, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	65,000	79,26	3 977,12	1 174,84	5 151,95	0,00	0,04	RTS II/2017
301	SO 02.3	210810017RT3	Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	22,000	117,03	2 151,16	423,55	2 574,71	0,00	0,02	RTS II/2017
302	SO 02.3	210802412RT1	Šňůra CGSG 3 x 2,50 mm2 volně uložena, včetně dodávky šňůry CGSG 3Ax2,5	m	5,000	36,22	112,52	68,59	181,11	0,00	0,00	RTS II/2017
303	SO 02.3	210802428RT1	Šňůra CGSG 5 x 2,50 mm2 volně uložena, včetně dodávky šňůry CGSG 5Cx2,5	m	21,000	50,22	766,59	288,09	1 054,69	0,00	0,01	RTS II/2017
304	SO 02.3	95399131R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z žb. DN 6 - 8 mm	kus	269,000	27,41	213,21	7 159,54	7 372,75	0,00	0,00	RTS II/2017
305	SO 02.3	210020953RT2	Výstražná tab. č. 0146 do koupelny, včetně dodávky	kus	1,000	57,79	3,73	54,05	57,79	0,00	0,00	RTS II/2017
306	SO 02.3	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásky, včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	5,000	87,03	44,67	390,49	435,16	0,00	0,00	RTS II/2017
307	SO 02.3	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	151,000	61,34	3 446,23	5 816,42	9 262,65	0,00	0,15	RTS II/2017
308	SO 02.3	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	65,000	79,99	1 750,22	3 449,41	5 199,63	0,00	0,07	RTS II/2017
309	SO 02.3	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2	m	6,000	9,70	0,00	58,22	58,22	0,00	0,00	RTS II/2017
310	SO 02.3	210220101RT3	Vodící AlMgSi8mm + podpěry, včetně dodávky + PV01	m	40,000	177,04	1 194,40	5 887,24	7 081,63	0,00	0,04	RTS II/2017
311	SO 02.3	210220101RT4	Vodící AlMgSi8mm + podpěry, včetně dodávky + PV01	m	215,000	216,30	14 859,20	31 645,48	46 504,69	0,00	0,37	RTS II/2017
312	SO 02.3	21022021RT1	Jímací tyč JT 1,5m,	kus	1,000	378,52	234,75	143,76	378,52	0,01	0,01	RTS II/2017
313	SO 02.3	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	10,000	79,26	71,48	721,13	792,61	0,00	0,00	RTS II/2017
314	SO 02.3	210220301RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	13,000	103,71	406,48	941,70	1 348,18	0,00	0,00	RTS II/2017
315	SO 02.3	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a	kus	6,000	120,37	95,16	627,04	722,19	0,00	0,00	RTS II/2017
316	SO 02.3	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP	kus	26,000	128,51	629,02	2 712,34	3 341,36	0,00	0,01	RTS II/2017
317	SO 02.3	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SZ	kus	4,000	113,33	36,62	416,69	453,31	0,00	0,00	RTS II/2017
318	SO 02.3	210220302RT5	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči	kus	1,000	128,88	24,57	104,31	128,88	0,00	0,00	RTS II/2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
319	SO 02.3	21020372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochrann. úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	8,000	431,86	1 390,61	2 064,28	3 454,89	0,00	0,03	RTS II / 2017
320	SO 02.3	210220401RT1	Označení svodu štitky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štitku	kus	39,000	37,05	174,20	1 270,56	1 444,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
321	SO 02.3	210202011R00	Svítilno na výložník/konzoli	kus	14,000	218,52	0,00	3 059,32	3 059,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
322	SO 02.3	34851152	Svítilno EL1-LED venkovní reflektor na sloupek 50W IP 43, včetně zdroje	kus	8,000	880,00	7 039,97	0,00	7 039,97	0,00	0,03	RTS II / 2017
323	SO 02.3	34859113	Svítilno EL2-LED venkovní na výložník 100W IP 43, včetně zdroje	kus	6,000	6 192,65	37 155,90	0,00	37 155,90	0,01	0,07	RTS II / 2017
324	SO 02.3	220060061R00	Konzole pro EL1 (např. Ják)	kus	8,000	513,34	978,27	3 128,48	4 106,75	0,01	0,04	RTS II / 2017
325	SO 02.3	210204108RS2	Výložník pro EL2	kus	6,000	1 537,06	0,00	9 222,37	9 222,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
326	SO 02.3	210201097RT1	EL3-Svítilno zářivkové 2x36 W nástěnné venkovní svítidlo s čidlem pohybu IP43, včetně svítidla a zdrojů	kus	1,000	1 257,80	984,27	293,53	1 257,80	0,01	0,01	RTS II / 2017
327	SO 02.3	210200073R00	Svítilno 60 W, prům.nástěnné	kus	2,000	237,41	0,00	474,82	474,82	0,00	0,00	RTS II / 2017
328	SO 02.3	34851152	Svítilno EL4-LED venkovní reflektor 50W IP 43, včetně zdroje	kus	2,000	880,00	1 759,99	0,00	1 759,99	0,00	0,01	RTS II / 2017
329	SO 02.3	210201072R00	Svítilno zářivkové 2x65W prům.závěsné na laně	kus	21,000	274,83	0,00	5 771,39	5 771,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
330	SO 02.3	34832811	Svítilno EL5-Svítilno nástěnné/stropní zářivkové 2x26W IP40, včetně zdroje	kus	21,000	881,52	18 511,97	0,00	18 511,97	0,00	0,10	RTS II / 2017
331	SO 02.3	210201038R00	Svítilno zářivkové 58 W nástěnné	kus	1,000	237,41	0,00	237,41	237,41	0,00	0,00	RTS II / 2017
332	SO 02.3	34832805	Svítilno EL6-Svítilno prům.zářivkové 1x58 W IP58 nástěnné, včetně zdroje	kus	1,000	710,68	710,68	0,00	710,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
333	SO 02.3	210201093R00	Svítilno zářivkové 2x65W stropní s leš. mřížkou	kus	3,000	274,83	0,00	824,48	824,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
334	SO 02.3	348241110	Svítilno EL7-Svítilno podhled zářivkové 2x58W IP20 s leštěnou mřížkou, včetně zdrojů	kus	3,000	1 099,43	3 298,29	0,00	3 298,29	0,01	0,02	RTS II / 2017
335	SO 02.3	210201001R00	Svítilno zářivkové, 2x40 W, stropní	kus	3,000	255,92	0,00	767,77	767,77	0,00	0,00	RTS II / 2017
336	SO 02.3	34814111	Svítilno EL8-Svítilno stropní zářivkové 2x26W IP20, včetně zdrojů	kus	1,000	655,26	655,26	0,00	655,26	0,00	0,00	RTS II / 2017
337	SO 02.3	34814115	Svítilno EL9-Svítilno nástěnné/stropní zářivkové 2x26W IP40, včetně zdroje	kus	2,000	883,04	1 766,08	0,00	1 766,08	0,01	0,01	RTS II / 2017
338	SO 02.3	210201097R00	Svítilno zářivkové 2x36 W-nástěnné	kus	2,000	293,71	0,00	587,42	587,42	0,00	0,00	RTS II / 2017
339	SO 02.3	348328309	Svítilno EL10-Svítilno prům.zářivkové nástěnné 2x26W IP54, včetně zdrojů	kus	2,000	1 941,47	3 882,94	0,00	3 882,94	0,00	0,01	RTS II / 2017
340	SO 02.3	210030752R00	Ocel. lano pro zavěšení svítidel-montáž	m	110,000	19,33	0,00	2 126,71	2 126,71	0,00	0,00	RTS II / 2017
341	SO 02.3	314553312	Ocel. lano pro zavěšení svítidel	m	110,000	29,42	3 236,51	0,00	3 236,51	0,00	0,08	RTS II / 2017
342	SO 02.3	338963131R00	Montáž napínače lanka nebo pásky, napnutí	kus	18,000	101,85	0,00	1 833,37	1 833,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
343	SO 02.3	31195150	Napínáky, koncovky pro ocel. lana	kus	18,000	149,75	2 695,52	0,00	2 695,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
344	SO 02.3	210120102RT7	Pojistka PN00 40A	kus	3,000	101,11	289,41	13,93	303,34	0,00	0,00	RTS II / 2017
345	SO 02.3	34195	Materiál pro elektroinstalaci-doplňkový pomocný	ks	4,000	855,37	3 421,46	0,00	3 421,46	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 02.3	M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				33 448,63	33 084,03	66 512,66		0,29	
346	SO 02.3	220263121RT4	Drátěný žlab kabelový DZ60x60mm, tl. plechu 0,75 mm, s vikem, vč. příslušenství	m	9,400	441,48	2 562,71	1 587,24	4 149,94	0,00	0,01	RTS II / 2017
347	SO 02.3	220263123RT4	Drátěný žlab kabelový DZ60x100mm, tl. plechu 0,75 mm, s vikem, vč. příslušenství	m	93,000	519,27	30 384,09	17 908,05	48 292,13	0,00	0,28	RTS II / 2017
348	SO 02.3	220301022R00	Lišta elektroinstalací L 40, včetně víčka	m	11,000	45,79	177,71	325,93	503,65	0,00	0,00	RTS II / 2017
349	SO 02.3	34572109	PVC žlab s vikem 24x22mm,	m	11,000	17,87	196,54	0,00	196,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
350	SO 02.3	220260007R00	Krabice KO 125 ve zdi v připraveném lůžku	kus	1,000	126,68	56,46	70,22	126,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
351	SO 02.3	220260005R00	Krabice 97mm s vikem a svorkovnicí (KR97)	kus	1,000	151,11	71,13	79,99	151,11	0,00	0,00	RTS II / 2017
352	SO 02.3	220890202R00	Výchozí revizebleskovodu vč. revizní zprávy	h	10,000	374,07	0,00	3 740,75	3 740,75	0,00	0,00	RTS II / 2017
353	SO 02.3	220890202R00	Výchozí revize el. rozvodů (do 1mli. Kč) NN vč. revizní zprávy	h	25,000	374,07	0,00	9 351,86	9 351,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 02.3	M46	Zemní práce při montáži				13 160,44	73 108,00	86 268,43		32,41	
354	SO 02.3	460270036RT2	Pojistková skříň SR3, včetně dodávky skříně SR 3	kus	1,000	5 840,86	4 122,32	1 718,54	5 840,86	0,39	0,39	RTS II / 2017
355	SO 02.3	460510203RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,000	232,23	496,23	200,45	696,68	0,08	0,23	RTS II / 2017
356	SO 02.3	460490012RT1	F-olie vystražná z PVC, šířka 33 cm	m	216,000	9,33	800,02	1 216,03	2 016,04	0,00	0,01	RTS II / 2017
357	SO 02.3	460200154RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, ruční výkop rýhy(dokopávký)	m	90,000	252,23	0,00	22 700,48	22 700,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
358	SO 02.3	460200154RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4, strojní výkop rýhy	m	263,000	105,19	0,00	27 664,29	27 664,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
359	SO 02.3	460010024RT2	Vývrtění kabelové trasy v zastavěném prostoru	m	0,566	1 851,89	244,11	804,06	1 048,17	0,03	0,02	RTS II / 2017
360	SO 02.3	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š do 35 cm z pisku	km	216,000	49,19	7 497,76	3 128,07	10 625,82	0,15	31,75	RTS II / 2017
361	SO 02.3	460420001RT3	Zřízení kabel. lože v rýze š. do 65 cm ze zeminy, lože hloubky 2015 cm-pro folii	m	216,000	23,70	0,00	5 120,11	5 120,11	0,00	0,00	RTS II / 2017
362	SO 02.3	460570114R00	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 4, se ztuhnutím	m	216,000	18,38	0,00	3 969,68	3 969,68	0,00	0,00	RTS II / 2017
363	SO 02.3	460570154R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se ztuhnutím	m	137,000	48,08	0,00	6 586,29	6 586,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 02.3	S	Přesuny suti				0,00	10 662,22	10 662,22		0,00	
364	SO 02.3	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t	5,609	139,63	0,00	783,20	783,20	0,00	0,00	RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
365	SO 02.3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,971	11,19	0,00	1 442,60	1 442,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
366	SO 02.3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,609	184,82	0,00	1 036,65	1 036,65	0,00	0,00	RTS II / 2017	
367	SO 02.3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,218	20,59	0,00	231,01	231,01	0,00	0,00	RTS II / 2017	
368	SO 02.3	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,609	882,98	0,00	4 952,64	4 952,64	0,00	0,00	RTS II / 2017	
369	SO 02.3	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	1,400	914,83	0,00	1 280,77	1 280,77	0,00	0,00	RTS II / 2017	
370	SO 02.3	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,209	222,23	0,00	935,35	935,35	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4		ZTI, vnitřní voda, kanalizace a jímka				102 273,57	117 110,82	219 384,39	31,23			
371	SO 02.4	13	Hloubené výkopávky				0,00	15 104,05	15 104,05	0,00	0,00		
372	SO 02.4	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ-jímka	m3	33,160	331,86	0,00	11 004,44	11 004,44	0,00	0,00	RTS II / 2017	
373	SO 02.4	132201219R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	33,160	22,00	0,00	729,54	729,54	0,00	0,00	RTS II / 2017	
373	SO 02.4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - vnitřní kanalizace	m3	4,500	748,90	0,00	3 370,07	3 370,07	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	16	Přemístění výkopku				0,00	5 108,96	5 108,96	0,00	0,00		
374	SO 02.4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m(vše přebývajcí na meziskládky)	m3	21,317	68,08	0,00	1 451,32	1 451,32	0,00	0,00	RTS II / 2017	
375	SO 02.4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	33,160	74,82	0,00	2 480,91	2 480,91	0,00	0,00	RTS II / 2017	
376	SO 02.4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	16,343	45,85	0,00	749,37	749,37	0,00	0,00	RTS II / 2017	
377	SO 02.4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	16,343	26,15	0,00	427,35	427,35	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	17	Konstrukce ze zemín				943,77	3 700,47	4 644,23	4,34			
378	SO 02.4	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	21,317	13,33	0,00	284,23	284,23	0,00	0,00	RTS II / 2017	
379	SO 02.4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	2,550	714,09	943,77	877,16	1 820,93	1,70	4,34	RTS II / 2017	
380	SO 02.4	174101102R00	Zásep ruční se zhuštěním-vnitřek	m3	2,475	293,72	0,00	726,95	726,95	0,00	0,00	RTS II / 2017	
381	SO 02.4	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	13,868	78,90	0,00	1 094,16	1 094,16	0,00	0,00	RTS II / 2017	
382	SO 02.4	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm-přehutnění pod vozovky	m3	13,868	51,77	0,00	717,97	717,97	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	21	Uprava podloží a základové spáry				508,93	199,19	708,12	2,15			
383	SO 02.4	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebírek kamen. drobným drceným- podklad pod jímkou	m3	1,122	631,12	508,93	199,19	708,12	1,92	2,15	RTS II / 2017	
	SO 02.4	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				268,01	220,44	488,45	0,68			
384	SO 02.4	451572111RK1	Lože pod potrubí z kamenniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,600	814,09	268,01	220,44	488,45	1,13	0,68	RTS II / 2017	
	SO 02.4	711	Izolace proti vodě				172,24	504,08	676,32	0,00	0,00	RTS II / 2017	
385	SO 02.4	711767588R00	Opracování prostupů krytinou a stropní-sřešní konstrukci	kus	1,000	676,32	172,24	504,08	676,32	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	713	Izolace tepelné				2 241,21	867,63	3 108,84	0,02			
386	SO 02.4	713492415R00	Izolace potrubí 1stranně, obalení pozink. tkaninou	m2	7,850	159,64	400,13	853,05	1 253,18	0,00	0,01	RTS II / 2017	
387	SO 02.4	63150956	Rohozí lamelová ML-3 tl. 80 mm, š. 600 mm, Lehká lamelová rohová ze skleného vlákna na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů.	m2	8,635	213,21	1 841,08	0,00	1 841,08	0,00	0,02	RTS II / 2017	
388	SO 02.4	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,024	607,42	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	721	Vnitřní kanalizace				6 158,84	12 802,78	18 961,62	0,03			
389	SO 02.4	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	6,500	718,53	3 129,46	1 541,01	4 670,47	0,00	0,01	RTS II / 2017	
390	SO 02.4	721177125R00	Čistič kus pro odpadní potrubí HT svislé D 110	kus	1,000	532,60	423,93	108,68	532,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
391	SO 02.4	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	2,000	402,97	331,78	474,16	805,94	0,00	0,00	RTS II / 2017	
392	SO 02.4	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	2,000	143,34	128,14	158,54	286,67	0,00	0,00	RTS II / 2017	
393	SO 02.4	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000	505,20	157,59	347,62	505,20	0,00	0,00	RTS II / 2017	
394	SO 02.4	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,000	205,20	71,25	133,95	205,20	0,00	0,00	RTS II / 2017	
395	SO 02.4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,000	157,41	51,02	106,39	157,41	0,00	0,00	RTS II / 2017	
396	SO 02.4	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,000	144,45	148,85	284,49	433,34	0,00	0,00	RTS II / 2017	
397	SO 02.4	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	2,000	157,78	125,90	189,66	315,56	0,00	0,00	RTS II / 2017	
398	SO 02.4	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	6,000	374,07	789,88	1 454,56	2 244,45	0,00	0,00	RTS II / 2017	
399	SO 02.4	721273150RT1	Hlavice ventilační přívěrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,000	836,31	801,05	35,27	836,31	0,00	0,00	RTS II / 2017	
400	SO 02.4	230170004R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 150 - 200	sada	1,000	2 763,01	0,00	2 763,01	2 763,01	0,00	0,00	RTS II / 2017	
401	SO 02.4	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40	m	5,000	5,56	0,00	27,78	27,78	0,00	0,00	RTS II / 2017	
402	SO 02.4	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	10,000	12,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
403	SO 02.4	230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125	m	10,500	14,89	0,00	156,34	156,34	0,00	0,00	RTS II / 2017	
404	SO 02.4	909 R00	Hřezdnické výpomoci	h	10,000	268,89	0,00	2 688,95	2 688,95	0,00	0,00	RTS II / 2017	
405	SO 02.4	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,045	438,53	0,00	2 212,37	2 212,37	0,00	0,00	RTS II / 2017	
	SO 02.4	722	Vnitřní vodovod				11 336,80	11 974,05	23 310,85	0,16			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
406	SO 02.4	722237123R00	Kohout kulový-pákový DN 25	kus	2,000	299,64	464,72	134,57	599,29	0,03		RTS II / 2017
407	SO 02.4	722237125R00	Kohout kulový-pákový DN 40	kus	1,000	591,87	487,85	104,03	591,87	0,06		RTS II / 2017
408	SO 02.4	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	6,000	53,19	0,00	319,12	319,12	0,00		RTS II / 2017
409	SO 02.4	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	2,000	58,29	0,00	116,58	116,58	0,00		RTS II / 2017
410	SO 02.4	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	4,000	82,22	0,00	328,90	328,90	0,00		RTS II / 2017
411	SO 02.4	722172917R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm	kus	1,000	133,71	0,00	133,71	133,71	0,00		RTS II / 2017
412	SO 02.4	722172962R00	Vsazení obočky do plast. potrubí polyf. D 20 mm	kus	2,000	85,56	11,13	159,99	171,11	0,00		RTS II / 2017
413	SO 02.4	722172963R00	Vsazení obočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	1,000	94,82	7,47	87,35	94,82	0,00		RTS II / 2017
414	SO 02.4	722172965R00	Vsazení obočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	1,000	149,26	25,84	123,42	149,26	0,00		RTS II / 2017
415	SO 02.4	722181241RT6	Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	4,000	53,78	71,91	143,20	215,12	0,00		RTS II / 2017
416	SO 02.4	722181211RT7	Izolace nálevkové PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,000	45,33	44,45	136,89	181,34	0,00		RTS II / 2017
417	SO 02.4	722181211RT8	Izolace nálevkové PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	8,500	47,11	109,37	291,08	400,45	0,00		RTS II / 2017
418	SO 02.4	722181211RV9	Izolace nálevkové tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	9,000	57,11	139,47	374,54	514,01	0,00		RTS II / 2017
419	SO 02.4	722181215RT7	Izolace nálevkové PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,000	82,22	96,03	68,42	164,45	0,00		RTS II / 2017
420	SO 02.4	722181215RT8	Izolace nálevkové PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	2,000	87,78	107,14	68,42	175,56	0,00		RTS II / 2017
421	SO 02.4	722172331R00	Potrubí z PPR plast, teplá, D 20x3,4 mm	m	2,000	203,34	96,09	310,58	406,68	0,00		RTS II / 2017
422	SO 02.4	722172332R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm	m	2,000	247,41	130,43	364,39	494,83	0,01		RTS II / 2017
423	SO 02.4	722172331R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,000	200,00	178,58	621,44	800,02	0,00		RTS II / 2017
424	SO 02.4	722172312R00	Potrubí z PPR plast, studená, D 25x3,5 mm	m	8,500	242,23	510,33	1 548,61	2 058,93	0,01		RTS II / 2017
425	SO 02.4	722172314R00	Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, vč.zed.výpom.	m	9,000	398,53	1 591,57	1 995,18	3 586,74	0,00		RTS II / 2017
426	SO 02.4	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	30,000	19,47	32,22	552,01	584,23	0,00		RTS II / 2017
427	SO 02.4	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	30,000	9,33	4,67	275,34	280,01	0,00		RTS II / 2017
428	SO 02.4	909 R00	Hzs-zednické výpomoci	h	12,000	268,89	0,00	3 226,73	3 226,73	0,00		RTS II / 2017
429	SO 02.4	722254211RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/30, státoťvar hadice	kus	1,000	7 652,01	7 227,55	424,47	7 652,01	0,03		RTS II / 2017
430	SO 02.4	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,163	399,27	0,00	65,08	65,08	0,00		RTS II / 2017
431	SO 02.4	725	Zařizovací předměty				20 826,66	4 333,62	25 160,28			0,16
432	SO 02.4	725100001RA0	Umyvadlo (60), stojánková baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	3 463,04	2 585,63	877,41	3 463,04	0,02		RTS II / 2017
433	SO 02.4	64291118	Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm	kus	1,000	592,27	592,27	0,00	592,27	0,01		RTS II / 2016
434	SO 02.4	725660109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016, D 40	kus	1,000	149,63	76,73	72,91	149,63	0,00		RTS II / 2017
435	SO 02.4	725100005RA0	Sprchová kabina 900*900mm-rohová zástěna, vanička s proliskuz úpravou baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	12 755,85	10 690,12	2 065,73	12 755,85	0,04		RTS II / 2017
436	SO 02.4	725810402R00	Ventil rohový	ks	3,000	141,12	221,52	201,85	423,36	0,00		RTS II / 2017
437	SO 02.4	725014121RT1	Kolozí závěsný, hlub. splach., bílý včetně sedátka v bílé barvě(učitelé)	ks	1,000	3 948,23	3 657,82	290,41	3 948,23	0,02		RTS II / 2016
438	SO 02.4	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus	kus	2,000	84,82	20,46	149,17	169,63	0,01		RTS II / 2017
439	SO 02.4	28349010	Dvířka revizní plná rozměr 200x200 mm se zámkem	kus	2,000	184,29	368,57	0,00	368,57	0,00		RTS II / 2017
440	SO 02.4	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	3,000	117,05	42,96	308,18	351,14	0,02		RTS II / 2017
441	SO 02.4	55149032	Koš odpadkový, 12 obsah 20 l	kus	1,000	617,60	617,60	0,00	617,60	0,00		RTS II / 2017
442	SO 02.4	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	1,000	916,22	916,22	0,00	916,22	0,00		RTS II / 2017
443	SO 02.4	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	ks	3,000	105,93	23,84	293,94	317,78	0,00		RTS II / 2017
444	SO 02.4	55149051	Karafič WC s držákem na stěnu (bude dle výběru)	kus	1,000	483,56	483,56	0,00	483,56	0,00		RTS II / 2016
445	SO 02.4	55149005	Držák toaletního papíru nerez	kus	1,000	156,10	156,10	0,00	156,10	0,00		RTS II / 2017
446	SO 02.4	55149023	Dávkovač tek. mydla nerez obsah 0,5 (bude dle výběru)	kus	1,000	373,27	373,27	0,00	373,27	0,00		RTS II / 2017
447	SO 02.4	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,163	454,08	0,00	74,01	74,01	0,00		RTS II / 2017
448	SO 02.4	726211321R00	Instalace prefabrikáty				5 561,67	1 199,74	6 761,40			0,34
449	SO 02.4	346244371RT2	Modul-WC systém pro zavesené klozety se samonosným rámem+tláčičko PL3	soubor	1,000	5 722,34	5 096,72	625,62	5 722,34	0,01		RTS II / 2017
450	SO 02.4	998726121R00	Zazlůvka ryh., potrubí, kapes chlámy tl. 14 cm(závěsné WC)nebo SDK	m2	1,260	691,12	464,94	405,87	870,81	0,26		RTS II / 2017
451	SO 02.4	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,338	497,79	0,00	168,25	168,25	0,00		RTS II / 2017
452	SO 02.4	728	Vzduchotechnika				19 391,62	10 570,47	29 962,09			0,20
453	SO 02.4	953761139R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými DN355	m	1,400	1 128,91	1 087,47	493,01	1 580,48	0,03		RTS II / 2017
454	SO 02.4	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými DN125, včetně prostupů kotvení a oblouků	m	12,000	562,97	2 529,92	4 225,78	6 755,70	0,01		RTS II / 2017
455	SO 02.4	728214412R00	Montáž klapy plastové kruhové do d 200mm	kus	2,000	103,34	0,00	206,67	206,67	0,00		RTS II / 2017
456	SO 02.4	429717513	Klapka regulační kruhová RKKM pr.125	kus	2,000	501,52	1 003,04	0,00	1 003,04	0,00		RTS II / 2017
457	SO 02.4	728214414R00	Montáž klapy plastové kruhové do d 400mm	kus	2,000	156,30	0,00	312,60	312,60	0,00		RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
455	SO 02.4	42911767	Příslušenství k ventilátoru- klapka podtlaková pro DN355	kus	2,000	539,27	1 078,54	0,00	1 078,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
456	SO 02.4	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW(propojení s el.rozvodem) i za doplňky	kus	10,000	65,19	0,00	651,87	651,87	0,00	0,00	RTS II / 2017
457	SO 02.4	429148026	Ventilátor axiální do koupelny 125STHL min.80m3/h-s doběhem	kus	2,000	490,74	981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
458	SO 02.4	42911714	Ventilátor 400V, 500W	kus	2,000	4 487,50	8 975,00	0,00	8 975,00	0,01	0,02	RTS II / 2017
459	SO 02.4	42911757	Příslušenství k ventilátoru- vložka tlumičí	kus	2,000	285,04	570,09	0,00	570,09	0,00	0,00	RTS II / 2017
460	SO 02.4	42911774	Příslušenství ventilátoru- závěsný segment	kus	2,000	130,97	261,93	0,00	261,93	0,00	0,00	RTS II / 2017
461	SO 02.4	42911777	Příslušenství kventilátoru- příruba	kus	2,000	84,74	169,49	0,00	169,49	0,00	0,00	RTS II / 2017
462	SO 02.4	728314121R00	Montáž protidešť: žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	4,000	161,86	0,00	647,42	647,42	0,00	0,00	RTS II / 2017
463	SO 02.4	42972746	Mřížka kruhová pro potrubí DN355 do zdi v provedení protidešťovém se sítkou proti hmyzu	kus	2,000	259,62	519,24	0,00	519,24	0,00	0,00	RTS II / 2017
464	SO 02.4	42972761	Mřížka kruhová pro potrubí DN125 do zdi v provedení protidešťovém se sítkou proti hmyzu	kus	2,000	312,78	625,55	0,00	625,55	0,00	0,00	RTS II / 2017
465	SO 02.4	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	4,000	145,93	0,00	583,72	583,72	0,00	0,00	RTS II / 2017
466	SO 02.4	42972766	Mřížka kruhová krycí vnitřní pro potrubí DN355	kus	2,000	442,97	885,94	0,00	885,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
467	SO 02.4	42972741	Mřížka kruhová krycí vnitřní pro potrubí DN125	kus	2,000	177,96	355,92	0,00	355,92	0,00	0,00	RTS II / 2017
468	SO 02.4	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,000	86,68	348,01	518,75	866,76	0,00	0,02	RTS II / 2017
469	SO 02.4	909 R00	Hzs-zednické výpomoci	h	8,000	268,89	0,00	2 151,16	2 151,16	0,00	0,00	RTS II / 2017
470	SO 02.4	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,199	2 196,34	0,00	437,07	437,07	0,00	0,00	RTS II / 2017
471	SO 02.4	998728194R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	0,199	1 102,99	0,00	219,49	219,49	0,00	0,00	RTS II / 2017
472	SO 02.4	998728199R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika další 1 km	t	5,970	20,59	0,00	122,94	122,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
473	SO 02.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				34 863,82	50 525,35	85 389,17		23,14	
473	SO 02.4	899000002RA0	Jímka splašková (Polypropyl.stěn.prvky s vyz.žebry a s oc.výstuž.pr. 14mm a 100mm obosměr.+obet.tl.150-200mm C str.a podl.16/20/ stěn.C12/15+pokl.B125	m3 OP	17,045	4 796,36	34 863,82	46 890,15	81 753,97	1,36	23,14	RTS II / 2017
474	SO 02.4	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	25,296	143,71	0,00	3 635,21	3 635,21	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03		Přípojka vody				80 534,59	169 487,53	250 022,12		93,76	
475	SO 03	13	Hloubené vykopávky				0,00	70 410,86	70 410,86		0,00	
475	SO 03	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,200	885,20	0,00	6 373,47	6 373,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
476	SO 03	133201109R00	Příplatek za lepirost - hloubení šachet v hor.3	m3	7,200	123,34	0,00	888,02	888,02	0,00	0,00	RTS II / 2017
477	SO 03	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROUJNĚ	m3	187,775	168,89	0,00	31 712,39	31 712,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
478	SO 03	132201119R00	Příplatek za lepirost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	187,775	167,42	0,00	31 436,98	31 436,98	0,00	0,00	RTS II / 2017
479	SO 03	16	Přemístění výkopku				0,00	20 017,20	20 017,20		0,00	
479	SO 03	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	294,012	68,08	0,00	20 017,20	20 017,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
480	SO 03	17	Konstrukce ze zemín				16 774,97	16 036,44	32 811,41		77,05	
480	SO 03	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	33,398	13,33	0,00	445,32	445,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
481	SO 03	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	45,325	714,09	16 774,97	15 591,12	32 366,09	1,70	77,05	RTS II / 2017
482	SO 03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				9 530,03	5743,94	15 273,98		33,36	
482	SO 03	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	1,080	272,61	69,51	224,90	294,41	0,00	0,01	RTS II / 2017
483	SO 03	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C.16/20	m3	0,108	1 870,40	168,98	33,02	202,00	2,50	0,27	RTS II / 2017
484	SO 03	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkodřevě 0 - 63 mm	m3	19,425	760,75	9 291,54	5 486,02	14 777,56	1,70	33,09	RTS II / 2017
	SO 03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				24 276,38	13 593,18	37 869,56		13,02	
485	SO 03	894310060RA0	Vodometná šachta z bet. C 16/20 1200*1200*1500(1600*1600*1800)mm, stropní deska, hydroizolace desky, 4x šachtová stupadla,	kus	1,000	27 304,28	16 834,12	10 470,16	27 304,28	12,81	12,81	RTS II / 2017
486	SO 03	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	259,000	8,44	729,05	1 458,10	2 187,16	0,00	0,00	RTS II / 2017
487	SO 03	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,000	949,65	0,00	949,65	949,65	0,00	0,00	RTS II / 2017
488	SO 03	42273380	Pas navrtávací pro DN 100 - 63	kus	1,000	2 866,48	2 866,48	0,00	2 866,48	0,07	0,07	RTS II / 2017
489	SO 03	89940112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	335,94	123,44	212,50	335,94	0,11	0,11	RTS II / 2017
490	SO 03	42200730	Poklop uliční lehký 1550 - voda	kus	1,000	210,86	210,86	0,00	210,86	0,00	0,00	RTS II / 2017
491	SO 03	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,000	508,91	6,14	502,77	508,91	0,01	0,01	RTS II / 2017
492	SO 03	28697483	Poklop kompozitní C250 600x600 mm	kus	1,000	3 506,30	3 506,30	0,00	3 506,30	0,02	0,02	RTS II / 2017
	SO 03	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	11 092,98	11 092,98		0,00	
493	SO 03	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	123,762	89,63	0,00	11 092,98	11 092,98	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 03	M21	Elektromontáže				2 741,52	3 580,61	6 322,13		0,02	
494	SO 03	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně,včetně dodávky vodiče CY 6	m	261,000	24,22	2 741,52	3 580,61	6 322,13	0,00	0,02	RTS II / 2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Celkem	Hmotnost (t)		Cenná soustava
							Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
495	SO 03	M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky				124,45	161,22		285,67			0,00
496	SO 03	220111401R00	Zřízení vývodu od kabelového pláště pro měření	kus	4,000	37,93	124,45	27,29		151,74	0,00		RTS II / 2017
497	SO 03	220111436R00	Kontrolní měření na kabelu pro rozvod signalizace	kus	4,000	33,48		133,93		133,93	0,00		RTS II / 2017
498	SO 03	M23	Montáž potrubí				27 087,23	28 951,11		55 938,34			0,31
499	SO 03	230220001R00	Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580	kus	1,000	304,82		304,82		304,82	0,00		RTS II / 2017
500	SO 03	42291022	Souprava zemní teleskopická 9500 DN 80	kus	1,000	687,73	687,73	0,00		687,73	0,01		RTS II / 2016
501	SO 03	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	ks	1,000	2 044,49	0,00	2 044,49		2 044,49	0,00		RTS II / 2017
502	SO 03	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	259,000	12,00		3 108,07		3 108,07	0,00		RTS II / 2017
503	SO 03	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	261,200	37,10		9 691,69		9 691,69	0,00		RTS II / 2017
504	SO 03	28613783	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 63 x 5,8 mm PN 16	m	274,260	66,62	18 270,17	0,00		18 270,17	0,00		RTS II / 2017
505	SO 03	230120044R00	Čištění potrubí prokuváním nebo proplach. DN 65	m	259,000	32,37	0,00	8 384,10		8 384,10	0,00		RTS II / 2017
506	SO 03	22290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí do DN 80	m	259,000	19,47	278,19	4 765,70		5 043,89	0,00		RTS II / 2017
507	SO 03	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	3,000	184,08	0,00	552,23		552,23	0,00		RTS II / 2017
508	SO 03	55118034	Souprava vodoměrná pro DN 63	kus	1,000	3 483,90	3 483,90	0,00		3 483,90	0,00		RTS II / 2017
509	SO 03	42228220	Šoupátko pro DN 63 pro dom. přípojky - voda	kus	2,000	2 183,62	4 367,25	0,00		4 367,25	0,01		RTS II / 2017
510	SO 04		Zpevněné plochy				723 329,49	599 657,58		1 322 987,06			1 561,92
511	SO 04	11	Připravené a přidružené práce				0,00	21 771,69		21 771,69			186,02
512	SO 04	11351111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	524,000	41,55	0,00	21 771,69		21 771,69	0,36		RTS II / 2017
513	SO 04	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	48 631,34		48 631,34			0,00
514	SO 04	12220220R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3-dokopávky po odstranění podkladů	m3	491,804	72,89	0,00	35 847,81		35 847,81	0,00		RTS II / 2017
515	SO 04	122202209R00	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	491,804	25,99	0,00	12 783,53		12 783,53	0,00		RTS II / 2017
516	SO 04	16	Přemístění výkopku				0,00	33 483,45		33 483,45			0,00
517	SO 04	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	491,804	68,08	0,00	33 483,45		33 483,45	0,00		RTS II / 2017
518	SO 04	17	Konstrukce ze zemín				0,00	6 557,53		6 557,53			0,00
519	SO 04	171206111R00	Uložení zemín do náspvů předeps. tvarů s urovnáním	m3	491,804	13,33	0,00	6 557,53		6 557,53	0,00		RTS II / 2017
520	SO 04	18	Povrchové úpravy terénu				302,28	22 247,82		22 550,10			0,00
521	SO 04	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	1 344,804	8,66	0,00	11 645,25		11 645,25	0,00		RTS II / 2017
522	SO 04	181300014RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 30 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	78,930	138,16	302,28	10 602,57		10 904,85	0,00		RTS II / 2017
523	SO 04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				226 162,45	56 697,21		282 859,66			752,38
524	SO 04	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	598,701	106,31	53 454,05	10 191,43		63 645,48	0,32		RTS II / 2017
525	SO 04	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 18 cm	m2	630,103	125,55	67 604,48	11 505,46		79 109,94	0,35		RTS II / 2017
526	SO 04	564721111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 16-32 mm, tl. 8 cm	m2	1 228,804	61,79	58 628,72	17 394,77		75 923,49	0,16		RTS II / 2017
527	SO 04	564811111R00	Podklad ze šleřkordit fr. 8-16mm po zhuňnění tloušťky 5 cm	m2	1 324,804	48,45	46 575,20	17 605,55		64 180,75	0,11		RTS II / 2017
528	SO 04	573231111R00	Křivky šleřkových a živiných pozemních komunikací a zpevněných ploch	m2	630,103	7,34	230 776,60	126 709,40		357 486,00			147,51
529	SO 04	577112123RT2	Postřik živiných spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2(CSN 13808)	m2	630,103	443,42	4 182,10	4 625,52		4 625,52	0,00		RTS II / 2017
530	SO 04	577114124RT2	Beton asfalt ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	630,103	255,92	103 479,10	57 779,34		161 258,44	0,10		RTS II / 2017
531	SO 04	577114124RT2	Beton asfalt ACO 16 S, modif. ložný š. nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	630,103	304,08	123 115,39	68 486,65		191 602,04	0,13		RTS II / 2017
532	SO 04	58	Cementobetonové křivky pozemních komunikací a zpevněných ploch				220 878,70	100 951,85		321 830,55			261,49
533	SO 04	582126115R00	Křivky cementobeton. vyztužené C20/25 tl. 15 cm - kompletní včetně výstuže 5/5x150/150mm	m2	598,701	465,94	215 301,87	63 654,35		278 956,22	0,39		RTS II / 2017
534	SO 04	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm-zpělné	m2	312,000	137,42	5 676,83	37 297,50		42 874,33	0,08		RTS II / 2017
535	SO 04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				45 209,46	24 963,21		70 172,67			47,42
536	SO 04	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	225,714	183,34	23 991,40	17 392,05		41 383,45	0,15		RTS II / 2017
537	SO 04	596291115R00	Řezání obrubníků	m	49,250	164,83	546,50	7 571,16		8 117,67	0,00		RTS II / 2017
538	SO 04	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	70,690	101,44	7 170,74	0,00		7 170,74	0,08		RTS II / 2017
539	SO 04	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	157,281	85,84	13 500,82	0,00		13 500,82	0,05		RTS II / 2017
540	SO 04	96	Bourání konstrukcí				0,00	29 002,28		29 002,28			62,60
541	SO 04	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	12,480	1 231,14	0,00	15 364,59		15 364,59	2,20		RTS II / 2017
542	SO 04	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	16,065	848,91	0,00	13 637,69		13 637,69	2,20		RTS II / 2017
543	SO 04	98	Demolice				0,00	20 954,90		20 954,90			104,00
544	SO 04	981014416R00	Demolice starého silničního nájezdu do vrat	m3	52,000	402,98	0,00	20 954,90		20 954,90	2,00		RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 04	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	81 395,10	81 395,10		0,00	0,00
531	SO 04	998224111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	646,980	30,44	0,00	19 692,57	19 692,57	0,00	0,00	RTS II / 2017
532	SO 04	998225111R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	535,767	42,89	0,00	22 978,94	22 978,94	0,00	0,00	RTS II / 2017
533	SO 04	998226011R00	Presun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný(demonitáž+uložení do figur a opět.montáž)	t	212,072	182,60	0,00	38 723,60	38 723,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 04	S	Presuny suti				0,00	26 291,79	26 291,79		0,00	0,00
534	SO 04	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	166,799	65,33	0,00	10 897,77	10 897,77	0,00	0,00	RTS II / 2017
535	SO 04	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	166,799	85,18	0,00	14 207,87	14 207,87	0,00	0,00	RTS II / 2017
536	SO 04	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	166,799	7,11	0,00	1 186,15	1 186,15	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 04.1		Silniční prefabrikovaná váha				225 773,11	422 217,46	647 990,56		168,79	
	SO 04.1	13	Hloubené výkopávky				0,00	11 459,67	11 459,67		0,00	0,00
537	SO 04.1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ-váha	m3	53,085	90,37	0,00	4 797,41	4 797,41	0,00	0,00	RTS II / 2017
538	SO 04.1	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	53,085	14,74	0,00	782,53	782,53	0,00	0,00	RTS II / 2017
539	SO 04.1	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,616	331,86	0,00	5 514,17	5 514,17	0,00	0,00	RTS II / 2017
540	SO 04.1	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	16,616	22,00	0,00	365,56	365,56	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 04.1	16	Přemístění výkopku				0,00	9 960,23	9 960,23		0,00	0,00
541	SO 04.1	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	69,701	74,82	0,00	5 214,78	5 214,78	0,00	0,00	RTS II / 2017
542	SO 04.1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	69,701	68,08	0,00	4 745,45	4 745,45	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 04.1	17	Konstrukce ze zemín				0,00	929,37	929,37		0,00	0,00
543	SO 04.1	171206111R00	Uložení zemín do násypů předeeps. tvarů s urovnáním	m3	69,701	13,33	0,00	929,37	929,37	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 04.1	21	Uprava podloží a základové spáry				12 589,75	4 843,19	17 432,94		48,75	
544	SO 04.1	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným - obsypy a podsypy tělesa váhy	m3	20,599	631,12	9 343,60	3 656,93	13 000,53	1,92	39,56	RTS II / 2017
545	SO 04.1	211561111RK1	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm, kraj Jihoomoravský, včetně zhutnění na g-mín.0,15MPa	m3	5,520	802,97	3 246,16	1 186,25	4 432,41	1,67	9,19	RTS II / 2017
	SO 04.1	27	Základy				21 709,31	7 513,16	29 222,48		17,94	
546	SO 04.1	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	1,520	1 644,48	2 221,53	278,08	2 499,61	2,53	3,84	RTS II / 2017
547	SO 04.1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zařízení	m2	2,320	500,74	277,74	883,99	1 161,73	0,04	0,09	RTS II / 2017
548	SO 04.1	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,320	76,68	0,00	177,89	177,89	0,00	0,00	RTS II / 2017
549	SO 04.1	273361921RT4	Výzluž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,090	21 793,05	1 572,24	389,13	1 961,38	1,05	0,09	RTS II / 2017
550	SO 04.1	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	5,184	1 822,26	8 498,22	948,38	9 446,60	2,53	13,06	RTS II / 2017
551	SO 04.1	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zařízení	m2	8,640	368,90	1 033,30	2 154,03	3 187,33	0,04	0,34	RTS II / 2017
552	SO 04.1	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	8,640	76,68	0,00	662,48	662,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
553	SO 04.1	275361921RT9	Výzluž základových patek ze svařovaných sítí	t	0,467	21 681,95	8 106,29	2 019,18	10 125,47	1,05	0,49	RTS II / 2017
	SO 04.1	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				191 474,04	364 645,96	556 120,00		42,00	
554	SO 04.1	386100030VA	Kompl.-Silniční prefab.váha -délka žel.bet.mostu 10m hm.mostu 21,3t- žel.bet. ochranná vana 10,34*3,34m, ovládací program, počítac.azaškol. obsluhy	kus	1,000	556 120,00	191 474,04	364 645,96	556 120,00	42,00	42,00	RTS II / 2017
	SO 04.1	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	22 865,89	22 865,89		0,00	0,00
555	SO 04.1	998011001R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	108,695	210,37	0,00	22 865,89	22 865,89	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 05		Dešťová kanalizace, požární nádrž a vsak				365 455,79	424 549,31	790 005,09		305,32	
	SO 05	13	Hloubené výkopávky				0,00	50 150,12	50 150,12		0,00	0,00
556	SO 05	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ-nádrž požární včetně svařování	m3	167,983	90,37	0,00	15 181,01	15 181,01	0,00	0,00	RTS II / 2017
557	SO 05	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	167,983	14,74	0,00	2 476,25	2 476,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
558	SO 05	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	195,640	144,08	0,00	28 188,70	28 188,70	0,00	0,00	RTS II / 2017
559	SO 05	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	195,640	22,00	0,00	4 304,17	4 304,17	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 05	15	Roubení				597,04	7 012,77	7 609,81		0,08	
560	SO 05	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	78,480	78,89	597,04	5 594,29	6 191,33	0,00	0,08	RTS II / 2017
561	SO 05	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	78,480	18,07	0,00	1 418,48	1 418,48	0,00	0,00	RTS II / 2017
	SO 05	16	Přemístění výkopku				0,00	58 176,15	58 176,15		0,00	0,00
562	SO 05	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	77,400	74,82	0,00	5 790,79	5 790,79	0,00	0,00	RTS II / 2017
563	SO 05	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	164,983	121,85	0,00	20 103,91	20 103,91	0,00	0,00	RTS II / 2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
564	SO 05	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	3,000	225,94	0,00	677,81	677,81	0,00	677,81	RTS II / 2017
565	SO 05	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	214,822	68,08	0,00	14 625,71	14 625,71	0,00	14 625,71	RTS II / 2017
566	SO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	172,979	26,15	0,00	4 523,18	4 523,18	0,00	4 523,18	RTS II / 2017
567	SO 05	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m-zpět	m3	172,979	26,15	0,00	4 523,18	4 523,18	0,00	4 523,18	RTS II / 2017
568	SO 05	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	172,979	45,85	0,00	7 931,58	7 931,58	0,00	7 931,58	RTS II / 2017
569	SO 05	171206111R00	Konstrukce ze zemín	m3	363,623	13,33	17 017,39	48 855,46	65 872,85	0,00	65 872,85	RTS II / 2017
570	SO 05	174101101R00	Uložení zemín do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	160,890	78,90	0,00	12 693,89	12 693,89	0,00	12 693,89	RTS II / 2017
571	SO 05	175101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,980	714,09	17 017,39	15 816,43	32 833,82	1,70	32 833,82	RTS II / 2017
572	SO 05	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	12,089	344,08	0,00	4 159,60	4 159,60	0,00	4 159,60	RTS II / 2017
573	SO 05	460300006R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (těles šachet) zeminou	m3	218,984	51,77	0,00	11 337,12	11 337,12	0,00	11 337,12	RTS II / 2017
574	SO 05	213151121R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm-přehutnění pod vozovky	m3	182,314	14,88	34 884,46	15 572,83	50 457,29	0,00	50 457,29	RTS II / 2017
575	SO 05	69370522	Úprava podloží a základové spáry	m2	209,661	27,87	68,88	2 644,28	2 713,16	0,00	2 713,16	RTS II / 2017
576	SO 05	21153111RK1	Montáž geotextilie-vsak	m2	59,400	693,34	5 844,23	0,00	5 844,23	0,00	5 844,23	RTS II / 2017
577	SO 05	212755114R00	Geotextilie PP 500 g/m2 do 6 m	m	14,000	51,10	28 419,32	12 765,11	41 184,43	1,63	41 184,43	RTS II / 2017
578	SO 05	27	Výpil odvodňovacích žeber kam. hrubé dren. 63 mm	m	14,000	51,10	552,03	163,44	715,47	0,01	715,47	RTS II / 2017
579	SO 05	451572111R00	Tratiovdy z drenážních trubek DN 10 cm bez lože - včetně dodávky PVC flex.	m	3,675	1 022,98	2 521,27	1 238,20	3 759,47	2,16	3 759,47	RTS II / 2017
580	SO 05	452311131R00	Základy	m3	11,488	814,09	7 324,11	4 278,24	12 102,35	1,13	12 102,35	RTS II / 2017
581	SO 05	721	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,500	1 833,38	2 192,53	557,54	2 750,07	2,50	2 750,07	RTS II / 2017
582	SO 05	89	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	kus	3,000	2 459,31	6 663,16	714,77	7 377,93	0,04	7 377,93	RTS II / 2017
583	SO 05	59224366.A	Vnitřní kanalizace	kus	4,000	1 122,25	211 852,39	187 852,68	399 705,07	0,00	399 705,07	RTS II / 2017
584	SO 05	59224373.A	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,000	5 422,93	21 691,72	0,00	21 691,72	1,60	21 691,72	RTS II / 2017
585	SO 05	89422111RT1	Dno šachetní TBZ-Q.1 Kompakt tl. 150mm v. 560mm - dno bude dle tvarů stoky pro DN 200, klyněta 1/1	kus	5,000	126,62	633,09	0,00	633,09	0,00	633,09	RTS II / 2017
586	SO 05	59224354	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	4,000	361,50	0,00	1 445,99	1 445,99	0,00	1 445,99	RTS II / 2017
587	SO 05	89421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	4,000	2 099,37	8 397,48	0,00	8 397,48	0,43	8 397,48	RTS II / 2017
588	SO 05	59224358.A	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,000	329,64	0,00	329,64	329,64	0,00	329,64	RTS II / 2017
589	SO 05	89403011R00	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	6,000	231,85	204,67	1 186,42	1 391,10	0,04	1 391,10	RTS II / 2017
590	SO 05	59224177	Skruže šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3,000	223,32	669,97	0,00	669,97	0,07	669,97	RTS II / 2017
591	SO 05	59224175	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	3,000	180,05	540,14	0,00	540,14	0,04	540,14	RTS II / 2017
592	SO 05	89594131RT2	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	6,000	5 296,41	24 492,83	7 285,62	31 778,45	3,06	31 778,45	RTS II / 2017
593	SO 05	627991091R00	Zřízení nižší vpusť DN 500mm včetně dodávky všech bet. dílů	m	23,864	99,25	0,00	2 368,60	2 368,60	0,00	2 368,60	RTS II / 2017
594	SO 05	58550060	Těsnění dilat. spár nádrží zatmělením - bez dodávky	kus	5,966	152,52	909,94	0,00	909,94	0,04	909,94	RTS II / 2017
595	SO 05	892855114R00	Malta ke zdělení a spárování kanálů a šachet	m	124,100	60,97	0,00	7 566,58	7 566,58	0,00	7 566,58	RTS II / 2017
596	SO 05	89257311R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	úsek	1,000	1 892,63	214,20	1 678,44	1 892,63	0,00	1 892,63	RTS II / 2017
597	SO 05	89257111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí pro zkoušku vodou	m	124,100	17,04	131,46	1 982,88	2 114,34	0,00	2 114,34	RTS II / 2017
598	SO 05	89972112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	124,100	8,44	349,33	698,65	1 047,98	0,00	1 047,98	RTS II / 2017
599	SO 05	286981009	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	kus	2,000	7 030,89	14 061,78	0,00	14 061,78	0,01	14 061,78	RTS II / 2017
600	SO 05	899000002RA0	Šachta filtrační, systémová šachta 2000x425 mm, včetně poklopu	m3 OP	56,560	4 796,36	115 687,76	155 594,41	271 282,16	1,36	271 282,16	RTS II / 2017
601	SO 05	89443131RBB	Jímka dešťová (Polypropylenové stěnové prvky s vyz. žebry a s oc. výstuž. pr. 14mm a 100mm obosměrné +obet tl. 150-200mm C str. a podl. 16/20/ stěn. C12/15+pok	kus	1,000	7 222,38	6 614,91	607,46	7 222,38	0,09	7 222,38	RTS II / 2017
602	SO 05	894431321RAB	Šachta, D 425 mm, dl. šach. roupy 1,50 m, sběrná, dno D 160 mm, poklop sedá litina 40	kus	1,000	7 314,97	6 707,50	607,46	7 314,97	0,09	7 314,97	RTS II / 2017
603	SO 05	899103111RT2	Šachta, D 425 mm, dl. šach. roupy 2,0 m, přímá, dno KG D 110 mm, poklop sedá litina 40	kus	4,000	2 944,51	9 766,52	2 011,54	11 778,06	0,17	11 778,06	RTS II / 2017
604	SO 05	953171002R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	6,000	235,19	13 947,21	1 369,23	15 316,44	0,04	15 316,44	RTS II / 2017
605	SO 05	55243092	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	kus	6,000	41,91	1 369,23	1 411,14	1 411,14	0,01	1 411,14	RTS II / 2017
			Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg	kus	6,000	2 317,55	13 905,29	0,00	13 905,29	0,06	13 905,29	RTS II / 2016
			Mříž vtoková s rámem 300x500 D400	kus	6,000	2 317,55	13 905,29	0,00	13 905,29	0,06	13 905,29	RTS II / 2016

Am7

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	SO 05	H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	27 455,48		0,00	
606	SO 05	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	306,315	89,63		0,00	27 455,48		0,00	RTS II / 2017
	SO 05	M23	Montáž potrubí									0,65
607	SO 05	230180040R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN 150	m	64,100	87,77		70 648,77	21 373,37		0,00	RTS II / 2017
608	SO 05	28614520	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/1000	kus	29,000	411,61		0,00	5 626,20		0,00	RTS II / 2017
609	SO 05	28614521	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/3000, Plošná trubka zvenci i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	5,000	1 015,30		11 936,65	0,00		0,10	RTS II / 2017
	SO 05							5 076,51	0,00		0,05	RTS II / 2017
610	SO 05	28614522	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 150/6000, Plošná trubka zvenci i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	5,000	1 741,71		8 708,55	0,00		0,02	RTS II / 2017
611	SO 05	230180078R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 160 DN 150	kus	27,000	343,33		0,00	9 270,00		0,00	RTS II / 2017
612	SO 05	28654600	Koleno kanalizační PP DN 150/45°	kus	24,000	146,73		3 521,50	0,00		0,02	RTS II / 2017
613	SO 05	28654565	Odbočka kanalizační PP DN 150/150 45°	kus	3,000	429,14		1 287,43	0,00		0,01	RTS II / 2017
614	SO 05	230180042R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN 200	m	60,000	81,48		0,00	4 888,99		0,00	RTS II / 2017
615	SO 05	28614523	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/1000, Plošná trubka zvenci i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	12,000	699,73		8 396,80	0,00		0,06	RTS II / 2017
616	SO 05	28614524	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 200/3000, Plošná trubka zvenci i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	6,000	1 680,74		10 084,44	0,00		0,09	RTS II / 2017
617	SO 05	28614525	Trubka kanalizační SN 12 DN 200/6000, Plošná trubka zvenci i zevnitř hladká, přičemž stěna má třívrstvou stavbu	kus	6,000	2 694,51		16 167,05	0,00		0,03	RTS II / 2017
618	SO 05	230180080R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 200	kus	4,000	397,05		0,00	1 588,18		0,00	RTS II / 2017
619	SO 05	28654570	Odbočka kanalizační PP DN 250/150 45°	kus	4,000	1 367,46		5 469,83	0,00		0,02	RTS II / 2017
	VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	194 339,10		0,00	
	VORN	M	Montážní přírůžky					0,00	194 339,10		0,00	
620	VORN	220890084R00	Vývrtění stavby	h	25,000	374,07		0,00	9 351,86		0,00	RTS II / 2017
621	VORN	220890084R00	Vývrtění resp. zjištění inženýrských sítí a domovních rozvodů+Zábory, ohraničení, značení, zajištění příjezdů a přístupů k sousedním nemovitostem	h	10,000	374,07		0,00	3 740,75		0,00	RTS II / 2017
622	VORN	220890084R00	Zkoušky a revize v ZRN neuvedené	h	25,000	374,07		0,00	9 351,86		0,00	RTS II / 2017
623	VORN	220890084R00	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	h	70,000	374,07		0,00	26 185,22		0,00	RTS II / 2017
624	VORN	110 R00	Mimostaveništní doprava mimostaveništní doprava (vč. DIO -zpracování a projednání, řízení dopravy apod.)	%	73 957,390	0,74		0,00	54 784,41		0,00	RTS II / 2017
625	VORN	201 R00	Koordinace a kompletační činnost generálního dodavatele	%	73 957,390	0,93		0,00	68 480,51		0,00	RTS II / 2017
626	VORN	220890084R00	Geodetické práce po výstavbě, včetně protokolů	h	60,000	374,07		0,00	22 444,47		0,00	RTS II / 2017
	ZS		Zařízení staveniště					25 846,31	161 840,62		2,44	
	ZS	762	Konstrukce tesařské					1 299,48	7 952,56		0,14	
627	ZS	762088116R00	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč. odstranění(ochrana materiálů sypkých, stavby při výstavbě zdvo-krov a pod)	kus	1,000	9 252,04		1 299,48	9 252,04		0,14	RTS II / 2017
	ZS	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					2 911,34	8 066,78		0,43	
628	ZS	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	40,260	75,93		0,00	3 056,84		0,01	RTS II / 2017
629	ZS	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	40,260	124,44		0,00	5 009,94		0,00	RTS II / 2017
630	ZS	553437218	Panel mobilní ohrady 305 cm s branou dvojkřídlou(jen amortizace 4466,75Kč/10)	kus	0,200	3 308,77		661,75	0,00		0,05	RTS II / 2017
631	ZS	553437205	Panel mobilní ohrady 305x163 cm(jen amortizace2511,89Kč/10)	kus	1,209	1 860,70		2 249,58	0,00		0,04	RTS II / 2017
	ZS	83	Potrubí z trub kameninových					9 973,40	2 887,76		1,66	
632	ZS	831230110RA0	Vodovodní přípojka-úprava pro staveniště	m	10,000	599,29		3 105,10	2 887,76		0,19	RTS II / 2017
633	ZS	08211320	Voda pitná - vodné(předpoklad 244 dnůx3m3)	m3	244,000	28,15		6 868,29	0,00		0,00	RTS II / 2017
	ZS	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	8 097,36		0,00	
634	ZS	914992001R00	Značení dopravní a vývěsní značky včetně stojanu - den(značení stavby a vjezdu/výjezdu vozidel)	kus	488,000	16,59		0,00	8 097,36		0,00	RTS II / 2017
	ZS	H01	Budovy občanské výstavby					0,00	7 042,26		0,00	
635	ZS	998014205R00	Přesun hmot, mobilní buňky, příplatek do 5 km	t	3,450	540,76		0,00	1 865,62		0,00	RTS II / 2017
636	ZS	998014206R00	Přesun hmot, mobilní buňky, přípl. za dalších 5 km	t	82,800	62,52		0,00	5 176,64		0,00	RTS II / 2017
	ZS	M21	Elektromontáže					3 352,81	0,00		0,00	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
637	ZS	210-0000001VD	Platba za spotřebovanou el. energii (předpoklad 244dní x 20kW)	kWh	1 220,000	2,75	3 352,81	0,00	0,00	3 352,81	RTS II / 2017
	ZS	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				8 309,29	2 074,56		10 383,85	RTS II / 2017
638	ZS	220110583R00	Montáž celoploš. rozvaděče - provizorní zapojení	kus	2,000	1 040,76	6,96	2 074,56	0,00	2 081,53	RTS II / 2017
639	ZS	37501303	Nástěnná rozvaděčová skříň systému, BM103(staveništní rozvaděč hlavní s měření a vedlejší stavební)	kus	2,000	4 151,16	8 302,32	0,00	0,00	8 302,32	RTS II / 2017
	ZS	M43	Montáže ocelových konstrukcí				0,00	125 719,33		125 719,33	RTS II / 2017
640	ZS	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100 kg	34,500	489,64	0,00	16 892,58	0,00	16 892,58	RTS II / 2017
641	ZS	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100 kg	34,500	659,27	0,00	22 744,93	0,00	22 744,93	RTS II / 2017
642	ZS	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady 3ks	měsíc	24,000	2 790,43	0,00	66 970,31	0,00	66 970,31	RTS II / 2017
643	ZS	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad 2ks na 8 měsíců)	měsíc	12,000	1 592,63	0,00	19 111,52	0,00	19 111,52	RTS II / 2017
Celkem:							0,00	19 111,52	0,00	7 777 765 Kč	

Handwritten signature

Handwritten signature

Harmonogram prací a dodávek

Název stavby:	Sběrný dvůr - Velký Karlov	Doba výstavby:	6 měsíců	Objednatel:	Obec Velký Karlov																							
Druh stavby:	Stavební úpravy sběrného dvora	Začátek výstavby:	předpoklad duben 2018	Projektant:	Ing. Vladislav Štárek																							
Lokalita:	k.ú. Velký Karlov č.p.280/3,280/1,274/1,275/1,276,277	Konec výstavby:	předpoklad říjen 2018	Zhotovitel:	Závlahy Dyjčkovice, spol. s r.o.																							
JKSO:	8127916	Zpracováno dne:	19.3.2018	Zpracoval:	Ing. Mluše Skoumalová																							
Stavební objekt	Stavební díl	Popis položek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SO 01		Oplocení																										
SO 01 13		Hloubené výkopávky																										
SO 01 16		Přemístění výkopku																										
SO 01 17		Konstrukce ze zemin																										
SO 01 21		Úprava podloží a základové spáry																										
SO 01 27		Základy																										
SO 01 34		Stěny a příčky																										
SO 01 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																										
SO 01 95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																										
SO 01 H99		Ostatní přesuny hmot																										
SO 02.1		Přípravné a bourací práce na hale																										
SO 02.1 1		Zemní práce																										
SO 02.1 13		Hloubené výkopávky																										
SO 02.1 762		Konstrukce tesarská																										
SO 02.1 764		Konstrukce klmpřísé																										
SO 02.1 766		Konstrukce truhlářské																										
SO 02.1 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																										
SO 02.1 783		Nátěry																										
SO 02.1 96		Bourání konstrukcí																										
SO 02.1 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																										
SO 02.1 S		Přesuny sutí																										
SO 02.2		Stavební úpravy haly																										
SO 02.2 27		Základy																										
SO 02.2 31		Zdi podpěrné a volné																										
SO 02.2 34		Stěny a příčky																										
SO 02.2 41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)																										
SO 02.2 44		Zastřešení																										
SO 02.2 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																										
SO 02.2 61		Úprava povrchů vnitřní																										
SO 02.2 62		Úprava povrchů vnější																										
SO 02.2 63		Podlahy a podlahové konstrukce																										
SO 02.2 64		Výplně otvorů																										
SO 02.2 711		Isolace proti vodě																										
SO 02.2 713		Isolace tepelné																										
SO 02.2 762		Konstrukce tesarská																										
SO 02.2 764		Konstrukce klmpřísé																										
SO 02.2 766		Konstrukce truhlářské																										
SO 02.2 767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																										
SO 02.2 771		Podlahy z dlaždic																										
SO 02.2 781		Obklady (keramické)																										
SO 02.2 783		Nátěry																										
SO 02.2 784		Malby																										
SO 02.2 94		Lešení a stavební výťahy																										
SO 02.2 96		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																										
SO 02.2 H99		Ostatní přesuny hmot																										
SO 02.3		Elektroinstalace																										
SO 02.4		ZTL vnitřní voda, kanalizace a jímka																										
SO 02.4 13		Hloubené výkopávky																										
SO 02.4 16		Přemístění výkopku																										
SO 02.4 17		Konstrukce ze zemin																										
SO 02.4 21		Úprava podloží a základové spáry																										
SO 02.4 46		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního stáku)																										

dmj

Stavební objekt	Stavební díl	Popis položek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
SO 02.4	711	Izolace podlahy																										
SO 02.4	713	Izolace stěn																										
SO 02.4	721	Vnitřní kanalizace																										
SO 02.4	722	Vnitřní vodovod																										
SO 02.4	725	Zárizovací předměty																										
SO 02.4	726	Instalace prefabrikátů																										
SO 02.4	728	Vzduchotechnika																										
SO 02.4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení																										
SO 03		Přípojka vody																										
SO 03	13	Hluboké výkopávky																										
SO 03	16	Přemístění výkopku																										
SO 03	17	Konstrukce ze zemin																										
SO 03	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)																										
SO 03	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení																										
SO 03	M27	Vedení trubní dálková a přípojka																										
SO 03	M21	Elektromontáže																										
SO 03	M22	Montáže sdílovací a zabezpečovací techniky																										
SO 03	M23	Montáže potrubí																										
SO 04		Zpevněné plochy																										
SO 04	11	Přípravné a přídružené práce																										
SO 04	12	Odkopávky a prokopávky																										
SO 04	16	Přemístění výkopku																										
SO 04	17	Konstrukce ze zemin																										
SO 04	18	Povrchové úpravy terénu																										
SO 04	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch																										
SO 04	57	Kryty štrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch																										
SO 04	58	Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch																										
SO 04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách																										
SO 04	96	Bourání konstrukcí																										
SO 04	H22	Komunikace pozemní a letišť																										
SO 04.1		Silniční prefabrikovaná váha																										
SO 04.1	13	Hluboké výkopávky																										
SO 04.1	16	Přemístění výkopku																										
SO 04.1	17	Konstrukce ze zemin																										
SO 04.1	21	Úprava podloží a základové spáry																										
SO 04.1	27	Základy																										
SO 04.1	33	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů																										
SO 04.1	H01	Budovy občanské výstavby																										
SO 05		Dešťová kanalizace, požární nádrž a vsak																										
SO 05	13	Hluboké výkopávky																										
SO 05	15	Roubení																										
SO 05	16	Přemístění výkopku																										
SO 05	17	Konstrukce ze zemin																										
SO 05	21	Úprava podloží a základové spáry																										
SO 05	27	Základy																										
SO 05	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)																										
SO 05	721	Vnitřní kanalizace																										
SO 05	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení																										
SO 05	96	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách																										
SO 05	M23	Montáže potrubí																										

dmj

SPECIFIKACE PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky : Sběrný dvůr Velký Karlov - stavební část			
Druh veřejné zakázky : Veřejná zakázka na stavební práce			
Forma zadávacího řízení : zjednodušené podlimitní řízení			
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky.			
1.	Název: AM Znojmo, spol. s r.o. Sídlo/místo podnikání: Na Záhumenkách 368/29, 669 04 ZNOJMO, Přímětice Tel./fax: 515 227 023 E-mail: info@amznojmo.eu IČ: 60724552 DIČ: CZ60724552 Spisová značka v obchodním rejstříku: C 16843 KS v Brně Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Dipl.Ing.Mamrila Alexander Osoby zmocněné k dalším jednáním: Dipl.Ing.Mamrila Alexander Poznámka :	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatelii 7%	Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatelii 7%
2.	Název: STRABAG a.s. Sídlo/místo podnikání: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Smíchov Tel./fax: 222868111 E-mail: info.cz@strabag.com IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744 Spisová značka v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634 Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Jaroslav Katzer - předseda představenstva Osoby zmocněné k dalším jednáním: Ředitel: Ing. Jan Hýzl - odstěpný závod Morava Poznámka :	zpevněné plochy 17%	zpevněné plochy 17%
3.	Název: Svět Oken s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Jasenická 12354, 765 01 Vsetín Tel./fax: 571 478 108 E-mail: vsetin@svet-oken.cz IČ: 26831925 DIČ: CZ26831925 Spisová značka v obchodním rejstříku: Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 20248 Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Vladislava Peltsarská, překurista Osoby zmocněné k dalším jednáním: Petr Zbranek, ředitel Poznámka :	plastové výplně otvorů 2%	plastové výplně otvorů 2%
4.	Název: Ing. Marek Lovicar Sídlo/místo podnikání: Lidická 1083, Moravské Budějovice Tel./fax: E-mail: IČ: DIČ: Spisová značka v obchodním rejstříku: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Osoby zmocněné k dalším jednáním: Poznámka :	koordinace a kompletační činnost generálního dodavatele 1%	koordinace a kompletační činnost generálního dodavatele 1%
Celkem % podíl na plnění VZ			27%

PŘÍLOHA Č.4: POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Zadavatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v exteriéru, tedy v extrémnějších podmínkách (např. při práci na střeše).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznám všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout objednateli sankci vůči zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Neustálé vymezení bezpečných komunikačních koridorů pro návštěvníky po celou dobu stavby.
- Zajištění zamezení přístupu nepovoleným osobám na staveniště.
- Zajištění zamezení vstupu nepovoleným osobám na konstrukce lešení.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Opatření zajišťující znepřístupnění uskladněného materiálu, náradí a techniky.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží půdorys se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Ke každé fotodokumentaci zhotovitel doloží orientační situaci se zákresem fotografovaných míst, místa budou označena číslem shodným s číslem uvedeným na snímku a směrem pořízení (šipkou).
- Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

- Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.



Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

- Bude sloužit jako součást pasportizace.
- Bude ve dvou vytištěných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní vyhotovení bude předáno objednateli a druhé vyhotovení ponechá Zhotovitel na staveništi.
- Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zástupcům TDI na staveništi.

Fotodokumentace průběhu stavby

- K zakrývaným konstrukcím,
- K sítím a přípojkám před záhozem,
- K dodržení předepsaných technologií,
- K dodržení bezpečnostních opatření,
- K prokázání zařízení staveniště,
- K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
- K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
- K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, lešení, kácení apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

- Zhotovitel pořídí a předá objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace objednateli

- Po dokončení stavby zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

- Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
- Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými subjekty před společným koordinačním jednáním.

5. ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

- Zadavatel klade důraz na součinnost zhotovitele v rámci:
- Zaškolení obsluhy ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené,
- Zaškolení obsluhy ve věci údržby všech nových viditelných povrchů, které jsou součástí díla.
- Všechny návody a manuály je povinen zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 6 vyhotoveních. Protokol o zaškolení obsluhy pro provoz předá zhotovitel objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

6. ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.





POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

č. návrhu 9332 757686



GLT93327576861

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO 61859869, DIČ CZ695001273, www.generali.cz
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS

zastoupena: **ESPRIT BROKER s.r.o.**
a

Pojistník:

obchodní firma/název: **Závlahy Dyjákovice, spol. s r.**
IČO (r.č.): **60729660**
DIČ :
sídl/místo podnikání: **Dyjákovice 313, 671 26 Dyjákovice**

Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka

Čech Karel, Ing., jednatel

Benda Jaroslav, Ing., jednatel

Kontaktní spojení

602 551 677, 515 260 222

Korespondenční adresa

ESPRIT BROKER s.r.o.

Divišovo náměstí 170/4, 669 02 Znojmo 2

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

Pojištění je totožný s pojistníkem.

Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O. Dále se smlouva řídí smluvními ujednáními Renomia-Generali.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti: Vodárny, čerpací stanice vody, dále viz výpis OR vyjma silniční motorové dopravy nákladní

Interní poznámka pojistitele: B2003, riziková třída: 3

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného:

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **58 800 000 Kč.**

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

10 000 000 Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

1 000 Kč

Základní roční pojistné:

40 360 Kč

Čistě finanční škoda

Limit pojistného plnění pro toto připojištění na rozdíl od ZPP O 2014/02:

10 000 000 Kč

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02:

1 000 000 Kč

Spoluúčast:

1 000 Kč

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:

10 000 000 Kč

Spoluúčast:

1 000 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:

5 000 000 Kč

Spoluúčast:

1 000 Kč

Odpovědnost z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Limit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02:

10 000 000 Kč

Spoluúčast:

1 000 Kč

Základní roční pojistné po slevách

40 360 Kč

V pojistné smlouvě je dále sjednáno:

DPP O 3 - Věci třetích osob

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

2 000 000 Kč

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 40 % = 16 144 Kč

Základní roční pojistné

56 504 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
odpovědnost	56 504
sleva obchodní	20 %
sleva za propojištěnost	10 %
celkové roční pojistné	40 683

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojištění začíná dne **4. 9. 2015** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 4. dni 9. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **40 683 Kč**

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700, konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Závěrečná ustanovení:

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02; Smluvní ujednání Renomia-Generali
- Doplňkové pojistné podmínky DPP O 3 - Věci třetích osob

Příloha:

- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- dotazník

Prohlášení pojistníka

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP O), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka/pojištěného:

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem pojistitelem sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;

b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;

c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasilání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

ESPRIT BROKER s.r.o.

registrační číslo přidělené ČNB: **215040PA**

agenturní číslo: **11318441**


Podpisy smluvních stran


Znojmo, 3. 9. 2015

Místo a datum

Dyjákovice, 3. 9. 2015

Místo a datum


Generali Pojišťovna a.s.


Zavlahy Dyjákovice, spol. s r.



