



361209

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ALPINE Bau CZ a.s.**
IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795
se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 10609
zastoupena ING. ALBĚM KRAMNÝM a LUC. JOSEFEM POHORCKÝM, PRÁVNÍKEM
bankovní účet číslo: 994404-0745137001/0800
číslo smlouvy zhotovitele : **224 200739**

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 591 737,67 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -205 511,04 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 17 224 610,46 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.4.2018

Ve Svitavách dne 19.4.2018

V Olomouci dne - 9 -04- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy

Ing. Aleš Krámal
Prokurista
ALPINE Bau CZ a.s.

Ing. Josef Pohorelec
Prokurista
ALPINE Bau CZ a.s.



T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy



ALPINE Bau CZ a.s.
Hrádkov: 613/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1151 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP

Objednatel: Město Svitavy IČO: 00277444
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: CZ00277444
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			591 737,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			591 737,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	591 737,67 CZK
Základní DPH	21 %	124 265,00 CZK


Zaokrouhlení 0,33 CZK

Cena celkem s DPH 716 003,00 CZK

v 9 -04- 2018

dne

3.4.2018


ALPINEBOLCZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krásko nad Bečvou
 787 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 028004795
 DIČ: CZ028004795 3
Za zhotovitele


MĚSTO SVITAVY
 T. G. Masaryka 5/35
 568 02 Svitavy
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek	0	27 275	5 728	33 002	5
2vp	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,4	0	27 275	5 728	33 002	5
D1a	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek	0	173 407	36 416	209 823	29
1vp	SO-101 Komunikace pro pěší - plastové	0	173 407	36 416	209 823	29
D2	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek	0	69 493	14 594	84 087	12
2vp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek více	0	69 493	14 594	84 087	12
D2a	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek	0	63 743	13 386	77 129	11
1vp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek-zár	0	63 743	13 386	77 129	11
D3	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek	0	50 413	10 587	61 000	9
2vp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,4	0	50 413	10 587	61 000	9
D4	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -	0	50 021	10 504	60 525	8
2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -v	0	50 021	10 504	60 525	8
D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek	0	30 078	6 316	36 394	5
2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,4	0	30 078	6 316	36 394	5
D6	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek	0	23 910	5 021	28 932	4
2vp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-ví	0	23 910	5 021	28 932	4
D7	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-ví	0	103 397	21 713	125 110	17
1vp	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-více	0	103 397	21 713	125 110	17
Celkem za stavbu		0	591 738	124 265	716 003	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			103 396,79	17
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			173 407,41	29
8	Trubní vedení	HSV			251 190,25	42
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			63 743,22	11
Cena celkem					591 737,67	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D1	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km
R:	2vp	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km vícepráce indexované dle podmínek sml

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				27 274,63
1	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	2,00000	15,62	31,24
		Trubka kanalizač. 75x1000 mm PP : 2		2		
2	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	7,50000	32,98	247,35
		B.1.2.2, B.1.2.4, B.1.2.6 v soupisu 131m skutečnost : 7,5		7,5		
3	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00000	78,74	314,96
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : 1+2		3		
		Odbočka DN 200/150 ULTRA-RIB : 1		1		
4	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000	41,91	209,55
		Redukce DN 150/100 KG : 1		1		
		Redukce DN 100/75 KG : 1		1		
		Koleno DN 150/45° KG : 1		1		
		Koleno DN 75/45° KG : 1		1		
		Koleno DN 75/30° KG : 1		1		
5	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	34,00000	49,10	1 669,40
		Přechod DN 200 KG - ULTRA-RIB (uliční vpust, šachta) : 5+2		7		
		Redukce DN 200/150 ULTRA RIB (drenáž) : 5		5		
		Koleno DN 200/30° ULTRA-RIB : 6+2		8		
		Koleno DN 200/45° ULTRA-RIB : 13+1		14		
6	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	12,00000	23,13	277,56
		krácené potrubí DN 200 : 5+7		12		
7	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,99750	817,56	2 450,64
		Začátek provozního součtu				
		0,25*5+0,5*7 : 1,25+3,5		4,75		
		1+1		2		
		Mezisoučet		6,75		
		Konec provozního součtu				
		skutečnost : 6,75*1,09		7,3575		
		v soupisu : -4*1,09		-4,36		
8	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,18000	1 218,11	2 655,48
		B.1.2.2, B.1.2.4, B.1.2.6 přípojky ke vpustem -skutečnost : 5*1,09		5,45		
		B.1.2.2, B.1.2.4, B.1.2.6 přípojky ke vpustem- soupis : -3*1,09		-3,27		
9	28615224.AR	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	2,00000	39,06	78,12
		Trubka kanalizač. 75x1000 mm PP : 2		2		
10	28615291.AR	Koleno HTB D 70 mm 30° PP	kus	1,00000	16,68	16,68
		Koleno DN 75/30° : 1		1		
11	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	1,00000	16,68	16,68
		Koleno DN 75/45° : 1		1		
12	28615404.AR	Redukce nesouosá HTR DN 100/ 70 mm PP	kus	1,00000	21,14	21,14
		Redukce DN 100/75 : 1		1		
13	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	64,48	64,48
		Koleno DN 150/45° KG : 1		1		
14	28651691.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC	kus	1,00000	46,50	46,50

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D1	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km
R:	2vp	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km vícepráce indexované dle podmínek sm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Redukce DN 150/100 KG : 1		1		
15	28656301R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 150 mm	kus	6,00000	28,40	170,40
		1+5		6		
16	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	65,00000	47,30	3 074,50
		9+16+28+5+7		65		
17	28656303R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 250 mm	kus	3,00000	99,40	298,20
		3		3		
18	28656312R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/200/45°	kus	3,00000	381,30	1 143,90
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : 1+2		3		
19	28656313R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45°	kus	1,00000	546,22	546,22
		Odbočka DN 200/150 ULTRA-RIB : 1		1		
20	28656336R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/30	kus	8,00000	352,16	2 817,28
		Koleno DN 200/30° ULTRA-RIB : 6+2		8		
21	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°	kus	14,00000	370,14	5 181,96
		Koleno DN 200/45° ULTRA-RIB : 13+1		14		
22	28656355R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm	kus	5,00000	202,43	1 012,15
		Redukce DN 200/150 ULTRA RIB (drenáž) : 5		5		
23	2865638010R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 200/200 mm, dl. 205 mm	kus	7,00000	704,32	4 930,24
		Přechod DN 200 KG - ULTRA-RIB (uliční vpust, šachta) : 5+2		7		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D1a	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km
R:	1vp	SO-101 Komunikace pro pěší - plastové drenážní trubky DN 160

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				173 407,41
1	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	78,20000	805,99	63 028,42
		78,2		78,2		
2	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	782,00000	14,26	11 151,32
		782		782		
3	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	391,00000	37,10	14 506,10
		391		391		
4	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	43,11000	1 028,56	44 341,22
		43,11		43,11		
5	881268115T00	Příplatek za napojení nového drénu DN 150	kus	10,00000	562,10	5 621,00
		10		10		
6	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	426,19000	52,34	22 306,78
		426,19		426,19		
7	69366013R	Textilie netkaná Getex šíře 200 cm/300g/m2	m	938,40000	13,27	12 452,57
		938,4		938,4		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Láčnov VP
O:	D2	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek
R:	2vp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek vícepráce indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				69 493,39
1	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	18,00000	71,95	1 295,10
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 9+3		12		
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) :		2		
		1+1				
		Koleno DN 300/45° ULTRA-RIB : 4		4		
2	721170979R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 315 mm	kus	1,00000	33,42	33,42
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x500 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá : 1		1		
3	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,36250	1 560,39	2 126,03
		Začátek provozního součtu				
		1*0,5 : 0,25		0,25		
		4		4		
		v soupisu : -3		-3		
		Mezisoučet		1,25		
		Konec provozního součtu				
		1,25*1,09		1,3625		
4	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	10,00000	47,30	473,00
		2+8		10		
5	28656303R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 250 mm	kus	1,00000	99,40	99,40
6	28656304R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	31,00000	146,50	4 541,50
		2+12+1+8+8		31		
7	286563161R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°	kus	8,00000	2 464,50	19 716,00
8	286563162R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/250/45°	kus	1,00000	3 304,60	3 304,60
9	28656345R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	4,00000	1 243,10	4 972,40
10	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm,	kus	2,00000	1 173,66	2 347,32
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) :		2		
		1+1				
11	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm,	kus	12,00000	1 872,40	22 468,80
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 9+3		12		
12	286563961T	Kanalizační zpětná klapka CLASSICA DN 300 (315mm)	kus	1,00000	8 115,82	8 115,82

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D2a	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek
R:	1vp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek-záměna betonových šachet za plastové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				63 743,22
1	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	1 317,56	5 270,24
2	891a	přechod DIN UR/KG-M300 na hrdlo včetně práce	ks	11,00000	2 380,18	26 181,98
3	892a	zátky KGM 315-PVC-P	ks	1,00000	473,74	473,74
4	893a	Dno plast.KG 400/315 135/180/225 PPL(K)	ks	1,00000	3 463,32	3 463,32
5	894a	Prodloužení hladké DN 400/2m(K)	ks	1,00000	523,28	523,28
6	895a	manžeta pro teleskop 400/315	ks	1,00000	472,00	472,00
7	896a	poklop s teleskop. DN 300/B12,5t plný	ks	1,00000	1 877,98	1 877,98
8	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425	kus	4,00000	1 143,09	4 572,36
9	28697146R	Poklop do šachtové roury 425 mm/1,5T PP, Tegra 425	kus	4,00000	407,41	1 629,64
10	2869716931R	Dno šachtové výkvy. TEGRA 425/300 přímé pro korug.	kus	4,00000	4 819,67	19 278,68

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D3	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km
R:	2vp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				50 413,26
1	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	28,00000	32,98	923,44
		skutečnost dle výpisu : 145		145		
		v soupisu : -117		-117		
2	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	6,00000	63,55	381,30
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : 6		6		
3	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	61,00000	89,94	5 486,34
		přechod DN 200 KG - ULTRA-RIB (uliční vpust, šachta) :		22		
		22				
		Redukce DN 200/150 ULTRA RIB (drenáž) : 9		9		
		Koleno DN 200/15° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 200/30° ULTRA-RIB : 3		3		
		Koleno DN 200/45° ULTRA-RIB : 26		26		
4	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,36250	870,56	1 186,14
		Začátek provozního součtu				
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x500 mm PP, žebrovaná, PP : 0,25		0,25		
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x1000 mm PP, žebrovaná, PP : 6*0,5		3		
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP : 6		6		
		Mezisoučet		9,25		
		Konec provozního součtu				
		9,25*1,09		10,0825		
		v soupisu : -8,72		-8,72		
5	286142564R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	3,27000	1 907,53	6 237,62
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP : (20+2)*1,09		23,98		
		v soupisu : -19*1,09		-20,71		
6	28656301R	Kroužek těsnicí náhradní ULTRA-RIB 2 DN 150 mm	kus	9,00000	28,40	255,60
		9		9		
7	28656302R	Kroužek těsnicí náhradní ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	109,00000	47,30	5 155,70
		18+6+2+52+9+22		109		
8	28656312R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/200/45°,	kus	6,00000	381,30	2 287,80
9	28656336R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/30°,	kus	3,00000	352,16	1 056,48
10	28656335R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/15°,	kus	1,00000	340,38	340,38
11	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°,	kus	26,00000	370,14	9 623,64
12	28656355R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm,	kus	9,00000	202,43	1 821,87
		drenáž : 9		9		
13	2865638010R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 200/200 mm, dl. 205 mm	kus	22,00000	704,32	15 495,04
14	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	7,00000	23,13	161,91
		krácení : 1+6		7		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D4	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -tvarovky
R:	2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -vícepráce indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				50 020,92
1	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	100,44	301,32
		Odbočka DN 300/200 ULTRA-RIB : 3		3		
2	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	11,00000	71,95	791,45
		Redukce DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 7		7		
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 3		3		
		Koleno DN 300/45° ULTRA-RIB : 1		1		
3	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	101,50000	71,95	7 302,93
		skutečnost : 1,5+1,6+2*3+18*5+2,4		101,5		
4	721170979R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 315 mm	kus	2,00000	33,42	66,84
		1+1		2		
5	28614260R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,00000	2 514,10	5 028,20
		skutečnost : 2		2		
6	286142624R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,00000	4 149,65	8 299,30
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, v soupisu : -16		-16		
		skutečnost : 18		18		
7	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	8,00000	47,30	378,40
		3+2+3		8		
8	28656304R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	15,00000	146,50	2 197,50
		3+2+3+7		15		
9	286563251R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/200/45°,	kus	3,00000	2 594,70	7 784,10
		Odbočka DN 300/200 ULTRA-RIB : 3		3		
10	28656345R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°,	kus	1,00000	1 243,10	1 243,10
		Koleno DN 300/45° ULTRA-RIB : 1		1		
11	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus	3,00000	1 173,66	3 520,98
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 3		3		
12	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm,	kus	7,00000	1 872,40	13 106,80
		Redukce DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 7		7		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002 km-indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				30 077,70
1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	5,00000	63,55	317,75
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : 5		5		
2	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	30,00000	89,94	2 698,20
		přechod DN 200 KG - ULTRA-RIB (uliční vpust, šachta) :		11		
		11				
		Redukce DN 200/150 ULTRA RIB (drenáž) : 7		7		
		Koleno DN 200/7,5° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 200/15° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 200/30° ULTRA-RIB : 4		4		
		Koleno DN 200/45° ULTRA-RIB : 6		6		
3	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	7,63000	870,56	6 642,37
		Začátek provozního součtu				
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x1000 mm PP, žebrovaná, PP : 6*0,5		3		
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP : 11		11		
		Mezisoučet		14		
		Konec provozního součtu				
		14*1,09		15,26		
		v soupisu : -7,63		-7,63		
4	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,09000	1 218,11	1 327,74
		2*1,09		2,18		
		v soupisu : -1,09		-1,09		
5	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00000	15,62	109,34
		Trubka kanalizač. 75x1000 mm PP : 7		7		
6	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	41,91	251,46
		Koleno DN 75/45° KG : 6		6		
7	28656301R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 150 mm	kus	7,00000	28,40	198,80
		7		7		
8	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	57,00000	47,30	2 696,10
		15+8+2+2+12+7+11		57		
9	28615224.AR	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	7,00000	39,06	273,42
10	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	6,00000	16,68	100,08
11	28656312R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/200/45°,	kus	5,00000	381,30	1 906,50
12	28656336R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/30°	kus	4,00000	352,16	1 408,64
		v soupisu : 4		4		
13	28656335R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/15°,	kus	1,00000	340,38	340,38
14	28656334R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/7,5°	kus	1,00000	352,16	352,16
15	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°,	kus	6,00000	370,14	2 220,84
16	28656355R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm,	kus	7,00000	202,43	1 417,01
		drenáž : 7		7		
17	2865638010R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 200/200 mm, dl. 205 mm	kus	11,00000	704,32	7 747,52
18	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	3,00000	23,13	69,39
		krácení : 3		3		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002 km-indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D6	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek
R:	2vp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce v nabídkových cenách a indexovaných CU R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				23 910,35
1	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	6,00000	71,95	431,70
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 3		3		
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 1		1		
		Koleno DN 300/45° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 300/30° ULTRA-RIB : 1		1		
2	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00000	100,44	100,44
		odbočka DN 300/200 : 1		1		
3	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	6,54000	1 560,39	10 204,95
		8*1,09		8,72		
		v soupisu : -2,18		-2,18		
4	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus	1,00000	1 173,66	1 173,66
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 1		1		
5	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm,	kus	3,00000	1 872,40	5 617,20
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 3		3		
6	286563161R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°,	kus	1,00000	2 464,50	2 464,50
7	28656345R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°,	kus	1,00000	1 243,10	1 243,10
8	28656344R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/30°,	kus	1,00000	1 261,70	1 261,70
9	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	2,00000	47,30	94,60
10	28656304R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	9,00000	146,50	1 318,50

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D7	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-vícepráce
R:	1vp	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				103 396,79
1	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	19,50000	210,45	4 103,78
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : 78*0,25		19,5		
2	132201211R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,90800	206,86	7 841,65
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4*40% : 78*0,9*1,35*0,4		37,908		
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	18,95400	20,69	392,16
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4*40% : 78*0,9*1,35*0,4*0,5		18,954		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,61000	35,07	5 106,54
		145,61		145,61		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	138,72500	170,88	23 705,33
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : 145,61-19,125		126,485		
		16*0,9*0,85		12,24		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	138,72500	13,49	1 871,40
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : 145,61-19,125		126,485		
		16*0,9*0,85		12,24		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	127,47500	82,75	10 548,56
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : 127,475		127,475		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4-nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	138,72500	143,90	19 962,53
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : 145,61-19,125		126,485		
		16*0,9*0,85		12,24		
9	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	104,42250	286,00	29 864,84
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : (78*0,9*0,85)*1,75		104,4225		

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
---------	------	--

Objednatel:	Město Svitavy	IČO: 00277444
	T. G. Masaryka 5/35	DIČ: CZ00277444
	56802 Svitavy-Předměstí	

Objednatel:	Město Svitavy	IČO: 00277444
	T. G. Masaryka 5/35	DIČ: CZ00277444
	56802 Svitavy-Předměstí	

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Gelkem
-------------	--	--------

Rozpis ceny		Gelkem
-------------	--	--------

HSV			-205 511,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-205 511,04

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-205 511,04 CZK
Základní DPH	21 %	-43 157,00 CZK

Zaokrouhlení	0,04 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-248 668,00 CZK
--------------------------	------------------------


v 09-04-2018

dne

3.4.2018

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 13/17
Krasno nad Bečvou
757 01 Varného Město
IČ: 026 04 79
DIČ: CZ02604795

Za zhotovitele



 T. G. Mesaryka 5/35
568 02 Svitavy

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek	0	-11 804	-2 479	-14 283	6
1mp	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,	0	-11 804	-2 479	-14 283	6
D2	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek	0	-49 515	-10 398	-59 913	24
1mp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek-mé	0	-49 515	-10 398	-59 913	24
D3	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek	0	-24 936	-5 237	-30 172	12
1mp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,	0	-24 936	-5 237	-30 172	12
D4	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -	0	-42 291	-8 881	-51 172	21
1mp	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -m	0	-42 291	-8 881	-51 172	21
D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek	0	-33 090	-6 949	-40 039	16
1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,	0	-33 090	-6 949	-40 039	16
D6	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek	0	-23 153	-4 862	-28 015	11
1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-m	0	-23 153	-4 862	-28 015	11
D7	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-m	0	-20 722	-4 352	-25 074	10
1mp	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-mé	0	-20 722	-4 352	-25 074	10
Celkem za stavbu		0	-205 511	-43 157	-248 668	100

nabídkové ceny a nové položky v cu 2018 s koeficientem 0,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-20 721,90	10
8	Trubní vedení	HSV			-184 789,14	90
Cena celkem					-205 511,04	100

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D1	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km
R:	1mp	SO-101 Komunikace pro pěší - I.úsek 0,000-0,440 km-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-11 804,10
1	817354001T00	Napojení potrubí do šachty	kus	-7,00000	1 686,30	-11 804,10

není realizováno s ohledem na změnu PD

B.1.2.2, B.1.2.4, B.1.2.6 přípojky ke vpustem : -7

-7

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D2	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek
R:	1mp	SO-301.1 Dešťová kanalizace I.úsek-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-49 515,17
1	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-1,60000	62,95	-100,72
		Začátek provozního součtu				
		B.1.3.2., B.1.3.3, B.1.3.4, v soupisu : 126,5		126,5		
		dle výpisu : -124,9		-124,9		
		Mezisoučet		1,6		
		Konec provozního součtu				
		-1,6		-1,6		
2	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-1,60000	71,95	-115,12
		Začátek provozního součtu				
		B.1.3.2., B.1.3.3, B.1.3.4, v soupisu : 126,5		126,5		
		dle výpisu : -124,9		-124,9		
		Mezisoučet		1,6		
		Konec provozního součtu				
		-1,6		-1,6		
3	817354001T00	Napojení potrubí DN 300 do šachty s navrtáním	kus	-14,00000	2 473,24	-34 625,36
		není realizováno s ohledem na změnu PD				
		B.1.3.2., B.1.3.3, B.1.3.4, šachty 1-7 : -7*2		-14		
4	286142623T	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-1,00000	2 225,02	-2 225,02
		B.1.3.2., B.1.3.3, B.1.3.4, v soupisu : -1		-1		
5	286142625T	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-3,00000	4 149,65	-12 448,95
		Začátek provozního součtu				
		B.1.3.2., B.1.3.3, B.1.3.4, v soupisu : 24		24		
		skutečnost : -21		-21		
		Mezisoučet		3		
		Konec provozního součtu				
		-3		-3		

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D3	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km
R:	1mp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-24 935,94
1	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-1,09000	1 218,11	-1 327,74
		Začátek provozního součtu				
		v soupisu : 2,18			2,18	
		skutečnost : -1*1,09			-1,09	
		Mezisoučet			1,09	
		Konec provozního součtu				
		-1,09			-1,09	
2	817354001T00	Napojení potrubí do šachty	kus	-14,00000	1 686,30	-23 608,20
		není realizováno s ohledem na změnu PD				
		B.2.2.2, B.2.2.4, B.2.2.6 přípojky ke vpustem : -14			-14	

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Láčnov MP
O:	D4	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -tvarovky
R:	1mp	SO-302.1 Dešťová kanalizace-II.úsek -méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-42 291,00
1	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	-0,90000	62,95	-56,66
		Začátek provozního součtu				
		skutečnost : -(1,5+1,6+2*3+18*5)			-99,1	
		v soupisu : 100			100	
		Mezisoučet			0,9	
		Konec provozního součtu				
		-0,9			-0,9	
2	817354001T00	Napojení potrubí DN 300 do šachty s navrtáním	kus	-8,00000	1 686,30	-13 490,40
		není realizováno s ohledem na změnu PD				
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, šachty 1-4 : -4*2			-8	
3	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-18,42100	1 560,39	-28 743,94
		Začátek provozního součtu				
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, dle soupisu : 20			20	
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, dle výpisu : -1,5-1,6			-3,1	
		Mezisoučet			16,9	
		Konec provozního součtu				
		-16,9*1,09			-18,421	

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km
R:	1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-33 090,12
1	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-11,50000	32,98	-379,27
		skutečnost dle výpisu : 1*6+2*11+3*2+5*15		109		
		v soupisu : -120,5		-120,5		
2	817354001T00	Napojení potrubí do šachty	kus	-12,00000	1 686,30	-20 235,60
		neprovádí se dle změny PD				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : -12		-12		
3	286142564R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-6,54000	1 907,53	-12 475,25
		B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : -(8+2+2+2+7)*1,09		-22,89		
		dle výpisu : 15*1,09		16,35		

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D6	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek
R:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-23 152,81
1	28614260R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm, žebrovaná, PP, červeno-hnědá v soupisu : 7*1,09 v rozpočtu : -10,9	kus	-3,27000	4 055,00	-13 259,85
					7,63	
					-10,9	
2	817354001T00	Napojení potrubí DN 300 do šachty s navrtáním B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, šachty 1-2 : -2*2	kus	-4,00000	2 473,24	-9 892,96
					-4	

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D7	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-měněpráce
R:	1mp	SO 311-Přeložka vodovodu - I.úsek-měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-20 721,90
1	130001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-7,59250	210,45	-1 597,84
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -30,37*0,25		-7,5925		
2	132201211R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-12,15000	206,86	-2 513,35
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4"40% : -25*0,9*1,35*0,4		-12,15		
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-6,07500	20,69	-125,69
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4"40% : -25*0,9*1,35*0,4*0,5		-6,075		
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-30,37500	35,07	-1 065,25
		-30,375		-30,375		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-23,49000	170,88	-4 013,97
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -(30,375-19,125)		-11,25		
		-16*0,9*0,85		-12,24		
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-23,49000	13,49	-316,88
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -(30,375-19,125)		-11,25		
		-16*0,9*0,85		-12,24		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	-19,12500	82,75	-1 582,59
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -(30,375-2,25-9)		-19,125		
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4-nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-23,49000	143,90	-3 380,21
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.				
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -(30,375-19,125)		-11,25		
		-16*0,9*0,85		-12,24		
9	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	-21,42000	286,00	-6 126,12
		"viz vykresy PD přílohy B.1.4.1 - B.1.4.4" : -(16*0,9*0,85)*1,75		-21,42		