

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran



1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
- Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
Oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel; *oba na základě plné moci*
- IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
- zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou, starostou
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
- zhotovitele: [redacted]
 - objednatele: [redacted] odboru investic a údržby
investic a údržby (dále jen jako „technický dozor
objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.4. Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Stavba: „PARKOVACÍ PLOCHY HODONÍN – BAŽANTNICE II – 1. ETAPA, ZMĚNA Č.2“,
ULICE ERBENOVA MEZI SUKOVOU A LESNÍ
Místo: k.ú. Hodonín, ulice Erbenova v úseku mezi křižovatkami Sukova a Lesní
Projektant: [redacted]

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2“, ulice Erbenova mezi Sukovou a Lesní v rozsahu, jež je specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou

generálním projektantem, a položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr). Položkový rozpočet tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

Projektová dokumentace je zpracovaná společností PP projekt Hodonín s.r.o. se sídlem Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín v únoru 2017 (komunikace, číslo zakázky 813/2016) a říjnu 2016 (veřejné osvětlení, číslo zakázky 813/2016).

- 3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3. Předmětem smlouvy je podle projektové dokumentace vybudování pozemní komunikace, parkovacích ploch a chodníku. Předmětem smlouvy je dále zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, dodání dokumentace skutečného provedení stavby, dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník, certifikáty a prohlášení o shodě k použitým materiálům.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na základě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto práce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

zahájení prací	do 5 dní od předání staveniště
ukončení prací	do 60 dní od zahájení prací
termín předání díla	do 5 dní od ukončení prací
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 4.3. Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
 - vhodnými klimatickými podmínkami
- 4.4. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
- 4.5. Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:
 - Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvyO počtu dní, na které bude stavba přerušena, a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 této smlouvy.

5. VĚCI NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - kopii stavebního povolení s nabytím právní moci, pokud bylo vydáno, a další dokumenty, ze kterých vyplývají závazné podmínky pro provádění stavby

6. Cena za dílo

- 6.1. Celková cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele učiněné v rámci e-Aukčního výběrového řízení k zadání veřejné zakázky s názvem „**Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa, změna č. 2**“, ulice Erbenova mezi Sukovou a Lesní a oceněný soupis prací a dodávek (Výkaz výměr) zhotovitele, která byla vysoutěžena na výše vymezenou veřejnou zakázku ze dne a je cenou maximální.
- 6.2. Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

3 047 934,- Kč bez DPH
640 066,- Kč DPH 21 %
3 688 000,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek a chodníků, vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle § 5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem potvrzený soupis provedených prací nebo obdobný dokument zakládající oprávněnost fakturace. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat cenu díla až do výše 90% z ceny díla (bez DPH). Objednatel je oprávněn pozastavit a zhotoviteli neproplácet zbylých 10% z ceny díla (bez DPH) jako pozastávku, kterou je povinen uvolnit do 90 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku, které budou vytknuty při předávání díla.
- 7.5. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
Město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí
Národní tř. 25, 695 35 Hodonín

8. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.

- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad a nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě
- 8.9. Technický dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Subdodavatelem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací
----	----	---

- 8.13. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9. STAVENIŠTĚ

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.6. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 18:00.
- 10.2. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 11.1. Pojištění odpovědnosti:
Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti vůči škodám způsobeným třetím osobám. Zřízené pojištění musí obsahovat zejména pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností. Výše pojistné částky bude odpovídat hodnotě realizovaného díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit platnost pojištění po celou dobu realizace díla a následně po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě prodloužení doby realizace díla, je zhotovitel povinen prodloužit platnost pojištění tak, aby trvala po celou dobu realizace díla.

12. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.

12.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.

12.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

13. REKLAMACE

13.1. Postup při reklamaci:

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční doby
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace vady, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvních stran.

13.2. I když reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.

14.2. Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

14.3. Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

15.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 15.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 15.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 15.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 15.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 15.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 15.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 15.11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), nahlásí tuto skutečnost objednateli nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí, na základě kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabylo právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

16. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 16.2. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 16.3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- VÝKAZ VÝMĚR (Soupis prací a dodávek)
- 16.4. Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Písemné dodatky musí být označeny pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem. Jinak jsou neplatné.

16.5. Smlouva nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

16.6. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

16.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

16.8. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

17. PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Hodonína (www.hodonin.eu), a profilu zadavatele (<https://stavebnionline.cz>).

Přílohy:

Příloha č. 1: VÝKAZ VÝMĚR (Soupis prací a dodávek)

V Hodoníně, dne

24. 04. 2018

Objednatel

Razítko:

Podpis:

Mgr. Milan Lúčka
Starosta

V Hodoníně, dne

20. 04. 2018

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:


Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblastí Hodonín



Podpis:

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel

SOUHRNNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa (ZMĚNA č. 2) - 2. část
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín - 
Datum: 18.9.2017

Stavební objekt	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
SO.01	Komunikace, parkoviště a chodníky	
	Veřejné osvětlení	
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	
Celkem bez DPH		3 047 934 Kč
DPH 21%		640 066 Kč
Celkem s DPH 21%		3 688 000 Kč



Soupis prací

Stavba:	895/2017	Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa (ZMĚNA č. 2) - 2. část
Objekt:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodníky
Rozpočet:	10	Komunikace, parkoviště a chodníky

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 602 00 Jahodová 60, Brno	IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
---	---

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Cena celkem včetně DPH

3 409 601,90 CZK

v Hodoníně dne 5.3.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV				5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
8	Trubní vedení	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
97	Prorážení otvorů	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
M46	Zemní práce při montážích	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					2 817 852,81	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	895/2017	Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa (ZMĚNA č. 2) - 2. část
O:	SO.01	Komunikace, parkoviště a chodníky
R:	10	Komunikace, parkoviště a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 - SANACE odečteno z EPD :	m3			
2	122201102R00	32/63 - SANACE - pod komunikaci : 722,26*0,3 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odečteno z EPD : pro žulové a čedičové kostky + lože + původní terén : (261,07+7,9)*(0,1+0,05+0,15+0,2) 0/32 - plochy za obrubníkem (u garáží) : 64,6*0,15 ACO+ACP+ původní terén - komunikace : 506,62*(0,15+0,1) KSC - komunikace : 609,53*0,15 0/63 - komunikace : 673,31*0,2 dlažba písková 6 cm : 519,04*0,06 slepecká 6 cm : 16,21*0,06 přírodní 6 cm : 27,37*0,06 přírodní písková 8 cm : 14,54*0,08 slepecká 8 cm : 4*0,08 lože 5 cm : (519,04+16,21+27,37+14,54+4)*0,05 0/32 20 cm : 562,62*0,2 0/32 15 cm : (14,54+4)*0,15 0/63 20 cm : (14,54+4)*0,2 přídlažba + lože : 172,71*0,25*0,2 obrubníky silniční : (187,76+12,81+67,57+7+6)*0,15*0,2 obrubníky chodníkové : 324,6*0,1*0,1 opěra pod obrubníky silniční : 381,14*0,1*0,15+381,14*0,1*0,2*2 opěra pod obrubníky chodníkové : 324,6*0,1*0,1+324,6*0,1*0,1*2 lože pod obrubníky chodníkové : 324,6*0,4*0,1 zhutněný násyp : 326,4*0,55 zpětný násyp okolo chodníkových obrubníků prům.průřez.profil = 0,0637 m2 : 20,677 odpočty odstraněných konstrukcí : 30/30 + lože : -3,6*0,225 10/20 + lože : -84,38*0,3 asfaltobeton + obalovaná + drcené se štětem : - 449,25*0,55 obrubníky : -77,73*0,3*0,2 štěrkodrt : -60,12*0,15	m3			
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 celkové odkopávky : 30% : 1081,537*0,3	m3			
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení celkové odkopávky : v komunikaci : 14*7,5*2*0,5 v parkovištích : 72,5*2*0,5 v chodnících : (285*2-45-50-8-12)*2*0,31	m3			
5	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m	m3			

6	162701105R00	odečteno z EPD : na mezideponii a zpět - hutněný násyp : 326,4*0,55*2 na mezideponii a zpět - zpětný násyp : 20,677*2 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m celkové odkopávky : 657,537 odpočet hutněný násyp : -179,52 odpočet zpětný násyp : -20,677 Mezisoučet SANACE : 216,678	m3	5
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem 15 km čili x 5 : 457,34*5 SANACE : 216,678*5	m3	7
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy celkové odkopávky : 657,537 odpočet hutněný násyp : -179,52 odpočet zpětný násyp : -20,677 Mezisoučet SANACE : 216,678	m3	3
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 odečteno z EPD : na mezideponii a zpět - hutněný násyp : 326,4*0,55 na mezideponii a zpět - zpětný násyp : 20,677	m3	5
10	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných - hutněný násyp Eedf.2 = 30 a 45,0 MPa, použit vhodnou zeminu z odkopávek odečteno z EPD - HUTNĚNÝ NÁSYPI : 326,4*0,55	m3	0
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných - zpětný násyp odečteno z EPD - nezhutněný násyp : 20,677	m3	9
12	181101102R00	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf.2=45 (30 MPa) odečteno z EPD : skladba A - 45 MPa : 673,31 skladba C - 30 MPa : 562,62 skladba D - 45 MPa - parkoviště P2 až P5 : 261,07+7,9 lože pod obrubníky - 30 MPa chodníkové : 324,6*0,4 dl.11.80 mm - 45 Mpa : 14,54+4	m2	5
13	181301102R00	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu 1:5, tl. 10-15 cm. jednotlivě do 500m2, zhutněno lehkým válcem odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem : v rovině nebo ve svahu 1:5 : 619,9	m2	0
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině nebo ve svahu 1:5, po odebrání ornice (drnu) odečteno z EPD : plocha pro zatravnění - sejmutí drnu v prům tl.125 mm : 430,37	m2	4
15	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zalítí trávníku 5x odečteno z EPD : 619,9*0,01 5x : 6,199*4	m3	2
16	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km odečteno z EPD : 619,9*0,01 5x : 6,199*4	m3	-
17	121100001RAB	Sejmutí ornice (drnu), naložení, odvoz a uložení na skládku investora ke kompostování bez poplatku, odvoz do 5 km odečteno z EPD : plocha pro zatravnění - sejmutí drnu v prům tl.125 mm : 430,37*0,125	m3	-
18	180400120RA0	Založení trávníku parkového, v rovině nebo ve svahu 1:5 s odplevelením, hnojením vč. dodávky hnojiva, travní směsí, total herbicidu a obdělání půdy frézováním odečteno z EPD - zhutněno lehkým válcem :	m2	-

19	10364200R	v rovině nebo ve svahu 1:5 : 619,9 Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 619,9*0,125	m3
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce			
20	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - 30/30 cm odečteno z EPD : dlažba 30/30 cm : pro zpětné položení : (1,2+1,2)*1,5	m2
21	113106231R00	Rozebrání dlažeb z dlažby 10/20 cm v kamenivu odečteno z EPD : dlažba 10/20 cm : 84,38 pro napojení stávajících chodníků po 2 m2/ks : 2*6	m2
22	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 40 cm odečteno z EPD komunikace : 449,25	m2
23	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 20 cm - pod dlažbou 30/30 cm odečteno z EPD : dlažba 30/30 cm : pro zpětné položení : (1,2+1,2)*1,5	m2
24	113107424R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 24 cm - pod dlažbou 10/20 cm odečteno z EPD : dlažba 10/20 cm : 84,38 pro napojení stávajících chodníků po 2 m2/ks : 2*6	m2
25	113151314R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm - asfaltový beton ACO odečteno z EPD komunikace : 449,25	m2
26	113151319R00	Fréz. živič. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 10 cm - asfaltový beton ACP odečteno z EPD komunikace : 449,25	m2
27	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : 77,73	m
28	113108615R	Odstranění podkladu nad 50 m2, šterkodrt' tl. 15 cm odečteno z EPD : vybourání šterkové plochy : 60,12	m2
29	112100104RA0	Odstranění pavezů 70-80 cm, odklizení, úprava terénu, odvoz do 15 km, likvidace odečteno z EPD : 1	kus
30	112100013R	Kácení stromů 70-80 cm, naložení, odvoz do 15 km, likvidace odečteno z EPD : 1	kus
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání			
31	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5 š. do 6 m - SANACE zemní pláň odečteno z EPD - 500g/m2 : komunikace : 748,34	m2
32	67390530R	Geotextilie PP netkaná filtrační - 500 g/m2 - SANACE zemní pláň odečteno z EPD - 500g/m2 : komunikace : 748,34	m2
Díl: 4 Vodorovné konstrukce			
33	451579877R00	Příplatek za další 1 cm šterkopísku nad 3 cm pro zpětné položení, dl. 300/300, 500/300 a 500/500 zpětné položení : z položky zpětné položení 300/300 - lože 5 cm čili 2x : 3,6*2	m2
Díl: 5 Komunikace			
34	564831111R00	Podklad ze šterkodrti fr. 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm - pod chodníkové obrubníky odečteno z EPD : lože pod obrubníky - 30 MPa chodníkové a u kontejn. stání : (75,83+248,77)*0,4	m2

35	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhuštění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD : chodník v místě sjezdu - písková tl.8 cm : 14,54 chodník v místě sjezdu - slepecká černá tl.8 cm : 4 Mezisoučet plocha za obrubníkem u garáží : 64,6	m2
36	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 A po zhuštění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhuštěním - skladba C odečteno z EPD : přírodní šedá - zpevněná plocha tl.6 cm : 27,37 písková - chodníky tl.6 cm : 497,46 písková - místa pro kontejnery tl.6 cm : 21,58 slepecká s výstupky černá tl.6 cm : 16,21 Mezisoučet	m2
37	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63 A po zhuštění tloušťky 20 cm (ČSN 736126-1), s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD : komunikace : poslední vrstva bez sanace (změřit únosnost) : 661,41 sjezdy : 14,54+4	m2
38	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22 S, š.nad 3 m, tl. 10 cm (ČSN EN 13108-1), s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD : komunikace : 506,62	m2
39	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 (KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736124-1) s rozprostř. a zhuštěním, včetně ošetření povrchu podkladu vodou odečteno z EPD : komunikace - poměr stří.př. KZC k ACO = 1,2 : 609,53	m2
40	573111112R00	Postřík živичný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129) odečteno z EPD : komunikace : 506,62	m2
41	573231110R00	Postřík živичný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) odečteno z EPD : komunikace : 506,62	m2
42	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11 S, nad 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13108-1) s rozprostřením a zhuštěním odečteno z EPD : komunikace : 506,62	m2
43	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z drceného kameniva frakce 4/8,tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vlož spár s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým beraněním : odečteno z EPD : skladby D : parkoviště - žulové kostky (P2 až P5) : 44,54+216,53 parkoviště (P2 až P5) - čedičové kostky : V10a : 2*2*0,1 V10b : 15*4,5*0,1 V10f : 0,75	m2
44	596215041R00	Kladení betonové obdélníkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vlož spár s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár,s dvojitým hutněním vibrováním : odečteno z EPD : chodník v místě sjezdu - písková : 14,54 chodník v místě sjezdu - slepecká černá : 4	m2
45	564771111R	Podklad z kameniva drceného vel.8/16 mm,tl. 15 cm (ČSN 736126-1) s rozprostřením a zhuštěním	m2

		odečteno z EPD :	
		skladba D :	
		parkoviště - žulové kostky (P2 až P5) : 44,54+216,53	
		parkoviště - čedičové kostky : 7,9	
46	564781111R	Podklad z kameniva drceného vel.16/32 mm,tl. 20 cm (ČSN 736131-1) s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2
		skladba D :	
		parkoviště - žulové kostky (P2 až P5) : 44,54+216,53	
		parkoviště - čedičové kostky : 7,9	
47	564792111R	Podklad z kam.drceného 32-63 tl. 30 cm - SANACE zemní pláň s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD :	m2
		kommunikace :	
		jen v případě neúnosnosti zemní pláň pod ŠD 0/63 (na úrovni -0,5 m) : 722,26	
48	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vložení spár - skladba C s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním : odečteno z EPD :	m2
		přírodní šedá - zpevněná plocha : 27,37	
		písková - chodníky : 497,46	
		písková - místa pro kontejnery : 21,58	
		slepecká s výstupky černá : 16,21	
		Mezisoučet	
		Začátek provozního součtu	
		pro zpětné položení : 12	
		Konec provozního součtu	
49	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná ltf. 1t=4,0m2, materiál žula - parkoviště - skladby B a D odečteno z EPD :	T
		parkoviště - žulové kostky (P2 až P5) : (44,54+216,53)/4*1,02	
50	58380130R	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná - materiál čedič (dělení parkovacích míst + symbol invalidy) dělení park.míst a symbol invalidy :	t
		parkoviště - čedičové kostky - plocha/metrů na tunu : 7,9/4*1,02	
51	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami v přírodní barvě - skladba C odečteno z EPD :	m2
		přírodní šedá - zpevněná plocha : 27,37	
52	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm , se sraženými hranami - písková - skladba C odečteno z EPD :	m2
		písková - chodníky : 497,46	
		písková - místa pro kontejnery : 21,58	
53	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) - skladba C odečteno z EPD :	m2
		slepecká s výstupky černá : 16,21	
54	592451158R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/80 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě odečteno z EPD :	m2
		chodník v místě sjezdu - slepecká černá : 4	
55	592451172R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/80 mm , se sraženými hranami - písková odečteno z EPD :	m2
		chodník v místě sjezdu - písková : 14,54	

Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací	
56	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.tl.3 cm - zpětné položení, dl.300/300 pro zpětné položení : 3,6	m2
57	564861111R01	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C pro zpětné položení 20/10 : 12 pro zpětné položení 30/30 : 3,6	m2
58	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč.dod.hmot pro lože a dodání materiálu pro vplň spár - skladba C s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním : pro zpětné položení : 12	m2
Díl:	8	Trubní vedení	
59	877375121RT2	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300, vč. dodávky univerzálního napojovacího sedla kanalizace DN 150 odečteno z EPD : 2	kus
60	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety poznámky : 1. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na : a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, ; b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, ; c) podbetonování nebo podezdění rámu, ; d) odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrmce nebo hydrantu, ; e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. ; 2. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrmce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedočítá. odečteno z EPD : 3	kus
61	894400088R	Zaslepení přípojek k vybouraným vpustem odečteno z EPD : 1	ks
62	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 150 mm SN8,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP., hutnění,rýha šířky 0.9 m, hloubky 1.5 m odečteno z EPD : přípojky vpustí : 4,1+2	m
63	831300010R	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 200 (přípojky k uličním vpustím),vč.zemních prací , a doplnění rýh drc.kam.fr.32/63 do úrovně zhut.plání odečteno z EPD : 2	m
64	894400078R	Vybourání sestav uličních vpustí,zásyp ŠD zhutnění po vrstv. 25 cm do úrov. zhut.pláně komunikace, naložení.odvoz a uložení na skládku včetně poplatků odečteno z EPD : 1	ks
65	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV.zemních prací.obsvo ŠP odečteno z EPD : 2 sestava uliční vpustí obsahuje : litinový rám s mříží D400,rozměr 500/500/160 mm : horní dílec pro čtvercovou vtokovou mříž 500,rozměr 400/190/65 mm : kalový koš,žárově pozinkovaný,rozměr prům.385/250 mm : průběžný dílec vysoký,rozměr 500/590/65 mm : průběžný dílec se zápachovou uzávěrou 150 mm PVC,rozměr 500/645/65 mm : spodní dílec s vysokým kalištěm,rozměr 500/525/65 mm : podkladní beton C12/15-X0,rozměr 800/800 mm,tl. 100 mm :	kus

		podkladní štěrkodrt ŠD 0/32 A,tl.100 mm :	
		obsyp ze štěrkodrti ŠD 0/32 A :	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci	
66	599142111R00	Prořezání,vyčištění a zalití díl. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD :	m
67	914001121R00	v místech napojení na stávající komunikace : 6+6+4 Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka+zemní práce odečteno z EPD : 1	kus
68	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovačel odečteno z EPD :	kus
		značka IP12 : 1	
		značka E7b : 1	
69	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 odečteno z EPD :	m
		chodníkový : 75,83+248,77	
70	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm odečteno z EPD :	m
		v místech napojení na stávající komunikace : 6+6+4	
71	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm odečteno z EPD :	m
		v místech napojení na stávající komunikace : 6+6+4	
72	915491211R	Osazení vodicího proužku do betonu,podkl.C25/30, 25 cm odečteno z EPD :	m
		betonová přídlažba 250/500/100 mm : 172,71	
73	917862112R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 odečteno z EPD :	m
		silniční vysoký : 168,91+9,39+9,49	
		silniční obloukový R2 : 12,81	
		silniční nájezdový : 67,57	
		silniční přechodový L+ P : 7+6	
74	19431508R	Dodávka Al sloupku pro svislé dopravní značky odečteno z EPD : 1	ks
75	40445050.AR	Značka dopr inf IP 12 500/700 fóli, EG7letá, vyhrazené parkoviště odečteno z EPD : 1	kus
76	40445157.AR	Značka dopr dodat E 7b,c500/300 fóli 1, EG 7letá, směrová šipka pro odbočení odečteno z EPD : 1	kus
77	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní odečteno z EPD :	kus
		Začátek provozního součtu	
		betonová přídlažba 250/500/100 mm : 172,71/0,5	
		Konec provozního součtu	
		346	
78	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý odečteno z EPD :	kus
		Začátek provozního součtu	
		chodníkový : 75,83+248,77	
		Konec provozního součtu	
		325	
79	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý odečteno z EPD :	kus
		Začátek provozního součtu	
		silniční vysoký : 168,91+9,39+9,46	
		Konec provozního součtu	
		188	

80	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční nájezdový : 67,57 Konec provozního součtu 68	kus
81	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý odečteno z EPD : silniční přechodový L+ P : 7+6	kus
82	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější R 2 odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční obloukový R2 : 12,81/0,78 Konec provozního součtu 17	kus
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
83	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, se zásypem jam a jeho zhutněním odečteno z EPD : 1+1+1	kus
84	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí odečteno z EPD : značka A7b : 1+1 značka IP10b : 1	kus
85	966004127R00	Demontáž zahrazovacích sloupků odečteno z EPD : 3	kus
Díl: 97 Prorážení otvorů			
86	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým pro zpětné položení - výškové navázání na stávající chodníky : 30/30 : 3,6 20/10 : 12	m2
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			
87	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený přesun celkem : 2252,848 odpočet kryt živičný : -644,713 odpočet sanace : -517,456	t
88	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný kryt živičný : 644,713 sanace : 517,456	t
Díl: M46 Zemní práce při montážích			
89	460510022R	Celistvá chránička plast.korug.D110,lanko,ucpávky,s označením vedení v zemi pomocí Ball Markerů, uložení.výkop.lože.obsvo z ŠP.hutnění odečteno z EPD : délky : 7,5	m
90	460510023R	Dělená plastová chránička D110, uložení,výkop,lože,obsyp z ŠP.hutnění, pro uložení stávajících kabelů odečteno z EPD : délky : 14	m
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			
91	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo těžené v tl.20 cm pod dl.30/30 - 15 km : 3,6*0,44 kamenivo těžené v tl.24 cm pod dl.10/20 - 15 km : 96,38*0,528 asfaltový beton ACO v tl.5 cm - 15 km : 449,25*0,11 obalovaná v tl.10 cm - 15 km : 449,25*0,22 drcené kam. tl.40 cm - 15 km : 449,25*0,55	t

92	979082219R00	šterkodří tl.15 cm - 15 km : 60,12*0,33 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo těžené v tl.20 cm pod dl.30/30 - 15 km : 3,6*0,44*14 kamenivo těžené v tl.24 cm pod dl.10/20 - 15 km : 96,38*0,528*14 asfaltový beton ACO v tl.5 cm - 15 km : 449,25*0,11*14 obalovaná v tl.10 cm - 15 km : 449,25*0,22*14 drcené kam. tl.40 cm - 15 km : 449,25*0,56*14 šterkodří tl.15 cm - 15 km : 60,12*0,33*14	t
93	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 84,38*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 77,73*0,145	t
94	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 84,38*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 77,73*0,145	t
95	979990111R00	Poplatek za skládku suti výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo těžené v tl.20 cm pod dl.30/30 - 15 km : 3,6*0,44 kamenivo těžené v tl.24 cm pod dl.10/20 - 15 km : 96,38*0,528 drcené kam. tl.40 cm - 15 km : 449,25*0,56 šterkodří tl.15 cm - 15 km : 60,12*0,33	t
96	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo těžené v tl.20 cm pod dl.30/30 - 15 km : 3,6*0,44 kamenivo těžené v tl.24 cm pod dl.10/20 - 15 km : 96,38*0,528 asfaltový beton ACO v tl.5 cm - 15 km : 449,25*0,11 obalovaná v tl.10 cm - 15 km : 449,25*0,22 drcené kam. tl.40 cm - 15 km : 449,25*0,56 šterkodří tl.15 cm - 15 km : 60,12*0,33	t
97	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 84,38*0,225 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 77,73*0,145	t
98	979990113R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové betony výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : asfaltový beton ACO v tl.5 cm - 15 km : 449,25*0,11 obalovaná v tl.10 cm - 15 km : 449,25*0,22	t

Celkem

2 817 852,81

Poznámky uchazeče k zadání

Veřejné osvětlení

stavba: **Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1.etapa (změna č. 2)**

objednatel: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1

IČ: 695 35 Hodonín
002 84 891

Rekapitulace stavebních souborů

číslo	název souboru	cena bez DPH
	Veřejné osvětlení	
01	Elektro	
Cena celkem za stavbu bez DPH		
DPH 21%		
Cena celkem za stavbu vč. DPH		28 218,29 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Veřejné osvětlení

S:	201512	Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1.etapa (změna č. 2)
----	--------	---

č. 01	Název:	Elektro
-------	--------	---------

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Elektromontáž				
1	210202010	PATRONA POJISTKOVÁ A STYČNÝ KROUZEK 6A)	KS			
2	210202011	SVITIDLO LED NA VÝLOŽNÍK, 38W (TECEO 1 / 5096 / 24 LEDS 500mA NW / 332922)	KS			
3	210204201	STOZ.SVORKOVNICE EKM 2035, 1xE27	KS			
4	210204011	STOZAR SILNIČNÍ JB8, POZINK., PROVEDENÍ BRNO	KS			
5	210204103	VÝLOŽNÍK V2000 mm PRO SILNIČNÍ STOŽÁR, POZINK.	KS			
6	210220010	NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU (1 X)	M			
7	PR.M CL.26	PODIL PRIDRUZENÝCH VYKONU (PPV)-I% (ZRN) (1 %)	%			
8		GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY (1 %)	%			
Díl:		Zemní práce				
9	460050703	VYKOP JAMY PRO STOZAR VO RUCNE.ZEM.TR.3	M3			
10	460120002	ZAHOZ JAHY PRO STOZAR VO.ZEM.TR.3-4	M3			
11	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOZAR VO	KUS			
12	460100022	POUZDRO PRO SILNIČNÍ STOZAR VO - materiál	KUS			
13	PR.M CL.26	GZS - STAVEBNÍ OBJEKTY (3,25 %)	%			

Celkem						23 320,90
---------------	--	--	--	--	--	------------------

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V SOUPOSECH PRACÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II - 1. etapa (ZMĚNA č. 2) - 2. část
Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
Vypracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 18. 9. 2017

Vedlejší náklady

- (1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
- (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

- (1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
- (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	
2	Dočasné dopravní značení (SDZ, zábrany, SSZ, apod.)	
3	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	
4	Náklady na informační tabuli (2ks plastové tabule A0, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích)	
5	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	
6	Odvoz a likvidace odpadu, vč.nákladů na skládky sutě a vybouraných hmot, nezahrnuté v rozpočtech	
7	Vytýčení stavby	
8	Archeologický průzkum a s ním související náklady	
9	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	
10	Dokumentace skutečného provedení stavby	
11	Náklady na schvalovací řízení, pojištění a daně, poplatky	
12	Geodetické zaměření dokončeného díla	
13	Geometrický plán	
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		
DPH 21%:		
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (s DPH 21%):		250 179,60 Kč