

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Zhotovitele: SMLP-2017-82-000011

číslo smlouvy Objednatele: 1069/17/s0-d3

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **AQUA-STYL spol. s r.o.**

U Cihelny 438/6

796 07 Držovice

zastoupený :

Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

Ing. Michal Scheibinger, jednatel a předseda sboru jednatelů

Marek Cheryn, jednatel a člen sboru jednatelů

ve věcech technických: Marek Cheryn, ředitel divize VHS

Bankovní spojení : CITIBANK EUROPE

číslo účtu : 2524850101/2600

IČO : 16367758

DIČ : CZ16367758

Tel : 587 070 651

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**

se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Dodatkem č. 3 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. SMLP-2017-82-000011 (1069/17/s0) uzavřené
dne 26.6.2017 následovně:

4. Čas plnění

V čl. 4., odst. 4.1 uvedené Smlouvy o dílo se čas plnění mění takto:

Zahájení realizace Stavby: **11.9.2017**

Dokončení Stavby: **do 15.6.2018**

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH	6 740 778,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	7 210 533,31 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH	7 836 955,28 Kč

Vícepráce dle ZL č.8	161 574,72 Kč
Vícepráce dle ZL č.9	286 405,61 Kč
Vícepráce dle ZL č.10a	207 323,56 Kč
Méněpráce dle ZL č.10b	-208 679,09 Kč
Vícepráce dle ZL č.11a	565 040,98 Kč
Méněpráce dle ZL č.11b	-32 953,90 Kč
Méněpráce dle ZL č.12b	-177 491,35 Kč
Vícepráce dle ZL č.13	116 709,00 Kč

Cena celkem dle změnových listů 917 929,53 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 3 bez DPH 8 754 884,81 Kč

DPH 21 % 1 838 525,81 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 3 včetně DPH 10 593 410,62 Kč

Ostatní ujednání Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 k SoD je vypracován ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.


Nedílnou přílohou dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 8,9,10a,10b,11a,11b,12b,13


V Držovicích dne

V Č. Budějovicích, dne 26-06-2018

Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Michal Scheibinger
Jednatel a předseda sboru jednatelů


Antonín Princ
ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice


Marek Cheryn
Jednatel a člen sboru jednatelů



Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 19.6.18

č. usnesení 268/4

ověřeno 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Terénní úpravy a související práce
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-00 Přípravné práce

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	V areálu ÚV Plav byla zřízena mezideponie. Po využití mezideponie na zpětný zásyp výkopu byly provedeny terénní úpravy.
Cena změny :	161 574,72
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.8

Terénní úpravy a související práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		161 574,72	195 505,41	
01	Oprava soklu ČS	30 281,77	36 640,94	STA
02	Výšková úprava stávající šachty	4 200,00	5 082,00	STA
03	Terénní úprava ostatní plochy	76 992,95	93 161,47	STA
04	Geodetické práce	16 440,00	19 892,40	STA
05	Rozbití betonových bloků na mezideponii	33 660,00	40 728,60	STA

SOUPIS PRACÍ

01 Oprava soklu ČS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	23,400	596,40	13 955,76	CS ÚRS 2018 01
6	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	23,868	119,04	2 841,25	CS ÚRS 2018 01
VV			23,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství		23,868			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 330,99	
2	K	966080113	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z desek z minerální vlny, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	23,400	56,88	1 330,99	CS ÚRS 2018 01
D	997		Přesun sutě				1 506,95	
8	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,632	160,80	101,63	CS ÚRS 2018 01
VV			0,632		0,632			
9	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,320	13,56	85,70	CS ÚRS 2018 01
VV			0,632*10		6,320			
10	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	0,632	2 088,00	1 319,62	CS ÚRS 2018 01
VV			0,632		0,632			
D	998		Přesun hmot				63,47	
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,227	279,60	63,47	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 583,35	
D	767		Konstrukce zámečnické				10 583,35	
4	K	767131111	Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním	m2	23,400	380,40	8 901,36	CS ÚRS 2018 01
1	K	767134802	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	23,400	71,88	1 681,99	CS ÚRS 2018 01
VV			"oplechování z trapézového plechu"					
VV			19,5*1,2		23,400			

SOUPIS PRACÍ

02 Výšková úprava stávající šachty

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							4 200,00	
D	HSV		HSV				4 200,00	
D	8		Trubní vedení				4 200,00	
2	K	894001	Výšková úprava stávající kanalizační šachty	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	

03 Terénní úprava ostatní plochy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	180404111	Založení hršřtového trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	1 744,000	21,60	37 670,40	CS ÚRS 2018 01
2	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	52,320	103,08	5 393,15	CS ÚRS 2018 01
WV			1900*0,03 *Přepočtené koeficientem množství	57,000				
3	K	181301102	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 494,000	12,08	18 047,52	CS ÚRS 2018 01
4	K	181301102..1R	Příplatek za přetřídění zeminy	m2	1 494,000	3,02	4 511,88	CS ÚRS 2018 01
5			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
WV			"včetně dodávky 25 m3 ornice"					
WV			1900				11 370,00	CS ÚRS 2018 01
			1 900,000					

SOUPIS PRACÍ

04 Geodetické práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				16 440,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 440,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl...	1,000	16 440,00	16 440,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"zaměření betonů určených k likvidaci "					
	W		1		1,000			
	W		"zaměření kanalizace"					
	W		1		1,000			
	W		"zaměření komunikace"					
	W		1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

05 Rozbourání betonových bloků na mezideponii

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							33 660,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	HZS	Kladivo IPH hodinová sazba		25,500	1 320,00	33 660,00	
VV				hod	25,500	33 660,00		
					3*8,5	25,500		


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Příjezdová komunikace a chodník
Stavba :	1069 Přeložka výtlaků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-00 Přípravné práce

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při výkopu jámy byla zjištěna nesoudržná zemina. Z tohoto důvodu byla jáma rozšířena do stávající příjezdové komunikace. Tato se vybourala a následně doplnila. Dle požadavku provozu byl doplněn chodník podél ČS.
Cena změny :	286 405,61
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	 Jinohradský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 23 117, DIČ CZ49023117

ZMĚNOVÝ LIST č.9 Příjezdová komunikace a chodník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m ²	16,400	543,60	8 915,04	
	VV		14"obnova chodníčku" skutečnost					
	VV		30,4-14		16,400			
	VV		Součet		16,400			
2	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m ²	90,000	218,40	19 656,00	
	VV		"dle skutečnosti 330 m ² , SOD 240 m ² "					
	VV		90		90,000			
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	66,000	104,00	6 864,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		330*0,2		66,000			
12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	66,000	22,80	1 504,80	CS ÚRS 2018 01
D	5	Komunikace pozemní						
3	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m ²	16,400	53,16	871,82	
	VV		16,4 "navíc"		16,400			
	VV		Součet		16,400			
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	16,400	90,36	1 481,90	
	VV		16,4		16,400			
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	90,000	205,20	18 468,00	
	VV		90"navíc beton plocha"		90,000			
	VV		Součet		90,000			
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	90,000	272,40	24 516,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90					90,000			
7	K	581141217	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 260 mm	m2	90,000	1 320,00	118 800,00	
VV					90,000			
90"navíc beton plocha"					90,000			
Součet					90,000			
8	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,400	345,60	5 667,84	
VV					16,4			
9	M	592450070	dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní	m2	16,564	372,00	6 161,81	
VV					16,564			
16,4"1,01"dlažba chodník"					16,564			
Součet					16,564			
D 9							70 524,07	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	103,000	168,00	17 304,00	
VV								
"navíc dle skutečnosti"					103			
15	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplvkou	m	103,000	164,40	16 933,20	
VV								
"navíc dle skutečnosti"					103			
Součet					103,000			
10	K	919716111	Ocelová vyzluz cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,540	28 440,00	15 357,60	
VV								
90"6"0,001"navíc"					0,540			
13	K	113107232	Odstraňování podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu	m2	95,830	218,40	20 929,27	CS ÚRS 2018 01
VV								
"navýšení bourání betonů ve zpevněných plochách"					95,83			
D 997							2 974,33	
Přesun sutě								
16	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	63,392	46,92	2 974,33	


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10a
Název změnového listu :	Změna kanalizačního potrubí
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změnu projektu – záměna kameninového potrubí za potrubí PVC – je dáno zrušením septiku a malým spádem potrubí.
Cena změny :	207 323,56
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	

ZMĚNOVÝ LIST č.10a Změna kanalizačního potrubí

Stavba:

SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
207 323,56								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132201203	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předeepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	81,000	214,80	17 398,80	
	W		1*1,5*(36,00+9,00+9,00)		81,000			
	W		Součet		81,000			
3	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	27,000	452,40	12 214,80	
	W		Součet		27,000			
23	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	63,415	95,40	6 049,79	CS ÚRS 2016 02
	W		81,00-14,60-2,543-0,283-0,159= 63,415 m ³		63,415			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
28	K	382413112	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l	kus	1,000	339,60	339,60	
	W		1		1,000			
29	M	562300110	3-komorový plastový septik k obetonování 2 m ³ vč poklopu	kus	1,000	12 120,00	12 120,00	
	W		1		1,000			
D 4 Vodovodné konstrukce								
31	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000	168,00	168,00	CS ÚRS 2016 02
	W		1		1,000			
32	M	413290164804410000	Prstenec IS šachetní vyrovnávací betonový TBW-Q.1 63/41/120	KS	1,010	360,00	363,60	
	W		1*1,01		1,010			
33	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m ³	14,600	3 384,00	49 406,40	CS ÚRS 2016 02
	W		2*2*0,15+ navíc 14 m ³ skutečnost		0,600			
34	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m ²	1,200	441,60	529,92	CS ÚRS 2016 02
	W		0,15*2*4		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,043	25 440,00	1 093,92 CS ÚRS 2016 02	
VV			2*2*5,4*2/1000		0,043			
D 8			Trubní vedení				112 728,52	
54	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	9,000	118,00	1 062,00 CS ÚRS 2018 01	
53	M	286111175	trubka kanalizační PVC 160x10,8x6000 mm SN 10	m	9,000	336,00	3 024,00 CS ÚRS 2018 01	
41	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	36,000	131,00	4 716,00 CS ÚRS 2018 01	
42	M	28611182	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 10	m	36,000	1 210,00	43 560,00 CS ÚRS 2018 01	
21	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	9,000	204,00	1 836,00	
22	M	286115900	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000	97,20	194,40	
23	M	286117440	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200	kus	3,030	238,00	721,14	
47	M	28611534	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 315	kus	2,000	3 550,00	7 100,00 CS ÚRS 2018 01	
51	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	1,000	49,30	49,30 CS ÚRS 2018 01	
48	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus	1,000	480,00	480,00 CS ÚRS 2018 01	
43	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 300	kus	4,000	333,00	1 332,00 CS ÚRS 2018 01	
52	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300	kus	2,000	515,00	1 030,00 CS ÚRS 2018 01	
44	M	28612228	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x200/45° SN 12/16	kus	1,000	3 120,00	3 120,00 CS ÚRS 2018 01	
50	M	28612227	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x160/45° SN 12/16	kus	1,000	2 800,00	2 800,00 CS ÚRS 2018 01	
45	M	28611594	zátka kanalizace plastové KG DN 300	kus	2,000	777,00	1 554,00 CS ÚRS 2018 01	
46	M	28611366	koleno kanalizační PVC 200x45°	kus	1,000	247,00	247,00 CS ÚRS 2018 01	
29	K	892372121	Tlakové zkušíky vodou DN 300	úsek	2,000	908,00	1 816,00 CS ÚRS 2018 01	
43	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	1,000	11 868,00	11 868,00 CS ÚRS 2016 02	
VV			1		1,000			
44	M	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	1,010	3 768,00	3 805,68 CS ÚRS 2016 02	
VV			1*1,01		1,010			
45	M	592243850	skruž betonová přechodová, stupadlo oplastované 100-62,5x67x12 cm	kus	1,010	1 800,00	1 818,00 CS ÚRS 2016 02	
VV			1*1,01		1,010			
46	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační průmě V max. 40 100/ 60x40 cm	kus	1,010	9 756,00	9 853,56 CS ÚRS 2016 02	
VV			1*1,01		1,010			
47	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	205,20	410,40 CS ÚRS 2016 02	
VV			2		2,000			
48	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,088	37 080,00	3 263,04 CS ÚRS 2016 02	
VV			(1,9*pi*1,7+1,9*1,9*pi/(4)*5,4/1000		0,070			
VV			1,05*pi*1*5,4/1000		0,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		0,088			
49	K	899103111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	1 068,00	1 068,00	CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
50	M	4152900913044300 29	Poklop IS šachetní - BEGU D400 785/610x160 mm, bez odv, BEGU rám	KS	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				960,00	
35	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	5,000	192,00	960,00	
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: stávající potrubí					
W			15		15,000			
			Součet		15,000			


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10b
Název změnového listu :	Změna kanalizačního potrubí
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Změnu projektu – záměna kameninového potrubí za potrubí PVC – je dáno zrušením septiku a malým spádem potrubí.
Cena změny :	-208 679,09
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	

ZMĚNOVÝ LIST č.10b Změna kanalizačního potrubí

SO-05 Úpravy a přeložky kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-208 679,09

D HSV Práce a dodávky HSV

-208 679,09

D 1 Zemní práce

-27 845,68

5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-18,315	272,40	-4 989,01	CS ÚRS 2016 02
VV					18,315			

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-18,315	17,88	-327,47	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	---------	----------------

W "Kamenina D 300" 0,6*0,9*15

W "PVC DN 200" 0,5*0,6*21

W 3,915"lože"

W Součet

7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-36,630	168,00	-6 153,84	CS ÚRS 2016 02
VV					36,630			

8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez průhození sypaniny	m3	-12,681	217,20	-2 754,31	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

W "Kamenina D 300" 0,6*0,9*15-0,3*0,3*3,14*15/4

W "PVC DN 200" 0,5*0,6*21-0,2*0,2*3,14*21/4

W O Součet

9	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	-42,354	321,60	-13 621,05	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	------------	----------------

W 12,681*1,67

W 21,177*2 Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-7 300,80

10	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	-36,000	202,80	-7 300,80	CS ÚRS 2016 02
VV					36,000			

D 8 Trubní vedení

-118 342,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	-15,000	552,00	-8 280,00	CS úRS 2016 02
	VV		15		15,000			
13	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-15,225	2 184,00	-33 251,40	CS úRS 2016 02
	VV		15*1,015		15,225			
14	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300	kus	-1,000	679,20	-679,20	CS úRS 2016 02
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	M	597117730	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F tl. 160/160	kus	-1,015	2 520,00	-2 557,80	CS úRS 2016 02
	VV		1*1,015		1,015			
16	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 300	kus	-3,000	651,60	-1 954,80	CS úRS 2016 02
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	M	597118590	ucpávka kameninová glazovaná DN300mm spojovací systém F, tl. 160	kus	-2,030	3 084,00	-6 260,52	CS úRS 2016 02
	VV		2*1,015		2,030			
	VV		Součet		2,030			
18	M	597109870	koleno kameninové glazované DN200mm 45° spojovací systém F tl. 240	kus	1,015	1 404,00	1 425,06	CS úRS 2016 02
	VV		1*1,015		1,015			
	VV		Součet		1,015			
19	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	-12,000	141,60	-1 699,20	CS úRS 2016 02
	VV		21		21,000			
20	M	286148020	trubka kanalizační PVC-U DN 200 SN 12	kus	-12,180	2 004,00	-24 408,72	CS úRS 2016 02
	VV		21*1,015		21,315			
21	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	-14,000	230,40	-3 225,60	CS úRS 2016 02
22	M	286115900	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	-3,030	113,04	-342,51	CS úRS 2016 02
23	M	286117440	spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200	kus	-3,030	271,20	-821,74	CS úRS 2016 02
24	M	286113650	koleno kanalizace plastové KG 200x30°	kus	-3,030	271,20	-821,74	CS úRS 2016 02
25	M	286115300	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	-4,040	1 356,00	-5 478,24	CS úRS 2016 02
26	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	-1,000	382,80	-382,80	CS úRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	286113960	odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 200/200/45°	kus	-1,010	548,40	-553,88	CS ÚRS 2016 02
28	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	-2,000	812,40	-1 624,80	CS ÚRS 2016 02
	WV		2		2,000			
29	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 300	úsek	-2,000	1 076,40	-2 152,80	CS ÚRS 2016 02
	WV		2		2,000			
30	K	894811133	Provizorní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu DN 400 hloubka od 1200 do 1500 mm bez poklopu vč. zrušení po dokončení stavby	kus	-2,000	6 936,00	-13 872,00	CS ÚRS 2016 02
32	K	89999	Demontáž provizor potrubí vč tvarovek po uvedení stávající kanalizace do provozu	kpl	-1,000	5 400,00	-5 400,00	
33	K	R8-1	Odvod splaškových vod po dobu stavby	soubor	-1,000	6 000,00	-6 000,00	
	P		Poznámka k položce: Zavakování stávající kanalizace a přecherpávání splaškových vod po dobu stavby					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-1 771,20	
34	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	-12,000	147,60	-1 771,20	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: stávající potrubí					
	WV		21		21,000			
	D	997	Přesun sutě				-11 589,91	
37	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-103,086	12,60	-1 298,88	CS ÚRS 2016 02
	WV		11,454*9 Přepočtené koeficientem množství		103,086			
38	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	-8,736	1 122,00	-9 801,79	CS ÚRS 2016 02
	WV		8,736		8,736			
	WV		Součet		8,736			
39	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-2,718	180,00	-489,24	CS ÚRS 2016 02
	WV		2,718		2,718			
	WV		Součet		2,718			
	D	998	Přesun hmot				-41 828,81	
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-42,354	987,60	-41 828,81	CS ÚRS 2016 02



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11a
Název změnového listu :	Zemní práce na výtlaču Hosín II
Stavba :	1069 Přeložka výtlačů DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Vodovod směr VDJ Hosín II

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při výkopu jámy byla zjištěna nesoudržná zemina. Z tohoto důvodu byla jáma rozšířena do stávající příjezdové komunikace. Zaměření provedl geodet.
Cena změny :	565 040,98
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	 Český vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.11a Zemní práce na výtlaku Hosín II

SO 01 Vodovod směr Hosín II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				565 040,98	
D	1		Zemní práce					
3	K	131201203	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	570,826	246,00	140 423,20	
W			"navýšení dle skutečnosti"					
W			1121,29-488,4-32,000-30,064		570,826			
W			Součet		570,826			
4	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	114,165	44,64	5 096,33	
W			570,826*0,2		114,165			
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m ³	570,826	147,60	84 253,92	
W								
W			570,826		570,826			
W			Součet		570,826			
27	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	2 335,860	51,04	119 222,29	CS ÚRS 2018 01
W			"přemístění 2x"					
W			(1121,29-43,36)*2+90,00*2		2 335,860			
28	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	1 167,930	43,44	50 734,88	CS ÚRS 2018 01
W			"nakládání navíc"					
W			(1121,29-43,36)*-(300,00*0,30)		1 167,930			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	766,250	95,40	73 100,25	
W			"zásyp celé množství"					
W			1121,29-395,28-49,76+90,00		676,250			
W			Součet		676,250			
D	4		Vodorovné konstrukce				92 210,11	
17	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m ³	23,498	3 384,00	79 517,23	
W			"navýšení množství betonu dle požadavku - navýšení o "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			23,498		23,498			
W			Součet		23,498			
29	K	452313171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 30/37	m3	35,258	360,00	12 692,88	CS ÚRS 2017 01
W			"navýšení v jakosti betonu - použít beton C30/37 - celková výměra"		35,258			
W			35,258					



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11b
Název změnového listu :	Zemní práce na výtlaču Hosín II
Stavba :	1069 Přeložka výtlačů DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Vodovod směr VDJ Hosín II

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Při výkopu jámy byla zjištěna nesoudržná zemina. Z tohoto důvodu byla jáma rozšířena do stávající příjezdové komunikace. Zaměření provedl geodet.
Cena změny :	- 32 953,90
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 (6) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 417 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.11b Zemní práce na výtlačku Hosín II

Objekt:

SO-01 Vodovod směr VDJ Hosín II

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
Náklady soupisu celkem								
-32 953,90								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
W		148*3,3*0,2						
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-43,360	272,40	-11 811,26	CS ÚRS 2016 02
W			43,36		43,360			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-43,360	17,88	-775,28	CS ÚRS 2016 02
W			488,4"výkop"		488,400			
W			-395,28"zásyp"		-395,280			
W			-49,76"obsyp"		-49,760			
W			Součet		43,360			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-86,720	168,00	-14 568,96	CS ÚRS 2016 02
W			43,36*2		86,720			
D	2	Zakládání						
-5 798,40								
15	K	212752212	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm	m	-32,000	181,20	-5 798,40	CS ÚRS 2016 02
W			32		32,000			



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 12b
Název změnového listu :	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO – 04 Zrušení nátoku z Vidova, vyřazeného z provozu

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	V rozšířeném výkopu bylo demontováno více nefunkčního potrubí. Z tohoto důvodu byla provedena výplň cementopopílkovou suspenzí v menším množství.
Cena změny :	- 177 491,35
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	 Jindřichský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č. 12b Výplň cementopopílkovou suspenzí

Objekt:

SO-04 Zrušení nátoku z Vidova, vyřazeného z provozu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-177 491,35	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-177 491,35	
13	K	93645-1	Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí	m3	-45,371	3 912,00	-177 491,35	
	W		"nátok z Vidova" (PI*0,4*0,4*140)		-70,372			
	W		"slepá přípojka" (PI*0,4*0,4*7)		-3,519			
	W		Realizováno 28,52 m3		28,520			
			Součet		-45,371			


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13
Název změnového listu :	Demontáž a úpravy potrubí DN 800
Stavba :	1069 Přeložka výtlačků DN 100 směr Včelná, Hosín
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice
Číslo smlouvy :	1069/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	Provedena demontáž a úpravy na potrubí DN 800 a DN 500 v objektu ČS dle objednávky provozu – p. Rytíře a p. Chyňavy
Cena změny :	116 709,00
Příloha č.1 :	Zvolte položku.
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AQUA - STYL spol. s r.o.	Marek Cheryn	05.06.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jiří Pudil	05.06.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	05.06.2018	 Inženýrský inženýrský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 112 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.13 Demontáž a úpravy potrubí DN 800

Objekt:

Čerpací stanice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 709,00	
D	1		Práce na potrubí				116 709,00	
1	K	101.1R	Hodinová sazba	hod	320,000	350,00	112 000,00	
		30.11.2017	demontáž a řezání potrubí DN 800 2*10,00		20,000			
		1.12.2017	demontáž potrubí DN 800 4*10,00		40,000			
		4.12.2017	demontáž potrubí DN 800 2*10,00		20,000			
		7.12.2017	demontáž potrubí DN 5600 a montáž dýnka DN 500, montáž návarků provzdušnění 4*10,00		40,000			
		11.12.2017	demontáž potrubí DN 500 a jeho fixace 4*10,00		40,000			
		12.12.2017	fixace potrubí DN 500, demontáž potrubí DN 800 4*10,00		40,000			
		13.12.2017	demontáž potrubí DN 800 3*10,00		30,000			
		18.12.2017	svařování ucpávky potrubí Dn 800, bourání betonových podpěr 2*5,00		10,000			
			2*10,00		20,000			
		19.12.2017	bourání betonových podpěr potrubí 4*10,00		40,000			
		20.12.2017	bourání betonových podpěr potrubí 4*5,00		20,000			
			Součet		320,000			
2	K	101.2R	Dodávka materiálu	kpl	1,000	4 709,00	4 709,00	
		W	43,36*2		86,720			