

# SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "občanský zákoník") a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce ve znění pozdějších právních předpisů mezi následujícími smluvními stranami:

### Článek I

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Obec Nedabyle

**se sídlem:** Nedabyle 4, 370 06 Nedabyle

**IČ:** 002 45 224

**telefon:** 724 087 118

**bankovní spojení:** Česká národní banka

**číslo účtu:** 94-3417231/0710

**zastoupený:** Panem Janem Vávrou, starosta

**oprávnění k jednání:**

- ve věcech smluvních: Jan Vávra, starosta
- ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka, místostarosta
- stavební dozor: Ing. Jan Bláha

##### Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku u Krajské soudu v ČB, oddíl C, vložka 13372

**se sídlem:** Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

**kontaktní adresa:** Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

**IČO:** 260 89 785

**DIČ:** CZ26089785

**telefon:** +420 380 731 187

**bankovní spojení:** SBERBANK CZ, a.s.

**číslo účtu:** 4200182951/6800

**zastoupený:** Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

**oprávnění k jednání:**

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek
- ve věcech technických: Ing. Martin Ciml

## Článek II

### Úvodní ustanovení

#### 2.1

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.

#### 2.2

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci zakázky s názvem „Stavební úpravy č.p. 15 (ZŠ) v Nedabyli vestavba MŠ a půdní vestavba“ (dále jen „zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

#### 2.3

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

#### 2.4

Pro jakékoliv technické řešení je vždy rozhodujícím dokumentem projektová dokumentace.

## Článek III

### Vymezení pojmů

#### 3.1

Smlouva stanoví vymezení pojmů takto:

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 230/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

## Článek IV

### Předmět smlouvy

#### 4.1

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

#### 4.2

Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo s názvem "Stavební úpravy č.p. 15 (ZŠ) v Nedabyli vestavba MŠ a půdní vestavba" (dále též jako „dílo“ či „stavbu“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a případnými dodatky.

#### 4.3

Rozsah díla je určen projektovou dokumentací z listopadu 2011, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Fischer, Atelier Hronek & Fischer, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice, IČ: 65057295 pod názvem: „Stavební úpravy č.p. 15 (ZŠ) v Nedabyli vestavba MŠ a půdní vestavba“ a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací - položkovým rozpočtem (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že kompletní dokumentace byla zhotoviteli předána jako podklad pro účast ve výběrovém řízení a je tedy zhotoviteli známa. Za správnost a úplnost této dokumentace odpovídá objednatel.

#### 4.4

Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci zakázky.

#### 4.5

Stavba je spolufinancována z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

#### 4.6

Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná výše popsaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem.

#### 4.7

Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů. Všechny práce a dodávky budou rovněž provedeny podle platných technických norem, pokud není projektovou dokumentací nebo písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak.

#### 4.8

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a zhotovit za kvalitativních podmínek, které jsou vymezeny právními předpisy České republiky a přímo aplikovatelnými právními předpisy Evropské unie, a státními technickými normami k provádění díla, projektovou dokumentací dle této smlouvy, a

technologickými normami a postupy, předepsanými výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a skutečností, že jakost všech výrobků, komponentů, zařízení a konstrukcí, které budou použity při výstavbě, a prací musí odpovídat 1. jakostní třídě, a rozhodnutími a vyjádřeními příslušných dotčených orgánů veřejné správy, které se na provádění díla vztahují, a technologickými postupy pro dopravu, skladování a montáž, předepsanými konkrétními výrobcí materiálů, komponentů a výrobků, které budou zhotovitelem využity ke zhotovení díla, a územním rozhodnutím a stavebním povolením, které se vztahují na provádění díla, a touto smlouvou.

Nedodržení a nerespektování kvalitativních podmínek při provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele.

#### 4.9

Zhotovitel je povinen obstarat si za účelem zhotovení díla dle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou další případná potřebná související povolení (např. zvláštní užívání komunikací, zábor veřejného prostranství), a to na své náklady a nebezpečí. Doba provedení díla se o dobu nutnou pro obstarání zhotovitelem dalších souvisejících povolení neprodlužuje, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

#### 4.10

Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím (např. výkopové práce, přeložky, stavební konstrukce apod.). Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

### Článek V

#### Cena díla

#### 5.1

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH    | 12 976 228,- Kč |
| DPH( 21 %)              | 2 725 008,- Kč  |
| Celková cena včetně DPH | 15 701 236,- Kč |

#### 5.2

Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.

#### 5.3

Cena díla je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

#### 5.4

V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace či této smlouvy.

#### 5.5

Změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (tzv. vícepráce)
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce)

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Změna ceny díla nesmí být provedena v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona nebo nesmí touto změnou dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

## Článek VI

### Termín a místo plnění

#### 6.1

**Termín zahájení prací:** termín zahájení stavebních prací je stanoven na den převzetí staveniště ze strany zhotovitele, a to 29.6.2018. Objednatel požaduje, aby k dokončení požadovaného plnění došlo nejpozději do 31. 7. 2019, a to následovně:

- a) Zhotovitel přednostně zahájí práce na vestavbě MŠ v přízemí školní budovy. Tyto práce dokončí do 20.8.2018 tak, aby v září 2018 mohla být zahájena školní výuka bez omezení.

Zhotovitel bere na vědomí, že v době školní výuky bude omezen vstup do budovy přes prostory, kde probíhá výuka.

V době školní výuky si zhotovitel při plnění předmětu smlouvy musí počínat tak, aby nadměrně neomezoval školní výuku.

#### 6.2

**Termín dokončení prací:** nejpozději do 31.7.2019

#### 6.3

Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 15 dní od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

#### 6.4

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a ve lhůtě stanovené touto smlouvou předat dílo objednateli včetně vyklizeného a uklizeného staveniště a objednatel je povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla dle této smlouvy bude pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

#### 6.5

Za datum splnění smluvních závazků, se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.

#### 6.6

Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části díla v harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy. Jakékoliv technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele či samotné překročení některého dílčího termínu nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani konečného termínu pro provedení celého díla.

#### 6.7

Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

#### 6.8

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za vyšší moc se považují rovněž nepříznivé klimatické podmínky. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dní, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dní, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.

#### 6.9

Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.

#### 6.10

Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.

#### 6.11

Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným

#### 6.12

Místem plnění předmětu smlouvy je areál Základní školy Nedabyly, blíže definováno v projektové dokumentaci.

### Článek VII

#### Kontrola provádění díla

##### 7.1

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména technickému doзору investora, autorskému doзору projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

##### 7.2

Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

##### 7.3

Zjistí-li objednatel v průběhu provádění díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s normami či dokumenty, na které tato smlouva odkazuje, je oprávněn vydat zhotoviteli písemný pokyn k pozastavení provádění díla. V případě oprávněného pozastavení

provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady sjednat nápravu závadného stavu, a to v době přiměřené povaze závadného stavu. O dobu od oprávněného pozastavení provádění díla do odstranění závadného stavu se lhůta pro dokončení a předání díla dle této smlouvy neprodlužuje. Nesplnění zhotovitelem písemného pokynu objednatele k pozastavení provádění díla je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. Nesjednání zhotovitelem nápravy závadného stavu včas je vedle zákonné úpravy podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele. V případě neoprávněného pozastavení provádění díla je objednatel povinen nahradit zhotoviteli všechny účelně vynaložené náklady spojené s pozastavením provádění díla a jeho následnou činností dle pokynů objednatele.

#### 7.4

Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dní. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

#### 7.5

Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.

### Článek VIII

#### **Předání a převzetí díla**

##### 8.1

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla dle tohoto článku. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI, případně také autorským dozorem projektanta. Protokol o předání a převzetí bude pořízen objednatelem a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

##### 8.2

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čase, na dohodnutém místě a bez vad.

##### 8.3

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

##### 8.4

Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.



8.5

Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

8.6

Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku XI této smlouvy.

8.7

Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

8.8

Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, prohlášení o shodě použitých materiálů ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo, fotodokumentaci všech zakrývaných prací a konstrukcí před jejich zakrytím. Jestliže zhotovitel objednateli nepředá kterýkoliv z v tomto bodě specifikovaných dokladů či dokumentů, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

8.9

Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předat dokumentaci skutečného provedení stavby.

## Článek IX

### Staveniště a zařízení staveniště

9.1

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště v termínech dle čl. VI smlouvy.

9.2

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

9.3

Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v rozsahu:

- napojovací místo el. energie
- napojovací místo na vodovod

9.4

Zhotovitel bere na vědomí, že je při plnění této zakázky původcem odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., a jako takový má povinnosti původce odpadů, které vyplývají z předmětného zákona.

9.5

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby



bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

#### 9.6

Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDI a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

#### 9.7

Zhotovitel prohlašuje, že je s místem provádění díla řádně obeznámen včetně možností přístupu na staveniště, využití stavebních mechanismů, jejich dopravy na staveniště. Zhotovitel se rovněž seznámil s veškerými v místě platnými dopravními a jinými omezeními, které by mohly mít vliv na provádění díla.

#### 9.8

Nejpozději do 7 dní po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v tomto termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle článku XIII této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

### Článek X

#### **Práva a povinnosti smluvních stran**

#### 10.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k zakázce, se schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Ustanovení čl. IV, odst. 4.7 této smlouvy není dotčeno. Zhotovitel je oprávněn použít k provedení díla pouze a výhradně takové stavební výrobky, které jsou nové a nepoužité, a to v I. jakostní třídě. Nerespektování kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci smlouvy se považuje mimo jiné za podstatné porušení této smlouvy.

#### 10.2

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

#### 10.3

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelům a způsobem dle požadavku objednatele.

#### 10.4

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

#### 10.5

Zhotovitel povede v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí až dnem odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

#### 10.6

Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, kterými zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace a dalších poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele, odpovídá však, jako by plnil sám.

#### 10.7

Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

#### 10.8

Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze se souhlasem objednatele, kdy objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

#### 10.9

Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.

#### 10.10

Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

#### 10.11

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy a dále po dobu záruční doby sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 20 000 000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o existenci pojištění ke dni podpisu smlouvy, ze kterého bude vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti zhotovitele. Doklad dle věty předchozí je nedílnou součástí této smlouvy, aniž by musel být označen jako její příloha. Porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci je podstatným porušením této smlouvy.

#### 10.12

Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.

#### 10.13

Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

#### 10.14

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

#### 10.15

Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

#### 10.16

Objednatel je povinen předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, a to nejpozději ke dni předání staveniště.

### Článek XI

#### Záruka

##### 11.1

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla, která kryje finanční nároky objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil.

##### 11.2

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve smyslu článku XI odst. 11.1 této smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH, platné po celou dobu provádění díla. Předá-li zhotovitel bankovní záruku odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

##### 11.3

Zhotovitel je povinen po dobu ode dne zahájení do odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla vč. DPH. Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem odstranění poslední z vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti bankovní záruky za řádné provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli její originál.

##### 11.4

Zhotovitel je povinen ke dni konečného předání díla a konečného převzetí díla předat objednateli neodvolatelnou bankovní záruku znějící na částku rovnající se 5% celkové ceny za dílo vč. DPH dle článku V této smlouvy, vystavenou ve prospěch objednatele českou bankou nebo pobočkou zahraniční banky oprávněnou k poskytování bankovních služeb v České republice nebo jakoukoli jinou renomovanou zahraniční bankou, ve znění, které lze dle této smlouvy po zhotoviteli rozumně požadovat a tak, aby měl objednatel možnost uspokojit svá práva z poskytnuté záruky za jakost po celou záruční dobu (dále jen „Bankovní záruka za odpovědnost za vady“). Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.

##### 11.5

Bankovní záruka za odpovědnost za vady bude platná do 15. dne po skončení záruční doby díla. Smluvní strany se dohodly, že ke dni uplynutí platnosti Bankovní záruky za odpovědnost za vady vrátí

objednatel zhotoviteli její originál. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce ze strany zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy.

#### 11.6

Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za odpovědnost za vady po dobu 60 měsíců ode dne konečného a bezvadného předání díla a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VIII této smlouvy.

#### 11.7

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo dokumentech, na které tato smlouva odkazuje. Dílo má vady, na které se vztahuje záruka za jakost, jestliže si dílo nezachová po dobu záruky za jakost smluvené vlastnosti, popř. se stane zcela nebo jen zčásti nezpůsobilé k užívání k účelu.

#### 11.8

Objednatel má nárok na bezplatné odstranění vady, a to takové, u které má objednatel práva z vadného plnění.

#### 11.9

Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

#### 11.10

Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

#### 11.11

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje, škody a náklady.

### Článek XII

#### **Platební podmínky**

#### 12.1

Objednatel neposkytuje zálohy.

#### 12.2

Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce. Celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně a řádně provedených a oceněných prací, který bude písemně odsouhlasen zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím TDI do pěti pracovních dní po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.

#### 12.3

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“, který bude, spolu se soupisem provedených dodávek a stavebních prací a potvrzením o provedení díla bez vad a

nedodělků, tvořit její přílohu. Konečný daňový doklad (faktura) bude obsahovat přílohu s rekapitulací všech dosud vystavených faktur a jejich úhrad.

#### 12.4

Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele.

#### 12.5

Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

#### 12.6

Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu) bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

#### 12.7

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

#### 12.8

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.

#### 12.9

Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.

#### 12.10

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek objednatele na snížení rozsahu díla.

#### 12.11

Ohledně případných víceprací jdoucích nad rámec této smlouvy se smluvní strany dohodly tak, že v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací stanovena na základě jednotkové ceny v **obecně dostupné aktuální cenové soustavě ÚRS**. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.



12.12

Platby budou probíhat výhradně v české měně.

12.13

DPH nebude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti.

## Článek XIII

### Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

13.1

Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokutu/y (a zhotovitel je povinen smluvní pokutu/y uhradit) za porušení následujících povinností zhotovitele specifikovaných či vyplývajících pro něj z textu této smlouvy:

- a) Za prodlení s termínem převzetí místa plnění (staveniště) dle článku VI, odst. 6.3 této smlouvy, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- b) Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla dle článku VI, odst. 6.1 této smlouvy o dílo, a to 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- c) Za prodlení s dokončením a předáním díla objednateli dle článku VI, odst. 6.2 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny za dílo za každý započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.
- d) Za prodlení s odstraněním vady díla, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- e) Za prodlení s odstraněním vady díla, která nebrání řádnému užívání díla, ve lhůtě stanovené touto smlouvou, a to 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- f) Za nedodržování předpisů BOZP následovně:

Nepoužívání ochranné přilby při provádění prací, při kterých hrozí:

- Pád předmětu nebo osoby 1 000,- Kč/osoba
- Nepoužívání výstražné vesty 500,- Kč/osoba
- Nepoužívání ochranné pracovní obuvi 1 000,- Kč/osoba
- Porušení právních předpisů vyplývajících ze zákoníku práce č. 262/2005 Sb., č. 362/2007 Sb. 5 000,- Kč/přestupek
- Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 8 000,- Kč/přestupek
- Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 10 000,- Kč/přestupek
- Porušení právních předpisů vyplývajících z nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 5 000,- Kč/přestupek

V případě vážného porušení BOZP na staveništi je koordinátor BOZP oprávněn zastavit stavbu.

- g) Za porušení podmínek stanovených v rámci stavebního povolení vztahujícího se k provádění díla, stanovených v dokumentech či pokynech správců sítí a dotčených veřejných orgánů, a to 50 000,- Kč za každý přestupek.
- h) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé podstatné porušení této smlouvy, které není upraveno jinou smluvní pokutou dle čl. XIII této smlouvy.
- i) **Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinností zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 11.1 až 11.3 této smlouvy (předání a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla).**

- j) Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti zhotovitele specifikované v článku XI, odst. 11.4 této smlouvy (předání objednateli bankovní záruky za odpovědnost za vady).
- k) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle této smlouvy, nejvýše však 50 000,- Kč.

#### 13.2

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.

#### 13.3

Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

#### 13.4

Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

#### 13.5

Zhotovitel prohlašuje, že se pečlivě seznámil s podmínkami dotace, která byla poskytnuta objednateli na částečné financování ceny díla a zavazuje se nad rámec smluvní pokuty uhradit objednateli veškerou náhradu škody, která bude objednateli způsobena tím, že dojde k porušení podmínek dotace z důvodu, který má původ v činnosti nebo prodlení či porušení povinnosti ze strany zhotovitele nebo je jinak způsoben zhotovitelem.

#### 13.6

Odstoupením od této smlouvy právo na smluvní pokutu nezaniká.

#### 13.7

Objednatel je oprávněn za jakoukoliv smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok dle této smlouvy, čerpat bankovní záruku za řádné provedení díla, popř. bankovní záruku za odpovědnost za vady v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.

### Článek XIV

#### Změna smlouvy

#### 14.1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují. Dodatky se pořadově číslují.



## Článek XV

### Odstoupení od smlouvy

#### 15.1

Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

#### 15.2

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči majetku Zhotovitele je vedeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele je zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

#### 15.3

Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z MŠMT ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.

#### 15.4

Kromě zákonných důvodů a podmínek odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana porušila své povinnosti dle této smlouvy způsobem, který je touto smlouvou označen jako podstatné porušení smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy, je na základě dohody smluvních stran zhotovitel povinen uhradit objednateli újmu, která mu v přímé i nepřímé souvislosti s porušením smluvní povinnosti zhotovitele (vedoucí k odstoupení objednatele od této smlouvy) vznikla. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající v potřebě vynaložení dalších/nových nákladů na provedení nového výběrového řízení, administrativních nákladů s tím spojených, nákladů na služby externích poradenských firem apod. Zhotovitel prohlašuje a bere na vědomí, že předvídatelnou újmu, která v takovém případě objednateli vznikne, resp. může vzniknout, je i újma spočívající ve ztrátě možnosti objednatele čerpat finanční prostředky z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž celkový objem těchto prostředků, které objednatel nebude moci vyčerpat, se považuje za újmu na straně objednatele, která je pro zhotovitele zcela předvídatelná a bere na vědomí skutečnost, že i takovou újmu je případně povinen objednateli v plném rozsahu uhradit. Ujednání stran této smlouvy o smluvních pokutách nejsou tímto ustanovením dotčena.

#### 15.5

V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli bezvadnou část díla, zhotovenou jím do objednateleova odstoupení od této smlouvy. Na zaplacení vadné části díla se použijí zákonná ustanovení a smluvní ujednání o vadách díla a nárocích objednatele z vad díla.

## Článek XVI

### Nebezpečí škody

#### 16.1

Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště objednatelem a převzetím staveniště zhotovitelem nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.

#### 16.2

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

#### 16.3

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

### Článek XVII

#### **Závěrečná ustanovení**

#### 17.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zakázka bude realizována pouze v případě, že objednatel obdrží dotaci z Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.

#### 17.2

Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

#### 17.3

Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

#### 17.4

Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

#### 17.5

Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

#### 17.6

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

#### 17.7

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

#### 17.8

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet
2. Seznam poddodavatelů
3. Časový harmonogram stavebních prací (doloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy)

V Nedabyli, dne 28. 6. 2018

Za objednatele:

Jan Vávra

starosta



V Boršově nad Vltavou, dne 28. 6. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Jan Vilánek

Jednatel společnosti



Stavba : 2017/038

Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavba MŠ

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :



Za objednatele :



|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 1 285 817,00       |
| DPH                          | 21 % | 270 022,00         |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>1 555 839</b>   |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem      | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem     |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 00 Ostatní a vedlejší náklady              | 107 690          | 0               | 89 000           | 18 690         |
| 01 Stavební část                           | 1 000 632        | 0               | 826 969          | 173 663        |
| 02 Elektroinstalace                        | 75 682           | 0               | 62 547           | 13 135         |
| 03 Ústřední vytápění                       | 172 465          | 0               | 142 533          | 29 932         |
| 04 Zdravotní instalace                     | 127 269          | 0               | 105 181          | 22 088         |
| 05 Vzduchotechnika                         | 72 101           | 0               | 59 588           | 12 513         |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>1 555 839</b> | <b>0</b>        | <b>1 285 817</b> | <b>270 022</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu     | Cena celkem      | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem     |
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 00            | Ostatní a vedlejší náklady | 107 690          | 0               | 89 000           | 18 690         |
| 01            | Stavební část              | 1 000 632        | 0               | 826 969          | 173 663        |
| 02            | Elektroinstalace           | 75 682           | 0               | 62 547           | 13 135         |
| 03            | Ústřední vytápění          | 172 465          | 0               | 142 533          | 29 932         |
| 04            | Zdravotní instalace        | 127 269          | 0               | 105 181          | 22 088         |
| 05            | Vzduchotechnika            | 72 101           | 0               | 59 588           | 12 513         |
|               | <b>Celkem za stavbu</b>    | <b>1 555 839</b> | <b>0</b>        | <b>1 285 817</b> | <b>270 022</b> |

# SOUPIS PRACÍ

|                      |    |                                                        |                 |   |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 00 | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                      | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |    |                                                        | SKP             |   |
| 00                   |    | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                      | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |    |                                                        | Počet jednotek  | 0 |
| 2017/038             |    | <b>Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavba MŠ</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |    |                                                        | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |    |                                                        |                 |   |
| Objednatel           |    |                                                        |                 |   |
| Dodavatel            |    |                                                        | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |    |                                                        | Počet listů     |   |

  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |                     |        |                            |   |
|-----------------------------|---------------------|--------|----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |                     |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|                             |                     |        |                            |   |
|                             | HSV celkem          | 89 000 | 0                          | 0 |
| Z                           | PSV celkem          | 0      |                            |   |
| R                           | M práce celkem      | 0      |                            |   |
| N                           | M dodávky celkem    | 0      |                            |   |
| ZRN                         | celkem              | 89 000 |                            |   |
|                             |                     |        |                            |   |
|                             | HZS                 | 0      |                            |   |
|                             | ZRN+HZS             | 89 000 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
|                             | ZRN+ost.náklady+HZS | 89 000 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

  

| Vypracoval                                     | Za zhotovitele                                | Za objednatele                                |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Jméno :<br><br><br>Datum :<br><br><br>Podpis : | Jméno :<br><br><br>Datum :<br><br><br>Podpis: | Jméno :<br><br><br>Datum :<br><br><br>Podpis: |

  

|                              |      |   |                   |
|------------------------------|------|---|-------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 | % |                   |
| DPH                          | 21,0 | % | 89 000 Kč         |
| Základ pro DPH               | 21,0 | % | 18 690 Kč         |
| DPH                          | 0,0  | % | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0  | % | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |      |   | <b>107 690 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                         |            |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavba M | Rozpočet : | 00                         |
| Objekt : | 00 Ostatní a vedlejší náklady                           |            | Ostatní a vedlejší náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|    | Stavební díl         | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| ON | Ostatní náklady      | 29 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VN | Vedlejší náklady     | 60 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|    | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>89 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Soupis prací

|          |                                                      |                            |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 00               |
| Objekt : | 00 Ostatní a vedlejší náklady                        | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: ON</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                  |
| 1              | 005111030R       | Fotodokumentace průběhu stavby<br><i>Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 2              | 005211010R       | Předání a převzetí staveniště<br><i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kč | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 3              | 005211020R       | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť<br><i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>                                                                                                             | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 4              | 005211080R       | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč.oplocení stavby<br><i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozně dopravní řád + plán BOZP).</i> | Kč | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00        |
| 5              | 00524 R          | Předání a převzetí díla<br><i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kč | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 6              | 005241010R       | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 7              | 005281010R       | Propagace v průběhu výstavby<br><i>Náklady spojené s publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |
| 8              | 00523 R          | Zkoušky a revize<br><i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>ON Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>29 000,00</b> |
| <b>Díl: VN</b> |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           |                  |
| 9              | 005121010R       | Vybudování zařízení staveniště<br><i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>                                                                                        | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
| 10             | 005121020R       | Provoz zařízení staveniště<br><i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>                                                                                                                    | Kč | 1,00     | 50 000,00 | 50 000,00        |
| 11             | 005121030R       | Odstranění zařízení staveniště<br><i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>                                                                                                                                                                            | Kč | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>VN Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>60 000,00</b> |

# SOUPIS PRACÍ

|                      |                                                        |                      |                 |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>01</b>                                              | <b>Stavební část</b> | JKSO            |          |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                          |                      | SKP             |          |
| <b>01</b>            | <b>Stavební část</b>                                   |                      | Měrná jednotka  |          |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                           |                      | Počet jednotek  | 0        |
| <b>2017/038</b>      | <b>Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavba MŠ</b> |                      | Náklady na m.j. | 0        |
| Projektant           |                                                        |                      | Typ rozpočtu    |          |
| Zpracovatel projektu | 0                                                      |                      |                 |          |
| Objednatel           |                                                        |                      |                 |          |
| Dodavatel            |                                                        |                      | Zakázkové číslo | 2017/038 |
| Rozpočtoval          |                                                        |                      | Počet listů     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 438 783               |                            |                       |
| Z                            | PSV celkem          | 388 186               |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 0                     |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 826 969               |                            |                       |
|                              |                     |                       |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0                     |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 826 969               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 826 969               | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                     | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                     | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %                | 826 969 Kč                 |                       |
| DPH                          |                     | 21,0 %                | 173 663 Kč                 |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |                       |
| DPH                          |                     | 0,0 %                 | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |                       |                            | <b>1 000 632 Kč</b>   |

Poznámka :

|          |                                                         |               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavba M | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | 01 Stavební část                                        | Stavební část |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 12 066         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 40 913         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 156 444        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 54 175         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 64 Výplně otvorů                             | 5 070          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 12 530         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 6 265          | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 127 988        | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 23 332         | 0              | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0              | 29 288         | 0        | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0              | 6 201          | 0        | 0        | 0        |
| 761 Konstrukce sklobetonové                  | 0              | 6 110          | 0        | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0              | 63 734         | 0        | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0              | 46 041         | 0        | 0        | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                        | 0              | 80 267         | 0        | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické                        | 0              | 45 471         | 0        | 0        | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0              | 63 995         | 0        | 0        | 0        |
| 784 Malby                                    | 0              | 47 078         | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>438 783</b> | <b>388 186</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                    |     |          |           |                  |
| 1             | 139711101RT4     | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4                                 | m3  | 2,45     | 1 850,00  | 4 532,50         |
|               |                  | rýhy pro rozvody ZTI v přízemí:10*0,35*0,7                                            |     | 2,45     |           |                  |
| 2             | 161101501R00     | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční                                            | m3  | 2,45     | 1 000,00  | 2 450,00         |
|               |                  | 2,45                                                                                  |     | 2,45     |           |                  |
| 3             | 162201203R00     | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m                                    | m3  | 2,45     | 180,00    | 441,00           |
|               |                  | 2,45                                                                                  |     | 2,45     |           |                  |
| 4             | 162201210R00     | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4                                    | m3  | 4,90     | 140,00    | 686,00           |
|               |                  | Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.                     |     |          |           |                  |
|               |                  | 2,45*2                                                                                |     | 4,90     |           |                  |
| 5             | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                     | m3  | 2,45     | 250,00    | 612,50           |
|               |                  | 2,45                                                                                  |     | 2,45     |           |                  |
| 6             | 171201201R00     | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                                    | m3  | 2,45     | 15,00     | 36,75            |
|               |                  | 2,45                                                                                  |     | 2,45     |           |                  |
| 7             | 175101101RT2     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm          | m3  | 2,45     | 850,00    | 2 082,50         |
|               |                  | obsyp rozvodů ZTI v přízemí:10*0,35*0,7                                               |     | 2,45     |           |                  |
| 8             | 199000002R00     | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                      | m3  | 2,45     | 500,00    | 1 225,00         |
|               |                  | 2,45                                                                                  |     | 2,45     |           |                  |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                                  |     |          |           | <b>12 066,25</b> |
| <b>Díl: 3</b> |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                  |     |          |           |                  |
| 9             | 310238211R00     | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC                                         | m3  | 0,92     | 5 000,00  | 4 590,00         |
|               |                  | přízemí:0,53*1*0,3*2+0,6                                                              |     | 0,92     |           |                  |
| 10            | 317168111R00     | Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm                                              | kus | 2,00     | 181,00    | 362,00           |
|               |                  | přízemí:2                                                                             |     | 2,00     |           |                  |
| 11            | 317234410R00     | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC                                          | m3  | 0,34     | 6 000,00  | 2 028,00         |
|               |                  | přízemí:1,3*0,53*0,1+2,1*0,48*0,14+1,3*0,1*0,5+1*0,63*0,1                             |     | 0,34     |           |                  |
| 12            | 317941121R00     | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12                                         | t   | 0,08     | 30 000,00 | 2 382,00         |
|               |                  | přízemí:                                                                              |     |          |           |                  |
|               |                  | IPE 100:3*1,3*0,0081*2                                                                |     | 0,06     |           |                  |
|               |                  | IPE 80:3*0,9*0,006                                                                    |     | 0,02     |           |                  |
| 13            | 317941123R00     | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22                                         | t   | 0,08     | 30 000,00 | 2 439,00         |
|               |                  | přízemí:                                                                              |     |          |           |                  |
|               |                  | IPE 140:3*2,1*0,0129                                                                  |     | 0,08     |           |                  |
| 14            | 340238212R00     | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm                                      | m2  | 3,36     | 980,00    | 3 292,80         |
|               |                  | přízemí:0,8*2,1*2                                                                     |     | 3,36     |           |                  |
| 15            | 342248109R00     | Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 8 cm                                                | m2  | 2,05     | 550,00    | 1 124,75         |
|               |                  | přízemí:1,325*2,6-0,7*2                                                               |     | 2,05     |           |                  |
| 16            | 342248112R00     | Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm                                             | m2  | 20,90    | 625,00    | 13 060,94        |
|               |                  | přízemí:2,425*3,9+3,6*3,9-0,7*2-2*0,6                                                 |     | 20,90    |           |                  |
| 17            | 342267112RT3     | Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm | m   | 3,80     | 907,00    | 3 446,60         |
|               |                  | sdk obložení stoupaček v přízemí:3,8                                                  |     | 3,80     |           |                  |
| 18            | 346244381R00     | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm                                           | m2  | 1,31     | 843,00    | 1 102,64         |
|               |                  | přízemí:1,3*0,1*4+2,1*0,14*2+1*0,1*2                                                  |     | 1,31     |           |                  |
| 19            | 346275115R00     | Přízdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm                                           | m2  | 1,13     | 800,00    | 900,00           |
|               |                  | přízemí:0,9*1,25                                                                      |     | 1,13     |           |                  |
| 20            | 13383315         | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235                                       | t   | 0,07     | 35 000,00 | 2 432,50         |
|               |                  | přízemí:                                                                              |     |          |           |                  |
|               |                  | IPE 100:0,0632*1,1                                                                    |     | 0,07     |           |                  |
| 21            | 13383410         | Tyč průřezu IPE 80, střední, jakost oceli 11375                                       | T   | 0,02     | 35 000,00 | 623,00           |



## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|                |                  | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |                  | IPE 80:0,0162*1,1                                                                                                     |    | 0,02     |           |                  |
| 22             | 13383425         | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375                                                                      | T  | 0,09     | 35 000,00 | 3 129,00         |
|                |                  | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |                  | IPE 140:0,0813*1,1                                                                                                    |    | 0,09     |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                |    |          |           | <b>40 913,23</b> |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                         |    |          |           |                  |
| 23             | 610991004R00     | Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm                                                                         | m  | 25,09    | 58,00     | 1 455,22         |
|                |                  | APU lišty kolem nových oken a dveří:                                                                                  |    |          |           |                  |
|                |                  | z vnitřní strany:                                                                                                     |    |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:0,8+1+1,9*4+0,69+1,2*2+0,4*3+1,9*6                                                                            |    | 25,09    |           |                  |
| 24             | 610991111R00     | Zakrytí výplně vnitřních otvorů                                                                                       | m2 | 42,84    | 35,00     | 1 499,42         |
|                |                  | přízemí:1*1,87*0,6*1,2+0,8*1,87+1,44*2,62+1,85*2,62*2+1,44*2,62*5                                                     |    | 40,60    |           |                  |
|                |                  | +2,07*2,62                                                                                                            |    | 2,24     |           |                  |
|                |                  | 0,4*1,87*3                                                                                                            |    |          |           |                  |
| 25             | 611421221R00     | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých                                                                     | m2 | 125,30   | 80,00     | 10 024,00        |
|                |                  | oprava stáv.omítek stropů:                                                                                            |    |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:46,2+31,6+14,2+1,9+1,2+5,7+6,9+13,3+4,3                                                                       |    | 125,30   |           |                  |
| 26             | 611471413R00     | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                                    | m2 | 125,30   | 180,00    | 22 554,00        |
|                |                  | 125,3                                                                                                                 |    | 125,30   |           |                  |
| 27             | 612421221R00     | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých                                                                       | m2 | 294,13   | 60,00     | 17 647,61        |
|                |                  | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |                  | m.č.1.20: 1,22:1,93*3,8*2+2,79*3,8*2+2,2*3,8-1,4*2*3-1,2*2-                                                           |    |          |           |                  |
|                |                  | 0,9*2+1,5*0,35+2,1*0,35*2                                                                                             |    | 33,63    |           |                  |
|                |                  | m.č.1.14:(6,8*2+6,79*2)*3,8-1,4*2*2-                                                                                  |    |          |           |                  |
|                |                  | 1,44*2,62*3+(1,44*3+2,62*6)*0,25                                                                                      |    | 91,38    |           |                  |
|                |                  | (1,44+3,6*6)*0,2                                                                                                      |    | 4,61     |           |                  |
|                |                  | m.č.1.15:(4,55*2+6,79*2)*3,8-1,4*2*2-1,87*2,62-                                                                       |    |          |           |                  |
|                |                  | 1,44*2,62*2+(1,6+2,1*2)*0,4                                                                                           |    | 70,46    |           |                  |
|                |                  | (1,85+1,44*2+2,62*6)*0,25+(1,85+1,44*2+3,6*6)*0,2                                                                     |    | 10,38    |           |                  |
|                |                  | m.č.1.16:(3,93*2+3,6)*3,8-1,4*2-1,44*2,62-                                                                            |    |          |           |                  |
|                |                  | 1,85*2,62+(1,85+1,44+2,62*2)*0,25                                                                                     |    | 34,26    |           |                  |
|                |                  | (1,85+1,44+3,6*4)*0,2                                                                                                 |    | 3,54     |           |                  |
|                |                  | m.č.1.23:(2,06*2+2,95*2)*3,8-1*2,1-0,4*1,87*2-0,9*2*2+15                                                              |    | 45,88    |           |                  |
| 28             | 612421321R00     | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých                                                                       | m2 | 53,24    | 150,00    | 7 985,55         |
|                |                  | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |                  | m.č.1.21:2,42*3,8*2+1,6*3,8+3*3,8*4-1,8*3*2-1*1,87-0,9*2-1,2*2-                                                       |    |          |           |                  |
|                |                  | 0,9*2,1*2                                                                                                             |    | 49,42    |           |                  |
|                |                  | 1,4*0,35+1,1*0,35+2,1*0,35*4                                                                                          |    | 3,82     |           |                  |
| 29             | 612425921R00     | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká                                                                              | m2 | 0,61     | 400,00    | 242,00           |
|                |                  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |                  |
|                |                  | pod keram.obklady:                                                                                                    |    |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |                  |
|                |                  | m.č.1.17:0,55*0,55*2                                                                                                  |    | 0,61     |           |                  |
| 30             | 612425931R00     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                             | m2 | 13,62    | 450,00    | 6 126,75         |
|                |                  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:(0,6+0,75*2)*0,45+(0,8+1+1,87*4+0,6*3+1,87*6)*0,3                                                             |    | 7,64     |           |                  |
|                |                  | (1+2,1*2)*0,4+(1,8+3*2)*0,5                                                                                           |    | 5,98     |           |                  |
| 31             | 612456119R00     | Příplatek za tažení mělkého žlábků                                                                                    | m  | 77,90    | 20,00     | 1 558,00         |
|                |                  | začistění keram.soklu:                                                                                                |    |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:35                                                                                                            |    | 35,00    |           |                  |
|                |                  | schodiště:19,85                                                                                                       |    | 19,85    |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | <u>podkrovi:23,05</u>                                                                         |     | 23,05    |           |                   |
| 32   | 612471413R00     | Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                                            | m2  | 347,36   | 150,00    | 52 104,57         |
|      |                  | <u>294,1268+53,237</u>                                                                        |     | 347,36   |           |                   |
| 33   | 612473181R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká                                                 | m2  | 36,32    | 280,00    | 10 169,60         |
|      |                  | <u>pod keram. obklady:</u>                                                                    |     |          |           |                   |
|      |                  | <u>přízemí:</u>                                                                               |     |          |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.17:1,325*2*2+1,425*2*2-0,7*2*2-0,6*0,55</u>                                          |     | 7,87     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.18:0,9*2*2+1,325*2*2-0,7*2</u>                                                       |     | 7,50     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.19:2,425*2*2+2,15*2*2-1,4*2+0,35*2*2</u>                                             |     | 16,90    |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.16:2,1*1,5+0,6*1,5</u>                                                               |     | 4,05     |           |                   |
| 34   | 612473182R00     | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                                                | m2  | 62,02    | 320,00    | 19 845,12         |
|      |                  | <u>přízemí:</u>                                                                               |     |          |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.17:1,325*1,8+1,325*0,5+1,425*1,8</u>                                                 |     | 5,61     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.18:0,9*1,8+1,325*0,5</u>                                                             |     | 2,28     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.19:2,425*1,8+2,15*1,8</u>                                                            |     | 8,24     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.21:0,9*2*2+1,6*3,8-1*1,87</u>                                                        |     | 8,17     |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.23:2,05*2*2+3*2*2-1*2,1-0,6*1,22*2</u>                                               |     | 16,64    |           |                   |
|      |                  | <u>m.č.1.16:3,6*3,8-2*0,6-0,7*2+10</u>                                                        |     | 21,08    |           |                   |
| 35   | 612473185R00     | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                                 | m2  | 98,34    | 20,00     | 1 966,72          |
|      |                  | <u>36,32+62,016</u>                                                                           |     | 98,34    |           |                   |
| 36   | 612473186R00     | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva                                               | m   | 36,35    | 60,00     | 2 181,00          |
|      |                  | <u>přízemí:0,6+1,2+2+0,8+1+1,9*10+0,6*3+2*2+0,6*4+1,325*2+0,9</u>                             |     | 36,35    |           |                   |
| 37   | 612481211RT2     | Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu       | m2  | 4,93     | 220,00    | 1 084,60          |
|      |                  | <u>přesíťování ocel.překlady v</u>                                                            |     |          |           |                   |
|      |                  | <u>přízemí:1,4*0,3*4+2,2*0,3*2+1*0,53+1*0,5+1,8*0,5</u>                                       |     | 4,93     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                              |     |          |           | <b>156 444,16</b> |
| Díl: | <b>63</b>        | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                         |     |          |           |                   |
| 38   | 631312141R00     | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách                                                 | m3  | 0,53     | 4 000,00  | 2 100,00          |
|      |                  | <u>rýhy po rozvodech ZTI v podkl.betonech přízemí:10*0,35*0,15</u>                            |     | 0,53     |           |                   |
| 39   | 631312621R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25                                                        | m3  | 2,53     | 3 990,00  | 10 111,46         |
|      |                  | <u>bet.mazaniny podlah přízemí :46,077*0,055</u>                                              |     | 2,53     |           |                   |
| 40   | 631319151R00     | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm                                            | m3  | 2,53     | 950,00    | 2 407,49          |
|      |                  | <u>2,5342</u>                                                                                 |     | 2,53     |           |                   |
| 41   | 632415104RT2     | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací                                                | m2  | 96,30    | 400,00    | 38 520,00         |
|      |                  | <u>pod nové pvc podlahy v přízemí:46,2+31,6+14,2</u>                                          |     | 92,00    |           |                   |
|      |                  | <u>pod ker.dlažbu v m.č.1.22:4,3</u>                                                          |     | 4,30     |           |                   |
| 42   | 632451024R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm                                                    | m2  | 2,07     | 500,00    | 1 036,00          |
|      |                  | <u>pod uložení ocel.překlady v přízemí:0,63*0,2*4+0,47*0,2*2</u>                              |     | 0,69     |           |                   |
|      |                  | <u>pod parapety oken v přízemí:(0,6+0,8+1)*0,4+(0,4*3)*0,35</u>                               |     | 1,38     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                      |     |          |           | <b>54 174,95</b>  |
| Díl: | <b>64</b>        | <b>Výplně otvorů</b>                                                                          |     |          |           |                   |
| 43   | 642942111RT3     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm | kus | 2,00     | 1 680,00  | 3 360,00          |
|      |                  | <u>přízemí:2</u>                                                                              |     | 2,00     |           |                   |
| 44   | 642942111RT4     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 1,00     | 1 710,00  | 1 710,00          |
|      |                  | <u>přízemí:1</u>                                                                              |     | 1,00     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                       |     |          |           | <b>5 070,00</b>   |
| Díl: | <b>94</b>        | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                               |     |          |           |                   |
| 45   | 941955002R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                  | m2  | 125,30   | 100,00    | 12 530,00         |
|      |                  | <u>lešení pro vnitřní omítky a stav.úpravy:</u>                                               |     |          |           |                   |



## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                |                  | přízemí:46,2+31,6+14,2+1,9+1,2+5,7+6,9+13,3+4,3                                                   |     | 125,30   |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                |     |          |           | <b>12 530,00</b> |
| <b>Díl: 95</b> |                  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                               |     |          |           |                  |
| 46             | 952901111R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                            | m2  | 125,30   | 50,00     | 6 265,00         |
|                |                  | závěrečný úklid:                                                                                  |     |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:125,3                                                                                     |     | 125,30   |           |                  |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                            |     |          |           | <b>6 265,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                         |     |          |           |                  |
| 47             | 776511820R00     | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou                                                     | m2  | 101,60   | 80,00     | 8 128,00         |
|                |                  | přízemí:46,2+31,6+14,2+2,55*3,6+1,4*0,3                                                           |     | 101,60   |           |                  |
| 48             | 962031133R00     | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                                | m2  | 13,28    | 180,00    | 2 390,85         |
|                |                  | přízemí:1,5*3,85+0,95*3,85+0,5*3,85*2                                                             |     | 13,28    |           |                  |
| 49             | 962032231R00     | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                             | m3  | 0,29     | 950,00    | 274,36           |
|                |                  | přízemí:0,5*0,15*3,85/2*2                                                                         |     | 0,29     |           |                  |
| 50             | 965042131R00     | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                    | m3  | 5,11     | 3 500,00  | 17 876,95        |
|                |                  | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. |     |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:46,077*0,1+0,5                                                                            |     | 5,11     |           |                  |
| 51             | 965081713R00     | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2                                                    | m2  | 46,08    | 80,00     | 3 686,16         |
|                |                  | přízemí:46,077                                                                                    |     | 46,08    |           |                  |
| 52             | 968061125R00     | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2                                                    | kus | 4,00     | 20,00     | 80,00            |
|                |                  | přízemí:4                                                                                         |     | 4,00     |           |                  |
| 53             | 968062456R00     | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                                 | m2  | 3,77     | 200,00    | 754,00           |
|                |                  | přízemí:1,45*2,6                                                                                  |     | 3,77     |           |                  |
| 54             | 968072455R00     | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                   | m2  | 2,40     | 200,00    | 480,00           |
|                |                  | přízemí:0,6*2*2                                                                                   |     | 2,40     |           |                  |
| 55             | 971033561R00     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC                                                  | m3  | 1,23     | 2 000,00  | 2 460,20         |
|                |                  | přízemí:0,6*1,2*0,63+1,45*0,85*0,63                                                               |     | 1,23     |           |                  |
| 56             | 971033651R00     | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC                                                  | m3  | 3,53     | 2 000,00  | 7 050,00         |
|                |                  | přízemí:1,8*3*0,47+1*2,1*0,47                                                                     |     | 3,53     |           |                  |
| 57             | 973031812R00     | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm                                                      | m   | 2,50     | 90,00     | 225,00           |
|                |                  | pro nové příčky:                                                                                  |     |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:2,5                                                                                       |     | 2,50     |           |                  |
| 58             | 973031813R00     | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm                                                      | m   | 19,40    | 150,00    | 2 910,00         |
|                |                  | pro nové příčky:                                                                                  |     |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:3,8*3+2*4                                                                                 |     | 19,40    |           |                  |
| 59             | 974031264R00     | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm                                                      | m   | 20,40    | 330,00    | 6 732,00         |
|                |                  | pro ocel. překlady ve stáv. zdivu:                                                                |     |          |           |                  |
|                |                  | přízemí:2,2*3+1,4*3+1*4+1,4*4                                                                     |     | 20,40    |           |                  |
| 60             | 974042564R00     | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm                                                | m   | 10,00    | 350,00    | 3 500,00         |
|                |                  | rýhy v podklad. betonech pro rozvody ZTI v přízemí:10                                             |     | 10,00    |           |                  |
| 61             | 974042569R00     | Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 15 cm                                                   | m   | 20,00    | 160,00    | 3 200,00         |
|                |                  | 10*2                                                                                              |     | 20,00    |           |                  |
| 62             | 978011121R00     | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %                                                | m2  | 125,30   | 30,00     | 3 759,00         |
|                |                  | dtto opravy omítek stropů:125,3                                                                   |     | 125,30   |           |                  |
| 63             | 978013121R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %                                                  | m2  | 294,13   | 30,00     | 8 823,80         |
|                |                  | dtto opravy omítek stěn:294,1268                                                                  |     | 294,13   |           |                  |
| 64             | 978013141R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %                                                  | m2  | 53,24    | 50,00     | 2 661,85         |
|                |                  | dtto opravy omítek stěn:53,237                                                                    |     | 53,24    |           |                  |
| 65             | 978013191R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                 | m2  | 32,69    | 80,00     | 2 615,20         |
|                |                  | přízemí:1,425*2+0,9*2+1,325*2+2,95*2*2+2,06*2*2-0,6*2*2                                           |     | 24,94    |           |                  |
|                |                  | 2,425*2+2,15*2-1,4*2+0,35*2*2                                                                     |     | 7,75     |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství               | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|-------------------|
| 66               | 978059531R00                   | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>přízemí: 2,95*2*2+2,06*2*2-0,6*2*2                                                                                                                                                  | m2  | 17,64<br>17,64         | 120,00    | 2 116,80          |
| 67               | 725290010RA0                   | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže<br>přízemí: 2                                                                                                                                                                        | kus | 2,00<br>2,00           | 250,00    | 500,00            |
| 68               | 725290020RA0                   | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol<br>přízemí: 1                                                                                                                                                                         | kus | 1,00<br>1,00           | 250,00    | 250,00            |
| 69               | 979011111R00                   | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                               | t   | 32,32                  | 250,00    | 8 080,56          |
| 70               | 979081111R00                   | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                    | t   | 32,32                  | 200,00    | 6 464,45          |
| 71               | 979081121R00                   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                          | t   | 452,51                 | 15,00     | 6 787,67          |
| 72               | 979082111R00                   | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                          | t   | 32,32                  | 250,00    | 8 080,56          |
| 73               | 979082121R00                   | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                               | t   | 193,93                 | 25,00     | 4 848,34          |
| 74               | 979087212R00                   | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                           | t   | 32,32                  | 100,00    | 3 232,23          |
| 75               | 979093111R00                   | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                            | t   | 32,32                  | 10,00     | 323,22            |
| 76               | 979990001R00                   | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                               | t   | 32,32                  | 300,00    | 9 696,68          |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                        |           | <b>127 987,90</b> |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                        |           |                   |
| 77               | 999281111R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                                                                                                                                   | t   | 29,72                  | 785,00    | 23 331,74         |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                               |     |                        |           | <b>23 331,74</b>  |
| <b>Díl: 711</b>  | <b>Izolace proti vodě</b>      |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                        |           |                   |
| 78               | 711111001RZ1                   | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku<br>přízemí: 1,9+1,2+5,7+6,2+4,3+13,3+6,9+2,06*2,95+1*0,5                                                                             | m2  | 46,08<br>46,08         | 30,00     | 1 382,31          |
| 79               | 711112001RZ1                   | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku<br>přízemí: (2,425*2+2,15*2+1,325*4+0,9*2+1,425*2+0,4*2+2,8*2+2,7*2)*0,1<br>(3,4*6+2,42*2+2,06*2+1,6*2+0,5*2-1,8*2+1,93*2+2,25*2)*0,1 | m2  | 6,92<br>3,09<br>3,83   | 40,00     | 276,88            |
| 80               | 711141559R00                   | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením<br>přízemí: 46,077                                                                                                                                                                | m2  | 46,08<br>46,08         | 130,00    | 5 990,01          |
| 81               | 711142559R00                   | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením<br>přízemí: 6,922                                                                                                                                                                 | m2  | 6,92<br>6,92           | 150,00    | 1 038,30          |
| 82               | 711212000RT1                   | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.<br>19,065                                                                                                                                                                  | m2  | 19,07<br>19,07         | 50,00     | 953,25            |
| 83               | 711212001RT1                   | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti<br>přízemí: 1,9+1,2+5,7+6,2+(3,4*2+2,05*2-0,8+2,425*2+2,15*2-1,4+0,35*2)*0,15<br>(1,425*2+0,9*2+1,325*4-0,7*2)*0,15                                                           | m2  | 19,07<br>17,78<br>1,28 | 300,00    | 5 719,50          |
| 84               | 711212601RT1                   | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm<br>přízemí: 3,4*2+2,05*2-0,8+2,425*2+2,15*2-1,4+0,35*2+0,15*20<br>1,425*2+0,9*2+1,325*4-0,7*2                                                                                    | m   | 30,10<br>21,55<br>8,55 | 150,00    | 4 515,00          |
| 85               | 62855000                       | Pás modifikovaný asfaltový protiradonový<br>hydroizolace vč. prořezu a přesahů: 46,077*1,15+6,922*1,15                                                                                                                          | m2  | 60,95<br>60,95         | 150,00    | 9 142,32          |
| 86               | 998711102R00                   | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                                                                                                                                               | t   | 0,34                   | 800,00    | 270,77            |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                   |     |                        |           | <b>29 288,34</b>  |
| <b>Díl: 713</b>  | <b>Izolace tepelné</b>         |                                                                                                                                                                                                                                 |     |                        |           |                   |
| 87               | 713121111R00                   | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá<br>tep. izolace podlah přízemí: 46,077                                                                                                                                             | m2  | 46,08<br>46,08         | 35,00     | 1 612,70          |
| 88               | 713191100RT9                   | Položení separační fólie včetně dodávky fólie<br>přízemí: 46,077                                                                                                                                                                | m2  | 46,08<br>46,08         | 20,00     | 921,54            |
| 89               | 713191221R00                   | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky<br>přízemí: 51,5                                                                                                                                                            | m   | 51,50<br>51,50         | 20,00     | 1 030,00          |
| 90               | 28375766.A                     | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S<br>Souč. tepelné vodivosti 0,038                                                                                                                                                         | m3  | 1,45                   | 1 800,00  | 2 612,52          |

## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                 |                  | tep.izolace podlah přízemí vč.prořezu:46,077*0,03*1,05                             |     | 1,45     |           |                  |
| 91              | 998713102R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                     | t   | 0,03     | 800,00    | 24,70            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                         |     |          |           | <b>6 201,45</b>  |
| <b>Díl: 761</b> |                  | <b>Konstrukce sklobetonové</b>                                                     |     |          |           |                  |
| 92              | 761621020R00     | Sklobet.okna tl. 8 cm H do 4m, tvár. 1908/N čiré                                   | m2  | 1,20     | 5 000,00  | 6 000,00         |
|                 |                  | sklobeton.okno:2*0,6                                                               |     | 1,20     |           |                  |
| 93              | 998761102R00     | Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m                                  | t   | 0,14     | 800,00    | 110,12           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>761 Konstrukce sklobetonové</b>                                                 |     |          |           | <b>6 110,12</b>  |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                       |     |          |           |                  |
| 94              | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m                                    | kus | 3,00     | 550,00    | 1 650,00         |
|                 |                  | přízemí:3                                                                          |     | 3,00     |           |                  |
| 95              | 766670021R00     | Montáž kliky a štitku                                                              | kus | 3,00     | 150,00    | 450,00           |
|                 |                  | přízemí:3                                                                          |     | 3,00     |           |                  |
| 96              | 76620Rpol        | Plastová vnitřní prosklená stěna 220/380cm s 2křidl.dveřmi 150/260cm, vč.montáže   | kus | 1,00     | 48 800,00 | 48 800,00        |
|                 |                  | přízemí:1                                                                          |     | 1,00     |           |                  |
| 97              | 54913713.M       | Dveřní kování dle výběru investora                                                 | kus | 3,00     | 500,00    | 1 500,00         |
|                 |                  | přízemí:3                                                                          |     | 3,00     |           |                  |
| 98              | 61161804         | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60-90x197                                           | kus | 3,00     | 3 600,00  | 10 800,00        |
|                 |                  | přízemí:3                                                                          |     | 3,00     |           |                  |
| 99              | 998766201R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                   | %   | 534,07   | 1,00      | 534,07           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                   |     |          |           | <b>63 734,07</b> |
| <b>Díl: 771</b> |                  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                 |     |          |           |                  |
| 100             | 771101210RT2     | Penetrace podkladu pod dlažby vč.penetračního nátěru                               | m2  | 39,50    | 30,00     | 1 185,00         |
|                 |                  | 39,5                                                                               |     | 39,50    |           |                  |
| 101             | 771475014RT1     | Obklad soklíku keram.rovných, tmel,výška 10 cm na flexibilní lepidlo a spár. hmotu | m   | 35,00    | 100,00    | 3 500,00         |
|                 |                  | přízemí:2,8*2+1,95*2+2,2*2-0,9-1,4*3-1,2+0,35*2+4,5*2+3*2-0,9-1,2+0,55*2           |     | 22,30    |           |                  |
|                 |                  | 0,65*2+0,35*4+2,05*2+3,35*2-0,8                                                    |     | 12,70    |           |                  |
| 102             | 771479001R00     | Řezání dlaždic keramických pro soklíky                                             | m   | 35,00    | 80,00     | 2 800,00         |
|                 |                  | 35                                                                                 |     | 35,00    |           |                  |
| 103             | 771575109RT8     | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm na flexibilní lepidlo a spár. hmotu    | m2  | 39,50    | 550,00    | 21 725,00        |
|                 |                  | ker.dlažba:                                                                        |     |          |           |                  |
|                 |                  | přízemí:1,9+1,2+5,7+6,9+13,3+4,3+6,2                                               |     | 39,50    |           |                  |
| 104             | 771577843R00     | Podlahový profil dilatační výšky 10 mm dod.a mont.                                 | m   | 5,80     | 250,00    | 1 450,00         |
|                 |                  | přízemí:0,8+0,7*2+1,8*2                                                            |     | 5,80     |           |                  |
| 105             | 771578011R00     | Spára podlaha - stěna, silikonem dod.a mont.                                       | m   | 51,50    | 35,00     | 1 802,50         |
|                 |                  | přízemí:                                                                           |     |          |           |                  |
|                 |                  | keram.sokl:35                                                                      |     | 35,00    |           |                  |
|                 |                  | spoj ker.dlažba/ker.obklad:2,425*2+2,15*2+1,325*4+1,425*2+0,9*2-0,7*3-1,2+0,35*2   |     | 16,50    |           |                  |
| 106             | 771579795RT2     | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně                                  | m2  | 43,00    | 30,00     | 1 290,00         |
|                 |                  | přízemí:39,5+35*0,1                                                                |     | 43,00    |           |                  |
| 107             | 597642030        | Dlažba keramická matná 300x300x9 mm                                                | m2  | 47,45    | 250,00    | 11 862,50        |
|                 |                  | přízemí:39,5*1,1                                                                   |     | 43,45    |           |                  |
|                 |                  | sokl:4                                                                             |     | 4,00     |           |                  |
| 108             | 998771102R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                   | t   | 1,06     | 400,00    | 425,88           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                             |     |          |           | <b>46 040,88</b> |
| <b>Díl: 776</b> |                  | <b>Podlahy povlakové</b>                                                           |     |          |           |                  |



## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 109              | 776421100RU1  | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně<br>dodávky soklíku PVC<br>přízemí: 6,8*2+4,55*2+6,8*4-1,4*3+0,35*2+3,95*2+3,6*2-0,7-<br>1,4+0,15*16                                                                                                                                     | m   | 61,80    | 95,00     | 5 871,00         |
| 110              | 776521110R00  | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo<br>přízemí: 46,2+31,6+14,2                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 92,00    | 220,00    | 20 240,00        |
| 111              | 776981121RT2  | Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin profil<br>samolepicí, šířky 30 mm<br>přízemí: 1,4*4+0,7+0,9+1,8                                                                                                                                                                            | m   | 9,00     | 250,00    | 2 250,00         |
| 112              | 776994121R00  | Svařování (lepení) povlakových podlah za studena<br>přízemí: 92*1,5                                                                                                                                                                                                                       | m   | 138,00   | 30,00     | 4 140,00         |
| 113              | 28410199      | Drát svářecí jednobarevný<br>přízemí: 138*1,05                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 144,90   | 30,00     | 4 347,00         |
| 114              | 284123063     | Podlahovina PVC zátěžové tl. 2 mm š. 2 m<br>přízemí: 92*1,1                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 101,20   | 420,00    | 42 504,00        |
| 115              | 998776202R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 1 144,13 | 0,80      | 915,30           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>80 267,30</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>781</b>    | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           |                  |
| 116              | 781101210RT2  | Penetrace podkladu pod obklady<br>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.<br>36,925                                                                                                                                                                      | m2  | 36,93    | 30,00     | 1 107,75         |
| 117              | 781415015RT2  | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm na<br>flexibilní lepidlo a spár. hmotu<br>přízemí:<br>m.č. 1.17: 1,325*2*2+1,425*2*2-0,7*2*2-0,6*0,55+0,55*0,55*2<br>m.č. 1.18: 0,9*2*2+1,325*2*2-0,7*2<br>m.č. 1.19: 2,425*2*2+2,15*2*2-1,4*2+0,35*2*2<br>m.č. 1.16: 2,1*1,5+0,6*1,5 | m2  | 36,93    | 600,00    | 22 155,00        |
| 118              | 781419706R00  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně<br>36,925                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 36,93    | 30,00     | 1 107,75         |
| 119              | 781419711R00  | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl<br>m.č. 1.17: 1,325*2*2+1,425*2*2-0,7*2*2-0,6*0,55+0,55*0,55*2<br>m.č. 1.18: 0,9*2*2+1,325*2*2-0,7*2<br>m.č. 1.16: 2,1*1,5+0,6*1,5                                                                                                     | m2  | 20,03    | 50,00     | 1 001,25         |
| 120              | 781497121RS2  | Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu<br>8 mm<br>přízemí: 2,425*2+2,15*2+1,325*4+1,425*2+0,9*2+0,55*2+0,35*2+2*2+<br>2,1+1,5*2                                                                                                                                    | m   | 30,00    | 250,00    | 7 500,00         |
| 121              | 78149Rpol     | Montáž dvířek na lepidlo 300x300mm vč.dodávky plast.dvířek<br>300/300 mm<br>přízemí: 2                                                                                                                                                                                                    | kus | 2,00     | 500,00    | 1 000,00         |
| 122              | 59782165      | Obklad keramický 200x250mm dle výběru investora<br>přízemí: 36,925*1,1                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 40,62    | 280,00    | 11 372,90        |
| 123              | 998781102R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,57     | 400,00    | 226,06           |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           | <b>45 470,71</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>783</b>    | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |                  |
| 124              | 783225100R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email<br>přízemí:<br>nové zárubně: 0,8*2+0,7*2*2<br>stáv.zárubně zasaž.místnosti: 1,4*2*6+0,9*2+0,7*2*2                                                                                                                                      | m2  | 25,80    | 180,00    | 4 644,00         |
| 125              | 783812120R00  | Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 3x tmel<br>přízemí - otěruvzdorné nátěry:<br>m.č. 1.14: 6,8*1,5*4-1,4*1,5*2+0,2*1,5*6-1,44*0,7*3+0,7*0,5*6                                                                                                                                      | m2  | 141,31   | 420,00    | 59 351,04        |

## Soupis prací

|          |                                                      |               |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/038 Stavební úpravy č.p.15 v Nedabyli - vestavb | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                     | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                           | MJ | množství      | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|------------------|
|             |                  | m.č.1.15:(4,55*2+6,8*2+0,55*2)*1,5-1,4*1,5*2-1,44*0,7*2-1,85*0,7<br>0,2*0,8*6+0,5*0,7*6 |    | 28,19<br>3,06 |           |                  |
|             |                  | m.č.1.16:(3,6*2+3,93*2-1,4-0,7)*1,5-1,44*0,7-1,85*0,7+0,2*0,8*4<br>0,5*0,7*4            |    | 17,78<br>1,40 |           |                  |
|             |                  | m.č.1.20:(2,8*2+2,7+0,55-1,4*2-0,8)*1,5                                                 |    | 7,88          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.21:(4,5*2+3,4*4-1,8*2-1,2-0,9)*1,5-0,8*0,7-1*0,7+0,4*0,7*4                        |    | 25,21         |           |                  |
|             |                  | m.č.1.22:(1,95*2+2,25-1,4-1,2)*1,5+15                                                   |    | 20,33         |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                       |    |               |           | <b>63 995,04</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                            |    |               |           |                  |
| 126         | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální 1x                                                       | m2 | 548,29        | 15,00     | 8 224,42         |
|             |                  | štuk.stěny a stropy:125,3+294,1268+53,237+13,615+62,016                                 |    | 548,29        |           |                  |
| 127         | 784195212R00     | Malba tekutá, bílá, 2 x                                                                 | m2 | 548,29        | 45,00     | 24 673,27        |
|             |                  | 548,2948                                                                                |    | 548,29        |           |                  |
| 128         | 784402801R00     | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                      | m2 | 472,66        | 30,00     | 14 179,91        |
|             |                  | 125,3+294,1268+53,237                                                                   |    | 472,66        |           |                  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                        |    |               |           | <b>47 077,60</b> |



**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

vestavba MŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                               | MJ  | Kč/MJ  | výměra | cena          |
|---------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
| <b>ELEKTROINSTALACE</b>               |     |        |        |               |
| kabel CYBY 3x1,5 (ovládání)           | bm  | 43,75  | 5      | 219           |
| kabel CYBYL 3x1,5 (světla)            | bm  | 43,75  | 100    | 4 375         |
| kabel CYBYL 3x2,5 (zásuvky)           | bm  | 45     | 100    | 4 500         |
| kabel CYKY 4x6 (propojení rozváděčů)  | bm  | 108    | 20     | 2 150         |
| trubka ohebná FX 20                   | bm  | 35     | 5      | 175           |
| trubka ohebná FX 40                   | bm  | 53     | 20     | 1 050         |
| krabice přístrojová KP 68             | ks  | 38,75  | 10     | 388           |
| krabice rozvodná KR 68                | ks  | 38,75  | 3      | 116           |
| krabice rozvodná KR 97                | ks  | 53,75  | 2      | 108           |
| krabice do vlhka                      | ks  | 137,5  | 3      | 413           |
| krabice KO 68                         | ks  | 40     | 3      | 120           |
| spínač jednopólový                    | ks  | 213    | 6      | 1 275         |
| spínač dvoupólový                     | ks  | 231    | 1      | 231           |
| přepínač střídavý                     | ks  | 225    | 10     | 2 250         |
| přípojka pro ventilátor               | ks  | 813    | 1      | 813           |
| zásuvka domovní 230V/16A dvojitá IP20 | ks  | 206    | 29     | 5 981         |
| okružovací rozvaděč                   | kpl | 15 438 | 1      | 15 438        |
| nápojení z rezervy stáv.rozváděče     | kpl | 813    | 1      | 813           |
| svorka svítidlová                     | ks  | 18     | 22     | 385           |
| svítidlo zářivkové 300/1200 - 2x36 W  | ks  | 750    | 9      | 6 750         |
| svítidlo žárovkové 2x60 W (stropní)   | ks  | 890    | 5      | 4 450         |
| svítidlo žárovkové 100 W (nástěnné)   | ks  | 900    | 6      | 5 400         |
| nástěnná kuch.žárovka s vypínačem     | ks  | 420    | 2      | 840           |
| mezisoučet                            |     |        |        | 58 238        |
| podružný materiál                     | %   |        | 8      | 4 659         |
| přesun hmot do výšky 12 m             | %   |        | 1,4    | 815           |
| zednické přípomoce                    | %   |        | 6      | 3 494         |
| <b>celkem elektroinstalace</b>        |     |        |        | <b>62 547</b> |
| <b>DPH 21%</b>                        |     |        |        | <b>13 135</b> |
| <b>celkem s DPH</b>                   |     |        |        | <b>75 682</b> |

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

vestavba MŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                         | MJ | Kč/MJ    | výměra | cena           |
|-------------------------------------------------|----|----------|--------|----------------|
| <b>VYTÁPĚNÍ</b>                                 |    |          |        |                |
| potrubí měď 15/1                                | bm | 232,5    | 12     | 2 790          |
| VK 21/600/400                                   | ks | 4620     | 2      | 9 240          |
| VK 22/600/1000                                  | ks | 7131,25  | 4      | 28 525         |
| VK 22/900/600                                   | ks | 7347,5   | 1      | 7 348          |
| VK 33/900/600                                   | ks | 10345    | 1      | 10 345         |
| VK 33/600/1000                                  | ks | 10003,75 | 3      | 30 011         |
| hlavice termostatická                           | ks | 376,25   | 11     | 4 139          |
| regulační šroubení                              | ks | 357,5    | 22     | 7 865          |
| izolace potrubí Mirelon 15/20                   | bm | 23       | 12     | 270            |
| mezisoučet - materiál                           |    |          |        | 100 533        |
| topná zkouška                                   | ks | 125      | 11     | 1 375          |
| montáž                                          | ks | 260      | 11     | 2 860          |
| přesun hmot do výšky 12 m                       | %  |          | 2,5    | 2 513          |
| zednické přímomoce                              | %  |          | 5      | 5 027          |
| mezisoučet montáž                               |    |          |        | 11 775         |
| <b>Položky dle dodatečných informací</b>        |    |          |        |                |
| Žebřík KLC 1820.600+montáž                      | ks | 1230     | 1      | 1 230          |
| VK 22/600/600 + montáž                          | ks | 5230     | 1      | 5 230          |
| VK 22/600/700 + montáž                          | ks | 5290     | 1      | 5 290          |
| Napojení na stávající potrubí (teplá+zpátečka)  | ks | 105      | 12     | 1 260          |
| Tlaková zkouška                                 | ks | 1200     | 1      | 1 200          |
| Vekolux (připojovací šroubení)                  | ks | 56       | 13     | 728            |
| Multilux pro středové připojení žebříku         | ks | 450      | 1      | 450            |
| Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2"               | ks | 180      | 2      | 360            |
| Montáž otopných těles                           | ks | 260      | 2      | 520            |
| Hydronické vyvážení otopné soustavy             | ks | 1000     | 1      | 1 000          |
| <b>celkem položky dle dodatečných informací</b> |    |          |        | <b>17 268</b>  |
| <b>součet</b>                                   |    |          |        | <b>129 575</b> |
| VRN                                             | %  |          | 10     | 12 958         |
| <b>CELKEM</b>                                   |    |          |        | <b>142 533</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                  |    |          |        | <b>29 932</b>  |
| <b>celkem s DPH</b>                             |    |          |        | <b>172 465</b> |

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

vestavba MŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                 | MJ  | Kč/MJ | výměra | cena          |
|-----------------------------------------|-----|-------|--------|---------------|
| <b>KANALIZACE</b>                       |     |       |        |               |
| potrubí KG 100                          | bm  | 460   | 14     | 6 440         |
| nápojení na stávající kanalizaci uvnitř | kpl | 850   | 1      | 850           |
| potrubí HT 100                          | bm  | 565   | 3      | 1 695         |
| potrubí HT 70                           | bm  | 460   | 2      | 920           |
| potrubí HT 50                           | bm  | 234   | 5      | 1 169         |
| potrubí HT 40                           | bm  | 210   | 4      | 840           |
| potrubí HT 32                           | bm  | 181   | 1      | 181           |
| vyvedení výustek DN 40                  | ks  | 85    | 5      | 425           |
| vyvedení výustek DN 50                  | ks  | 111   | 5      | 556           |
| vyvedení výustek DN 100                 | ks  | 155   | 6      | 930           |
| zápachová uzávěrka umyvadlová           | ks  | 233   | 5      | 1 163         |
| zápachová uzávěrka dřezová              | ks  | 790   | 1      | 790           |
| zápachová uzávěrka sprchy               | ks  | 861   | 1      | 861           |
| zápachová uzávěrka myčky                | ks  | 456   | 1      | 456           |
| suchá zápachová uzávěrka (VZT)          | ks  | 519   | 1      | 519           |
| demontáž stávajících svodů              | kpl | 750   | 1      | 750           |
| zkouška těsnosti kanalizace vodou       | bm  | 8     | 14     | 105           |
| zkouška těsnosti kanalizace kouřem      | bm  | 10    | 15     | 150           |
| mezisoučet                              |     |       |        | 18 800        |
| přesun hmot do výšky 12 m               | %   |       | 1,4    | 263           |
| zednické přípomoce                      | %   |       | 10     | 1 880         |
| <b>celkem kanalizace</b>                |     |       |        | <b>20 943</b> |

**VODOVOD**

|                                              |     |        |     |               |
|----------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------|
| potrubí Hostalen PN20 20x2,8 (3T+ 6S)        | bm  | 195    | 9   | 1 755         |
| potrubí Hostalen PN20 25x3,5 (20T+ 20S)      | bm  | 357,5  | 40  | 14 300        |
| izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 20x2,8 (S)   | bm  | 20     | 6   | 120           |
| izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 20x2,8 (T)  | bm  | 28,75  | 3   | 86            |
| izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 25x3,5 (S)   | bm  | 35     | 20  | 700           |
| izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 25x3,5 (T)  | bm  | 40     | 20  | 800           |
| vyvedení výustek DN 15                       | ks  | 143,75 | 19  | 2 731         |
| nápojení na vodovodní rozvod v přízemí (S+T) | kpl | 525    | 1   | 525           |
| demontáž stávajícího rozvodu                 | kpl | 1250   | 1   | 1 250         |
| tlaková zkouška potrubí                      | bm  | 7,5    | 49  | 368           |
| proplach a desinfekce potrubí potrubí        | bm  | 13,75  | 49  | 674           |
| mezisoučet                                   |     |        |     | 23 309        |
| přesun hmot do výšky 12 m                    | %   |        | 1,4 | 326           |
| zednické přípomoce                           | %   |        | 10  | 2 331         |
| <b>celkem vodovod</b>                        |     |        |     | <b>25 966</b> |

**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

|                                             |     |      |   |       |
|---------------------------------------------|-----|------|---|-------|
| závěsný klozet se splachovací nádržkou      | kpl | 3260 | 1 | 3 260 |
| dětský klozet se spodním vývodem a nádržkou | kpl | 2150 | 3 | 6 450 |
| umyvadlo pro děti                           | ks  | 1780 | 4 | 7 120 |
| umyvadlo standart                           | ks  | 1000 | 1 | 1 000 |
| kryt sifonu umyvadla                        | ks  | 260  | 1 | 260   |
| sprchový kout 900/900 se zástěnou           | ks  | 5650 | 1 | 5 650 |

|                                                 |     |         |     |        |
|-------------------------------------------------|-----|---------|-----|--------|
| kuchyňský dřez kruhový                          | ks  | 780     | 1   | 780    |
| kuchyňský dvoudřez 600/1200                     | ks  | 963     | 1   | 963    |
| podlahová vpust' DN 70                          | ks  | 420     | 1   | 420    |
| myčka kuch.nádobi                               | kpl | 3680    | 1   | 3 680  |
| rohový ventil TE 67                             | ks  | 120     | 21  | 2 520  |
| baterie páková dřezová stojánková               | ks  | 1852,5  | 1   | 1 853  |
| baterie páková dřezová nástěnná s dl.ramínkem   | ks  | 1656,25 | 1   | 1 656  |
| baterie umyvadlová stojánková páková (standart) | ks  | 1200    | 1   | 1 200  |
| baterie obyčejná stojánková (malé umyvadlo)     | ks  | 1075    | 4   | 4 300  |
| směšovací termostatická baterie (umývárna dětí) | ks  | 7793,75 | 1   | 7 794  |
| plast. dvířka 150/300                           | ks  | 331,25  | 1   | 331    |
| mezisoučet                                      |     |         |     | 49 237 |
| přesun hmot do výšky 12 m                       | %   |         | 0,6 | 295    |

**celkem zařizovací předměty 49 532**

**Položky dle dodatečných informací**

|                            |    |      |   |       |
|----------------------------|----|------|---|-------|
| Přívzdušňovací ventil      | ks | 788  | 2 | 1 576 |
| Čistící kus DN 100         | ks | 1230 | 1 | 1 230 |
| Zápachová uzávěrka dřezová | ks | 925  | 1 | 925   |

**celkem položky dle dodatečných informací 3 731**

**součet (kan.+voda+zařiz.př.) 100 172**

|     |   |  |   |       |
|-----|---|--|---|-------|
| VRN | % |  | 5 | 5 009 |
|-----|---|--|---|-------|

**CELKEM 105 181**

**DPH 21% 22 088**

**celkem s DPH 127 269**

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

vestavba MŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                | MJ  | Kč/MJ  | výměra | cena          |
|----------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
| <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>                 |     |        |        |               |
| ventilátor EB 250 T                    | ks  | 9 375  | 1      | 9 375         |
| Spiro potrubí pr.125 mm                | bm  | 563    | 20     | 11 250        |
| vyvložkování komína Spiro potrubím     | bm  | 500    | 20     | 10 000        |
| ventilační tvarovka střešní krytiny    | ks  | 3 000  | 1      | 3 000         |
| montážní, spojovací a těsnící materiál | kpl | 1250   | 1      | 1 250         |
| montáž VZT                             | kpl | 15 625 | 1      | 15 625        |
| uvedení do provozu                     | kpl | 6 250  | 1      | 6 250         |
| <b>součet</b>                          |     |        |        | <b>56 750</b> |
| VRN                                    | %   |        | 5      | <b>2 838</b>  |
| <b>CELKEM</b>                          |     |        |        | <b>59 588</b> |
| <b>DPH 21%</b>                         |     |        |        | <b>12 513</b> |
| <b>celkem s DPH</b>                    |     |        |        | <b>72 101</b> |



Stavba : 2017/037

Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vestvaba

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 11 690 411,00      |
| DPH                          | 21 % | 2 454 986,00       |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>14 145 397</b>  |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem       | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %   | DPH celkem       |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 00 Ostatní a vedlejší náklady              | 506 990           | 0               | 419 000           | 87 990           |
| 01 Stavební část                           | 12 385 135        | 0               | 10 235 649        | 2 149 486        |
| 02 Elektroinstalace                        | 230 732           | 0               | 190 687           | 40 044           |
| 03 Ústřední vytápění                       | 367 827           | 0               | 303 989           | 63 838           |
| 04 Zdravotní instalace                     | 227 939           | 0               | 188 379           | 39 560           |
| 05 Vnitřní plynovod                        | 45 624            | 0               | 37 706            | 7 918            |
| 06 Vzduchotechnika                         | 381 150           | 0               | 315 000           | 66 150           |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>14 145 397</b> | <b>0</b>        | <b>11 690 411</b> | <b>2 454 986</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu     | Cena celkem       | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 %   | DPH celkem       |
|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 00            | Ostatní a vedlejší náklady | 506 990           | 0               | 419 000           | 87 990           |
| 01            | Stavební část              | 12 385 135        | 0               | 10 235 649        | 2 149 486        |
| 02            | Elektroinstalace           | 230 732           | 0               | 190 687           | 40 044           |
| 03            | Ústřední vytápění          | 367 827           | 0               | 303 989           | 63 838           |
| 04            | Zdravotní instalace        | 227 939           | 0               | 188 379           | 39 560           |
| 05            | Vnitřní plynovod           | 45 624            | 0               | 37 706            | 7 918            |
| 06            | Vzduchotechnika            | 381 150           | 0               | 315 000           | 66 150           |
|               | <b>Celkem za stavbu</b>    | <b>14 145 397</b> | <b>0</b>        | <b>11 690 411</b> | <b>2 454 986</b> |

# SOUPIS PRACÍ

|                      |    |                                                       |                 |   |
|----------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 00 | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                     | JKSO            |   |
| <b>Objekt</b>        |    |                                                       | SKP             |   |
| <b>00</b>            |    | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b>                     | Měrná jednotka  |   |
| <b>Stavba</b>        |    |                                                       | Počet jednotek  | 0 |
| <b>2017/037</b>      |    | <b>Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vestvaba</b> | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |    |                                                       | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |    |                                                       |                 |   |
| Objednatel           |    |                                                       |                 |   |
| Dodavatel            |    |                                                       | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |    |                                                       | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |                       | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | 419 000               | 0                          | 0                     |
| Z                            | PSV celkem       | 0                     | 0                          | 0                     |
| R                            | M práce celkem   | 0                     | 0                          | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem | 0                     | 0                          | 0                     |
| ZRN                          | celkem           | 419 000               | 0                          | 0                     |
|                              |                  |                       | 0                          | 0                     |
| HZS                          |                  | 0                     | 0                          | 0                     |
| ZRN+HZS                      |                  | 419 000               | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 419 000               | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                  | <b>Za zhotovitele</b> |                            | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                  | Jméno :               |                            | Jméno :               |
| Datum :                      |                  | Datum :               |                            | Datum :               |
| Podpis :                     |                  | Podpis:               |                            | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %                |                            | 419 000 Kč            |
| DPH                          |                  | 21,0 %                |                            | 87 990 Kč             |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| DPH                          |                  | 0,0 %                 |                            | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |                       |                            | <b>506 990 Kč</b>     |

Poznámka :

|          |                                                         |            |                            |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vestvaba | Rozpočet : | 00                         |
| Objekt : | 00 Ostatní a vedlejší náklady                           |            | Ostatní a vedlejší náklady |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         |                  | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| ON                   | Ostatní náklady  | 49 000         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| VN                   | Vedlejší náklady | 370 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> |                  | <b>419 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                     |                            |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 00               |
| Objekt : | 00 Ostatní a vedlejší náklady                       | Ostatní a vedlejší náklady |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: ON</b> |                  | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |                   |
| 1              | 005111030R       | Fotodokumentace průběhu stavby<br><i>Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,00     | 3 000,00   | 3 000,00          |
| 2              | 005211010R       | Předání a převzetí staveniště<br><i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kč | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
| 3              | 005211020R       | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<br><i>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</i>                                                                                                             | Kč | 1,00     | 5 000,00   | 5 000,00          |
| 4              | 005211080R       | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč. oplocení stavby<br><i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště a ochrany osob (provozní dopravní řád + plán BOZP).</i> | Kč | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
| 5              | 00524 R          | Předání a převzetí díla<br><i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč | 1,00     | 2 000,00   | 2 000,00          |
| 6              | 005241010R       | Dokumentace skutečného provedení stavby<br><i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kč | 1,00     | 20 000,00  | 20 000,00         |
| 7              | 005281010R       | Propagace v průběhu výstavby<br><i>Náklady spojené s publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kč | 1,00     | 5 000,00   | 5 000,00          |
| 8              | 00523 R          | Zkoušky a revize, měření hluku výtahu<br><i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek, revizí a měření hluku předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>                                                                                                                                                                                                                            | Kč | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>ON Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            | <b>49 000,00</b>  |
| <b>Díl: VN</b> |                  | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |                   |
| 9              | 005121010R       | Vybudování zařízení staveniště<br><i>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>                                                                                         | Kč | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00         |
| 10             | 005121020R       | Provoz zařízení staveniště<br><i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>                                                                                                                     | Kč | 1,00     | 350 000,00 | 350 000,00        |
| 11             | 005121030R       | Odstranění zařízení staveniště<br><i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>                                                                                                                                                                             | Kč | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>VN Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            | <b>370 000,00</b> |

## SOUPIS PRACÍ

|                      |                                                       |                      |                 |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>01</b>                                             | <b>Stavební část</b> | JKSO            |          |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                         |                      | SKP             |          |
| <b>01</b>            | <b>Stavební část</b>                                  |                      | Měrná jednotka  |          |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                          |                      | Počet jednotek  | 0        |
| <b>2017/037</b>      | <b>Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vestvaba</b> |                      | Náklady na m.j. | 0        |
| Projektant           |                                                       |                      | Typ rozpočtu    |          |
| Zpracovatel projektu | 0                                                     |                      |                 |          |
| Objednatel           |                                                       |                      |                 |          |
| Dodavatel            |                                                       |                      | Zakázkové číslo | 2017/037 |
| Rozpočtoval          |                                                       |                      | Počet listů     |          |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |            | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 4 599 103  |                            |                       |
| Z                            | PSV celkem          | 4 916 546  |                            |                       |
| R                            | M práce celkem      | 720 000    |                            |                       |
| N                            | M dodávky celkem    | 0          |                            |                       |
|                              | ZRN celkem          | 10 235 649 |                            |                       |
|                              |                     |            |                            |                       |
|                              | HZS                 | 0          |                            |                       |
|                              | ZRN+HZS             | 10 235 649 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 10 235 649 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |            | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                     |            | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum :                      |                     |            | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |                     |            | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH               |                     | 21,0 %     | 10 235 649 Kč              |                       |
| DPH                          |                     | 21,0 %     | 2 149 486 Kč               |                       |
| Základ pro DPH               |                     | 0,0 %      | 0 Kč                       |                       |
| DPH                          |                     | 0,0 %      | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |            | <b>12 385 135 Kč</b>       |                       |

Poznámka :



|          |                                                         |               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vestavba | Rozpočet : 01 |
| Objekt : | 01 Stavební část                                        | Stavební část |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                    | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                                   | 46 837           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání                  | 14 051           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce                 | 1 070 573        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                          | 371 548          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                       | 369 422          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                        | 1 584 224        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce               | 64 389           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 64 Výplně otvorů                                | 45 125           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                     | 410 429          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 63 670           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                           | 272 925          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                      | 285 910          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                          | 0                | 41 148           | 0        | 0              | 0        |
| 713 Izolace tepelné                             | 0                | 527 026          | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                         | 0                | 884 332          | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                       | 0                | 480 615          | 0        | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                               | 0                | 641 359          | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                       | 0                | 1 408 824        | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                       | 0                | 115 417          | 0        | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady                 | 0                | 116 324          | 0        | 0              | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                           | 0                | 160 610          | 0        | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                           | 0                | 237 490          | 0        | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                                      | 0                | 125 353          | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                                       | 0                | 85 733           | 0        | 0              | 0        |
| 799 Ostatní                                     | 0                | 92 315           | 0        | 0              | 0        |
| M33 Montáže dopravních zařízení a výtahy        | 0                | 0                | 0        | 720 000        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                            | <b>4 599 103</b> | <b>4 916 546</b> | <b>0</b> | <b>720 000</b> | <b>0</b> |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.                                            | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>                                   |               | <b>Zemní práce</b>                                                            |    |          |           |                  |
| 1                                               | 139711101RT4  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 hornina 4                        | m3 | 10,92    | 1 850,00  | 20 206,63        |
|                                                 |               | rýhy pro rozvody ZTI v přímí: 10*0,35*0,7                                     |    | 2,45     |           |                  |
|                                                 |               | pro dojezd výtahu: 2,5*2,7*1,15                                               |    | 7,76     |           |                  |
|                                                 |               | pro základy dojezdu výtahu: 1,95*0,5*0,4+1,6*0,5*0,4                          |    | 0,71     |           |                  |
| 2                                               | 161101501R00  | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční                                    | m3 | 10,92    | 1 000,00  | 10 922,50        |
|                                                 |               | 10,9225                                                                       |    | 10,92    |           |                  |
| 3                                               | 162201203R00  | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m                          | m3 | 10,92    | 180,00    | 1 966,05         |
|                                                 |               | 10,9225                                                                       |    | 10,92    |           |                  |
| 4                                               | 162201210R00  | Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4                           | m3 | 21,85    | 140,00    | 3 058,30         |
|                                                 |               | Příplatek k ceně se používá za každých dalších i započatých 10 m.             |    |          |           |                  |
|                                                 |               | 10,9225*2                                                                     |    | 21,85    |           |                  |
| 5                                               | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                            | m3 | 10,92    | 250,00    | 2 730,63         |
|                                                 |               | 10,9225                                                                       |    | 10,92    |           |                  |
| 6                                               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m                            | m3 | 10,92    | 15,00     | 163,84           |
|                                                 |               | 10,9225                                                                       |    | 10,92    |           |                  |
| 7                                               | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm   | m3 | 2,45     | 950,00    | 2 327,50         |
|                                                 |               | obsyp rozvodů ZTI v přímí: 10*0,35*0,7                                        |    | 2,45     |           |                  |
| 8                                               | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1-4                                               | m3 | 10,92    | 500,00    | 5 461,25         |
|                                                 |               | 10,9225                                                                       |    | 10,92    |           |                  |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                  |               |                                                                               |    |          |           | <b>46 836,69</b> |
| <b>Díl: 2</b>                                   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                           |    |          |           |                  |
| 9                                               | 271531114R00  | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm                                   | m3 | 0,27     | 1 150,00  | 312,80           |
|                                                 |               | 1,6*1,7*0,1                                                                   |    | 0,27     |           |                  |
| 10                                              | 273321411R00  | Železobeton základových desek C 25/30                                         | m3 | 0,40     | 2 525,00  | 1 009,24         |
|                                                 |               | beton zákl. desky výtahu: 2,05*1,95*0,1                                       |    | 0,40     |           |                  |
| 11                                              | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                      | m2 | 1,60     | 800,00    | 1 280,00         |
|                                                 |               | bednění zákl. desky výtahu: 2,05*0,2*2+1,95*0,2*2                             |    | 1,60     |           |                  |
| 12                                              | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                   | m2 | 1,60     | 200,00    | 320,00           |
|                                                 |               | 1,6                                                                           |    | 1,60     |           |                  |
| 13                                              | 273361921RT4  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm | t  | 0,02     | 35 000,00 | 801,50           |
|                                                 |               | výztuž zákl. desky výtahu: 2,05*1,95*0,0044*1,3                               |    | 0,02     |           |                  |
| 14                                              | 274272140RT4  | Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 25/30  | m2 | 4,50     | 1 350,00  | 6 075,00         |
|                                                 |               | zdivo dojezdu výtahu: 1,9*1,25+1,7*1,25                                       |    | 4,50     |           |                  |
| 15                                              | 274361821R00  | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)                              | t  | 0,12     | 35 000,00 | 4 252,50         |
|                                                 |               | výztuž zdiva dojezdu výtahu: 4,5*0,3*0,09                                     |    | 0,12     |           |                  |
| <b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b> |               |                                                                               |    |          |           | <b>14 051,04</b> |
| <b>Díl: 3</b>                                   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                          |    |          |           |                  |
| 16                                              | 310238211R00  | Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC                                 | m3 | 6,34     | 5 000,00  | 31 699,50        |
|                                                 |               | přímí: 1*0,63*0,9+0,2*0,63*2,65*2+1,45*0,63*0,7+1*0,63*0,7+1,2*0,63*0,7       |    | 2,84     |           |                  |
|                                                 |               | patro: 1,44*0,75*0,45*2+1*0,75*0,45+1*2,62*0,3                                |    | 2,10     |           |                  |
|                                                 |               | různé drobné dozdivky: 1,4                                                    |    | 1,40     |           |                  |
| 17                                              | 310239211R00  | Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC                                 | m3 | 2,88     | 4 500,00  | 12 955,50        |
|                                                 |               | patro: 1*2,62*0,45                                                            |    | 1,18     |           |                  |
|                                                 |               | různé drobné dozdivky: 1,7                                                    |    | 1,70     |           |                  |
| 18                                              | 311238113R00  | Zdivo keramické P+D P 10 na MVC 5 tl. 24 cm                                   | m2 | 3,80     | 960,00    | 3 648,00         |
|                                                 |               | podkrovi - schodiště: 3,8*1                                                   |    | 3,80     |           |                  |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 19   | 311238115R00  | Zdivo keramické 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm                                   | m2  | 113,95   | 1 450,00  | 165 231,13  |
|      |               | zdivo podkrovi: 3,3*3,25*4+0,2*2,75*4+6*2,25+1,95*2,25-1*2,25-0,9*2,25+0,25*2,25 |     | 57,03    |           |             |
|      |               | 16,7*3,25-1,5*2,5*2-0,45*1*7-1,5*1,25-0,75*1,25+16,7*0,25-0,8*2,25+8             |     | 51,19    |           |             |
|      |               | výtah: 1,45*1*2+1,6*3,15-1*2,2                                                   |     | 5,74     |           |             |
| 20   | 311238124R00  | Zdivo keramické AKU P20 na MC 10, tl.250 mm                                      | m2  | 125,36   | 1 750,00  | 219 371,25  |
|      |               | zdivo podkrovi: 4,25*3,75+7,77*2,25+11,95*2,25+3,6*3-1,1*2,1-1,1*2,25*3          |     | 61,37    |           |             |
|      |               | 7,77*1+11,95*1+2,2*0,5+5                                                         |     | 25,82    |           |             |
|      |               | výtah: 1,95*12+1,6*12-1,95*1,25-1,6*1,25                                         |     | 38,16    |           |             |
| 21   | 311238218R00  | Zdivo keramické P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm                                      | m2  | 1,03     | 1 920,00  | 1 969,92    |
|      |               | přízemí: 0,54*1,9                                                                |     | 1,03     |           |             |
| 22   | 317168111R00  | Překlad keramický plochý 11,5/7,1/100 cm                                         | kus | 2,00     | 181,00    | 362,00      |
|      |               | podkrovi: 2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
| 23   | 317168113R00  | Překlad keramický plochý 115x71x1500 mm                                          | kus | 2,00     | 284,00    | 568,00      |
|      |               | podkrovi: 2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
| 24   | 317168122R00  | Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm                                          | kus | 6,00     | 284,00    | 1 704,00    |
|      |               | výtah: 2*3                                                                       |     | 6,00     |           |             |
| 25   | 317168130R00  | Překlad keramický vysoký 23,8/7/100 cm                                           | kus | 7,00     | 266,00    | 1 862,00    |
|      |               | podkrovi: 7                                                                      |     | 7,00     |           |             |
| 26   | 317168131R00  | Překlad keramický vysoký 23,8/7/125 cm                                           | kus | 4,00     | 332,00    | 1 328,00    |
|      |               | podkrovi: 4                                                                      |     | 4,00     |           |             |
| 27   | 317168132R00  | Překlad keramický vysoký 23,8/7/150 cm                                           | kus | 2,00     | 385,00    | 770,00      |
|      |               | podkrovi: 2                                                                      |     | 2,00     |           |             |
| 28   | 317168133R00  | Překlad keramický vysoký 23,8/7/175 cm                                           | kus | 3,00     | 470,00    | 1 410,00    |
|      |               | podkrovi: 3                                                                      |     | 3,00     |           |             |
| 29   | 317234410R00  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC                                     | m3  | 1,06     | 6 000,00  | 6 346,20    |
|      |               | přízemí: 2*0,1*0,31*0,9+2*2,1*0,14*0,235+2*1,3*0,1*0,235+2*2,3*0,12*0,235        |     | 0,38     |           |             |
|      |               | 1,75*0,12*0,31*2+1,3*0,1*0,31*4+1*0,2*0,1                                        |     | 0,31     |           |             |
|      |               | patro: 1,75*0,12*0,65*2+1,5*0,1*0,45+1,05*0,2*0,1                                |     | 0,36     |           |             |
| 30   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12                                    | t   | 0,35     | 30 000,00 | 10 590,00   |
|      |               | přízemí:                                                                         |     |          |           |             |
|      |               | IPE 80: 3*0,9*0,006                                                              |     | 0,02     |           |             |
|      |               | IPE 100: 3*1,3*0,0081+2*1*0,0081                                                 |     | 0,05     |           |             |
|      |               | IPE 120: 3*2,3*0,0104+3*1,75*0,0104                                              |     | 0,13     |           |             |
|      |               | patro:                                                                           |     |          |           |             |
|      |               | IPE 100: 3*1,5*0,0081+2*1,05*0,0081                                              |     | 0,05     |           |             |
|      |               | IPE 120: 3*1,75*0,0104*2                                                         |     | 0,11     |           |             |
| 31   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22                                    | t   | 0,46     | 30 000,00 | 13 665,00   |
|      |               | podkrovi:                                                                        |     |          |           |             |
|      |               | IPE 140: 2*2,4*0,0129                                                            |     | 0,06     |           |             |
|      |               | IPE 160: 2*3,5*0,0158                                                            |     | 0,11     |           |             |
|      |               | IPE 220: 2*5,4*0,0262                                                            |     | 0,28     |           |             |
| 32   | 342248109R00  | Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 8 cm                                           | m2  | 89,52    | 580,00    | 51 920,15   |
|      |               | přízemí: 3,1*3,9*2+1,8*2,6+0,8*2,6+1,9*2,6+1,5*2,6-0,7*2*3                       |     | 35,58    |           |             |
|      |               | -0,8*2+1,4*2,7-0,8*2+0,4*2,3+2*2,3-0,8*2-0,7*2+1*2,1-0,8*2+0,15*1,75             |     | 3,86     |           |             |
|      |               | podkrovi: 2,2*2,75*2+1*2,25-0,9*2*2-0,7*2                                        |     | 9,35     |           |             |
|      |               | 0,9*2,25+1*2,25*2+0,8*2,25-0,7*2-0,8*2*2-0,6*2                                   |     | 2,53     |           |             |
|      |               | 3,5*2,75*2+0,35*2,75+2,1*2,75+2,1*2,25+0,7*2,25+1,65*2,25-0,7*2*3                |     | 31,80    |           |             |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | -0,8*2                                                                                                |     | -1,60    |           |             |
|      |               | r:8                                                                                                   |     | 8,00     |           |             |
| 33   | 342248112R00  | Příčky keramické P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm                                                             | m2  | 9,63     | 625,00    | 6 015,63    |
|      |               | podkrovní:3,5*2,75                                                                                    |     | 9,63     |           |             |
| 34   | 342265112RT6  | Úprava podkrovní sádkroarton. na ocel. rošt, svislá desky protipož.tl.12,5 mm,bez izolace,vč.parozáb  | m2  | 199,72   | 769,00    | 153 585,45  |
|      |               | sdk podhledy v podkrovní - svislé                                                                     |     |          |           |             |
|      |               | části: 12*0,95*2+3,68*0,95+2,5*0,2+0,8*0,35*53                                                        |     | 41,64    |           |             |
|      |               | sdk stěny v podkrovní - opl.plných vazeb ( oboustranně ):                                             |     |          |           |             |
|      |               | 1,65*3,7*4+5,4*2,6*4+5,4*2,9*3+3,45*2,5+1,9*3,7-1,1*2,1+1*0,3                                         |     | 141,21   |           |             |
|      |               | 2,1*0,3*2-0,9*2+0,15*1,6*3+0,25*3,4*2                                                                 |     | 1,88     |           |             |
|      |               | r:15                                                                                                  |     | 15,00    |           |             |
| 35   | 342265122RT6  | Úprava podkrovní sádkroarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipož.tl.12,5 mm,bez izolace,vč.parozáb   | m2  | 250,39   | 878,00    | 219 841,54  |
|      |               | sdk podhledy v                                                                                        |     |          |           |             |
|      |               | podkrovní:3,3*3,68+5,85*2,5+12*6,3*2+12*1,95*2+3*0,3*24+1,3*0,3*8+1,5*0,3*2                           |     | 250,39   |           |             |
| 36   | 342265132RT6  | Úprava podkrovní sádkroarton. na ocel. rošt vodor. desky protipož.tl. 12,5 mm, bez izolace,vč.parozáb | m2  | 74,04    | 867,00    | 64 192,68   |
|      |               | sdk podhledy v                                                                                        |     |          |           |             |
|      |               | podkrovní:3*5+12,05*2,2+23,8+0,7*3,68+0,7*2,62+1,7*1,6+1,6*1                                          |     | 74,04    |           |             |
| 37   | 342265132RT8  | Úprava podkrovní sádkroarton. na ocel. rošt vodor. desky požár.impr.tl.12,5 mm,bez izolace,vč.parozáb | m2  | 22,20    | 905,00    | 20 091,00   |
|      |               | sdk podhledy v podkrovní:3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+2,1+1,6                                                |     | 22,20    |           |             |
| 38   | 342265193R00  | Příplatek za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2                                                   | kus | 29,00    | 353,00    | 10 237,00   |
|      |               | 29                                                                                                    |     | 29,00    |           |             |
| 39   | 342265991R00  | Příplatek k úpravě podkrovní za tloušťku desek 15mm                                                   | m2  | 546,35   | 28,00     | 15 297,80   |
|      |               | sdk podhledy v podkrovní:199,721+250,389+74,04+22,2                                                   |     | 546,35   |           |             |
| 40   | 342265998R00  | Příplatek k úpravě podkrovní za plochu do 10 m2                                                       | m2  | 24,92    | 103,00    | 2 566,76    |
|      |               | sdk podhledy v podkrovní:3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+2,1+1,6+1,6*1,7                                        |     | 24,92    |           |             |
| 41   | 342267112RT3  | Obklad trámů sádkroartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm                 | m   | 8,90     | 907,00    | 8 072,30    |
|      |               | sdk obložení stoupaček v přízemí:3,8                                                                  |     | 3,80     |           |             |
|      |               | sdk obložení stoupaček v podkrovní:2,5+1,3*2                                                          |     | 5,10     |           |             |
| 42   | 346244381R00  | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm                                                           | m2  | 2,30     | 843,00    | 1 936,37    |
|      |               | přízemí:1,75*0,12+2,3*0,12*2+0,9*0,1+1*0,1*2                                                          |     | 1,05     |           |             |
|      |               | patro:1,75*0,12*4+1,5*0,1*2+1,05*0,1                                                                  |     | 1,25     |           |             |
| 43   | 346275115R00  | Přizdivky z desek pórobetonových tl. 150 mm                                                           | m2  | 5,75     | 800,00    | 4 600,00    |
|      |               | přízemí:0,9*1,25                                                                                      |     | 1,13     |           |             |
|      |               | podkrovní - instal.přizdivky:0,9*1,25*3+1*1,25                                                        |     | 4,63     |           |             |
| 44   | 349231821R00  | Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm                                                     | m2  | 4,75     | 1 600,00  | 7 603,20    |
|      |               | přízemí - výtah:0,23*3,4+0,21*3,4+0,2*2,2*2                                                           |     | 2,38     |           |             |
|      |               | patro - výtah:0,23*3,4+0,21*3,4+0,2*2,2*2                                                             |     | 2,38     |           |             |
| 45   | 13383315      | Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235                                                       | t   | 0,11     | 35 000,00 | 3 899,00    |
|      |               | přízemí:                                                                                              |     |          |           |             |
|      |               | IPE 100:0,0478*1,1                                                                                    |     | 0,05     |           |             |
|      |               | patro:                                                                                                |     |          |           |             |
|      |               | IPE 100:0,0535*1,1                                                                                    |     | 0,06     |           |             |
| 46   | 13383410      | Tyč průřezu IPE 80, střední, jakost oceli 11375                                                       | T   | 0,02     | 35 000,00 | 623,00      |
|      |               | přízemí:                                                                                              |     |          |           |             |
|      |               | IPE 80:0,0162*1,1                                                                                     |     | 0,02     |           |             |
| 47   | 13383420      | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli 11375                                                      | T   | 0,26     | 35 000,00 | 9 072,00    |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
|                  |               | přízemí:                                                                                                                            |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 120:0,1264*1,1                                                                                                                  |     | 0,14     |           |                     |
|                  |               | patro:                                                                                                                              |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 120:0,1092*1,1                                                                                                                  |     | 0,12     |           |                     |
| 48               | 13383425      | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375                                                                                    | T   | 0,07     | 35 000,00 | 2 383,50            |
|                  |               | podkrovi:                                                                                                                           |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 140:0,0619*1,1                                                                                                                  |     | 0,07     |           |                     |
| 49               | 13383430      | Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375                                                                                    | T   | 0,12     | 35 000,00 | 4 259,50            |
|                  |               | podkrovi:                                                                                                                           |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 160:0,1106*1,1                                                                                                                  |     | 0,12     |           |                     |
| 50               | 13482720      | Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375                                                                                      | T   | 0,31     | 35 000,00 | 10 895,50           |
|                  |               | podkrovi:                                                                                                                           |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 220:0,283*1,1                                                                                                                   |     | 0,31     |           |                     |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                              |     |          |           | <b>1 070 572,87</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>4</b>      | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                         |     |          |           |                     |
| 51               | 411321315R00  | Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 (B 25)                                                                                       | m3  | 7,61     | 2 585,00  | 19 670,82           |
|                  |               | zmonolitnění trapéz.plechů stropu (podlahy) podkrovi:95,12*0,08                                                                     |     | 7,61     |           |                     |
| 52               | 413232221R00  | Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm                                                                                   | kus | 78,00    | 500,00    | 39 000,00           |
|                  |               | zhlaví ocel.nosníků ve stropu (podlaze) podkrovi:15*2+6*2+12*2+6*2                                                                  |     | 78,00    |           |                     |
| 53               | 413351107R00  | Bednění nosníků - zřízení                                                                                                           | m2  | 6,43     | 1 000,00  | 6 430,00            |
|                  |               | bednění žel-bet.věnců, tam kde tvoří zároveň průvlaky a překlady:5*0,25+3,12*0,25+0,8*0,25+0,9*0,25+1*0,25*2+1,1*0,25*2+0,45*0,25*7 |     | 4,29     |           |                     |
|                  |               | 1,5*0,25*3+0,75*0,25+1,1*0,25+2,2*0,25                                                                                              |     | 2,14     |           |                     |
| 54               | 413351108R00  | Bednění nosníků - odstranění                                                                                                        | m2  | 6,43     | 200,00    | 1 286,00            |
|                  |               | 6,43                                                                                                                                |     | 6,43     |           |                     |
| 55               | 413351211R00  | Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení                                                                                         | m2  | 6,43     | 300,00    | 1 929,00            |
|                  |               | podpěr.kce bednění žel-bet.věnců, tam kde tvoří zároveň průvlak:6,43                                                                |     | 6,43     |           |                     |
| 56               | 413351212R00  | Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění                                                                                      | m2  | 6,43     | 50,00     | 321,50              |
|                  |               | 6,43                                                                                                                                |     | 6,43     |           |                     |
| 57               | 413941123R00  | Osazení válcovaných nosníků ve stropěch č. 14 - 22                                                                                  | t   | 1,81     | 30 000,00 | 54 360,00           |
|                  |               | ocel.nosníky v novém stropu (podlaze) podkrovi:                                                                                     |     |          |           |                     |
|                  |               | IPE 140:2,55*15*0,0129+2,95*6*0,0129                                                                                                |     | 0,72     |           |                     |
|                  |               | IPE 160:3,8*12*0,0158+3,9*6*0,0158                                                                                                  |     | 1,09     |           |                     |
| 58               | 417238112R00  | Obezdní ztuž.věnce věncovkou keramickou v.23,8cm                                                                                    | m   | 44,72    | 223,00    | 9 972,56            |
|                  |               | obezdní části žel-bet.věnců                                                                                                         |     |          |           |                     |
|                  |               | podkrovi:5,55+3,5*2+5,15+3,5*2+5,25+3,5*2+1,9+5,65+7,77+11,95-1,25*3-1,75*3-1*8                                                     |     | 47,22    |           |                     |
|                  |               | -1,5*3                                                                                                                              |     | -4,50    |           |                     |
|                  |               | r:2                                                                                                                                 |     | 2,00     |           |                     |
| 59               | 417321414R00  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                                                                  | m3  | 6,39     | 2 750,00  | 17 562,05           |
|                  |               | Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.              |     |          |           |                     |
|                  |               | žel-bet.věnce v podkrovi:7,77*0,175*0,25+11,95*0,175*0,25                                                                           |     | 0,86     |           |                     |
|                  |               | 3,6*0,3*0,25+5,4*0,3*0,25+4,5*0,25*0,25                                                                                             |     | 0,96     |           |                     |
|                  |               | 1,9*0,225*0,25+5,75*0,225*0,25+3,55*0,225*0,25*2+16,7*0,225*0,25                                                                    |     | 1,77     |           |                     |
|                  |               | 3,55*0,15*0,25*2+2,25*0,25*0,25+2,2*0,2*0,25+1                                                                                      |     | 1,52     |           |                     |
|                  |               | žel-bet.věnce                                                                                                                       |     |          |           |                     |
|                  |               | výtahu:(1,8*6+2,15*2)*0,25*0,25+1,6*0,3*0,25+1,45*0,3*0,35+1,45*0,3*0,15                                                            |     | 1,28     |           |                     |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 60               | 417351115R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                       | m2 | 60,06    | 800,00    | 48 051,20         |
|                  |               | bednění žel-bet.věnců                                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | podkroví: 5,4*0,35+5,07*0,35+7,52*0,35+11,75*0,35+2,25*0,35+(2,2+4,5)*0,35*2     |    | 15,89    |           |                   |
|                  |               | 0,25*0,35*2+4,1*0,35+6,25*0,35+16,7*0,35+5*0,35+5,4*0,35+3,3*0,35+5              |    | 19,44    |           |                   |
|                  |               | bednění žel-bet.věnců                                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | výtahu: (1,8*2*6+2,15*2*6+1,6*2)*0,35+1,45*0,45*2+1,45*0,25*2+5                  |    | 24,74    |           |                   |
| 61               | 417351116R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                    | m2 | 60,06    | 200,00    | 12 012,80         |
|                  |               | 60,064                                                                           |    | 60,06    |           |                   |
| 62               | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505                                    | t  | 0,64     | 35 000,00 | 22 351,00         |
|                  |               | výztuž žel-bet.věnců podkroví ( 100kg/m3 ): 5,105*0,1                            |    | 0,51     |           |                   |
|                  |               | výztuž žel-bet.věnců výtahu (100kg/m3 ): 1,2813*0,1                              |    | 0,13     |           |                   |
| 63               | 430321314R00  | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)                               | m3 | 3,02     | 3 360,00  | 10 159,97         |
|                  |               | žel-bet.schodiště do podkroví                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | vč.mezipodest: 2,4*1,3*0,15+1,58*1,3*0,15+0,4*1,3*0,15+1,6*1,3*0,15+2,6*1,3*0,15 |    | 1,67     |           |                   |
|                  |               | 1,65*1,3*0,15+2,2*1,3*0,15+0,6                                                   |    | 1,35     |           |                   |
| 64               | 430361821R00  | Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505                                    | t  | 0,36     | 35 000,00 | 12 701,50         |
|                  |               | výztuž žel-bet.schodiště do podkroví vč.mezipodest ( 120kg/m3 ): 3,0238*0,12     |    | 0,36     |           |                   |
| 65               | 431351121R00  | Bednění podest přímočarých - zřízení                                             | m2 | 14,56    | 1 200,00  | 17 467,20         |
|                  |               | bednění žel-bet.schodiště do podkroví                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | vč.mezipodest: 2,4*1,2+1,48*1,2+0,4*1,2+1,5*1,2+2,6*1,2+1,55*1,2+2,2*1,2         |    | 14,56    |           |                   |
| 66               | 431351122R00  | Bednění podest přímočarých - odstranění                                          | m2 | 14,56    | 300,00    | 4 366,80          |
|                  |               | 14,556                                                                           |    | 14,56    |           |                   |
| 67               | 433351131R00  | Bednění schodnic přímočarých - zřízení                                           | m2 | 6,60     | 1 000,00  | 6 600,00          |
|                  |               | bednění žel-bet.schodiště do podkroví                                            |    |          |           |                   |
|                  |               | vč.mezipodest: 2,4*0,5*2+0,4*0,5*2+0,3*0,5*2+2,6*0,5+2,2*0,5*2                   |    | 6,60     |           |                   |
| 68               | 433351132R00  | Bednění schodnic přímočarých - odstranění                                        | m2 | 6,60     | 200,00    | 1 320,00          |
|                  |               | 6,6                                                                              |    | 6,60     |           |                   |
| 69               | 434311115R00  | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25                               | m  | 31,20    | 280,00    | 8 736,00          |
|                  |               | nabetonování stupňů schodiště do podkroví: 26*1,2                                |    | 31,20    |           |                   |
| 70               | 434351141R00  | Bednění stupňů přímočarých - zřízení                                             | m2 | 6,24     | 1 000,00  | 6 240,00          |
|                  |               | bednění nabetonování stupňů schodiště do podkroví: 31,2*0,2                      |    | 6,24     |           |                   |
| 71               | 434351142R00  | Bednění stupňů přímočarých - odstranění                                          | m2 | 6,24     | 200,00    | 1 248,00          |
|                  |               | 6,24                                                                             |    | 6,24     |           |                   |
| 72               | 13383425      | Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli 11375                                 | T  | 0,79     | 35 000,00 | 27 790,00         |
|                  |               | ocel.nosníky v novém stropu ( podlaze ) podkroví vč.prořezu:                     |    |          |           |                   |
|                  |               | IPE 140: 0,7218*1,1                                                              |    | 0,79     |           |                   |
| 73               | 13383430      | Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli 11375                                 | T  | 1,20     | 35 000,00 | 41 972,00         |
|                  |               | ocel.nosníky v novém stropu ( podlaze ) podkroví vč.prořezu:                     |    |          |           |                   |
|                  |               | IPE 160: 1,0902*1,1                                                              |    | 1,20     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                    |    |          |           | <b>371 548,39</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>61</b>     | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                    |    |          |           |                   |
| 74               | 610991004R00  | Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm                                    | m  | 236,02   | 58,00     | 13 689,16         |
|                  |               | APU lišty:                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | oboustranně:                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | přízemí: 1,5*2+1*4+1,95*8+2,62*4+0,45*4+1,9*8                                    |    | 50,08    |           |                   |
|                  |               | patro: 0,9*6+1,44*4+1,9*8+1,15*2+1,9*4                                           |    | 36,26    |           |                   |
|                  |               | podkroví: 1,5*6+1,25*4+2,5*8+0,75*2+1,25*4+0,45*12+1*24                          |    | 69,90    |           |                   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | jednostranně:                                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | přízemí: 0,8+1+1,9*4+0,6+1,2*2+0,4*3+1,9*6+1,45+2,62*2                                                                |    | 31,69    |           |             |
|      |               | patro: 0,6*6+1,9*12+1,45+2,62*2+15                                                                                    |    | 48,09    |           |             |
| 75   | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                                                     | m2 | 137,51   | 35,00     | 4 812,95    |
|      |               | přízemí: 0,6*1,87*3+1*1,95*2+1,5*2,62+0,45*1,87*2+1,44*2,62*2                                                         |    | 20,42    |           |             |
|      |               | 1,15*1,95*2+1,85*2,62+1,44*2,62*4+1,87*2,62+1,15*1,4                                                                  |    | 30,93    |           |             |
|      |               | patro: 1,44*2,62*12+1,85*2,62*2+1,15*2,1*4+1,44*1,87*2+1*1,87+0,9*0,9                                                 |    | 72,69    |           |             |
|      |               | podkrovi: 1,5*1,25+1,5*2,5*2+0,75*1,25+0,45*1*7                                                                       |    | 13,46    |           |             |
| 76   | 611421221R00  | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých                                                                     | m2 | 16,50    | 80,00     | 1 320,00    |
|      |               | oprava stáv.omítek stropů:                                                                                            |    |          |           |             |
|      |               | přízemí: (2,9*2+1,4+3,3+2,9+1,6)*1,1                                                                                  |    | 16,50    |           |             |
| 77   | 611471413R00  | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                                                                    | m2 | 16,50    | 180,00    | 2 970,00    |
|      |               | 16,5                                                                                                                  |    | 16,50    |           |             |
| 78   | 611473123R00  | Omítka schodišť ze suché směsi, štuková                                                                               | m2 | 16,62    | 390,00    | 6 481,22    |
|      |               | omítky podhledů a čel žel-bet.schodiště do podkrovi                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | vč.mezipodest: 2,4*1,2+1,48*1,2+0,4*1,2+1,5*1,2+2,6*1,2+1,55*1,2+2,2*1,2                                              |    | 14,56    |           |             |
|      |               | 2,4*0,25+0,4*0,25+0,3*0,25+2,6*0,25+0,35*0,25+2,2*0,25                                                                |    | 2,06     |           |             |
| 79   | 612421321R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých                                                                       | m2 | 92,43    | 150,00    | 13 864,50   |
|      |               | patro:                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | m.č.2.02: 3*3,8*2+5*3*2-0,8*2-1*1,87-1,1*2,7-0,8*1                                                                    |    | 45,56    |           |             |
|      |               | podkrovi:                                                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | m.č.3.16 ( odhad                                                                                                      |    |          |           |             |
|      |               | ): 2,1*3+2,5*3+2,75*2+1,4*1,2+0,65*1,6+1*1,6+1,3*2,5+20                                                               |    | 46,87    |           |             |
| 80   | 612425921R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká                                                                              | m2 | 18,09    | 400,00    | 7 235,60    |
|      |               | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |             |
|      |               | pod keram.obklady:                                                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | přízemí:                                                                                                              |    |          |           |             |
|      |               | m.č.1.06: 1,22*0,45*4                                                                                                 |    | 2,20     |           |             |
|      |               | m.č.1.07: 1,22*0,45*2                                                                                                 |    | 1,10     |           |             |
|      |               | m.č.1.09: 1,22*0,45*2+1,22*0,3*2                                                                                      |    | 1,83     |           |             |
|      |               | m.č.1.17: 0,55*0,55*2                                                                                                 |    | 0,61     |           |             |
|      |               | patro:                                                                                                                |    |          |           |             |
|      |               | m.č.2.03: 1,05*0,35*2                                                                                                 |    | 0,74     |           |             |
|      |               | podkrovi: 0,25*2*8+0,75*0,25*14                                                                                       |    | 6,63     |           |             |
|      |               | r:5                                                                                                                   |    | 5,00     |           |             |
| 81   | 612425931R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                                                                             | m2 | 57,81    | 450,00    | 26 014,05   |
|      |               | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |    |          |           |             |
|      |               | přízemí - špalety bour.otvorů: 1*0,4+0,9*0,4+0,4*2,2*4                                                                |    | 4,28     |           |             |
|      |               | 0,6*0,55+1,2*0,55*2+2                                                                                                 |    | 3,65     |           |             |
|      |               | přízemí - špalety vyměň.oken: 0,45*0,35*2+0,6*0,35*4                                                                  |    | 1,16     |           |             |
|      |               | 3,8*0,15+2,65*0,15*2                                                                                                  |    | 1,37     |           |             |
|      |               | 1,15*0,35*2+1,95*0,35*4+1,44*0,2*10+2,62*0,2*20+2,07*0,2*4                                                            |    | 18,55    |           |             |
|      |               | 2,62*0,2*4+1,15*0,2+1,4*0,2*2                                                                                         |    | 2,89     |           |             |
|      |               | patro: 1,44*0,35+0,85*0,35*2+1*0,25+1,87*0,25*2+1,44*0,35                                                             |    | 2,79     |           |             |
|      |               | 1,87*0,35*2+0,9*0,35*3+2                                                                                              |    | 4,25     |           |             |
|      |               | patro - špalety vyměň.dveří: 1*0,2*2+2,1*0,2*4                                                                        |    | 2,08     |           |             |
|      |               | podkrovi: 1,5*0,25*3+1,25*0,25*4+2,5*0,25*4+0,45*0,25*7+0,25*0,25*14+0,75*0,25                                        |    | 6,73     |           |             |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | 1*0,25*2+0,8*0,25+0,25*0,25*6+1,1*0,25*3+2,25*0,25*6+1,1*0,25               |    | 5,55     |           |             |
|      |               | 2,1*0,25+5*0,25+3,12*0,25+0,9*0,25+0,25*0,25*2+(1+2,2*2)*0,3                |    | 4,53     |           |             |
| 82   | 612456119R00  | Příplatek za tažení mělkého žlábků                                          | m  | 77,90    | 20,00     | 1 558,00    |
|      |               | začistění keram.soklu:                                                      |    |          |           |             |
|      |               | přízemí: 35                                                                 |    | 35,00    |           |             |
|      |               | schodiště: 19,85                                                            |    | 19,85    |           |             |
|      |               | podkrovi: 23,05                                                             |    | 23,05    |           |             |
| 83   | 612471413R00  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.                          | m2 | 92,43    | 150,00    | 13 864,50   |
|      |               | 92,43                                                                       |    | 92,43    |           |             |
| 84   | 612473181R00  | Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká                               | m2 | 171,78   | 320,00    | 54 968,32   |
|      |               | pod keram.obklady:                                                          |    |          |           |             |
|      |               | přízemí:                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | m.č. 1.05: 1,8*2*2+1,38*2*2-0,8*2*2+0,35*2*2                                |    | 10,92    |           |             |
|      |               | m.č. 1.06: 1,5*2*2+1,92*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2-0,6*1,22*2                      |    | 9,22     |           |             |
|      |               | m.č. 1.07: 0,9*2*2+1,5*2*2-0,7*2*2-0,6*1,22                                 |    | 7,47     |           |             |
|      |               | m.č. 1.08: 2,02*2*2+1,75*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2                                |    | 10,68    |           |             |
|      |               | m.č. 1.09: 0,9*2*4+1,5*2*4-0,7*2*2-0,45*1,22*2                              |    | 15,30    |           |             |
|      |               | m.č. 1.10: 0,9*2*2+1,75*2*2-0,7*2                                           |    | 9,20     |           |             |
|      |               | podkrovi:                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | m.č. 3.02: 1,73*2*2+2,1*2*2-0,8*2*2+0,2*2*2                                 |    | 12,92    |           |             |
|      |               | m.č. 3.03: 1,65*2*2+2,4*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75*2+0,25*0,75*4         |    | 13,28    |           |             |
|      |               | m.č. 3.04: 0,9*2*2+1,65*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+0,9*0,15+0,75*0,25*2          |    | 8,97     |           |             |
|      |               | m.č. 3.05: 1*2*2+1,73*2*2-0,6*2*2+0,25*2*2                                  |    | 10,72    |           |             |
|      |               | m.č. 3.06: 2,1*2*2+1,73*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2+0,25*2*2                        |    | 11,92    |           |             |
|      |               | m.č. 3.07: 0,9*2*4+1,65*2*4-0,7*2*2-0,45*0,75*2+0,75*0,25*4                 |    | 17,68    |           |             |
|      |               | m.č. 3.14: 1,83*2*2+1*2*2-0,7*2*2+0,25*2*2                                  |    | 9,52     |           |             |
|      |               | m.č. 3.15: 1*2*2+1,55*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+1*0,15+0,25*0,75*2+15           |    | 23,99    |           |             |
| 85   | 612473182R00  | Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                              | m2 | 402,38   | 320,00    | 128 760,74  |
|      |               | přízemí:                                                                    |    |          |           |             |
|      |               | m.č. 1.04: 1,44*3,4-1*2,2                                                   |    | 2,70     |           |             |
|      |               | m.č. 1.05: 1,8*0,5+1,38*1,8+0,35*0,2                                        |    | 3,45     |           |             |
|      |               | m.č. 1.06: 1,5*1,8+1,92*0,5                                                 |    | 3,66     |           |             |
|      |               | m.č. 1.07: 0,9*0,5+1,5*1,8*2                                                |    | 5,85     |           |             |
|      |               | m.č. 1.08: 1,95*0,5+0,1*1,8+1,38*1,8+1,4*0,65                               |    | 4,55     |           |             |
|      |               | m.č. 1.09: 0,9*0,5*2+1,5*1,8+1,5*0,5*2+0,4*0,65                             |    | 5,36     |           |             |
|      |               | m.č. 1.04: 1,4*2,65-0,8*2+2*2,2-0,7*2-0,8*2                                 |    | 3,51     |           |             |
|      |               | patro:                                                                      |    |          |           |             |
|      |               | m.č. 2.02: 1,1*2,7*2+6                                                      |    | 11,94    |           |             |
|      |               | m.č. 2.01: 1*2,65+1,44*3,57-1*2,2+3                                         |    | 8,59     |           |             |
|      |               | podkrovi:                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | m.č. 3.01: 13,75*2,6+3,95*2,6*2+5,9*2,6+5*0,35+1,25*2,6-0,7*2-0,6*2-0,8*2*2 |    | 70,83    |           |             |
|      |               | -                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | 0,9*2*4+0,25*2,25*2+0,1*2,5+0,45*2,5+3,8*1+3,8*2,5+0,25*1+0,25*1,5          |    | 9,23     |           |             |
|      |               | 3*3,5+5*4,5+3*6-1,5*2,5*2+1,6*2,6-1*2,2                                     |    | 45,46    |           |             |
|      |               | m.č. 3.02: 1,73*0,5*2+2,1*0,25+2,1*0,5                                      |    | 3,31     |           |             |
|      |               | m.č. 3.03: 1,65*0,5*2+2,4*0,5+2,4*0,25                                      |    | 3,45     |           |             |
|      |               | m.č. 3.04: 0,9*0,25+0,9*0,5+1,65*0,5*2+0,2*0,25                             |    | 2,38     |           |             |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | m.č. 3.05:1*0,5+1*0,25+1,73*0,5*2+0,35*0,25                                                      |    | 2,57     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.06:2,1*0,5*2+1,73*0,5*2                                                                   |    | 3,83     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.07:0,9*0,5*4+1,65*0,5*2+1,65*0,25*2                                                       |    | 4,28     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.08:1*2,6+1,93*2,6+3,45*1,75-0,9*2                                                         |    | 11,86    |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.10:12*3,25+0,4*3,25*3+0,8*0,2*2-1,1*2,25                                                  |    | 40,75    |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.11:12*3,25+0,4*3,25+0,8*0,2*2-1,1*2,25                                                    |    | 38,15    |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.13:3,05*2,5*2+3,945*2,5*2-3,12*2,25+0,9*2,6+2,2*2,6*2+4,05*2,6-0,9*2*2                    |    | 48,67    |           |                   |
|      |                  | -1,5*1,25-0,75*1,25+3,12*0,35+0,3*2,25*2                                                         |    | -0,37    |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.14:1,83*0,5*2+1*0,5+1*0,25                                                                |    | 2,58     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.15:1*0,5+1*0,25+1,55*0,5*2                                                                |    | 2,30     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.16:0,7*3+2,8*2,4-1,1*2,1                                                                  |    | 6,51     |           |                   |
|      |                  | m.č. 3.12:0,7*3+2,8*2,4-0,9*2+50                                                                 |    | 57,02    |           |                   |
| 86   | 612473185R00     | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn                                                    | m2 | 574,11   | 20,00     | 11 482,27         |
|      |                  | 171,776+402,3373                                                                                 |    | 574,11   |           |                   |
| 87   | 612473186R00     | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdíva                                                  | m  | 555,83   | 60,00     | 33 349,80         |
|      |                  | přízemí:2,1*2+1,44*10+2,62*24+1,15+1,4*25+1,85*3+2,62*6+1,15*2+1,95*4                            |    | 149,00   |           |                   |
|      |                  | 1,44*2+2,62*4+3,8+2,62*2+1,45                                                                    |    | 23,85    |           |                   |
|      |                  | 1,87*2+3,8*4+2*2+1+0,9+1+2,1*2+1,8*2+3*4+0,75*4+1*2+2,2*4                                        |    | 59,44    |           |                   |
|      |                  | patro:1,44*12+2,62*24+1,85*2+2,62*4+1,15*4+2,1*8+0,9*3+1,44*2+1,87*6+1                           |    | 133,54   |           |                   |
|      |                  | 1*2+2,1*4+0,75*4+1*2+2,2*4                                                                       |    | 24,20    |           |                   |
|      |                  | podkrovi:1,5*3+2,5*4+1,25*2+0,75+1,25*2+0,45*7+1*14+2,25*2+1+1,5+5*2+1*2                         |    | 56,40    |           |                   |
|      |                  | 0,8+1,1*3+2,25*10+3,25*4+0,9+2,25*2+3,15*2+2,25*2+1,9+1,1+2,1*2+0,75*4                           |    | 66,00    |           |                   |
|      |                  | 2,6+1*2+2,2*4+30                                                                                 |    | 43,40    |           |                   |
| 88   | 612481211RT2     | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu          | m2 | 73,56    | 220,00    | 16 183,09         |
|      |                  | přesíťování ocel.překlady v přízemí:1*0,3+0,6*0,65+1,4*0,3*2                                     |    | 1,53     |           |                   |
|      |                  | 1*0,5+2,4*0,3*2+2*0,5+1,85*0,3+0,45*0,65*2+1,1*0,3+0,8*0,2                                       |    | 4,57     |           |                   |
|      |                  | přesíťování ocel.překlady v patře:1,85*0,3*2+1,4*0,3+1*0,45+1,45*0,45*2+1,1*0,3+0,75*0,2         |    | 3,77     |           |                   |
|      |                  | přesíťování ocel.překlady v podkrovi:3,3*0,3*2+3,12*0,25+5*0,3+5,5*0,3+0,25*5+2,4*0,3*2+1,8*0,25 |    | 9,05     |           |                   |
|      |                  | přesíťování věnců v podkrovi:16,1*0,35*2+2,2*0,35*2+1,8*0,35+2,6*0,35+3,6*0,35+5*0,35+5,4*0,35   |    | 19,25    |           |                   |
|      |                  | 5,07*0,35+15                                                                                     |    | 16,77    |           |                   |
|      |                  | přesíťování věnců a bet.zdíva výtahu:(1,6+1,7)*1,4+(1,6*9+1,7*8)*0,5                             |    | 18,62    |           |                   |
| 89   | 617421232R00     | Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená                                                    | m2 | 82,17    | 400,00    | 32 868,00         |
|      |                  | omítka stěn výtahu:(1,7*2+1,6*2)*13,45-1*2,2*3                                                   |    | 82,17    |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                 |    |          |           | <b>369 422,19</b> |
| Díl: | <b>62</b>        | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                     |    |          |           |                   |
| 90   | 602011188RT7     | Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm                      | m2 | 502,46   | 320,00    | 160 786,98        |
|      |                  | zateplení severní strany:7,06*9,2+8,06*9,2+1,8*8,9+1,8*12,5+3,15*8,15+16,72*11,4+11,4*0,3        |    | 397,32   |           |                   |
|      |                  | 2*12,5+2,175*1,7/2+5,25*2,75/2+6,5*0,8+2,75*4,8/2+15                                             |    | 60,87    |           |                   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | -0,4*1,87*6-0,45*1,87*2-0,8*1,87-1*1,87-1*1,95*2-1,5*2,3-0,6*1,2                                                                                                                                                                                                          |    | -17,61   |           |             |
|      |               | -1,44*2,62                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -3,77    |           |             |
|      |               | -1,44*2,62-0,9*0,9-1,44*1,87-0,6*1,87*6-1,15*1,87-1,44*1,87                                                                                                                                                                                                               |    | -18,85   |           |             |
|      |               | -1,5*1,25-1,5*2,5*2-0,45*1*6-0,75*1,25                                                                                                                                                                                                                                    |    | -13,01   |           |             |
|      |               | zateplení uvnitř půdy:2,2*3,1/2+2,2*2,5+0,15*2+2,8*3,5+1,53*3,5-0,9*2                                                                                                                                                                                                     |    | 22,57    |           |             |
|      |               | zateplení špalet oken a dveří:5,61+45,731                                                                                                                                                                                                                                 |    | 51,34    |           |             |
|      |               | zateplení říms severní strany:16,3*0,25+16,3*0,2+0,22*0,15*2+3,25*0,15+3,25*0,2+0,22*0,15*2                                                                                                                                                                               |    | 8,60     |           |             |
|      |               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,00    |           |             |
| 91   | 602011191R00  | Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 502,46   | 40,00     | 20 098,37   |
|      |               | 502,4593                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 502,46   |           |             |
| 92   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 179,73   | 35,00     | 6 290,45    |
|      |               | dtto vnitřní výplně:179,7271                                                                                                                                                                                                                                              |    | 179,73   |           |             |
| 93   | 622325014R00  | Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m  | 46,37    | 180,00    | 8 346,60    |
|      |               | 6,96+9,81+1,9+2+20,2-1,5+7                                                                                                                                                                                                                                                |    | 46,37    |           |             |
| 94   | 622325134RV1  | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                       | m2 | 427,51   | 1 320,00  | 564 318,22  |
|      |               | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. |    |          |           |             |
|      |               | zateplení severní strany:7,06*9,2+8,06*9,2+1,8*8,9+1,8*12,5+3,15*8,15+16,72*11,4+11,4*0,3                                                                                                                                                                                 |    | 397,32   |           |             |
|      |               | 2*12,5+2,175*1,7/2+5,25*2,75/2+6,5*0,8+2,75*4,8/2+15                                                                                                                                                                                                                      |    | 60,87    |           |             |
|      |               | -0,4*1,87*6-0,45*1,87*2-0,8*1,87-1*1,87-1*1,95*2-1,5*2,3-0,6*1,2                                                                                                                                                                                                          |    | -17,61   |           |             |
|      |               | -1,44*2,62                                                                                                                                                                                                                                                                |    | -3,77    |           |             |
|      |               | -1,44*2,62-0,9*0,9-1,44*1,87-0,6*1,87*6-1,15*1,87-1,44*1,87                                                                                                                                                                                                               |    | -18,85   |           |             |
|      |               | -1,5*1,25-1,5*2,5*2-0,45*1*6-0,75*1,25                                                                                                                                                                                                                                    |    | -13,01   |           |             |
|      |               | zateplení uvnitř půdy:2,2*3,1/2+2,2*2,5+0,15*2+2,8*3,5+1,53*3,5-0,9*2                                                                                                                                                                                                     |    | 22,57    |           |             |
| 95   | 622325152RV1  | Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                        | m2 | 51,34    | 1 460,00  | 74 957,86   |
|      |               | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení lišt, přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 3,3 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou a 5 m napojovacích lišt na m2.                                         |    |          |           |             |
|      |               | ostění oken v zatepl.fasádě:                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |             |
|      |               | přízemí:0,4*0,35*8+1,87*0,35*16+1,44*0,35*2+2,62*0,35*4+1*0,35*3+1,95*0,35*4                                                                                                                                                                                              |    | 20,05    |           |             |
|      |               | 1,87*0,35*4+0,8*0,35+0,6*0,35+1,2*0,35+1,5*0,35+2,3*0,35*2                                                                                                                                                                                                                |    | 5,66     |           |             |
|      |               | patro:1,44*0,35*4+2,62*0,35*4+1,87*0,35*6+1*0,35+0,6*0,35*6+1,87*0,35*12                                                                                                                                                                                                  |    | 19,08    |           |             |
|      |               | 0,9*0,35*3                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,95     |           |             |
|      |               | podkrovi:0,45*0,15*7+1*0,15*14+1,5*0,15*3+2,5*0,15*4+1,25*0,15*2+0,75*0,15                                                                                                                                                                                                |    | 5,24     |           |             |
|      |               | 1,25*0,15*2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,38     |           |             |
| 96   | 622325522RV1  | Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                           | m2 | 13,63    | 1 280,00  | 17 451,78   |
|      |               | Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.                                                  |    |          |           |             |
|      |               | zateplení soklu severní strany:20,15*0,35+2,1*0,35*2+9,72*0,35+6,385*0,35-1,5*0,35                                                                                                                                                                                        |    | 13,63    |           |             |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 97   | 622325563R00  | Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm<br><b>Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, osazení LPE lišty (5m/m2) a přehlazení stěrky.</b><br>parapety dveří zatepl.části:<br>přízemí:0,35*0,35*2<br>1,44*0,35*2+0,4*0,35*8+1*0,35+0,8*0,35+0,6*0,35+1*0,35*2<br>patro:1,44*0,35*4+0,9*0,35+1*0,35+0,6*0,35*6<br>podkrovní:1,5*0,15*3+0,45*0,15*7+0,75*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 9,11     | 1 210,00  | 11 027,94   |
| 98   | 622421492R00  | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou<br>AL rohy<br>zatepl.systému:9,3*2+11,4*2+0,45*7+1*14+1,5*3+1,25*2+2,5*4+0,75+1,25*2+1,45*4<br>2,65*4+1,9*6+1+0,6*6+1,9*12+0,9*3+1,45*2+2,65*4+1*2+1,95*4+1,5<br>2,65*2+0,4*8+1,9*16+0,8+1+1,9*4+0,6+1,2*2+17,2+0,2*4+0,15*4<br>r:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 241,40   | 80,00     | 19 312,00   |
| 99   | 622421494R00  | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan<br>v<br>zatepl.systému:1,5*3+0,45*7+0,75+1,45*4+0,9+0,6*6+1+1,45*2+0,6+0,8+1*3+0,4*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 30,20    | 80,00     | 2 416,00    |
| 100  | 622422211R00  | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %<br>oprava omítek pod demontáží stáv.obložení severní fasády<br>:9,81*10,3+6,96*10,3+2,05*9,8*2+19,89*9,3-1,25*2,62*7-0,4*1,85*12<br>-1,2*2,3-0,9*0,9-0,8*1,85-3,15*9,3+1,25*0,25*7+2,62*0,25*14<br>0,4*0,25*12+1,85*0,25*24+1,2*0,25+2,3*0,25*2+0,9*0,25*3+0,8*0,25<br>1,85*0,25*2<br>oprava omítek střed.části severní fasády ( část bez azbest obkladu )<br>:3,15*9,3-1,5*2,3-1*1,95*2-1*1,95*2+1,5*0,25+2,3*0,25*2+1*0,25*4<br>1,95*0,25*8<br>r:10                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 393,12   | 150,00    | 58 967,33   |
| 101  | 622425222R00  | Oprava vněj. omítek V, do 20%, štuk na 100% plochy<br>oprava původ.fasád:<br>jižní strana:36,66*10,6-0,6*0,6*4-0,9*0,6*10-1,5*2,3-1,15*1,4-1,87*2,62*2<br>-1,25*2,62*25+36,66*0,55+36,66*0,15+1,45*0,15*25+2,07*0,15*2<br>1,8*0,15+1,87*0,25*2+1,25*0,25*25+1,15*0,25+2,62*0,25*54<br>1,5*0,25+2,3*0,25*2+0,6*0,25*12+0,9*0,25*10+0,6*0,25*20<br>západní strana:12,28*10,6+12,28*0,55+12,82*0,15-1,65*2,62*3+1,85*0,15*4<br>1,65*0,25*3+2,62*0,25*6-0,9*0,8+0,9*0,25+0,8*0,25+7,5*0,8<br>východní strana:12,21*10,6+12,21*0,55+12,21*0,15-1,65*2,62*2-0,95*1,95*2<br>-0,95*2,1*4-0,9*0,6+0,9*0,25+0,6*0,25*2+1,65*0,25*2+2,62*0,25*4<br>0,95*0,25*6+2,1*0,25*4+1,95*0,25*4+7,5*0,8+1,25*0,15*4+2,05*0,15*2<br>připočet za členitost:641,7632*0,1<br>30 | m2 | 735,94   | 405,00    | 298 055,50  |
| 102  | 622432112R00  | Omítka stěn dekorativní mozaiková střednězrná vč.penetrace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 13,88    | 580,00    | 8 049,94    |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZS v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | množství      | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|---------------------|
|      |                  | <p><b>Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic</b>, nanáší se na <b>podkladní nátěr</b>. Je vysoce <b>mechanicky odolná</b>, <b>vodoodpudivá</b>, snadno <b>udržovatelná</b>, <b>omyvatelná</b>, odolná <b>povětrnostním vlivům</b> a <b>průmyslovým zplodinám</b>.</p> <p><b>Spotřeba 6 kg/m2.</b></p> <p>povrch.úprava <b>zateplení soklu severní</b><br/> strany:20,15*0,35+2,1*0,35*2+9,72*0,35+6,385*0,35-1,5*0,35<br/> 0,35*0,35*2</p> |     | 13,63<br>0,25 |           |                     |
| 103  | 622471319RS1     | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikonová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 735,94        | 260,00    | 191 344,27          |
|      |                  | západní, jižní a východní strana:735,9395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 735,94        |           |                     |
| 104  | 622904112R00     | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 393,12        | 120,00    | 47 173,86           |
|      |                  | severní strana fasády:393,1155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 393,12        |           |                     |
| 105  | 622904115R00     | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 735,94        | 120,00    | 88 312,74           |
|      |                  | západní, jižní a východní strana:735,9395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 735,94        |           |                     |
| 106  | 6229Rpol         | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 8,60          | 850,00    | 7 313,83            |
|      |                  | <p><b>Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m rohových listů na m2.</b></p> <p>zateplení říms severní<br/> strany:16,3*0,25+16,3*0,2+0,22*0,15*2+3,25*0,15+3,25*0,2+0,22*0,15*2</p>                                                       |     | 8,60          |           |                     |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |               |           | <b>1 584 223,64</b> |
| Díl: | <b>63</b>        | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |               |           |                     |
| 107  | 631312141R00     | Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,53          | 4 000,00  | 2 100,00            |
|      |                  | ryhy po rozvodech ZTI v podkl.betonech přízemí:10*0,35*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,53          |           |                     |
| 108  | 631312621R00     | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3  | 8,73          | 3 990,00  | 34 821,93           |
|      |                  | bet.mazaniny podlah přízemí :16,075*0,055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,88          |           |                     |
|      |                  | bet.mazaniny stropu ( podlahy ) podkrovi:95,12*0,06+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 7,71          |           |                     |
|      |                  | dojezd výtahu:1,7*1,6*0,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 0,14          |           |                     |
| 109  | 631319151R00     | Příplatek za přehláz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 8,73          | 950,00    | 8 290,94            |
|      |                  | 8,7273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 8,73          |           |                     |
| 110  | 632415104RT2     | Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 23,80         | 400,00    | 9 520,00            |
|      |                  | pod nové pvc podlahy v podkrovi tam, kde není dřev.podklad:23,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 23,80         |           |                     |
| 111  | 632451024R00     | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 19,31         | 500,00    | 9 656,25            |
|      |                  | pod uložení ocel.překladů v přízemí:0,63*0,2*4+0,47*0,2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 0,88          |           |                     |
|      |                  | pod parapety oken v přízemí:0,45*2*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,32          |           |                     |
|      |                  | pod uložení ocel.překladů v patře:0,45*0,2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,54          |           |                     |
|      |                  | pod parapety oken v patře:1,44*0,25*2+1,15*0,25+0,9*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,28          |           |                     |
|      |                  | pod parapety oken v podkrovi:1,5*0,25*3+0,45*0,25*7+0,75*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,10          |           |                     |
|      |                  | pod uložení ocel.překladů v podkrovi:0,25*0,2*6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,30          |           |                     |
|      |                  | pod uložení ocel.profilů stropu v podkrovi:0,25*0,2*78+10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,90         |           |                     |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |           | <b>64 389,11</b>    |
| Díl: | <b>64</b>        | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |           |                     |
| 112  | 642942111RT2     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00          | 1 650,00  | 1 650,00            |
|      |                  | podkrovi:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,00          |           |                     |
| 113  | 642942111RT3     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 9,00          | 1 680,00  | 15 120,00           |
|      |                  | přízemí:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 4,00          |           |                     |
|      |                  | podkrovi:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,00          |           |                     |
| 114  | 642942111RT4     | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 7,00          | 1 710,00  | 11 970,00           |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|                  |               | přízemí:3                                                                                             |     | 3,00     |           |                  |
|                  |               | patro:1                                                                                               |     | 1,00     |           |                  |
|                  |               | podkrovi:3                                                                                            |     | 3,00     |           |                  |
| 115              | 642942111RT5  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně<br>dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm      | kus | 8,00     | 1 750,00  | 14 000,00        |
|                  |               | patro:1                                                                                               |     | 1,00     |           |                  |
|                  |               | podkrovi:7                                                                                            |     | 7,00     |           |                  |
| 116              | 648991113RT2  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m   | 7,95     | 300,00    | 2 385,00         |
|                  |               | podkrovi:1,5*3+0,45*6+0,75                                                                            |     | 7,95     |           |                  |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                               |     |          |           | <b>45 125,00</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>94</b>     | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                       |     |          |           |                  |
| 117              | 941941042R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m                                                     | m2  | 1 352,10 | 65,00     | 87 886,50        |
|                  |               | lešení fasády:                                                                                        |     |          |           |                  |
|                  |               | severní                                                                                               |     |          |           |                  |
|                  |               | strana:18,3*13+4,3*10+3,3*13+10*10+3,3*10+7,2*10+5,7*2,5*2                                            |     | 557,30   |           |                  |
|                  |               | jižní strana:39,1*12                                                                                  |     | 469,20   |           |                  |
|                  |               | východní strana:14,8*11                                                                               |     | 162,80   |           |                  |
|                  |               | západní strana:14,8*11                                                                                |     | 162,80   |           |                  |
| 118              | 941941292R00  | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042                                                    | m2  | 3 380,25 | 45,00     | 152 111,25       |
|                  |               | 1352,1*2,5                                                                                            |     | 3 380,25 |           |                  |
| 119              | 941941842R00  | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                                                    | m2  | 1 352,10 | 50,00     | 67 605,00        |
|                  |               | 1352,1                                                                                                |     | 1 352,10 |           |                  |
| 120              | 941955002R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                          | m2  | 415,35   | 100,00    | 41 535,00        |
|                  |               | lešení pro vnitřní omítky a stav.úpravy:                                                              |     |          |           |                  |
|                  |               | přízemí:2,9*2+1,4+3,3+2,9+1,6+1,9+1,2+5,7+6,9+13,3+4,3+6,2                                            |     | 54,50    |           |                  |
|                  |               | podkrovi:45,3+3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+12,9+83,3+83,9+23,8+2,1+1,6+5,8-3*12*2                            |     | 205,20   |           |                  |
|                  |               | lešení pro výměnu oken a omítky špalet:                                                               |     |          |           |                  |
|                  |               | přízemí:11*1,5+6,5*1,5+4*1,5+2,2*1,5*2+2*1,5+2,3*1,5*3+1,7*1,5*4                                      |     | 62,40    |           |                  |
|                  |               | patro:11*1,5*2+2,2*1,5*2+1,8*1,5*2+1,5*1,2+1,5*1,5*2+1,3*1,5                                          |     | 53,25    |           |                  |
|                  |               | r.40                                                                                                  |     | 40,00    |           |                  |
| 121              | 941955004R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                                          | m2  | 97,25    | 150,00    | 14 587,50        |
|                  |               | lešení pro výměnu oken a omítky špalet:                                                               |     |          |           |                  |
|                  |               | patro - schodiště:3,5*1,5                                                                             |     | 5,25     |           |                  |
|                  |               | podkrovi - část m.č.3.10 a 3.11:3*12*2                                                                |     | 72,00    |           |                  |
|                  |               | r.20                                                                                                  |     | 20,00    |           |                  |
| 122              | 943955141R00  | Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.                                                    | m2  | 21,76    | 30,00     | 652,80           |
|                  |               | lešení pro výtah:1,6*1,7*8                                                                            |     | 21,76    |           |                  |
| 123              | 943955191R00  | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41                                                    | m2  | 65,28    | 12,00     | 783,36           |
|                  |               | 21,76*3                                                                                               |     | 65,28    |           |                  |
| 124              | 943955841R00  | Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.                                                    | m2  | 21,76    | 25,00     | 544,00           |
|                  |               | 21,76                                                                                                 |     | 21,76    |           |                  |
| 125              | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                 | m2  | 1 376,10 | 10,00     | 13 761,00        |
|                  |               | ochranná síť lešení fasády:                                                                           |     |          |           |                  |
|                  |               | severní                                                                                               |     |          |           |                  |
|                  |               | strana:18,3*13+4,3*10+3,3*13+10*10+3,3*10+7,2*10+5,7*2,5*2+10*1,2*2                                   |     | 581,30   |           |                  |
|                  |               | jižní strana:39,1*12                                                                                  |     | 469,20   |           |                  |
|                  |               | východní strana:14,8*11                                                                               |     | 162,80   |           |                  |
|                  |               | západní strana:14,8*11                                                                                |     | 162,80   |           |                  |
| 126              | 944944031R00  | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                     | m2  | 3 440,25 | 7,00      | 24 081,75        |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky                                       | Název položky                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  |                                                     | 1376,1*2,5                                                                                        |     | 3 440,25 |           |                   |
| 127              | 944944081R00                                        | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                           | m2  | 1 376,10 | 5,00      | 6 880,50          |
|                  |                                                     | 1376,1                                                                                            |     | 1 376,10 |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                |     |          |           | <b>410 428,66</b> |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 128              | 952901111R00                                        | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                            | m2  | 673,40   | 50,00     | 33 670,00         |
|                  |                                                     | závěrečný úklid:                                                                                  |     |          |           |                   |
|                  |                                                     | přízemí: 2,9*2+1,4+3,3+2,9+1,6+1,9+1,2+5,7+6,9+13,3+4,3+6,2+16,7+20,6+15,6+32,8                   |     | 140,20   |           |                   |
|                  |                                                     | patro: 11*1,5*2+2,2*1,5*2+1,8*1,5*2+4,8+7,6+4,8+76,1                                              |     | 138,30   |           |                   |
|                  |                                                     | podkrovi: 45,3+3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+12,9+83,3+83,9+23,8+2,1+1,6+5,8+61,5+56,2                    |     | 394,90   |           |                   |
| 129              | 9501Rpol                                            | Hydrantová skříň D19 s 30m tvar.stálou hadicí                                                     | kus | 3,00     | 10 000,00 | 30 000,00         |
|                  |                                                     | dodávka+montáž                                                                                    |     | 1,00     |           |                   |
|                  |                                                     | přízemí: 1                                                                                        |     | 1,00     |           |                   |
|                  |                                                     | patro: 1                                                                                          |     | 1,00     |           |                   |
|                  |                                                     | podkrovi: 1                                                                                       |     | 1,00     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                            |     |          |           | <b>63 670,00</b>  |
| <b>Díl: 96</b>   | <b>Bourání konstrukcí</b>                           |                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 130              | 962031133R00                                        | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                                | m2  | 35,60    | 180,00    | 6 408,00          |
|                  |                                                     | V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. |     |          |           |                   |
|                  |                                                     | přízemí: 3*3,85+3,2*3,85+0,9*3,85*2-0,6*2*3-0,8*2+10                                              |     | 35,60    |           |                   |
| 131              | 962032231R00                                        | Bourání zdva z cihel pálených na MVC                                                              | m3  | 1,55     | 950,00    | 1 474,78          |
|                  |                                                     | přízemí: 0,5*0,15*3,85*3+0,5*0,15*3,85/2*4+1,15*0,63*0,15                                         |     | 1,55     |           |                   |
| 132              | 962032631R00                                        | Bourání zdva komínového z cihel na MVC                                                            | m3  | 4,52     | 950,00    | 4 297,80          |
|                  |                                                     | V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. |     |          |           |                   |
|                  |                                                     | borání stáv.komínu: 1,2*0,65*5,8                                                                  |     | 4,52     |           |                   |
| 133              | 964061341R00                                        | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2                                                     | kus | 12,00    | 450,00    | 5 400,00          |
|                  |                                                     | rozebrání stropu - nad m.č.2.02 ( odhad ): 6*2                                                    |     | 12,00    |           |                   |
| 134              | 965042131R00                                        | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2                                                    | m3  | 2,50     | 3 500,00  | 8 750,00          |
|                  |                                                     | V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. |     |          |           |                   |
|                  |                                                     | přízemí: 15*0,1+10*0,1                                                                            |     | 2,50     |           |                   |
| 135              | 965081713R00                                        | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2                                                    | m2  | 15,00    | 80,00     | 1 200,00          |
|                  |                                                     | přízemí: 2,9*2+1,4+3,3+2,9+1,6                                                                    |     | 15,00    |           |                   |
| 136              | 965082933R00                                        | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2                                                   | m3  | 2,97     | 350,00    | 1 039,50          |
|                  |                                                     | odstranění násypu stropu - nad m.č.2.02 ( odhad ): 3,6*5,5*0,15                                   |     | 2,97     |           |                   |
| 137              | 968061125R00                                        | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                                                    | kus | 5,00     | 20,00     | 100,00            |
|                  |                                                     | přízemí: 4                                                                                        |     | 4,00     |           |                   |
|                  |                                                     | patro: 1                                                                                          |     | 1,00     |           |                   |
| 138              | 968061126R00                                        | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2                                                   | kus | 2,00     | 20,00     | 40,00             |
|                  |                                                     | přízemí: 2                                                                                        |     | 2,00     |           |                   |
| 139              | 968062456R00                                        | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                                 | m2  | 6,81     | 200,00    | 1 362,40          |
|                  |                                                     | přízemí: 1,5*2,62+1,1*2,62                                                                        |     | 6,81     |           |                   |
| 140              | 968072455R00                                        | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                   | m2  | 7,20     | 200,00    | 1 440,00          |
|                  |                                                     | přízemí: 0,6*2+0,9*2+0,6*2*2                                                                      |     | 5,40     |           |                   |
|                  |                                                     | patro: 0,9*2                                                                                      |     | 1,80     |           |                   |
| 141              | 968072456R00                                        | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                                                  | m2  | 2,80     | 200,00    | 560,00            |
|                  |                                                     | přízemí: 1,4*2                                                                                    |     | 2,80     |           |                   |
| 142              | 968095002R00                                        | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm                                                            | m   | 11,76    | 50,00     | 588,00            |
|                  |                                                     | přízemí: 0,4*2+1*2+1,44                                                                           |     | 4,24     |           |                   |
|                  |                                                     | patro: 1,44*3+0,9+1,15*2                                                                          |     | 7,52     |           |                   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | množství                                                  | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 143  | 971033541R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC<br>přízemí - otvor pro hydrant:0,75*0,75*0,25<br>patro - otvor pro hydrant:0,75*0,75*0,25                                                                                                                                                                                                  | m3  | 0,28<br>0,14<br>0,14                                      | 1 500,00  | 421,80      |
| 144  | 971033561R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC<br>přízemí:1,45*0,85*0,63<br>patro:1,45*0,85*0,63<br>podkrovi:1,85*0,95*0,65+1,85*0,5*0,25                                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,93<br>0,78<br>0,78<br>1,37                              | 2 000,00  | 5 853,20    |
| 145  | 971033651R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC<br>přízemí:2*2*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 2,20<br>2,20                                              | 1 500,00  | 3 300,00    |
| 146  | 973031335R00  | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm<br>zhlaví ocel.nosníků ve stropu ( podlaze ) podkrovi:20*6*2                                                                                                                                                                                                                             | kus | 32,00<br>32,00                                            | 500,00    | 16 000,00   |
| 147  | 973031812R00  | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm<br>pro nové příčky:<br>přízemí:3,8*4+2,5*4                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 25,20<br>25,20                                            | 90,00     | 2 268,00    |
| 148  | 973031813R00  | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm<br>pro nové příčky:<br>přízemí:3,8*2                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 7,60<br>7,60                                              | 150,00    | 1 140,00    |
| 149  | 973031824R00  | Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm<br>výtah:12*2+1*4+3,15                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 31,15<br>31,15                                            | 220,00    | 6 853,00    |
| 150  | 973031825R00  | Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm<br>výtah:1,25*2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 2,50<br>2,50                                              | 250,00    | 625,00      |
| 151  | 974031264R00  | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm<br>pro ocel.překlady ve stáv.zdivu:<br>přízemí:2,4*3+1,85*4+1,1*2<br>patro:1,75*3*2+1,3*3+1,1*2<br>pro žel-bet.schodiště do podkrovi<br>vč.mezipodest:2,4+1,6+1,3+0,4+1,6+1,3+2,6+1,65+1,3+2,2+1,3                                                                                             | m   | 51,05<br>16,80<br>16,60<br>17,65                          | 330,00    | 16 846,50   |
| 152  | 974042564R00  | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm<br>rýhy v podklad.betonech pro rozvody ZTI v přízemí:10                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 10,00<br>10,00                                            | 350,00    | 3 500,00    |
| 153  | 974042569R00  | Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 15 cm<br>10*2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 20,00<br>20,00                                            | 160,00    | 3 200,00    |
| 154  | 978011121R00  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %<br>dtto opravy omítek stropů:16,5                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 16,50<br>16,50                                            | 30,00     | 495,00      |
| 155  | 978013141R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %<br>dtto opravy omítek stěn:92,43                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 92,43<br>92,43                                            | 50,00     | 4 621,50    |
| 156  | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>přízemí:3,2*2*2+1,5*2*2-0,6*2*2-0,8*2<br>1,4*2*6+0,9*2*6-0,6*2*3-0,4*1,255*3+0,4*0,45*3+1,25*0,45*6<br>3*2*2+1,6*2*2-1,2*2-0,8*2-0,6*2-1,25*1,25+1,25*0,45<br>1,25*0,45*2<br>2,05*2*2+3*2*2-0,6*2-0,4*1,25+0,4*0,45+1,25*0,45*2<br>1,4*2*2+0,9*2*2-0,6*2-0,4*1,25+0,4*0,45+1,25*0,45*2 | m2  | 83,14<br>14,80<br>26,41<br>12,20<br>1,13<br>19,81<br>8,81 | 80,00     | 6 651,52    |
| 157  | 978015231R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 %<br>severní strana fasády:393,1155                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 393,12<br>393,12                                          | 35,00     | 13 759,04   |
| 158  | 978015291R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %<br>stáv.stěny - 2 strany výťahu:1,6*10+1,7*10-1,44*2,62*2                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 25,45<br>25,45                                            | 80,00     | 2 036,35    |
| 159  | 978015331R00  | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %<br>západní, jižní a východní strana fasády:735,9395                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 735,94<br>735,94                                          | 50,00     | 36 796,98   |
| 160  | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2<br>přízemí:3,2*1,5*2+1,5*1,5*2-0,6*1,5*2-0,8*1,5                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 61,65<br>11,10                                            | 120,00    | 7 398,00    |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky                  | Název položky                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  |                                | 1,4*1,5*6+0,9*1,5*6-0,6*1,5*3-0,4*0,75*3+0,4*0,45*3+0,75*0,45*6                                                   |     | 19,67    |           |                   |
|                  |                                | 3*1,5*2+1,6*1,5*2-1,2*1,5-0,8*1,5-0,6*1,5-1,25*0,75+1,25*0,45                                                     |     | 9,53     |           |                   |
|                  |                                | 2,05*1,5*2+3*1,5*2-0,6*1,5-0,4*0,75+0,4*0,45+0,75*0,45*2                                                          |     | 14,81    |           |                   |
|                  |                                | 1,4*1,5*2+0,9*1,5*2-0,6*1,5-0,4*0,75+0,4*0,45+0,75*0,45*2                                                         |     | 6,56     |           |                   |
| 161              | 725290010RA0                   | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže                                                                        | kus | 2,00     | 250,00    | 500,00            |
|                  |                                | přízemí:2                                                                                                         |     | 2,00     |           |                   |
| 162              | 725290020RA0                   | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol                                                                         | kus | 3,00     | 250,00    | 750,00            |
|                  |                                | přízemí:3                                                                                                         |     | 3,00     |           |                   |
| 163              | 979011111R00                   | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                 | t   | 72,96    | 250,00    | 18 239,55         |
| 164              | 979081111R00                   | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                      | t   | 72,96    | 200,00    | 14 591,64         |
| 165              | 979081121R00                   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                            | t   | 1 021,41 | 15,00     | 15 321,22         |
| 166              | 979082111R00                   | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                            | t   | 72,96    | 250,00    | 18 239,55         |
| 167              | 979082121R00                   | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                 | t   | 437,75   | 25,00     | 10 943,73         |
| 168              | 979087212R00                   | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                             | t   | 72,96    | 100,00    | 7 295,82          |
| 169              | 979093111R00                   | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                              | t   | 72,96    | 10,00     | 729,58            |
| 170              | 979990001R00                   | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                 | t   | 72,96    | 300,00    | 21 887,46         |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                      |     |          |           | <b>272 924,94</b> |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 171              | 999281111R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                                     | t   | 299,38   | 955,00    | 285 910,21        |
| <b>Celkem za</b> |                                | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                                 |     |          |           | <b>285 910,21</b> |
| <b>Díl: 711</b>  | <b>Izolace proti vodě</b>      |                                                                                                                   |     |          |           |                   |
| 172              | 711111001RZ1                   | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku                        | m2  | 19,88    | 30,00     | 596,25            |
|                  |                                | přízemí:2,9*3+1,6+1,4+3,3+3,1*0,1*2+1,8*0,1+1,9*0,1+0,85*0,1                                                      |     | 16,08    |           |                   |
|                  |                                | dojezd výtahu:2*1,9                                                                                               |     | 3,80     |           |                   |
| 173              | 711112001RZ1                   | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku                         | m2  | 6,63     | 40,00     | 265,00            |
|                  |                                | Položka je určena pro provádění za studena.                                                                       |     |          |           |                   |
|                  |                                | Plochy izolací jednotlivě menší než 10 m2 se oceňují s příplatkem položka číslo 711 19 - 9095.                    |     |          |           |                   |
|                  |                                | Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m2. |     |          |           |                   |
|                  |                                | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00025 t/m2.                                    |     |          |           |                   |
|                  |                                | přízemí:(4,95*2+3,4*2+0,4*2)*0,1                                                                                  |     | 1,75     |           |                   |
|                  |                                | dojezd výtahu:1,9*1,25+2*1,25                                                                                     |     | 4,88     |           |                   |
| 174              | 711141559R00                   | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením                                                                     | m2  | 19,88    | 130,00    | 2 583,75          |
|                  |                                | přízemí:16,075                                                                                                    |     | 16,08    |           |                   |
|                  |                                | dojezd výtahu:3,8                                                                                                 |     | 3,80     |           |                   |
| 175              | 711142559R00                   | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením                                                                     | m2  | 6,63     | 150,00    | 993,75            |
|                  |                                | přízemí:1,75                                                                                                      |     | 1,75     |           |                   |
|                  |                                | dojezd výtahu:4,875                                                                                               |     | 4,88     |           |                   |
| 176              | 711212000RT1                   | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.                                                                | m2  | 48,41    | 50,00     | 2 420,40          |
|                  |                                | 48,408                                                                                                            |     | 48,41    |           |                   |
| 177              | 711212001RT1                   | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti                                                                 | m2  | 48,41    | 300,00    | 14 522,40         |
|                  |                                | přízemí:2,9*3+3,3+1,6+1,4+(1,92+1,5*2+1,75*4+1,8*2+0,9*4+1,5*2-0,7*3)*0,15                                        |     | 18,00    |           |                   |
|                  |                                | (-0,8*3+2,05*2+1,8*2+1,5*2+1,9*2-0,8*3)*0,15                                                                      |     | 1,46     |           |                   |
|                  |                                | podkrovi:3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+2,1+1,6                                                                            |     | 22,20    |           |                   |
|                  |                                | 1,9*0,15*6+1*0,15*2+2,1*0,15*4-0,8*0,15*4-0,6*0,15*2+2,4*0,15*2                                                   |     | 3,42     |           |                   |
|                  |                                | 0,9*0,15*6+1,5*0,15*6+1,65*0,15*2-0,7*0,15*6+2*0,15*2+1*0,15*4                                                    |     | 3,23     |           |                   |
|                  |                                | 1,4*0,15*2-0,7*0,15*3                                                                                             |     | 0,11     |           |                   |
| 178              | 711212601RT1                   | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm                                                                    | m   | 104,62   | 150,00    | 15 693,00         |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|             |                  | přízemí: 21,92+1,5*2+1,75*4+1,8*2+0,9*4+1,5*2-0,7*3+0,15*28                                                                                                                                                                  |    | 44,22    |           |                  |
|             |                  | -0,8*3+2,05*2+1,8*2+1,5*2+1,9*2-0,8*3                                                                                                                                                                                        |    | 9,70     |           |                  |
|             |                  | podkrovi: 2,1*4+1*2+1,9*6-0,8*4-                                                                                                                                                                                             |    |          |           |                  |
|             |                  | 0,6+0,15*14+1,65*2+1,5*6+0,9*6+2,4*2-0,7*6                                                                                                                                                                                   |    | 38,40    |           |                  |
|             |                  | 0,15*16+2*2+1*4+1,4*2-0,7*3+0,15*8                                                                                                                                                                                           |    | 12,30    |           |                  |
| 179         | 62855000         | Pás modifikovaný asfaltový protiradonový                                                                                                                                                                                     | m2 | 26,11    | 150,00    | 3 915,75         |
|             |                  | hydroizolace vč. profezu a přesahů: 16,075*1,15+6,625*1,15                                                                                                                                                                   |    | 26,11    |           |                  |
| 180         | 998711102R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                                                                                                                                                            | t  | 0,20     | 800,00    | 157,92           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>41 148,22</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                  |
| 181         | 713100823R00     | Odstranění tepelné izolace, tl. 5 cm                                                                                                                                                                                         | m2 | 358,65   | 60,00     | 21 518,73        |
|             |                  | demontáž tepelné izolace pod stáv.obložením severní fasády: 9,81*10,3+6,96*10,3+2,05*9,8*2+19,89*9,3-1,25*2,62*7-0,4*1,85*12                                                                                                 |    | 366,08   |           |                  |
|             |                  | -1,2*2,3-0,9*0,9-0,8*1,85-3,15*9,3+1,25*0,25*7+2,62*0,25*14                                                                                                                                                                  |    | -22,99   |           |                  |
|             |                  | 0,4*0,25*12+1,85*0,25*24+1,2*0,25+2,3*0,25*2+0,9*0,25*3+0,8*0,25                                                                                                                                                             |    | 14,63    |           |                  |
|             |                  | 1,85*0,25*2                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,93     |           |                  |
| 182         | 713111111R00     | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně                                                                                                                                                                                  | m2 | 117,70   | 30,00     | 3 531,00         |
|             |                  | tep.izolace podlah m.č.3.09, 3.12 ( volně položená ) : 56,2+61,5                                                                                                                                                             |    | 117,70   |           |                  |
| 183         | 713111111RT2     | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                                                                                                                                               | m2 | 172,98   | 70,00     | 12 108,60        |
|             |                  | tep.izolace dřev.stropu ( podlahy ) podkrovi: 24,6*7,1-1,9*0,35-1,2*0,35-1,7*0,35                                                                                                                                            |    | 172,98   |           |                  |
| 184         | 713111130RT2     | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                                                                                                                                               | m2 | 386,58   | 140,00    | 54 120,50        |
|             |                  | V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |    |          |           |                  |
|             |                  | tep.izolace nad sdk podhledy                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |                  |
|             |                  | podkrovi: 25,2*7,1+25,2*2+16,1*6,25+16,1*0,5+2,5*6,6+1,8*0,15+4,1*4,1                                                                                                                                                        |    | 371,58   |           |                  |
|             |                  | r: 15                                                                                                                                                                                                                        |    | 15,00    |           |                  |
| 185         | 713121111R00     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                                                                                                                                                                 | m2 | 110,12   | 35,00     | 3 854,20         |
|             |                  | tep.izolace podlah přízemí: 2,9*3+1,6+1,4+3,3                                                                                                                                                                                |    | 15,00    |           |                  |
|             |                  | tep.izolace beton.stropu ( podlahy ) podkrovi: 95,12                                                                                                                                                                         |    | 95,12    |           |                  |
| 186         | 713131121R00     | Izolace tepelná stěn přichycením drátem                                                                                                                                                                                      | m2 | 264,21   | 80,00     | 21 136,80        |
|             |                  | tep.izolace sdk svislých stěn v podkrovi:                                                                                                                                                                                    |    |          |           |                  |
|             |                  | tl.14cm: 12*1,25*2+3,7*1,25+2,5*0,4                                                                                                                                                                                          |    | 35,63    |           |                  |
|             |                  | tl.12cm - ve 3                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |                  |
|             |                  | vrstvách: (1,65*3,7*3+5,55*2,6*3+0,65*3,5*2+0,4*3,5+3,6*2,4)*3                                                                                                                                                               |    | 228,59   |           |                  |
| 187         | 713191100RT9     | Položení separační fólie včetně dodávky fólie                                                                                                                                                                                | m2 | 110,12   | 20,00     | 2 202,40         |
|             |                  | přízemí: 15                                                                                                                                                                                                                  |    | 15,00    |           |                  |
|             |                  | podkrovi: 95,12                                                                                                                                                                                                              |    | 95,12    |           |                  |
| 188         | 713191221R00     | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky                                                                                                                                                                           | m  | 202,91   | 20,00     | 4 058,20         |
|             |                  | přízemí: 21,92+1,5*2+1,75*4+1,8*2+0,9*4+1,5*2-0,7*3+1,6*2+1,7*2                                                                                                                                                              |    | 46,62    |           |                  |
|             |                  | -0,8*3+2,05*2+1,8*2+1,5*2+1,9*2-0,8*3                                                                                                                                                                                        |    | 9,70     |           |                  |
|             |                  | podkrovi: 1,65*8+0,9*6+2,4*2+2,1*4+1*2+1,9*6+2*2+1,55*2+1*4+6*2+0,9*2+3,945*2                                                                                                                                                |    | 77,99    |           |                  |
|             |                  | 12*2+2,9*2-1,2+40                                                                                                                                                                                                            |    | 68,60    |           |                  |
| 189         | 713511321RT2     | Nátěr protipožární dřeva, C 1 nátěr barevný                                                                                                                                                                                  | m2 | 65,00    | 600,00    | 39 000,00        |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                 |                  | Nátěr se nanáší na <b>očistěný</b> povrch a je tvořen <b>zpěňujícím nátěrem</b> a <b>krycím nátěrem</b> .<br>Nátěrem se zvyšuje <b>požární odolnost</b> u <b>nosných prvků</b> o 11 minut, u <b>nenosných prvků</b> o 20 minut. |    |          |           |                   |
|                 |                  | viditelné části krovu v interiéru podkrovní:65                                                                                                                                                                                  |    | 65,00    |           |                   |
| 190             | 28375766.A       | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S<br>Souč. tepelné vodivosti 0,038                                                                                                                                                         | m3 | 3,47     | 1 800,00  | 6 243,84          |
|                 |                  | tep.izolace podlah přízemí vč.prořezu:15*0,03*1,05                                                                                                                                                                              |    | 0,47     |           |                   |
|                 |                  | tep.izolace beton.stropu ( podlahy ) podkrovní<br>vč.prořezu:95,12*0,03*1,05                                                                                                                                                    |    | 3,00     |           |                   |
| 191             | 63151402         | Deska z minerální plsti tl. 60 mm                                                                                                                                                                                               | m2 | 186,63   | 120,00    | 22 395,48         |
|                 |                  | tep.izolace dřev.stropu ( podlahy ) podkrovní vč.prořezu:172,98*1,05                                                                                                                                                            |    | 181,63   |           |                   |
|                 |                  | r:5                                                                                                                                                                                                                             |    | 5,00     |           |                   |
| 192             | 63151406         | Deska z minerální plsti tl. 100 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 602,53   | 180,00    | 108 455,89        |
|                 |                  | tep.izolace dřev.stropu ( podlahy ) podkrovní vč.prořezu:172,98*1,05                                                                                                                                                            |    | 181,63   |           |                   |
|                 |                  | tep.izolace nad sdk podhledy podkrovní vč.prořezu:386,575*1,05                                                                                                                                                                  |    | 405,90   |           |                   |
|                 |                  | r:15                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,00    |           |                   |
| 193             | 63151408         | Deska z minerální plsti tl. 120 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 250,01   | 210,00    | 52 503,00         |
|                 |                  | tep.izolace sdk svislých stěn v podkrovní vč.prořezu:                                                                                                                                                                           |    |          |           |                   |
|                 |                  | tl.12cm - ve 3 vrstvách:228,585*1,05                                                                                                                                                                                            |    | 240,01   |           |                   |
|                 |                  | r:10                                                                                                                                                                                                                            |    | 10,00    |           |                   |
| 194             | 63151410         | Deska z minerální plsti tl. 140 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 37,41    | 240,00    | 8 977,49          |
|                 |                  | tep.izolace sdk svislých stěn v podkrovní vč.prořezu:                                                                                                                                                                           |    |          |           |                   |
|                 |                  | tl.14cm:35,625*1,05                                                                                                                                                                                                             |    | 37,41    |           |                   |
| 195             | 63151412         | Deska z minerální plsti tl. 160 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 544,49   | 285,00    | 155 179,28        |
|                 |                  | tep.izolace nad sdk podhledy podkrovní vč.prořezu:386,575*1,05                                                                                                                                                                  |    | 405,90   |           |                   |
|                 |                  | tep.izolace podlah m.č.3.09, 3.12 ( volně položená )<br>vč.prořezu:117,7*1,05                                                                                                                                                   |    | 123,59   |           |                   |
|                 |                  | r:15                                                                                                                                                                                                                            |    | 15,00    |           |                   |
| 196             | 998713102R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                  | t  | 8,23     | 800,00    | 6 581,01          |
| 197             | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                                                                                                               | t  | 3,77     | 250,00    | 941,44            |
| 198             | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                    | t  | 3,77     | 200,00    | 753,16            |
| 199             | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                          | t  | 52,72    | 15,00     | 790,81            |
| 200             | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                          | t  | 3,77     | 250,00    | 941,44            |
| 201             | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                               | t  | 7,53     | 25,00     | 188,29            |
| 202             | 979087212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                                                                                                                           | t  | 3,77     | 100,00    | 376,58            |
| 203             | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                            | t  | 3,77     | 10,00     | 37,66             |
| 204             | 979990144R00     | Poplatek za skládku suti - minerální vata                                                                                                                                                                                       | t  | 3,77     | 300,00    | 1 129,73          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>527 025,53</b> |
| <b>Díl: 762</b> |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |
| 205             | 762085140R00     | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné                                                                                                                                                                                   | m  | 65,00    | 120,00    | 7 800,00          |
|                 |                  | viditelné části krovu v interiéru podkrovní:65                                                                                                                                                                                  |    | 65,00    |           |                   |
| 206             | 762131811R00     | Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí                                                                                                                                                                                     | m2 | 717,29   | 65,00     | 46 623,92         |
|                 |                  | demontáž stáv.roštu obložení severní fasády - latě, prkna ( 2x celkem )<br>:9,81*10,3+2,05*9,8*2+19,89*9,3-1,25*2,62*7-0,4*1,85*12                                                                                              |    | 366,08   |           |                   |
|                 |                  | -1,2*2,3-0,9*0,9-0,8*1,85-3,15*9,3+1,25*0,25*7+2,62*0,25*14                                                                                                                                                                     |    | -22,99   |           |                   |
|                 |                  | 0,4*0,25*12+1,85*0,25*24+1,2*0,25+2,3*0,25*2+0,9*0,25*3+0,8*0,25                                                                                                                                                                |    | 14,63    |           |                   |
|                 |                  | 1,85*0,25*2                                                                                                                                                                                                                     |    | 0,93     |           |                   |
|                 |                  | 358,6455                                                                                                                                                                                                                        |    | 358,65   |           |                   |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství                                                      | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 207  | 762313112R00  | Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm<br>svorníky nových a stáv.krokví:17                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 17,00<br>17,00                                                | 35,00     | 595,00      |
| 208  | 762313113R00  | Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm<br><b>Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje.</b><br>svorníky u vazných trámů:12                                                                                          | kus | 12,00<br>12,00                                                | 60,00     | 720,00      |
| 209  | 762331813R00  | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2<br>stáv.kce krovu:6,5*19+4,2*5+2,2*5+2,4*10+16,7+2,2+35                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 233,40<br>233,40                                              | 60,00     | 14 004,00   |
| 210  | 762332110R00  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2<br>nové prvky krovu:<br>pozednice 10/12:6,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 12,40<br>12,40                                                | 755,00    | 9 362,00    |
| 211  | 762332120R00  | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2<br>nové prvky krovu:<br>krokve 10/16:6,5*17+2,15*7+4,7<br>pozednice 16/14:16,7<br>vaznice 16/14:16,7                                                                                                                                                                                                               | m   | 163,65<br>130,25<br>16,70<br>16,70                            | 789,00    | 129 119,85  |
| 212  | 762341210RT2  | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně<br>dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm<br>bednění střechy nástavby - spodní ( skladba B ):16,3*6,3<br>bednění střechy nástavby - horní ( skladba B ):16,3*6,3<br>bednění střechy nástavby ( skladba G ):2,2*7                                                                                              | m2  | 220,78<br>102,69<br>102,69<br>15,40                           | 340,00    | 75 065,20   |
| 213  | 762341610RT2  | Bednění okapových říms z prken hrubých včetně dodávky<br>řeziva prkna tl. 24 mm<br>bednění říms severní<br>strany:16,32*0,25+16,3*0,2+0,22*0,15*2+3,25*0,15+3,25*0,2+0,22*0,15*2                                                                                                                                                                                 | m2  | 8,61<br>8,61                                                  | 442,00    | 3 805,40    |
| 214  | 762342202RT4  | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně<br>dodávky řeziva, latě 4/6 cm<br>laťování hlavní střechy:37,3*7,5*2+2,4*3,3-18,72*4,7                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 479,44<br>479,44                                              | 196,00    | 93 969,46   |
| 215  | 762342204RT3  | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně<br>dodávky řeziva, hranolek 5/5 cm<br>laťování hlavní střechy:37,3*7,5*2+2,4*3,3-18,72*4,7<br>kontralaťování střechy G:16,3*6,3                                                                                                                                                                         | m2  | 582,13<br>479,44<br>102,69                                    | 35,00     | 20 374,41   |
| 216  | 762342811R00  | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm<br>demontáž stáv.laťování střechy:37,3*7,5*2+2,5*20,25                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 610,13<br>610,13                                              | 65,00     | 39 658,13   |
| 217  | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy<br>nové prvky krovu:<br>pozednice 10/12:12,4*0,12*0,1<br>krokve 10/16:130,25*0,1*0,16<br>pozednice 16/14:16,7*0,16*0,14<br>vaznice 16/14:16,7*0,16*0,14<br>latě a kontralatě:479,436*0,04*0,06*5+582,126*0,05*0,05*1,5<br>bednění pult střechy:102,69*0,024*2+15,4*0,024<br>bednění říms severní strany:8,6095*0,024 | m3  | 16,42<br>0,15<br>2,08<br>0,37<br>0,37<br>7,94<br>5,30<br>0,21 | 1 500,00  | 24 633,75   |
| 218  | 762512245R00  | Položení podlah pod PVC šroubováním<br>OSB desky stropu ( podlahy ) podkroví - 2 vrstvy:(24,6*7,3-1,9*0,5-1,2*0,5-1,7*0,5)*2                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 354,36<br>354,36                                              | 184,00    | 65 202,24   |
| 219  | 762526110R00  | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm<br>dřev.rošt stropu ( podlahy ) podkroví:24,6*7,1-1,9*0,35-1,2*0,35-1,7*0,35                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 172,98<br>172,98                                              | 100,00    | 17 298,00   |
| 220  | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah<br>dřev.rošt stropu ( podlahy ) podkroví:120*4*0,03*0,05<br>OSB desky stropu ( podlahy ) podkroví - 2 vrstvy:354,36*0,018                                                                                                                                                                                      | m3  | 7,10<br>0,72<br>6,38                                          | 200,00    | 1 419,70    |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 221  | 762811811R00  | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm                                                                                                                                                                | m2  | 19,80    | 30,00     | 594,00      |
|      |               | rozebrání stropu - nad m.č.2.02 ( odhad ):3,6*5,5                                                                                                                                                             |     | 19,80    |           |             |
| 222  | 762822120R00  | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2                                                                                                                                                                      | m   | 265,50   | 60,00     | 15 930,00   |
|      |               | montáž dřev.stropnic stropu ( podlahy ) podkroví:                                                                                                                                                             |     |          |           |             |
|      |               | 8/24:1,07*4+1,3*2+1,75+2,05*3+2,25+3,89*43+4,06*20                                                                                                                                                            |     | 265,50   |           |             |
| 223  | 762822840R00  | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2                                                                                                                                                                    | m   | 21,60    | 60,00     | 1 296,00    |
|      |               | rozebrání stropu - nad m.č.2.02 ( odhad ):3,6*6                                                                                                                                                               |     | 21,60    |           |             |
| 224  | 762841812R00  | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou                                                                                                                                                                   | m2  | 15,00    | 60,00     | 900,00      |
|      |               | rozebrání stropu - nad m.č.2.02 ( odhad ):3*5                                                                                                                                                                 |     | 15,00    |           |             |
| 225  | 762895000R00  | Spojovací prostředky pro montáž stropů                                                                                                                                                                        | m3  | 5,10     | 200,00    | 1 019,52    |
|      |               | dřev.stropnice stropu ( podlahy ) podkroví :                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|      |               | 8/24:265,5*0,08*0,24                                                                                                                                                                                          |     | 5,10     |           |             |
| 226  | 762911111R00  | Impregnace řeziva máčením                                                                                                                                                                                     | m2  | 22,24    | 20,00     | 444,80      |
|      |               | Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i dřivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísňím. Aplikuje se máčením (1x). |     |          |           |             |
|      |               | nové prvky krovu :                                                                                                                                                                                            |     |          |           |             |
|      |               | pozednice 10/12:12,4*0,12*0,1                                                                                                                                                                                 |     | 0,15     |           |             |
|      |               | krokve 10/16:130,25*0,1*0,16                                                                                                                                                                                  |     | 2,08     |           |             |
|      |               | pozednice 16/14:16,7*0,16*0,14                                                                                                                                                                                |     | 0,37     |           |             |
|      |               | vaznice 16/14:16,7*0,16*0,14                                                                                                                                                                                  |     | 0,37     |           |             |
|      |               | latě a kontralatě:479,436*0,04*0,06*5+582,126*0,05*0,05*1,5                                                                                                                                                   |     | 7,94     |           |             |
|      |               | bednění:102,69*0,024*2+15,4*0,024                                                                                                                                                                             |     | 5,30     |           |             |
|      |               | dřev.stropnice stropu ( podlahy ) podkroví :                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|      |               | 8/24:265,5*0,08*0,24                                                                                                                                                                                          |     | 5,10     |           |             |
|      |               | dřev.rošt stropu ( podlahy ) podkroví:120*4*0,03*0,05                                                                                                                                                         |     | 0,72     |           |             |
|      |               | bednění říms severní strany:8,6095*0,024                                                                                                                                                                      |     | 0,21     |           |             |
| 227  | 76201Rpol     | Kotvení pozednice a vaznice krovu vč. ocel.závít.tyče M16 dl.35cm+matky a podložky                                                                                                                            | kus | 26,00    | 250,00    | 6 500,00    |
|      |               | kotvení nové části krovu:18+4*2                                                                                                                                                                               |     | 26,00    |           |             |
| 228  | 76202Rpol     | Svorník M12, dl.400mm vč.matek a podložek                                                                                                                                                                     | kus | 12,00    | 80,00     | 960,00      |
|      |               | svorníky u vazných trámů:12                                                                                                                                                                                   |     | 12,00    |           |             |
| 229  | 76203Rpol     | Svorník M12, dl.280mm vč.matek a podložek                                                                                                                                                                     | kus | 17,00    | 70,00     | 1 190,00    |
|      |               | svorníky nových a stáv.krokví:17                                                                                                                                                                              |     | 17,00    |           |             |
| 230  | 76204Rpol     | Seříznutí horní hrany vazného trámu                                                                                                                                                                           | kus | 4,00     | 250,00    | 1 000,00    |
|      |               | 4                                                                                                                                                                                                             |     | 4,00     |           |             |
| 231  | 76205Rpol     | Příplatek za slepení OSB desek podlah                                                                                                                                                                         | m2  | 177,18   | 50,00     | 8 859,00    |
|      |               | OSB desky stropu ( podlahy ) podkroví :24,6*7,3-1,9*0,5-1,2*0,5-1,7*0,5                                                                                                                                       |     | 177,18   |           |             |
| 232  | 60515002      | Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm                                                                                                                                                                     | m3  | 0,83     | 8 500,00  | 7 038,00    |
|      |               | dřev.rošt stropu ( podlahy ) podkroví:120*4*0,03*0,05*1,15                                                                                                                                                    |     | 0,83     |           |             |
| 233  | 60515236      | Hranol SM/JD 1                                                                                                                                                                                                | m3  | 8,89     | 8 500,00  | 75 534,40   |
|      |               | nové prvky krovu vč.profezu:                                                                                                                                                                                  |     |          |           |             |
|      |               | pozednice 10/12:12,4*0,12*0,1*1,1                                                                                                                                                                             |     | 0,16     |           |             |
|      |               | krokve 10/16:130,25*0,1*0,16*1,1                                                                                                                                                                              |     | 2,29     |           |             |
|      |               | pozednice 16/14:16,7*0,16*0,14*1,1                                                                                                                                                                            |     | 0,41     |           |             |
|      |               | vaznice 16/14:16,7*0,16*0,14*1,1                                                                                                                                                                              |     | 0,41     |           |             |
|      |               | dřev.stropnice stropu ( podlahy ) podkroví vč.profezu:                                                                                                                                                        |     |          |           |             |
|      |               | 8/24:265,5*0,08*0,24*1,1                                                                                                                                                                                      |     | 5,61     |           |             |
| 234  | 60726121      | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm                                                                                                                                                                   | m2  | 389,80   | 415,00    | 161 765,34  |
|      |               | OSB desky stropu ( podlahy ) podkroví vč.profezu:354,36*1,1                                                                                                                                                   |     | 389,80   |           |             |
| 235  | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                                                                                            | t   | 17,95    | 1 200,00  | 21 543,45   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 236              | 97901111R00   | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                                                                 | t   | 21,50    | 250,00    | 5 376,14          |
| 237              | 97901112R00   | Příplatek za každé další podlaží                                                                                                  | t   | 21,50    | 150,00    | 3 225,68          |
| 238              | 97908111R00   | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                      | t   | 21,50    | 200,00    | 4 300,91          |
| 239              | 97908112R00   | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                            | t   | 129,03   | 15,00     | 1 935,41          |
| 240              | 97908211R00   | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                            | t   | 21,50    | 250,00    | 5 376,14          |
| 241              | 97908212R00   | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                 | t   | 43,01    | 25,00     | 1 075,23          |
| 242              | 979088212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                                                             | t   | 21,50    | 100,00    | 2 150,45          |
| 243              | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                              | t   | 21,50    | 10,00     | 215,05            |
| 244              | 979990161R00  | Poplatek za skládku suti - dřevo                                                                                                  | t   | 21,50    | 300,00    | 6 451,36          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                    |     |          |           | <b>884 331,93</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>    | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                      |     |          |           |                   |
| 245              | 764331850R00  | Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 30°                                                                                    | m   | 4,40     | 30,00     | 132,00            |
|                  |               | demontáž stáv. lemování: 0,8*2+1,4*2                                                                                              |     | 4,40     |           |                   |
| 246              | 764352810R00  | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°                                                                                | m   | 100,80   | 30,00     | 3 024,00          |
|                  |               | demontáž stf. žlabů: 37,6*2+12,8*2                                                                                                |     | 100,80   |           |                   |
| 247              | 764391840R00  | Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, do 30°                                                                                  | m   | 5,00     | 30,00     | 150,00            |
|                  |               | demontáž závětr. lišt: 2,5*2                                                                                                      |     | 5,00     |           |                   |
| 248              | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm                                                                                | m   | 17,15    | 40,00     | 686,00            |
|                  |               | stáv. venk. parapety oken :                                                                                                       |     |          |           |                   |
|                  |               | přízemí: 0,95*2+0,4*3+1,45*2                                                                                                      |     | 6,00     |           |                   |
|                  |               | patro: 0,9+1,45*2+0,6*6+1,15*2+1,45                                                                                               |     | 11,15    |           |                   |
| 249              | 764421850R00  | Demontáž oplechování fims, rš od 250 do 330 mm                                                                                    | m   | 85,20    | 40,00     | 3 408,00          |
|                  |               | stáv. fimsy: 85,2                                                                                                                 |     | 85,20    |           |                   |
| 250              | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm                                                                                       | m   | 64,00    | 30,00     | 1 920,00          |
|                  |               | demontáž střešních svodů: 8,5*2+12,5*2+11*2                                                                                       |     | 64,00    |           |                   |
| 251              | 764904202RT2  | Úžlabní plech z poplast. plechu, tl. 0,5 mm                                                                                       | m   | 17,00    | 950,00    | 16 150,00         |
|                  |               | úžlabí - přecho střeš: 17                                                                                                         |     | 17,00    |           |                   |
| 252              | 764904203RT2  | Štitové lemování vrchní z poplast. plechu, tl. 0,5 mm                                                                             | m   | 15,10    | 500,00    | 7 550,00          |
|                  |               | štit. lemování: 6,3*2+2,5                                                                                                         |     | 15,10    |           |                   |
| 253              | 764904204RT2  | Štitové lemování spodní z poplast. plechu, tl. 0,5 mm                                                                             | m   | 15,10    | 600,00    | 9 060,00          |
|                  |               | štit. lemování: 6,3*2+2,5                                                                                                         |     | 15,10    |           |                   |
| 254              | 764904205RT2  | Okapový plech z poplast. plechu, tl. 0,5 mm rš. 205 mm                                                                            | m   | 97,40    | 300,00    | 29 220,00         |
|                  |               | okap. plech střešy nástavby: 17                                                                                                   |     | 17,00    |           |                   |
|                  |               | okap. plech hlavní střešy: 37,3+12,85*2+10,15+7,25                                                                                |     | 80,40    |           |                   |
| 255              | 764906310RS3  | Zastřešení lamelami z poplast. plechu, na dřevo povrchová úprava PE                                                               | m2  | 118,09   | 1 622,00  | 191 541,98        |
|                  |               | Dodávka a montáž lamel, zatahovacího plechu, větrací mřížky, spojovacího materiálu, těsnícího tmelu a správkové barvy.            |     |          |           |                   |
|                  |               | Rozměr tabule (š x d) 0,503 m x 0,85 - 8 m.                                                                                       |     |          |           |                   |
|                  |               | střešní krytina půdní nástavby ( skladba B ): 16,3*6,3                                                                            |     | 102,69   |           |                   |
|                  |               | krytina střešy nástavby ( skladba G ): 2,2*7                                                                                      |     | 15,40    |           |                   |
| 256              | 764908101RT2  | Kotlík žlabový kónický z poplast. plechu, žlab 125 mm v ostatních barvách                                                         | kus | 1,00     | 450,00    | 450,00            |
|                  |               | 1                                                                                                                                 |     | 1,00     |           |                   |
| 257              | 764908102RT2  | Kotlík žlabový kónický z poplast. plechu, žlab 150 mm v ostatních barvách                                                         | kus | 6,00     | 500,00    | 3 000,00          |
|                  |               | kotlíky: 6                                                                                                                        |     | 6,00     |           |                   |
| 258              | 764908104RT2  | Žlab podokapní půlkruh. z poplast. plechu, vel. 125 mm v ostatních barvách                                                        | m   | 6,00     | 500,00    | 3 000,00          |
|                  |               | Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách. |     |          |           |                   |
|                  |               | Žlab střešy výtahu: 6                                                                                                             |     | 6,00     |           |                   |
| 259              | 764908105RT2  | Žlab podokapní půlkruh. z poplast. plechu, vel. 150 mm v ostatních barvách                                                        | m   | 98,70    | 550,00    | 54 285,00         |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | <b>Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách.</b> |     |          |           |             |
|      |               | okap.žlaby:37,6+12,85*2+8,5+7,4+19,5                                                                                                     |     | 98,70    |           |             |
| 260  | 764908108RT2  | Odpadní trouby kruhové z poplast.plechu, D 87 mm v ostatních barvách                                                                     | m   | 0,80     | 600,00    | 480,00      |
|      |               | <b>Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách.</b>      |     |          |           |             |
|      |               | střecha výtahu:0,8                                                                                                                       |     | 0,80     |           |             |
| 261  | 764908110RT2  | Odpadní trouby kruhové z poplast.plechu, D 120 mm v ostatních barvách                                                                    | m   | 68,40    | 800,00    | 54 720,00   |
|      |               | <b>Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách.</b>      |     |          |           |             |
|      |               | střešní svody:12,2*2+10,2*2+11,8*2                                                                                                       |     | 68,40    |           |             |
| 262  | 764908301RT2  | Oplechování parapetů z poplast.plechu, rš 200 mm plech tl.0,5 mm, ostatní barvy                                                          | m   | 8,40     | 500,00    | 4 200,00    |
|      |               | <b>Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE (polyester) v ostatních barvách. RŠ 200 mm.</b>     |     |          |           |             |
|      |               | venk.parapety oken severní strany:                                                                                                       |     |          |           |             |
|      |               | podkrovi:0,75+1,5*3+0,45*7                                                                                                               |     | 8,40     |           |             |
| 263  | 764908303RT2  | Oplechování parapetů z poplast.plechu, rš 330 mm plech tl.0,5 mm, ostatní barvy                                                          | m   | 46,35    | 550,00    | 25 492,50   |
|      |               | <b>Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE (polyester) v ostatních barvách. RŠ 330 mm.</b>     |     |          |           |             |
|      |               | venk.parapety oken jižní, západní a východní strany s pův.omítkami:                                                                      |     |          |           |             |
|      |               | přízemí:1,25*10+0,95*2+1,65*3+1,15                                                                                                       |     | 20,50    |           |             |
|      |               | patro:1,25*15+0,95*4+1,65*2                                                                                                              |     | 25,85    |           |             |
| 264  | 764908304RT2  | Oplechování parapetů z poplast.plechu, rš 400 mm plech tl.0,5 mm, ostatní barvy                                                          | m   | 21,80    | 600,00    | 13 080,00   |
|      |               | <b>Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE (polyester) v ostatních barvách. RŠ 400 mm.</b>     |     |          |           |             |
|      |               | venk.parapety oken severní strany:                                                                                                       |     |          |           |             |
|      |               | přízemí:1,45*2+0,6+0,8+1*3+0,4*8                                                                                                         |     | 10,50    |           |             |
|      |               | patro:1,45*4+0,9+1+0,6*6                                                                                                                 |     | 11,30    |           |             |
| 265  | 764909401R00  | Izolační podstřešní systémová folie, dod.a mont.                                                                                         | m2  | 118,09   | 80,00     | 9 447,20    |
|      |               | systém.podložka na bednění střechy nástavby ( skladba B ):16,3*6,3                                                                       |     | 102,69   |           |             |
|      |               | systém.podložka střechy nástavby ( skladba G ):2,2*7                                                                                     |     | 15,40    |           |             |
| 266  | 764918222R00  | Z+M.oplech.okapů lak.plech. na šikmé střeše rš 330                                                                                       | m   | 85,20    | 60,00     | 5 112,00    |
|      |               | oplechování říms stáv.fasády:26,95+12,3+12,2                                                                                             |     | 51,45    |           |             |
|      |               | oplechování říms nad okny stáv.fasády:1,65*15+2*3+1,5*2                                                                                  |     | 33,75    |           |             |
| 267  | 764918314R00  | Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 500mm                                                                                             | m   | 25,70    | 180,00    | 4 626,00    |
|      |               | lemování komínu:1,5*2+0,65*2                                                                                                             |     | 4,30     |           |             |
|      |               | lemování boků nástavby a střechy výtahu:7,25+6,15+8                                                                                      |     | 21,40    |           |             |
| 268  | 764918403R00  | Z+M lemování trub z lak.ocel.plechu D do 150 mm                                                                                          | kus | 3,00     | 350,00    | 1 050,00    |
|      |               | odvětr.průchodky ve střeše:3                                                                                                             |     | 3,00     |           |             |
| 269  | 764918922R00  | Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 660 mm                                                                                               | m   | 18,45    | 220,00    | 4 059,00    |
|      |               | oplech.úžlabí střechy výtahu a nástavby:16,3+2,15                                                                                        |     | 18,45    |           |             |
| 270  | 764919401R00  | M.větracích prvků a komínků z lakovaného plechu                                                                                          | kus | 3,00     | 100,00    | 300,00      |
|      |               | odvětr.komínky ve střeše:3                                                                                                               |     | 3,00     |           |             |
| 271  | 764928304R00  | Z+M oplechování zdi z lakovaného plechu, rš 500 mm                                                                                       | m   | 9,05     | 400,00    | 3 620,00    |
|      |               | oplech.zdi střechy výtahu:2,45+6,6                                                                                                       |     | 9,05     |           |             |
| 272  | 13851063      | Tabule plechová z poplast.plechu tl.0,6mm                                                                                                | m2  | 75,80    | 350,00    | 26 530,56   |
|      |               | oplechování říms:85,2*0,33*1,2                                                                                                           |     | 33,74    |           |             |
|      |               | lemování:25,7*0,5*1,2                                                                                                                    |     | 15,42    |           |             |

## Soupis prací

|          |                                                            |               |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | <b>2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest</b> | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | <b>01 Stavební část</b>                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|             |                  | lemování trub:3*0,9                                                                        |     | 2,70     |           |                   |
|             |                  | komínky:3*1,3                                                                              |     | 3,90     |           |                   |
|             |                  | oplech.zdí střechy výtahu:9,05*0,5*1,2                                                     |     | 5,43     |           |                   |
|             |                  | oplech.úžlabí střechy výtahu a nástavby:18,45*0,66*1,2                                     |     | 14,61    |           |                   |
| 273         | 998764102R00     | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                          | t   | 2,07     | 1 600,00  | 3 314,15          |
| 274         | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                          | t   | 0,72     | 250,00    | 179,74            |
| 275         | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                                                           | t   | 0,72     | 150,00    | 107,84            |
| 276         | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                               | t   | 0,72     | 200,00    | 143,79            |
| 277         | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                     | t   | 4,31     | 15,00     | 64,71             |
| 278         | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                     | t   | 0,72     | 250,00    | 179,74            |
| 279         | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                          | t   | 1,44     | 25,00     | 35,95             |
| 280         | 979088212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                      | t   | 0,72     | 100,00    | 71,90             |
| 281         | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                       | t   | 0,72     | 10,00     | 7,19              |
| 282         | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                          | t   | 0,72     | 300,00    | 215,69            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                           |     |          |           | <b>480 614,92</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>765</b>       | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                       |     |          |           |                   |
| 283         | 765312810R00     | Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti                                           | m2  | 610,13   | 80,00     | 48 810,00         |
|             |                  | demontáž stáv.krytiny střechy:37,3*7,5*2+2,5*20,25                                         |     | 610,13   |           |                   |
| 284         | 765313186R00     | Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální                                                 | m   | 97,40    | 100,00    | 9 740,00          |
|             |                  | odvětráv.mřížka okrajů střechy:37,3+12,85*2+10,15+7,25+17                                  |     | 97,40    |           |                   |
| 285         | 765319212RM3     | Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2 taškami Stodo 12, posuvná taška, engoba | m2  | 479,44   | 755,00    | 361 974,18        |
|             |                  | krytina hlavní střechy:37,3*7,5*2+2,4*3,3-18,72*4,7                                        |     | 479,44   |           |                   |
| 286         | 765319411RT3     | Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou tašky s engobou, pás větrací kovový        | m   | 24,50    | 1 250,00  | 30 625,00         |
|             |                  | hřeben střechy:24,5                                                                        |     | 24,50    |           |                   |
| 287         | 765319421RT3     | Montáž nároží z hřebenáčů na sucho s podložkou tašky s engobou, pás větrací kovový         | m   | 40,00    | 1 250,00  | 50 000,00         |
|             |                  | nároží střechy:10*4                                                                        |     | 40,00    |           |                   |
| 288         | 765319813RM3     | Montáž tašky prostupové s nástavcem taška odvětrací s nástavcem s engobou                  | kus | 1,00     | 3 520,00  | 3 520,00          |
|             |                  | 1                                                                                          |     | 1,00     |           |                   |
| 289         | 765319921R00     | Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,rovné                                          | m   | 89,00    | 122,00    | 10 858,00         |
|             |                  | stř.okna, komín,<br>lemování:1,9*2*6+3,1*2*6+0,8*4+1,9*2+1,8*2+1,5*2+0,7*2+7*2             |     | 89,00    |           |                   |
| 290         | 765319922R00     | Přířezání a uchycení jednostranně tašek dr.,šikmé                                          | m   | 80,00    | 150,00    | 12 000,00         |
|             |                  | nároží:10*2*4                                                                              |     | 80,00    |           |                   |
| 291         | 765799311RK5     | Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů vč.podstřešní difúzní fólie             | m2  | 479,44   | 95,00     | 45 546,42         |
|             |                  | pojistná hydroizolace hlavní části střechy:479,436                                         |     | 479,44   |           |                   |
| 292         | 765799313RL2     | Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů vč.podstřešní difúzní fólie              | m2  | 118,09   | 95,00     | 11 218,55         |
|             |                  | pojistná hydroizolace na bednění střechy nástavby ( skladba B ):16,3*6,3                   |     | 102,69   |           |                   |
|             |                  | pojistná hydroizolace střechy nástavby ( skladba G ):2,2*7                                 |     | 15,40    |           |                   |
| 293         | 998765102R00     | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                               | t   | 22,31    | 950,00    | 21 192,00         |
| 294         | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                          | t   | 25,63    | 250,00    | 6 406,31          |
| 295         | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                                                           | t   | 25,63    | 150,00    | 3 843,79          |
| 296         | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                               | t   | 25,63    | 200,00    | 5 125,05          |
| 297         | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                     | t   | 153,75   | 15,00     | 2 306,27          |
| 298         | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                     | t   | 25,63    | 250,00    | 6 406,31          |
| 299         | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                          | t   | 51,25    | 25,00     | 1 281,26          |
| 300         | 979088212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                      | t   | 25,63    | 100,00    | 2 562,53          |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 301         | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t   | 25,63    | 10,00     | 256,25            |
| 302         | 979990001R00     | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 25,63    | 300,00    | 7 687,58          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |           | <b>641 359,50</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |                   |
| 303         | 766601211RT2     | Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska fólie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 15 mm<br>Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou.<br>PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP páska = paropropustná expanzní páska (exteriér).<br>podkrovi: 1,5*2+2,5*4+1,5+1,25*2+0,75+1,25*2+0,45*6+1*12                                            | m   | 34,95    | 180,00    | 6 291,00          |
| 304         | 766601229RT2     | Těsnění oken.spáry,parapet,PT fólie+PP fólie+páska PT fólie š.75 mm; PP fólie š.100 mm+páska tl.4 mm<br>Vložení parotěsné a paropropustné folie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezení provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu, PU pěny.<br>PT = parotěsná okenní folie (interiér); PP = paropropustná okenní folie (exteriér)<br>podkrovi: 1,5*2+1,5+0,75+0,45*6 | m   | 7,95     | 300,00    | 2 385,00          |
| 305         | 766624041R00     | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm<br>Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování a spojovacího materiálu.<br>střešní výlezy: 2                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,00     | 1 250,00  | 2 500,00          |
| 306         | 766624042R00     | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm<br>Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování a spojovacího materiálu.<br>střešní okna: 12+4+1                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 17,00    | 1 450,00  | 24 650,00         |
| 307         | 766624043R00     | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm<br>Položka obsahuje montáž střešního okna včetně lemování a spojovacího materiálu.<br>střešní okna: 12                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,00    | 1 650,00  | 19 800,00         |
| 308         | 766624047R00     | Montáž zateplovací sady pro střešní okna<br>Položka obsahuje montáž zateplovací sady (tepelné izolační rám, manžeta z hydroizolační fólie, samonosný drenážní žlábek z galvanizované oceli) střešních oken<br>29                                                                                                                                                                           | kus | 29,00    | 280,00    | 8 120,00          |
| 309         | 766661112R00     | Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m<br>přízemí: 7<br>patro: 1<br>podkrovi: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 24,00    | 550,00    | 13 200,00         |
| 310         | 766669117R00     | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň<br>patro: 1<br>podkrovi: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 4,00     | 250,00    | 1 000,00          |
| 311         | 766670021R00     | Montáž kliky a štitku<br>přízemí: 7<br>patro: 1<br>podkrovi: 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 24,00    | 150,00    | 3 600,00          |
| 312         | 766711001R00     | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním<br>podkrovi: 1,5*4+2,5*4+1,5*2+1,25*2+0,75*2+1,25*2+0,45*12+1*12                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 42,90    | 180,00    | 7 722,00          |
| 313         | 76607Rpol        | Plastové okno 150/250cm, čtyřkřídle, OV k - 1,1<br>podkrovi: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 2,00     | 18 750,00 | 37 500,00         |
| 314         | 76612Rpol        | Plastové okno 45/100cm, jednokřídle, OV k - 1,1<br>podkrovi: 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 6,00     | 3 250,00  | 19 500,00         |
| 315         | 76613Rpol        | Plastové okno 150/125cm, dvoukřídle, OV k - 1,1<br>podkrovi: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00     | 9 375,00  | 9 375,00          |
| 316         | 76614Rpol        | Plastové okno 75/125cm, jednokřídle, OV k - 1,1<br>podkrovi: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00     | 5 680,00  | 5 680,00          |
| 317         | 76619Rpol        | Dřevěné madlo schodiště do podkrovi vč.kotev vč.nátěrů, d+m<br>zábradlí schodiště do podkrovi: 2,3+2,6+1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,70     | 800,00    | 5 360,00          |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | množství                       | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-------------|
| 318  | 76621Rpol     | Dřevěné vnitřní vyrovnávací schody 2x17,5/30cm půdorys 90/110cm, vč.montáže<br><u>podkrovi:1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00<br>1,00                   | 18 500,00 | 18 500,00   |
| 319  | 76622Rpol     | Dřevěné vnitřní vyrovnávací schody 2x17,5/30cm půdorys 90/235cm, vč.montáže<br><u>podkrovi:1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00<br>1,00                   | 25 500,00 | 25 500,00   |
| 320  | 54913713.M    | Dveřní kování dle výběru investora<br><u>přízemí:7</u><br><u>patro:1</u><br><u>podkrovi:16</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 24,00<br>7,00<br>1,00<br>16,00 | 500,00    | 12 000,00   |
| 321  | 54917265      | Zavírač dveří hydraulický protipožární<br><u>patro:1</u><br><u>podkrovi:3</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00<br>1,00<br>3,00           | 1 500,00  | 6 000,00    |
| 322  | 611402005     | Okno střešní 78 x 98 cm<br>Střešní kyvné okno s integrovaným elektrickým ovládáním pro sklon střechy 15-90°<br>• Ovládání okna dálkovým ovladačem io-homecontrol se stavovým displejem.<br>• Radiofrekvenční technologie.<br>• Možnost naprogramovat otevírání/zavírání okna v danou dobu (čas/den).<br>• Prvky elektrického ovládání jsou zabudované ve střešním okně.<br>• Součástí ovládání okna je dešťový senzor, který automaticky zavře okno v případě deště.<br>• Okno je možné ovládat i manuálně.<br>• Možnost přímého připojení elektricky ovládaných doplňků – rolet či žaluzii.<br>• Snadné připojení do zásuvky pomocí 7,5 m dlouhého kabelu s vidlicí.<br>Materiál rámu/křídla:<br>Lepený dřevěný profil z jehličnanů s dvojvrstvným lakováním. Dřevěné části jsou opatřeny impregnací a 85 µm vrstvou transparentního laku. Nátěry jsou mezi jednotlivými vrstvami zbrušeny.<br>Dvojsklo proti hluku a přehřívání –60<br>– Vnitřní lepené sklo se dvěma PVB fóliemi – 2x3 mm<br>– Argon – 15 mm<br>– Venkovní tvrzené sklo s úpravou proti přehřívání a samočistící vrstvou – 6 mm<br>U okna = 1,2 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla<br>U skla = 1,0 ( W/m2 K) koeficient prostupu tepla<br><u>stř.okna:12</u> | kus | 12,00                          | 32 000,00 | 384 000,00  |
| 323  | 61140282.A    | Lemování okna 78x 98 cm<br>Krytina s vysokým profilem do 120 mm<br>Hliníkové provedení<br><u>lemování stř.oken:4</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,00<br>4,00                   | 2 100,00  | 8 400,00    |
| 324  | 61140283.A    | Lemování okna 78x118 cm<br>Krytina s vysokým profilem do 120 mm<br>Hliníkové provedení<br><u>lemování stř.oken:1</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00<br>1,00                   | 2 300,00  | 2 300,00    |
| 325  | 61140327.A    | Kombi lemování 78x98 cm<br>Pro osazení dvou a více oken do profilované střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm, např. keramické a betonové tašky, vlnité eternitové a plechové šablony atd. (i plochou střešní krytinu s tloušťkou více než 15 mm, např. bobrovka).<br>Vzdálenost (A) mezi rámy oken instalovaných vedle sebe = 140 mm.<br>Hliníkové provedení<br><u>lemování sdruž.stř.oken:6</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 6,00<br>6,00                   | 2 500,00  | 15 000,00   |
| 326  | 61140330.A    | Kombi lemování 78x160 cm<br>Pro osazení dvou a více oken do profilované střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm, např. keramické a betonové tašky, vlnité eternitové a plechové šablony atd. (i plochou střešní krytinu s tloušťkou více než 15 mm, např. bobrovka).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 6,00                           | 3 000,00  | 18 000,00   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Vzdálenost (A) mezi rámy oken instalovaných vedle sebe = 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           |             |
|      |               | Hliníkové provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |             |
|      |               | lemování sdrůž.stř.oken:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,00     |           |             |
| 327  | 61140502.A    | Okno střešní š. 78 x 98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 4,00     | 32 000,00 | 128 000,00  |
|      |               | Kyvné střešní okno s ventilační klapkou do střechy se sklonem od 15° do 90°.<br>křídlo otočné o 160°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |             |
|      |               | Materiál rámu/křídla: Povrchová vrstva z polyuretanu opatřená lakem bílé barvy s UV fi ltreem (polyuretanová úprava),<br>NCS S 0500-N jako RAL 9003. Jádru profilu z lepeného dřevěného hranolu.                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
|      |               | Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo), lepší<br>zvukové izolační vlastnosti, samočisticí úprava.<br>2x3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií /14,5 mm Argon / 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a<br>samočisticí úpravou<br>U okna = 1,2 součinitel prostupu tepla<br>U skla = 1,0 součinitel prostupu tepla<br>Rw = 35 dB |     |          |           |             |
|      |               | stř.okna:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 4,00     |           |             |
| 328  | 61140503.A    | Okno střešní š. 78 x 118 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00     | 33 500,00 | 33 500,00   |
|      |               | Kyvné střešní okno s ventilační klapkou do střechy se sklonem od 15° do 90°.<br>křídlo otočné o 160°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |             |
|      |               | Materiál rámu/křídla: Povrchová vrstva z polyuretanu opatřená lakem bílé barvy s UV fi ltreem (polyuretanová úprava),<br>NCS S 0500-N jako RAL 9003. Jádru profilu z lepeného dřevěného hranolu.                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
|      |               | Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo), lepší<br>zvukové izolační vlastnosti, samočisticí úprava.<br>2x3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií /14,5 mm Argon / 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a<br>samočisticí úpravou<br>U okna = 1,2 součinitel prostupu tepla<br>U skla = 1,0 součinitel prostupu tepla<br>Rw = 35 dB |     |          |           |             |
|      |               | stř.okna:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00     |           |             |
| 329  | 611405051     | Okno střešní š. 78 x 160 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 12,00    | 36 000,00 | 432 000,00  |
|      |               | Kyvné střešní okno s ventilační klapkou do střechy se sklonem od 15° do 90°.<br>křídlo otočné o 160°                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           |             |
|      |               | Materiál rámu/křídla: Povrchová vrstva z polyuretanu opatřená lakem bílé barvy s UV fi ltreem (polyuretanová úprava),<br>NCS S 0500-N jako RAL 9003. Jádru profilu z lepeného dřevěného hranolu.                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
|      |               | Energeticky úsporné izolační dvojsklo, zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo), lepší<br>zvukové izolační vlastnosti, samočisticí úprava.<br>2x3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií /14,5 mm Argon / 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a<br>samočisticí úpravou<br>U okna = 1,2 součinitel prostupu tepla<br>U skla = 1,0 součinitel prostupu tepla<br>Rw = 35 dB |     |          |           |             |
|      |               | stř.okna:12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 12,00    |           |             |
| 330  | 611405904     | Sada zateplovací 78x98 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 16,00    | 1 250,00  | 20 000,00   |
|      |               | Zateplovací sada se skládá ze tří částí:<br>• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci<br>• Plisovaná manžeta<br>• Samonosný drenážní žlábek                                                                                                                                                                                                                              |     |          |           |             |
| 331  | 611405905     | Sada zateplovací 78x118 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00     | 1 350,00  | 1 350,00    |
|      |               | Zateplovací sada se skládá ze tří částí:<br>• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci<br>• Plisovaná manžeta                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           |             |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZS v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | množství                        | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------|---------------------|
|             |                  | • Samonosný drenážní žlábek                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                 |           |                     |
| 332         | 611405907        | Sada zateplovací 78x160 cm<br>Zateplovací sada se skládá ze tří částí:<br>• Izolační rám s ocelovým rámečkem a montážními úhelníky pro snadnou instalaci<br>• Plisovaná manžeta<br>• Samonosný drenážní žlábek                                                               | kus | 12,00                           | 1 450,00  | 17 400,00           |
| 333         | 61140600         | Výlez střešní pro neobývaná podkrovní<br>střešní výlez:2                                                                                                                                                                                                                     | kus | 2,00<br>2,00                    | 5 000,00  | 10 000,00           |
| 334         | 61161804         | Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60-90x197<br>přízemí:7<br>podkrovní:14                                                                                                                                                                                                        | kus | 21,00<br>7,00<br>14,00          | 3 600,00  | 75 600,00           |
| 335         | 61165620         | Dveře vnitřní protipožární EI30 DP3 90x197cm dýha<br>patro:1<br>podkrovní:3                                                                                                                                                                                                  | kus | 4,00<br>1,00<br>3,00            | 6 500,00  | 26 000,00           |
| 336         | 998766201R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                             | %   | 8 591,49                        | 1,00      | 8 591,49            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                 |           | <b>1 408 824,49</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>767</b>       | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                 |           |                     |
| 337         | 767392113R00     | Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, přístřelením<br>montáž trapéz. plechů stropu ( podlahy )<br>podkrovní:5,4*6+5,6*2,6+5,1*6+2,2*0,2+3,8*3,6+2,2*0,2+3                                                                                                                     | m2  | 95,12<br>95,12                  | 350,00    | 33 292,00           |
| 338         | 76701Rpol        | Ocelové zábradlí schodiště do podkrovní vč.dř.madla<br>vč.kotvení a nátěrů, d+m<br>zábradlí schodiště do podkrovní:2,3+0,6+2,9+1,8                                                                                                                                           | m   | 7,60<br>7,60                    | 5 000,00  | 38 000,00           |
| 339         | 15484122         | Profil trapézový TR 40S/160x0,88mm Aluzink<br>trapéz.plechů stropu ( podlahy ) podkrovní vč.přesahů a<br>prořezu:95,12*1,25+1,1                                                                                                                                              | m2  | 120,00<br>120,00                | 350,00    | 42 000,00           |
| 340         | 998767202R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                            | %   | 1 089,59                        | 1,95      | 2 124,70            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                 |           | <b>115 416,70</b>   |
| <b>Díl:</b> | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                 |           |                     |
| 341         | 771101210RT2     | Penetrace podkladu pod dlažby vč.penetračního nátěru<br>90,038                                                                                                                                                                                                               | m2  | 90,04<br>90,04                  | 30,00     | 2 701,14            |
| 342         | 771275106RT1     | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10 na<br>flexibilní lepidlo a spár. hmotu<br>keram.obklad bet.schodiště do podkrovní - nášlapy:26*1,2*0,3<br>keram.obklad bet.schodiště do podkrovní - podstupnice:26*1,2*0,2                                                 | m2  | 15,60<br>9,36<br>6,24           | 600,00    | 9 360,00            |
| 343         | 771475014RT1     | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm na flexibilní<br>lepidlo a spár. hmotu<br>podkrovní:13,75*2+3,95*2+0,75*2-1,2-0,7-0,9*4-1-0,6-<br>0,8*2+1,95*2+3,45*2-0,9*2                                                                                                   | m   | 37,20<br>37,20                  | 100,00    | 3 720,00            |
| 344         | 771475034RT1     | Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm na<br>flexibilní lepidlo a spár. hmotu<br>sokl schodiště do<br>podkrovní:1,95+1,5+1,2+0,3+1,5+1,2+2,25+1,55+1,2+1,7+0,3+0,2*26                                                                                             | m   | 19,85<br>19,85                  | 120,00    | 2 382,00            |
| 345         | 771479001R00     | Rezání dlaždic keramických pro soklíky<br>19,85+37,2                                                                                                                                                                                                                         | m   | 57,05<br>57,05                  | 80,00     | 4 564,00            |
| 346         | 771575109RT8     | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm na flexibilní<br>lepidlo a spár. hmotu<br>ker.dlažba:<br>přízemí:2,9*2+1,4+3,3+2,9+1,6<br>podesty schodiště do podkrovní:1,2*1,2*2+1,3*1,2<br>podkrovní:3,9+4+1,6+1,9+3,2+3,9+2,1+1,6+12,9+13,75*2,2+5*0,4+1,2*<br>0,4+1,73*1,6 | m2  | 90,04<br>15,00<br>4,44<br>70,60 | 550,00    | 49 520,90           |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.             | Číslo položky            | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | množství                                                    | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 347              | 771577843R00             | Podlahový profil dilatační výšky 10 mm dod.a mont.<br>přízemí: 0,8*2+0,7*2+1,2+1,4+0,8+1,4+0,7+1,4<br>podkrovi: 0,7*2+0,8*3+0,7*3+0,6+2,6+2,2                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 21,20<br>9,90<br>11,30                                      | 250,00    | 5 300,00          |
| 348              | 771578011R00             | Spára podlaha - stěna, silikonem dod.a mont.<br>přízemí:<br>spoj ker.dlažba/ker.obklad: 1,55*2+1,92*2-0,7*3+2,05*2+1,75*2-0,7*2-0,8<br>-0,8-0,7+1,8*2+1,4*2-0,8*2+0,35*2+1,4*2+0,9*2-0,7+0,35*2+0,9*6+1,5*6<br>sokl schodiště: 19,85<br>podkrovi:<br>keram.sokl: 37,2<br>spoj ker.dlažba/ker.obklad: 2,1*4+1,9*6+1*2-0,8*3-0,6-0,7*6+2,4*2+0,9*6+1,5*6+1,65*2+1*4+2*2<br>1,4*2-0,7*3 | m  | 136,09<br>10,24<br>23,00<br>19,85<br>37,20<br>45,10<br>0,70 | 35,00     | 4 763,15          |
| 349              | 771579795RT2             | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně<br>přízemí: 15<br>podkrovi: 51,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 66,33<br>15,00<br>51,33                                     | 30,00     | 1 989,90          |
| 350              | 597642030                | Dlažba keramická matná 300x300x9 mm<br>přízemí: 15*1,1<br>podesty schodiště do podkrovi: 4,44*1,1<br>keram.obklad bet.schodiště do podkrovi - podstupnice: 31,2*0,2*1,1<br>sokl: 2,5<br>podkrovi: 70,598*1,1<br>sokl: 5                                                                                                                                                              | m2 | 113,41<br>16,50<br>4,88<br>6,86<br>2,50<br>77,66<br>5,00    | 250,00    | 28 351,45         |
| 351              | 597642400                | Dlažba keramická schodovka 300x300x9 mm<br>keram.obklad bet.schodiště do podkrovi - nášlapy: 31,2*0,3*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 10,30<br>10,30                                              | 250,00    | 2 574,00          |
| 352              | 998771102R00             | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 2,74                                                        | 400,00    | 1 097,78          |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                             |           | <b>116 324,32</b> |
| <b>Díl: 776</b>  | <b>Podlahy povlakové</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                             |           |                   |
| 353              | 776421100RU1             | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně<br>dodávky soklíku PVC<br>podkrovi: 7,02*4+12*4+0,35*2+0,15*4+0,15*16-0,9*2+6*2+3,945*2-0,9*2+0,9+0,85                                                                                                                                                                                                                             | m  | 97,82<br>97,82                                              | 95,00     | 9 292,90          |
| 354              | 776521110R00             | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo<br>podkrovi: 83,3+83,9+23,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 191,00<br>191,00                                            | 220,00    | 42 020,00         |
| 355              | 776981121RT2             | Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin profil<br>samolepicí, šířky 30 mm<br>podkrovi: 0,9*7                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,30<br>6,30                                                | 250,00    | 1 575,00          |
| 356              | 776994121R00             | Svařování (lepení) povlakových podlah za studena<br>podkrovi: 191*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 286,50<br>286,50                                            | 30,00     | 8 595,00          |
| 357              | 28410199                 | Drát svářecí jednobarevný<br>podkrovi: 286,5*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 300,83<br>300,83                                            | 30,00     | 9 024,75          |
| 358              | 284123063                | Podlahovina PVC zátěžové tl. 2 mm š. 2 m<br>podkrovi: 191*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 210,10<br>210,10                                            | 420,00    | 88 242,00         |
| 359              | 998776202R00             | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %  | 2 325,41                                                    | 0,80      | 1 860,33          |
| <b>Celkem za</b> |                          | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                             |           | <b>160 609,98</b> |
| <b>Díl: 781</b>  | <b>Obklady keramické</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                             |           |                   |
| 360              | 781101210RT2             | Penetrace podkladu pod obklady<br>Položka obsahuje provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 202,16<br>202,16                                            | 30,00     | 6 064,80          |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 361  | 781415015RT2  | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm na flexibilní lepidlo a spár. hmotu | m2  | 202,16   | 600,00    | 121 296,00  |
|      |               | přízemí:                                                                                |     |          |           |             |
|      |               | m.č. 1.05:1,8*2*2+1,38*2*2-0,8*2*2+0,35*2*2                                             |     | 10,92    |           |             |
|      |               | m.č. 1.06:1,5*2*2+1,92*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2-0,6*1,22*2+1,22*0,45*4+10                    |     | 21,41    |           |             |
|      |               | m.č. 1.07:0,9*2*2+1,5*2*2-0,7*2*2-0,6*1,22+1,22*0,45*2                                  |     | 8,57     |           |             |
|      |               | m.č. 1.08:2,02*2*2+1,75*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2                                             |     | 10,68    |           |             |
|      |               | m.č. 1.09:0,9*2*4+1,5*2*4-0,7*2*2-0,45*1,22*2+1,22*0,45*2+1,22*0,3*2                    |     | 17,13    |           |             |
|      |               | m.č. 1.10:0,9*2*2+1,75*2*2-0,7*2*2                                                      |     | 9,20     |           |             |
|      |               | patro:                                                                                  |     |          |           |             |
|      |               | m.č. 2.03 - špalety okna:1,05*0,35*2                                                    |     | 0,74     |           |             |
|      |               | podkrovi:                                                                               |     |          |           |             |
|      |               | m.č. 3.02:1,73*2*2+2,1*2*2-0,8*2*2+0,2*2*2                                              |     | 12,92    |           |             |
|      |               | m.č. 3.03:1,65*2*2+2,4*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75*2+0,25*0,75*4+10                   |     | 23,28    |           |             |
|      |               | m.č. 3.04:0,9*2*2+1,65*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+0,9*0,15+0,75*0,25*2                       |     | 8,97     |           |             |
|      |               | m.č. 3.05:1*2*2+1,73*2*2-0,6*2*2+0,25*2*2                                               |     | 10,72    |           |             |
|      |               | m.č. 3.06:2,1*2*2+1,73*2*2-0,8*2*2-0,7*2*2+0,25*2*2                                     |     | 11,92    |           |             |
|      |               | m.č. 3.07:0,9*2*4+1,65*2*4-0,7*2*2-0,45*0,75*2+0,75*0,25*4+10                           |     | 27,68    |           |             |
|      |               | m.č. 3.14:1,83*2*2+1*2*2-0,7*2*2+0,25*2*2                                               |     | 9,52     |           |             |
|      |               | m.č. 3.15:1*2*2+1,55*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+1*0,15+0,25*0,75*2                           |     | 8,99     |           |             |
|      |               | m.č. 3.10:1,15*1,5+0,4*1,5*2                                                            |     | 2,93     |           |             |
|      |               | m.č. 3.11:1,6*1,5+0,4*1,5                                                               |     | 3,00     |           |             |
|      |               | m.č. 3.13:1,8*1,5+0,6*1,5                                                               |     | 3,60     |           |             |
| 362  | 781419706R00  | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně                                        | m2  | 202,16   | 30,00     | 6 064,80    |
|      |               | 202,16                                                                                  |     | 202,16   |           |             |
| 363  | 781419711R00  | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl                                      | m2  | 55,51    | 50,00     | 2 775,30    |
|      |               | m.č. 1.07:0,9*2*2+1,5*2*2-0,7*2*2-0,6*1,22+1,22*0,45*2                                  |     | 8,57     |           |             |
|      |               | m.č. 1.10:0,9*2*2+1,75*2*2-0,7*2*2                                                      |     | 9,20     |           |             |
|      |               | m.č. 2.03 - špalety okna:1,05*0,35*2                                                    |     | 0,74     |           |             |
|      |               | m.č. 3.04:0,9*2*2+1,65*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+0,9*0,15+0,75*0,25*2                       |     | 8,97     |           |             |
|      |               | m.č. 3.14:1,83*2*2+1*2*2-0,7*2*2+0,25*2*2                                               |     | 9,52     |           |             |
|      |               | m.č. 3.15:1*2*2+1,55*2*2-0,7*2*2-0,45*0,75+1*0,15+0,25*0,75*2                           |     | 8,99     |           |             |
|      |               | m.č. 3.10:1,15*1,5+0,4*1,5*2                                                            |     | 2,93     |           |             |
|      |               | m.č. 3.11:1,6*1,5+0,4*1,5                                                               |     | 3,00     |           |             |
|      |               | m.č. 3.13:1,8*1,5+0,6*1,5                                                               |     | 3,60     |           |             |
| 364  | 781497121RS2  | Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 8 mm                      | m   | 169,85   | 250,00    | 42 462,50   |
|      |               | přízemí:1,5*2+1,95*2+1,25*4+1,75*6+1,8*2+0,9*2+2,05*2*2+0,9*6+1,5*6+1,25*6              |     | 57,80    |           |             |
|      |               | patro:0,35*2+1,05*2                                                                     |     | 2,80     |           |             |
|      |               | podkrovi:1,95*6+1*2+2,1*4+2*3+2,4*2+1,65*2+0,75*12+0,9*9+1,65*6+1*5+2,05*2              |     | 72,30    |           |             |
|      |               | 1,55*2+0,75*2+2+1,15+1,6+0,4*3+1,5*4+0,6+1,8+1,5*2+15                                   |     | 36,95    |           |             |
| 365  | 78149Rpol     | Montáž dveřík na lepidlo 300x300mm vč.dodávky plast.dveříek 300/300 mm                  | kus | 4,00     | 500,00    | 2 000,00    |
|      |               | přízemí:1                                                                               |     | 1,00     |           |             |
|      |               | podkrovi:3                                                                              |     | 3,00     |           |             |



## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 366         | 59782165         | Obklad keramický 200x250mm dle výběru investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 222,35   | 250,00    | 55 588,50         |
|             |                  | přízemí: 77,89*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 85,68    |           |                   |
|             |                  | patro: 0,735*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,81     |           |                   |
|             |                  | podkrovní: 123,515*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 135,87   |           |                   |
| 367         | 998781102R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 3,09     | 400,00    | 1 237,86          |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>237 489,76</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |                   |
| 368         | 783225100R00     | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 41,80    | 180,00    | 7 524,00          |
|             |                  | přízemí:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |
|             |                  | nové zárubně: 0,8*2*3+0,7*2*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,40    |           |                   |
|             |                  | stáv. zárubně zasaž. místností: 1,2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 2,40     |           |                   |
|             |                  | patro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |                   |
|             |                  | nové zárubně: 0,9*2+0,8*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,40     |           |                   |
|             |                  | podkrovní:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           |                   |
|             |                  | nové zárubně: 0,8*2*3+0,7*2*5+0,9*2*7+0,6*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 25,60    |           |                   |
| 369         | 783601811R00     | Odstranění nátěrů truhlářských, oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 755,92   | 20,00     | 15 118,40         |
|             |                  | příprava stáv. prvků krovu pro nátěry: 755,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 755,92   |           |                   |
| 370         | 783782412R00     | Nátěr ochranný tesařských konstrukcí 2x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 855,92   | 120,00    | 102 710,40        |
|             |                  | Vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek pro sanaci řeziva, krovů atd. napadeného dřevokazným hmyzem (např. tesařík, červotoč) a pro následnou impregnaci dřeva. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojité nátěry 30 g/m2. |    |          |           |                   |
|             |                  | ochranný nátěr stáv. prvků krovu (cca !)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |                   |
|             |                  | ); 36,3*0,64+11,55*0,64*2+9,65*0,64+10*0,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 50,59    |           |                   |
|             |                  | 29*0,88*2+4,2*0,88+3,15*0,64*20+1,5*0,6*28+4,5*0,72*22+6,8*0,72*8                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 230,70   |           |                   |
|             |                  | 5,7*0,86*2+1,4*0,86*4+7,4*0,6*33+3,5*0,6*17+6*0,6*4+4,9*0,6*4                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 223,00   |           |                   |
|             |                  | 3,5*0,6*4+2,6*0,6*4+1,4*0,6*4+8,1*0,84*4+11,9*1,16*7+6,1*0,7*14                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 201,62   |           |                   |
|             |                  | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 150,00   |           |                   |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>125 352,80</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |                   |
| 371         | 784191101R00     | Penetrace podkladu univerzální 1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 374,41 | 15,00     | 20 616,22         |
|             |                  | štuk. stěny a stropy: 16,5+16,6185+92,43+57,809+402,3773+82,17                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 667,90   |           |                   |
|             |                  | sdk podhledy v podkrovní: 199,721+250,389+74,04+22,2+12,7*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 556,51   |           |                   |
|             |                  | ostatní plochy: 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 150,00   |           |                   |
| 372         | 784195212R00     | Malba tekutá, bílá, 2 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1 374,41 | 45,00     | 61 848,67         |
|             |                  | 1374,4148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1 374,41 |           |                   |
| 373         | 784402801R00     | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 108,93   | 30,00     | 3 267,90          |
|             |                  | 16,5+92,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 108,93   |           |                   |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>85 732,79</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>799</b>       | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                   |
| 374         | 765321810R00     | Demontáž azbestocement. čtverců na bednění, do suti                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 358,65   | 200,00    | 71 729,10         |
|             |                  | V ceně započteny i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).                                                                                                                  |    |          |           |                   |
|             |                  | demontáž stáv. obložení severní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           |                   |
|             |                  | fasády: 9,81*10,3+6,96*10,3+2,05*9,8*2+19,89*9,3-1,25*2,62*7-0,4*1,85*12                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 366,08   |           |                   |
|             |                  | -1,2*2,3-0,9*0,9-0,8*1,85-3,15*9,3+1,25*0,25*7+2,62*0,25*14                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | -22,99   |           |                   |
|             |                  | 0,4*0,25*12+1,85*0,25*24+1,2*0,25+2,3*0,25*2+0,9*0,25*3+0,8*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 14,63    |           |                   |

## Soupis prací

|          |                                                     |               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 2017/037 Stavební úpravy ZŠ v Nedabyli a půdní vest | Rozpočet: 01  |
| Objekt : | 01 Stavební část                                    | Stavební část |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|             |                  | 1,85*0,25*2                                        |     | 0,93     |            |                   |
| 375         | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  | t   | 5,02     | 250,00     | 1 255,26          |
| 376         | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                   | t   | 5,02     | 150,00     | 753,16            |
| 377         | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t   | 5,02     | 200,00     | 1 004,21          |
| 378         | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km             | t   | 30,13    | 15,00      | 451,89            |
| 379         | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t   | 5,02     | 250,00     | 1 255,26          |
| 380         | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  | t   | 10,04    | 25,00      | 251,05            |
| 381         | 979088212R00     | Nakládání suti na dopravní prostředky              | t   | 5,02     | 100,00     | 502,10            |
| 382         | 979093111R00     | Uložení suti na skládku bez zhutnění               | t   | 5,02     | 10,00      | 50,21             |
| 383         | 979990201R00     | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky | t   | 5,02     | 3 000,00   | 15 063,11         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>799 Ostatní</b>                                 |     |          |            | <b>92 315,35</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>M33</b>       | <b>Montáže dopravních zařízení a výtahy</b>        |     |          |            |                   |
| 384         | M4301Rpol        | Výtah - 3 nástupní stanice, dod.a mont.            | kus | 1,00     | 720 000,00 | 720 000,00        |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M33 Montáže dopravních zařízení a výtahy</b>    |     |          |            | <b>720 000,00</b> |



**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

půdní vestavba ZŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                            | MJ  | Kč/MJ  | výměra | cena           |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| <b>ELEKTROINSTALACE</b>                            |     |        |        |                |
| kabel CYBY 3x1,5 (ovládání)                        | bm  | 43,75  | 15     | 656            |
| kabel CYBYL 3x1,5 (světla)                         | bm  | 43,75  | 400    | 17 500         |
| kabel CYBYL 3x2,5 (zásuvky)                        | bm  | 45     | 400    | 18 000         |
| kabel CYKY 4x6 (propojení rozváděčů)               | bm  | 108    | 20     | 2 150          |
| trubka ohebná FX 20                                | bm  | 35     | 15     | 525            |
| trubka ohebná FX 40                                | bm  | 53     | 80     | 4 200          |
| krabice přístrojová KP 68                          | ks  | 38,75  | 30     | 1 163          |
| krabice rozvodná KR 68                             | ks  | 38,75  | 7      | 271            |
| krabice rozvodná KR 97                             | ks  | 53,75  | 3      | 161            |
| krabice do vlhka                                   | ks  | 137,5  | 7      | 963            |
| krabice KO 68                                      | ks  | 40     | 7      | 280            |
| spínač jednopólový                                 | ks  | 213    | 20     | 4 250          |
| spínač dvoupólový                                  | ks  | 231    | 4      | 925            |
| přepínač střídavý                                  | ks  | 225    | 8      | 1 800          |
| přepínač křížový                                   | ks  | 244    | 1      | 244            |
| vypínač s orientační doutnavkou                    | ks  | 238    | 5      | 1 188          |
| přípojka pro klimatizace                           | ks  | 1 563  | 2      | 3 125          |
| zásuvka domovní 230V/16A IP20                      | ks  | 206    | 2      | 413            |
| zásuvka domovní 230V/16A dvojitá IP20              | ks  | 213    | 39     | 8 288          |
| okružovací rozváděč                                | kpl | 22 100 | 1      | 22 100         |
| napojení výtahové šachty                           | kpl | 3 125  | 1      | 3 125          |
| napojení z rezervy stáv. rozváděče                 | kpl | 688    | 1      | 688            |
| svorka svítidlová                                  | ks  | 18     | 53     | 928            |
| svítidlo zářivkové 300/1200 - 2x36 W               | ks  | 890    | 29     | 25 810         |
| svítidlo žárovkové 100 W (nástěnné)                | ks  | 1 120  | 23     | 25 760         |
| nástěnná kuch. žárovka s vypínačem                 | ks  | 560    | 1      | 560            |
| mezisoučet                                         |     |        |        | 145 070        |
| podružný materiál                                  | %   |        | 8      | 11 606         |
| přesun hmot do výšky 12 m                          | %   |        | 1,4    | 2 031          |
| zednické přípomoce                                 | %   |        | 6      | 8 704          |
| <b>celkem elektroinstalace</b>                     |     |        |        | <b>155 805</b> |
| <b>BLESKOSVOD</b>                                  |     |        |        |                |
| zemní tyč se zemnicím drátem FeZn pr.10 mm         | kpl | 268,75 | 1      | 269            |
| vodič FeZn 8 včetně podpor                         | bm  | 143,75 | 150    | 21 563         |
| jímací tyč JD20 vč. příslušenství                  | ks  | 1070   | 3      | 3 210          |
| ochranný úhelník včetně držáků                     | ks  | 525    | 5      | 2 625          |
| svorky SS, SP1, ST 08, ..., SR03 (dle skutečnosti) | kpl | 1562,5 | 1      | 1 563          |
| napojení na stávající zemnice                      | kpl | 812,5  | 4      | 3 250          |
| mezisoučet                                         |     |        |        | 32 479         |
| podružný materiál                                  | %   |        | 8      | 2 598          |
| přesun hmot do výšky 12 m                          | %   |        | 1,4    | 455            |
| zednické přípomoce                                 | %   |        | 6      | 1 949          |
| <b>celkem bleskosvod</b>                           |     |        |        | <b>34 882</b>  |
| <b>CELKEM</b>                                      |     |        |        | <b>190 687</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                     |     |        |        | <b>40 044</b>  |
| <b>celkem s DPH</b>                                |     |        |        | <b>230 732</b> |

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

půdní vestavba ZŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                         | MJ | Kč/MJ   | výměra | cena          |
|-------------------------------------------------|----|---------|--------|---------------|
| <b>VYTÁPĚNÍ</b>                                 |    |         |        |               |
| potrubí měď 15/1                                | bm | 232,5   | 12     | 2 790         |
| potrubí měď 18/1                                | bm | 268,75  | 60     | 16 125        |
| potrubí měď 20/1                                | bm | 358     | 44     | 15 730        |
| VK 11/600/400                                   | ks | 4806,25 | 1      | 4 806         |
| VK 11/600/500                                   | ks | 4981,25 | 1      | 4 981         |
| VK 11/900/400                                   | ks | 5156,25 | 2      | 10 313        |
| VK 22/600/1000                                  | ks | 7131,25 | 2      | 14 263        |
| VK 22/600/1400                                  | ks | 8442,5  | 1      | 8 443         |
| VK 22/600/1600                                  | ks | 8905    | 6      | 53 430        |
| hlavice termostatická                           | ks | 376,25  | 13     | 4 891         |
| regulační šroubení                              | ks | 357,5   | 26     | 9 295         |
| odkouření plynového kotle                       | ks | 10750   | 1      | 10 750        |
| prostor. termostat a venkovní čidlo             | ks | 8 500   | 1      | 8 500         |
| filtr DN 25                                     | ks | 358     | 1      | 358           |
| izolace potrubí Mirelon 15/20                   | bm | 23      | 12     | 270           |
| izolace potrubí Mirelon 18/20                   | bm | 30      | 60     | 1 800         |
| izolace potrubí Mirelon 20/20                   | bm | 45      | 44     | 1 980         |
| mezisoučet - materiál                           |    |         |        | 168 724       |
| topná zkouška                                   | ks | 125     | 13     | 1 625         |
| montáž                                          | ks | 450     | 13     | 5 850         |
| přesun hmot do výšky 12 m                       | %  |         | 2,5    | 4 218         |
| zednické přípomoce                              | %  |         | 5      | 8 436         |
| mezisočet montáž                                |    |         |        | 20 129        |
| kotel Protherm Tiger 24 KTZ                     | ks | 73612,5 | 1      | 73 613        |
| mezisoučet                                      |    |         |        | 73 613        |
| <b>Položky dle dodatečných informací</b>        |    |         |        |               |
| Uvedení kotle do provozu                        | ks | 2000    | 1      | 2 000         |
| Montáž kotle a odkouření                        | ks | 4000    | 1      | 4 000         |
| Tlaková zkouška                                 | ks | 50      | 116    | 5 800         |
| Vekolux (připojovací šroubení)                  | ks | 56      | 13     | 728           |
| Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2"               | ks | 180     | 2      | 360           |
| Hydronické vyvážení otopné soustavy             | ks | 1000    | 1      | 1 000         |
| <b>celkem položky dle dodatečných informací</b> |    |         |        | <b>13 888</b> |

|                     |   |    |                |
|---------------------|---|----|----------------|
| <b>součet</b>       |   |    | <b>276 354</b> |
| VRN                 | % | 10 | <b>27 635</b>  |
| <b>CELKEM</b>       |   |    | <b>303 989</b> |
| <b>DPH 21%</b>      |   |    | <b>63 838</b>  |
| <b>celkem s DPH</b> |   |    | <b>367 827</b> |

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

půdní vestavba ZŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                   | MJ  | Kč/MJ  | výměra | cena   |
|-------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| <b>KANALIZACE</b>                         |     |        |        |        |
| potrubí KG 100                            | bm  | 460    | 8      | 3 680  |
| napojení na stávající kanalizaci uvnitř   | kpl | 850    | 6      | 5 100  |
| napojení na stávající kanalizaci vně domu | kpl | 1400   | 1      | 1 400  |
| lapač střešních splavenin KG 600/100      | ks  | 1112,5 | 1      | 1 113  |
| potrubí HT 100                            | bm  | 565    | 16     | 9 040  |
| potrubí HT 70                             | bm  | 460    | 20     | 9 200  |
| potrubí HT 50                             | bm  | 234    | 22     | 5 143  |
| potrubí HT 40                             | bm  | 210    | 8      | 1 680  |
| potrubí HT 32                             | bm  | 181    | 5      | 906    |
| vyvedení výústek DN 40                    | ks  | 85     | 11     | 935    |
| vyvedení výústek DN 50                    | ks  | 111    | 5      | 556    |
| vyvedení výústek DN 100                   | ks  | 155    | 9      | 1 395  |
| zápachová uzávěrka pisoárová              | ks  | 295    | 4      | 1 180  |
| zápachová uzávěrka umyvadlová             | ks  | 233    | 10     | 2 325  |
| zápachová uzávěrka dřezová                | ks  | 790    | 1      | 790    |
| suchá zápachová uzávěrka (klima, kotel)   | ks  | 519    | 3      | 1 556  |
| demontáž stávajících svodů                | kpl | 1 400  | 1      | 1 400  |
| zkouška těsnosti kanalizace vodou         | bm  | 8      | 71     | 533    |
| zkouška těsnosti kanalizace kouřem        | bm  | 10     | 8      | 80     |
| mezisoučet                                |     |        |        | 48 011 |
| přesun hmot do výšky 12 m                 | %   |        | 1,4    | 672    |
| zednické přípomoc                         | %   |        | 10     | 4 801  |

**celkem kanalizace****53 485****VODOVOD**

|                                             |     |        |     |        |
|---------------------------------------------|-----|--------|-----|--------|
| potrubí Hostalen PN20 20x2,8 (37T+ 54S)     | bm  | 195    | 81  | 15 795 |
| potrubí Hostalen PN20 25x3,5 (22T+ 15S)     | bm  | 357,5  | 37  | 13 228 |
| potrubí Hostalen PN20 32x4,5 (6S)           | bm  | 452,5  | 6   | 2 715  |
| ocel. potrubí 1"                            | bm  | 435    | 12  | 5 220  |
| izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 20x2,8 (S)  | bm  | 20     | 54  | 1 080  |
| izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 20x2,8 (T) | bm  | 28,75  | 37  | 1 064  |
| izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 25x3,5 (S)  | bm  | 35     | 15  | 525    |
| izolace potrubí Mirelon tl.20 mm 25x3,5 (T) | bm  | 40     | 22  | 880    |
| izolace potrubí Mirelon tl.8 mm 32x4,5 (S)  | bm  | 45     | 6   | 270    |
| vyvedení výústek DN 15                      | ks  | 143,75 | 38  | 5 463  |
| kulový uzávěr DN 32                         | ks  | 861,25 | 1   | 861    |
| napojení na vodovodní rozvod v suterénu     | kpl | 725    | 1   | 725    |
| napojení na rozvody S+T v přízemí           | kpl | 1550   | 1   | 1 550  |
| demontáž stávajícího rozvodu                | kpl | 2025   | 1   | 2 025  |
| tlaková zkouška potrubí                     | bm  | 7,5    | 124 | 930    |
| proplach a desinfekce potrubí potrubí       | bm  | 13,75  | 124 | 1 705  |
| mezisoučet                                  |     |        |     | 54 035 |
| přesun hmot do výšky 12 m                   | %   |        | 1,4 | 756    |
| zednické přípomoc                           | %   |        | 10  | 5 404  |

**celkem vodovod****60 195****ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**



|                                                  |     |      |     |        |
|--------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|
| kombinační klozet komplet se spodním vývodem     | kpl | 1230 | 1   | 1 230  |
| závěsný klozet se splachovací nádržkou           | kpl | 1150 | 4   | 4 600  |
| kombinační klozet komplet se spodním vývodem pro | kpl | 1620 | 1   | 1 620  |
| výlevka se splachovací nádržkou                  | kpl | 890  | 2   | 1 780  |
| pisoiár                                          | ks  | 960  | 4   | 3 840  |
| umyvadlo standart                                | ks  | 1000 | 9   | 9 000  |
| kryt sifonu umyvadla                             | ks  | 250  | 9   | 2 250  |
| umyvadlo pro ZTP                                 | ks  | 1200 | 1   | 1 200  |
| kuchyňský dřez kruhový                           | ks  | 750  | 1   | 750    |
| podlahová vpust' DN 70                           | ks  | 260  | 2   | 520    |
| hydrantový systém D19-30 bm                      | ks  | 3000 | 3   | 9 000  |
| rohový ventil TE 67                              | ks  | 120  | 32  | 3 840  |
| baterie páková dřezová stojánková                | ks  | 450  | 1   | 450    |
| baterie páková umyvadlová stojánková (ZTP)       | ks  | 450  | 1   | 450    |
| baterie umyvadlová nástěnná s ramínkem (výlevka) | ks  | 380  | 2   | 760    |
| baterie umyvadlová stojánková páková (standart)  | ks  | 380  | 9   | 3 420  |
| plast. dvířka 150/300                            | ks  | 180  | 1   | 180    |
| mezisoučet                                       |     |      |     | 44 890 |
| přesun hmot do výšky 12 m                        | %   |      | 0,6 | 269    |

**celkem zařizovací předměty 45 159**

**Položky dle dodatečných informací**

|                                                 |     |      |   |       |
|-------------------------------------------------|-----|------|---|-------|
| Kombinační klozet komplet se spodním vývodem    | kpl | 1420 | 1 | 1 420 |
| Umyvadlo standart                               | ks  | 1000 | 2 | 2 000 |
| Kuchyňský dřez s odkapávačem                    | ks  | 1360 | 1 | 1 360 |
| Baterie umyvadlová stojánková páková (standart) | ks  | 750  | 1 | 750   |
| Baterie páková dřezová stojánková               | ks  | 750  | 1 | 750   |
| Kryt sifonu umyvadla                            | ks  | 250  | 1 | 250   |
| Zápachová uzávěrka umyvadlová invalidní         | ks  | 925  | 1 | 925   |
| Zápachová uzávěrka dřezová                      | ks  | 925  | 1 | 925   |
| Ventilační hlavice plechová                     | ks  | 780  | 3 | 2 340 |
| Vyvedení výustek DN 50                          | ks  | 650  | 4 | 2 600 |
| Madlo WC inv. + umyvadlo pevné nerez            | ks  | 3000 | 2 | 6 000 |
| Madlo WC sklopné nerez                          | ks  | 1250 | 1 | 1 250 |

**celkem položky dle dodatečných informací 20 570**

**součet (kan.+voda+zařiz.př.) 179 409**

|     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
| VRN | % | 5 | 8 970 |
|-----|---|---|-------|

**CELKEM 188 379**

**DPH 21% 39 560**

**celkem s DPH 227 939**

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

půdní vestavba ZŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                              | MJ  | Kč/MJ  | výměra | cena          |
|--------------------------------------|-----|--------|--------|---------------|
| <b>PLYNOINSTALACE</b>                |     |        |        |               |
| potrubí DN 20                        | bm  | 245    | 9      | 2 205         |
| potrubí DN 25                        | bm  | 357,5  | 22     | 7 865         |
| chránička (ocel. trubka DN 50)       | bm  | 377,5  | 1      | 378           |
| uzavírací ventil KU-20               | ks  | 220    | 1      | 220           |
| větrací mřížka DN 200                | ks  | 725    | 2      | 1 450         |
| demontáž stávajícího rozvodu (trasa) | kpl | 2 000  | 1      | 2 000         |
| nápojení na stávající rozvod         | kpl | 1 025  | 1      | 1 025         |
| mezisoučet                           |     |        |        | 15 143        |
| montáž                               | kpl | 18 000 | 1      | 18 000        |
| přesun hmot do výšky 12 m            | %   |        | 2,5    | 379           |
| zednické přípomoc                    | %   |        | 5      | 757           |
| <b>součet</b>                        |     |        |        | <b>34 278</b> |
| VRN                                  | %   |        | 10     | <b>3 428</b>  |
| <b>CELKEM</b>                        |     |        |        | <b>37 706</b> |
| <b>DPH 21%</b>                       |     |        |        | <b>7 918</b>  |
| <b>celkem s DPH</b>                  |     |        |        | <b>45 624</b> |

**Stavební úpravy č.p.15 (ZŠ) v Nedabyli**

půdní vestavba ZŠ

Obec Nedabyle, Nedabyle 4, České Budějovice

| položka                                   | MJ  | Kč/MJ   | výměra | cena           |
|-------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|
| <b>VZDUCHOTECHNIKA</b>                    |     |         |        |                |
| dodávka a montáž klimatizace (220 m3 BTU) | kpl | 120 000 | 2      | 240 000        |
| uvedení do provozu                        | kpl | 30 000  | 2      | 60 000         |
| <b>součet</b>                             |     |         |        | <b>300 000</b> |
| VRN                                       | %   |         | 5      | <b>15 000</b>  |
| <b>CELKEM</b>                             |     |         |        | <b>315 000</b> |
| <b>DPH 21%</b>                            |     |         |        | <b>66 150</b>  |
| <b>celkem s DPH</b>                       |     |         |        | <b>381 150</b> |

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, Ing. Jan Vilánek, jako jednatel společnosti Auböck s.r.o.,  
čestně prohlašuji jménem společnosti, že:

**společnost Auböck s.r.o. nemá v úmyslu žádnou část zakázky zadat subdodavateli.**

V Boršově nad Vltavou dne: 28. 6. 2018



Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti



## Harmonogram výstavby

### Stavební úpravy č. 25 (25) v (Hradec) vstaveba MŠ a družiny vstaveba

2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.

[illegible]