



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné:

Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: 520591/0100

27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

ALPINE Bau CZ a.s.

IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795

se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupena Ing. Alešem Krahovcem a Ing. Josefem Pohorským

bankovní účet číslo: 994404-0745137001/0800

číslo smlouvy zhotovitele : 224 200739

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov**“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 17.4.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.4.2018.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 445 027,07 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -517 005,11 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:

„2.2b. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 17 152 632,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.6.2018.


Ve Svitavách dne 03. 07. 2018

V OSPAVĚ dne 1.9.-06-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. David Šimek
starosta města Svitavy



Ing. ALBĚ KLAMNÝ
PROKURISTA
ALPINE Bau CZ a.s.



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskov: 613/13
Krasno nad Bečvou
757 01 Vavířské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 [3]

Ing. JOSEF POHORELÝ
PROKURISTA
ALPINE Bau CZ a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1151 **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP**

Objekt: D3b **SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-vp č.2**

Rozpočet: 2vp **SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-vícepráce č.2 indexované dle podmínek smlouvy**

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: 00277444
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: CZ00277444
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			60 410,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			60 410,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 410,62 CZK
Základní DPH	21 %	12 686,00 CZK

Zaokrouhlení **0,38 CZK**

Cena celkem s DPH **73 097,00 CZK**

v _____ dne **22.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 151,21	18
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 317,11	5
8	Trubní vedení	HSV			7 766,90	13
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			37 425,68	62
99	Staveništní přesun hmot	HSV			749,72	1
Cena celkem					60 410,62	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D3b	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-vp č.2
R:	2vp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-vícepráce č.2 indexované dle podmínek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 151,21
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	98,20	2 111,30
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	5,62	120,83
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	21,35	459,03
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	84,99	1 827,29
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0))*15	m3	322,50000	8,20	2 644,50
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	14,92	320,78
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm B.2.2.2., B.2.2.4 : (24,0-(11,5-1*9,0))*1,0*0,5	m3	10,75000	98,34	1 057,16
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4,nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4 : 24,0-(11,5-1*9,0)	m3	21,50000	121,41	2 610,32
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 317,11
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm B.2.2.2., B.2.2.4 : (24,0-(11,5-1*9,0))*1,0*0,15	m3	3,22500	1 028,56	3 317,11
Díl: 8		Trubní vedení				7 766,90
10	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 1+3+20	m	24,00000	32,98	791,52
11	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 Kolo DN 200/45° ULTRA-RIB : 2	kus	2,00000	89,94	179,88
12	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,09000	1 218,11	1 327,74

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D3b	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-vp č.2
R:	2vp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-vícepráce č.2 indexované dle podmínek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		v soupisu : 1*1,09		1,09000		
13	286142564R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,18000	1 907,53	4 158,42
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP : 2*1,09		2,18000		
14	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,54500	870,56	474,46
		v soupisu : 0,5*1,09		0,54500		
15	28656302R	Kroužek náhradní ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	2,00000	47,30	94,60
		2		2,00000		
16	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°,	kus	2,00000	370,14	740,28
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				37 425,68
17	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	4,00000	137,64	550,56
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
18	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425	kus	4,00000	1 020,52	4 082,08
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
19	286971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, Tegra 425	kus	4,00000	127,72	510,88
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
20	28697148R	Spojka šachtové roury 425 mm PVC vč. těsnění, Tegra 425	kus	4,00000	1 512,80	6 051,20
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
21	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	4,00000	382,54	1 530,16
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
22	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA	kus	4,00000	1 723,60	6 894,40
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
23	2869716931R	Dno šachtové výkvy. TEGRA 425/300 přímé pro korug.	kus	4,00000	3 701,40	14 805,60
		UV1, UV6, UV7, UV9 : 4		4,00000		
24	55243087R	Mříž dešťová litina TEGRA 600/40T D400 420x620 mm	kus	1,00000	3 000,80	3 000,80
		UV 5 : 1		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				749,72
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	22,22719	20,24	449,88
26	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km	t	22,22719	13,49	299,84

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1150 **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP**

Objekt: D4a **SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop**

Rozpočet: 1mp **SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-méněpráce**

Objednatel: **Město Svitavy**

IČO: 00277444

T. G. Masaryka 5/35

DIČ: CZ00277444

56802

Svitavy-Předměstí

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-101 452,26
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-101 452,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 452,26 CZK
Základní DPH	21 %	-21 305,00 CZK

Zaokrouhlení

0,26 CZK

Cena celkem s DPH

-122 757,00 CZK

v

dne

22.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

nabídkové ceny a nové položky v cu 2018 s koeficientem 0,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-68 127,72	67
8	Trubní vedení	HSV			-20 285,07	20
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-4 985,42	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-8 054,05	8
Cena celkem					-101 452,26	100

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	1mp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-68 127,72
1	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	210,45	-1 915,10
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	485,66	-4 419,51
3	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	48,57	-441,99
4	141721108T00	Vrtaný protlak DN 450 mm včetně ocelového potrubí DN 400 B.1.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, protlak : -12	m	-12,00000	4 404,17	-52 850,04
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3	m2	-14,30000	35,98	-514,51
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3	m2	-14,30000	17,98	-257,11
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - 12*3,14*0,2*0,2	m3	-10,60720	35,07	-371,99
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - 12*3,14*0,2*0,2	m3	-10,60720	84,99	-901,51
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot Začátek provozního součtu B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - 12*3,14*0,2*0,2 Mezisoučet Konec provozního součtu -10,60720*15	m3	-159,10800	8,20	-1 304,69
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - 12*3,14*0,2*0,2	m3	-1,50720	45,86	-69,12
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-10,60720	14,92	-158,26

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	1mp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - -9,10000 3,5*2*1,3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - -1,50720 12*3,14*0,2*0,2				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,10000	65,56	-596,60
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - -9,10000				
		3,5*2*1,3				
13	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-10,60720	121,41	-1 287,82
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - -9,10000 3,5*2*1,3 B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, zemina z protlaku : - -1,50720 12*3,14*0,2*0,2				
14	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B včetně dovozu na místo použití	t	-16,68940	182,12	-3 039,47
		včetně dovozu na místo použití, dle technologického plánu zhotovitele				
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, startovací jámy protlaků : - -16,68940				
		3,5*2*1,3*1,834				
Díl: 8		Trubní vedení				-20 285,07
15	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-13,00000	1 560,39	-20 285,07
		B.2.3.2., B.2.3.3, B.2.3.4, : -13		-13,00000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-4 985,42
16	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-2,00000	1 011,19	-2 022,38
		ŠACHTA Š1-2 : -2		-2,00000		
17	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	-2,02000	160,98	-325,18
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
18	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	-2,02000	120,51	-243,43
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
19	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	-2,02000	143,90	-290,68
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
20	5922386323R	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž střed. s otvorem DN 200	kus	-2,02000	218,54	-441,45
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
21	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	-2,02000	117,82	-238,00
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
22	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	-2,02000	705,10	-1 424,30
		ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-8 054,05
23	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-19,46832	170,88	-3 326,75
24	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	-19,46832	242,82	-4 727,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1150 **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP**

Objekt: D3b **SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-mp č.2**

Rozpočet: 1mp **SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-méněpráce č.2**

Objednatel: **Město Svitavy** **IČO: 00277444**
T. G. Masaryka 5/35 **DIČ: CZ00277444**
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: **IČO:**
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-138 797,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-138 797,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-138 797,16 CZK
Základní DPH	21 %	-29 147,00 CZK

Zaokrouhlení **0,16 CZK**

Cena celkem s DPH **-167 944,00 CZK**

v _____ dne **22.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

nabídkové ceny a nové položky v cu 2018 s koeficientem 0,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-59 304,11	43
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-1 351,13	1
8	Trubní vedení	HSV			-32 472,21	23
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-44 864,59	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-805,12	1
Cena celkem					-138 797,16	100

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D3b	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-mp č.2
R:	1mp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-59 304,11
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-0,80000	169,81	-135,85
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - 1*0,4*2		-0,80000		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-0,80000	5,62	-4,50
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - 1*0,4*2		-0,80000		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	-9,10000	130,94	-1 191,55
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1		-9,10000		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	-9,10000	5,62	-51,14
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1		-9,10000		
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	-14,30000	42,72	-610,90
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3*1		-14,30000		
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-14,30000	23,05	-329,62
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3*1		-14,30000		
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-35,60865	21,35	-760,24
		B.2.2.2., B.2.2.4 : -24,0-(11,5-1*9,0)		-26,50000		
		B.2.2.2., B.2.2.4.zemina z protlaku : - 9*3,14*0,0175*0,0175		-0,00865		
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1		-9,10000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-9,90865	84,99	-842,14
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutě, či vybouraných hmot				
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - 1*0,4*2		-0,80000		
		B.2.2.2., B.2.2.4.zemina z protlaku : - 9*3,14*0,0175*0,0175		-0,00865		
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1		-9,10000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-148,62975	8,20	-1 218,76
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutě, či vybouraných hmot				
		Začátek provozního součtu				
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - 1*0,4*2		-0,80000		
		B.2.2.2., B.2.2.4.zemina z protlaku : - 9*3,14*0,0175*0,0175		-0,00865		
		B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1		-9,10000		
		Mezisoučet		-9,90865		
		Konec provozního součtu				
		-9,90865*15		-148,62975		
10	141721107T00	vrtaný protlak DN 350 mm včetně ocelového potrubí DN 300	m	-9,00000	5 463,61	-49 172,49
		-9		-9,00000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-9,90865	14,92	-147,84

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D3b	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-mp č.2
R:	1mp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - -0,80000 1*0,4*2 B.2.2.2., B.2.2.4.zemina z protlaku : - -0,00865 9*3,14*0,0175*0,0175 B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1 -9,10000				
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,10000	65,56	-596,60
		startovací jámy protlaků : -1*3,5*2,0*1,3		-9,10000		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	-9,90865	121,41	-1 203,01
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, opevnění výtokového svahu : - -0,80000 1*0,4*2 B.2.2.2., B.2.2.4.zemina z protlaku : - -0,00865 9*3,14*0,0175*0,0175 B.2.2.2., B.2.2.4, startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*1 -9,10000				
14	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B, včetně dopravy na místo použití	t	-16,68940	182,12	-3 039,47
		včetně dovozu na místo použití, dle technologického plánu zhotovitele				
		startovací jámy protlaků : -1*3,5*2,0*1,3*1,834		-16,68940		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-1 351,13
15	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	-0,80000	1 688,91	-1 351,13
		B.2.2.2., B.2.2.4, opevnění výtokového svahu : -1*0,4*2		-0,80000		
Díl: 8		Trubní vedení				-32 472,21
16	817354001T00	Napojení potrubí do šachty	kus	-14,00000	1 686,30	-23 608,20
		B.2.2.2, B.2.2.4, B.2.2.6 přípojky ke vpustem : -14		-14,00000		
17	286563960T	kanalizační zpětná klapka 200 Capricorn	kus	-1,00000	7 825,16	-7 825,16
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, VO : -1		-1,00000		
18	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	-1,00000	89,94	-89,94
		B.2.2.2., B.2.2.4, B.2.2.6, VO : -1		-1,00000		
19	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	-1,09000	870,56	-948,91
		v soupisu : -1*1,09		-1,09000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-44 864,59
20	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	-2,00000	123,66	-247,32
		-2		-2,00000		
21	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	-4,00000	710,50	-2 842,00
		B.2.2.2., B.2.2.6. : UV : -2		-2,00000		
		prodloužení : -2		-2,00000		
22	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-6,00000	891,24	-5 347,44
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti UV1, 2,3,UV6, UV7, UV9 : -6		-6,00000		
23	28662100T	Koš kalový PP pro vpust 200 V	kus	-2,00000	468,74	-937,48
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -2		-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D3b	SO-102 Komunikace pro pěší - II.úsek 0,440-0,809 km-mp č.2
R:	1mp	SO-102 Komunikace pro pěší-II.úsek 0,440-0,809 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	55243085.PDT	Vpusť chodníková boční litina-prodloužení dle PD	kus	-2,00000	4 182,02	-8 364,04
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -2		-2,00000		
25	55243074.AC	Poklop šachtový -mříž	kus	-1,00000	1 708,78	-1 708,78
		-1		-1,00000		
26	552430851PDT	Vpusť chodníková boční litina-dle PD	kus	-2,00000	7 251,09	-14 502,18
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -2		-2,00000		
27	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoků - kalová prohlubeň	kus	-6,06000	171,52	-1 039,41
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -6*1,01		-6,06000		
28	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	-6,06000	128,05	-775,98
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -6*1,01		-6,06000		
29	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	-6,06000	153,90	-932,63
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -6*1,01		-6,06000		
30	5922386323R	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž střed. s otvorem DN 200	kus	-6,06000	233,79	-1 416,77
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -6*1,01		-6,06000		
31	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	-6,06000	125,70	-761,74
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -6*1,01		-6,06000		
32	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	-8,08000	741,19	-5 988,82
		B.2.2.2., B.2.2.6. : uliční vpusti : -8*1,01		-8,08000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-805,12
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-23,86981	20,24	-483,12
34	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km	t	-23,86981	13,49	-322,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1151** **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP**

Objekt: **D4a** **SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop**

Rozpočet: **2vp** **SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-vícepráce indexované a nabídkové**

Objednatel: **Město Svitavy**

IČO: 00277444

T. G. Masaryka 5/35

DIČ: CZ00277444

56802

Svitavy-Předměstí

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			163 095,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			163 095,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	163 095,21 CZK
Základní DPH	21 %	34 250,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH

197 345,00 CZK

v

dne

22.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 075,04	7
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			556,05	0
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			2 036,55	1
5	Komunikace	HSV			40 527,77	25
8	Trubní vedení	HSV			30 087,69	18
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			39 902,90	24
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 988,34	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 454,38	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 466,49	14
Cena celkem					163 095,21	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-vícepráce indexované a nabídk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 075,04
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	8,58000	210,45	1 805,66
		B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65		8,58000		
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1,50000	63,68	95,52
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot				
		B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0*0,15		1,50000		
3	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	8,58000	161,89	1 389,02
		B 2.3.2,B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65		8,58000		
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,58000	16,19	138,91
		B 2.3.2,B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65		8,58000		
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	39,12000	35,98	1 407,54
		B 2.3.5 : 12*1,63*2		39,12000		
6	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	39,12000	17,98	703,38
		B 2.3.5 : 12*1,63*2		39,12000		
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1,50000	46,84	70,26
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot				
		B.2.3.2, B.2.3.5,v místě překopu ornice na skládku :		1,50000		
		5,0*2,0*0,15				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	8,58000	84,99	729,21
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot				
		B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65		8,58000		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	128,70000	8,20	1 055,34
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot				
		B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65*15		128,70000		
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m, nebo dle technologického plánu zhotovitele	m3	10,08000	14,92	150,39
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot				
		B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0*0,15		1,50000		
		B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65		8,58000		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-vícepráce indexované a nabídk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,35	m3	4,62000	65,56	302,89
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,5-3,14*0,15*0,15	m3	6,52935	98,34	642,10
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,65	m3	8,58000	121,41	1 041,70
14	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B včetně dovozu na místo použití včetně dovozu na místo použití, dle technologického plánu zhotovitele B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,35*1,834	t	8,47308	182,12	1 543,12
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						556,05
15	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m B 2.3.2 v místě překopu z deponie zpět : 5,0*2,0*0,15	m3	1,50000	46,84	70,26
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0*0,15	m3	1,50000	42,45	63,68
17	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0	m2	10,00000	16,86	168,60
18	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0	m2	10,00000	19,73	197,30
19	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI B 2.3.2 v místě překopu : 5,0*2,0*0,05	kg	0,50000	112,42	56,21
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						2 036,55
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm B 2.2.2,B 2.3.5 : 12,0*1,1*0,15	m3	1,98000	1 028,56	2 036,55
Díl: 5 Komunikace						40 527,77
21	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 15 cm, ČSN 736126-1 B 2.3.5 vyrovnávka příčného spádu komunikace : 9,5*1,1	m2	10,45000	104,26	1 089,52
22	564871111R00	Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 25 cm B 2.3.5 : 8,5*(1,1+2*0,25)+1,5*3,6	m2	19,00000	161,30	3 064,70
23	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2 B 2.3.5 : 2*(7,5*(1,1+4*2*0,25))	m2	46,50000	284,58	13 232,97
24	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm B 2.3.5 : 7,5*(1,1+2*2*0,25)	m2	15,75000	196,45	3 094,09
25	573111112R00	Postřik živičný infiltr.emulzí 1 kg/m2, ČSN 736129 B 2.3.5 : 7,5*(1,1+2*2*0,25)	m2	15,75000	29,19	459,74
26	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2, ČSN 736129 B 2.3.5 : 4,5*7,5+(7,5*(1,1+4*2*0,25))	m2	57,00000	14,60	832,20
27	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm ČSN EN 13108-1, plochy 101-200 m2 B 2.3.5 : 4,5*7,5	m2	33,75000	340,55	11 493,56
28	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	19,00000	316,86	6 020,34

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-vícepráce indexované a nabí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		B 2.3.5 : 8,5*(1,1+2*0,25)+1,5*3,6		19,00000		
29	599142111T00	Zálivka asfaltová včetně úpravy spáry (biguma)	m	15,00000	38,92	583,80
		B 2.3.5 : 7,5*2		15,00000		
30	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	15,00000	43,79	656,85
		B 2.3.5 : 7,5*2		15,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				30 087,69
31	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00000	100,44	301,32
		B.2.3.2, B.2.3.5 soupis : 3		3,00000		
32	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	1,00000	71,95	71,95
		B.2.3.2, B.2.3.5 soupis : 1		1,00000		
33	28614260R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm, žebrovaná, PP, červeně-hnědá	kus	2,00000	2 225,02	4 450,04
		B.2.3.2, soupis : 2		2,00000		
34	286563161R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°	kus	3,00000	2 464,50	7 393,50
		B.2.3.2, B.2.3.5 soupis : 3		3,00000		
35	28656345R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	1,00000	1 243,10	1 243,10
		B.2.3.2, B.2.3.5 soupis : 1		1,00000		
36	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus	3,00000	1 173,66	3 520,98
		B.2.3.2, soupis : 3		3,00000		
37	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm	kus	7,00000	1 872,40	13 106,80
		B.2.3.2, soupis : 7		7,00000		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				39 902,90
38	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	4,00000	264,74	1 058,96
		Š1-Š4 : 4		4,00000		
39	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000	404,71	809,42
		Š3-Š4 : 2		2,00000		
40	286971525R	Dno šachtové TEGRA 600/315mm typ X pro potrubí KG	kus	4,00000	5 536,60	22 146,40
		Š1-Š4 : 4		4,00000		
41	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	4,00000	1 148,24	4 592,96
		Š1-Š4 : 4		4,00000		
42	28697159R	Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 1,5 T, s těsněním	kus	2,00000	1 435,30	2 870,60
		ŠACHTA Š3-4 : 2		2,00000		
43	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	4,00000	382,54	1 530,16
		Š1-Š4 : 4		4,00000		
44	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin	kus	4,00000	1 723,60	6 894,40
		Š1-Š4 : 4		4,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 988,34
45	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12,5 cm silnovrstvé	m	15,00000	32,04	480,60
		B.2.3.5, vodící čára V4 : 3*5		15,00000		
46	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12,5 cm plastem,nehluché	m	15,00000	32,04	480,60
		B.2.3.5, vodící čára V4 : 3*5		15,00000		
47	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	15,00000	1,06	15,90
		B.2.3.5, vodící čára V4 : 3*5		15,00000		
48	917862111T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 nXF3	m	3,00000	267,55	802,65
		B.2.3.5 : 3		3,00000		
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	3,00000	69,53	208,59
		B.2.3.5 : 3		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svítavy - Moravský Lačnov VP
O:	D4a	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek-Změna kanalizace, překop
R:	2vp	SO-302.1 Dešťová kanalizace II.úsek Změna kanalizace,překop-vícepráce indexované a nabí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				14 454,38
50	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	19,00000	76,41	1 451,79
		B 2.3.5 : 8,5*(1,1+2*0,25)+1,5*3,6		19,00000		
51	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2	5,40000	44,30	239,22
		B 2.3.5 : 1,5*3,6		5,40000		
52	113151150R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	33,75000	72,98	2 463,08
		B.2.3.5 : 4,5*7,5		33,75000		
53	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	52,02	156,06
		B.2.3.5 : 3		3,00000		
54	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	15,00000	63,25	948,75
		B 2.3.5 : 7,5*2		15,00000		
55	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	15,00000	116,76	1 751,40
		B 2.3.5 : 7,5*2		15,00000		
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	25,67550	8,43	216,44
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot						
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	641,88750	4,67	2 997,61
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot						
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,67550	67,45	1 731,81
59	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	25,67550	67,45	1 731,81
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění, nebo dle technologického plánu zhotovitele	t	25,67550	29,85	766,41
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22 466,49
61	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,30624	170,88	9 279,85
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
62	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	54,30624	242,82	13 186,64

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1151** **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP**

Objekt: **D5a** **SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy**

Rozpočet: **2vp** **SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km vícepráce č.2-indexované**

Objednatel: **Město Svitavy**

IČO: 00277444

T. G. Masaryka 5/35

DIČ: CZ00277444

56802

Svitavy-Předměstí

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			107 471,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 471,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	107 471,71 CZK
Základní DPH	21 %	22 569,00 CZK

Zaokrouhlení

0,29 CZK

Cena celkem s DPH

130 041,00 CZK

v

dne

22.5.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 789,50	20
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			9 874,18	9
8	Trubní vedení	HSV			37 472,97	35
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			36 117,13	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 217,93	2
Cena celkem					107 471,71	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svítavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km vícepráce č.2-indexované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 789,50
1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65	m3	41,60000	98,20	4 085,12
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65	m3	41,60000	5,62	233,79
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65	m3	41,60000	84,99	3 535,58
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65*15	m3	624,00000	8,20	5 116,80
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65	m3	41,60000	14,92	620,67
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,5	m3	32,00000	98,34	3 146,88
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,65	m3	41,60000	121,41	5 050,66
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				9 874,18
8	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm B.4.2.2., B.4.2.4.připojky UV : (2,0+2,0+30,0+30,0)*1,0*0,15	m3	9,60000	1 028,56	9 874,18
Díl: 8		Trubní vedení				63,55
9	877353121R00	Montáž tvarovek oboč. plast. gum. kroužek DN 200 v soupisu kopané sondy : 1	kus	1,00000	63,55	63,55
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				36 117,13
10	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	3,00000	1 317,56	3 952,68

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km vícepráce č.2-indexované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
11	55243087R	Mříž dešťová litina TEGRA 600/40T D400 420x620 mm	kus	2,00000	3 000,80	6 001,60
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 3, UV 5-náhrada poklopu mříží vtokovou : 2		2,00000		
12	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm, Tegra 425	kus	3,00000	1 143,09	3 429,27
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
13	286971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm, Tegra 425	kus	3,00000	166,39	499,17
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
14	28697148R	Spojka šachtové roury 425 mm PVC vč. těsnění, Tegra 425	kus	3,00000	485,66	1 456,98
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
15	2869716931R	Dno šachtové výkvy. TEGRA 425/300 přímé pro korug.	kus	3,00000	4 819,67	14 459,01
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
16	28697160R	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	3,00000	382,54	1 147,62
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
17	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA	kus	3,00000	1 723,60	5 170,80
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 2,7,8 : 3		3,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				37 409,42
18	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	22,00000	89,94	1 978,68
		v soupisu : 6+4+4+8		22,00000		
19	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	58,00000	32,98	1 912,84
		v soupisu kopané sondy : 11*5+1*3		58,00000		
20	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	41,91	335,28
		v soupisu : 8		8,00000		
21	28614250R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 150x2000 mm, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	2,00000	704,32	1 408,64
		v soupisu kopané sondy : 2		2,00000		
22	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,00000	1 218,11	1 218,11
		v soupisu kopané sondy : 1		1,00000		
23	286142564R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	11,00000	1 907,53	20 982,83
		v soupisu kopané sondy : 11		11,00000		
24	28656301R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 150 mm	kus	8,00000	28,40	227,20
		8		8,00000		
25	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	17,00000	47,30	804,10
26	28656312R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/200/45°,	kus	1,00000	381,30	381,30
		v soupisu kopané sondy : 1		1,00000		
27	28656333R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 150/45°	kus	8,00000	205,53	1 644,24
		v soupisu kopané sondy : 8		8,00000		
28	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°,	kus	4,00000	370,14	1 480,56
		v soupisu kopané sondy : 4		4,00000		
29	28656355R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm,	kus	4,00000	202,43	809,72
		v soupisu kopané sondy : 4		4,00000		
30	2865638010R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 200/200 mm, dl. 205 mm	kus	6,00000	704,32	4 225,92
		v soupisu kopané sondy : 6		6,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 217,93
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	65,75567	20,24	1 330,89

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km vícepráce č.2-indexované

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km pro omezené možnosti skládkování	t	65,75567	13,49	887,04

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1151** **Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP**

Objekt: **D5** **SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002km**

Rozpočet: **2vp** **SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002 km-indexované dle podmínek smlouvy**

Objednatel: **Město Svitavy**
 T. G. Masaryka 5/35
 56802 Svitavy-Předměstí

IČO: 00277444

DIČ: CZ00277444

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 598,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 598,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 598,09 CZK
Základní DPH	21 %	4 326,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem s DPH

24 924,00 CZK

v _____ dne **22.5.2018**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			20 598,09	100
Cena celkem					20 598,09	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D5	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002km
R:	2vp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,8002 km-indexované dle podmínek smlouvy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				20 598,09
1	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	5,00000	63,55	317,75
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : 5		5		
2	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	30,00000	89,94	2 698,20
		přechod DN 200 KG - ULTRA-RIB (uliční vpust, šachta) :		11		
		11				
		Redukce DN 200/150 ULTRA RIB (drenáž) : 7		7		
		Koleno DN 200/7,5° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 200/15° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 200/30° ULTRA-RIB : 4		4		
		Koleno DN 200/45° ULTRA-RIB : 6		6		
3	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	7,63000	870,56	6 642,37
		Začátek provozního součtu				
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x1000 mm		3		
		PP, žebrovaná, PP : 6*0,5				
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm		11		
		PP, žebrovaná, PP : 11				
		Mezisoučet		14		
		Konec provozního součtu				
		14*1,09		15,26		
		v soupisu : -7,63		-7,63		
4	286142563R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	1,09000	1 218,11	1 327,74
		2*1,09		2,18		
		v soupisu : -1,09		-1,09		
5	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	7,00000	15,62	109,34
		Trubka kanalizač. 75x1000 mm PP : 7		7		
6	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	6,00000	41,91	251,46
		Koleno DN 75/45° KG : 6		6		
7	28615224.AR	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	7,00000	39,06	273,42
8	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	6,00000	16,68	100,08
9	28656312R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/200/45°	kus	5,00000	381,30	1 906,50
10	28656336R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/30°	kus	4,00000	352,16	1 408,64
		v soupisu : 4		4		
11	28656335R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/15°	kus	1,00000	340,38	340,38
12	28656334R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/7,5°	kus	1,00000	352,16	352,16
13	28656337R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 200/45°	kus	6,00000	370,14	2 220,84
14	28656355R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 200/150 mm	kus	7,00000	202,43	1 417,01
		drenáž : 7		7		
15	28656381R	Přechod UR-KG čep-hrdlo ULTRA-RIB 2 DN 200/200 mm	kus	11,00000	105,71	1 162,81
16	721170978R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 200 mm	kus	3,00000	23,13	69,39
		krácení : 3		3		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1150 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP

Objekt: **D5a** **SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy**

Rozpočet: 1mp SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce č.2

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: **00277444**
T. G. Masaryka 5/35 DIČ: **CZ00277444**
56802 Svitavy-Předměstí

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-189 235,69
-----	--	--	-------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0 00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

Celkem			-189 235.69
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-189 235,69 CZK
-------------------------	------	-----------------

Základní DPH	21 %	-39 739,00 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	-0,31 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	-228 975,00 CZK
--------------------------	------------------------

V _____ dne **22.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

nabídkové ceny a nové položky v cu 2018 s koeficientem 0,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-127 704,37	67
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-3 230,83	2
8	Trubní vedení	HSV			-17 524,16	9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-39 568,55	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 207,78	1
Cena celkem					-189 235,69	100

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-127 704,37
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 B.4.2.2., B.4.2.4, B.4.2.6, opevnění výtkového svahu : - 2*0,4*2	m3	-1,60000	169,81	-271,70
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 B.4.2.2., B.4.2.4, B.4.2.6, opevnění výtkového svahu : - 2*0,4*2	m3	-1,60000	5,62	-8,99
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.6 : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5	m3	-24,95000	130,94	-3 266,95
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.6 : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5	m3	-24,95000	5,62	-140,22
5	141721107T00	vrtaný protlak DN 350 mm včetně ocelového potrubí DN 300 B.4.2.2., B.4.2.4. : -10-9	m	-19,00000	5 463,61	-103 808,59
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*(3,5+2)*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.6 : uliční vpusti : -2*(1,5+1,5)*2*1,5	m2	-46,60000	42,72	-1 990,75
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*(3,5+2)*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.6 : uliční vpusti : -2*(1,5+1,5)*2*1,5	m2	-46,60000	23,05	-1 074,13
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.4. zemina z protlaku : - (10+9)*3,14*0,175*0,175	m3	-20,02709	21,35	-427,58
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m , na deponii a zpět Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3*2	m3	-36,40000	23,42	-852,49
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nebo dle technologického plánu zhotovitele Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3 B.4.2.2., B.4.2.4. zemina z protlaku : - (10+9)*3,14*0,175*0,175 B.4.2.2., B.4.2.6 : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5	m3	-26,77709	84,99	-2 275,78
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot Začátek provozního součtu	m3	-401,65635	8,20	-3 293,58

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Láčnov MP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3		-18,20000		
		B.4.2.2., B.4.2.4. zemina z protlaku : -		-1,82709		
		(10+9)*3,14*0,175*0,175				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5		-6,75000		
		Mezisoučet		-26,77709		
		Konec provozního součtu				
		-26,77709*15		-401,65635		
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-18,20000	42,45	-772,59
		startovací jámy protlaků : -3,5*2*1,3*2		-18,20000		
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-26,77709	14,92	-399,51
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot				
		B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3		-18,20000		
		B.4.2.2., B.4.2.4. zemina z protlaku : -		-1,82709		
		(10+9)*3,14*0,175*0,175				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5		-6,75000		
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-17,00532	65,56	-1 114,87
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje záasyu				
		B.4.2.2., B.4.2.4. B.4.2.6 startovací jámy protlaků : -		-10,92000		
		3,5*1,2*1,3*2				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*(1,5*1,5*1,5-0,28*0,28*3,14*1,35)		-6,08532		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, dle technologického plánu zhotovitele	m3	-26,77709	121,41	-3 251,01
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot				
		B.4.2.2., B.4.2.6 startovací jámy : -2*3,5*2*1,3		-18,20000		
		B.4.2.2., B.4.2.4. zemina z protlaku : -		-1,82709		
		(10+9)*3,14*0,175*0,175				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*1,5*1,5*1,5		-6,75000		
16	583418004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B	t	-26,11260	182,12	-4 755,63
		B.4.2.2., B.4.2.4. B.4.2.6 startovací jámy protlaků : -		-20,02728		
		3,5*1,2*1,3*2*1,834				
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*(1,5*1,5*1,5-0,28*0,28*3,14*1,35)		-6,08532		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				-3 230,83
17	463211100R00	Rovnanina z lom.kam. do 3 m3, 80 kg, urovnání líce	m3	-1,60000	1 688,91	-2 702,26
		B.4.2.2., B.4.2.4. B.4.2.6. opevnění výtokového svahu : -		-1,60000		
		2*0,4*2				
18	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	-0,30000	1 761,90	-528,57
		B.4.2.2., B.4.2.6. : uliční vpusti : -2*1*1*0,15		-0,30000		
Díl: 8		Trubní vedení				-16 592,22
19	286142562R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeně-hnědá	kus	-10,50000	870,56	-9 140,88
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x1000 mm PP, : -0,5		-0,50000		
		Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 200x2000 mm PP : -10		-10,00000		

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
20	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-7,00000	15,62	-109,34
		Trubka kanalizač. 75x1000 mm PP : -7		-7,00000		
21	286563960N	kanalizační zpětná klapka 200 Capricorn	kus	-2,00000	3 671,00	-7 342,00
		Kanalizační zpětná klapka s uzávěrem, materiál ABS, rozměr 200mm				
		B.4.2.2., B.4.4, B43.2.6, VO2,3 : -2		-2,00000		

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					-39 568,55
22	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	-5,00000	891,24	-4 456,20

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.

V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrku.

V položce nejsou započteny náklady na:

a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 1 %

b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nestanoví

c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce částí A 01 tohoto sborníku.

B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5

23	28661100	Koš kalový PP pro vpust 200 V	kus	-2,00000	490,05	-980,10
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -2		-2,00000		
24	55243074.AR	Poklop šachtový D 400 TGW DN 315	kus	-2,00000	1 708,78	-3 417,56
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV 3, UV 5-náhrada mříží vtokovou : -2		-2,00000		
25	55243085.PDT	Vpust chodníková boční litina-prodloužení dle PD	kus	-2,00000	4 182,02	-8 364,04
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -2		-2,00000		
26	552430851PDT	Vpust chodníková boční litina-dle PD	kus	-2,00000	7 251,09	-14 502,18
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -2		-2,00000		
27	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	-5,05000	141,52	-714,68
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		
28	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	-5,05000	128,05	-646,65
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		
29	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	-5,05000	183,90	-928,70
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		
30	5922386323R	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž střed. s otvorem DN 200	kus	-5,05000	233,79	-1 180,64
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		
31	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	-5,05000	125,70	-634,79
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		
32	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	-5,05000	741,19	-3 743,01
		B.4.2.2., B.4.2.6. UV : -5*1,01		-5,05000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					-1 207,78
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-35,80726	20,24	-724,74
34	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlažďená, příplatek 5 km pro omezené možnosti skládkování	t	-35,80726	13,49	-483,04

Díl: 8	Trubní vedení					-931,94
---------------	----------------------	--	--	--	--	----------------

35	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	-2,00000	63,55	-127,10
		Odbočka DN 200/200 ULTRA-RIB : -2		-2,00000		
36	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	-2,00000	89,94	-179,88
		B.4.2.2., B.4.4, B43.2.6, VO2,3 : -2		-2,00000		
37	28615224.AR	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP	kus	-7,00000	39,06	-273,42
38	28615292.AR	Koleno HTB D 70 mm 45° PP	kus	-6,00000	16,68	-100,08
39	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	-6,00000	41,91	-251,46

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D5a	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-104 Komunikace pro pěší-IV.úsek 0,413-0,802 km-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP	
Objekt:	D6a	SO-304.1 IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy	
Rozpočet:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce č.2	
Objednatel:	Město Svitavy		IČO: 00277444
	T. G. Masaryka 5/35		DIČ: CZ00277444
	56802	Svitavy-Předměstí	
Zhotovitel:			IČO:
			DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-87 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 520,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-87 520,00 CZK
Základní DPH	21 %		-18 379,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-105 899,00 CZK
v _____ dne 22.5.2018 _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

nabídkové ceny a nové položky v cu 2018 s koeficientem 0,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-56 828,01	65
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			-395,47	0
5	Komunikace	HSV			-2 040,16	2
8	Trubní vedení	HSV			-14 072,34	16
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-5 862,60	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-4 551,49	5
99	Přesun hmot	HSV			-3 769,93	4
Cena celkem					-87 520,00	100

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D6a	SO-304.1 IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-56 828,01
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-9,81500	210,45	-2 065,57
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	485,66	-4 419,51
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-0,71500	161,89	-115,75
4	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-0,71500	16,19	-11,58
5	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	48,57	-441,99
6	141721108T00	vrtaný protlak DN 450 mm včetně ocelového potrubí DN 400 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, protlak : -9	m	-9,00000	4 404,17	-39 637,53
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3	m2	-14,30000	17,98	-257,11
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - (3,5+2)*2*1,3	m2	-14,30000	17,98	-257,11
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, zemina z protlaku : - 9*3,14*0,2*0,2	m3	-10,23040	35,07	-358,78
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, zemina z protlaku : - 9*3,14*0,2*0,2 kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-10,94540	170,88	-1 870,35
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, zemina z protlaku : - 9*3,14*0,2*0,2	m3	-1,13040	45,86	-51,84
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, zemina z protlaku : - 9*3,14*0,2*0,2 kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-10,94540	13,49	-147,65

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lácnov MP
O:	D6a	SO-304.1 IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3	m3	-9,10000	82,75	-753,03
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kontrolní jáma : -1,1*1*0,5	m3	-0,55000	167,28	-92,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutě, či vybouraných hmot B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, zemina z protlaku : - 9*3,14*0,2*0,2 kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-10,94540	143,90	-1 575,04
16	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A Začátek provozního součtu B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, startovací jámy protlaků : - 3,5*2*1,3 Mezisoučet Konec provozního součtu -9,1*1,834	t	-16,68940	286,00	-4 773,17
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						-395,47
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kontrolní jáma : -1,1*1*0,65	m3	-0,71500	553,10	-395,47
Díl: 8 Trubní vedení						-14 072,34
18	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá Začátek provozního součtu ULTRA-RIB 2 SN 10 300x500 mm PP, žebrovaná, PP dl.500mm : 0,25*1 ULTRA-RIB 2 SN 10 300x500 mm PP, žebrovaná, PP dl.1000mm : 0,5*3 odpočet dle soupisu : -5 Mezisoučet Konec provozního součtu -3,25*1,09	kus	-3,54250	1 560,39	-5 527,68
19	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, stoka DN 300-po sondách : -10	m	-10,00000	71,95	-719,50
20	286563961T	Kanalizační zpětná klapka CLASSICA DN 300 (315mm) na VO 1 : 1 : -1	kus	-1,00000	7 825,16	-7 825,16
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-3 468,17
21	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 1 %	kus	-2,00000	1 011,79	-2 023,58

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D6a	SO-304.1 IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		b) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru 89920 Osazení mříží litinových částí A 01 tohoto sborníku; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví c) podkladní prstence; podkladní prstence se oceňují položkami souboru 45238 Podkladní a vyrovnávací konstrukce části A 01 tohoto sborníku. B.4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2		-2,00000		
22	28661100R	Koš kalový PP pro vpust RD 200 V	kus	-2,00000	437,99	-875,98
		B.4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2		-2,00000		
23	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	-2,02000	160,98	-325,18
		B.4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
24	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	-2,02000	120,51	-243,43
		B.4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01		-2,02000		
Díl: 5		Komunikace				-1 397,98
25	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	-0,50435	360,64	-181,89
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1*0,25*1,834		-0,50435		
26	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	-0,24090	2 203,43	-530,81
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1*0,219		-0,24090		
27	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	-0,14300	2 149,47	-307,37
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1*0,13		-0,14300		
28	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	-1,10000	296,79	-326,47
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1		-1,10000		
29	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	-1,10000	19,78	-21,76
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1		-1,10000		
30	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	-2,20000	13,49	-29,68
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1*2		-2,20000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-4 551,49
31	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	-1,10000	53,96	-59,36
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1		-1,10000		
32	113108320R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm	m2	-1,10000	98,93	-108,82
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -1,1*1		-1,10000		
33	919735111R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. do 5 cm	m	-4,20000	53,96	-226,63
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -(1,1+1)*2		-4,20000		
34	919735113R00	Řezání stávajícího živichného krytu tl. 10 - 15 cm	m	-4,20000	80,94	-339,95
		B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -(1,1+1)*2		-4,20000		
35	970051400T00	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	m	-0,50000	6 295,52	-3 147,76
		B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4,prostup žb zdí : -0,5		-0,50000		
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,72600	256,32	-186,09
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot šterkodrt : -0,726		-0,72600		
37	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asphalt	t	-0,48400	256,32	-124,06
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot živice : -0,484		-0,48400		

Položkový rozpočet

S:	1150	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov MP
O:	D6a	SO-304.1 IV.úsek 0,413-0,802km-kopané sondy
R:	1mp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-méněpráce č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	979081111R00	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,21244	53,96	-65,42
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vylouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vylouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vylouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vylouraných hmot.						
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-12,12435	22,49	-272,68
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vylouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vylouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vylouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vylouraných hmot.						
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-1,21244	17,09	-20,72
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vylouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vylouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vylouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vylouraných hmot.						
Díl: 5		Komunikace				-642,18
41	599142111T00	Zálivka asfaltová včetně úpravy spáry (biguma)	m	-4,20000	112,43	-472,21
vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěr asfaltovým lakem a posyp drtí. B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -(1,1+1)*2 -4,20000						
42	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	-4,20000	40,47	-169,97
B 4.3.4 kontrolní jáma ozn 5 : -(1,1+1)*2 -4,20000						
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-2 394,43
43	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	-2,02000	143,90	-290,68
B 4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01 -2,02000						
44	5922386323R	TBV-Q 450/450/3d PVC skruž střed. s otvorem DN 200	kus	-2,02000	218,54	-441,45
B 4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01 -2,02000						
45	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	-2,02000	117,82	-238,00
B 4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01 -2,02000						
46	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	-2,02000	705,10	-1 424,30
B 4.3.4 ŠACHTA Š1-2 : -2*1,01 -2,02000						
Díl: 99		Přesun hmot				-3 769,93
47	998276101R00	Přesun hmot, trubií vedení plastová, otevř. výkop	t	-22,06185	170,88	-3 769,93
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1151 Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP

Objekt: D6 SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek

Rozpočet: 2vp SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce v nabídkových cenách a indexovaných CII RTS 2018/I

Objednatel: **Město Svitavy** IČO: 00277444

T. G. Masaryka 5/35 **DIČ: CZ00277444**

56802 Svitavy-Předměstí

|ČO:

DÍČ:

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 497.25
-----	--	--	-----------

PSV			0.00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0.00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0.00
-----------------	--	--	------

Celkem			22 497,25
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	22 497,25 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	4 724,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	-0,25 CZK
--------------	-----------

Cena celkem s DPH	27 221,00 CZK
--------------------------	----------------------

V _____ dne **22.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			22 497,25	100
Cena celkem					22 497,25	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D6	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek
R:	2vp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce v nabídkových cenách a indexovaných CU R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				22 497,25
1	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	6,00000	71,95	431,70
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 3		3		
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 1		1		
		Koleno DN 300/45° ULTRA-RIB : 1		1		
		Koleno DN 300/30° ULTRA-RIB : 1		1		
2	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	1,00000	100,44	100,44
		odbočka DN 300/200 : 1		1		
3	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	6,54000	1 560,39	10 204,95
		8*1,09		8,72		
		v soupisu : -2,18		-2,18		
4	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus	1,00000	1 173,66	1 173,66
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200) : 1		1		
5	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm	kus	3,00000	1 872,40	5 617,20
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta) : 3		3		
6	286563161R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°	kus	1,00000	2 464,50	2 464,50
7	28656345R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/45°	kus	1,00000	1 243,10	1 243,10
8	28656344R	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/30°	kus	1,00000	1 261,70	1 261,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
Objekt:	D6a	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce č.2
Rozpočet:	2vp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce č.2 v nabídkových cenách a indexovaných CII RTS 2018/I
Objednatel:	Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35 56802 Svitavy-Předměstí	IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444

Zhotovitel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			70 954,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			70 954,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 954,19 CZK
Základní DPH	21 %	14 900,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem s DPH**85 854,00 CZK**

v _____ dne **22.5.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			70 954,19	100
Cena celkem					70 954,19	100

Položkový rozpočet

S:	1151	Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov VP
O:	D6a	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce č.2
R:	2vp	SO-304.1 Dešťová kanalizace IV.úsek-vícepráce č.2 v nabídkových cenách a indexovaných CL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				
1	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	7,00000	71,95	70 954,19
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200)soupis sondy : 3		3,00000		503,65
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta)soupis sondy : 4		4,00000		
2	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	5,00000	100,44	502,20
		soupis sondy : 5		5,00000		
3	286142623T	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	13,08000	2 225,02	29 103,26
		B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, stoka DN 300-soupis : 12*1,09		13,08000		
4	286142625T	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm PP, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	3,00000	4 149,65	12 448,95
		dle soupisu kopané sondy : 3		3,00000		
5	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	51,00000	62,95	3 210,45
		B.4.3.2., B.4.3.3, B.4.3.4, stoka DN 300-soupis : 12*3		36,00000		
		dle soupisu kopané sondy : 3*5		15,00000		
6	286563571R	Redukce kanalizační exc. ULTRA-RIB 2 DN 300/200 mm	kus	3,00000	1 173,66	3 520,98
		Redukce DN 300/200 KG (šachta přechod na DN200)soupis sondy : 3		3,00000		
7	2865638012R	Přechod UR-KG hrdlo-dřík ULTRA-RIB 2 DN 300/300 mm,	kus	4,00000	1 872,40	7 489,60
		přechod DN 300 KG - ULTRA-RIB (šachta)soupis sondy : 4		4,00000		
8	286563161R	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/200/45°,	kus	5,00000	2 464,50	12 322,50
		soupis sondy : 5		5,00000		
9	28656302R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 200 mm	kus	2,00000	47,30	94,60
10	28656304R	Kroužek těsnicí ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	12,00000	146,50	1 758,00