

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 28052018


SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek - hejtman
b) ve věcech technických	:	 ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje - vedoucí oddělení přípravy a realizace
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo	:	Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Statutární orgán	:	Jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Marek Rybárik, jednatel společnosti
b) ve věcech technických	:	Marek Rybárik, jednatel společnosti
IČ	:	25598643
DIČ	:	CZ25598643
Bankovní ústav	:	XXX
Číslo účtu	:	XXX
Tel. / Fax	:	XXX
E-mail	:	XXX

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: „Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“
Místo stavby	: pozemky p.č. 639/13, 670/2, 670/3, 5220, 5219 v Katastrální území: Kroměříž [674834]
Stavební povolení/ohlášení	: MěÚ Kroměříž 02/334/014575/672/7/2018/Bach
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 Ing. Milan Štábl, MBA – ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace
Uživatel	: Kroměřížská nemocnice a.s., IČ: 27660532, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Projektová dokumentace	: Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F
Projektant (GP)	: Ing. Tomáš Ruth, IČ: 87672570
Autorský dozor	
Technický dozor stavebníka	: RPS-I s.r.o., IČ 29200407, Zlín, Průmyslový areál 13, PSČ 76001
Koordinátor BOZP objednatele	: RPS-I s.r.o., IČ 29200407, Zlín, Průmyslový areál 13, PSČ 76001
Generální dodavatel stavby	: RYBÁŘIK, s.r.o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Ing. Zdeněk Michalec
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Lenka Šípková
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	: Ing. Zdeněk Michalec

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 1370/170/09/17 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou Ing. Tomáš Ruth, IČ: 87672570, únor/2018, zakázkové č. D/2180/2017/INV,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- stavebním povolením MěÚ Kroměříž 02/334/014575/672/7/2018/Bach
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby.

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** používáno pouze pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **bude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty**:

2.4.1. Stavební objekty:

- SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 Areálová kanalizace
- SO 401 Areálové osvětlení
- SO 801 Sadové úpravy a mobiliář

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.7.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
- 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.7.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.7.5. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 2.7.6. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 2.7.7. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 2.7.8. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření

- organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla apod.,
- 2.7.9. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.7.10. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.7.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
- 2.7.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.7.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.15. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
- 2.7.16. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.17. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.18. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
- 2.7.19. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.20. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
- 2.7.21. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.22. **poskytnutí know-how** a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.23. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.24. v případě požadavku objednatele nebo uživatele přizpůsobení provádění prací provozu Kroměřížské nemocnice a.s., a to bez dopadu na cenu a termín dokončení díla,
- 2.7.25. koordinace, neomezení a neohrožení provozu nemocnice i ostatní výstavby v areálu nemocnice,
- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
- 2.7.28. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.29. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.30. povinnost mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a **stavebně montážní pojištění** dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou**

odbornou péčí, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto změny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na změnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.)v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. **134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle

čl. 2. (**vícepráce**), nebože zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráci**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.13.6. Změnový list

2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.

2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

2.13.7. Ocenění víceprací a méněprací

2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).

2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.13.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.

2.13.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.14. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:

a) pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval.

b) Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

2.15. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.

2.15.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

2.15.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele bez zbytečného odkladu o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.

2.15.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.

2.16. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.16.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními

okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

- 2.16.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 08/2018)
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy (předpoklad 08/2018)
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - 3.3.3. Dokončení stavebních prací: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
 - 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
 - 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
 - 3.7.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6.385.959,- Kč (bez DPH)

(slovy: šestmilionůtřistaosmdesátpěttisícdevětsetpadesátdevět korun českých)

0,-Kč DPH 15 %

1.341.051,-Kč DPH 21 %

7.727.010,- Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmmilionůsedmsetdvacetsedmtisícdeset korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č.2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněn a jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

- 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je den převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části, tj. zpravidla 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byly provedeny stavební práce, dodávky a služby, které jsou předmětem fakturace.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
- 5.5.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“(objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.7. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
- 5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
- 5.8. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).
- 5.9.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:
- 5.9.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.9.1.3. dopravní prostředky
- 5.9.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.9.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.10. **Fakturace:**

- 5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **15. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru k přepracování a opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktu.
- 5.10.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.10.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**
- 5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 5.11. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **10 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **90 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 5.11.1. **10 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.12. **Bankovní záruky:**
- 5.12.1. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **250.000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 5.12.2. Za naplnění doby platnosti bankovních záruk/bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla/záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatelem. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. 1370/170/09/17 včetně jeho případných dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby **2 x tištěná forma, 1 x digitální forma** ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností Ing. Tomáš Ruth, IČ: 87672570, 02/2018, zakázkové č. D/2180/2017/INV,
 - 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností Ing. Tomáš Ruth, 11/2017, zakázkové č. D/2180/2017/INV,
 - 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.7. vzor změnového listu,
 - 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí**:
- 7.3.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
 - 7.3.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
 - 7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
 - 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
 - 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
 - 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na staveništi umístěny,
 - 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li na staveništi umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
 - 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
 - 7.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS.
- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnicích a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. **185/2001** Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
 - 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení**.
- 8.7. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.8. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 8.9. Stavební deník (dále jen SD):
 - 8.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
 - 8.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
 - 8.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 8.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 - 8.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.10. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.12. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.13. Výkresy a vzorky:

8.13.1. výkresy:

8.13.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.13.2. vzorky:

8.13.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.13.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.13.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dnů, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.13.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.13.2.4.1. dlažby

8.13.2.4.2. uliční vpusti

8.13.2.4.3. odpadkové koše

8.13.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.13.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.13.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

- 8.13.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatel nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatel výsledky činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatel, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hraří náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**
- 10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové

dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně ... **pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně ... pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,

10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k** převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen

10.4.4.8. návrh provozního řádu

- 10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.10. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol** o předání a převzetí díla **zhotovitel**.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí** díla, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od uzavření této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** u pojišťovny **Generali** s limitem pojistného plnění ve **výši** minimálně **5.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 11.4. Zhotovitel předloží do 5 dnů od uzavření této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy při podpisu této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na

své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.
- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamací**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční

doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla proti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 2.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 2.000,-Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5.000,-Kč**;

- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 5.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předložením originálu listiny bankovní záruky dle čl. 5.12.1. ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den, ve kterém je zhotovitel s předložením této listiny v prodlení.
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému, a to alespoň formou zápisu ve stavebním deníku, a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 35.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3. této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.9. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.11. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 20.000,- Kč;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 20.000,- Kč;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13. této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e (§ 92f) zákona o DPH.

- 14.21. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e (§ 92f) zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatel, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).
- 14.22. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 14.23. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatel na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatel.
- 14.24. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.25. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.26. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 190 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatel** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**

- b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**
- c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí převjímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.
- 18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavrou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 21.2. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 21.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: 09.07.2018 0522/R17/18

Ve Zlíně dne - 7. 08. 2018
Objednatel:

V Buchlovicích dne
Zhotovitel: 07-08-2018

Jiří Čunek - hejtman



Marek Rybárik – jednatel společnosti

RYBÁRIK s.r.o.
ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 572 595 611
www.rybarik.cz

Harmonogram postupu prací a finanční plnění

„Kroměřížská Nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“

Stavební objekty																	
VRN		8				9				10				11			
Vedlejší náklady	330 000,49 Kč																
Vytyčení, zaměření stavby																	
„Zelechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysá BI 1“																	
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy	3 383 999,73 Kč																
1 Zemní práce	1 009 465,45 Kč																
2 Základy a zvláštní zakládání	83 393,10 Kč																
5 Komunikace	1 532 636,00 Kč																
8 trubní vedení	139 145,18 Kč																
91 Doplňující práce na komunikaci	11 955,00 Kč																
98 Demolice	215 460,00 Kč																
99 Staveništní přesun hmot	391 945,00 Kč																
SO 101.2 Sanace zemní pláň	569 243,75 Kč																
1 Zemní práce	569 243,75 Kč																
SO 301 Areálová kanalizace	1 569 489,15 Kč																
1 Zemní práce	414 300,40 Kč																
8 trubní vedení	984 866,75 Kč																
96 Bourání konstrukcí	31 195,00 Kč																
99 Staveništní přesun hmot	139 127,00 Kč																
SO 401 Areálové osvětlení	253 174,00 Kč																
M21 Elektromontáže	180 418,00 Kč																
M46 Zemní práce při montážích	72 756,00 Kč																
SO 801 Sadové úpravy a mobiliár	280 051,88 Kč																
1 Zemní práce	245 691,88 Kč																
2 Základy a zvláštní zakládání	560,00 Kč																
91 Doplňující práce na komunikaci	27 700,00 Kč																
99 Staveništní přesun hmot	6 100,00 Kč																
Měsíční plnění CELKEM (bez DPH)		1 327 846,52 Kč				2 740 875,27 Kč				2 317 237,22 Kč							
		6 385 959,00 Kč															
CELKEM (bez DPH)		6 385 959,00 Kč															

Celková doba provádění díla:

3

Zahájení prací - předpoklad:

1.8.2018

Ukončení prací - předpoklad:

30.10.2018

Zpracoval: Michal Frank

fla7

RYBÁRIK s.r.o.
 ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE
 Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
 DIČ: CZ25598643, tel.: 572 595 611
 www.rybarik.cz

14

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03 Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **RYBÁRIK s.r.o.**
Hradištská 573, 68708 Buchlovice

IČO: **25598643**

DIČ: **CZ25598643**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 802 784,51
PSV			0,00
MON			253 174,00
Vedlejší náklady			330 000,49
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 385 959,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 385 959,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 341 051,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 727 010,00 CZK

v **Buchlovicích** dne **16.7.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

RYBÁRIK s.r.o.
ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 572 595 611
www.rybarik.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	330 000	69 300	399 301	5
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	330 000	69 300	399 301	5
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	0	3 953 243	830 181	4 783 425	62
1	Komunikace a zpevněné plochy	0	3 384 000	710 640	4 094 640	53
2	Sanace zemní pláň	0	569 244	119 541	688 785	9
SO 301	Areálová kanalizace	0	1 569 489	329 593	1 899 082	25
1	Areálová kanalizace	0	1 569 489	329 593	1 899 082	25
SO 401	Areálové osvětlení	0	253 174	53 167	306 341	4
1	Areálové osvětlení	0	253 174	53 167	306 341	4
SO 801	Sadové úpravy a mobiliář	0	280 052	58 811	338 863	4
1	Sadové úpravy a mobiliář	0	280 052	58 811	338 863	4
Celkem za stavbu		0	6 385 959	1 341 051	7 727 010	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 238 701,48	35
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			83 953,10	1
5	Komunikace	HSV			1 532 636,00	24
8	Trubní vedení	HSV			1 124 011,93	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			39 655,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 195,00	0
98	Demolice	HSV			215 460,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			145 227,00	2
M21	Elektromontáže	MON			180 418,00	3
M46	Zemní práce při montážích	MON			72 756,00	1
99	Staveništní přesun hmot	PSU			391 945,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			330 000,49	5
Cena celkem					6 385 959,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				330 000,49
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	25 000,49	25 000,49
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle smlouvy o dílo						
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení Standardní zkoušky při provádění stavby (nerovnost povrchu, sklon, tloušťka vrstev, nivelace, teplota směsí atd.) budou prováděny postupně dle postupu stavebních prací a výsledky zapisovány do stavebního deníku. Statická žatěžovací zkouška podloží bude provedena minimálně na třech místech, svystavením protokolu zkoušky. U dodaných materiálu a směsí bude požadován protokol výrobce o shodě výrobku a materiálu.						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Investor požaduje minimálně provést osazení dvou IP22 "Pozor, průjezd stavbou"; SDZ upravující jednosměrný provoz v okolí staviště, jeli nutné; úpravu značení na vjezdové bráně i pro výjezd vozidel stavby.						
7	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.				
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště dle výkesu C.4. Situace ZOV a dle smlouvy o dílo				
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek dle smlouvy o dílo				
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Propagace dle smlouvy o dílo				
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
13	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Celkem						330 000,49

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 009 465,45
1	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody Z výkresu D.101.2. Situace : Od UV1 po UV3 : 4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11 100	m	100,00000	95,00	9 500,00
2	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Z výkresu D.101.2. Situace : podél řezané spáry : 130 130	m2	130,00000	280,00	36 400,00
3	919735123R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody Z výkresu D.101.2. Situace : obvod stavby : 4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11+3+28+3+19+5,5+19,5+14+8 200	m	200,00000	200,00	40 000,00
4	113153150R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 150 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 4+12+2*4,5+31+11+13+1,5+2+4+1,5+11 : podél řezané spáry : 230 230	m2	230,00000	390,00	89 700,00
5	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 230*1,1 253	m2	253,00000	45,00	11 385,00
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Z výkresu D.101.2. Situace :	m	175,00000	65,00	11 375,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		obvod stávající zelené plochy : 45+9,5+16+16+45+9,5+16+16 u sloupu VO : 2		173 2		
7	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. trativod, viz pol trativod : 206*0,5*0,3 přípojky, viz pol kanalizace : 91*1,5*0,6	m3	112,80000	185,00	20 868,00
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 112,8*0,3	m3	33,84000	100,00	3 384,00
9	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Z výkresu D.101.2 Situace Okolí teplovodu	m3	10,00000	490,00	4 900,00
10	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, v místě přípojek : 91*1,5*2	m2	273,00000	90,00	24 570,00
11	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	273,00000	20,00	5 460,00
12	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, UV : 8*1 ŠD1 : 1*1	m3	9,00000	290,00	2 610,00
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	70,02000	95,00	6 651,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu připojky - vyhloubeno : 81,9*0,8 UV - vyhloubeno : 9*0,5			65,52 4,5	
14	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B Z výkresu D.101.5. Vpusti : obsyp potrubí a lože : 70*0,2*2,2	t	30,80000	280,00	8 624,00
15	58344198R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B Z výkresu D.101.5. Vpusti : zbytek zásypu : 70*0,8*2,2	t	123,20000	280,00	34 496,00
16	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 64 m3 bude uloženo v zařízení staveniště a zpětně užito na sadové úpravy. Zbytek bude odvezen na skládku ornice. Z výkresu D.101.2. Situace : délka*šířka-plocha rohů : (31,8*60,9-86,62)*0,15	m3	277,50000	45,00	12 487,50
17	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad přebytek : 277,5-64	m3	213,50000	40,00	8 540,00
18	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m3	213,50000	80,00	17 080,00
19	199000001R00	Poplatky za skládku ornice	m3	213,50000	300,00	64 050,00
20	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. odkop po niveletu :	m3	908,74000	95,00	86 330,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		(délka*šířka-plocha rohů)*prům. hloubka : (31,8*60,9-86,62)*0,18		333		
		odkop po zemní pláň komunikace : 418*0,43		179,74		
		odkop po zemní pláň parkování : 880*0,45		396		
21	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	272,62200	25,00	6 815,55
		908,74*0,3		272,622		
22	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zeminou včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vybourané základy : 54*0,8	m3	43,20000	95,00	4 104,00
				43,2		
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, 112,8+9+908,74-43,2	m3	987,34000	180,00	177 721,20
				987,34		
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	987,34000	300,00	296 202,00
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. komunikace, pol 43 : 671 parkování, pol 50 : 880	m2	1 551,00000	11,00	17 061,00
				671		
				880		
26	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného plocha asfaltu, pol 38 : 610	m2	610,00000	15,00	9 150,00
				610		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						83 393,10
27	212572111R00	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného Z výkresu D.101.3. Vzorové řezy : (45+55+56+50)*0,3*0,1 Délky z D.101.7. Situace odvodnění :	m3	6,18000	710,00	4 387,80
				6,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
28	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	206,00000	40,00	8 240,00
Z výkresu D.101.7. Situace odvodnění : 45+55+56+50				206		
29	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	206,00000	21,00	4 326,00
30	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	24,72000	790,00	19 528,80
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
Z výkresu D.101.3. Zzorové řezy : 206*0,4*0,3				24,72		
31	211971122R00	Opláštění žeber geot.,sklon nad 1:2,5 m,š nad 2,5m	m2	360,50000	25,00	9 012,50
Z výkresu D.101.3. Vzorové řezy : 206*1,75				360,5		
32	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	412,00000	21,00	8 652,00
206*2				412		
33	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	14,00000	500,00	7 000,00
Z výkresu D.101.7. Situace odvodnění :						
drenážní šachty DŠ : 14				14		
34	28697101R	dno šachetní pravý,levý přítok; PP; T2; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 470 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	6,00000	787,00	4 722,00
35	28697100R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 110 mm	kus	8,00000	675,00	5 400,00
36	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	14,00000	366,00	5 124,00
37	28697145R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	14,00000	500,00	7 000,00
Díl: 5 Komunikace						1 532 636,00
38	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	610,00000	295,00	179 950,00
Z výkresu D.101.2 Situace :						
ACO 11 :						
nový 60,9*6+oblouky : 380				380		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		frézování po obvodu stavby, pol. 4 : 230		230		
39	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	610,00000	16,50	10 065,00
40	577141122RT21	Beton asfalt. ACP 16 podkladní, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	610,00000	265,00	161 650,00
		Beton asfaltový podkladní s rozprostřením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2				
41	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	610,00000	23,00	14 030,00
		z asfaltu silničního				
42	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm	m2	610,00000	245,00	149 450,00
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1				
		610		610		
43	564851115R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	671,00000	150,00	100 650,00
		ŠDA 0/63				
		Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm				
		610*1,1		671		
44	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	200,00000	135,00	27 000,00
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár				
		V místě řezu, pol. 3 : 200		200		
45	581121111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm	m2	10,00000	1 500,00	15 000,00
		Oprava poškozeného krytu stávajících komunikací				
		rezerva : 10		10		
46	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	800,00000	235,00	188 000,00
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Z výkresu D.101.2 Situace :				
		hlavní rozměry : 48,1*4,35+54,85*4,35*2+42*2,35		785,13		
		oblouky, rozšíření, prořez : 14,87		14,87		
47	59248200R1	Dlažba betonová drenážní přírodní 20/20/8	m2	559,00000	220,00	122 980,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		Drenážní betonová dlažba koordinačního rozměru 20/20/8 cm. Podél džažby 3 drenážní spára pro výplň štěrkem. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Vzhled viz. D.101.1 Technická zpráva příloha 1				
48	59248200R2	Dlažba betonová drenážní barevná 20/20/8 černá	m2	241,00000	240,00	57 840,00
		Drenážní betonová dlažba koordinačního rozměru 20/20/8 cm. Podél džažby 3 drenážní spára pro výplň štěrkem. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Vzhled viz. D.101.1 Technická zpráva příloha 1				
49	564952111R00	Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením a zhutněním MZK 0/32 800	m2	800,00000	210,00	168 000,00
				800		
50	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm ŠDA 0/63 Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm 800*1,1	m2	880,00000	150,00	132 000,00
				880		
51	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu zřízení podkladního lože, položení tvárnic. 800*0,25*0,08	m3	16,00000	800,00	12 800,00
				16		
52	583414034R	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B 16*2,2	t	35,20000	280,00	9 856,00
				35,2		
53	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm Z výkresu D.101.2 Situace : 50	m	50,00000	150,00	7 500,00
				50		
54	917862111R001	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Osazení stojaté betonové obruby s opěrou do lože v tl. 8 - 10 cm a žřízení opěry. Včetně dodávky hmot pro lože. Z výkresu D.101.2 Situace : 526	m	526,00000	230,00	120 980,00
				526		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
měřeno polyajnou :						
55	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	114,00000	85,00	9 690,00
56	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	310,00000	95,00	29 450,00
57	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	95,00000	95,00	9 025,00
58	59217025R	obrubník silniční oblouk vnější; r 500 mm; materiál beton; l = 705,7 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	14,00000	480,00	6 720,00
Díl: 8 Trubní vedení						139 145,18
59	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, Z výkresu D.101.2 Situace : SŠ1 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
60	895941311R001	Demontáž vpusti uliční z dílců Demontáž uličních dílců typu UBV - 50 se složením do vzdálenosti 15 m. Včetně demontáže a odvozu litinového poklopu. Z výkresu Situace : 3	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
61	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku, Z výkresu D.101.2 Situace : 8	kus	8,00000	2 500,00	20 000,00
62	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	8,08000	225,00	1 818,00
63	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	8,08000	290,00	2 343,20
64	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	8,08000	170,00	1 373,60
65	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	8,08000	196,00	1 583,68
66	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg Z výkresu D.101.2 Situace : 8	kus	8,00000	550,00	4 400,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Osazení z D.101.5 Vpusti :						
67	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	8,00000	2 250,00	18 000,00
68	55343926R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/500 mm	kus	8,00000	410,00	3 280,00
69	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	8,00000	150,00	1 200,00
Z výkresu D.101.2 Situace : 8				8		
Osazení z D.101.5 Vpusti :						
70	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	8,08000	165,00	1 333,20
71	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
Z výkresu D.101.2 Situace :				1		
ŠD 1 : 1				1		
72	286971677R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm	kus	1,00000	787,00	787,00
73	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm	kus	1,00000	645,00	645,00
74	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
Z výkresu D.101.2 Situace : 1				1		
75	59224200R	konus pro šachtu DN 315; železobeton; d = 565,0 mm; DN 2 = 365 mm; h = 240 mm	kus	1,01000	1 650,00	1 666,50
76	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000	200,00	200,00
77	55241702R	poklop kanalizační na betonový konus; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 12 500 kg	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
78	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 16/20	m3	0,90000	2 640,00	2 376,00
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,						
Rezerva na případné uložení :						
Z D.101.5 Vpusti :						
9*0,1				0,9		
79	877375121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu, Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 2		2		
80	28650751R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	366,00	732,00
81	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
		na potrubí z kanalizačních trub z plastu, Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 2		2		
82	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	756,00	1 512,00
83	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	91,00000	45,00	4 095,00
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 91		91		
84	286111902R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm	kus	28,00000	1 250,00	35 000,00
85	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm	kus	7,00000	1 250,00	8 750,00
86	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	20,00000	95,00	1 900,00
		v otevřeném výkopu, Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 20		20		
87	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	20,00000	84,00	1 680,00
88	877353121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm	kus	8,00000	150,00	1 200,00
		v otevřeném výkopu, Z výkresu D.101.7 Situace odvodnění : 8		8		
89	28651705.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 mm	kus	8,00000	190,00	1 520,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				11 955,00
90	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	65,00	260,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek Značky budou zpětně osazeny na původní místa, krom IP12. Z výkresu D.101.2 Situace : P6 : 1 C2f : 1 IS5 : 1 IP12 : 1				
91	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek	kus	4,00000	65,00	260,00
		s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
92	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	7,00000	65,00	455,00
		Z výkresu D.101.2 Situace : Původní P6, V2f, IS5 : 3 Nová : 4				
93	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	650,00	1 300,00
		IP12 : 2				
94	40445159.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E8; tvar obdélník; 500x150 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	210,00	420,00
		E8e : 2				
95	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	5,00000	750,00	3 750,00
		U SDZ v místě podélného stání budou osazeny nové vyšší sloupky. U ostatních SDZ může být užito původních sloupků, v případě jejich dobrého stavu.				
96	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	3,00000	320,00	960,00
97	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	2,00000	380,00	760,00
		V místě podélného stání : 2				
98	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	12,00000	35,00	420,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
99	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	5,00000	450,00	2 250,00
100	915721112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvé, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	4,00000	250,00	1 000,00

Z výkresu D.101.2 Situace :

V10f : 4*1

4

Popis v D.101.1. TZ :

101	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	4,00000	30,00	120,00
-----	--------------	--	----	---------	-------	--------

Díl: 98	Demolice				115,33	215 460,00
----------------	-----------------	--	--	--	---------------	-------------------

102	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	54,00000	3 990,00	215 460,00
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------

Množství je odhadováno a bude upřesněno až při demolici

kolektor : 24

24

patky : 30

30

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3 550,00	391 945,00
----------------	--------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------------

103	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	445,95000	60,00	26 757,00
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

14,3+300,13+131,52

445,95

104	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	445,95000	65,00	28 986,75
-----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

105	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 013,55000	10,00	40 135,50
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

445,95*9

4013,55

106	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	14,30000	1 650,00	23 595,00
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	----------	-----------

pol 2 : 14,3

14,3

107	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	300,13000	350,00	105 045,50
-----	--------------	---------------------------------------	---	-----------	--------	------------

beton, kamenivo

pol. 4, 5, 6 : 75,9+166,98+47,25

290,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		drobné konstrukce : 10		10		
108	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton	t	131,52000	450,00	59 184,00
		pol. 60, 102 : 1,92+129,6		131,52		
109	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1 424,33000	55,00	78 338,15
		vodorovně do 200 m				
		Pol 14, 15, 27, 30 : 30,8+123,2+11,87+41,16		207,03		
		pol 42, 43, 49, 50, 52 : 237,63+281,12+294,67+368,68+35,20		1217,3		
110	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	155,98000	125,00	19 497,50
		vodorovně do 200 m				
		Pol 47, 48, 55-58 : 82,68+35,65+6,84+25,11+4,94+0,76		155,98		
111	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	4,75000	40,00	190,00
		vodorovně do 200 m				
		Pol 45, 95 : 3,5+1,25		4,75		
112	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	161,92000	50,00	8 096,00
		vodorovně do 200 m				
		Pol 38-41, 44 : 77,56+0,43+79,09+3,98+0,86		161,92		
113	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	5,64000	65,00	366,60
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,				
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				
		Pol 59, 61-70, 74-78 : 0,43+0,58+0,65+0,32+0,46+0,06+0,46+0,05+0,05+0,22+0,01+0,07+0,03+2,25		5,64		
114	998274115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám	t	5,64000	250,00	1 410,00
		za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m				
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,				
115	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,98000	100,00	98,00
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	1	Komunikace a zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
		Pol. 29, 31-37, 71-73, 79-89 : 0,1+0,12+0,08+0,02+0,02+0,09+0,02+0,01*4+0,43+0,04+0,01+0,01		0,98		
116	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,98000	250,00	245,00

Celkem	3 383 999,73
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	2	Sanace zemní pláně

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				569 243,75
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Sanace dle D.101.1 TZ : Plochy na zemní pláni : komunikace rozpočet SO 101.1 pol 43 x hl. : 671*0,3 stání rozpočet SO 101.1 pol 50 x hl. : 880*0,15	m3	333,30000	95,00	31 663,50
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 333,3*0,3	m3	99,99000	25,00	2 499,75
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	333,30000	180,00	59 994,00
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	333,30000	300,00	99 990,00
5	564851111RT4	Podklad ze štěrku dle D.101.1 TZ : komunikace 2 vrstvy : 2 vrstvy : 671*2 stání 1 vrstvy : 1 vrstva : 880*1	m2	2 222,00000	115,00	255 530,00
6	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva vodorovně do 200 m 839,92+0,41	t	840,33000	50,00	42 016,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
R:	2	Sanace zemní pláně

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
7	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	1 551,00000	20,00	31 020,00
Plochy z pol 1 : 671 komunikace : 671 880 stání : 880 						
8	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	1 861,20000	25,00	46 530,00
Geotextilie silniční PP 40 215 g/m2 1861,2 pol 7 x 20% překrytí : 1551*1,2 						
Celkem						569 243,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				414 300,40
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	336,00000	75,00	25 200,00

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

Přečerpání splašků během stavby (2 přítoky)

2*7*24

336

2	115001104R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm	m	100,00000	590,00	59 000,00
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.

3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	14,00000	40,00	560,00
---	--------------	---	-----	----------	-------	--------

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

2 přítoky po 14 dnech : 2*7

14

4	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	194,40000	185,00	35 964,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

hloubení rýh pod úroveň HTÚ

Z výkresu D.301.2 Situace :

a výkresu D.301.3 Řez uložení potrubí :

pol 23 a 28 x š. x hl. : (34+47)*1,2*2

194,4

5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	58,20000	25,00	1 455,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

30% pol 4 : 194*0,3

58,2

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
6	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,00000	490,00	4 900,00
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. Z výkresu D.301.2. Situace : teplovod : 10						
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	324,00000	100,00	32 400,00
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, V výkresu D.301.3 Uložení potrubí : délka x hl. x 2 : 81*2*2						
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	324,00000	25,00	8 100,00
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	35,00000	290,00	10 150,00
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Z výkresu D.301.5 Retenční nádrž : nádrž š x dl x hl : 5*3,5*2						
10	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,50000	20,00	210,00
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 30% pol 9 : 35*0,3						
11	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm	m	3,00000	390,00	1 170,00
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, Z výkresu D.301.2 Situace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		teplovod : 3		3		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Z výkresu D.301.3 Uložení potrubí : kanalizace pol. 4 x 80% zásyp : 194,4*0,8 nádrž pol. 9 - objem nádrže D.301.5. : 35-18	m3	172,52000	95,00	16 389,40
				155,52		
				17		
13	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B Obsyp potrubí lože pro potrubí z D.301.3 Uložení potrubí : kanal : 155,5*0,2*2,2	t	68,42000	280,00	19 157,60
				68,42		
14	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B Zásyp rýh Zásyp z D.301.3 a D.301.5 : kanal : 155,5*0,8*2,2 nádrž : 17*2,2	t	311,08000	280,00	87 102,40
				273,68		
				37,4		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, pol. 4, 9 : 194,4+35	m3	229,40000	180,00	41 292,00
				229,4		
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	229,40000	300,00	68 820,00
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Z výkresu D.301.3, dl x š : 81*1,2	m2	97,20000	25,00	2 430,00
				97,2		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
zarovnání pro hutnění :						
Díl: 8		Trubní vedení				
						984 866,75
18	892591111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 mm	m	34,00000	75,00	2 550,00
vodou nebo vzduchem,						
pol 23 : 34						
19	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	1,00000	3 000,00	3 000,00
vodou nebo vzduchem,						
pol 28 : 47						
20	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	47,00000	65,00	3 055,00
vodou nebo vzduchem,						
pol 28 : 47						
21	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	1,00000	3 000,00	3 000,00
vodou nebo vzduchem,						
22	892855115R00	Kameryové prohlídky potrubí do 500 m	m	81,00000	95,00	7 695,00
pol 23 + 28 : 34+47						
81						
23	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	34,00000	150,00	5 100,00
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
Délka z výkresu D.301.2 Situace : 34						
34						
24	286111942R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; l = 3 000,0 mm	kus	11,00000	7 300,00	80 300,00
25	286111941R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; l = 1 000,0 mm	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
26	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm v otevřeném výkopu, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 1	kus	1,00000	200,00	200,00
27	28651723.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 770 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 mm; DN2 150 mm	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00
28	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 12,2+22,8+7,80 napojení na okolní stoku : 4,2	m	47,00000	85,00	3 995,00
29	286111932R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l = 3 000,0 mm	kus	14,00000	4 650,00	65 100,00
30	286111931R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,00 mm; l = 1 000,0 mm	kus	5,00000	4 650,00	23 250,00
31	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm v otevřeném výkopu, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 5	kus	5,00000	150,00	750,00
32	28651720.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 315 mm; l = 840 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 300 mm	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00
33	28651717.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,00000	2 350,00	9 400,00
34	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 3	m	3,00000	50,00	150,00
35	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm	kus	3,00000	1 210,00	3 630,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 2	kus	2,00000	85,00	170,00
37	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	2,00000	84,00	168,00
38	877373123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm v otevřeném výkopu, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 4	kus	4,00000	150,00	600,00
39	286518592R	přechod kamenina-plast DN 300,0 mm	kus	4,00000	2 120,00	8 480,00
40	894411131R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 1	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
41	59224366.AR1	Dno šachetní TZZ-Q 1000/600 Dno šachetní, železobeton, DN=1000 mm, D odtoku 400 mm, h=600 mm Přesný popis v D.301.6 Výpis šachet	kus	1,01000	4 100,00	4 141,00
42	894411121R00	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, Délka z výkresu D.301.2 Situace : 3	kus	3,00000	11 000,00	33 000,00
43	59224366.AR2	Dno šachetní TZZ-Q 1000/600 Dno šachetní, železobeton, DN=1000 mm, D odtoku 300 mm, h=600 mm Přesný popis v D.301.6 Výpis šachet	kus	3,03000	4 100,00	12 423,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	59224150R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	1,01000	620,00	626,20
45	59224152R1	Skruž TBS-Q 1000/750/120/SP	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00
skruž železobetonová TBS; DN = 1000 mm; h=750 mm; s=120 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem						
46	59224154R	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00
47	59224172R	skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	4,04000	1 150,00	4 646,00
48	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00
49	59224177.AR	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	245,00	247,45
50	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000	220,00	888,80
51	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	4,00000	600,00	2 400,00
52	55340324R1	Poklop D 400- GU-S-1, litinový, s odvětráním, rám BEGU-R-1	kus	4,00000	2 850,00	11 400,00
53	R1	Dodávka a montáž prefabrikované betonové nádrže	ks	1,00000	490 000,00	490 000,00
Prefabrikovaná betonová nádrž 12 m3, délka 4 m, šířka 2,4 m, výška 1,65 m, beton C 25/30 s přídavkem těsnící kapaliny, zevnitř natřený asfaltovým nátěrem. Doplněny dva otvory, jeden výtokový, jeden nátokový. Včetně dodávky nádrže a její montáže na místo. Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž						
54	R2	Dodávka a montáž prefabrikované zákrytové desky 40t	ks	1,00000	50 000,00	50 000,00
Prefabrikovaná betonová zákrytová deska deska 40 t, zesílená tl. 18 cm, vstupní otvor DN 600 (800) Včetně dodávky desky a její montáže na nádrž. Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž						
55	728415522R001	Montáž regulátoru průtoku do d 200mm	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
Montáž regulace průtoku, včetně kotvení a zatmělení spár Kotvení bude pomocí navrtaných děr, osazení hmoždinek na chem. kotvu, přišroubování, zatmělení spár Přesný popis D.301.1 Technická zpráva a D.301.5 Retenční nádrž						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	R3	Dodávka regulátoru průtoku	ks	1,00000	95 000,00	95 000,00
Vírový regulátor průtoku z nerezové oceli 316L, regulace 1 l/s, bezpečnostní přeliv. Přeliv bude upraven dle napojení vtoku do nádrže. Přesný popis D.301.1 Technická zpráva, D.301.5. Retenční nádrž						
57	59224263R	konus se stupadly; betonový; TBR; DN = 800,0 mm; DN 2 = 600 mm; h = 300 mm	kus	1,01000	1 650,00	1 666,50
Nutno ověřit rozměr na stavbě po osazení retenční nádrže						
58	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
59	59224177R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,01000	220,00	222,20
60	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	600,00	600,00
61	55340324R1	Poklop D 400- GU-S-1, litinový, s odvětráním, rám BEGU-R-1	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
62	452311151RT1	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25	m3	0,90000	2 850,00	2 565,00
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Podklad pod šachty D.301.6 Výpis šachet, D.301.1 TZ : šachty pol 40, 42 : 1,5*1,5*0,1*4						
				0,9		
63	564551111R00	Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	26,50000	26,00	689,00
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Z D.301.1 TZ, D.301.6 Výpis šachet : šachty : 1,5*1,5*4						
				9		
Z výkresu D.301.5 Retenční nádrž : nádrž : 5*3,5						
				17,5		
64	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	8,74500	280,00	2 448,60
				8,745		
Díl: 96 Bourání konstrukcí					5 735,00	31 195,00
65	721110819R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 300 do DN 400	m	33,00000	200,00	6 600,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		normálních a kyselinovzdorných, Z výkresu D.301.2 Situace : 33			33	
66	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 200 do DN 300	m	43,00000	165,00	7 095,00
		normálních a kyselinovzdorných, Z výkresu D.301.2 Situace : 43			43	
67	894411121R001	Demontáž šachet z dílců	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
		Demontáž šachet z betonových dílců pro potrubí DN 300, DN 400 DN šachet 1000 mm Včetně demontáže poklopů a přemístěním do 15 m Z výkresu D.301.2 Situace : 5			5	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			3 550,00	139 127,00
68	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	16,30000	60,00	978,00
		pro vodorovnou dopravu				
69	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,30000	40,00	652,00
70	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	146,70000	10,00	1 467,00
		16,3*9			146,7	
71	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	16,30000	350,00	5 705,00
		Pol 65-67 : 3,05+2,2+11,05			16,3	
72	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu	t	413,25000	50,00	20 662,50
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty beton a kamenivo Pol 13, 14, 40-52, 57-64 : 68,42+311,08+2,35+1,62+6,63+4,85+0,25+1,05+2,09+2,46+0,03+0,08+0,27+0,03+0,63+0,16+0,01+0,07+0,01+0,16+2,25+8,75			413,25	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 301	Areálová kanalizace
R:	1	Areálová kanalizace

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 222311: Vedení kanalizace místní trubní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
73	998274115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	413,25000	250,00	103 312,50
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,						
74	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1,00000	100,00	100,00
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Pol 24-39, 56 : 0,42+0,01+0,01+0,43+0,05+0,01+0,02+0,02+0,01+0,02						
75	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,00000	250,00	250,00
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
76	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže,	t	24,00000	200,00	4 800,00
Pol 53-54 : 18+6						
77	998331091R00	Přesun hmot pro nádrže přesun hmot pro nádrže, příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1 km	t	24,00000	50,00	1 200,00
Celkem						#####

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 401	Areálové osvětlení
R:	1	Areálové osvětlení

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				180 418,00
1	210810165R001	Montáž - kabel silový CYKY-J 3 x 1,5 mm2 volně uložen. <i>Z výkresu D.401.2. Situace AO : 55</i> <i>Kabel pro rozvod uvnitř stožáru :</i>	m	55,00000	20,00	1 100,00
2	34111030R1	Materiál - kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	55,00000	18,00	990,00
3	210810173R001	Montáž - kabel silový CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložen. <i>Z výkresu D.401.2. Situace AO : 150</i>	m	150,00000	25,00	3 750,00
4	34111076R1	Materiál - kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4 x 10 mm2	m	150,00000	115,00	17 250,00
5	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm <i>Z výkresu D.401.2. Situace AO : 6</i>	m	6,00000	23,00	138,00
6	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	6,00000	35,00	210,00
7	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm <i>Z výkresu D.401.2. Situace AO : 130</i>	m	130,00000	23,00	2 990,00
8	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	130,00000	55,00	7 150,00
9	220271601R00	Ukončení vodičů do D 16 mm2 <i>3x1,5 : 24</i> <i>4x10 : 8</i>	kus	32,00000	25,00	800,00
10	220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2 <i>Z výkresu D.401.2 Situace : 120</i>	m	120,00000	25,00	3 000,00
11	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm <i>1 kg/m</i>	kg	120,00000	40,00	4 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 401	Areálové osvětlení
R:	1	Areálové osvětlení

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
12	220111777R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát D do 10 mm	m	6,00000	25,00	150,00
Z výkresu D.401.2 Situace : 6				6		
13	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343	kg	6,00000	40,00	240,00
14	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	6,00000	60,00	360,00
Z výkresu D.401.2 Situace : 6				6		
Napojení uzemnění :						
15	354333461R	svorka uzemňovací 8-10 mm Cu	kus	6,00000	35,00	210,00
16	210204011RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m, včetně mechanizace	kus	6,00000	1 900,00	11 400,00
Z výkresu D.401.2 Situace : 6				6		
17	31672159.AR1	Stožár bezpaticový stupňovitý h=4,5 m, žározinkovaný, vč. označení sloupu	kus	6,00000	3 500,00	21 000,00
Dodávka materiálu						
Viz. D.401.1 Technická zpráva						
18	210204105RS2	Svítidla a osvětlovací zařízení výložník ocelový, dvouramenný do hmotnosti 70 kg, včetně mechanizace	kus	6,00000	750,00	4 500,00
Z výkresu D.401.2 Situace : 6				6		
19	31677832R1	Výložník dvojnásobný přímý 1500 mm, rovný, žározinkový	kus	6,00000	1 100,00	6 600,00
Dodávka materiálu						
Viz. D.401.1 Technická zpráva						
20	210204201R00	Svítidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh,	kus	6,00000	450,00	2 700,00
Z výkresu D.401.2 Situace a D.401.1 TZ : 6				6		
21	31678615.AR1	Svorkovnice stožárová čtyřsvorková, s 1 pojistkou	kus	6,00000	560,00	3 360,00
Dodávka materiálu						
Viz. D.401.1 Technická zpráva						
22	210202015R001	Svítidlo LED 33W	kus	12,00000	360,00	4 320,00
Montáž						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 401	Areálové osvětlení
R:	1	Areálové osvětlení

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Z výkresu D.401.2 Situace AO : 12		12		
23	348360148R1	Svítilno LED, 4000K, 3500lm, 33W	kus	12,00000	6 100,00	73 200,00
		Dodávka materiálu				
		Viz. D.401.1 Technická zpráva				
24	R1	Držák na vyklápění	ks	12,00000	850,00	10 200,00
		Dodávka materiálu				
		Viz. D.401.1 Technická zpráva				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				72 756,00
25	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,12000	9 500,00	1 140,00
		Z výkresu D.401.2 Situace : 0,12		0,12		
26	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	120,00000	85,00	10 200,00
		Z výkresu D.401.2 Situace AO : 120		120		
27	460560153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3	m	120,00000	33,00	3 960,00
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	120,00000	15,00	1 800,00
		Z výkresu D.401.2 Situace AO : 120		120		
29	673909992034R	síťovina výstražná PP; červená; š = 340,0 mm	m	120,00000	35,00	4 200,00
30	460050612R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3 - 4, strojně	m3	2,40000	290,00	696,00
		Z výkresu D.401.2 Situace AO : 6*0,4		2,4		
31	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,40000	190,00	456,00
32	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,40000	180,00	432,00
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				
33	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3	2,40000	500,00	1 200,00
		na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,				
34	460100025RT11	Pouzdrový základ 550x1200 mm v ose trasy kab., kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	6,00000	6 500,00	39 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 401	Areálové osvětlení
R:	1	Areálové osvětlení

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Přesný popis a výkres z výkresu D.401.2 Situace AO a D.401.1 Technická zpráva Z výkresu D.401.2 Situace AO : 6				6		
35	R1	Vyhledání přípojného místa	hod	1,00000	500,00	500,00
36	R2	Napojení na stávající zařízení	hod	1,00000	500,00	500,00
37	R3	Zabezpečení pracoviště	hod	5,00000	500,00	2 500,00
38	R4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00000	500,00	500,00
39	220890202R00	Revize	h	8,00000	500,00	4 000,00
40	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	8,36000	200,00	1 672,00
0,94+7,42				8,36		

Celkem					253 174,00
---------------	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				245 691,88
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,00000	610,00	3 660,00
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Z výkresu D.801.2 Situace : bříza : 4 lípa : 2				
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	900,00	900,00
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Z výkresu D.801.2 Situace : smrk : 1				
3	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	6,00000	420,00	2 520,00
		s naložením, složením a dopravou,				
4	162301423R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	700,00	700,00
		s naložením, složením a dopravou,				
5	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	0,75000	500,00	375,00
		Pol 1-2 : 0,6+0,15		0,75		
6	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,00000	220,00	1 320,00
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,				
7	174201203R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	420,00	420,00
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,				
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	640,00000	25,00	16 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Z výkresu D.801.2 Situace : hlavní rozměry : 4,6*60,9*2 rohy : 79,72			560,28 79,72	
9	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad Bude užito sejmuté ornice z SO 101	m3	64,00000	40,00	2 560,00
10	162306111R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m3	64,00000	55,00	3 520,00
11	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	640,00000	10,00	6 400,00
12	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,	t	0,07800	6 000,00	468,00
13	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	80,00000	30,00	2 400,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	510,00000	40,00	20 400,00
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 510*0,025	kg	12,75000	122,00	1 555,50
16	183205111R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	m2	130,00000	15,00	1 950,00
17	183101312R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	94,00000	35,00	3 290,00
18	183101315R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 100 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, na parkovišti : 14	kus	22,00000	480,00	10 560,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		náhrada : 8		8		
19	10371510R	substrát zahradnický; balení PE po 75 litech	kus	26,00000	95,00	2 470,00
		keře : 4		4		
		stromy : 22		22		
20	184102111R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	94,00000	20,00	1 880,00
21	02654935R	dřevina listnatá Tavelník; Spiraea vanhouti; v = 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l	kus	86,00000	40,00	3 440,00
22	R1	Prunus cerasifera Nigra v. 80-100 cm	ks	8,00000	540,00	4 320,00
23	184102114R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 400 do 500 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	22,00000	390,00	8 580,00
24	02656032R1	Javor babyka - Acer campestre Elsrijk, OK 14-16 cm	kus	22,00000	4 400,00	96 800,00
25	184921093R00	tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,00000	20,00	2 600,00
26	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	13,00000	960,00	12 480,00
		130*0,1		13		
27	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	12,60000	390,00	4 914,00
28	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	12,60000	300,00	3 780,00
29	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	12,60000	50,00	630,00
30	R2	Tabletové hnojivo 10/ks	ks	160,00000	2,00	320,00
		keře : 94		94		
		stromy : 3*22		66		
31	R3	Růstový kondicionér, 4dcl/strom	dcl	88,00000	50,00	4 400,00
		22*4		88		
32	184202112R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m	kus	22,00000	130,00	2 860,00
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,				
33	60850016R	kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	66,00000	120,00	7 920,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		22*3		66		
34	608500311R	příčka spojovací půlkulatá; l = 60,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	66,00000	25,00	1 650,00
35	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, v rovině nebo na svahu do 1:5 a spodních částí větví stromu	m2	8,80000	20,00	176,00
		0,4*22		8,8		
36	673909990010R1	Juta - obal kmene š. 0,2 m	m	44,00000	10,00	440,00
		Jutová netkaná bandáž š. 0,20 m z přírodního materiálu sloužící k ochraně v zimním období před vysycháním, mrazem a větrem				
		22*2		44		
37	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,19200	890,00	170,88
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
		koš základ : 0,4*0,4*0,6*2		0,192		
38	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	10,87000	150,00	1 630,50
		stromy : 0,4*22		8,8		
		keře : 0,02*94		1,88		
		koš : 0,19		0,19		
39	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,90000	180,00	1 962,00
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
40	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	10,90000	300,00	3 270,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				560,00
41	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,16000	3 500,00	560,00
		koš základ : 0,4*0,4*0,5*2		0,16		
		Z D.801.1. Technická zpráva :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03	Kroměřížská nemocnice a.s. - parkoviště u budovy F
O:	SO 801	Sadové úpravy a mobiliář
R:	1	Sadové úpravy a mobiliář

Třídník stavebních objektů (CZ-CC): 211223: Parkoviště a plochy charakteru pozemních místních komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 700,00
42	R1	Osazení odpadkového koše, včetně dodávky kotvicích prvků Kotvení koše do betonového základu na chemickou kotvu. Viz. D.801.1 Technická zpráva - příloha	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00
43	R4	Odpaskový koš plastový s nohou, včetně dodávky Nosná zinkovaná ocelová kostra je opatřena nástřikem práškového vypalovacího laku a nese opláštění z masivního dřeva, drážkovaného či perforovaného ocelového pozinkovaného nebo nerezového plechu. Zhášec cigaret z nerez, vložená nádoba z pozinkovaného plechu. Kotvení do betonové patky pod dlažbu/zeleň. Viz D.801.1 Technická zpráva	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 100,00
44	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu Kompletní sadovnický materiál : 9,6	t	9,60000	500,00	4 800,00
45	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový vodorovně do 200 m Pol 41 : 0,4	t	0,40000	500,00	200,00
46	R5	Nakládání štěrky na dopravní prostředky Nakládání štěrky na dopravní prostředky. Štěpka se nachází v místě stavby po pokácených a rozštěpených stromech.	m3	2,00000	300,00	600,00
47	R6	Vodorovné přemístění štěrky do 500 m Vodorovné přemístění štěrky na vzdálenost do 500 m, se složením a dopravou	m3	2,00000	250,00	500,00
Celkem						280 051,88

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 110416947-199089-180815071834, skládající se z 65 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

15.8.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



110416947-199089-180815071834

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.