



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Biskupství českobudějovické

jednající generálním vikářem, panem Mons. ThLic. Davidem Henzlem

se sídlem: Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 00445118

DIČ: biskupství není plátcem DPH

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 4120000636/6800

datová schránka ID: hn7sqep

telefon: 380 420 311

e-mail: sekretariat@bcb.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

„Společnost ARCHATT PAMÁTKY – Památky CB pro obnovu Bývalého Dominikánského kláštera v Českých Budějovicích“

sídlo společnosti: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

správce společnosti:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnosti:

panem Františkem Jourou,

panem Ing. arch. Petrem Řehořkou a

panem Ing. arch. Markem Tichým

se sídlem: V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč, Stařečka

spisová značka: C 19429 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

datová schránka ID: x82m4f6

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1521589329/0800

telefon: 568 847 411

e-mail: obchod@archatt-pamatky.cz

OBNOVA BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KOSTELA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI TĚCHTO PAMÁTEK
STAVEBNÍ PRÁCE

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360

společník:

Památky CB s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Petrem Vojtou
se sídlem: Buková 39, 374 01 Olešnice
spisová značka: C 24782 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČ: 04962656
DIČ: CZ04962656
datová schránka ID: imtst7e

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

František Joura – ve věcech smluvních (tel. 724 651 605)
Ing. Ondřej Vrba – ve věcech technických (tel. 724 651 607)
Jaroslav Šlouf – stavbyvedoucí (tel. 724 651 608)
Ing. Ondřej Vrba – přípravař stavby (tel. 724 651 607)

za objednatele:

Mons. ThLic. David Henzl – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

- II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)
**„Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek
STAVEBNÍ PRÁCE“**

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – oprava krovů nad ambitem, objekty I.e, IV.a, IV.b, IV.c, IV.d“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o. (*dříve MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o.*), Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- Projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter České Budějovice – Oprava krovu severní boční lodi kostela Obětování Panny Marie (I.d, I.g, I.j)“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- Projektová dokumentace „České Budějovice – bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie – obnova fasád“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
- Projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter a kostel Obětování Panny Marie – rekonstrukce fasády a krovu věže“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice

- Projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter České Budějovice – oprava krovu sakristie (I.F)“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
 - Projektová dokumentace „Bývalý dominikánský klášter České Budějovice – oprava východního křídla bývalého dominikánského kláštera (II.b)“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
 - Projektová dokumentace „České Budějovice – bývalý dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie – obnova fasád (zahrada)“, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
 - Restaurátorský průzkum a záměr restaurování kamenných prvků exteriéru bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, zpracoval MgA. Lukáš Hosnedl, Jírovcova 1634/16, 370 01 České Budějovice
 - Zpráva o restaurátorském průzkumu fasád v okolí vstupu do kláštera – bývalý dominikánský klášter v Českých Budějovicích – 2009, zpracoval akad. malíř Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00 Praha 6 – Řepy
 - Zpráva o restaurátorském průzkumu nádvorních fasád bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, zpracoval akad. malíř Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00 Praha 6 – Řepy
 - Zpráva o restaurátorském průzkumu severních fasád a východní a jižní fasády presbytáře klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích, zpracoval akad. malíř Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00 Praha 6 – Řepy
 - Popis, návrh na restaurování – dveře do dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, zpracoval Václav Veřtát, Smyslovská 446, 391 56 Tábor – Měšice
 - Restaurátorský záměr – restaurování vitráží kostel Obětování Panny Marie, bývalý dominikánský klášter České Budějovice, zpracovala Monika Zborníková Vintrová, Jeronýmova 566/50, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí
 - Posouzení vitráží kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, zpracovali Hedvika a Antonín Zahálkovi, Sedláčkova 1439, 390 02 Tábor
 - Soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, zpracovala ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
- a nabídka zhotovitele ze dne 23. 5. 2018.
- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatel na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- II.8 Místem plnění je kostel Obětování Panny Marie v areálu bývalého dominikánského kláštera, Piaristické náměstí, České Budějovice a bývalý dominikánský klášter, Piaristické náměstí, České Budějovice; NUTS: CZ0311544256, ZÚJ: 544256, okres: České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- Protokolární převzetí a předání staveniště: **do 10ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
 - Zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště
 - Dokončení prací na díle: **do 30. 7. 2020**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části

ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH 57 820 901,-- Kč

DPH 21% 12 142 389,21 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 69 963 290,21 Kč

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čis. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů RTS a. s. Brno, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak ÚRS, a. s., Praha, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- VI.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.5 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Obnova bývalého dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek – STAVEBNÍ PRÁCE“; reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360.
- VI.6 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.7 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušování prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušováním prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů **ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH, tj. ve výši 5 782 090,-- Kč.**

Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.

Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po protokolárním převzetí a předání díla bez vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- VII.2 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3 Kromě zápisů podle VII.2 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.6 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.7 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.8 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto

objednatel ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.

- VII.9 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
- VII.10 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.11 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.12 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.13 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.14 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.15 Dále je ke kontrole provádění prací oprávněn vikariátní stavební technik Biskupství českobudějovického. K účasti na kontrolních dnech bude dále přizván zástupce orgánu státní památkové péče.
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího nebo přípravaře stavby, prostřednictvím nichž zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Kvalifikační dokumentace (požadavky k odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- VII.18 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli

- příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci.
- VII.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.20 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.22 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 50 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.
- VII.24 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny

zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za niž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

- VII.25 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle ujednání stran zvláště závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.
- VII.26 Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu.
- VII.27 Práce v neděli nejsou přípustné. Dále nejsou přípustné práce ve dnech velkých svátků (velikonoce, vánoce, poutě atd.).
- VII.28 Práce nejsou přípustné v průběhu konání bohoslužeb (čas bohoslužeb bude stanoven pevně, v případě potřeby si objednatel vyhrazuje právo výjimečného sloužení mše svaté, což bude zhotoviteli oznámené nejméně 5 kalendářních dnů předem).
- VII.29 V případě potřeby si objednatel vyhrazuje právo uzavřít celý prostor kostela, což bude zhotoviteli oznámené nejméně 5 kalendářních dnů předem.
- VII.30 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací zajistit dostatečnou ochranu ostatního vybavení kláštera a kostela a přesně si vymezit pracovní prostor.
- VII.31 Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) používat rozhlasové přijímače ani jiná obdobná zařízení. Pracovníci zhotovitele nesmí na pracovišti (v celém areálu) kouřit. Za každé porušení zákazů uvedených v tomto článku VII.31, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **5 000,-- Kč za každý případ**.
- VII.32 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost tak, aby negativní dopady na provoz kláštera a kostela byly minimální. Jedná se zejména o vhodnou etapizaci prací ve vazbě na zábor pracovního prostoru v interiéru kláštera a kostela, průběžný úklid a zabezpečení pracoviště. Ke skladování materiálu a pracovních pomůcek se zhotovitel zavazuje využívat výhradně prostory určené k tomuto účelu objednatelem.
- VII.33 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.34 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související

s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

- VII.35 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.36 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.37 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.38 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
 - b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL.
 - c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy

- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla a restaurátorské práce** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla a restaurátorské práce v trvání 60 měsíců.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran

- číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do :
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **15 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

- X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřídělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.5 této smlouvy.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
- XII.2 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu minimálně do konce roku 2028, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. Tato povinnost se vztahuje i na partnery příjemce a zhotovitele.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

- XII.5 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

OBNOVA BÝVALÉHO DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA A KOSTELA OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI TĚCHTO PAMÁTEK
STAVEBNÍ PRÁCE

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000360

XII.6 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
– pozn.: zhotovitel doloží nejpozději ke dni předání staveniště

V Českých Budějovicích dne 16. 8. 2018

V Třebíči dne 16. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mons. ThLic. David Henzl
generální vikář



František Joura
jednatel společnosti
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
správce společnosti dle společenské smlouvy
(smlouvy o společnosti) uzavřené dne 27. 2. 2018

ARCHATT PAMÁTKY s.r.o.
Mlýnský náhon 2 - stavební provoz
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ0633013

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018

Zadavatel **Biskupství českobudějovické** IČO: 00445118
 Biskupská 132/4 DIČ:
 37021 České Budějovice


Zhotovitel: **Společnost ARCHATT PAMÁTKY - Památky CB** IČO: 60753013
pro obnovu Bývalého Dominikánského kláštera v DIČ: CZ60753013
V. Nezvala 56/68
674 01 Třebíč

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV | | | 27 124 527,89 |
| PSV | | | 30 428 191,77 |
| MON | | | 268 181,36 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 57 820 901,02 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 57 820 901,02 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,02 CZK |

Cena celkem bez DPH 57820901,00 CZK

v Třebíči dne 15.6.2010



 ARCHATT PAMÁTKY S.R.O.
 středisko 2. stavební provoz
 Viléžslava Nezvala 56, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ60753013

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|----|
| 00 | Ostatní a vedlejší náklady | 0 | 1 789 824 | | 1 789 824 | 3 |
| 01 | Vedlejší a ostatní náklady | 0 | 1 789 824 | | 1 789 824 | 3 |
| 01 | Obnova fasád - klášter | 0 | 16 777 646 | | 16 777 646 | 29 |
| 01 | Klášter - oprava fasády | 0 | 16 777 646 | | 16 777 646 | 29 |
| 02 | Obnova fasád - kostel | 0 | 13 908 494 | | 13 908 494 | 24 |



| | | | | | |
|------------------|---|----------|------------------|------------------|----------|
| 01 | Klášter - oprava fasády kostela | 0 | 13 908 494 | 13 908 494 | 24 |
| 03 | Obnova fasád - věž | 0 | 4 213 404 | 4 213 404 | 7 |
| 03 | Klášter - fasáda věže | 0 | 4 213 404 | 4 213 404 | 7 |
| 04 | Odvodnění objektu | 0 | 1 801 723 | 1 801 723 | 3 |
| 01 | Klášter - odvodnění | 0 | 1 801 723 | 1 801 723 | 3 |
| 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 | 0 | 2 728 374 | 2 728 374 | 5 |
| 01 | Klášter - zahrady | 0 | 2 728 374 | 2 728 374 | 5 |
| 06 | Obnova krovu a střechy věže | 0 | 3 355 862 | 3 355 862 | 6 |
| 01 | Klášter krov věže | 0 | 3 355 862 | 3 355 862 | 6 |
| 07 | Severní boční loď kostela | 0 | 3 001 394 | 3 001 394 | 5 |
| 01 | Klášter - severní boční loď kostela | 0 | 3 001 394 | 3 001 394 | 5 |
| 08 | Východní křídlo | 0 | 2 131 473 | 2 131 473 | 4 |
| 01 | Klášter - východní křídlo kláštera | 0 | 2 131 473 | 2 131 473 | 4 |
| 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I' | 0 | 1 526 991 | 1 526 991 | 3 |
| 01 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a | 0 | 1 526 991 | 1 526 991 | 3 |
| 10 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I. | 0 | 2 364 352 | 2 364 352 | 4 |
| 02 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e : | 0 | 2 364 352 | 2 364 352 | 4 |
| 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I' | 0 | 1 524 681 | 1 524 681 | 3 |
| 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c | 0 | 1 524 681 | 1 524 681 | 3 |
| 12 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I' | 0 | 1 792 160 | 1 792 160 | 3 |
| 04 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c | 0 | 1 792 160 | 1 792 160 | 3 |
| 13 | Oprava krovu nad sakristií | 0 | 762 020 | 762 020 | 1 |
| 05 | Oprava krovu nad sakristií | 0 | 762 020 | 762 020 | 1 |
| 14 | Oprava EZS | 0 | 142 503 | 142 503 | 0 |
| 01 | EZS | 0 | 142 503 | 142 503 | 0 |
| Celkem za stavbu | | | | 57 820 901 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|--------------|---|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 1 014 017,99 | 2 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 31 316,93 | 0 |
| 21 | Úprava podlaží a základ.spáry | HSV | | | 395 770,91 | 1 |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|--|--|---------------|----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 695 460,19 | 1 |
| 31 | Zdi podpěrné a volné | HSV | | | 58 400,00 | 0 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 25 629,42 | 0 |
| 43 | Schodiště | HSV | | | 10 341,24 | 0 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 3 970,34 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 218 417,69 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | 12 105 959,35 | 21 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 5 474,87 | 0 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 7 581,15 | 0 |
| 83 | Potrubí z trub kameninových | HSV | | | 1 725,75 | 0 |
| 85 | Potrubí z trub litinových | HSV | | | 9 205,53 | 0 |
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | HSV | | | 128 668,60 | 0 |
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 104 540,00 | 0 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV | | | 493 983,96 | 1 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 3 773 986,15 | 7 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 60 932,95 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 921 052,20 | 2 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 191 943,92 | 0 |
| 971 | Sanační práce | HSV | | | 402 986,64 | 1 |
| 972 | Restaurátorské práce | HSV | | | 1 141 328,62 | 2 |
| 974 | Ostatní práce | HSV | | | 609 300,00 | 1 |
| 975 | Drenáž | HSV | | | 335 407,23 | 1 |
| 975 | Ostatní prvky | HSV | | | 272 000,00 | 0 |
| 977 | Ostatní náklady | HSV | | | 178 824,37 | 0 |
| 979 | Vedlejší náklady | HSV | | | 1 611 000,00 | 3 |
| 98 | Demolice | HSV | | | 14 633,04 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 1 149 243,44 | 2 |
| F0851 | Elektroinstalace | HSV | | | 21 907,36 | 0 |
| F0852 | Hromosvod | HSV | | | 62 257,76 | 0 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 175 683,95 | 0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 838 160,83 | 1 |
| 716 | Zateplení stropů | PSV | | | 1 869 598,56 | 3 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 24 500,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 4 679 228,60 | 8 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 4 014 191,46 | 7 |
| 765 | Krytiny tvrdé | PSV | | | 3 100 712,44 | 5 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 5 848 991,50 | 10 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 619 242,25 | 1 |
| 768 | Kovářské prvky | PSV | | | 497 530,00 | 1 |
| 7692 | Vitrážová okna | PSV | | | 2 361 243,00 | 4 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 10 394,22 | 0 |
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene | PSV | | | 6 139 328,09 | 11 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 218 386,87 | 0 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 31 000,00 | 0 |
| M21 | Elektroinstalace | MON | | | 50 874,15 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 74 804,62 | 0 |
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | MON | | | 142 502,59 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 1 067 260,29 | 2 |
| Cena celkem | | | | | 57 820 901,02 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 00 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: 01 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 977 | | Ostatní náklady | | | | 178 824,37 | | | |
| 1 | 977-001 | Předání a převzetí staveniště | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Indiv |

:náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště

1

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|
| 2 | 977-002 | Fotodokumentace průběhu stavby | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|---|---------|--------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|

:pořízení fotodokumentace průběhu stavby

:včetně pořízení digitální kopie

1

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|----------|----------|------------|--|---------|-------|
| 3 | 977-003 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi včetně oplocení staveniště | měsíc | 24,00000 | 5 000,00 | 120 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|---|---------|---|-------|----------|----------|------------|--|---------|-------|

:Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných :

:osob, včetně příslušného značení, náklady na vypracování dokumentace :

:pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany :

24

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 4 | 977-004 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|---|---------|---|-----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

:náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,

1

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 5 | 977-005 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | m2 | 733,00000 | 25,00 | 18 325,00 | | Vlastní | Indiv |
|---|---------|---|----|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

:Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu :

:inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo jinak dotčených :

:stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich :

:skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení :

:těchto sítí :

733

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|
| 6 | 977-006 | Předání a převzetí díla | kus | 1,00000 | 2 999,37 | 2 999,37 | | Vlastní | Indiv |
|---|---------|-------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|-------|

:Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi

:zhotovitele při předání a převzetí díla

1

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------------|----|---------|------------|---------------------|--|---------|-------|
| Díl: 979 | | Vedlejší náklady | | | | 1 611 000,00 | | | |
| 7 | 979-001 | Výbudování zařízení staveniště | ks | 1,00000 | 125 000,00 | 125 000,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 00 | Ostatní a vedlejší náklady |
| R: 01 | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|-------|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 8 | 979-002 | Provoz zařízení staveniště ;náklady spojené s vypracováním PD zařízení staveniště, zřízením ;přípojek energií a vybudováním objektů zařízení staveniště : 1 | měsíc | 24,00000 | 25 500,00 | 612 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 24 | | | | | |
| 9 | 979-003 | Odstranění zařízení staveniště ;náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie ; spotřebované v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na úklid v ;prostorách zařízení staveniště,náklady na provoz hygienického zařízení ;náklady na nutnou údržbu objektů zařízení staveniště : 24 | ks | 1,00000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1 | | | | | |
| 10 | 9790004 | Pronájem veřejného prostoru Předpokládaná doba pronájmu 12 měsíců : Předpokládaná plocha záboru 350 m2 - 700 Kólden : 12*30 360 | den | 360,00000 | 2 150,00 | 774 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| Celkem | | | | | | 1 789 824,37 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 | | | | | | 3 820,80 | | | |
| 1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek ;podešta u dveří T302 2,1*4,2*0,3 | m3 | 2,64600 | 1 443,99 | 3 820,80 | 800-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |

2,65

| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plyných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 5,96700 | 4 302,68 | 25 674,09 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|---------------|-------------------------------|--|----|---------|-------------------|-----------|-------|----------|----------|
| Díl: 3 | | | | | 430 603,45 | | | | |
| 2 | 311231116RT3 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plyných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 | m3 | 5,96700 | 4 302,68 | 25 674,09 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |

.schodiště v,č,4

.včetně vyzdění ozubu pro uložení žb desky

(0,9*2,6*2+1,65*2,6*2)*0,45

5,97

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-------|----------|----------|
| 3 | 349234831R00 | Doplnění zdiva (s dobáním hmot) okenních obrub | m | 966,25000 | 331,13 | 319 954,36 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|---|--------------|--|---|-----------|--------|------------|-------|----------|----------|

.dozdívky po nově osazovaných oknech

(1,02+1,75)*2*42*2

(0,98+2,23)*2*2

5,4*16

(1,14+1,85)*2*2

(1,02+1,89)*2*6*2

(1,73+2,69*2)

(1,15+1,89)*2*3*2

(1,14+1,01)*2

(1,0+1,96)*2*3*2

(1,13+1,81)*2

(1,0+1,96)*2*6*2

(1,31+1,77)*2

(1,02+1,89)*2*9*2

5,4*9

465,36

12,84

86,4

11,96

69,84

7,11

36,48

4,3

35,52

5,88

71,04

6,16

104,76

48,6

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 4 | R.3-001 | Dozdění komína z CP vč. hlavy a profilace | bm | 5,00000 | 16 995,00 | 84 975,00 | | Vlastní | Kalkul |
|---|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|

.profilace hlavy a kominového tělesa dle dochovaných kominů

.jížní 2,03

předpoklad 5bm : 5

5

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Díl: 43 | Schodiště | | | | | 10 341,24 | | | |
|----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | 01 Obnova fasád - klášter | |
| R: | 01 Klášter - oprava fasády | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 5 | 211571121R00 | Výplň odvošňovací žeber kamenivem drobným těženým do ryh bez ztuhnutí s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene | m3 | 4,27350 | 877,91 | 3 751,75 | 800-2 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| :schodiště v.č.4 | | | | | | | | | |
| (0,5*2,1+2,7*2,1/2)*1,1 | | | | 4,27 | | | | | |
| 6 | 430321313R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20 | m3 | 0,91350 | 3 535,90 | 3 230,04 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| :žb deska schodiště v.č.4 | | | | | | | | | |
| (0,35+3,45+0,55)*1,4*0,15 | | | | 0,91 | | | | | |
| 7 | 430361921R18 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0,09500 | 35 362,61 | 3 359,45 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Včetně distančních prvků. | | | | | | | | | |
| :žb deska schodiště v.č.4 | | | | | | | | | |
| (0,35+3,45+0,55)*1,4*2*0,0065*1,2 | | | | 0,1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|---|-------------|-------|------------|-------|----------|----------|
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | | | | |
| 8 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou | m | 1 928,20000 | 70,40 | 135 745,28 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| :po nově osazených oknech | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| (1,02+1,75)*2*42*4 | 930,72 | | | | | | | | |
| (0,98+2,23)*2*4 | 25,68 | | | | | | | | |
| 5,4*16*2 | 172,8 | | | | | | | | |
| (1,14+1,85)*2*4 | 23,92 | | | | | | | | |
| (1,02+1,89)*2*6*4 | 139,68 | | | | | | | | |
| (1,73+2,69*2)*2 | 14,22 | | | | | | | | |
| (1,15+1,89)*2*3*4 | 72,96 | | | | | | | | |
| (1,14+1,01)*2 | 4,3 | | | | | | | | |
| (1,0+1,96)*2*3*4 | 71,04 | | | | | | | | |
| (1,13+1,81)*2*2 | 11,76 | | | | | | | | |
| (1,0+1,96)*2*6*4 | 142,08 | | | | | | | | |
| (1,31+1,77)*2*2 | 12,32 | | | | | | | | |
| (1,02+1,89)*2*9*4 | 209,52 | | | | | | | | |
| 5,4*9*2 | 97,2 | | | | | | | | |
| | | | | 210 776,47 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------------|---|----------|-------|----------|--|---------|--------|
| 9 | 612409992T00 | Začištění parapetních desek | m | 23,00000 | 70,40 | 1 619,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 1,3+1,3+1,4+1,15+1,35+1,15+1,15+1,25+1,2+1,25+1,15 | | | | | | | | | 13,65 |
| 1,15+1,15+1,15+1,2+1,15+1,15+1,2+1,2 | | | | | | | | | 9,35 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 10 | 612425932T00 | Oprava omítek vnitřního ostění | m2 | 126,65100 | 579,64 | 73 411,99 | | Vlastní | Kalkul |

:po nově osazovaných oknech

| | |
|---------------------|-------|
| (1,02+1,75)*0,35*42 | 40,72 |
| (0,98+2,23)*0,35*4 | 4,49 |
| 5,4*16*0,35 | 30,24 |
| (1,14+1,85)*0,35 | 1,05 |
| (1,02+1,89)*0,35*6 | 6,11 |
| (1,73+2,69*2)*0,35 | 2,49 |
| (1,15+1,89)*0,35*3 | 3,19 |
| (1,14+1,01)*0,35 | 0,75 |
| (1,0+1,96)*0,35*3 | 3,11 |
| (1,13+1,81)*0,35 | 1,03 |
| (1,0+1,96)*0,35*6 | 6,22 |
| (1,31+1,77)*0,35 | 1,08 |
| (1,02+1,89)*0,35*9 | 9,17 |
| 5,4*9*0,35 | 17,01 |

| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | 4 089 961,80 |
|---------|-----------------------|--|
| 11 | R.62-001 | Odstranění vrstev stávajících omítek a nátěrů včetně očištění podkladu od prachu a špíny |
| | | m2 992,24450 259,00 256 991,33 Vlastní Kalkul |

:podrobný popis viz technická zpráva, v.č. 2,17 a pohledy

:plochy označené "A"

:západní pohled v.č. 2,04

A1 : (45,5*7,2-1,4*0,7*9-1,3*0,7-1,5*0,6-1,4*2*11)*0,2

A4 : 7,9*4,1/2*0,6

A5 : 3,9*7,5*0,7

A7 : (45,5*2,6-1,4*1,4*10-1,2*2,4)

jižní pohled v.č.2,03

A2 : (19,1*4,9+19,4*6,3+6,95*3,9-1,3*0,7*8-1,4*1,6*11)*0,3

A6 : (21,8*1,3+2,8*4,9+6,95*2,3+7,0*3,9/2-1,5*1,8)

A7 : (29,6*2,1+6,6*2,1+8,8*2,2-1,9*1,6-1,4*1,5*8)

:východní pohled v.č.2,02

A2 : (11*4,5+8,5*1,3+4,2*0,9+4,2*2,3/2+4,1*5,8+4,2*2,5+26,7*2,4)*0,3

15,8*4,4*0,3-1,1*1,8*7

57,23

9,72

20,48

95,82

63,3

69

75,54

50,26

7

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| | | A3 : 3,7*3,9*0,5 | | 7,21 | | | | | |
| | | A6 : (2,7*1,5/2+5,0*0,5+1,7*2,5+2,4*1,7+3,3*1,2+13,7*0,6) (7,7*1,6+15,7*1,9-1,4*0,6*5-1,0*1,5) | | 25,04 | | | | | |
| | | A7 : (13,7*2,1+6,1*2,1+7,4*2,1-1,0*1,3*4+1,3*2,0+1,3*2,0) jižní pohled - rajská zahrada v.č. 2,11 | | 36,45 | | | | | |
| | | A2 : (1,9*2,8+3,5*1,7+1,0*0,8+1,4*3+1,5*1,2+1,2*4,1+1,5*3,2)*0,3 (1,4*1,2+1,3*3,4+1,5*1,2+1,1*2+3,5*1,4)*0,3 | | 8,34 | | | | | |
| | | A5 : (4,5*0,8+1*3,8+2,5*0,5+3,8*0,6+3,2*0,5*2+4*0,6+21,7*0,9)*0,7 (3,0*1,1+3,0*0,95+3,1*0,8+2,9*1,9+3,8*0,6+3,0*0,5*2)*0,7 západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | 4,5 | | | | | |
| | | A1 : (32,5*2,6-1,3*1,0*0,7*8)*0,2 | | 24,61 | | | | | |
| | | A2 : (1,8*2,1/2*2+3,3*0,9+1,0*2,1+0,5*0,9+2,7*2,95+1,4*0,9)*0,3 (2,9*2,3+1,6*1,1+0,9*4,9*2+1,5*1,2+1,4*1,2+1,4*1,1+0,9*4,5)*0,3 (1,4*0,9+2,2*2,4+0,9*2,8)*0,3 | | 13,59 | | | | | |
| | | A5 : (1,2*1,3+1,5*3,2+2,0*1,4+2,4*0,6+1,8*2,1/2*2+0,8*5,2)*0,7 (0,9*4,1+0,6*1,3+1,5*1,8/2*2+2,8*1,2+2,2*0,6+1,3*0,5+3,5*0,6*5)*0,7 východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | 15,44 | | | | | |
| | | A1 : (35,5*2,42+3,1*1,4+2,2*2,3)*0,2 | | 5,56 | | | | | |
| | | A2 : (22,1*2,8+2,7*1,8+3,6*0,6*2+3,2*1,6+0,7*1,1*2+3,3*1,8)*0,3 (1,1*0,7*2+3,3*1,8+1,1*0,7*2+2,8*1,6+1,1*0,7*2)*0,3 | | 7,9 | | | | | |
| | | A6 : (0,9*2,9*10+2,0*0,6*5) severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | 2,72 | | | | | |
| | | A1 : (30,2*2,4-1,3*1,0*0,7)*0,2+(10,1*2,8-1,0*1,7*3)*0,2 (2,2*1,8+1,0*1,4+1,7*1,6+2,0*4,2*3+2,8*4,8*2-1*1,8*2)*0,2 | | 12,98 | | | | | |
| | | A3 : (2,8*1,4+1,2*1,8/2*2+3,2*1,4+1,5*1,7/2*2+2,8*1,5)*0,5 (1,5*1,6/2*2+2,5*2,6)*0,5 | | 16,1 | | | | | |
| | | A5 : (1,0*4,6+1,05*5,1+1,0*5,1+1,3*1,1+1,1*1,1+0,3*2,8)*0,7 plochy označené B1 | | 19,06 | | | | | |
| | | A6 : (0,7*1,8+0,7*1,8+1,2*0,6*2+1,3*0,6*3) jižní pohled - rajská zahrada | | 25,1 | | | | | |
| | | 0,65*3*4*9*4 západní pohled - rajská zahrada | | 4,51 | | | | | |
| | | | | 32,1 | | | | | |
| | | | | 18,95 | | | | | |
| | | | | 11,31 | | | | | |
| | | | | 8,65 | | | | | |
| | | | | 4,45 | | | | | |
| | | | | 12,9 | | | | | |
| | | | | 6,3 | | | | | |
| | | | | 38,22 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 0,65*3*4,9*5 :východní pohled - rajská zahrada | | 47,77 | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*5 :severní pohled - rajská zahrada | | 47,77 | | | | | |
| | | 0,65*3*5,0*3 | | 29,25 | | | | | |
| 12 | R.62-101 | Aplikace odsolovacích "obětovaných" omítek | m2 | 228,48000 | 517,00 | 118 124,16 | | | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----|-----------|--------|------------|--|--|--------|
| :včetně odstranění : | | | | | | | | | |
| :podrobný popis postupu viz technická zpráva a v.č.2.17 : | | | | | | | | | |
| :plochy označené A7 : | | | | | | | | | |
| | | (95,82+75,54+57,12) | | 228,48 | | | | | |
| 13 | R.62-102 | Zpevnění historických omítek vápennou vodou mízením 100-150x | m2 | 650,82050 | 441,00 | 287 011,84 | | | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | | | |
| :plochy označené "A" | | | | | | | | | |
| | | :A1 | | 244 | | | | | |
| | | (57,234+15,444+19,062+30,262)/0,2*0,8*0,5 | | | | | | | |
| | | :A2 | | 209,02 | | | | | |
| | | (63,298+57,252+12,83+16,171+29,61)/0,3*0,7*0,5 | | | | | | | |
| | | :A3 | | 10,16 | | | | | |
| | | (7,215+13,105)/0,5 | | | | | | | |
| | | :A4 | | 3,06 | | | | | |
| | | 9,17/0,6*0,4*0,5 | | | | | | | |
| | | :A5 | | 21,56 | | | | | |
| | | (20,426+38,206+29,078+12,897)/0,7*0,3*0,5 | | | | | | | |
| :plochy označené B1 | | | | | | | | | |
| | | jižní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*4 | | 38,22 | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*5 | | 47,77 | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*5 | | 47,77 | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 0,65*3*5,0*3 | | 29,25 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 14 | R.62-201 | Doplnění omítek vápennou omítkou s přídatkem bílého cementu :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2, 17 :plochy označené "A" | m2 | 600,14000 | 590,00 | 354 082,60 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :A1 (57,234+15,444+19,062+30,262) | | 122 | | | | | |
| | | :A2 (63,298+57,252+12,83+16,171+29,61) | | 179,16 | | | | | |
| | | :A3 (7,215+13,105) | | 20,32 | | | | | |
| | | :A4 9,17 | | 9,17 | | | | | |
| | | :A5 (20,426+38,206+29,078+12,897) | | 100,61 | | | | | |
| | | :A6 (68,995+61,485+32,1+6,3) | | 168,88 | | | | | |
| 15 | R.62-202 | Doplnění omítek vápenná malta s přídatkem bíl. cem vč. linky iluzivní bosáže :včetně opravy staticky narušeného zdiva-přezdílení,vyspátování :poslední vrstvu provádět ve spolupráci s restaurátorem :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2, 17 :plochy označené B1 | m2 | 163,02000 | 2 075,00 | 338 266,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | jižní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*4 | | 38,22 | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*5 | | 47,77 | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*5 | | 47,77 | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada 0,65*3*5,0*3 | | 29,25 | | | | | |
| 16 | R.62-203 | Omítka dvourvrstvá štuková s profilací :dozdívaný komin jžní pohled, profílance díle stávajících kominů 1,0*4*3,5 | m2 | 14,00000 | 2 344,00 | 32 816,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 17 | R.62-204 | Omítka trasvápenná | m2 | 228,48000 | 851,00 | 194 436,48 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

:podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17

:A7

(95,82+75,54+57,12)

228,48

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 18 | R.62-205 | Hrubá omítka soklu rajské zahrady plochy označené "C" | m2 | 32,50500 | 1 793,00 | 58 281,47 | | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|--------|

:odstranění zbytků omítek, očištění, lokální přezdívaní

:doplnění malty ve sparách

:podrobný popis opravy viz technická zpráva a v.č.2,17

:plochy označené "C"

jižní pohled - rajská zahrada

(4,6+0,65*3*4+3,7+3,8+3,6+2,3)*0,3

7,74

:západní pohled - rajská zahrada

(1,3+1,2+0,65*3*5+3,6+3,5+3,2+3,2+2,8)*0,3

8,565

:východní pohled - rajská zahrada

(0,5*2+0,65*3*5+3,2+3,2+3,15+3,35+2,8)*0,3

7,935

:severní pohled - rajská zahrada

(2,8+0,65*3*3+2+2,8+1,5*2+1,2*3+3,2+3,1)*0,3

8,265

| | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|
| 19 | R.62-207 | Oprava plastické profílace lizén | bm | 539,60000 | 337,00 | 181 845,20 | | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|----------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|

:východní pohled 2,02

5,7+3,7+2,2+3,6*8+1,9*9+3,5*2+9,2+3,5+15,6+3,0*3+15,6

117,4

9,3+15,6

24,9

jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11

2,3+0,9+1,2+1,6+4,9

10,9

:západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12

32,6*2+1,9*9+4,6+2,2*3+19,1

112,6

:východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10

37,2+33,8+1,9*9+8,1+2,2*5+5,3+22,1

134,6

:severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16

30,6*2+1,8*9+4,9+2,2*2+9,9+4,6+3,3*2*4+2,8*2+2,0*3

139,2

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| 20 | R.62-208 | Doplňování plastické profílace lizén | bm | 110,40000 | 519,00 | 57 297,60 | | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|--------|

:východní pohled 2,02

3,0+2,6+1,0+3,7+3,9+3,7+15,6+3,5*3

44

jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 21,6+5,4+1,3+1,1+0,6+2,2 | | | 32,2 | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | | 14,7 | | | | |
| | | 2,1+0,7+0,6+2,2+1,4+1,5+4,9+1,3 | | | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | | 2,9 | | | | |
| | | 2,9 | | | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | | 16,6 | | | | |
| | | 5,2+2,2+1,2+6,1+1,9 | | | | | | | |
| 21 | R.62-209 | Celoplošné přestřikování | m2 | 1 804,22090 | 218,00 | 393 320,16 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | |
| | | :plochy označené "A" | | | | | | | |
| | | :A1 | | 610,01 | | | | | |
| | | (57,234+15,444+19,062+30,262)/0,2 | | | | | | | |
| | | :A2 | | 597,20333 | | | | | |
| | | (63,298+57,252+12,83+16,171+29,61)/0,3 | | | | | | | |
| | | :A3 | | 40,64 | | | | | |
| | | (7,215+13,105)/0,5 | | | | | | | |
| | | :A4 | | 15,26333 | | | | | |
| | | 9,17/0,6 | | | | | | | |
| | | :A5 | | 143,72429 | | | | | |
| | | (20,426+38,206+29,078+12,897)/0,7 | | | | | | | |
| | | :A6 | | 168,88 | | | | | |
| | | (68,995+61,485+32,1+6,3) | | | | | | | |
| | | :A7 | | 228,48 | | | | | |
| | | (95,82+75,54+57,12) | | | | | | | |
| 22 | R.62-210 | Oprava plastických prvků oken - šambrány | bm | 425,50000 | 409,00 | 174 029,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | západní 2.04 : (0,7*2+1,4)*9+(0,7*2+1,2)+(1,4*2+2,0*2)*8+(1,5*2+2,4*2)*3 | | 105,6 | | | | | |
| | | jižní 2.03 : (1,8*2+1,5)*5+(1,4+2,4)*2*5+(0,6*2+1,3)*5+(0,8*2+1,5)*5 | | 91,5 | | | | | |
| | | východní : (1,3+2,2)*2+(1,4+2,1)*2*6 | | 49 | | | | | |
| | | jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 | | 36 | | | | | |
| | | (1,4+2,2)*2*5 | | | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | 43,2 | | | | | |
| | | (1,4+2,2)*2*6 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

:východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10
 (1,4+2,2)*2*6
 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16
 (1,4+2,2)*2*7+1,2+2,7*2

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|----|-----------|----------|------------|---------|--------|--|
| 23 | R.62-211 | Doplnění plastických prvků oken - šambrány západní 2.04 : (1,5*2+1,4)*9+2,3*2+1,4*2+1,5 jižní 2.03 : (1,5*3+1,4)*8+(0,6*2+1,4)*5+1,9*2+2,0+2,3*2+2,8 východní 2.02 : (1,4+2,0)*2*4+1,9*2+1,1+3,5*2 | bm | 161,00000 | 903,00 | 145 383,00 | Vlastní | Kalkul | |
| | | | | 43,2 | | | | | |
| | | | | 57 | | | | | |
| | | | | 48,5 | | | | | |
| | | | | 73,4 | | | | | |
| | | | | 39,1 | | | | | |
| 24 | R.62-212 | Oprava narušené filmy vytažením šablonou :viz technická zpráva a v.č. 2,17 západní v.č. 2.04 : 49,9 jižní 2.03 : 41 východní 2.02 : 14,8+15,6+37,0 jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 21,4 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 32,2+22,7 :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 37,2+22,1 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 30,6+10,2+2,8*2+2,0*3+6,7 | bm | 353,00000 | 1 894,00 | 668 582,00 | Vlastní | Kalkul | |

:na již opravené ploše A8, oprava po opětné montáži vitražových oken
 jižní 2.03 : 9
 :na ploše označené A2
 východní : 9
 :na ploše A1
 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12
 5,8*8
 :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10
 5,8*8
 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|--------|
| 25 | R.62-213 | Oprava šambrán vitražových oken | ks | 157,20000 | 2 553,00 | 401 331,60 | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|--------|

:na již opravené ploše A8, oprava po opětné montáži vitražových oken
 jižní 2.03 : 9
 :na ploše označené A2
 východní : 9
 :na ploše A1
 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12
 5,8*8
 :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10
 5,8*8
 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenfk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 5,8*8 | | 46,4 | | | | | |
| 26 | R.62-214 | Omlítka jednovrstvá hlazená dřevem ;boční zidky schodiště viz v.č.4 3,5*2*0,3+(0,9*1,95+2,6*1,95/2)*2 | m2 | 10,66000 | 414,00 | 4 421,52 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|-------------|--------|------------|--|---------|--------|
| 27 | R.62-301 | Nátěr silikátový - 2 vrstvy, dvoubarevný 1. vrstva s plnivem a armovacím vláknem ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 ;plochy označené "A" | m2 | 1 105,85660 | 238,00 | 263 193,87 | | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---|----|-------------|--------|------------|--|---------|--------|

| | | |
|-----|---------------------|--------|
| :A1 | 57,234/0,2 | 286,17 |
| :A2 | (63,298+57,252)/0,3 | 401,83 |
| :A3 | 7,215/0,5 | 14,43 |
| :A4 | 9,17/0,6 | 15,28 |
| :A5 | 20,426/0,7 | 29,18 |
| :A6 | (68,995+61,485) | 130,48 |
| :A7 | (95,82+75,54+57,12) | 228,48 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|
| 28 | R.62-302 | Nátěr vápenný modifikovaný - 2 barvy ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 ;plochy označené "A" | m2 | 698,36430 | 221,00 | 154 338,51 | | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|

| | | |
|-----|----------------------------|--------|
| :A1 | (15,444+19,062+30,262)/0,2 | 323,84 |
| :A2 | (12,83+16,171+29,61)/0,3 | 195,37 |
| :A3 | 13,105/0,5 | 26,21 |
| :A5 | (38,206+29,078+12,897)/0,7 | 114,54 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|------|----------|--------|----------|--|--|----------------|
| | | | 38,4 | | | | | | |
| 29 | R.62-303 | Nátěr silikátový (2 vrstvy) - šedá barva | m2 | 32,50500 | 191,00 | 6 208,46 | | | Vlastní Kalkul |

:podrobný popis opravy viz technická zpráva a v.č.2,17

:plochy označené "C"

:jižní pohled - rajská zahrada

(4,6+0,65*3*4+3,7+3,8+3,6+2,3)*0,3

:západní pohled - rajská zahrada

(1,3+1,2+0,65*3*5+3,6+3,5+3,2+3,2+2,8)*0,3

:východní pohled - rajská zahrada

(0,5*2+0,65*3*5+3,2+3,2+3,15+3,35+2,8)*0,3

:severní pohled - rajská zahrada

(2,8+0,65*3*3+3,2+2,8+1,5*2+1,2*3+3,2+3,1)*0,3

8,27

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|
| Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | | | |
| 30 | 631313611R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 | m3 | 1,05840 | 3 003,60 | 3 179,01 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | 4 618,73 | | | | | | |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

:podešta u dveří T302

2,1*4,2*0,12

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|------|---------|-----------|----------|-------|----------|----------|
| 31 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0,04450 | 32 353,25 | 1 439,72 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | 1,06 | | | | | | |

včetně distančních prvků

:podešta u dveří T302

2,1*4,2*0,0042*1,2

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--|---------------------|-----------|----------|------------|---------|----------|----------|
| Díl: 716 Zateplení stropů | | | | | | | | | |
| 32 | 71318111RT1 | izolace foukaná do dutin stropů, minerální | m3 | 550,00000 | 1 595,00 | 877 250,00 | 800-713 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | 1 869 598,56 | | | | | | |

:položka obsahuje náklady na dodávku a aplikaci materiálu, :

:zřízení vstupů do dutin a náklady na jejich odstranění :

:strop nad :

východním křídlem : 230*0,5

západním křídlem : 345*0,5

jižním křídlem : 270*0,5

hlavní chodbou : 255*0,5

115

172,5

135

127,5

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|--------------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 33 | 76271210RT2 | Prostorově vázané konstrukce z železa s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 8/14 cm včetně vyvrtání dř., osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. :rošt záklopu pro foukanou minerální izolaci :strop nad východním křídlem : 230*1,8 západním křídlem : 345*1,8 jižním křídlem : 270*1,8 hlavní chodbou : 255*1,8 :včetně přesunu hmot | m | 1 980,00000 | 203,50 | 402 930,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 34 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, říkšační prkna, impregnace 1980*0,06*0,14 | m3 | 16,63200 | 754,60 | 12 550,51 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 35 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo listami :nad foukanou minerální izolací :strop nad východním křídlem : 230 západním křídlem : 345 jižním křídlem : 270 hlavní chodbou : 255 :včetně přesunu hmot | m2 | 1 100,00000 | 272,80 | 300 080,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 36 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace 1100*0,024 | m3 | 26,40000 | 112,20 | 2 962,08 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 37 | 762911121R00 | Impregnace železa tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu 1980*0,06*0,14+1100*0,024 | m3 | 43,03200 | 3 850,00 | 165 673,20 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 38 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 17 614,45790 | 6,14 | 108 152,77 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 94 | | | | | | | 807 110,49 | | |
| 39 | 941941051R00 | Lešení a stavební výťahy Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení | m2 | 2 321,20000 | 65,30 | 151 574,36 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | západní : 47,5*10 | | 475 | | | | | |
| | | jižní : (51*8+4*4*5) | | 488 | | | | | |
| | | východní : (12*10+5,5*8+20,5*8) | | 328 | | | | | |
| | | jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 | | 219,3 | | | | | |
| | | 21,5*8,5*1,2 | | | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | 229,5 | | | | | |
| | | 22,5*8,5*1,2 | | | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | 224,4 | | | | | |
| | | 22*8,5*1,2 | | | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | 357 | | | | | |
| | | (10+4+3,5*3+4+6,5)*8,5*1,2 | | | | | | | |
| 40 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení | m2 | 6 963,60000 | 36,09 | 251 316,32 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | západní : 47,5*10*3 | | 1425 | | | | | |
| | | jižní : (51*8+4*4*5)*3 | | 1464 | | | | | |
| | | východní : (12*10+5,5*8+20,5*8)*3 | | 984 | | | | | |
| | | jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 | | 657,9 | | | | | |
| | | 21,5*8,5*1,2*3 | | | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | 688,5 | | | | | |
| | | 22,5*8,5*1,2*3 | | | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | 673,2 | | | | | |
| | | 22*8,5*1,2*3 | | | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | 1071 | | | | | |
| | | (10+4+3,5*3+4+6,5)*8,5*1,2*3 | | | | | | | |
| 41 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 2 321,20000 | 47,47 | 110 187,36 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | západní : 47,5*10 | | 475 | | | | | |
| | | jižní : (51*8+4*4*5) | | 488 | | | | | |
| | | východní : (12*10+5,5*8+20,5*8) | | 328 | | | | | |
| | | jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 | | 219,3 | | | | | |
| | | 21,5*8,5*1,2 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 22,5*8,5*1,2 ;východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 22*8,5*1,2 ;severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 (10+4+3,5*3+4+6,5)*8,5*1,2 357 | | | 229,5 | | | | |
| 42 | 941954141R00 | Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m nebo ze střešní a věžové konstrukce. jižní : (29,5*2,5+7*2,8) východní : 36,5*2,5 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 32,5*2,5 :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 35*2,5 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 30,2*2,5 | m2 | 428,85000 | 184,23 | 79 007,04 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 43 | 941954192R00 | Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podepřením nebo ze střešní a věžové konstrukce, jižní : (29,5*2,5+7*2,8)*2 východní : 36,5*2,5*3 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 32,5*2,5*3 :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 35*2,5*3 :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 30,2*2,5*3 | m2 | 1 193,20000 | 50,11 | 59 791,25 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 44 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m jižní : (29,5*2,5+7*2,8) východní : 36,5*2,5 :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | m2 | 428,85000 | 102,10 | 43 785,59 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 32,5*2,5 | | 81,25 | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | 87,5 | | | | | |
| | | 35*2,5 | | | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | 75,5 | | | | | |
| | | 30,2*2,5 | | | | | | | |
| 45 | 944944111U00 | Ochranná síť na lešení z textilu | m2 | 2 656,70000 | 41,95 | 111 448,57 | | Vlastní | Kalkul |
| | | západní : 47,5*10 | | 475 | | | | | |
| | | jižní : (51*8+4*4*5) | | 488 | | | | | |
| | | východní : 328+91,25 | | 419,25 | | | | | |
| | | :západní pohled - rajská zahrada v.č.2,12 | | 310,75 | | | | | |
| | | 229,5+81,25 | | | | | | | |
| | | :východní pohled - rajská zahrada v.č.2,10 | | 311,9 | | | | | |
| | | 224,4+87,5 | | | | | | | |
| | | :severní pohled - rajská zahrada v.č.2,09,2,16 | | 432,5 | | | | | |
| | | 357+75,5 | | | | | | | |
| | | :jižní pohled -rajská zahrada v.č. 2,11 | | 219,3 | | | | | |
| | | 219,3 | | | | | | | |

| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | | |
|---------|--------------------|--|----|---------|----------|----------|-------------------|
| 46 | 965042241RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 1,76400 | 2 846,88 | 5 021,90 | RTS 18/1 RTS 18/1 |
| | | :podesta u dveří T302 | | 1,76 | | | |
| | | 2,1*4,2*0,2 | | | | | |
| 47 | 965081213U00 | Bour dlažď keram tl -10 mm >1m2 | m2 | 8,82000 | 75,26 | 663,79 | Vlastní Kalkul |
| | | :podesta u dveří T302 | | | | | |
| | | 2,1*4,2 | | 8,82 | | | |

| Díl: 96-002 | Demontáž stávajícího okna dvojitého 4kf 6tab | | | | | |
|-------------|--|---|--|---|--|--|
| | | :včetně naložení, odvozu a likvidace | | | | |
| | | :stávající historické kování demontovat a očistit k dalšímu použití | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | | | | |
| | | prvek T202 : 1 | | 1 | | |
| | | prvek T203 : 1 | | 1 | | |

78 435,69

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|----------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
| | | prvek T204 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T205 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T206 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T207 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T210 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T211 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T212 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T213 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T215 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T216 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T217 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T226 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T227 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T228 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T229 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T230 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T231 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T232 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T233 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T234 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T235 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T236 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T307 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T308 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T309 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T310 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T311 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T312 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T313 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T314 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T316 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T318 : 1 | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | prvek T319 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T320 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T321 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T322 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T325 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T326 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T327 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T328 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T329 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T330 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T335 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T343 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T344 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T345 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T346 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T349 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T350 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T351 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T352 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T353 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T354 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T355 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T356 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T357 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T358 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T359 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T360 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T361 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T362 : 1 | | 1 | | | | | |
| 49 | R.96-003 | Demontáž stávajícího okna 2kř štáb 130/100 cm :včetně naližení, odvozu a likvidace | ks | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 | | | |
| | | prvek T208 : 1 | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 50 | R.96-004 | Demontáž stávajícího okna 3kř 6tab 66/168-210 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace ;stávající historické kování demontovat a očistit k dalšímu použití ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků prvek T209 : 1 | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 51 | R.96-005 | Demontáž stávajícího okna 2kř 8tab 132/100 ;včetně naložení, odvozu a likvidace prvek T218 : 1 prvek T219 : 1 prvek T220 : 1 prvek T221 : 1 prvek T222 : 1 prvek T223 : 1 prvek T224 : 1 prvek T225 : 1 | ks | 8,00000 | 500,00 | 4 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 52 | R.96-006 | Demontáž stávajících dveří 1kř 102/206 cm ;prvek T302, včetně naložení, odvozu a likvidace 1 | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 53 | R.96-007 | Demontáž stávajících dveří 1kř 125/306 cm ;prvek T303, včetně naložení, odvozu a likvidace 1 | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 54 | R.96-008 | Demontáž stávajících dveří 2kř 137/255 cm ;prvek T304, včetně naložení, odvozu a likvidace 1 | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 55 | R.96-009 | Demontáž stávajícího okna dvojitého 3kř 20tab ;včetně naložení, odvozu a likvidace ;viz tabulka truhlářských výrobků prvek T315 : 1 | ks | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 56 | R.96-010 | Demontáž okna pevného 12tab 126/136 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace 1 | ks | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 57 | R.96-011 | Demontáž okna jednod. 2kf 129/77 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace prvek T323 : 1 | ks | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 58 | R.96-012 | Demontáž okna jednod. 2kf 104/91 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace prvek T324 : 1 | ks | 1,00000 | 500,00 | 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 59 | R.96-013 | Demontáž okna dvojitého 100/196 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace prvek T332 : 1 prvek T333 : 1 prvek T334 : 1 prvek T336 : 1 prvek T337 : 1 prvek T338 : 1 prvek T339 : 1 prvek T340 : 1 prvek T341 : 1 | ks | 9,00000 | 1 000,00 | 9 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 60 | R.96-014 | Demontáž okna jednoduchého 4kf 131/177 cm ;včetně naložení, odvozu a likvidace prvek T342 : 1 | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 972 | | Restaurátorské práce | | 1 | | | | | |
| 61 | 972-001 | Restaurátorský průzkum restaurátorský průzkum omítek : 200 | hod | 200,00000 | 400,00 | 80 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 62 | 972-002 | Restaurátorské zajištění historických omítek ;určení a zakreslení ploch odstranění starších omítek, případně ;restaurátorské zajištění historických omítek, citlivé odstranění nátěr ;obtmelení odhalených okrajů historických omítek ;plochy označené "A" ;A1 (57,234+15,444+19,062+30,262)/0,2 ;A2 | m2 | 1 738,76090 | 290,00 | 504 240,66 | | Vlastní | Kalkul |
| 802 367,36 | | | | | | | | | |

610,01

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|---------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | (63,298+57,252+12,83+16,171+29,61)/0,3 | | 597,20333 | | | | | |
| | | ;A3 | | | | | | | |
| | | (7,215+13,105)/0,5 | | 40,64 | | | | | |
| | | ;A4 | | | | | | | |
| | | 9,17/0,6 | | 15,28333 | | | | | |
| | | ;A5 | | | | | | | |
| | | (20,426+38,206+29,078+12,897)/0,7 | | 143,72429 | | | | | |
| | | ;A6 | | | | | | | |
| | | (68,995+61,485+32,1+6,3) | | 168,88 | | | | | |
| | | ;plochy označené "B" | | | | | | | |
| | | ;plochy označené B1 | | | | | | | |
| | | ;jižní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*4 | | | | | | | |
| | | ;západní pohled - rajská zahrada | | 38,22 | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*5 | | | | | | | |
| | | ;východní pohled - rajská zahrada | | 47,775 | | | | | |
| | | 0,65*3*4,9*5 | | | | | | | |
| | | ;severní pohled - rajská zahrada | | 47,775 | | | | | |
| | | 0,65*3*5,0*3 | | 29,25 | | | | | |
| 63 | 972-003 | Restaurátorská stabilizace nárožních armatur opěrných pilířů | bm | 167,20000 | 1 000,00 | 167 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;podrobný popis viz technická zpráva av.č.2,17 | | | | | | | |
| | | ;plochy označené B1 | | | | | | | |
| | | ;jižní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 2*4,9*4 | | 39,2 | | | | | |
| | | ;západní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 2*4,9*5 | | 49 | | | | | |
| | | ;východní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 2*4,9*5 | | 49 | | | | | |
| | | ;severní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | 2*5,0*3 | | 30 | | | | | |
| 64 | 972-004 | Nátěr vápenný modifikovaný - 2 barvy | m2 | 163,02000 | 185,00 | 30 158,70 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|--------------------------------|--|-----|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | ;bude provádět restaurátor ;plochy označené B1 ;jižní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*4 ;západní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*5 ;východní pohled - rajská zahrada 0,65*3*4,9*5 ;severní pohled - rajská zahrada 0,65*3*5,0*3 | | 38,22 47,775 47,775 29,25 | | | | | |
| 65 | 972-005 | Restaurátorské sjednocení povrchu opěrných pilířů ;bez celoplošného omítnutí, bez iluzivní bosáže ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 ;plochy označené B2 ;severní pohled-rajská zahrada, studniční kaple 0,5*2*4,8*4+0,5*2*2,2*2 | m2 | 23,60000 | 640,00 | 15 104,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 66 | 972-006 | Nátěr pololazurní šedý bez iluzivních spár ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 ;plochy označené B2 ;severní pohled-rajská zahrada, studniční kaple 0,5*2*4,8*4+0,5*2*2,2*2 | m2 | 23,60000 | 240,00 | 5 664,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 974 | Ostatní práce | | | | | 60 000,00 | | | |
| 67 | 974-001 | Stavebně technický průzkum, vlhkost a salinita 200 | hod | 200,00000 | 300,00 | 60 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 299 509,74 | | | |
| 68 | 99281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výškov. úřes. 25. do 36. m oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 117,69018 | 2 544,90 | 299 509,74 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | | 6 001,47 | | | |
| 69 | 71111002RZ1 | Provedení izolace proti zemi vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem asfaltovým lakem. 1. x nátěr. včetně dodávky laku ALN ;schodiště v.č.4 | m2 | 6,15000 | 29,80 | 183,27 | 800-711 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|------------------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 70 | 71112002RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem. 1x nátěr. včetně dotávk.Jaku.ALN .schodiště v.č.4 | m2 | 4,02500 | 44,85 | 179,72 | 800-711 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (3,0*2+2,05)*0,5 | | 6,15 | | | | | |
| 71 | 711141559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dotávk izolálních.pásů. .schodiště v.č.4 | m2 | 6,15000 | 186,50 | 1 146,98 | 800-711 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (3,0*2+2,05)*0,5 | | 4,03 | | | | | |
| 72 | 711142559RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy. bez dotávk izolálních.pásů. .schodiště v.č.4 | m2 | 4,02500 | 216,61 | 871,86 | 800-711 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (3,0*2+2,05)*0,5 | | 6,15 | | | | | |
| 73 | SPCM | Asfaltový modifikovaný pás .schodiště v.č.4 | m2 | 22,38500 | 151,76 | 3 397,15 | | Vlastní | Kalkul |
| | | vodorovná : (3,0*2,05)*2*1,1 | | 13,53 | | | | | |
| | | svislá : (3,0*2+2,05)*0,5*2*1,1 | | 8,86 | | | | | |
| 74 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | % | 57,78980 | 3,85 | 222,49 | 800-711 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Díl: 764 | Konstrukce klempířské | | | | | | | | |
| 75 | 764-201 | D+M okapnička r.š. 10 cm, dl. 300 cm, TiZn prvek K201-K208, K214-K217 .včetně nátěru v barvě omítky | ks | 12,00000 | 2 640,00 | 31 680,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K201 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K202 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K203 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K204 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K205 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K206 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K207 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K208 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K214 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 111 637,90 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | K215 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K216 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K217 : 1 | | 1 | | | | | |
| 76 | 764-209 | D+M okapnička r.š. 10 cm, dl. 320 cm, TIZh prvek K209-K213 ;včetně nátěru v barvě omítky ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 5,00000 | 2 816,00 | 14 080,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 77 | 764-301 | D+M žlabový kotlík atyp pr. 250 mm, Cu prvek K301 ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 1,00000 | 1 980,00 | 1 980,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 78 | 764-302 | D+M odvětrávací potrubí pr. 200 mm, Pz plech barve prvek K302 ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | bm | 4,50000 | 605,00 | 2 722,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 79 | 764-303 | D+M lemování zdiva r.š.60cm dl.100cm+dilatační liš prvek K303 ;měsčný plech ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 1,00000 | 2 178,00 | 2 178,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 80 | 764-304 | D+M atypická krycí stříška komína, TIZh prvek K304 ;včetně ocelové konstrukce z úhelníků 30x30x3 mm ;2x1,1 m2 celkem 3ks : 3 | ks | 3,00000 | 4 620,00 | 13 860,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 81 | 764-901 | Stávající svody - demontáž a následná montáž ;demontovat, uložit, zajistit provizorní odvod vody, po provedení oprav ;opět namontovat 9,5*3+8,2*2+8,5+8,5+8,5+3,0+4,0 rajská zahrada : 8,5*3+8,5*3+8,5*3+2,5+8,5*4+2,5*2 | bm | 195,40000 | 231,00 | 45 137,40 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 69 030,06 | | | |

Díl: 765

Krytiny tvrdé

69 030,06

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | Vlastní | Kalkul |
| 82 | 765-101 | Zakrytí zdi prejzy š. do 60 cm západní pohled 2.04 : 8,2 jižní pohled : 7,4 východní pohled 2.02 : 11,8 | bm | 27,40000 | 1 122,00 | 30 742,80 | | Vlastní | Kalkul |
| 83 | 765-102 | Zakrytí zdi prejzy š. do 90 cm jižní a východní pohled : 7,8 | bm | 7,80000 | 2 662,00 | 20 763,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 84 | 765-103 | Montáž střešní krytiny :pro postavení lešení pro dozdění komína | m2 | 10,00000 | 231,00 | 2 310,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 85 | 765-901 | Odstranění zakrytí zdi prejzy š. do 60 cm včetně začáštění podkladu západní pohled 2.04 : 8,2 jižní pohled : 7,4 východní pohled 2.02 : 11,8 | bm | 27,40000 | 387,20 | 10 609,28 | | Vlastní | Kalkul |
| 86 | 765-902 | Odstranění zakrytí zdi prejzy š. do 90 cm včetně začáštění podkladu jižní a východní pohled : 7,8 | bm | 7,80000 | 452,10 | 3 526,38 | | Vlastní | Kalkul |
| 87 | 765-903 | Demontáž střešní krytiny, vč. uložení pro další použití :pro postavení lešení pro dozdění komína ;včetně zakrytí plachtou | m2 | 10,00000 | 107,80 | 1 078,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 766 | | | | | | 4 181 716,00 | | | |
| 88 | 766-202 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T202 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detailů D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 89 | 766-203 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T203 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detailů D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 90 | 766-204 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T204 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | | 1 | | | | | |
| 91 | 766-205 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T205 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 92 | 766-206 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T206 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 93 | 766-207 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T207 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 94 | 766-210 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T210 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 95 | 766-211 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T211 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 96 | 766-212 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T212 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :(podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 97 | 766-213 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T213 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 98 | 766-214 | D+M okno dvojitě 3kř 6tab 86/168-210 cm, dub prvek T214 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D6 | ks | 1,00000 | 44 715,00 | 44 715,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 99 | 766-215 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T215 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 100 | 766-216 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T216 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 101 | 766-217 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T217 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 102 | 766-226 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T226 ;včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu ;(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 103 | 766-227 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T227 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 104 | 766-228 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T228 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 105 | 766-229 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T229 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 106 | 766-230 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T230 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 107 | 766-231 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T231 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 108 | 766-232 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T232 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 109 | 766-233 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T233 :včetně zasklení, kování a povrchové úpravy :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) 1 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | | 1 | | | | | |
| 110 | 766-234 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T234 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | | 1 | | | | | |
| 111 | 766-235 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T235 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | | 1 | | | | | |
| 112 | 766-236 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T236 :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, povrchové úpravy a meziokenního prapetu :(použití přeneseného repasovaného, očištěného a natřeného kování) :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | | 1 | | | | | |
| 113 | 766-237 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T237 :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | | 1 | | | | | |
| 114 | 766-238 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T238 :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | | 1 | | | | | |
| 115 | 766-239 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T239 :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru :podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platinost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------------|---------------|
| | 116 | 766-240 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T240 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 117 | 766-241 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T241 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 118 | 766-242 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T242 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 119 | 766-243 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T243 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 120 | 766-244 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T244 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 121 | 766-245 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T245 ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TIZn vč, nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | |
| | 122 | 766-246 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T246 ;včetně kování, zasklení a nátěru | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | 123 | 766-247 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T247 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |
| | 124 | 766-248 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T248 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |
| | 125 | 766-249 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T249 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |
| | 126 | 766-250 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T250 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |
| | 127 | 766-251 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T251 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |
| | 128 | 766-252 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T252 | ks | 1,00000 | 24 640,00 | 24 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| ;včetně kování, zasklení a nátěru ;součástí okna je kondenzační žlábek TiZn vč. nátěru ;podrobný popis prvku viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 1 | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová platnost / úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | 1 | | | | |
| 129 | 766-253 | D+M parapet dřevěný vnitřní 125/20.5/3 cm, dub prvek T253 ;včetně povrchové úpravy ;k oknu T213 ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 1 804,00 | 1 804,00 | Vlastní | Kalkul |
| 130 | 766-254 | D+M parapet dřevěný vnitřní 105/12/3 cm, dub prvek T254 ;včetně povrchové úpravy ;k oknu T214 ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 1 012,00 | 1 012,00 | Vlastní | Kalkul |
| 131 | 766-255 | D+M parapet dřevěný vnitřní 125/24/3 cm, dub prvek T255 ;včetně povrchové úpravy ;k oknu T215 ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 2 024,00 | 2 024,00 | Vlastní | Kalkul |
| 132 | 766-302 | D+M dveře vnější 1kř výplňové 102/206 cm, dub prvek T302 ;včetně kování a nátěru ;podrobný popis výrobku viz tabulka truhlářských prvků a detail D2 | ks | 1,00000 | 39 820,00 | 39 820,00 | Vlastní | Kalkul |
| 133 | 766-303 | D+M dveře vnější 1kř výplň s nadsv. 125/306 cm, dub prvek T303 ;včetně zasklení, kování a nátěru ;podrobný popis výrobku viz tabulka truhlářských prvků a detail D3 | ks | 1,00000 | 72 182,00 | 72 182,00 | Vlastní | Kalkul |
| 134 | 766-304 | D+M dveře vnější 2kř kazetové 118/243 cm, dub prvek T304 ;včetně zasklení, kování a nátěru ;podrobný popis výrobku viz tabulka truhlářských prvků a detail D4 | ks | 1,00000 | 52 668,00 | 52 668,00 | Vlastní | Kalkul |
| 135 | 766-306 | Stávající dveře vnější 1 kř ;nově vyspádovat kamenný práh ;vložit dubový práh ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 7 975,00 | 7 975,00 | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 136 | 766-307 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/170 cm, dub prvek T307 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 137 | 766-308 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/170 cm, dub prvek T308 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 138 | 766-309 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 114/185 cm, dub prvek T309 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 39 545,00 | 39 545,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 139 | 766-310 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T310 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 36 190,00 | 36 190,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 140 | 766-311 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T311 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 36 190,00 | 36 190,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 141 | 766-312 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T312 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 36 190,00 | 36 190,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 142 | 766-313 | D+M okno jednoduché 4kř 6tab 111/179 cm, dub prvek T313 :včetně zasklení, kování, nátěru :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D7 | ks | 1,00000 | 36 179,00 | 36 179,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 143 | 766-314 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 106/175 cm, dub prvek T314 :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 847,00 | 33 847,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 144 | 766-315 | D+M okno dvojitě 3kř 20tab 173/196-272 cm, dub prvek T315 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D9 | ks | 1,00000 | 87 175,00 | 87 175,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 145 | 766-316 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T316 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 146 | 766-317 | D+M okno pevné jednod. 12tab 126/136 cm, dub prvek T317 ;včetně zasklení, kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D10 | ks | 1,00000 | 16 610,00 | 16 610,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 147 | 766-318 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T318 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 32 615,00 | 32 615,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 148 | 766-319 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T319 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 550,00 | 33 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 149 | 766-320 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 130/190 cm, dub prvek T320 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 44 792,00 | 44 792,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 150 | 766-321 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 104/194 cm, dub prvek T321 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 36 751,00 | 36 751,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 151 | 766-322a | D+M okno trojitě 4kř 6tab 106/175 cm, dub prvek T322 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 44 704,00 | 44 704,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | |
| 152 | 766-322b | Slávající okno 1kř 1tab 106/175 cm vnitřní prvek T322 :truhlářská oprava, repase :výměna zasklení a oprava tmelení :nový náteř :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 | Vlastní | Kalkul |
| 153 | 766-323 | D+M okno jednoduché 2kř 2tab 129/77 cm, dub prvek T323 :včetně zasklení, kování a náteřu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D11 | ks | 1,00000 | 9 878,00 | 9 878,00 | Vlastní | Kalkul |
| 154 | 766-324 | D+M okno jednoduché 2kř 4tab 104/91 cm, dub prvek T324 :včetně zasklení, kování a náteřu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D8 | ks | 1,00000 | 9 361,00 | 9 361,00 | Vlastní | Kalkul |
| 155 | 766-325 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 115/189 cm, dub prvek T325 :včetně zasklení, kování a náteřu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 39 534,00 | 39 534,00 | Vlastní | Kalkul |
| 156 | 766-326 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 115/189 cm, dub prvek T326 :včetně zasklení, kování a náteřu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 39 534,00 | 39 534,00 | Vlastní | Kalkul |
| 157 | 766-327 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 115/189 cm, dub prvek T327 :včetně zasklení, kování a náteřu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 39 534,00 | 39 534,00 | Vlastní | Kalkul |
| 158 | 766-328 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 106/175 cm, dub prvek T328 :včetně zasklení, kování, náteřu a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 33 825,00 | 33 825,00 | Vlastní | Kalkul |
| 159 | 766-329 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 106/175 cm, dub prvek T329 | ks | 1,00000 | 33 825,00 | 33 825,00 | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 160 | 766-330 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 106/175 cm, dub prvek T330 | ks | 1,00000 | 33 825,00 | 33 825,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 161 | 766-331 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/175 cm, dub prvek T331 | ks | 1,00000 | 32 571,00 | 32 571,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 162 | 766-332 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T332 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 163 | 766-333 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T333 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 164 | 766-334 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T334 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 165 | 766-335 | D+M okno jednoduché 4kř 6tab 113/181 cm, dub prvek T335 | ks | 1,00000 | 37 235,00 | 37 235,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování a nátěru :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D7 1 | | | | | | | |
| 166 | 766-336 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T336 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 1 | | | | | | | |
| 167 | 766-337 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T337 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 168 | 766-338 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T338 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 169 | 766-339 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T339 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 170 | 766-340 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T340 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 171 | 766-341 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 100/196 cm, dub prvek T341 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 728,00 | 35 728,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 172 | 766-342 | D+M okno jednoduché 4kř 6tab 131/177 cm, dub prvek T342 ;včetně zasklení, kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 42 097,00 | 42 097,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 173 | 766-343 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T343 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 174 | 766-344 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T344 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 175 | 766-345 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T345 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | |
| 176 | 766-346 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T346 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | Vlastní | Kalkul |
| 177 | 766-347 | Stávající okno dvojitě 2kř 4tab 105/105 cm prvek T347 ;nový nátěr ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 9 702,00 | 9 702,00 | Vlastní | Kalkul |
| 178 | 766-348 | Stávající okno dvojitě 4kř 6tab 103/190 cm prvek T348 ;nový nátěr ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 17 226,00 | 17 226,00 | Vlastní | Kalkul |
| 179 | 766-349 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T349 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | Vlastní | Kalkul |
| 180 | 766-350 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T350 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | Vlastní | Kalkul |
| 181 | 766-351 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T351 ;včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | Vlastní | Kalkul |
| 182 | 766-352 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 105/178 cm, dub prvek T352 ;včetně zasklení, kování a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | ks | 1,00000 | 34 111,00 | 34 111,00 | Vlastní | Kalkul |
| 183 | 766-353 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 105/178 cm, dub prvek T353 | ks | 1,00000 | 34 078,00 | 34 078,00 | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :včetně zasklení, kování a nátěru | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 184 | 766-354 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T354 | ks | 1,00000 | 32 208,00 | 32 208,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 185 | 766-355 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T355 | ks | 1,00000 | 32 208,00 | 32 208,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 186 | 766-356 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T356 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 187 | 766-357 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/189 cm, dub prvek T357 | ks | 1,00000 | 35 145,00 | 35 145,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 188 | 766-358 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T358 | ks | 1,00000 | 32 285,00 | 32 285,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 189 | 766-359 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T359 | ks | 1,00000 | 32 285,00 | 32 285,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 190 | 766-360 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T360 | ks | 1,00000 | 32 285,00 | 32 285,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka truhlářský prvků a detail D5 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 191 | 766-361 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T361 | ks | 1,00000 | 32 285,00 | 32 285,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | | | | | | |
| 192 | 766-362 | D+M okno dvojitě 4kř 6tab 102/173 cm, dub prvek T362 | ks | 1,00000 | 32 285,00 | 32 285,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování, nátěru a meziokenního parapetu :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D5 1 | | | | | | |
| 193 | 766-363 | D+M okno sklepní jednoduché 1tab 60/27 cm, dub prvek T363, T364 | ks | 2,00000 | 3 190,00 | 6 380,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování a nátěru :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D12 2 | | | | | | |
| 194 | 766-365 | D+M okno vnitřní 1kř 1tab elipsa 149/119 cm, dub prvek T365-T382 | ks | 18,00000 | 24 288,00 | 437 184,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně kování, zasklení a nátěru :součástí okna je kondenzační žlábk TIZn vč, nátěru :podrobný popis prvků viz tabulka tabulka truhlářských výrobků 18 | | | | | | |
| 195 | 766-383 | Stavající dřevěné schodiště 13 stupňů 320/155 mm prvek T383 | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :Návrh oprav :- schodiště zkrátit o 2 horní stupně :- zbytek schodiště ponechat :- provést nezbytné úpravy a repase 1 | | | | | | |
| 196 | 766-384 | D+M dveře vnitřní 2kř výplňové s nadsv 172/468 cm prvek T384 | ks | 1,00000 | 136 180,00 | 136 180,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :včetně zasklení, kování a nátěru : podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D25 :materiál dub 1 | | | | | | |
| 197 | 766-385 | Stavající dřev schodiště + 2 nové stupně , dub prvek T385 | ks | 1,00000 | 27 940,00 | 27 940,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :Dřevěné schodiště s 15 stupni 310/160 mm :- demontovat 2 spodní stupně :- po snížení podesty přidat 4 nové stupně :-odstranění stávajících nátěrů na ponrchaných stupních | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | ;- truhlářské opravy | | | | | | | |
| | | ;- nový nátěr celého schodiště | | | | | | | |
| | | ;- podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 198 | 766-501 | D+M dřevěný parapet vnitřní 130/15/3 cm, dub prvek T501 | ks | 1,00000 | 1 408,00 | 1 408,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 199 | 766-502 | D+M dřevěný parapet vnitřní 130/12/3 cm, dub prvek T502 | ks | 1,00000 | 1 408,00 | 1 408,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 200 | 766-503 | D+M dřevěný parapet vnitřní 140/45/3 cm, dub prvek T503 | ks | 1,00000 | 3 707,00 | 3 707,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 201 | 766-504 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/25/3 cm, dub prvek T504 | ks | 1,00000 | 1 958,00 | 1 958,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 202 | 766-505 | D+M dřevěný parapet vnitřní 135/25/3 cm, dub prvek T505 | ks | 1,00000 | 2 266,00 | 2 266,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 203 | 766-506 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/45/3 cm, dub prvek T506 | ks | 1,00000 | 3 069,00 | 3 069,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 204 | 766-507 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/25/3 cm, dub prvek T507 | ks | 1,00000 | 1 958,00 | 1 958,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ; včetně povrchové úpravy | | | | | | | |
| | | ; podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|---|----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| | 205 | 766-508 | D+M dřevěný parapet vnitřní 125/21/3 cm, dub prvek T508 | ks | 1,00000 | 1 815,00 | 1 815,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 206 | 766-509 | D+M dřevěný parapet vnitřní 120/22/3 cm, dub prvek T509 | ks | 1,00000 | 1 815,00 | 1 815,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 207 | 766-510 | D+M dřevěný parapet vnitřní 125/24/3 cm, dub prvek T510 | ks | 1,00000 | 2 035,00 | 2 035,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 208 | 766-511 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/23/3 cm, dub prvek T511 | ks | 1,00000 | 1 815,00 | 1 815,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 209 | 766-512 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/23/3 cm, dub prvek T512 | ks | 1,00000 | 1 815,00 | 1 815,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 210 | 766-513 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/25/3 cm, dub prvek T513 | ks | 1,00000 | 1 958,00 | 1 958,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 211 | 766-514 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/22/3 cm, dub prvek T514 | ks | 1,00000 | 1 749,00 | 1 749,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 212 | 766-515 | D+M dřevěný parapet vnitřní 120/20/3 cm, dub prvek T515 | ks | 1,00000 | 1 672,00 | 1 672,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | ;včetně povrchové úpravy | | | | | | |
| | | | ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 213 | 766-516 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/20/3 cm, dub prvek T516 :včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 1 628,00 | 1 628,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 214 | 766-517 | D+M dřevěný parapet vnitřní 115/12/3 cm, dub prvek T517 :včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 1 100,00 | 1 100,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 215 | 766-518 | D+M dřevěný parapet vnitřní 120/70/3 cm, dub prvek T518 :včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 4 840,00 | 4 840,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 216 | 766-519 | D+M dřevěný parapet vnitřní 120/15/3 cm, dub prvek T519 :včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 1 320,00 | 1 320,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 217 | 766-601 | Stávající dveře 1kř výplňové 105x205 cm prvek T601 :dveře do sakristie :restaurátorská oprava :repase :povrchová úprava včetně snímání :oprava kování včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz návrh na restaurování | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 218 | 766-602 | Stávající dveře 2kř výplňové 130x210 cm prvek T602 :dveře do kotelny :restaurátorská oprava :repase :povrchová úprava včetně snímání :oprava kování včetně povrchové úpravy :podrobný popis viz návrh na restaurování | ks | 1,00000 | 25 850,00 | 25 850,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 219 | 766-603 | Stávající dveře větší 1kř svačkové, dub prvek T201 :drobné truhlářské opravy, repase :povrchová úprava :repase a povrchová úprava kování :doplnění okapního příkna :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských prvků :restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 24 332,00 | 24 332,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 220 | 766-604 | Stávající dveře větší 2kř 184/254-334 cm prvek T301 :demontáž dveří, odstrojení :truhlářské opravy, repase :repase a nátěr kování :nová povrchová úprava :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských prvků :restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 54 087,00 | 54 087,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 221 | 766-605 | Stávající dveře větší 2kř 127/222 cm prvek T305 :truhlářské opravy, repase :repase kování :nová povrchová úprava :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků :restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 24 915,00 | 24 915,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 222 | 767-302 | D+M kovová mřížka 10x20 cm, vč. nátěru prvek Z302 :demontáž stávající :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 1 210,00 | 1 210,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 10 010,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 223 | 767-303 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z303 :včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 1 980,00 | 1 980,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | ks | 1,00000 | 1 760,00 | 1 760,00 | Vlastní | Vlastní | Kalkul |
| 224 | 767-304 | D+M kovová mřížka 80x30 cm, vč. nátěru prvek Z304 :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | 1 | | | | | |
| 225 | 767-305 | D+M kovová mřížka 52x30 cm, vč. nátěru prvek Z305 :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | 1 | | | | | |
| 226 | 767-306 | D+M kovová mřížka 52x30 cm, vč. nátěru prvek Z306 :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | 1 | | | | | |
| 227 | 767-310 | D+M kovová síť větracího křídla okna T317 prvek Z310 :včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | 1 | | | | | |
| Díl: 768 Kovářské prvky | | | | | | | | | |
| 228 | 768-301 | Stávající mříž kovaná s volutami prvek Ko301 :očštění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 377 190,00 | | | |
| 229 | 768-302 | D+M mříž probíjená s 3sví 5vod pruhy prvek Ko302, Ko303, Ko304, Ko306, Ko307 :demonitáž stávající :žárově pozinkovaná + nátěr :podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D19 Ko302 : 1 Ko303 : 1 Ko304 : 1 Ko306 : 1 Ko307 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 3 410,00 | | | |
| 230 | 768-305 | D+M mříž probíjená se 7sví 9vod pruhy prvek Ko305 :demonitáž stávající :žárově pozinkovaná + nátěr :podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D20 Ko305 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | | | | | 52 800,00 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
| 231 | 768-308 | Stávající mříž diagonální prvek Ko308 | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | Vlastní | Kalkul |
| :očištění + nátěr | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 232 | 768-309 | Stávající mříž probíjená, diagonální prvek Ko309 | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | Vlastní | Kalkul |
| :očištění + nátěr | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|----------|----------|------------|---------|--------|
| 233 | 768-310 | D+M mříž probíjená s 3svi 5vod pruhy prvek Ko310-Ko316, Ko318-Ko321, Ko324-Ko326 ,demonťáž stávající | ks | 14,00000 | 8 580,00 | 120 120,00 | Vlastní | Kalkul |
| :zároveň pozinkovaná + nátěr | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D19 | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 234 | 768-317 | Stávající mříž diagonální prvek Ko317 ,dolních 55 cm vyměnit | ks | 1,00000 | 7 700,00 | 7 700,00 | Vlastní | Kalkul |
| :horní část opravit, očištění a natřít | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|----------|-----------|---------|--------|
| 235 | 768-327 | Stávající vlnková konzola prvek Ko327, Ko328 | ks | 2,00000 | 6 820,00 | 13 640,00 | Vlastní | Kalkul |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

:sejmout

:očistit, pozinkovat + natřít

:připevnit zpět

:podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků

prvek Ko327 : 1

prvek Ko328 : 1

D+M mříž probíjená se 3svi a 1vod prutem prvek Ko329, Ko331

:žárově pozinkovaná + nátěr

:podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D20

Ko329 : 1

Ko330 : 1

D+M mříž probíjená v nadsvětliku dveří prvek Ko331

:žárově pozinkovaná + nátěr

:podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D23

Ko331 : 1

D+M zábradlí venkovního schodiště prvek Ko333, Ko334

:včetně povrchové úpravy

:podrobný popis viz tabulka kovářských prvků

2

Díl: 7692 Vitrážová okna

239 7692-201 Stávající vitrážové okno elipsa 130/100 cm prvek V201-206

:Návrh opravy

: demontáž

: přeložení skel do nového olova

: - v případě špatného stavu tabulky výměna za novou

: - vsazení do nově navrženého rámu + nátěr

: - výměna výtuh za nové ocelové + nátěr

: doplnit kondenzační žlábek TIZn + nátěr

: podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a

:detail D15

prvek V201 : 1

prvek V202 : 1

| | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 236 | 768-329 | D+M mříž probíjená se 3svi a 1vod prutem prvek Ko329, Ko331 | ks | 2,00000 | 2 420,00 | 4 840,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|---------|---|----|---------|----------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 237 | 768-331 | D+M mříž probíjená v nadsvětliku dveří prvek Ko331 | ks | 1,00000 | 8 580,00 | 8 580,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|---------|-----------|------------|---------|--------|
| 238 | 768-333 | D+M zábradlí venkovního schodiště prvek Ko333, Ko334 | ks | 2,00000 | 58 300,00 | 116 600,00 | Vlastní | Kalkul |
|-----|---------|--|----|---------|-----------|------------|---------|--------|

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|---|----|---------|-----------|-------------------|---------|--------|
| Díl: 7692 | Vitrážová okna | | | | | 476 170,00 | | |
| 239 | 7692-201 | Stávající vitrážové okno elipsa 130/100 cm prvek V201-206 | ks | 6,00000 | 14 005,00 | 84 030,00 | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | prvek V203 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V204 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V205 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V206 : 1 | | 1 | | | | | |
| 240 | 7692-207 | D+M vitrážové okno elipsa 130/100 cm prvek V207-V216 :podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a detail D15 | ks | 10,00000 | 14 005,00 | 140 050,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | prvek V207 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V208 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V209 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V210 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V211 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V212 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V213 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V214 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V215 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V216 : 1 | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|----------|-----------|------------|--|---------|--------|
| 241 | 7692-301 | Stávající vitrážové okno elipsa 130/100 cm prvek V301-V309, prvek V310-V318 :Návrh opravy :- demontáž :- přeložení skel do nového olova :- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou :- vsazení do nově navrženého rámu + nátěr :- výměna výztuh za nové ocelové + nátěr :doplnit kondenzační žlábkem TiZn + nátěr :podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a detail D15 :výhodní fasáda | ks | 18,00000 | 14 005,00 | 252 090,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | prvek V301 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V302 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V303 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V304 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V305 : 1 | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------------------------------|---|----|----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | prvek V306 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V307 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V308 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V309 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | jižní fasáda | | | | | | | |
| | | prvek V310 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V311 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V312 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V313 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V314 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V315 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V316 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V317 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek V318 : 1 | | 1 | | | | | |
| Díl: 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | | 10 394,22 | | | |
| 242 | 771473112U00 | Mříž sokl keram rovný lepidlo -90 | m | 7,70000 | 111,39 | 857,70 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 2,05+1,4+0,7+0,7+1,4+0,9+0,55 | | 7,7 | | | | | |
| 243 | 771575107RT2 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 8,92000 | 485,14 | 4 278,93 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | :podesta u dveří T302 | | | | | | | |
| | | 2,1*4,2 | | 8,82 | | | | | |
| 244 | SPCM | Dlažba keramická dle výběru | m2 | 10,54900 | 440,00 | 4 641,56 | | Vlastní | Indiv |
| | | :keramická dlažba s šedou šachovnicí | | | | | | | |
| | | :podesta u dveří T302 | | | | | | | |
| | | (2,1*4,2+7,7*0,1)*1,1 | | 10,55 | | | | | |
| 245 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % | 97,78190 | 6,30 | 616,03 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| Díl: 782 | Konstrukce z přírodního kamene | | | | | 2 767 221,00 | | | |
| 246 | 782-201 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka201 | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 247 | 782-202 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka202 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 248 | 782-203 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka203 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 249 | 782-204 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka204 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 250 | 782-205 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka205 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 251 | 782-206 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka206 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 252 | 782-207 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka207 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 253 | 782-208 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka208 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová řmsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 254 | 782-209 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka209 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 255 | 782-210 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka210 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 256 | 782-211 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka211 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 257 | 782-212 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka212 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 258 | 782-213 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka213 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 259 | 782-214 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka214 | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :krycí deska, armatura, soklová římsa | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| | | ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 260 | 782-215 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka215 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 261 | 782-216 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka216 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 262 | 782-217 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka217 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 263 | 782-218 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka218 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 264 | 782-219 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka219 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 265 | 782-220 | Stávající kamenný pilř - restaurátorská oprava prvek Ka220 ;restaurátorská oprava ;krycí deska, armatura, soklová řmsa ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | ks | 1,00000 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 266 | 782-221 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka221 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | | | | | |
| 267 | 782-222 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka222 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 268 | 782-223 | Stávající kamenný pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka223 :restaurátorská oprava :krycí deska, armatura, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 51 150,00 | 51 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 269 | 782-224 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka224 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 20 625,00 | 20 625,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 270 | 782-225 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka225 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 271 | 782-226 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka226 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 272 | 782-227 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka227 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 273 | 782-228 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka228 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 274 | 782-229 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka229 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 275 | 782-230 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka230 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 276 | 782-231 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka231 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 277 | 782-232 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka232 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 278 | 782-233 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka233 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 279 | 782-234 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka234 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 280 | 782-235 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka235 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 281 | 782-236 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka236 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 282 | 782-237 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka237 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 283 | 782-238 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka238 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 284 | 782-239 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka239 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 285 | 782-240 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka240 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 286 | 782-241 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka241 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 287 | 782-242 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka242 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 288 | 782-243 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka243 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 1 | | | | | |
| 289 | 782-244 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka244 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 290 | 782-245 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka245 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 291 | 782-246 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka246 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 292 | 782-247 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka247 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 293 | 782-248 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka248 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 294 | 782-249 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka249 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 295 | 782-250 | Stávající okenní otvor- restaurátorská oprava prvek Ka250 | ks | 1,00000 | 23 100,00 | 23 100,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 296 | 782-251 | Stávající kamenná soklová římsa prvek Ka251 | ks | 1,00000 | 137 940,00 | 137 940,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 297 | 782-252 | Stávající kamenná soklová římsa prvek Ka252 | ks | 1,00000 | 12 705,00 | 12 705,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Klášter - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 298 | 782-253 | Stávající okepový chodník prvek Ka253 | ks | 1,00000 | 86 625,00 | 86 625,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 299 | 782-254 | Stávající studna prvek Ka254 | ks | 1,00000 | 20 625,00 | 20 625,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 300 | 782-301 | Stávající kamenný vstupní portál prvek Ka301 | ks | 1,00000 | 122 100,00 | 122 100,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 301 | 782-302 | Stávající dveřní ostění, jednoduchý profil se stuh prvek Ka302 | ks | 1,00000 | 17 325,00 | 17 325,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 302 | 782-303 | D+M kamenná podesta prvek Ka303 | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 303 | 782-304 | D+M kamenné schodiště 11 ks stupňů prvek Ka304 | ks | 11,00000 | 6 600,00 | 72 600,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků v.č.4 : 11 | | | | | | | |
| 304 | 782-305 | Stávající dveřní ostění 127/318 cm prvek Ka305 | ks | 1,00000 | 28 875,00 | 28 875,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |
| 305 | 782-306 | Stávající dveřní ostění 127/222 cm prvek Ka306 | ks | 1,00000 | 26 400,00 | 26 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :restaurátorská oprava | | | | | | | |
| | | :kamenný portál, kamenný stupeň, kamenný práh | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| 306 | 782-307 | Stávající okenní ostění 111/179 cm prvek Ka307 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 307 | 782-308 | Stávající okenní ostění 115/183 cm prvek Ka308 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 14 850,00 | 14 850,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 308 | 782-309 | Stávající okenní ostění 130/190 cm prvek Ka309 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 309 | 782-310 | Stávající okenní ostění 131/177 cm prvek Ka310 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 310 | 782-311 | Stávající okenní ostění 105/178 cm prvek Ka311 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 311 | 782-312 | Stávající okenní ostění 105/178 prvek Ka312 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 312 | 782-313 | Stávající okenní ostění 104/91 cm prvek Ka313 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 6 600,00 | 6 600,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| 313 | 782-314 | Stávající okenní ostění 113/181 cm prvek Ka314 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 11 138,00 | 11 138,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášteř |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenfk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|--|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 314 | 782-315 | Stávající okenní ostění prvek Ka315 :restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 10 725,00 | 10 725,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 315 | 782-316 | D+M kamenná krycí stříška zidky schodiště prvek Ka316 :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků a v.č.4 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 316 | 782-317 | D+M kamenná krycí stříška zidky schodiště prvek 317 :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků a v.č.4 | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 317 | 782-319 | D+M okapový chodník z desek 50x50 cm tl. 8 cm prvek Ka319 :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | bm | 158,00000 | 836,00 | 132 088,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 318 | 782-320a | D+M kamenný stupeň prvek Ka320 :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | ks | 4,00000 | 9 900,00 | 39 600,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 319 | 782-320b | Stávající kamenný stupeň prvek Ka320 :demonitáž, očištění, restaurování, uložení :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | ks | 4,00000 | 28 875,00 | 115 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 320 | 782-321 | D+M kamenný stupeň prvek Ka321 :podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | ks | 2,00000 | 17 325,00 | 34 650,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 321 | 979012112R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | t | 58,81340 | 347,01 | 20 408,84 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 322 | 979012119R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | t | 352,88042 | 23,76 | 8 384,44 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 323 | 979082111R00 | Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 58,81340 | 310,94 | 18 287,44 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 101 130,82 | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 01 | Obnova fasád - klášter |
| R: 01 | Kláster - oprava fasády |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 324 | 979082121R00 | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 117,62681 | 34,66 | 4 076,95 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 325 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se siožením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 58,81340 | 466,38 | 27 429,39 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 326 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 58,81340 | 383,31 | 22 543,76 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Celkem **16 777 645,80**

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 28 420,12 | | | |
| 1 R.3-001 | Dozdění (doplnění) štítů krycích desek pilířů ;viz v.č. 2,01 | ks | 3,00000 | 8 371,99 | 25 115,97 | | Vlastní | Indiv |

3

| | | | | | | | | |
|-----------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 2 R.3-002 | Oprava soklové stěny, přezdíání, ;novodobé dozdění stěny, vysekat cihly, přezdíat, přeoomitat do ;lice zdiva - viz v.č. 2,11 předpoklad 2,5m2 : 2,5 | m2 | 2,50000 | 1 321,66 | 3 304,15 | | Vlastní | Kalkul |
|-----------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|

2,5

| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | 5 273 459,96 | | | |
|----------------|---|----|-------------|--------|---------------------|--|---------|--------|
| 3 R.62-001 | Odstřanění stávající cementové omítky včetně očištění podkladu od prachu a špíny ;bude prováděno za dohledu restaurátora ;podrobný popis prací viz popisy omítek v.č. 2, 17 ;plocha označená "D" ;severní pohled v.č.2,01 D1 : 6,2*6,5+7,9*1,2+2,8*11,8+0,7*12,0+2,3*1,6*2+1,9*15,7 2,95*13,7-1,8*11,6+3,5*13,7-1,8*11,6+(9,1+3,8)/2*4,9 D2 : 2,2*1,0+13,5*3,9+2,9*3,1+3,5*3,1 D3 : 2,3*1,7+13,5*2,0+2,9*1,7+3,5*1,7 ;východní pohled v.č.2,02 D1 : 1,5*15,4+5,5*13,2+3,1*14*2-2,1*6,2*2 D2 : 3,1*1+5,5*3,5+3,1*2,6*2+1,9*4,2 D3 : 3,1*1,8+5,5*2,0+3,1*2,0*2 ;jižní pohled-rajská zahrada v.č.2,11 D1 : 2,6*13,8-1,5*11,4+4,2*13,1-2,3*10,4+10,2*6,2-2,2*3,6 D2 : 2,5*3,1+4,1*3,9 D3 : 2,5*1,7+4,1*2,1 ;západní pohled 2 - v.č. 2,14 D1 : 2,4*10,1 ;východní a jižní pohled - v.č.2,13 D2 : 1,1*6,2 D3 : 1,1*1,9 ;plocha označená "E" | m2 | 1 543,95750 | 364,00 | 562 000,53 | | Vlastní | Kalkul |

128,41

78,21

74,69

41,79

156,46

46,45

28,98

105,2

23,74

12,86

24,24

6,82

2,09

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :severní pohled - v.č.2,01 | | 166,44 | | | | | |
| | | 11,5*0,9+15,6*0,85+1,1*4*6,9+1,15*3*13,1+1,15*3*19,5 | | 3,72 | | | | | |
| | | 3,1*1,2 | | | | | | | |
| | | :východní pohled - v.č.2,02 | | 93,28 | | | | | |
| | | 15,3*0,85*2+1,15*3*19,5 | | | | | | | |
| | | :jižní pohled - rajská zahrada v.č.2,11 | | 140,72 | | | | | |
| | | 1,15*3*19,5+1,1*4*6,5+1,15*3*13 | | | | | | | |
| | | :západní pohled 2 | | 8,93 | | | | | |
| | | 0,85*10,5 | | | | | | | |
| | | :východní a jižní pohled - v.č.2,13 | | 17,1 | | | | | |
| | | 0,95*18 | | | | | | | |
| | | :plocha označená "F" | | | | | | | |
| | | :severní pohled v.č.2,01 | | 89,6 | | | | | |
| | | 3,9*3,5+4,2*3,5*2+4,5*3,5+4,3*3,5+4,5*3,5 | | | | | | | |
| | | :západní pohled v.č.2,04 | | 31,59 | | | | | |
| | | 4,45*7,1 | | | | | | | |
| | | :jižní pohled - rajská zahrada v.č.2,11 | | 20,07 | | | | | |
| | | 5,5*7,3/2 | | | | | | | |
| | | :plochy označ. "G" | | | | | | | |
| | | :severní pohled v.č.2,01 | | 13,05 | | | | | |
| | | G1 : 4,5*2,9 | | | | | | | |
| | | G2 : 4,6*5,9+0,9*1,8+4,2*5,9+3,9*5,9+0,9*1,2/2*2+4,1*3 | | 89,93 | | | | | |
| | | 3,95*5,9-2,0*1,8*4 | | 8,9 | | | | | |
| | | G3 : 4,6*1,85+4,1*1,85+3,9*1,85+4,05*1,85+4,2*1,85 | | 38,57 | | | | | |
| | | G4 : 4,6*1,6+1,2*1,6+1,2*1,6+3,9*1,6+4,05*1,6+4,2*1,6 | | 30,64 | | | | | |
| | | G5 : 0,85*2*8,4*3+0,85*7,3*3 | | 61,45 | | | | | |
| 4 | R.62-002 | Jednotlivé omítky barokních přístavek plochy označené "J" | m2 | 246,92500 | 689,00 | 170 131,33 | | Vlastní | Indiv |
| | | :identifikace a zakreslení ploch odstranění omítek, | | | | | | | |
| | | :odstranění omítek a nátěrů, obimelení okrajů historických omítek | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | |
| | | :plochy označené "J" | | | | | | | |
| | | :severní pohled v.č.2,01 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | J1 : 5,8*5,3 | | 30,74 | | | | | |
| | | J3 : (0,25+0,4+7,2+0,4+0,25)*4,8-1,6*2,2-1,7*0,9 | | 35,75 | | | | | |
| | | J4 : (0,25+0,4+7,2+0,4+0,25)*2,1-1,7*2,1 | | 14,28 | | | | | |
| | | :východní pohled v.č.2,02 | | | | | | | |
| | | J3 : 1,5*4,8 | | 7,2 | | | | | |
| | | J4 : 1,5*2,0 | | 3 | | | | | |
| | | :západní pohled v.č.2,04 | | | | | | | |
| | | J2 : 6,3*5,5 | | 34,65 | | | | | |
| | | J3 : 6,3*1,05 | | 6,62 | | | | | |
| | | J4 : 6,3*2,0 | | 12,6 | | | | | |
| | | :západní pohled 2 v.č. 2, 14 | | | | | | | |
| | | J3 : 4,6*6,15 | | 28,29 | | | | | |
| | | J4 : 4,6*2,0 | | 9,2 | | | | | |
| | | :západní a východní pohled 3 v.č.2,15 | | | | | | | |
| | | J2 : 6,4*5,5 | | 35,2 | | | | | |
| | | J3 : 6,4*1,0 | | 6,4 | | | | | |
| | | J4 : 6,4*2,0 | | 12,8 | | | | | |
| | | :východní a jižní pohled 2 v.č.2,13 | | | | | | | |
| | | J3 : 1,5*4,8 | | 7,2 | | | | | |
| | | J4 : 1,5*2,0 | | 3 | | | | | |
| 5 | R.62-101 | Aplikace odsolovacích "obětovaných" omítek | m2 | 695,65450 | 517,00 | 359 653,38 | | | |
| | | :včetně odsranění | | | | | | | |
| | | :podrobný popis postupu viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | |
| | | :plochy označ, D3 | | | | | | | |
| | | severní : 41,79 | | 41,79 | | | | | |
| | | východní : 28,98 | | 28,98 | | | | | |
| | | jižní-r.zahrada : 12,86 | | 12,86 | | | | | |
| | | východní a jižní : 2,09 | | 2,09 | | | | | |
| | | :plochy označ, "E" | | | | | | | |
| | | severní : 170,16 | | 170,16 | | | | | |
| | | východní : 93,285 | | 93,28 | | | | | |
| | | jižní-r.zahrada : 140,725 | | 140,72 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | západní 2 : 8,925 | | 8,93 | | | | | |
| | | východní a jižní : 17,1 | | 17,1 | | | | | |
| | | :plocha označené "G" | | | | | | | |
| | | G3,severní : 38,572 | | 38,57 | | | | | |
| | | G4, severní : 30,64 | | 30,64 | | | | | |
| | | :plocha označená "J" | | | | | | | |
| | | J3, severní : 35,75*0,5 | | 17,88 | | | | | |
| | | J3, východní : 7,2*0,5 | | 3,6 | | | | | |
| | | J3, západní : 6,615*0,5 | | 3,31 | | | | | |
| | | J3, západní 2 : 28,29*0,5 | | 14,14 | | | | | |
| | | J3, západní a východní 3 : 6,4*0,5 | | 3,2 | | | | | |
| | | J3, východní a jižní : 7,2*0,5 | | 3,6 | | | | | |
| | | J4, severní : 14,28 | | 14,28 | | | | | |
| | | J4, východní : 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | J4, západní : 12,6 | | 12,6 | | | | | |
| | | J4, západní 2 : 9,2 | | 9,2 | | | | | |
| | | J4, západní a východní 3 : 12,8 | | 12,8 | | | | | |
| | | J4, východní a jižní : 3,0 | | 3 | | | | | |
| | | :plocha označená "R" | | | | | | | |
| | | R3 : 6,2*1,6 | | 9,92 | | | | | |
| 6 | R.62-102 | Zpevnění historických omítek vápennou vodou mízením 100 až 150x | m2 | 557,75950 | 441,00 | 245 971,94 | | | |
| | | :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 | | | | | | | |
| | | :plocha označ. "F" | | | | | | | |
| | | severní : 89,6 | | 89,6 | | | | | |
| | | západní : 31,595 | | 31,59 | | | | | |
| | | :jižní pohled - rajska zahrada v.č.2,11 | | | | | | | |
| | | 5,5*7,3/2 | | 20,07 | | | | | |
| | | :plocha označené "G" | | | | | | | |
| | | G1, severní : 13,05 | | 13,05 | | | | | |
| | | G2,severní : 98,83 | | 98,83 | | | | | |
| | | G3,severní : 38,572 | | 38,57 | | | | | |
| | | :plocha označená "J" | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | J1, severní : 30,74*0,5 | | 15,37 | | | | | |
| | | J2, západní : 34,65*0,5 | | 17,32 | | | | | |
| | | J2, západní a východní 3 : 35,20*0,5 | | 17,6 | | | | | |
| | | J3, severní : 35,75*0,5 | | 17,88 | | | | | |
| | | J3, východní : 7,2*0,5 | | 3,6 | | | | | |
| | | J3, západní : 6,615*0,5 | | 3,31 | | | | | |
| | | J3, západní 2 : 26,29*0,5 | | 14,14 | | | | | |
| | | J3, západní a východní 3 : 6,4*0,5 | | 3,2 | | | | | |
| | | J3, východní a jižní : 7,2*0,5 | | 3,6 | | | | | |
| | | :plocha označení "S" | | | | | | | |
| | | :jižní pohled - rajska zahrada | | | | | | | |
| | | S1 : 105,345 | | 105,34 | | | | | |
| | | S2 : 5,52 | | 5,52 | | | | | |
| | | S3 : 25,05 | | 25,05 | | | | | |
| | | S5 : 34,1 | | 34,1 | | | | | |
| 7 | R.62-201 | Jednovrstvá vápenná omítka s přidavkem bíl.cem. doplnění omítek :povrch omítky zpracovat dřevěným hladítkem :římky v doplňovaných úsecích vylahovat šablonou :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 :plochy označené "D1" severní : 206,62 východní : 156,46 jižní-r.zahrada : 105,20 západní 2 : 24,24 :plochy označené "D2" severní : 74,69 východní : 46,45 jižní-r.zahrada : 23,74 východní a jižní : 6,82 :plochy označ. "E" severní : 170,16 východní : 93,285 | m2 | 1 619,51700 | 590,00 | 955 515,03 | Vlastní | Indiv | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | jižní-r.zahrada : 140,725 | | 140,72 | | | | | |
| | | západní 2 : 8,925 | | 8,93 | | | | | |
| | | východní a jižní : 17,1 | | 17,1 | | | | | |
| | | ;plocha označené "G" | | | | | | | |
| | | G1, severní : 13,05 | | 13,05 | | | | | |
| | | G2, severní : 98,83 | | 98,83 | | | | | |
| | | G3, severní : 38,572 | | 38,57 | | | | | |
| | | ;plocha označená "J" | | | | | | | |
| | | J1, severní : 30,74 | | 30,74 | | | | | |
| | | J2, západní : 34,65 | | 34,65 | | | | | |
| | | J2, západní a východní 3 : 35,20 | | 35,2 | | | | | |
| | | J3, severní : 35,75 | | 35,75 | | | | | |
| | | J3, východní : 7,2 | | 7,2 | | | | | |
| | | J3, západní : 6,615 | | 6,62 | | | | | |
| | | J3, západní 2 : 28,29 | | 28,29 | | | | | |
| | | J3, západní a východní 3 : 6,4 | | 6,4 | | | | | |
| | | J3, východní a jižní : 7,2 | | 7,2 | | | | | |
| | | ;plocha označená "R" | | | | | | | |
| | | R1 : 3,7*7,1+1,2*2,9 | | 29,75 | | | | | |
| | | R2 : 0,8*2,8+1,2*0,5 | | 2,84 | | | | | |
| | | ;plocha označení "S" | | | | | | | |
| | | ;jižní pohled - rajská zahrada | | | | | | | |
| | | S1 : 105,345 | | 105,34 | | | | | |
| | | S2 : 5,52 | | 5,52 | | | | | |
| | | S3 : 25,05 | | 25,05 | | | | | |
| | | S5 : 34,1 | | 34,1 | | | | | |
| 8 | R.62-202 | Jednovrstvá vápenná omítka s přídatkem bíl.cem. s provzdušňovací přísadou | m2 | 85,72000 | 628,00 | 53 832,16 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;povrch omítky zpracovat dřevěným hladítkem | | | | | | | |
| | | ;podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2.17 | | | | | | | |
| | | ;plochy označ. D3 | | | | | | | |
| | | severní : 41,79 | | 41,79 | | | | | |
| | | východní : 28,98 | | 28,98 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

jižní-r.zahrada : 12,86
východní a jižní : 2,09

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 9 | R.62-203 | Doplnění omítek vápennou maltou rozetřením ze spar :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 :plocha označ. "F" severní : 89,6 západní : 31,595 jižní r. zahrada : 20,075 | m2 | 141,27000 | 689,00 | 97 335,03 | Vlastní | Vlastní | Kalkul |
|---|----------|--|----|-----------|--------|-----------|---------|---------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|
| 10 | R.62-204 | Omítka trasvápenná :souvřství splňující kritéria směrnice WTA :plocha označená G G4 : 30,64 :plocha označená "J" J4, severní : 14,28 J4, východní : 3,0 J4, západní : 12,6 J4, západní 2 : 9,2 J4, západní a východní 3 : 12,8 J4, východní a jižní : 3,0 :plocha označená "R" R3 : 6,2*1,6 | m2 | 95,44000 | 851,00 | 81 219,44 | Vlastní | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---|----|----------|--------|-----------|---------|---------|--------|

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|-----------|----------|--------------|---------|---------|--------|
| 11 | R.62-205 | Oprava rezných ploch stěn s vyspátováním zdřeva plocha označení H :vybrané práce bude provádět restaurátor případně bude prováděn :restaurátorský dohled :oprava rezných ploch včetně vysekání narušeného materiálu, konzolidace :stávajícího, doplnění, vyspátování a hydrofobizace :podrobný popis opravy viz technická zpráva a v.č.2,17 :plochy označené "H" :severní v.č.2,01 1,2*9,2+2,7*2,4*9,2+0,8*9,5+0,4*12+29*0,3+1,1*9,5 1,1*10,9+0,6*2,6*5+0,45*3,2*2*5+1,1*9,8+0,5*4,3 :západní pohled v.č.2,04 | m2 | 454,22750 | 4 574,00 | 2 077 636,59 | Vlastní | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|---|----|-----------|----------|--------------|---------|---------|--------|

71,15
47,12

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 0,6*7,5+0,6*8,3+5,5*0,3+9,6*8,7/2+12,2*0,6 | | 60,21 | | | | | |
| | | 5,05*2,5/2+6,6*1,4/2+2,1*9,5+2,5*2,8+2,9*2,3+0,7*2 | | 45,95 | | | | | |
| | | 13,5*5,9+2,5*3,1+1,2*6,1+4,05*13,1+4,2*1,7+4,05*13,1 | | 207,97 | | | | | |
| | | 0,9*3,5+1,2*3,5+2,9*1,5 | | 11,7 | | | | | |
| | | :západní pohled 2 v.č.2,14 | | | | | | | |
| | | 0,6*4,05 | | 2,43 | | | | | |
| | | jižní pohled - rajská zahrada v.č.2,11 | | | | | | | |
| | | 8,1*0,95 | | 7,7 | | | | | |
| 12 | R.62-206 | Hrubá omítka soklu - oprava plocha označená "K" :odstranění nevhodných vysprávek, očištění, lokální přezdívaní :doplnění spar, doplnění omítek, hydrofobizace římsy :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 :severní pohled v.č. 2,01 (4,4+0,9+1,1+0,9+1,2+1,2+0,9+1,1+0,9+3,8+4,05+0,9+1,1+0,9)*0,6 (2,3+3,0+1,1*3+3,0+1,1*3)*0,6 :východní pohled v.č.2,02 (3,0+3,1+1,1*3+3,1+1,1*3)*0,5 jižní pohled - rajská zahrada v.č.2,11 (2,9+1,1*3)*0,5 | m2 | 33,95000 | 1 438,00 | 48 820,10 | | Vlastní | Indiv |
| 13 | R.62-207 | Oprava omítek architektonických prvků sakristie plocha označená "P" :odstranění omítky, očištění podkladu, nové omítky se sparami :vytvářejícími plastickou bosáž :podrobný popis opravy viz technická zpráva a v.č.2,17 :východní pohled v.č.2,02 1,1*9,4+2,0*1,95+1,1*1,95+2,7*0,7*2+1,4*9,5 | m2 | 33,46500 | 2 835,00 | 94 873,28 | | Vlastní | Kalkul |
| 14 | R.62-208 | Oprava omítek základní plochy sakristie plocha označená "R" :odstranění vyznačených omítek, odstranění nátěru, očištění :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2,17 R1 : 3,7*7,1+1,2*2,9 R2 : 0,8*2,8+1,2*0,5 R3 : 6,2*1,6 | m2 | 42,51000 | 269,00 | 11 435,19 | | Vlastní | Kalkul |
| 15 | R.62-209 | Celoplošné přeštukování | m2 | 32,59000 | 218,00 | 7 104,62 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 Klášter - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | :plocha označená "R" | | | | | | | |
| | | R1 : 3,7*7,1+1,2*2,9 | | | | | | | |
| | | R2 : 0,8*2,8+1,2*0,5 | | | | | | | |
| 16 | R.62-210 | Oprava omítek jižní strany lodi a transeptu plochy označené "S" | m2 | 170,01500 | 268,00 | 45 564,02 | Vlastní | Kalkul | |
| | | :odstranění vyznačených omítek, odstranění nátěru, očištění | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz technická zpráva a v.č.2, 17 | | | | | | | |
| | | :jižní pohled - rajská zahrada v.č.2, 11 | | | | | | | |
| | | S1 : 9,1*6,3+9,4*1,3+0,9*1,2*2+(7,7+3,7)/2*3,9-2,7*1,9+3,3*3,5 | | | | | | | |
| | | 3,2*1,6+1,2*2,0+0,85*2,1 | | | | | | | |
| | | S2 : 0,8*3,6+1,6*1,65 | | | | | | | |
| | | S3 : 0,5*3,6*2+2,9*1,6+0,5*3,6*2+2,9*1,6+0,5*3,6+1,4*1,8+2,5*1,7 | | | | | | | |
| | | S5 : 0,7*1,8+0,6*2,3*2+0,7*5,6+0,6*5,8*2+0,6*2,2*4+0,6*2,9*2*4 | | | | | | | |
| 17 | R.62-211 | Oprava korunní římsy přeočmitáním a nátěrem | bm | 52,40000 | 670,00 | 35 108,00 | Vlastní | Kalkul | |
| | | :viz technická zpráva a v.č.2,01, 2,02, 2,11 | | | | | | | |
| | | 13,9+2,9+3,1+3,1+3,1+2,9+3,9+5,4+14,1 | | | | | | | |
| 18 | R.62-212 | Oprava narušené římsy vylážením šablonou | bm | 33,20000 | 1 894,00 | 62 880,80 | Vlastní | Kalkul | |
| | | :viz technická zpráva a pohledy | | | | | | | |
| | | 5,9+6,55*2+8,4+4,3+1,5 | | | | | | | |
| 19 | R.62-213 | Vyrovnání povrchu zdiva hydraulickou maltou | m2 | 74,38000 | 373,00 | 27 743,74 | Vlastní | Kalkul | |
| | | :viz technická zpráva | | | | | | | |
| | | :pruh okolo kostela | | | | | | | |
| | | :předpoklad!!! | | | | | | | |
| | | (17,1+6,5+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0)*0,5 | | | | | | | |
| | | (2,2+3,2+1,0+5,5+14,5+0,8*2+1,1*2+2,5)*0,5 | | | | | | | |
| | | (1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+2,5+0,8*2)*0,5 | | | | | | | |
| | | (1,1*2+3,0)*0,5 | | | | | | | |
| | | :v místě chemické injekce | | | | | | | |
| | | (6,3+5,7+6,3)*0,7 | | | | | | | |
| | | (4,2+1,0+2,2+2,2+1,5)*0,7 | | | | | | | |
| 20 | R.62-301 | Nátěr vápenný - 2 vrstvy modifikované vápno | m2 | 777,54000 | 221,00 | 171 836,34 | Vlastní | Kalkul | |
| | | :plochy označené "D" | | | | | | | |
| | | :D1 : :206,62+156,46+105,2+24,24 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | D2 : 74,69+46,45+23,74+6,82 | | 151,7 | | | | | |
| | | D3 : 41,79+28,98+12,86+2,09 | | 85,72 | | | | | |
| | | :plochy označené "E" | | | | | | | |
| | | 170,16+93,285+140,725+8,925+17,1 | | 430,19 | | | | | |
| | | :plochy označené "K" | | | | | | | |
| | | 33,95 | | 33,95 | | | | | |
| | | :plochy označené "P" | | | | | | | |
| | | 33,465 | | 33,47 | | | | | |
| | | :plochy označené "R" | | | | | | | |
| | | R1 : 29,75 | | 29,75 | | | | | |
| | | R2 : 2,84 | | 2,84 | | | | | |
| | | R3 : 9,92 | | 9,92 | | | | | |
| 21 | R.62-302 | Nátěr vápenný dvoubarevný - 2 vrstvy modifikované vápno | m2 | 598,03200 | 221,00 | 132 165,07 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| | | :plochy označené "G" | | | | | | | |
| | | G1 : 13,05 | | 13,05 | | | | | |
| | | G2 : 98,83 | | 98,83 | | | | | |
| | | G3 : 38,572 | | 38,57 | | | | | |
| | | G4 : 30,64 | | 30,64 | | | | | |
| | | :plochy označené "J" | | | | | | | |
| | | J1 : 30,74 | | 30,74 | | | | | |
| | | J2 : 34,65+35,20 | | 69,85 | | | | | |
| | | J3 : 35,75+7,20+6,615+28,29+6,40+7,20 | | 91,45 | | | | | |
| | | J4 : 14,28+3,0+12,60+9,20+12,80+3,0 | | 54,88 | | | | | |
| | | :plochy označené "S" | | | | | | | |
| | | S1 : 105,345 | | 105,34 | | | | | |
| | | S2 : 5,52 | | 5,52 | | | | | |
| | | S3 : 25,05 | | 25,05 | | | | | |
| | | S5 : 34,1 | | 34,1 | | | | | |
| 22 | R.62-303 | Nátěr pololazurní monochromní | m2 | 141,27000 | 231,00 | 32 633,37 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :plochy označené "F" | | | | | | | |
| | | 89,60+31,595+20,075 | | 141,27 | | | | | |

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy **1 438 276,85**

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----|--------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 23 | 941941051R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m | m2 | 687,80000 | 65,30 | 44 913,34 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| včetně kotvení | | | | 566,7 | | | | | |
| severní : (4,0+2,5*2+4,0+4,1+7,5*2+9,5+3,9+2,5*2+4,0+4,1)*9,5 | | | | 131,1 | | | | | |
| (2,5*2+4,0+4,8)*9,5 | | | | | | | | | |
| 24 | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 2 676,45000 | 68,33 | 182 881,83 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| včetně kotvení | | | | 1230,25 | | | | | |
| severní : (6,5+11+4,5+2,5+7,5+13,5+2,5+2,5+2,5+2,5+3+2,5*3+3)*18,5 | | | | 508,75 | | | | | |
| východní : (2,5*3+3,0+2,5*3+3,0)*18,5+6,5*18,5 | | | | 493,95 | | | | | |
| jižní : (2,5*3+3,0+2,5*3+4,2+4,5)*18,5 | | | | 443,5 | | | | | |
| západní : 21*9,5+16*10+12*7 | | | | | | | | | |
| 25 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měříc použítí lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m | m2 | 2 751,20000 | 36,09 | 99 290,81 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| včetně kotvení | | | | 2751,2 | | | | | |
| severní : (556,7+131,1)*4 | | | | | | | | | |
| 26 | 941941392R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měříc použítí lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 | 10 705,80000 | 34,88 | 373 418,30 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| včetně kotvení | | | | 4921 | | | | | |
| severní : 1230,25*4 | | | | 2035 | | | | | |
| východní : 508,75*4 | | | | 1975,8 | | | | | |
| jižní : 493,95*4 | | | | 1774 | | | | | |
| západní : 443,5*4 | | | | | | | | | |
| 27 | 941941851R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 687,80000 | 47,47 | 32 649,87 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| severní : (566,7+131,1) | | | | 687,8 | | | | | |
| 28 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 2 676,45000 | 48,57 | 129 895,18 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| severní : 1230,25 | | | | 1230,25 | | | | | |
| východní : 508,75 | | | | 508,75 | | | | | |
| jižní : 493,95 | | | | 493,95 | | | | | |
| západní : 443,5 | | | | 443,5 | | | | | |
| 29 | 941954141R00 | Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m | m2 | 756,30000 | 184,23 | 139 333,15 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|---|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | nebo ze střešní a věžové konstrukce, severní : 5*7,5+(3,7+2,0*2*5+3,5*5+4,2+4,2+4,2+4,3+4,3+4,5)*4 jižní r.zahrada : 9*4,5+9,5*6+10,5*4+(2,5*2+3,0)*2*5 (4,0+2,5*2*4+3,5*4+4,2+4,2+4,3+4,3)*3,5+3,5*5 západní : 5,5*7 | | | | | | | |
| 30 | 941954192R00 | Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s podáním | m2 | 3 025,20000 | 50,11 | 151 592,77 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nebo ze střešní a věžové konstrukce, severní : 288,3*4 jižní r.zahrada : (219,5+210)*4 západní : 38,5*4 | | 1153,2 1718 154 | | | | | |
| 31 | 941954841R00 | Demontáž lešení vysunutého z otvorů s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m | m2 | 756,30000 | 102,10 | 77 218,23 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | severní : 288,3 jižní r.zahrada : (219,5+210) západní : 38,5 | | 288,3 429,5 38,5 | | | | | |
| 32 | 944944111U00 | Ochranná síť na lešení z textlie | m2 | 4 120,55000 | 49,61 | 204 420,49 | | Vlastní | Kalkul |
| | | lešení do v,24 m :severní : 1230,25 východní : 508,75 jižní : 493,95 západní : 443,5 lešení do v, 10 m :severní : (556,7+131,1) :vysuté :severní : 288,3 jižní r.zahrada : (219,5+210) západní : 38,5 | | 1230,25 508,75 493,95 443,5 687,8 288,3 429,5 38,5 | | | | | |
| 33 | 944945012R00 | Montáž záchytné sítě šířky do 2 m | m | 8,00000 | 144,40 | 1 155,20 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 4*2 | | 8 | | | | | |
| 34 | 944945192R00 | Montáž záchytné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné sítě šířky do 2 m | m | 32,00000 | 32,56 | 1 041,92 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 4*2*4 | | 32 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Kláster - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 35 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 4*2 | m | 8,00000 | 45,72 | 365,76 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 8 | | | | | | 2 500,00 | | | |

| Díl: 96 | Bourání konstrukci | ks | 1 000,00 | 1 000,00 | Vlastní | Kalkul | |
|----------|--------------------|--|----------|----------|----------|-----------------|--|
| 36 | R.96-001 | Demontáž stávajících dveří vnějších 72/160 cm prvek T101 ;včetně naložení, odvozu a likvidace | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 1 | | | | | | 1 500,00 | |

| Díl: 97 | Prorážení otvorů | m2 | 74,38000 | 58,90 | 4 380,98 | RTS 18/1 | RTS 18/1 | |
|----------|------------------|--|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 38 | 978023251R00 | Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva kamenného rezného z lomového kamene ;včetně očištění zdi ;pruh okolo kostela ;předpokladi!!! (17,1+6,5+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0)*0,5 (2,2+3,2+1,0+5,5+14,5+0,8*2+1,1*2+2,5)*0,5 (1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+2,5+0,8*2)*0,5 (1,1*2+3,0)*0,5 ;v místě chemické injekce (6,3+5,7+6,3)*0,7 (4,2+1,0+2,2+2,1,5)*0,7 | m2 | 74,38000 | 58,90 | 4 380,98 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 1 | | | | | | 4 380,98 | | |

| Díl: 971 | Sanační práce | bm | 29,40000 | 2 640,00 | 77 616,00 | Vlastní | Indiv |
|------------|---------------|---|----------|----------|-----------|------------------|-------|
| 39 | 971-001 | Chemická tlaková injekce ;viz v.č. 5.3 a technická zpráva kaple sv. Anny : 6,3+5,7+6,3 severní předsíň : 4,2+1,0+2,2+2,2+1,5 | bm | 29,40000 | 2 640,00 | 77 616,00 | |
| 200 | | | | | | 77 616,00 | |

| Díl: 972 | Restaurátorské práce | hod | 200,00000 | 400,00 | 80 000,00 | Vlastní | Kalkul |
|------------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 40 | 972-001 | Restaurátorský průzkum restaurátorský průzkum omítek : 200 | hod | 200,00000 | 400,00 | 80 000,00 | |
| 200 | | | | | | 168 692,68 | |

| Díl: 972-002 | Restaurátorské zajištění historických omítek | m2 | 181,09200 | 290,00 | 52 516,68 | Vlastní | Indiv |
|--------------|--|---|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|
| 41 | 972-002 | Restaurátorské zajištění historických omítek ;určení a zakreslení ploch odstranění starších omítek, případně | m2 | 181,09200 | 290,00 | 52 516,68 | |
| 200 | | | | | | 52 516,68 | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | restaurátorské zajištění historických omítek, citlivé odstranění nátěr obimelení odhalených okrajů historických omítek plocha označené "G" G1, severní : 13,05 G2, severní : 98,83 G3, severní : 38,572 G4, severní : 30,64 | | | | | | | |
| 42 | 972-003 | Restaurování plochy ve štítu transeptu odkryv + restaurování :podrobně viz v.č.2,17 2,8*1,9 | m2 | 5,32000 | 6 800,00 | 36 176,00 | | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----|-----------|--------|------------------|--|---------|--------|
| Díl: 974 | Ostatní práce | | | | | 50 000,00 | | | |
| 43 | 974-001 | Stavebně technický průzkum, vlhkost a salinita 200 | hod | 200,00000 | 250,00 | 50 000,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---|-----------|----------|-------------------|-------|----------|----------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 384 954,28 | | | |
| 44 | 999281112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů vůšky cca 25 do 36 m oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 329,00950 | 1 170,04 | 384 954,28 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|----------|--------|------------------|--|---------|-------|
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | | 67 438,79 | | | |
| 45 | 711-001 | Minerální hydroizolační stěrka 3 vrstvy :pruh okolo kostela :předpoklad!!! (17,1+6,5+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0+1,0*3+4,0)*0,5 (2,2+3,2+1,0+5,5+14,5+0,8*2+1,1*2+2,5)*0,5 (1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+3,0+1,0*3+2,5+0,8*2)*0,5 (1,1*2+3,0)*0,5 :v misle chemické injektáže (6,3+5,7+6,3)*0,5 (4,2+1,0+2,2+2,2+1,5)*0,5 | m2 | 68,50000 | 908,54 | 62 234,99 | | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|-------|
| 46 | 711-002 | Bitumenová izolační stěrka 2 vrstvy :v misle chemické injektáže (6,3+5,7+6,3)*0,3 (4,2+1,0+2,2+2,2+1,5)*0,3 | m2 | 8,82000 | 350,00 | 3 087,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|-------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 47 | 711-003 | D+M ochranná geotextilie 300g/m2 včetně uchycovací lišty :viz v.č, 5,3 a technická zpráva :v místě chemické injekce (6,3+5,7+6,3)*0,3 (4,2+1,0+2,2+2,2+1,5)*0,3 | m2 | 8,82000 | 240,00 | 2 116,80 | | Vlastní | Kalkul |
| 388 844,50 | | | | | | | | | |

| Díl: 764 | Konstrukce klempířské | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------|-----------------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 48 | 764-101 | D+M oplechování pilíře r.š.120cm,dl.80 cm, Cu prvek K101, K102,K103,K104 :vč,podkl,plechu Cu š,15 cm po 3 stranách a spoj,materiálu :vč, demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 4,00000 | 3 168,00 | 12 672,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | K101 : 1 | | | | | | | |
| | | K102 : 1 | | | | | | | |
| | | K103 : 1 | | | | | | | |
| | | K104 : 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 49 | 764-105 | D+M oplechování pilíře r.š.140cm,dl.85 cm, Cu prvek K105, K106 :vč,podkl,plechu Cu š,15 cm po 3 stranách a spoj,materiálu :vč, demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 2,00000 | 3 927,00 | 7 854,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | K105 : 1 | | | | | | | |
| | | K106 : 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-----------|------------|--|---------|--------|
| 50 | 764-107.1 | D+M oplechování pilíře r.š.150cm,dl.130 cm, olovo Prvek K107.1,K108-K112.1 :vč,podkl,plechu Cu š,15 cm a spoj,materiálu :vč, demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | ks | 12,00000 | 17 875,00 | 214 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | K107.1 : 2 | | | | | | | |
| | | K108 : 2 | | | | | | | |
| | | K109 : 2 | | | | | | | |
| | | K110 : 2 | | | | | | | |
| | | K111 : 2 | | | | | | | |
| | | K112.1 : 2 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 51 | 764-107.2 | D+M oplechování pilíře r.š.40cm,dl.400 cm, olovo prvek K107.2, K112.2 :vč,podkl,plechu Cu š,15 cm a spoj,materiálu | ks | 2,00000 | 3 850,00 | 7 700,00 | | Vlastní | Kalkul |
|----|-----------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K107.2 : 1 K112.2 : 1 | | | | | | | |
| 52 | 764-113 | D+M oplechování pilíře r.š.145cm,dl.75 cm, olovo prvek K113 | ks | 1,00000 | 9 570,00 | 9 570,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :vč.podkl,plechu Cu š.15 cm a spoj,materiálu :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K113 : 1 | | | | | | | |
| 53 | 764-114 | D+M oplechování pilíře 95x150cm+80x70 cm, olovo prvek K114, K115 | ks | 2,00000 | 13 750,00 | 27 500,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :vč.podkl,plechu Cu š.15 cm a spoj,materiálu :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K114 : 1 K115 : 1 | | | | | | | |
| 54 | 764-116 | D+M oplechování římsy r.š.25cm,dl.420 cm, olovo prvek K116 | ks | 1,00000 | 2 860,00 | 2 860,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :vč.podkl,plechu Cu š.15 cm a spoj,materiálu :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K116 : 1 | | | | | | | |
| 55 | 764-117 | D+M oplechování římsy r.š.25cm,dl.2030 cm, olovo prvek K117 | ks | 1,00000 | 13 816,00 | 13 816,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :vč.podkl,plechu Cu š.15 cm a spoj,materiálu :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K117 : 1 | | | | | | | |
| 56 | 764-118 | D+M oplechování parapetu r.š.50 cm dl. 50 cm, Cu prvek K118 | ks | 1,00000 | 1 650,00 | 1 650,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :vč.podkl,plechu Cu š.15 cm a spoj,materiálu :vč. demontáže stávajícího prvku :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K118 : 1 | | | | | | | |
| 57 | 764-119 | D+M oplechování parapetu r.š.50 cm dl. 280 cm, Cu prvek K119- K123 | ks | 5,00000 | 4 620,00 | 23 100,00 | Vlastní | | Kalkul |
| | | :podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K119 : 1 K120 : 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | K121 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K122 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K123 : 1 | | 1 | | | | | |
| 58 | 764-124 | D+M oplechování parapetu r.š.50 cm dl. 280 cm, TiZn prvek K124-K129 | ks | 6,00000 | 550,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;vč. nátěru v barvě omítky | | | | | | | |
| | | ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K124 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K125 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K126 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K127 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K128 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K129 : 1 | | 1 | | | | | |
| 59 | 764-130 | D+M oplechování parapetu r.š.60 cm dl. 200 cm, TiZn prvek K130,K131,K134,K135 | ks | 4,00000 | 660,00 | 2 640,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;vč. nátěru v barvě omítky | | | | | | | |
| | | ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K130 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K131 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K134 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K135 : 1 | | 1 | | | | | |
| 60 | 764-132 | D+M oplechování parapetu r.š.60 cm dl. 120 cm, TiZn prvek K132,K133 | ks | 2,00000 | 1 980,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;vč. nátěru v barvě omítky | | | | | | | |
| | | ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K132 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | K133 : 1 | | 1 | | | | | |
| 61 | 764-136 | D+M oplechování parapetu r.š.40 cm, dl.270cm,olovo prvek K136 | ks | 1,00000 | 11 880,00 | 11 880,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K136 : 1 | | 1 | | | | | |
| 62 | 764-137 | D+M oplechování typanonu r.š.50cm,dl.250cm,olovo prvek K137 | ks | 1,00000 | 3 190,00 | 3 190,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;vč.podkladního plechu š.45 cm a drob.spoj,materiálu | | | | | | | |
| | | ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků | | | | | | | |
| | | K137 : 1 | | 1 | | | | | |
| 63 | 764-138 | D+M oplechování římsy r.š.50 cm,dl.1450cm, olovo prvek K138 | ks | 1,00000 | 6 380,00 | 6 380,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|------------------------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 64 | 764-139 | D+M okapnička r.š. 10 cm, dl. 30 bm, Tízn prvek K139 ;vč.podkladního plechu š.20 cm a dřob, spoj,materiálu ;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K138 : 1 | ks | 1 | 11 550,00 | 11 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 65 | 764-901 | Stávající svody - demontáž a následná montáž ;demontovat, uložit, zajistit provizorní odvod vody, po provedení oprav ;opět namontovat 9,8+8+10,5+6,5+19,2+19,1 | bm | 1 | 275,00 | 20 102,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 66 | 765-001 | Zakrytí odskoku střechy přejezdy ;viz v.č., 2,01 a 2,04 5,6 | bm | 73,1 | 825,00 | 4 620,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | | | | | | | | |
| 67 | 766-101 | D+M dveře vnější 1kř svlakové 72/160 cm, dub prvek T101 ;včetně kování a povrchové úpravy ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D1 | ks | 1 | 27 632,00 | 27 632,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 68 | 766-104 | Stávající okno 1kř 9tab 174/167 cm s 2kř okenicí prvek T104 ;drobné truhlářské opravy, repase ;povrchová úprava ;vytvořit otvory na odtok vody ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | ks | 1 | 21 956,00 | 21 956,00 | | Vlastní | Indiv |
| 69 | 766-105 | Stávající okno 3kř 7iab s vnitřními okenicemi prvek T105 ;drobné truhlářské opravy, repase ;povrchová úprava ;přidat panty, umožnit přirozené větrání ;podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | ks | 1 | 32 620,50 | 32 620,50 | | Vlastní | Indiv |
| 70 | 766-106 | D+M žaluzie s 10 lamelami 59/77-82 cm, dub prvek T106 | ks | 1 | 9 845,00 | 9 845,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :včetně povrchové úpravy | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detailů D17 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 71 | 766-107 | D+M žaluzie s 10 lamelami, 53/85 cm, dub prvek T107 | ks | 1,00000 | 8 712,00 | 8 712,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :včetně povrchové úpravy | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detailů D18 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 72 | 766-108 | D+M žaluzie s 10 lamelami, 53/85 cm, dub prvek T108 | ks | 1,00000 | 8 712,00 | 8 712,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| :včetně povrchové úpravy | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detailů D18 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 73 | 766-601 | Stávající dveře 2kř výpíňové 220x320 cm prvek T601 | ks | 1,00000 | 54 208,00 | 54 208,00 | | Vlastní | Indiv |

:hlavní dveře z křížové chodby do kostela
:restaurátorská oprava
:repase
:povrchová úprava včetně snímání
:oprava kování včetně povrchové úpravy
:podrobný popis viz návrh na restaurování

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|------------|------------|--|---------|-------|
| :včetně povrchové úpravy | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz návrh na restaurování | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 74 | 766-602 | Stávající zádveři 330x315+100 cm s 2kř dveřmi prvek T602 | ks | 1,00000 | 150 645,00 | 150 645,00 | | Vlastní | Indiv |

:zádveři hlavních dveří z křížové chodby do kostela
:restaurátorská oprava
:repase
:čištění povrchové úpravy
:oprava kování včetně povrchové úpravy
:podrobný popis viz návrh na restaurování

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| :včetně povrchové úpravy | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz návrh na restaurování | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 75 | 766-603 | Stávající dveře výpíňové 170x225 cm prvek T603 | ks | 1,00000 | 42 075,00 | 42 075,00 | | Vlastní | Indiv |

:zadní dveře do kostela z křížové chodby
:restaurátorská oprava
:repase
:povrchová úprava včetně snímání

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

:oprava kování včetně povrchové úpravy
:podrobný popis viz návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|------------|------------|---------|---------|-------|
| 76 | 766-604 | Stávající zádveř 290x315+100 cm s 2kf dveřmi prvek T604 | ks | 1,00000 | 132 385,00 | 132 385,00 | Vlastní | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|------------|------------|---------|---------|-------|

:zádveř u zadních dveří z křížové chodby do kostela

:restaurátorská oprava

:repase

:čištění povrchové úpravy

:oprava kování včetně povrchové úpravy

:podrobný popis viz návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|------------|------------|---------|---------|-------|
| 77 | 766-605 | Stávající zádveř 280x315+100 cm s 2kf dveřmi prvek T605 | ks | 1,00000 | 121 682,00 | 121 682,00 | Vlastní | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|------------|------------|---------|---------|-------|

:zádveř u hlavních dveří do kostela

:restaurátorská oprava

:repase

:čištění povrchové úpravy

:oprava kování včetně povrchové úpravy

:podrobný popis viz návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 78 | 766-606 | Stávající zádveř 320x280x130 cm s 2kf dveřmi prvek T606 | ks | 1,00000 | 98 560,00 | 98 560,00 | Vlastní | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|

:zádveř u zadních dveří do kostela

:restaurátorská oprava

:repase

:čištění povrchové úpravy

:oprava kování včetně povrchové úpravy

:podrobný popis viz návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 79 | 766-607 | Stávající dveře vnější 2kf se 6-ii výpl. 162/271cm prvek T102 | ks | 1,00000 | 38 632,00 | 38 632,00 | Vlastní | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------|

:restaurátorská oprava viz návrh na restaurování

:repase

:povrchová úprava

:repase a povrchová úprava kování

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----|---------|------------|------------|--|---------|-------|
| :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 80 | 766-608 | Stávající dveře větší 2kř lomený oblouk prvek T103 | ks | 1,00000 | 165 000,00 | 165 000,00 | | Vlastní | Indiv |

:restaurátorská oprava viz návrh na restaurování

:repase

:povrchová úprava

:repase a povrchová úprava kování

:podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|----|---------|----------|-------------------|--|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Díl: 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 162 470,00 | | | |
| 81 | 767-101 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z101 | ks | 1,00000 | 1 320,00 | 1 320,00 | | Vlastní | Kalkul |

:demontáž stávající sítě

:nová síť včetně nátěru

:podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 82 | 767-102 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z102 | ks | 1,00000 | 5 720,00 | 5 720,00 | | Vlastní | Kalkul |

:demontáž stávající sítě

:nová síť včetně nátěru

:podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 83 | 767-104 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z4 | ks | 1,00000 | 9 350,00 | 9 350,00 | | Vlastní | Kalkul |

:demontáž stávající sítě

:nová síť včetně nátěru

:podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 84 | 767-105 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z105 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |

:demontáž stávající sítě

:nová síť včetně nátěru

:podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 85 | 767-106 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z106 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |

:demontáž stávající sítě

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 86 | 767-107 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z107 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 87 | 767-108 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z108 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 88 | 767-109 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z109 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 89 | 767-110 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z110 | ks | 1,00000 | 9 350,00 | 9 350,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 90 | 767-111 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z111 | ks | 1,00000 | 9 350,00 | 9 350,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
| 91 | 767-112 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z112 | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| :demontáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 Klášter - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 92 | 767-113 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z113 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 2 310,00 | 2 310,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 93 | 767-114 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z114 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 94 | 767-115 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z115 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 3 190,00 | 3 190,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 95 | 767-116 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z116 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 96 | 767-117 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z117 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 7 260,00 | 7 260,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 97 | 767-118 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z118 ;demontáž stávající sítě ;nová síť včetně nátěru ;podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | ks | 1,00000 | 5 060,00 | 5 060,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |
| 98 | 767-119 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z119 | ks | 1,00000 | 5 170,00 | 5 170,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 99 | 767-120 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z120 | ks | 1,00000 | 4 950,00 | 4 950,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 100 | 767-121 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z121 | ks | 1,00000 | 4 290,00 | 4 290,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 101 | 767-122 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z122 | ks | 1,00000 | 4 180,00 | 4 180,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 102 | 767-123 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z123 | ks | 1,00000 | 4 180,00 | 4 180,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 103 | 767-124 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z124 | ks | 1,00000 | 4 400,00 | 4 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |
| 104 | 767-125 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z125 | ks | 1,00000 | 4 840,00 | 4 840,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonitáž stávající sítě :nová síť včetně nátěru :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|-----------------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 1 | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| 105 | 767-126 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z126 | ks | 1,00000 | 5 170,00 | 5 170,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonťáž stávající sítě | | | | | | | |
| | | :nová síť včetně náteru | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 106 | 767-127 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z127 | ks | 1,00000 | 5 280,00 | 5 280,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonťáž stávající sítě | | | | | | | |
| | | :nová síť včetně náteru | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 107 | 767-128 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z128 | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonťáž stávajícího bednění z prken | | | | | | | |
| | | :nová síť včetně náteru | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 108 | 767-129 | D+M kovová síť oka 25x25 mm s rámečkem prvek Z129 | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :demonťáž stávajícího rámečku s pleťvem | | | | | | | |
| | | :nová síť včetně náteru | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 109 | 767-130 | Stávající konstrukce ztužující střední kamení prvek Z130 | ks | 1,00000 | 5 610,00 | 5 610,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | :revize (v případě nutnosti vyměnit) | | | | | | | |
| | | :očistění + náter | | | | | | | |
| | | :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| Díl: 768 | Kovářské prvky | | | | | 23 540,00 | | | |
| 110 | 768-101 | Stávající mříž nýtovaná prvek Ko102 | ks | 1,00000 | 550,00 | 550,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | :očistění + náter | | | | | | | |
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 111 | 768-102 | Stávající mříž sponkovaná prvek Ko102 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 2 860,00 | 2 860,00 | | Vlastní | Indiv |
| 112 | 768-103 | Stávající mříž probíjená, diagonální prvek Ko103 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 | | Vlastní | Indiv |
| 113 | 768-104 | Stávající mříž probíjená, diagonální prvek Ko104 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 | | Vlastní | Indiv |
| 114 | 768-105 | Stávající mříž probíjená prvek Ko105 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 1 430,00 | 1 430,00 | | Vlastní | Indiv |
| 115 | 768-106 | Stávající mříž probíjená prvek Ko106 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 2 200,00 | 2 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 116 | 768-107 | Stávající mříž probíjená prvek Ko107 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 1 540,00 | 1 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| 117 | 768-108 | Stávající mříž probíjená prvek Ko108 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 1 540,00 | 1 540,00 | | Vlastní | Indiv |
| 118 | 768-109 | Stávající mříž probíjená, diagonální prvek Ko109 :očištění + nátěr :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | ks | 1,00000 | 1 980,00 | 1 980,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 119 | 768-110 | Stávající mříž probíjená, diagonální prvek Ko110 | ks | 1,00000 | 2 090,00 | 2 090,00 | | Vlastní | Indiv |
| :očištění + nátěr | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|----|---------|----------|----------|--|---------|-------|
| 120 | 768-111 | Stávající kříž kovaný prvek Ko111 | ks | 1,00000 | 5 170,00 | 5 170,00 | | Vlastní | Indiv |
| :demontáž a zpětná montáž | | | | | | | | | |
| :očištění + pozinkování + nátěr | | | | | | | | | |
| :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských prvků | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |

| Díl: 7692 Vitrážová okna | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----|----------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 121 | 7692-101 | Stávající vitrážové okno s příčkami 272/173 cm prvek V101-105, V121-125 | ks | 10,00000 | 48 845,00 | 488 450,00 | | Vlastní | Indiv |
| :Návrh oprav | | | | | | | | | |
| :- demontáž | | | | | | | | | |
| :- přeložení skel do nového olova | | | | | | | | | |
| :- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou | | | | | | | | | |
| :- vsazení do stávajícího nově natřeného rámu | | | | | | | | | |
| :- výměna výtuh za nové + nátěr | | | | | | | | | |
| :- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr | | | | | | | | | |
| :- doplnit parapetní plech | | | | | | | | | |
| :podrobný popis viz tab vitrážových oken a návrh na restaurování | | | | | | | | | |
| prvek V101 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V102 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V103 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V104 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V105 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V121 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V122 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V123 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V124 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| prvek V125 : 1 | | | | 1 | | | | | |
| 1 865 362,00 | | | | | | | | | |
| 488 450,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 122 | 7692-106 | Stávající vitrážové okno s příčkami 206/314-461 cm prvek V106 | ks | 1,00000 | 89 376,00 | 89 376,00 | | Vlastní | Indiv |
| :Návrh oprav | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád – kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

;- demontáž

;- přeložení skel do nového olova

;- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou

;- vsazení do stávajícího nové natřené rámu

;- výměna výztuh za nové + nátěr

;- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr

;- doplnit parapetní plech

;- podrobný popis viz tab vitražových oken a návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 123 | 7692-107 | Stávající vitražové okno elipsa 130/100 cm prvek V107 | ks | 1,00000 | 13 926,00 | 13 926,00 | | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

;- Návrh opravy

;- demontáž

;- přeložení skel do nového olova

;- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou

;- vsazení do nové navržené rámu + nátěr

;- výměna výztuhy za 4 nové ocelové + nátěr

;- podrobný popis viz tabulka vitražových oken, návrh na restaurování a

;detail D16

1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 124 | 7692-109 | Stávající vitražové okno s kružbou 166/194-319 cm prvek V109 | ks | 1,00000 | 12 991,00 | 12 991,00 | | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

Návrh oprav :

;- údržba a zpevnění na místě

;- podrobný popis viz tabulka vitražových oken a návrh na restaurování

1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|
| 125 | 7692-110 | Stávající vitražové okno s kružbou 150/867-992 cm prvek V110,V111,V117,V118 | ks | 4,00000 | 88 337,00 | 363 348,00 | | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|------------|--|---------|-------|

Návrh oprav :

;- údržba a zpevnění na místě

;- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr

;- podrobný popis viz tabulka vitražových oken a návrh na restaurování

prvek V110 : 1

prvek V111 : 1

prvek V117 : 1

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č.Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-------------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|-----------|------------|---------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 126 | 7692-112 | Stávající vitrážové okno s kružbou 70/1029-1104 cm prvek V112,V116 | ks | 2,00000 | 72 748,00 | 145 496,00 | Vlastní | Indiv |

Návrh oprav :

- údržba a zpevnění na místě
- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr
- podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a návrh na restaurování
- prvek V112 : 1
- prvek V116 : 1

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|------------|---------|-------|
| 127 | 7692-113 | Stávající vitrážové okno s kružbou 148/1041-1175cm prvek V113,V114,V115 | ks | 3,00000 | 46 767,00 | 140 301,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|------------|---------|-------|

Návrh oprav :

- údržba a zpevnění na místě
- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr
- podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a návrh na restaurování
- prvek V113 : 1
- prvek V114 : 1
- prvek V115 : 1

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|------------|------------|---------|-------|
| 128 | 7692-119 | Stávající vitrážové okno s kružbou 222/547-720 cm prvek V119 | ks | 1,00000 | 138 221,00 | 138 221,00 | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|--|----|---------|------------|------------|---------|-------|

Návrh oprav :

- údržba a zpevnění na místě
- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr
- podrobný popis viz tabulka vitrážových oken a návrh na restaurování

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 129 | 7692-120 | Stávající vitrážové okno s příčkami 162/226 cm prvek V120 | ks | 1,00000 | 34 296,00 | 34 296,00 | Vlastní | Indiv |

Návrh oprav

- demontáž
- přeložení skel do nového olova
- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou
- vsazení do stávajícího nově natřeného rámu
- revize výztuž, případně výměna za nové + nátěr
- revize kondenzačního žlábků + nátěr
- podrobný popis viz tab vitrážových oken a návrh na restaurování

1

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 130 | 7692-126 | Stávající vitrážové okno s příčkami 195/151-218 cm prvek V126, V127 | ks | 2,00000 | 37 413,00 | 74 826,00 | | Vlastní | Indiv |

;-Návrh oprav
;- demontáž
;- přeložení skel do nového olova
;- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou
;- vsazení do stávajícího nově natřeného rámu
;- výměna výztuh za nové + nátěr
;- revize kondenzačního žlábků + nátěr
;- doplnit parapetní plech
;-podrobný popis viz tab vitrážových oken a návrh na restaurování
prvek V126 : 1
prvek V127 : 1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 131 | 7692-128 | Stávající vitrážové okno s příčkou 106/183 cm prvek V128, V129 | ks | 2,00000 | 20 785,00 | 41 570,00 | | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

;-Návrh oprav
;- demontáž
;- nové přeložení skel
;- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou
;- vsazení do stávajícího nově natřeného rámu
;- výměna výztuh za nové + nátěr
;- revize kondenzačního žlábků + nátěr
;- doplnit parapetní plech
;-podrobný popis viz tab vitrážových oken a návrh na restaurování
prvek V128 : 1
prvek V129 : 1

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 132 | 7692-130 | Stávající vitrážové okno s příčkami 195/151-218 cm prvek V130, V131 | ks | 2,00000 | 37 413,00 | 74 826,00 | | Vlastní | Indiv |
|-----|----------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

;-Návrh oprav
;- demontáž
;- přeložení skel do nového olova
;- v případě špatného stavu tabulky výměna za novou
;- vsazení do stávajícího nově natřeného rámu
;- výměna výztuh za nové + nátěr
;- revize kondenzačního žlábků + nátěr

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------------------------------|---|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| :- doplnit parapetní plech :podrobný popis viz tab vitrážových oken a návrh na restaurování prvek V130 : 1 prvek V131 : 1 | | | | | | | | | |
| 133 | 7692-132 | Stávající vitrážové okno s příčkami 195/444-455 cm prvek V132, V134 | ks | 2,00000 | 80 542,00 | 161 084,00 | | Vlastní | Indiv |
| :podrobný popis opravy viz tabulka vitrážových oken a :návrh na restaurování prvek V132 : 1 prvek V134 : 1 | | | | | | | | | |
| 134 | 7692-133 | Stávající vitrážové okno s příčkami 250/756-788 cm prvek V133 | ks | 1,00000 | 96 651,00 | 96 651,00 | | Vlastní | Indiv |
| :podrobný popis opravy viz tabulka vitrážových oken a :návrh na restaurování 1 | | | | | | | | | |
| Díl: 782 | Konstrukce z přírodního kamene | | | | | | | | |
| 135 | 782-101 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka101 | ks | 1,00000 | 5 775,00 | 5 775,00 | | Vlastní | Indiv |
| :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | | | |
| 136 | 782-102 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka102 | ks | 1,00000 | 5 775,00 | 5 775,00 | | Vlastní | Indiv |
| :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | | | |
| 137 | 782-103 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka3 | ks | 1,00000 | 5 775,00 | 5 775,00 | | Vlastní | Indiv |
| :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | | | |
| 138 | 782-104 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka104 | ks | 1,00000 | 5 775,00 | 5 775,00 | | Vlastní | Indiv |
| :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | | | |
| 139 | 782-105 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka105 | ks | 1,00000 | 5 775,00 | 5 775,00 | | Vlastní | Indiv |
| :restaurátorská oprava | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | NÁZEV POLOŽKY :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | |
| 140 | 782-106 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka106 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Indiv |
| 141 | 782-107 | Stávající krycí deska pilíře-restaurátorská oprava prvek Ka107 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 9 900,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Indiv |
| 142 | 782-108 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka108 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| 143 | 782-109 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka109 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| 144 | 782-110 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka110 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| 145 | 782-111 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka111 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| 146 | 782-112 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka112 :restaurátorská oprava 1 | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | ;-krycí deska, armatura, římša, soklová římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 147 | 782-113 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka113 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 132 000,00 | 132 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, armatura ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 148 | 782-114 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka114 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 14 850,00 | 14 850,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, armatura, římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 149 | 782-115 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka115 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 150 | 782-116 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka116 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 151 | 782-117 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka117 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |
| 152 | 782-118 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka118 ;restaurátorská oprava | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ;-krycí deska, římša ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 153 | 782-119 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka119 :restaurátorská oprava :-krycí deska, římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 12 375,00 | 12 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| 154 | 782-120 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka120 :restaurátorská oprava :-krycí deska, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| 155 | 782-121 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka121 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| 156 | 782-122 | Stávající pilíř - restaurátorská oprava prvek Ka122 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 59 400,00 | 59 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| 157 | 782-123 | Stávající kamenný stupeň - restaurátorská oprava prvek Ka123 :restaurátorská oprava :-krycí deska, armatura, římsa, soklová římsa :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 37 125,00 | 37 125,00 | | Vlastní | Indiv |
| 158 | 782-124 | Stávající kamenný vstupní portál 162/271 cm prvek Ka124 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 45 375,00 | 45 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| 159 | 782-125 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka125 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 18 150,00 | 18 150,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětováný PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 1 | | | | | | | |
| 160 | 782-126 | Stávající kamenný tympanon - restaurátorská oprava prvek Ka126 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 26 400,00 | 26 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 161 | 782-127 | Stávající kamenný stupeň - restaurátorská oprava prvek Ka127 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 20 625,00 | 20 625,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 162 | 782-128 | Stávající kamenný vstupní portál prvek Ka128 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 53 625,00 | 53 625,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 163 | 782-129 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka129 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 44 550,00 | 44 550,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 164 | 782-130 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka130 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 28 875,00 | 28 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 165 | 782-131 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka131 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 45 375,00 | 45 375,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 166 | 782-132 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka132 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 20 625,00 | 20 625,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 167 | 782-133 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka133 :restaurátorská oprava :ostění okna, kružba | ks | 1,00000 | 42 900,00 | 42 900,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | | | | | | | |
| 168 | 782-134 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka134 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí parapetní deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 70 950,00 | 70 950,00 | | Vlastní | Indiv |
| 169 | 782-135 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka135 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí parapetní deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 79 200,00 | 79 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 170 | 782-136 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka136 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 79 200,00 | 79 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 171 | 782-137 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka137 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 79 200,00 | 79 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 172 | 782-138 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka138 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 79 200,00 | 79 200,00 | | Vlastní | Indiv |
| 173 | 782-139 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka139 ;restaurátorská oprava ;ostění okna, kružba, krycí parapetní deska ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 79 200,00 | 79 200,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 174 | 782-140 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka140 :restaurátorská oprava :ostění okna, kružba, krycí parapetní deska :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 70 950,00 | 70 950,00 | | Vlastní | Indiv |
| 175 | 782-141 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka141 :restaurátorská oprava :ostění okna, kružba, krycí parapetní deska :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 70 950,00 | 70 950,00 | | Vlastní | Indiv |
| 176 | 782-142 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka142 :restaurátorská oprava :ostění okna, kružba, krycí parapetní deska :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 90 750,00 | 90 750,00 | | Vlastní | Indiv |
| 177 | 782-143 | Stávající kamenný okenní otvor prvek Ka143 :restaurátorská oprava :ostění okna, kružba, krycí parapetní deska :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 61 875,00 | 61 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| 178 | 782-144 | Stávající kamenná soklová římsa prvek Ka144 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 30 938,00 | 30 938,00 | | Vlastní | Indiv |
| 179 | 782-145 | Stávající kamenná soklová římsa prvek Ka145 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 14 438,00 | 14 438,00 | | Vlastní | Indiv |
| 180 | 782-146 | Stávající kamenná soklová římsa prvek Ka146 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků 1 | ks | 1,00000 | 47 438,00 | 47 438,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášter - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. | |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | soustava / platnost | Cenová úroveň |
| 181 | 782-147 | Stávající kamenná římsa prvek Ka147 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 27 225,00 | 27 225,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 182 | 782-148 | Stávající kamenná římsa jednoduchá profílace prvek Ka148 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 27 225,00 | 27 225,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 183 | 782-149 | Stávající kamenná římsa jednoduchá profílace prvek Ka149 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 26 318,00 | 26 318,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 184 | 782-150 | Stávající kamenná římsa prvek Ka150 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 41 745,00 | 41 745,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 185 | 782-151 | Stávající plastika Panny Marie prvek Ka151 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 61 875,00 | 61 875,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 186 | 782-152 | Stávající náhrobní deska prvek Ka152 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 22 275,00 | 22 275,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 187 | 782-153 | Stávající plastiky záby prvek Ka153 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 11 550,00 | 11 550,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 188 | 782-154 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka154 :restaurátorská oprava :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: | 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 189 | 782-155 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka155 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 190 | 782-156 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka156 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 191 | 782-157 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka157 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 192 | 782-158 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka158 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 193 | 782-159 | Stávající kamenný krakorec prvek Ka159 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 194 | 782-160 | Stávající kamenné plastické prvky prvek Ka160 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 6 600,00 | 6 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 195 | 782-161 | Stávající plastika žáby prvek Ka161 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 11 550,00 | 11 550,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |
| 196 | 782-162 | Stávající krycí deska prvek Ka162 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 20 625,00 | 20 625,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 197 | 782-163 | Stávající ukončení štítu prvek Ka163 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 119 625,00 | 119 625,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 198 | 782-164 | D+M kamenný kříž 800/1500 mm prvek Ka164 ;demontáž stávajícího prvku ;podrobný popis viz tabulka kamenických výrobků | ks | 1,00000 | 47 850,00 | 47 850,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 199 | 782-165 | D+M parapetní kamenná deska prvek Ka165 ;demontáž stávající keramické krytiny vč.odvozu a uložení ;nový prvek viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 30 938,00 | 30 938,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 200 | 782-166 | D+M parapetní kamenná deska prvek Ka166 ;demontáž stávající keramické krytiny vč.odvozu a uložení ;nový prvek viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 50 738,00 | 50 738,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 201 | 782-167 | D+M parapetní kamenná deska prvek Ka167 ;demontáž stávající keramické krytiny vč.odvozu a uložení ;nový prvek viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 21 656,00 | 21 656,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 202 | 782-168 | D+M kamený stupeň bez profílace prvek Ka168 ;viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 203 | 782-169 | Stávající korunní římsa prvek Ka169 ;restaurátorská oprava ;podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 16 500,00 | 16 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | | | 1 | | | |

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| 204 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplateku za každých dalších 1 započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | t | 81,75241 | 344,01 | 28 123,55 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 149 064,08 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|
| 205 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších 1 započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m. | t | 490,51448 | 23,55 | 11 551,62 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|-----|--------------|---|---|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 02 | Obnova fasád - kostel |
| R: 01 | Klášteř - oprava fasády kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----|-------------|-----------|----------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | s případným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3.5 m výšky nad 3.5 m. příplatek do 1 km | | | | | | | |
| 206 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 81,75241 | 222,65 | 18 202,17 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 207 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1 226,28619 | 15,98 | 19 596,05 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 208 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 81,75241 | 308,25 | 25 200,18 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 209 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot nakládání k ceně za každých dalších 5 m | t | 163,50483 | 34,36 | 5 618,03 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 210 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 81,75241 | 118,73 | 9 706,46 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 211 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 81,75241 | 380,00 | 31 065,92 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Celkem | | | | | | 13 908 493,74 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 | Obnova fasád - věž |
| R: | 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 17 970,43 | | | |
| 1 | 349234831R00 | Doplnění zděva (s dodáním hmot) okenních obrub | m | 54,27000 | 331,13 | 17 970,43 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (0,55+1,15)*2 | | 2,85 | | | | | |
| | | (1,68+1,58)*2*3 | | 19,56 | | | | | |
| | | (0,76+0,63)*2*2*3 | | 16,68 | | | | | |
| | | (1,15+1,38)*2*3 | | 15,18 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|-----------|-------|-----------------|-------|----------|----------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 7 641,22 | | | |
| 2 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkládů apod. malitou vápenou | m | 108,54000 | 70,40 | 7 641,22 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (0,55+1,15)*2 | | 5,7 | | | | | |
| | | (1,68+1,58)*2*3*2 | | 39,12 | | | | | |
| | | (0,76+0,63)*2*2*3*2 | | 33,36 | | | | | |
| | | (1,15+1,38)*2*3*2 | | 30,36 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|----|-------------|--------|---------------------|--|---------|--------|
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 1 958 355,53 | | | |
| 3 | R.62-003 | Odstanění (zbroušení) novodobého cement. štuky včetně očistění podkladu | m2 | 1 043,89200 | 339,00 | 353 879,39 | | Vlastní | Kalkul |

·viz popisy omítek v.č.2,17 a pohledy

jižní pohled - v.č. 2,07

M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3

M2 : 7,8*5,9

·západní pohled - v.č. 2,08

M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3

M2 : (8,6*0,7+5,1*4,5/2+3,6*4,5/2)

·východní pohled - v.č. 2,06

M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3

M2 : (8,5*3,4-2,0*2,5)

·severní pohled - v.č. 2,05

M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3

M2 : 7,7*5,9*1,1

Odstanění omítky spodní vrstvy omítky

·viz popisy omítek v.č.2,17 a pohledy

jižní pohled - v.č. 2,07

M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3*0,5

109,3

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|
| 4 | R.62-004 | Odstanění omítky spodní vrstvy omítky | m2 | 594,69000 | 186,00 | 110 612,34 | | Vlastní | Kalkul |
|---|----------|---------------------------------------|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

M2 : 7,8*5,9 46,02

:západní pohled - v.č. 2,08

M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3*0,5

M2 : (8,6*0,7+5,1*4,5/2+3,6*4,5/2)

:východní pohled - v.č. 2,06

M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3*0,5

M2 : (8,5*3,4-2,0*2,5)

:severní pohled - v.č. 2,05

M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3*0,5

M2 : 7,7*5,9*1,1

109,77

49,97

6 894,64

168,00

40,98000

m2

Vlastní

Kalkul

21 186,66

517,00

40,98000

m2

Vlastní

Indiv

21 186,66

517,00

40,98000

m2

Vlastní

Kalkul

198 098,08

441,00

449,20200

m2

Vlastní

Kalkul

198 098,08

441,00

449,20200

441,00

449,20200

109,3

94,09

136,04

109,3

94,09

136,04

109,3

94,09

136,04

109,3

94,09

136,04

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Kláster - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | severní pohled - v.č. 2,05 | | | | | | | |
| | | M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3*0,5 | | | | | | | |
| 8 | R.62-201 | Doplnění omítek vápennou maltou s přídáv. bíl.cem. včetně plastické profílace | m2 | 594,69000 | 664,00 | 394 874,16 | | | Kalkul |
| | | viz popisy omítek v.č.2,17 a pohledy | | 109,77 | | | | | |
| | | jižní pohled - v.č. 2,07 | | | | | | | |
| | | M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3*0,5 | | | | | | | |
| | | M2 : 7,8*5,9 | | | | | | | |
| | | západní pohled - v.č. 2,08 | | | | | | | |
| | | M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3*0,5 | | | | | | | |
| | | M2 : (8,6*0,7+5,1*4,5/2+3,6*4,5/2) | | | | | | | |
| | | východní pohled - v.č. 2,06 | | | | | | | |
| | | M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3*0,5 | | | | | | | |
| | | M2 : (8,5*3,4-2,0*2,5) | | | | | | | |
| | | severní pohled - v.č. 2,05 | | | | | | | |
| | | M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3*0,5 | | | | | | | |
| | | M2 : 7,7*5,9*1,1 | | | | | | | |
| 9 | R.62-202 | Celoplošné přestřikování včetně plastické profílace | m2 | 1 043,89200 | 383,00 | 399 810,64 | | | Indiv |
| | | viz popisy omítek v.č.2,17 a pohledy | | | | | | | |
| | | jižní pohled - v.č. 2,07 | | | | | | | |
| | | M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3 | | | | | | | |
| | | M2 : 7,8*5,9 | | | | | | | |
| | | západní pohled - v.č. 2,08 | | | | | | | |
| | | M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3 | | | | | | | |
| | | M2 : (8,6*0,7+5,1*4,5/2+3,6*4,5/2) | | | | | | | |
| | | východní pohled - v.č. 2,06 | | | | | | | |
| | | M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3 | | | | | | | |
| | | M2 : (8,5*3,4-2,0*2,5) | | | | | | | |
| | | severní pohled - v.č. 2,05 | | | | | | | |
| | | M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3 | | | | | | | |
| | | M2 : 7,7*5,9*1,1 | | | | | | | |
| 10 | R.62-204 | Omítka trasvápenná | m2 | 40,98000 | 851,00 | 34 873,98 | | | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 11 | R.62-212 | Oprava narušené římsy vytažením šablonou :viz technická zpráva, v.č. 2.07 a pohledy :plochy označené M3 jižní pohled- v.č.2.07 : 7,8*1,8 východní pohled-v.č.2.06 : 8,6*1,8-2,1*1,1 severní pohled-v.č.2.05 : 7,65*1,8 | bm | 77,40000 | 1 894,00 | 146 595,60 | | | |
| 12 | R.62-301 | Nátěr fasády silikátový - 2 vrstvy 1. vrstva s pínivem a armovacím vláknem :viz popis omítek v.č.2.17 a pohledy jižní pohled - v.č. 2,07 M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3 M2 : 7,8*5,9 :západní pohled - v.č. 2,08 M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3 M2 : (8,6*0,7+5,1*4,5/2+3,6*4,5/2) :východní pohled - v.č. 2,06 M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3 M2 : (8,5*3,4-2,0*2,5) :severní pohled - v.č. 2,05 M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3 M2 : 7,7*5,9*1,1 :plochy označené M3 jižní pohled- v.č.2.07 : 7,8*1,8 východní pohled-v.č.2.06 : 8,6*1,8-2,1*1,1 severní pohled-v.č.2.05 : 7,65*1,8 | m2 | 1 084,87200 | 238,00 | 258 199,54 | | | |
| 13 | R.62-401 | Oprava soklu věže plochy označené "N" | bm | 23,90000 | 1 395,00 | 33 340,50 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 | Obnova fasád - věž |
| R: | 03 | Klášter - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

:betonový sokl odsekát, lokální přezdivání, doplnění
 :malty ve sparách, aplikace minerální stěrky, doplnění omítek
 :vytvoření soklové římsy
 :včetně hydrofobizace a silikonového nátěru
 :podrobný popis opravy soklu viz technická zpráva a v.č.2, 17
 východní pohled : 8,7
 severní pohled : 7,6
 jižní pohled : 7,6

8,7
7,6
7,6

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------|------------|----------|----------|
| Díl: 94 | | | 634 264,40 | | | | | |
| 14 | 941941054T00 | Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 42 m 11*4*40 | m2 | 1 760,00000 | 89,76 | 157 977,60 | Vlastní | Kalkul |
| 15 | 941941391R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení 11*4*31*4,5 | m2 | 6 138,00000 | 45,00 | 276 210,00 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

6138

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------------|-------|------------|---------|--------|
| 16 | 941941854T00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 42 m 11*4*40 | m2 | 1 760,00000 | 68,00 | 119 680,00 | Vlastní | Kalkul |
| 17 | 944944111U00 | Ochranná síť na lešení z textilu 11*4*40 | m2 | 1 760,00000 | 45,68 | 80 396,80 | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|------------------|---------|----------|----------|---------|--------|
| Díl: 96 | | | 12 000,00 | | | | | |
| 18 | R.96-001 | Bourání konstrukci Demontáž stávajícího okna jedno 4tab 168/159 cm | ks | 3,00000 | 1 000,00 | 3 000,00 | Vlastní | Kalkul |

:včetně naložení, odvozu a likvidace
 :stávající historické kování demontovat k použití
 prvek T414.1 : 1
 prvek T415.1 : 1
 prvek T416.1 : 1

1
1
1

| | | | | | | | | |
|----|----------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 19 | R.96-002 | Demontáž stávajícího okna jed 76,5/63 cm | ks | 6,00000 | 1 000,00 | 6 000,00 | Vlastní | Kalkul |
|----|----------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|

:včetně naložení, odvozu a likvidace
 :stávající historické kování demontovat k použití
 prvek T414.2 : 1

1

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | prvek T414.3 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T415.2 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T415.3 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T416.2 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T416.3 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | Demontáž stávajícího okna 2kř se střed sloup | ks | 3,00000 | 1 000,00 | 3 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| :včetně naložení, odvozu a likvidace | | | | | | | | | |
| :stávající historické kování demontovat k použití | | | | | | | | | |
| | | prvek T414.4 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T415.4 : 1 | | 1 | | | | | |
| | | prvek T416.4 : 1 | | 1 | | | | | |

| Díl: 972 | Restaurátorské práce | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-----------|--------|------------|---------|--------|--|--|
| 21 972-001 | Restaurátorský průzkum | hod | 100,00000 | 400,00 | 40 000,00 | Vlastní | Kalkul | | |
| restaurátorský průzkum omítek : 100 | | | | | | | | | |
| 22 972-002 | Restaurátorské zajištění historických omítek | m2 | 449,20200 | 290,00 | 130 268,58 | Vlastní | Indlv | | |

:určení a zakreslení ploch odstranění starších omítek, případně
:restaurátorské zajištění historických omítek, citlivé odstranění nátěr
:obtmelení odhalených okrajů historických omítek
:podrobný popis viz technická zpráva a v.č. 2, 17
jižní pohled - v.č. 2,07

| | |
|---|----------|
| M1 : (7,8*23,7-1,7*2,3-2,0*3,2*2)*1,3*0,5 | 109,2975 |
| :západní pohled - v.č. 2,08 | |
| M1 : (8,6*17,8-0,8*1,9-2,0*3,4)*1,3*0,5 | 94,094 |
| :východní pohled - v.č. 2,06 | |
| M1 : (8,6*26,3-1,6*2,3-2,0*3,3*2)*1,3*0,5 | 136,045 |
| :severní pohled - v.č. 2,05 | |
| M1 : (7,8*23,8-1,7*2,1-2,0*3,3*2)*1,3*0,5 | 109,7655 |

| Díl: 974 | Ostatní práce | | | | | | | | |
|----------------|--|-----|-----------|--------|-------------------|---------|--------|--|--|
| 23 974-001 | Stavebně technický průzkum, vlhkost a salinita | hod | 100,00000 | 250,00 | 25 000,00 | Vlastní | Kalkul | | |
| 100 | | | | | | | | | |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| | | | | | 25 000,00 | | | | |
| | | | | | 25 000,00 | Vlastní | Kalkul | | |
| | | | | | 158 157,42 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Kláster - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 24 | 99928112R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky přes. 25 do 36 m. oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 127,47948 | 1 240,65 | 158 157,42 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Díl: 764 Konstrukce klempířské

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|----------|------------------|--|---------|--------|
| 25 | 764-401 | D+M oplechování parapetu r.š.50 cm dl. 300 cm, TIZn prvek K401-K407 | ks | 7,00000 | 1 854,60 | 12 982,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 18 550,40 | | | |

;vč. demontáže stávajícího prvku

;vč. nátěru v barvě omítky

;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků

prvek K401 : 1

prvek K402 : 1

prvek K403 : 1

prvek K404 : 1

prvek K405 : 1

prvek K406 : 1

prvek K407 : 1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|--------|--------|--|---------|--------|
| 26 | 764-408 | D+M oplechování parapetu r.š.50 cm dl. 100 cm, TIZn prvek K408 | ks | 1,00000 | 618,20 | 618,20 | | Vlastní | Kalkul |
|----|---------|--|----|---------|--------|--------|--|---------|--------|

;vč. demontáže stávajícího prvku

;vč. nátěru v barvě omítky

;podrobný popis viz tabulka klempířských prvků

K408 : 1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| 27 | 764-409 | D+M oplechování parapetu r.š.30 cm dl. 180 cm, TIZn prvek K409.1,K410.1,K411.1, | ks | 3,00000 | 825,00 | 2 475,00 | | Vlastní | Kalkul |
|----|---------|---|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|

;včetně nátěru v barvě omítky

;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků

K409.1 : 1

K410.1 : 1

K411.1 : 1

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| 28 | 764-410 | D+M oplechování parapetu r.š.30 cm dl. 90 cm, TIZn prvek K409.2,K410.2,K411.2,K411.3 | ks | 6,00000 | 412,50 | 2 475,00 | | Vlastní | Kalkul |
|----|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|

;včetně nátěru v barvě omítky

;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků

K409.2 : 1

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | K409.3 : 1 | | | 1 | | | | | |
| | K410.2 : 1 | | | 1 | | | | | |
| | K410.3 : 1 | | | 1 | | | | | |
| | K411.2 : 1 | | | 1 | | | | | |
| | K411.3 : 1 | | | 1 | | | | | |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 723 261,00 | | | |
| 29 | 766-401 | Stávající dřevěná žaluzie s pevnými lamelami prvek T401 | ks | 1,00000 | 37 400,00 | 37 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| ;Návrh oprav | | | | | | | | | |
| ;- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | | | | |
| ;- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | | | | |
| ;- nové upevnění žaluzie | | | | | | | | | |
| ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | | | |
| 30 | 766-402 | Stávající dřevěná žaluzie s pevnými lamelami prvek T402 | ks | 1,00000 | 37 400,00 | 37 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| ;Návrh oprav | | | | | | | | | |
| ;- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | | | | |
| ;- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | | | | |
| ;- nové upevnění žaluzie | | | | | | | | | |
| ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | | | |
| 31 | 766-403 | Stávající dřevěná žaluzie s pevnými lamelami prvek T403 | ks | 1,00000 | 37 400,00 | 37 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| ;Návrh oprav | | | | | | | | | |
| ;- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | | | | |
| ;- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | | | | |
| ;- nové upevnění žaluzie | | | | | | | | | |
| ;podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | | | | |
| 32 | 766-404 | Stávající dřevěná žaluzie s pevnými lamelami prvek T404 | ks | 1,00000 | 37 400,00 | 37 400,00 | | Vlastní | Indiv |
| ;Návrh oprav | | | | | | | | | |
| ;- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | | | | |
| ;- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 | Obnova fasád - věž |
| R: | 03 | Klášter - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | :- nové upevnění žaluzie | | | | | | |
| | | :- podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 33 | 766-405 | Stávající žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 200/380 cm prvek T405 | ks | 1,00000 | 50 160,00 | 50 160,00 | Vlastní | Indiv |
| | | :-Návrh oprav | | | | | | |
| | | :- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | |
| | | :- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | |
| | | :- nové upevnění žaluzie | | | | | | |
| | | :- podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 34 | 766-406 | D+M žaluzie vnější s půlkruh nadpr 202/390 cm,dub prvek T406 | ks | 1,00000 | 100 694,00 | 100 694,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :-včetně kování a nátěru | | | | | | |
| | | :-podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 35 | 766-407 | Stávající žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 195/385 cm prvek T407 | ks | 1,00000 | 49 555,00 | 49 555,00 | Vlastní | Indiv |
| | | :-Návrh oprav | | | | | | |
| | | :- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | |
| | | :- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | |
| | | :- nové upevnění žaluzie | | | | | | |
| | | :- podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 36 | 766-408 | D+M žaluzie vnější s půlkruh nadpr 200/390 cm,dub prvek T408 | ks | 1,00000 | 104 060,00 | 104 060,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | :-včetně kování a nátěru | | | | | | |
| | | :-podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | |
| 37 | 766-409 | Stávající žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 188/356 cm prvek T409 | ks | 1,00000 | 44 176,00 | 44 176,00 | Vlastní | Indiv |
| | | :-Návrh oprav | | | | | | |
| | | :- revize lamel, truhlářská oprava | | | | | | |
| | | :- odstranění stávajícího nátěru + nový nátěr | | | | | | |
| | | :- nové upevnění žaluzie | | | | | | |
| | | :- podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenfik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 38 | 766-410 | Stávající žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 164/ cm prvek T410 :Návrh oprav :- revize lamel, truhlářská oprava :- odstranění stávajícího náteru + nový náter :- nové upevnění žaluzie :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 36 432,00 | 36 432,00 | | Vlastní | Indiv |
| 39 | 766-411 | Stáv žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 119/195-233 cm prvek T411 :Návrh oprav :- revize lamel, truhlářská oprava :- odstranění stávajícího náteru + nový náter :- nové upevnění žaluzie :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 18 304,00 | 18 304,00 | | Vlastní | Indiv |
| 40 | 766-412 | Stáv žaluzie 1kř s půlkruh nadpr 85/160-194 cm prvek T412 :Návrh oprav :- revize lamel, truhlářská oprava :- odstranění stávajícího náteru + nový náter :- nové upevnění žaluzie :podrobný popis opravy viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 10 890,00 | 10 890,00 | | Vlastní | Indiv |
| 41 | 766-413 | D+M žaluzie s půlkruh nadpr 85/160-194 cm, dub prvek T413 :včetně kování a náteru :podrobný popis viz tabulka truhlářských prvků a detail D13 | ks | 1,00000 | 10 890,00 | 10 890,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 42 | 766-414.1 | D+M okno jednoduché 4tab se stř sloup 168/158, dub prvek T414.1 :včetně kování, zasklení a náteru :podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 43 | 766-414.3 | D+M okno jednoduché 1tab otv 76,5/63 cm, dub prvek T414.3 | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 | Obnova fasád - věž |
| R: | 03 | Klášter - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 44 | 766-414.4 | D+M okno jedn 2kř 4tab s pev sloup 115/138 cm, dub prvek T414.4 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 45 | 766-415.1 | D+M okno jednoduché 4tab se sř sloup 168/158,dub prvek T415.1 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 46 | 766-415.2 | D+M okno jednoduché 1tab 76,5/63 cm, dub prvek T415.2 | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 47 | 766-415.3 | D+M okno jednoduché 1tab otv 76,5/63 cm, dub prvek T415.3 | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 48 | 766-415.4 | D+M okno jedn 2kř 4tab s pev sloup 165/114 cm, dub prvek T415.4 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 49 | 766-416.1 | D+M okno jednoduché 4tab se sř sloup 168/158,dub prvek T416.1 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |
| 50 | 766-416.2 | D+M okno jednoduché 1tab 76,5/63 cm, dub prvek T416.2 | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně kování, zasklení a nátěru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | | |
|------------|--|--|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | | |
| O: 03 | Obnova fasád - věž | | |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže | | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 51 | 766-416.3 | D+M okno jednoduché 1tab otv 76,5x63 cm, dub prvek T416.3 ;včetně kování, zasklení a náterů ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | ks | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----|----------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 52 | 766-416.4 | D+M okno jedn 2kř 4tab s pev sloup 122/126 cm,dub prvek T416.4 ;včetně kování, zasklení a náterů ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků a detail D14 | ks | 1,00000 | 22 000,00 | 22 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| Díl: 767 | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|--|----|----------|-----------|-------------------|--|---------|-------|
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 53 | 767-401 | Stávající kovová síť prvek Z401-Z404 ;oprava či výměna viz tabulka zámečnických prvků | ks | 4,00000 | 10 780,00 | 43 120,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1 | | 276 320,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|----------|----------|----------|--|---------|--------|
| 54 | 767-405 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z405 ;demontáž stávající ;vč. náteru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 5 390,00 | 5 390,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|----------|----------|----------|--|---------|--------|
| 55 | 767-406 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z406 ;demontáž stávající ;vč. náteru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 5 720,00 | 5 720,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|----------|----------|----------|--|---------|--------|
| 56 | 767-407 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z407 ;demontáž stávající ;vč. náteru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 5 830,00 | 5 830,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|----------|----------|----------|--|---------|--------|
| 57 | 767-408 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z408 ;demontáž stávající ;vč. náteru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 5 830,00 | 5 830,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 Obnova fasád - věž |
| R: | 03 Klášter - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|--|----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------|
| | 58 | 767-409 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z409 | ks | 1,00000 | 4 950,00 | 4 950,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 59 | 767-410 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z410 | ks | 1,00000 | 4 950,00 | 4 950,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 60 | 767-411 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z411 | ks | 1,00000 | 5 390,00 | 5 390,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 61 | 767-412 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z412 | ks | 1,00000 | 3 410,00 | 3 410,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 62 | 767-413 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z413 | ks | 1,00000 | 1 210,00 | 1 210,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 63 | 767-414 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z414 | ks | 1,00000 | 1 320,00 | 1 320,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 64 | 767-415.1 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z415.1 | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | 65 | 767-415.2 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z415.2 | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | Vlastní | Kalkul |
| | | | .demontáž stávající | | | | | | |
| | | | .vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 66 | 767-415.3 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z415.3 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 67 | 767-416.1 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z416.1 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 68 | 767-416.2 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z416.2 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 69 | 767-416.3 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z416.3 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 70 | 767-417.1 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z417.1 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 71 | 767-417.2 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z417.2 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 72 | 767-417.3 | D+M kovová síť s oky 25x25 mm s kov rámečkem prvek Z417.3 ;demontáž stávající ;vč. nátěru, podrobný popis viz tabulka zámečnických prvků | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 73 | 768-401 | Stávající hodiny - ciferník + ručičky prvek Ko401-Ko404 ;prvek sejmout | ks | 4,00000 | 35 200,00 | 140 800,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 03 | Obnova fasád - věž |
| R: | 03 | Klášter - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

:očistit, pozinkovat + natřít
 :pozlatit (hodinové ručičky + číslice)
 :připevnit zpět
 :podrobný popis opravy viz tabulka kovářských výrobků
 Ko401 : 1
 Ko402 : 1
 Ko403 : 1
 Ko404 : 1

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 74 | 768-405 | Stávací mříž probíjená prvek Ko405-407 | ks | 3,00000 | 1 870,00 | 5 610,00 | Vlastní | Indiv |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|

:demontovat, vč.naložení,ovozu a likvidace
 :viz tabulka kovářských výrobků
 Ko405 : 1
 Ko406 : 1
 Ko407 : 1

| | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 75 | 768-408 | D+M kovaná mříž se 2 svls a 2vod pruhy prvek Ko408 | ks | 1,00000 | 7 150,00 | 7 150,00 | Vlastní | Kalkul |
|----|---------|--|----|---------|----------|----------|---------|--------|

:včetně pozinkování + nátěru
 :podrobný popis viz tabulka kovářských prvků a detail D24
 Ko408 : 1

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|----|------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Díl: 7692 | | Vitrazová okna | | 19 711,00 | | | | |
| 76 | 7692-401 | Stávající vitrazové okno s kružbou 86/240-318 cm prvek V401 | ks | 1,00000 | 19 711,00 | 19 711,00 | Vlastní | Indiv |

:Návrh oprav
 :- údržba a zpevnění na místě
 :- doplnit kondenzační žlábek TiZn + nátěr
 :- zlepšit provětrávání místnosti - 1 pole sklápěcí
 :podrobný popis viz tabulka vitrazových oken
 1

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|----|-------------------|-----------|-----------|---------|-------|
| Díl: 782 | | Konstrukce z přírodního kamene | | 115 500,00 | | | | |
| 77 | 782-401 | Stávající okenní otvor 86/240-318 cm prvek Ka401 | ks | 1,00000 | 46 200,00 | 46 200,00 | Vlastní | Indiv |

:restaurátorská oprava
 :ostění okna, kružba
 :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášteř - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | 1 | | | | | | | | |
| 78 | 782-402 | Stávající okenní otvor 155/140 cm prvek Ka402 :restaurátorská oprava :ostění okna, kamenný poutec :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 23 100,00 | 23 100,00 | | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 79 | 782-403 | Stávající okenní otvor 156/140 cm prvek Ka403 :restaurátorská oprava :ostění okna, kamenný poutec :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 23 100,00 | 23 100,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 80 | 782-404 | Stávající okenní otvor 152,5/138,5 cm prvek Ka404 :restaurátorská oprava :ostění okna, kamenný poutec :podrobný popis opravy viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 23 100,00 | 23 100,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|---------|---|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|---|----------|--------|------------------|-------|----------|----------|--|
| 81 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | t | 39,84428 | 344,01 | 13 706,83 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 | |
| | | | | | | 76 403,80 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 82 | 979012119R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | t | 398,44276 | 23,55 | 9 383,33 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|--|---|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 83 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 39,84428 | 222,65 | 8 871,33 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 84 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 597,66417 | 15,98 | 9 550,67 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 85 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 39,84428 | 308,25 | 12 282,00 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 86 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 79,68856 | 34,36 | 2 738,10 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 87 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 39,84428 | 118,73 | 4 730,71 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 88 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 39,84428 | 380,00 | 15 140,83 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 03 | Obnova fasád - věž |
| R: 03 | Klášter - fasáda věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Celkem | | | | | | | 4 213 403,78 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | | 371 650,48 | |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přetvořením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ; s částečnou pomocí malé mechanizace : | m3 | 177,71000 | 1 079,02 | 191 752,64 | 800-1 | RTS 18/1 |
| | | :větrací kanál - větev I : (8,2+9,6+8,1+3,6+7,0+1,6)*1,2*1,6 | | 73,152 | | | | |
| | | :větrací kanál - větev II : 8,6*1,2*1,4 | | 14,448 | | | | |
| | | :větrací kanál - větev IV : 34,4*1,2*1,0 | | 41,28 | | | | |
| | | :drenáž - větev IV : 9,5*0,8*0,9 | | 6,84 | | | | |
| | | :anglický dvorek : 15*1,2*1,3 | | 23,4 | | | | |
| | | :základové pasy schodiště : (6,2*2+4,5)*1,0*1,1 | | 18,59 | | | | |
| 2 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek | m3 | 12,72000 | 1 923,49 | 24 466,79 | 800-1 | RTS 18/1 |
| | | :větrací kanál int.-větev I : (2,1+6,6)*0,8*0,6 | | 4,176 | | | | |
| | | :větrací kanál int.-větev III : (2,1+0,8+5,3)*0,8*0,6 | | 3,936 | | | | |
| | | :větrací kanál int.-větev IV : (2,1+1,2+6,3)*0,8*0,6 | | 4,608 | | | | |
| 3 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na mezideponii pro zpětný zásep : 43,2115*2 | m3 | 86,42300 | 233,16 | 20 150,39 | 800-1 | RTS 18/1 |
| 4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 177,71+12,72-43,2115 | m3 | 147,21850 | 268,08 | 39 466,34 | 800-1 | RTS 18/1 |
| 5 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (177,71+12,72-43,2115)*5 | m3 | 736,09250 | 21,17 | 15 583,08 | 800-1 | RTS 18/1 |
| 6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 177,71+12,72-43,2115 | m3 | 147,21850 | 250,24 | 36 839,96 | 800-1 | RTS 18/1 |
| 7 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 177,71+12,72-43,2115 | m3 | 147,21850 | 260,12 | 38 294,48 | 800-1 | RTS 10/1 |
| 8 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, 177,71+12,72-43,2115 | m3 | 43,21150 | 117,95 | 5 096,80 | 800-1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 04 | Odvodnění objektu |
| R: | 01 | Klášter - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| :s částecnou pomocí malé mechanizace : | | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev I : (8,2+9,6+8,1+3,6+7,0+1,6)*0,7*0,65 | | 17,3355 | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev II : 8,6*0,65*0,6 | | 3,354 | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev IV : 34,4*0,7*0,65 | | 15,652 | | | | |
| | | ;drenáž - větev IV : 9,5*0,7*0,3 | | 1,995 | | | | |
| | | ;anglický dvorek : 15*0,65*0,5 | | 4,875 | | | | |
| Díl: 975 | | | | | | 335 407,23 | | |
| 9 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | m3 | 74,84400 | 1 079,02 | 80 758,17 | 800-1 | RTS 18/I |
| :s částecnou pomocí malé mechanizace : | | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,8*1,2*1,4 | | 18,144 | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,5*1,2*1,5 | | 56,7 | | | | |
| 10 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na mezideponii pro zpětný zásep : 15,552*2 | m3 | 31,10400 | 233,15 | 7 252,21 | 800-1 | RTS 18/I |
| 11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 74,844-15,552 | m3 | 31,104 | 268,08 | 15 895,00 | 800-1 | RTS 18/I |
| 12 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (74,844-15,552)*5 | m3 | 59,29200 | 21,17 | 6 276,06 | 800-1 | RTS 18/I |
| 13 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehčeného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 74,844-15,552 | m3 | 59,29200 | 250,24 | 14 837,23 | 800-1 | RTS 18/I |
| 14 | 171201201RT1 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice 74,844-15,552 | m3 | 59,29200 | 260,12 | 15 423,04 | 800-1 | RTS 10/I |
| 15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, :s částecnou pomocí malé mechanizace : | m3 | 15,55200 | 117,95 | 1 834,36 | 800-1 | RTS 18/I |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,8*0,65*0,6 | | 4,212 | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,5*0,6*0,6 | | 11,34 | | | | |
| Kalkul | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 04 | Odvodnění objektu |
| R: | 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|-----------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | 16/211342330T00 | Betonové lože C30/37 XF4 tl. 100-150 mm | m3 | 5,05800 | 3 068,68 | 15 521,38 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně vytvoření žlábků pro flexibilní drenáž a příčných spádů : | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5*1,1*0,1 | | 1,155 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*1,1*0,1+(1,5+0,6+5,2)*0,6*0,1 | | 3,903 | | | | | |
| | 17/21156111R00 | Výplň odvodňovacích žebër kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene | m3 | 7,63700 | 1 114,49 | 8 511,36 | 800-2 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5*0,35*0,45 | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*0,35*0,45+(1,5+0,6+5,2)*0,35*0,4 | | 1,65375 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*0,35*0,45+(1,5+0,6+5,2)*0,35*0,4 | | 5,98325 | | | | | |
| | 18/629451115T00 | Vyrovnávací klín z betonu š.10 cm v.10 cm | ks | 84,00000 | 150,00 | 12 600,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5*2 | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*2 | | 21 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*2 | | 63 | | | | | |
| | 19/R.21-001 | D+M žb větrací kanál 400/750 mm tl. stěny 60 mm beton 30/37 XF4 | bm | 31,50000 | 1 725,00 | 54 337,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz vzorový řez větracím kanálem : | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2) | | 31,5 | | | | | |
| | 20/R.21-002 | D+M žb větrací kanál 400/500 mm tl. stěny 60 mm | bm | 10,50000 | 1 350,00 | 14 175,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5 | | | | | | | |
| | 21/R.21-003 | D+M flexibilní drenáž pr. 100 mm | bm | 41,70000 | 45,75 | 1 907,78 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5 | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,2 | | 10,5 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,2 | | 31,2 | | | | | |
| | 22/R.21-004 | D+M nábytek na drenážní trubku geosack pr. 100 mm | bm | 41,70000 | 45,00 | 1 876,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5 | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,2 | | 10,5 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : 31,2 | | 31,2 | | | | | |
| | 23/R.21-005 | D+M extrudovaný polystyren XPS tl. 100 mm | m2 | 16,80000 | 670,30 | 11 261,04 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz vzorový příčný řez větracím kanálem : | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5*0,4 | | 4,2 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*0,4 | | 12,6 | | | | | |
| | 24/R.21-006 | D+M geotextilie 300g/m2 | m2 | 114,45000 | 96,63 | 11 047,86 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;větrací kanál - větev II : 10,5*2,8 | | | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*2,7 | | 29,4 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*2,7 | | 85,05 | | | | | |
| | 25/711822001RT5 | Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE svisele, včetně dodávky tvarovek a ukončujících lišt | m2 | 25,20000 | 670,41 | 16 894,33 | 800-711 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | ;viz vzorový příčný řez větracím kanálem : | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 04 | Odvodnění objektu |
| R: | 01 | Kláster - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :větrací kanál - větev II : 10,5*0,6 :větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*0,6 D+M drenážní revizní šachta vč. poklopu snížené dno pro usazování sedimentů DŠ3 : 1 | ks | 1,00000 | 4 312,54 | 4 312,54 | | Vlastní | Kalkul |
| 26 | R.21-010 | | | | | | | | |
| | | Podklad nebo podsyp ze šlérkopisku tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním :větrací kanál - větev II : 10,8*0,9 :větrací kanál - větev III : 31,5*0,9 Bour dlažď beton 50mm- >1m2 :stávající okapový chodníček : 42*0,5 D+M zemnicí páska 30x4 mm FeZn 41,5 | m2 | 38,07000 | 41,47 | 1 578,76 | 822-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 27 | 56421111R00 | | | | | | | | |
| | | :větrací kanál - větev II : 10,5*1,6 :větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*1,65 D+M mřížka T1Zn 25x40 cm prvek Z309 :viz tabulka zámečnických výrobků : 1 D+M krycí mřížka 50x120c m prvek Z313 :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků : :včetně náterů : 1 | m2 | 68,77500 | 347,53 | 23 901,38 | | Vlastní | Kalkul |
| 30 | 711-003 | | | | | | | | |
| | | :větrací kanál - větev II : 10,5*1,6 :větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*1,65 D+M mřížka T1Zn 25x40 cm prvek Z309 :viz tabulka zámečnických výrobků : 1 D+M krycí mřížka 50x120c m prvek Z313 :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků : :včetně náterů : 1 | ks | 1,00000 | 6 160,00 | 6 160,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 31 | 767-309 | | | | | | | | |
| | | :větrací kanál - větev II : 10,5*0,6 :větrací kanál - větev III : (14,3+17,2)*0,6 D+M krycí mřížka 50x120c m prvek Z313 :podrobný popis viz tabulka zámečnických výrobků : :včetně náterů : 1 | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 32 | 767-313 | | | | | | | | |
| | | Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání Beton základových desek prostý třídy C 16/20 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, schodiště, v.č.4, podkladní b. : (2,4*0,8*0,12) Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 schodiště, v.č.4 : (3,1*2+0,8)*0,75*0,5 Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, schodiště v.č.4 : (3,1*2+2,3)*0,5 Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 4,25 | m3 | 0,23040 | 2 367,24 | 545,41 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 33 | 27331361R00 | | | | | | | | |
| | | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, schodiště, v.č.4, podkladní b. : (2,4*0,8*0,12) Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 schodiště, v.č.4 : (3,1*2+0,8)*0,75*0,5 Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, schodiště v.č.4 : (3,1*2+2,3)*0,5 Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 4,25 | m3 | 2,62500 | 2 367,24 | 6 214,01 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 34 | 27431361R00 | | | | | | | | |
| | | Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, schodiště v.č.4 : (3,1*2+2,3)*0,5 Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 4,25 | m2 | 4,25000 | 526,49 | 2 237,58 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 35 | 274351215R00 | | | | | | | | |
| | | Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, schodiště v.č.4 : (3,1*2+2,3)*0,5 Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 4,25 | m2 | 4,25000 | 111,69 | 474,68 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 36 | 274351216R00 | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | 04 Odvodnění objektu | |
| R: | 01 Klášter - odvodnění | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | schodiště v.č.4 : (3,1*2+2,3)*0,5 | | | | | | | |
| | | Úprava podloží a základ.spáry | | | | 395 770,91 | | | |
| | 37 | 211342330T00 Betonové lože C30/37 XF4 tl. 100-150 mm | m3 | 12,77250 | 3 068,68 | 39 194,72 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně vytvoření žlábků pro flexibilní drenáž a příčných spádů : anglický dvorek D5.1 : 14,5*1,1*0,15 ;větrací kanál - větev I : (7,6+9,8+8,2+3,9+6,9+1,8)*1,1*0,1+(2,0+6,3)*0,1 ;větrací kanál - větev II : 8,5*1,1*0,1 ;větrací kanál - větev IV : 34,5*1,1*0,1+(1,1+1,6+1,3+6,3)*0,6*0,1 | | | | | | | |
| | 38 | 21156111R00 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm | m3 | 28,30550 | 1 114,49 | 31 546,20 | 800-2 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | do ryh bez zžutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene ;anglický dvorek + schodiště : 14,6*0,55*0,4+(2,5+3,0+2,5)*0,6*1,0 ;větrací kanál - větev I : (1,5+6,7+3,5+7,8+10,5+7,2)*0,55*0,45+(2,0+6,3)*0,35*0,4 ;větrací kanál - větev II : 8,5*0,35*0,45 ;větrací kanál - větev IV : 34,5*0,35*0,45+(1,1+1,6+1,3+6,3)*0,35*0,4 ;drenáž - větev IV : 9,5*0,6*0,3 | | | | | | | |
| | 39 | 629451115T00 Vyrovnávací klín z betonu š.10 cm v.10 cm | ks | 174,50000 | 150,00 | 26 175,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;anglický dvorek viz detail D5.1, D5.2 : 14,6 ;větrací kanál - větev I spodní : (7,6+9,8+8,2+3,9+6,9+1,8) ;větrací kanál - větev I horní : (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5) ;větrací kanál - větev II : 8,5*2 ;větrací kanál - větev IV : 34,5*2 | | | | | | | |
| | 40 | 632451023R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm | m2 | 12,95000 | 276,65 | 3 582,62 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, ;větrací kanál v interiéru větev I : (2,0+6,3)*0,5 větev III : (1,5+0,6+5,2)*0,5 větev IV : (1,1+1,6+1,3+6,3)*0,5 | | | | | | | |
| | 41 | R.21-001 D+M žb větrací kanál 400/750 mm tl. stěny 60 mm beton 30/37 XF4 | bm | 80,50000 | 1 725,00 | 138 862,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz vzorový řez větracím kanálem : ;větrací kanál - větev I : (7,6+9,8+8,2+3,9+6,9+1,8) ;větrací kanál - větev II : 7,8 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Kláster - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | | 34,5 | | | | |
| 42 | R.21-002 | D+M žb větrací kanál 400/500 mm tl. stěny 60 mm ;větrací kanál - větev IV : 34,5 ;větrací kanál - větev I : 2,0+6,3 ;větrací kanál - větev III : (1,5+0,6+5,2) ;větrací kanál - větev IV : (1,1+1,6+1,3+6,3) | bm | 25,90000 | 1 350,00 | 34 965,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 43 | R.21-003 | D+M flexibilní drenáž pr. 100 mm anglický dvorek +schod. : 14,2+2,9*2+3,2 ;větrací kanál - větev I : (1,5+6,7+3,5+7,8+10,5+7,2) ;větrací kanál - větev II : 8,5 ;větrací kanál - větev IV : 34,5 ;drenáž - větev IV : 9,5 | bm | 112,90000 | 45,75 | 5 165,18 | | Vlastní | Kalkul |
| 44 | R.21-004 | D+M návlek na drenážní trubku geosack pr. 100 mm anglický dvorek +schod. : 14,2+2,9*2+3,2 ;větrací kanál - větev I : (1,5+6,7+3,5+7,8+10,5+7,2) ;větrací kanál - větev II : 8,5 ;větrací kanál - větev IV : 34,5 ;drenáž - větev IV : 9,5 | bm | 112,90000 | 45,00 | 5 080,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 45 | R.21-005 | D+M extrudovaný polystyren XPS tl. 100 mm ;viz vzorový příčný řez větracím kanálem : ;větrací kanál - větev I : (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,4 ;větrací kanál - větev II : 8,5*0,4 ;větrací kanál - větev IV : 34,5*0,4 | m2 | 31,48000 | 670,30 | 21 101,04 | | Vlastní | Kalkul |
| 46 | R.21-006 | D+M geotextilie 300g/m2 ;anglický dvorek + schodiště : 14,5*2,5+(3,0*2+3,5)*1,8 ;větrací kanál - větev I : (1,5+6,7+3,5+7,8+10,5+7,2)*3,1 ;větrací kanál - větev II : 8,5*2,8 ;větrací kanál - větev IV : 34,5*2,95 ;drenáž - větev IV : 9,5*1,9 | m2 | 312,29500 | 96,53 | 30 145,84 | | Vlastní | Kalkul |
| 47 | 711822001RT5 | Odvětrání konstrukcí izolačním systémem z tvarovek HDPE svisle, včetně dodávky tvarovek a ukončujících lišt ;viz vzorový příčný řez větracím kanálem : ;větrací kanál - větev I : (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,65 | m2 | 49,00500 | 670,41 | 32 853,44 | 800-711 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | | | | | | 23,205 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|-------------------------------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | :větrací kanál - větev II : 8,5*0,6 :větrací kanál - větev IV : 34,5*0,6 :větrací kanál v interiéru : větev I : (2,0+6,3)*0,5 větev III : (1,5+0,6+5,2)*0,5 větev IV : (1,1+1,6+1,3+6,3)*0,5 | | 5,1 20,7 4,15 3,65 5,15 | | | | | |
| 48 | R.21-008 | D+M extrudovaný polystyren Styrodur II. 20 mm | m2 | 12,95000 | 275,00 | 3 561,25 | | Vlastní | Kalkul |
| 49 | R.21-009 | Zaustění větracího kanálu do stávajícího komína PVC KG 200 :viz detail D4 | ks | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| 50 | R.21-010 | D+M drenážní revizní šachta vč. poklopu snížené dno pro usazování sedimentů DŠ1, DŠ2, DŠ4 : 3 | ks | 3,00000 | 4 312,54 | 12 937,62 | | Vlastní | Kalkul |
| 51 | R.21-011 | Provedení nasávacích rýh do vzdušníku a IPT desek :viz detail D6, D7 :vysekání rýhy 55x25 cm, zacištění, přezdění chlami :vč. dodávky překladů U č. 100 celkem 2ks : 2 | ks | 2,00000 | 750,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 52 | R.21-012 | D+M odsávacího potrubí - větev II :viz detail D9,1 :litinová trouba pr. 200 mm, AMP mřížka | ks | 1,00000 | 5 500,00 | 5 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 168,42 | | | |
| 53 | 32827111R00 | Zdivo šachtic z cihel betonových cihly oélky 290 mm :šachta viz detail D1 0,6*0,6*1,6 :zazdívká čela větracího kanálu (0,4*0,75*5+0,4*0,5*3)*0,15 | m3 | 0,89100 | 5 800,70 | 5 168,42 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Díl: 31 | | Zdi podpěrné a volné | | | | 58 400,00 | | | |
| 54 | R.3-001 | D+M žb prefabrikát "L" cca 100x60 cm tl. st. 10 cm :stěna anglického dvorku :viz v.6,5,1 a detail D5,1 a D5,2 | bm | 14,60000 | 4 000,00 | 58 400,00 | | Vlastní | Kalkul |

14,6

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 3 780,00 | | | |
| 55 R.4-001 | D+M stropní desky PZD 210/60 cm tl. 12 cm ; anglický dvorek pod schodištěm ; viz detail D5,2 | ks | 1,00000 | 3 780,00 | 3 780,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | 3 970,34 | | | |

1

| Díl: 5 | Komunikace | | | | | | | |
|------------------|---|----|----------|-------|-----------------|-------|----------|----------|
| 56 56421111R00 | Podklad nebo podsyp ze šterákovitého tloušťka po zhuštění 50 mm s rozproštěním, vlněním a zhuštěním ; větrací kanál - větev I : (8,2+9,6+8,1+3,6+7,0+1,6)*0,9 ; větrací kanál - větev II : 8,6*0,9 ; větrací kanál - větev IV : 34,4*0,9 ; drenáž - větev IV : 9,5*0,5 ; anglický dvorek : 15*1,2 | m2 | 95,74000 | 41,47 | 3 970,34 | B22-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | | 3 970,34 | | | |

| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | |
|-------------------|---|----|----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| 57 602011119RT3 | Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, tepelně izolační, vnější, tloušťka vrstvy 30 mm, po jednotlivých vrstvách ; obvodová stěna v místě angl. dvorku, D5.1 : 14,6*1,35 ; větrací kanál - větev I (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,5 ; větrací kanál - větev II (8,5+10,5)*0,5 ; větrací kanál - větev III (14,3+17,2)*0,5 ; větrací kanál - větev IV 34,5*0,65 ; drenáž - větev IV 9,5*0,4 | m2 | 89,03500 | 392,53 | 34 948,91 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | | 64 590,57 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----|-----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| 58 R.62-002 | Vyrovnávací pruh omítky š. 15-20 cm pro osazení prefabrikátů ; viz vzorový příčný řez větracím kanálem ; větrací kanál - větev I (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5) | bm | 120,70000 | 128,00 | 15 449,60 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | | | |

35,7

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č.Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | ;.větrací kanál - větev II (8,5+10,5) | | 19 | | | | | |
| | ;.větrací kanál - větev III (14,3+17,2) | | 31,5 | | | | | |
| | ;.větrací kanál - větev IV 34,5 | | 34,5 | | | | | |
| 59 | R.62-003 Vyrovnávací omítka VPC ;.viz vzorový příčný řez větracím kanálem ;.větrací kanál - větev I (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,6 ;.větrací kanál - větev II (8,5+10,5)*0,6 ;.větrací kanál - větev III (14,3+17,2)*0,6 ;.větrací kanál - větev IV 34,5*0,6 ;.drenáž - větev IV 9,5*0,6 | m2 | 78,12000 | 181,67 | 14 192,06 | | Vlastní | Kalkul |

| Díl: 96 | Bourání konstrukci | | | | 7 969,20 | | | |
|---------|--|----|----------|--------|----------|--|---------|--------|
| 60 | 965081354T00 Bour dlažd beton 50mm- > 1m2 ;.stávající okapový chodníček : 116*0,5 | m2 | 58,00000 | 137,40 | 7 969,20 | | Vlastní | Kalkul |

| Díl: 97 | Prorážení otvorů | | | | 184 103,65 | | | |
|---------|---|----|---------|----------|------------|-------|----------|----------|
| 61 | 971024591R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu kamenném na jakoukoliv malitu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťka přes 900 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). ;.prostup větracím kanálem do interiéru 0,9*0,8*1,1*3 | m3 | 2,37600 | 3 300,39 | 7 841,73 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|
| 62 | 978023271T00 Vysekání a vyškábání spár zdiva kam do hl. 6-8 cm ;.obvodová stěna v místě angl. dvorku, D5.1 : 14,6*1,35 ;.větrací kanál - větev I (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*1,55 ;.větrací kanál - větev II | m2 | 195,39500 | 902,08 | 176 261,92 | | Vlastní | Kalkul |
|----|--|----|-----------|--------|------------|--|---------|--------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|-------|--|--|--|--|--|
| | | (8,5+10,5)*1,45 | | 27,55 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev III | | | | | | | |
| | | (14,3+17,2)*1,4 | | 44,1 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev IV | | | | | | | |
| | | 34,5*1,15 | | 39,67 | | | | | |
| | | ;drenáž - větev IV | | | | | | | |
| | | 9,5*0,95 | | 9,03 | | | | | |

| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | 47 242,24 |
|------------|----------------------------------|------------------------------|
| 63 | 998223012T00 Přesun hmot | t 143,21471 329,67 47 242,24 |
| Díl: F0852 | Hromosvod | 5 620,12 |
| 64 | 1 D-M zemnicí páska 30x4 mm FeZn | bm 106,00000 53,02 5 620,12 |
| | 15+8,5+10,5+8+3,5+7+10+43,5 | 106 |

| Díl: 711 | Izolace proti vodě | 102 243,69 |
|----------|--|------------------------------|
| 65 | 711-001 Minerální hydroizolační stěrka | m2 43,95000 640,00 28 128,00 |

| | | |
|--|---|-------|
| | ;obvodová stěna v místě angl. dvorku, D5.1 : 14,6*0,4 | 5,84 |
| | ;větrací kanál - větev I | |
| | (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,3 | 10,71 |
| | ;větrací kanál - větev II | |
| | (8,5+10,5)*0,3 | 5,7 |
| | ;větrací kanál - větev III | |
| | (14,3+17,2)*0,3 | 9,45 |
| | ;větrací kanál - větev IV | |
| | 34,5*0,3 | 10,35 |
| | ;drenáž - větev IV | |
| | 9,5*0,2 | 1,9 |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 66 | 711-002 Asfaltová hydroizolační stěrka | m2 31,21500 440,00 13 734,60 |
|----|--|------------------------------|

| | | |
|--|---|------|
| | ;viz vzorový příčný řez větracím kanálem D2 | |
| | ;větrací kanál - větev I | |
| | (7,2+9,0+7,9+3,5+6,6+1,5)*0,2 | 7,14 |
| | ;větrací kanál - větev II | |
| | (8,5+10,5)*0,2 | 3,8 |
| | ;větrací kanál - větev III | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 04 | Odvodnění objektu |
| R: 01 | Klášteř - odvodnění |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | (14,3+17,2)*0,2 | | 6,3 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev IV | | 12,07 | | | | | |
| | | 34,5*0,35 | | | | | | | |
| | | ;drenáž - větev IV | | 1,9 | | | | | |
| | | 9,5*0,2 | | | | | | | |
| 67 | 711-003 | D+M izolace z oxidovaných asfaltových pásů včetně penetrace | m2 | 167,67500 | 347,53 | 58 272,09 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;anglický dvorek detail D5.1, D5.2 : 14,6*1,45+2,5*1,15 | | 24,045 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev I : (1,5+6,7+3,5+7,8+10,5+7,2)*1,9 | | 70,68 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev II : 8,5*1,6 | | 13,6 | | | | | |
| | | ;větrací kanál - větev IV : 34,5*1,5 | | 51,75 | | | | | |
| | | ;drenáž - větev IV : 9,5*0,8 | | 7,6 | | | | | |
| 68 | 711-004 | D+M novová folie tl. 25 mm včetně ukončující listy | m2 | 5,70000 | 370,00 | 2 109,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz detail D11 | | | | | | | |
| | | ;drenáž - větev IV | | 5,7 | | | | | |
| | | 9,5*0,6 | | | | | | | |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 155 034,00 | | | |
| 69 | 767-101 | D+M litinový poklop 30x30 cm | ks | 1,00000 | 3 960,00 | 3 960,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;pro šachtu viz detail D1 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 70 | 767-307 | D+M mříž 5.50 cm ocelový rošt s pásovinou prvek Z307 | brm | 13,00000 | 5 940,00 | 77 220,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;včetně náteru | | | | | | | |
| | | ;viz tabulka zámečnických prvků a v.č.5,1 | | | | | | | |
| | | 5,5+7,5 | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | |
| 71 | 767-308 | D+M mřížka 65x25 cm se síťovinou prvek Z308 | ks | 2,00000 | 4 620,00 | 9 240,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz tabulka zámečnických prvků | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| 72 | 767-309 | D+M mřížka TiZn 25x40 cm prvek Z309 | ks | 1,00000 | 6 160,00 | 6 160,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;viz tabulka zámečnických výrobků : 1 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 73 | 767-311 | D+M profil "L" nerovnoram. 100x75x9 mm prvek Z311 | kg | 404,25000 | 88,00 | 35 574,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | ;anglický dvorek | | | | | | | |
| | | ;viz tabulka zámečnických výrobků | | | | | | | |
| | | 33*12,25 | | | | | | | |
| | | 404,25 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 14 | 18230311R00 | Doplňování ornice v rovině nebo na svahu do 1:5 na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s průměrným na vzdálenost do 3 m voštorvně, ;povrch ozn, 4 - viz v.č. 12,3 a 12,4 (12,9*3,5+13*2,8+4,2*2,7+2,7*2,8+11*2,3+12*3,8+8*5) (15*7,5+5*4*2+25,5*3,5+14*3,5+3,14*3*3) | m2 | 974,36000 | 38,50 | 37 512,86 | 823-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 15 | SPCM | Humózní ornice vč. dopravy ;povrch ozn, 4 - viz v.č. 12,3 a 12,4 (12,9*3,5+13*2,8+4,2*2,7+2,7*2,8+11*2,3+12*3,8+8*5) (15*7,5+5*4*2+25,5*3,5+14*3,5+3,14*3*3) par.č.184 : 444 | m3 | 128,27200 | 913,00 | 117 112,34 | | Vlastní | Indiv |
| 16 | 00572410R | směs travní parková, pro mírnou zátěž 24,5 | kg | 24,50000 | 119,90 | 2 937,55 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 17 | R18010001 | Výsadba solitérních stromů do jam objemu do 0,3 m3 výsadba solitérních stromů do jam objemu do 0,3 m3 : 12 s výměnou 50% výkoppku za ornici či adekvátní substrát vč. dodávky materiálů : | ks | 12,00000 | 1 067,00 | 12 804,00 | | Vlastní | Indiv |
| 18 | R18010002 | Výsadba solitérních keřů do jam objemu do 0,2 m3 výsadba solitérních keřů do jam objemu do 0,2 m3 : 20 s výměnou 50% až 100% výkoppku za ornici či adekvátní substrát vč. dodávky materiálů : | ks | 20,00000 | 253,00 | 5 060,00 | | Vlastní | Indiv |
| 19 | R18010003 | Výsadba záhonových růží včetně úpravy sazenice výsadba záhonových růží včetně úpravy sazenice . položky Da až Dc : 376 | ks | 376,00000 | 75,90 | 28 538,40 | | Vlastní | Indiv |
| 20 | R001 | Malus x robusta (jablň okrasná) Malus x robusta (jablň okrasná) : kultivar - "Red Sentinel" : 12 | ks | 12,00000 | 3 641,00 | 43 692,00 | | Vlastní | Indiv |
| 21 | R002 | Rosa (anglická růže - bílá) | ks | 9,00000 | 605,00 | 5 445,00 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 22 | R003 | Rosa (anglická růže - bílá) : kultivar - "Clair Austin", 'Glamis castle' aj. : 9 | ks | 2,00000 | 605,00 | 1 210,00 | | Vlastní | Indiv |
| 23 | R004 | Rosa (anglická růže - růžová) : Rosa (anglická růže - růžová) : kultivar - "Mary Rose" : 2 | ks | 9,00000 | 605,00 | 5 445,00 | | Vlastní | Indiv |
| 24 | R005 | Rhododendron (pěnišník) : Rhododendron (pěnišník) : kultivar - "Madame Masson" : 9 | ks | 152,00000 | 605,00 | 91 960,00 | | Vlastní | Indiv |
| 25 | R006 | Rosa (mnohokvětá růže - bílá) : Rosa (mnohokvětá růže - bílá) : kultivar - "Crystal Fairy" : 152 | ks | 142,00000 | 119,90 | 17 025,80 | | Vlastní | Indiv |
| 26 | R007 | Rosa (mnohokvětá růže - růžová) : Rosa (mnohokvětá růže - růžová) : kultivar - "Rosengräfin Marie Henriette" : 142 | ks | 82,00000 | 119,90 | 9 831,80 | | Vlastní | Indiv |
| | | Rosa (mnohokvětá růže - červená) : kultivar - "Gräfin Diana" : 82 | | | | | | | |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 21 845,25 | | | |
| 27 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 :pod novou zídku 4,6*0,4*1,0 | m3 | 1,84000 | 2 367,24 | 4 355,72 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 28 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, :základ pod sochy (1,3+0,95)*2*0,2*5 | m2 | 4,50000 | 526,49 | 2 369,21 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 29 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, :základ pod sochy (1,3+0,95)*2*0,2*5 | m2 | 4,50000 | 111,69 | 502,61 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: 01 | Kláster - zahrady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 30 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 6,17500 | 2 367,24 | 14 617,71 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| ;základy po dsochy | | | | | | | | | |
| 1,3*0,95*1,0*5 | | | | 6,17 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|---------|----------|-----------|-------|----------|----------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | | |
| 31 | 311231114RT2 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2.5 | m3 | 3,40200 | 4 237,73 | 14 416,76 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| ;viz v.č. 12,3 | | | | | | | | | |
| (4,6*2,9-1,0*2)*0,3 | | | | 3,4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 32 | 632451023R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm na zděvu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dliců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, vyrovnání zdi po odbourání stávajících přežlů | m2 | 25,43000 | 276,65 | 7 035,21 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| ;vyrovnaní zdi po odbourání stávajících přežlů | | | | | | | | | |
| (34+6,5+4,6)*0,3 | | | | 13,53 | | | | | |
| (13,8+8,5+1,5)*0,5 | | | | 11,9 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|----|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| Díl: 62 Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | | |
| 33 | 62242143R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1+2 | m2 | 42,50000 | 440,04 | 18 701,70 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| ;nová zídka | | | | | | | | | |
| (4,5*2,9-1*2)*2 | | | | 22,1 | | | | | |
| ;dolnění po dokopání terénu | | | | | | | | | |
| (13,5+3,5+34)*0,4 | | | | 20,4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 34 | 622422321R00 | Oprava vnějších omítek vápenných stupně členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20. do 30. % štukových a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | m2 | 180,96000 | 205,62 | 37 190,90 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| ;vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | | | | | | | | | |
| (13,5+3,5+4,5+0,9+6+34)*2,9 | | | | 180,96 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----|----------|-------|----------|--|---------|--------|
| 35 | 622459142T00 | Kotevní vápenocementový podhoz | m2 | 42,50000 | 59,60 | 2 533,00 | | Vlastní | Kalkul |
| ;nová zídka | | | | | | | | | |
| (4,5*2,9-1*2)*2 | | | | 22,1 | | | | | |
| ;dolnění po dokopání terénu | | | | | | | | | |
| (13,5+3,5+34)*0,4 | | | | 20,4 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---|----|-----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| 36 | R.62-301 | Nátěr vápenný - 2 vrstvy modifikované vápno | m2 | 223,46000 | 228,00 | 50 948,88 | | Vlastní | Kalkul |
| 180,96+42,5 | | | | 223,46 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: | 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 83 | | Potrubí z trub kameninových | | | | 1 725,75 | | | |
| 37 | 83-001 | Demontáž stávajícího potrubí z trub kameninových :včetně naložení, odvozu a likvidace :viz v.č. 2, 12 | bm | 15,00000 | 115,05 | 1 725,75 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 15 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|----|----------|--------|-----------------|--|---------|--------|
| Díl: 85 | | Potrubí z trub litinových | | | | 9 205,53 | | | |
| 38 | 85-001 | Demontáž stávajícího litinového potrubí :včetně naložení, odvozu a likvidace 11,2+18+11,5 | bm | 40,70000 | 226,18 | 9 205,53 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 40,7 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---|----|----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| Díl: 87 | | Potrubí z trub z plastických hmot | | | | 128 668,60 | | | |
| 39 | 21257211R00 | Lože pro tratičky ze šterkopolisku tříděného :potrubí PVC KG DN 200 (13,0+6+11,2+8+18+2+2+14+11,5)*0,6*0,3 :přeložka hlavního přívodu vody (12,5+5,5+6+7,5+1)*0,4*0,2 :rozvody venkovního osvětlení (17+4,5+2,5+15+10,5+13+4,5+7)*0,3*0,3 (15+18,5+23+4)*0,3*0,3 | m3 | 30,13100 | 936,68 | 28 223,11 | 800-2 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 15,43 | | | | | |
| | | | | 2,6 | | | | | |
| | | | | 6,66 | | | | | |
| | | | | 5,45 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----|----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| 40 | 87-001 | Potrubí PVC KG DN 200 mm :včetně odboček, kolien a dalších tvarovek :viz v.č. 12,2 | bm | 85,70000 | 628,31 | 53 846,17 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 85,7 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 41 | 87-002 | D+M revizní šachta PVC vč. poklopu :viz v.č. 12,2 | ks | 2,00000 | 4 530,91 | 9 061,82 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 42 | 87-003 | Přeložka hlavního přívodu vody :viz v.č. 12,2 :přeložka hlavního přívodu vody (12,5+5,5+6+7,5+1) | bm | 32,50000 | 1 155,00 | 37 537,50 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 32,5 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| Díl: 89 | | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | 104 540,00 | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | 05 Úprava zahrady p.č. 179/1 | |
| R: | 01 Klášter - zahrady | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. | |
|---------------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | | | | | | platnost | Cenová úroveň |
| 43 | 89-001 | Přemístění hlavního uzavěru plynu | ks | 1,00000 | 20 000,00 | 20 000,00 | Vlastní | Kalkul |
| viz v.č. 12,2 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------------------|----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 44 | 89-001 | D+M litinová vpusť 400x400 mm | ks | 4,00000 | 12 500,00 | 50 000,00 | Vlastní | Indiv |
| viz v.č. 12,2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| 45 | 89-003 | Demontáž stávajících přívodů vody | bm | 157,00000 | 220,00 | 34 540,00 | Vlastní | Kalkul |
| viz v.č. 12,2 | | | | | | | | |
| 5+19,5+1+1+10,5+1,5+27+15+1+3+25,5+3+4*2+5+5,5 | | | | | | | | |
| 13+3+6,5+3 | | | | | | | | |

včetně naložení, odvozu a likvidace

viz v.č. 12,2

5+19,5+1+1+10,5+1,5+27+15+1+3+25,5+3+4*2+5+5,5

13+3+6,5+3

| Díl: | 94 | Lešení a stavební výťahy | 9 372,67 | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------------|----------|--------|----------|-------|----------|
| 46 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešehové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 76,80000 | 122,04 | 9 372,67 | 800-3 | RTS 18/1 |
| (13,5+3,5+4+4,5+38,5)*1,2 | | | | | | | | |

| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | 375 264,36 | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|-------|----------|
| 47 | 96104411R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 58,14800 | 2 805,58 | 163 138,87 | 801-3 | RTS 18/1 |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. | | | | | | | | |
| :novodobé betonové prvky (fontány, betonové květináče) | | | | | | | | |
| v.č. 12,1 | | | | | | | | |
| (2,7*2,8*5+2,8*3,9*4+1,4*2,7)*0,55 | | | | | | | | |
| :stávající nefunkční šachty | | | | | | | | |
| 2,2*3,5*0,3 | | | | | | | | |
| 1,5*3,4*0,3 | | | | | | | | |
| :základy stávajících soch | | | | | | | | |
| 0,95*0,5*1,0*5 | | | | | | | | |
| :základy stávajícího domku | | | | | | | | |
| 2,8*3,6*0,5 | | | | | | | | |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech.

:novodobé betonové prvky (fontány, betonové květináče)

v.č. 12,1

(2,7*2,8*5+2,8*3,9*4+1,4*2,7)*0,55

:stávající nefunkční šachty

2,2*3,5*0,3

1,5*3,4*0,3

:základy stávajících soch

0,95*0,5*1,0*5

:základy stávajícího domku

2,8*3,6*0,5

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|----|----------|----------|------------|-------|----------|
| 48 | 96205221R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 56,89100 | 3 728,63 | 212 125,49 | 801-3 | RTS 18/1 |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | | | | | | | | |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | novodobé betonové prvky (fontány, betonové květináče) :v.č.12,1 (2,7*2,8*5+2,8*3,9*4+1,4*2,7)*0,45 :stávající nefunkční šachty (2,2+3,5)*2*2,0*0,3+2,2*3,5*0,25 (1,5+3,4)*2*2,2*0,3+1,5*3,4*0,25 :stávající anglické dvorky 0,8*1,2*1,2+0,8*0,9*1,2 | | | 38,37 | | | | |
| Díl: 975 | | Ostatní prvky | | | | 163 500,00 | | | |
| 49 | 975-001 | Lavička zahradní | ks | 16,00000 | 9 000,00 | 144 000,00 | Vlastní | | Indiv |
| | | 12+4 | | 16 | | | | | |
| 50 | 975-002 | Odpadkový koš | ks | 3,00000 | 6 500,00 | 19 500,00 | Vlastní | | Indiv |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| Díl: 98 | | Demolice | | | | 14 633,04 | | | |
| 51 | 981011315R00 | Demolice budov prováděné postupným rozebráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí nřes. 25. do.30. % :stávající domek 2,7*3,5*3,5 | m3 | 33,07500 | 442,42 | 14 633,04 | 800-6 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 32 431,32 | | | |
| 52 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m | t | 99,00274 | 327,56 | 32 431,32 | 822-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: F0851 | | Elektroinstalace | | | | 21 907,36 | | | |
| 53 | 1 | D+M vedení pro instalaci venkovního osvětlení kabel CYKY 5C x 6 + chránička :pro rozvody venkovního osvětlení (17+4,5+2,5+15+10,5+13+4,5+7) (15+18,5+23+4) | bm | 134,50000 | 162,88 | 21 907,36 | Vlastní | | Kalkul |
| Díl: 765 | | Krytíny tvrdé | | | | 105 578,57 | | | |
| 54 | 76518810R00 | Demontáž pálené krytíny zdi šířky do 300 mm, z tašek pálených, do sutí 34+6,5 | m | 40,50000 | 35,46 | 1 436,13 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 55 | 76518812T00 | Demontáž pálené krytíny zdi š. do 60 cm, do sutí | m | 23,80000 | 71,59 | 1 703,84 | Vlastní | | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: | 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 13,8+8,5+1,5 | | 23,8 | | | | | |
| 56 | 765739126T00 | Pokrytí ohradních zdí š.30 cm prejzy ;včetně začáštění, provedení do pokrývačské malty 34+4,6+6,5 | m | 45,10000 | 1 122,00 | 50 602,20 | | Vlastní | Kalkul |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 57 | 765739127T00 | Pokrytí ohradních zdí š.60 cm prejzy ;včetně začáštění, provedení do pokrývačské malty 13,8+8,5+1,5 | m | 23,80000 | 2 178,00 | 51 836,40 | | Vlastní | Kalkul |
|----|--------------|---|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|

| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--|----|---------|-----------|------------------|--|---------|--------|
| 58 | 766-601 | D+M dveře vnější svlakové 100/200 cm, db prvek T601 ;včetně kování a náteru ;podrobný popis viz tabulka truhlářských výrobků | ks | 1,00000 | 31 350,00 | 31 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 31 350,00 | | | |

| Díl: 768 Kovářské prvky | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|----|---------|-----------|------------------|--|---------|--------|
| 59 | 768-332 | D+M kovaná vstupní brána 2kf včetně náteru prvek Ko332 ;podrobný popis viz tabulka kovářských výrobků a detail D23 | ks | 1,00000 | 96 800,00 | 96 800,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 96 800,00 | | | |

| Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----|----------|--------|-------------------|--|---------|-------|
| 60 | 782-001 | Dlažba z kamenných desek povrch ozn. 1 ;vč. spárování : 2,3*8,15+1,5*6+4*2,5+3*2,5 ;do šitérkopiskového lože : ;viz v.č. 12.3a a 12.5 - DPS úpravy terénu zahrady : | m2 | 45,24500 | 950,00 | 42 982,75 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | | | 319 318,76 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|-----------|-----------|-------------------|--|---------|--------|
| 61 | 782-004 | Dlažba z drobných kamenných kostek 80x80x80 mm povrch ozn. 2 Kamenná kostka 80/80/80mm : 9,75*13,15-2,3*8,15-1,5*6-4*2,5 ;viz v.č. 12.3a a 12.5 - DSP úpravy terénu zahrady : 1,5*13,4+7,5*1,5+6,8*2,3+pi*(4,06^2-2,56^2) D+M kamenný stupeň prvek Ka318 ;podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | m2 | 168,65351 | 1 570,00 | 264 786,01 | | Vlastní | Indiv |
| 62 | 782-318 | D+M kamenný stupeň prvek Ka318 ;podrobný popis viz tabulka kamenických prvků | ks | 1,00000 | 11 550,00 | 11 550,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 522 859,24 | | | |

| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---|-----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| 63 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 390,76211 | 222,65 | 87 003,18 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 522 859,24 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 05 | Úprava zahrady p.č. 179/1 |
| R: 01 | Klášteř - zahrady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 64 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 5 861,43165 | 15,98 | 93 665,68 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 65 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 390,76211 | 308,25 | 120 452,42 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 66 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 781,52422 | 34,96 | 26 853,17 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 67 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 390,76211 | 118,73 | 46 395,19 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | | | | | | | | | |
| 68 | 979590001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 390,76211 | 380,00 | 148 489,60 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |

Celkem **2 728 373,61**

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střešy věže |
| R: 01 | Klášteř krov věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | M/J | množství | cena / M/J | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|-----|----------|------------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 10 174,66 | | | |
| 1 | 317235811R00 | Doplňení zdiva fims kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmat, zednická oprava související s výměnou pozednice (2,6*3+2,1*2+1,5*3)*0,4*0,25 | m3 | 1,65000 | 6 166,46 | 10 174,66 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 10 174,66 | | | |

1,65

| Díl: 94 | | | | | 265 416,58 | | | | |
|----------------|--------------|---|----|-----------|-------------------|------------|--|---------|--------|
| 2 | 941941055T00 | Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 48 m | m2 | 770,00000 | 89,76 | 69 115,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 770 | | | |

770

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-------------|-------|-------------|-------|----------|----------|
| 3 | 941941391R00 | Lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení sířkv.od 1,20.do 1,50 m a výškv.do 10 m včetně kotvení | m2 | 2 310,00000 | 45,00 | 103 950,00 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 2310 | | | |

2310

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|------------|--|---------|--------|
| 4 | 941941855T00 | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 48 m | m2 | 770,00000 | 68,00 | 52 360,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 770 | | | |

770

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|--------|--------------|-------|----------|----------|
| 5 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m podbíjená základny krovu : 7,2*6,3 | m2 | 45,36000 | 169,53 | 7 689,88 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 45,36 | | | |
| 6 | 944944111U00 | Ochranná síť na lešení z textilie | m2 | 770,00000 | 41,95 | 32 301,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 770 | | | |

770

| Díl: 97 | | | | | 3 459,29 | | | | |
|----------------|--------------|---|----|---------|-----------------|-------------|-------|----------|----------|
| 7 | 973031151R00 | Prorážení otvorů Vysekání v cihelném zdivu vyklenků a kapes vyklenků na jakoukoliv maltu váběnnoú nebo vápnocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 0,21600 | 4 048,40 | 874,45 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 0,22 | | | |
| 8 | 973031152T00 | úprava kapes pro uložení VT Postupné podbouránízdiva z cihel zednická oprava související s výměnou pozednice (2,6*3+2,1*2+1,5*3)*0,4*0,25 | m3 | 1,65000 | 1 566,57 | 2 584,84 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 1,65 | | | |

1,65

| Díl: 971 | | | | | 91 778,20 | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|
| | | | | | | 91 778,20 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střešy věže |
| R: 01 | Klášteř krov věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 9 | R.971-001 | Sanace koruny zdiva ;koruna zdiva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškřábat spátý v ;místech napadení dřevokaznými houbami a provést chemickou ;sanaci Deronem plus (8,9+9,9)*2 | bm | 37,60000 | 1 000,00 | 37 600,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 37,6 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 10 | R.971-002 | Chemická sanace ponechávaného řeziva ;chemická sanace ponechávaného řeziva bude prováděna Deronem OHF ;nebo Lignofixem OHF lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně ;do výšky 1 m od koruny zdiva a horní plocha krokvi, ;viz technická zpráva předpoklad 120 m ² : 120 | m ² | 120,00000 | 150,00 | 18 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--|----------------|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 11 | 76291125R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu ;impregnace dle ČSN 490600, Fb, B, P, Ip,D ;např. Deron plus nebo Lignofix E-Profi 0,8349+3,1878+4,464+0,9361+0,3340+0,2732+0,0773+0,3105+0,5583 17,925+1,2474 | m ³ | 30,14850 | 1 200,00 | 36 178,20 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|-------------|---|----------------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|----------------|----------|-----------|-------------------|--|---------|-------|
| Díl: 974 | Ostatní práce | | | | | | | | |
| 12 | R.974-001 | Vykližení a asanace prostor, odklizení trusu odklizení holubích kadaverů ;vyklizení provede specializovaná firma ;podrobný postup při asanaci a vyklizení stanoven v technické zprávě předpoklad 45m ³ : 45 | m ³ | 45,00000 | 10 540,00 | 474 300,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | | | 474 300,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|----|---------|-----------|-------------------|--|---------|--------|
| Díl: 975 | Ostatní prvky | | | | | | | | |
| 13 | 975-001 | D+M makovice Cu plech tl. 0,8 mm prvek ozn. 2 ;viz výpis prvků ;bude provedena jako kopie stávající ;povrchová úprava zlatenl 1 | ks | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 108 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|
| 14 | 975-002 | Stávající kříž věže - oprava prvek ozn. 3 ;podrobný popis opravy viz výpis prvků ;částečně povrchové úpravy 1 | ks | 1,00000 | 38 500,00 | 38 500,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|---------|--|----|---------|-----------|-----------|--|---------|-------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 06 | Obnova krovu a střechy věže |
| R: | 01 | Klášter krov věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 15 | 975-003 | D+M výřezový otvor 60x60 cm prvek ozn. 4 | ks | 4,00000 | 7 500,00 | 30 000,00 | Vlastní | Kalkul |

:podrobný popis viz výpis prvků

4

4

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|----------|----------|------------------|-------|----------|
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 16 | 998011006R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 45 do 52 m | t | 38,86381 | 1 314,09 | 51 070,54 | 801-1 | RTS 18/I |
| | | | | | | 51 070,54 | | |

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|----|----------|--------|------------------|---------|--------|
| Díl: F0852 Hromosvod | | | | | | | | |
| 17 | 1 | D+M nové kotvení hromosvodu vč. pospojování | bm | 50,00000 | 426,37 | 21 318,50 | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 21 318,50 | | |

:viz technická zpráva

25*2

50

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------|-------|-------------------|---------|----------|
| Díl: 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | | |
| 18 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby | m | 291,00000 | 96,00 | 27 936,00 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | | | | 796 745,22 | | |

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

ramená: 1,8*2*2*32

ramená horní bání:

1,8*2*2*8

obvodový věnec: 1,5*2

57,6

3

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

šikmá vzpěra: 2,0*4+1,0*2

10

obvodový věnec: 1,5*4

6

sloup pětiboký: 1,5*4

6

pozednice: (2,6*3+2,1*2+1,5*3)

16,5

Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m

šikmá vzpěra horní bání

3,8*4

15,2

876,00

| | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby | m | 6,00000 | 146,00 | 876,00 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | | | | **876,00** | | |

průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

hrotnice: 1,0*6

6

Vyřezání části střešní vazby nad 600 cm2, do dl. 3 m

vazný trám: (2,6*5+2,0*6)

25

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střešy věže |
| R: 01 | Klášteř krov věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--------------------------------------|---|----------|-----------|--------|--------------------------|-------------------|
| | 23 | 762331972T00 | Vyřezání části střešní vazby nad 600 cm2, do dl. 5 m | m | 13,50000 | 270,00 | 3 645,00 | Vlastní Kalkul |
| | | vazný trám : 4,5*3 | | 13,5 | | | | |
| | 24 | 762331981T00 | Vyřezání části střešní vazby nad 800 cm2, do dl. 3 m | m | 5,40000 | 244,00 | 1 317,60 | Vlastní Kalkul |
| | | spodní trám : 1,6*2+2,2*1 | | 5,4 | | | | |
| | 25 | 762332932R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky | m | 291,00000 | 268,00 | 77 988,00 | 800-762 RTS 18/ I |
| | | řeziva | | | | | | |
| | | průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | | 230,4 | | | | |
| | | ramenát : 1,8*2*2*32 | | | | | | |
| | | ramenát horní bání : | | | | | | |
| | | 1,8*2*8 | | 57,6 | | | | |
| | | obvodový věnec : 1,5*2 | | 3 | | | | |
| | 26 | 762332934R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky | m | 53,70000 | 515,00 | 27 655,50 | 800-762 RTS 18/ I |
| | | řeziva | | | | | | |
| | | průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | | 10 | | | | |
| | | šikmá vzpěra : 2,0*4+1,0*2 | | 6 | | | | |
| | | obvodový věnec : 1,5*4 | | 6 | | | | |
| | | sloup pětiboký : 1,5*4 | | 6 | | | | |
| | | pozednice : (2,6*3+2,1*2+1,5*3) | | 16,5 | | | | |
| | | šikmá vzpěra horní bání | | | | | | |
| | | 3,8*4 | | 15,2 | | | | |
| | 27 | 762332935R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky | m | 6,00000 | 649,00 | 3 894,00 | 800-762 RTS 18/ I |
| | | řeziva | | | | | | |
| | | průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | | 6 | | | | |
| | | hrolnice : 1,0*6 | | | | | | |
| | 28 | 762332936T00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 800 cm2 | m | 38,50000 | 603,00 | 23 215,50 | Vlastní Kalkul |
| | | vazný trám : (2,6*5+2,0*6) | | 25 | | | | |
| | | vazný trám : 4,5*3 | | 13,5 | | | | |
| | 29 | 762332937T00 | Doplnění části střešní vazby z hranolů nad 800 cm2 | m | 5,40000 | 636,00 | 3 434,40 | Vlastní Kalkul |
| | | spodní trám : 1,6*2+2,2*1 | | 5,4 | | | | |
| | 30 | 762341311T00 | Montáž bednění střeš oblouk., prkna hoblovaná | m2 | 573,60000 | 99,00 | 56 786,40 | Vlastní Kalkul |
| | | výpočet plochy bednění viz Autocad | | 573,6 | | | | |
| | 31 | 762341812T00 | Demontáž bednění střeš oblouk z prken hrubých | m2 | 573,60000 | 29,00 | 16 634,40 | Vlastní Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střechy věže |
| R: 01 | Kláster krov věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová / úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| | | :výpočet plochy bednění viz Autocad 573,6 | | | | | | |
| 32 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 0,8349+3,1878+4,464+0,9361+0,3340+0,2732+0,0773+0,3105+0,5583 17,925+1,2474 | m3 | 30,14850 | 587,00 | 17 697,17 | 800-762 | RTS 18/ I |
| 33 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a sateřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou podbíjení základny krovu : 7,2*6,3 | m2 | 45,36000 | 28,00 | 1 270,08 | 800-762 | RTS 18/ I |
| 34 | 762841934R00 | Zabednění otvorů v podbíjení včetně dodávky prken tloušťky 24 mm, plochy přes 2 do 4 m2 podbíjení základny krovu : 7,2*6,3 | m2 | 45,36000 | 284,00 | 12 882,24 | 800-762 | RTS 18/ I |
| 35 | R.762-001 | Příplatek za hoblování řeziva 0,8349+3,1878+4,464+0,9361+0,3340+0,2732+0,0773+0,3105+0,5583 | m3 | 10,97610 | 1 008,00 | 11 063,91 | | Vlastní Kalkul |
| 36 | R.762-002 | D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 240 mm ;nastavení pozednice viz detail D1 (3+2)*2*2 | ks | 20,00000 | 18,00 | 360,00 | | Vlastní Kalkul |
| 37 | R.762-003 | D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 340 mm včetně matic a podložek ;nastavení šikmé vzpěry viz detail D2 (4+4)*4 | ks | 32,00000 | 104,00 | 3 328,00 | | Vlastní Kalkul |
| 38 | R.762-004 | D+M ocelový roubík pr. 16 mm ;nastavení šikmé vzpěry viz detail D2 (4+4)*4 | ks | 32,00000 | 53,00 | 1 696,00 | | Vlastní Kalkul |
| 39 | R.762-005 | D+M ocelový svorník pr. 20 mm dl. 280 mm včetně matic a podložek ;nastavení vazného trámu viz detail D3 3*4 | ks | 12,00000 | 115,00 | 1 380,00 | | Vlastní Kalkul |
| 40 | R.762-006 | D+M ocelový roubík pr. 20 mm dl. 210 mm ;nastavení vazného trámu viz detail D3 3*6 | ks | 18,00000 | 65,00 | 1 170,00 | | Vlastní Kalkul |
| 41 | R.762-007 | Výroba ramenátů - délina 32*1,8*2*2 horní baň : 8*1,8*2*2 | bm | 288,00000 | 150,00 | 43 200,00 | | Vlastní Indiv |
| 42 | R.762-008 | Naložení, odvoz a likvidace demont řeziva 0,8349+3,1878+4,464+0,9361+0,3340+0,2732+0,0773+0,3105+0,5583 | m3 | 30,14850 | 429,00 | 12 933,71 | | Vlastní Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střešy věže |
| R: 01 | Klášteř krov věže |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
| | | 17,925+1,2474 | | 19,17 | | | | |
| 43 | R.762-009 | D+M dubové podložky 20/20/3 cm pod pozednice : 18 | ks | 18,00000 | 43,00 | 774,00 | Vlastní | Kalkul |
| 44 | R.762-010 | Celoplošné mechanické očištění ponechávaného dřeva ;viz technická zpráva ;předpoklad 320 m2 : 320 | m2 | 320,00000 | 127,00 | 40 640,00 | Vlastní | Indiv |
| 45 | R.762-011 | Vyrovnání pokleslých a deformovaných vazeb ;viz technická zpráva a v.č.6 | ks | 12,00000 | 3 224,00 | 38 688,00 | Vlastní | Kalkul |
| 46 | R.762-012 | Zajištění a spasování posunutých spojů ;viz technická zpráva a v.č.6 | ks | 16,00000 | 1 573,00 | 25 168,00 | Vlastní | Kalkul |
| 47 | R.762-013 | Doplnění chybějících dřevěných kolíků ;viz technická zpráva a v.č.6 | ks | 25,00000 | 43,00 | 1 075,00 | Vlastní | Kalkul |
| 48 | SPCM | Řezivo SM hranol 17x19 cm ;viz výpis řeziva šikmá vzpěra : (2,0*4+1,0*2)*0,17*0,19*1,15 šikmá vzpěra horní bání : 3,8*4*0,17*0,19*1,15 | m3 | 0,93610 | 5 300,00 | 4 961,33 | Vlastní | Indiv |
| 49 | SPCM | Řezivo SM hranol 22x22 cm ;viz výpis řeziva hrotnice : 1,0*6*0,22*0,22*1,15 | m3 | 0,33400 | 5 300,00 | 1 770,20 | Vlastní | Indiv |
| 50 | SPCM | Řezivo DB fošna 25x5 cm ;viz výpis řeziva ramenát : 32*1,8*2*0,05*0,25*1,25 ramenát horní bání : 8*1,8*2*0,05*0,25*1,2 | m3 | 4,46400 | 25 500,00 | 113 832,00 | Vlastní | Indiv |
| 51 | SPCM | Řezivo DB hranol 22x20 cm ;viz výpis řeziva pozednice : (2,6*3+2,1*2+1,5*3)*0,22*0,20*1,15 | m3 | 0,83490 | 35 000,00 | 29 221,50 | Vlastní | Indiv |
| 52 | SPCM | Řezivo SM hranol 24x30 cm ;viz výpis řeziva | m3 | 3,18780 | 5 300,00 | 16 895,34 | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střechy věže |
| R: 01 | Kláster krov věže |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----|--------------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 53 | SPCM | vazný trám, krátče : (2,6*5+4,5*3+2,0*6)*0,24*0,30*1,15 Reziwo SM hranol 22x18 cm ;viz výpis řeziva | m3 | 0,27320 | 5 300,00 | 1 447,96 | | Vlastní | Indiv |
| 54 | SPCM | obvodový věnec : 1,5*4*0,22*0,18*1,15 Reziwo SM hranol 29 x 31 cm ;viz výpis řeziva | m3 | 0,55830 | 5 300,00 | 2 958,99 | | Vlastní | Indiv |
| 55 | 60512542.AR | spodní trám : (1,6*2+2,2*1)*0,29*0,31*1,15 prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované ;výpočet viz Autocad | m3 | 19,17240 | 6 500,00 | 124 620,60 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 56 | SPCM | bednění střechy : 573,6*0,025*1,25 podbíjení základny krovu : 7,2*6,3*0,025*1,1 Reziwo SM hranol 14x16 cm ;viz výpis řeziva | m3 | 0,07730 | 5 300,00 | 409,69 | | Vlastní | Indiv |
| 57 | SPCM | obvodový věnec : 1,5*2*0,14*0,16*1,15 Reziwo SM hranol 4x17/18 cm ;viz výpis řeziva | m3 | 0,31050 | 5 300,00 | 1 645,65 | | Vlastní | Indiv |
| 58 | 998762205T00 | sloup pětiboký : 0,25*0,18*1,5*4*1,15 Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 48 m | % | 7 687,62270 | 3,64 | 27 982,95 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 764 | | | | | | 1 480 524,70 | | | |
| 59 | R.764-001 | D+M krytina z předpatinovaného Cu plechu tl.0,7mm spoje falcované ;práce budou prováděny s vysokou řemeslnou precizností a ;úrazem na kvalitu provedení ve všech detailech ;viz technická zpráva v.č. 9 ;výpočet plochy viz Autocad | m2 | 573,60000 | 2 490,00 | 1 428 264,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 60 | R.764-002 | Demontáž stávající střešní krytiny Cu ;včetně naložení, odvozu a likvidace ;výpočet viz Autocad | m2 | 573,60000 | 60,00 | 34 416,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 61 | 998764205R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně | % | 14 626,80000 | 1,22 | 17 844,70 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 06 | Obnova krovu a střešy věže |
| R: 01 | Klášteř krov věže |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----------|-----------|--------|---------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | |
| 62 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 13,77720 | 341,21 | 4 700,92 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 63 | 97901112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 137,77200 | 213,66 | 29 439,12 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 64 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 13,77720 | 222,65 | 3 067,49 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 65 | 97908112R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 206,65800 | 15,96 | 3 302,39 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 66 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 13,77720 | 308,25 | 4 246,82 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 67 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 27,55440 | 34,36 | 946,77 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 68 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších 1000 m přes 1000 m. | t | 13,77720 | 118,73 | 1 635,77 | 821-1 | RTS 18/1 |
| 69 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 13,77720 | 380,00 | 5 235,34 | 801-3 | RTS 18/1 |
| Celkem | | | | | | 52 574,62 | | |
| | | | | | | 3 355 862,31 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | | | | | | 47 467,91 | | |
| 1 | R.3-001 | Vyzdívká boku vikýře z cihel plných viz detail D3 : 2,5*0,55/2*2*3 | m2 | 4,12500 | 1 350,00 | 5 568,75 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | R.3-002 | Příplatek za vyzdívkou kapes zdivo cihelné :zadívká zhlaví vazných trámů a kráčet s mezerou 3 cm : 18*25 | ks | 43,00000 | 174,52 | 7 504,36 | | Vlastní | Kalkul |
| 3 | 27823111R00 | Zdivo podzdivek pod zařízení plochy do 2m2 (pod ventilátory, čerpadla, ohřivače, motorová zařízení, odsíředivky, ždímačky, pračky apod.) z jakéhokoliv druhu cihel a malty, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevni železa, půdorysné plochy podezdívky do 2 m2, plifky z plných cihel : 0,3*0,3*0,25*6 | m3 | 0,13500 | 6 803,21 | 918,43 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 4 | 310238211R00 | Zadívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápencementovou včetně pomocného pracovního řešení :analog dozrdění čela pozední zdi : :detail D1 : (16,5*11)*0,25*0,35 plézdění koruny zdi kaple + krov nad vstupem, R : 1 | m3 | 3,40625 | 4 478,38 | 15 254,48 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 5 | 317235811R00 | Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, :detail D2 : (6,5*2+6,7)*0,6*0,25 | m3 | 2,95500 | 6 166,46 | 18 221,89 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 62 | | | | | | | 86 947,33 | | |
| 6 | R.62-004 | Fasádní nátěr v barvě lomené bílé viz detail D3 : 2,5*0,55/2*2*2*3 | m2 | 8,25000 | 224,00 | 1 848,00 | | Vlastní | Indiv |
| 7 | R.62-005 | Hydrofobizace vnějších omítek boky vikýřů viz detail D3 : 2,5*0,55/2*2*3 | m2 | 4,12500 | 356,00 | 1 468,50 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | 62448112T00 | Překrytí spár rabičovým pletivem šířka pruhu 30 cm :omítnutí čela pozední zdi : 16,5*11 :detail D1 : | m | 27,50000 | 196,21 | 5 395,78 | | Vlastní | Kalkul |
| 9 | R.62-001 | Omítka říms profilovaných hlavních detail D2 : 6,5*2+6,7 | bm | 19,70000 | 2 879,00 | 56 716,30 | | Vlastní | Kalkul |
| 10 | R.62-002 | Doplnění omítek vnějších štukových š. 50 cm :omítnutí čela pozední zdi : 16,5*11 :detail D1 : | bm | 27,50000 | 586,00 | 16 115,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|----|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 11 | R.62-003 | Omlitka vnější boků vikýřů jednovrstvá | m2 | 8,25000 | 655,00 | 5 403,75 | | Vlastní | Kalkul |
| | | viz detail D3 : | | | | | | | |
| | | vnější : 2,5*0,55/2*2*3 | | | | | | | |
| | | vnitřní : 2,5*0,55/2*2*3 | | | | | | | |
| | | 4,125 | | | | | | | |
| | | 4,125 | | | | | | | |
| Díl: 8 | | | | | 4 117,80 | | | | |
| 12 | 1 | Stávající napojení na kanalizaci | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | vycištít a ověřit, viz výkres č. 02 : 1 | | | | | | | |
| 13 | 2R | ZAMEČNÍK | bm | 6,00000 | 436,30 | 2 617,80 | | RTS 16/I | RTS 16/I |
| | | spodní část svodů : 4*1,5 | | | | | | | |
| Díl: 94 | | | | | 108 053,43 | | | | |
| 14 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 551,00000 | 54,46 | 30 007,46 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | včetně kotvení | | | | | | | |
| | | (14,5+8,5)*10+(7,5*2+9)*8,5 | | | | | | | |
| | | 434 | | | | | | | |
| | | (4,5+11+2,5)*6,5 | | | | | | | |
| | | 117 | | | | | | | |
| 15 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | m2 | 1 377,50000 | 28,53 | 39 300,06 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m | | | | | | | |
| | | včetně kotvení | | | | | | | |
| | | (14,5+8,5)*10*2,5+(7,5*2+9)*8,5*2,5 | | | | | | | |
| | | 1085 | | | | | | | |
| | | (4,5+11+2,5)*6,5*2,5 | | | | | | | |
| | | 292,5 | | | | | | | |
| 16 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 551,00000 | 39,09 | 21 538,59 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | (14,5+8,5)*10+(7,5*2+9)*8,5 | | | | | | | |
| | | 434 | | | | | | | |
| | | (4,5+11+2,5)*6,5 | | | | | | | |
| | | 117 | | | | | | | |
| 17 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m | m2 | 43,50000 | 169,53 | 7 374,56 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 29*1,5 | | | | | | | |
| | | 43,5 | | | | | | | |
| 18 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 58,00000 | 169,53 | 9 832,74 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 29*2 | | | | | | | |
| | | 58 | | | | | | | |
| Díl: 96 | | | | | 20 377,27 | | | | |
| 19 | 964061332T00 | Vybourání trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | bm | 55,50000 | 250,00 | 13 875,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | pozednice : 20,4*7,1 | | | | | | | |
| | | ikaple : | | | | | | | |
| | | 27,5 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|------------|--|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: 07 | Severní boční loď kostela | |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

16,9

11,1

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 20 | 966031313R00 | Výborařní část řims z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm | m | 47,20000 | 137,76 | 6 502,27 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|

čelo řimsy, detail D1: : 16,5+11

řimsa , detail D2: : 6,5*2+6,7

27,5

19,7

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------------|----|----------|----------|-------------------|--|---------|-------|
| Díl: 971 | | | | | | | | | |
| 21 | R.971-001 | Sanace koruny zřiva | bm | 61,00000 | 1 000,00 | 61 000,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | | | 140 542,96 | | | |

;koruna zřiva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškřábat spáry v : 29+6,5*2+6+3+8,5+1,5

místech napadení dřevokaznými houbami a provést chemickou :

sanaci Deronem plus :

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|
| 22 | R.971-002 | Chemická sanace ponechávaného řeziva | m2 | 320,00000 | 150,00 | 48 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|--|---------|-------|

;chemická sanace ponechávaného řeziva

;chemická sanace ponechávaného řeziva bude prováděna Deronem OHF :

;nebo Lignofixem OHF lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně :

;do výšky 1 m od koruny zřiva a horní plocha krokví. :

;viz technická zpráva :

přepoklad : 320

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|----|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 23 | 76291125R00 | Impregnače řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plisním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 26,28580 | 1 200,00 | 31 542,96 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|-------------|--|----|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|

řezivo impregnovat bezbarvě - dle ČSN 490600-1 :

0,5935+0,2286+4,6986+0,7792+0,3925+0,2885+0,6772+0,5483

podrobně viz technická zpráva :

0,6929+1,426+0,6771+0,5733+2,1573+0,0664+1,3625+0,3965

0,1385+2,53+4,6381

0,2589+0,0708+0,6183+0,0773+0,0913+0,0772+0,0736

0,0635+0,2242+0,0664+0,0497

krov nad vstupem : 1,0304+0,6992

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--|---|----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| Díl: 99 | | | | | | | | | |
| 24 | 99928111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | t | 34,45156 | 997,69 | 34 371,98 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 68 743,96 | | | |

výšky do 25 m

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 25 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 34,45156 | 997,69 | 34 371,98 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 31 155,04 | | | | | | | | | |

| Díl: F0852 | Hromosvod | m | 418,82 | 30 155,04 | Vlastní | Indiv | |
|------------|--|---|----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 26 | 852001 Stávající hromosvod - demontáž, zpětná montáž, příkotvení viz výkres č. 02 : 72 | m | 72,00000 | 418,82 | 30 155,04 | Vlastní | Indiv |

| 27 | 852002 Revize hromosvodu | ks | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | Vlastní | Indiv |
|-----------------|---|----|---------|----------|----------|---------|-------|
| Díl: 762 | | | | | | | |
| 28 | SPCM Konstrukce tesafské Rezivo SM hranol 200/140 mm | m3 | 0,22862 | 7 480,00 | 1 710,08 | Vlastní | Indiv |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 29 | SPCM pozednice : 7,1*1*0,20*0,14*1,15 Rezivo SM hranol 140/160 mm ; předpokládané další výměny : | m3 | 1,10768 | 7 480,00 | 8 285,45 | Vlastní | Indiv |
|----|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|

vaznice střední : 1,5*1*0,14*0,16*1,15
pásek podélný : 1,5*1*0,14*0,16*1,15
; krov nad vstupem, : 40*0,14*0,16*1,15

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------|----------|-----------|---------|-------|
| 30 | SPCM Rezivo SM hranol 200/200 mm vaznice horní : (26,6*1+4,4*1)*0,20*0,20*1,15 | m3 | 1,42600 | 7 480,00 | 10 666,48 | Vlastní | Indiv |
|----|---|----|---------|----------|-----------|---------|-------|

| | | | | | | | |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|
| 31 | SPCM Rezivo SM hranol 200/140 mm pozednice : 2,2*0,20*0,14*1,15 | m3 | 0,07084 | 7 480,00 | 529,88 | Vlastní | Indiv |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|

| | | | | | | | |
|----|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 32 | SPCM Rezivo SM hranol 160/200 mm vaznice střední : 2,0*1*0,16*0,20*1,15 | m3 | 0,67712 | 7 480,00 | 5 064,86 | Vlastní | Indiv |
|----|--|----|---------|----------|----------|---------|-------|

; kaple :
vazný trám : (5,2*2+3,0*2)*0,16*0,20*1,15

| | | | | | | | |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|
| 33 | SPCM Rezivo SM hranol 160/200 mm vaznice střední: 2,0*1*0,16*0,20*1,15 : 2,0*1*0,16*0,20*1,15 | m3 | 0,07360 | 7 480,00 | 550,53 | Vlastní | Indiv |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|

| | | | | | | | |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|
| 34 | SPCM Rezivo SM hranol 220/220 mm ; předpokládané další výměny : | m3 | 0,08349 | 7 480,00 | 624,51 | Vlastní | Indiv |
|----|--|----|---------|----------|--------|---------|-------|

sloupek : 1,5*1*0,22*0,22*1,15

| | | | | | | | |
|----|---|----|---------|----------|----------|---------|-------|
| 35 | SPCM Rezivo SM hranol 140/160 mm vaznice spodní : 4,9*1*0,14*0,16*1,15 | m3 | 0,69294 | 7 480,00 | 5 183,19 | Vlastní | Indiv |
|----|---|----|---------|----------|----------|---------|-------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Gen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | vaznice střední : (1,5*3+3,0*1)*0,14*0,16*1,15 pásek podélný : (4,7*2+1,8*1)*0,14*0,16*1,15 zavětrování : 3,6*1*0,14*0,16*1,15 | | 0,1932 0,28078 0,09274 | | | | | |
| 36 | SPCM | Řezivo SM hranol 230/110 mm pozednice : 8,9*1*0,23*0,11*1,15 | m3 | 0,25895 | 7 480,00 | 1 936,95 | | Vlastní | Indiv |
| 37 | SPCM | Řezivo SM hranol 230/110 mm pozednice : 20,4*0,23*0,11*1,15 | m3 | 0,59354 | 7 480,00 | 4 439,68 | | Vlastní | Indiv |
| 38 | SPCM | Řezivo SM hranol 220/280 mm spodní práh : (7,0*1+4,0*1)*0,22*0,28*1,15 | m3 | 0,77924 | 7 480,00 | 5 828,72 | | Vlastní | Indiv |
| 39 | SPCM | Řezivo SM hranol 240/280 mm vazný trám : 2,0*1*0,24*0,28*1,15 krátce : 2,0*3*0,24*0,28*1,15 | m3 | 0,61824 | 7 480,00 | 4 624,44 | | Vlastní | Indiv |
| 40 | SPCM | Řezivo SM hranol 150/130 mm krovek : 2,0*5*0,15*0,13*1,15 | m3 | 0,22425 | 7 480,00 | 1 677,39 | | Vlastní | Indiv |
| 41 | SPCM | Řezivo SM hranol 150/130 mm krovek : (8,2*4+1,5*6+2,0*4)*0,15*0,13*1,15 námétek : 1,8*29*0,15*0,13*1,15 | m3 | 2,15728 | 7 480,00 | 16 136,45 | | Vlastní | Indiv |
| 42 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/190 mm pásek příčný : 1,9*1*0,16*0,19*1,15 krov nad vstupem, : 20*0,16*0,19*1,15 | m3 | 0,76562 | 7 480,00 | 5 726,84 | | Vlastní | Indiv |
| 43 | SPCM | Řezivo SM hranol 120/120 mm ;kaple : | m3 | 1,36253 | 7 480,00 | 10 191,72 | | Vlastní | Indiv |
| 44 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/190 mm pásek příčný : 1,9*1*0,16*0,19*1,15 | m3 | 0,06642 | 7 480,00 | 496,82 | | Vlastní | Indiv |
| 45 | SPCM | Řezivo SM hranol 240/280 mm vazný trám : (6,1*1+2,0*19)*0,24*0,28*1,15 výměna : (1,8*1+2,9*1)*0,24*0,28*1,15 krátce : 2,0*6*0,24*0,28*1,15 | m3 | 4,69862 | 7 480,00 | 35 145,68 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 3,40805 0,36322 0,92736 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 46 | SPCM | Řezivo SM prkna tl. 25 mm | m3 | 2,53000 | 7 150,00 | 18 089,50 | | Vlastní | Indiv |
| ;bednění námětků, viz výpis řeziva : | | | | | | | | | |
| boční loď : 50*0,025*1,1 | | | | | | | | | |
| kaple:42*0,025*1,1 : 42*0,025*1,1 | | | | | | | | | |
| 47 | SPCM | Řezivo SM hranol 230/280 mm | m3 | 0,39252 | 7 480,00 | 2 936,05 | | Vlastní | Indiv |
| výměna : (3,8*1+1,5*1)*0,23*0,28*1,15 | | | | | | | | | |
| 48 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/280 mm | m3 | 0,28851 | 7 480,00 | 2 158,05 | | Vlastní | Indiv |
| šikmá vzpěra : (4,1*1+1,5*1)*0,16*0,28*1,15 | | | | | | | | | |
| 49 | SPCM | Řezivo SM hranol 120/120 mm | m3 | 0,04968 | 7 480,00 | 371,61 | | Vlastní | Indiv |
| ;kaple : | | | | | | | | | |
| krokv : 1,5*2*0,12*0,12*1,15 | | | | | | | | | |
| 50 | SPCM | Řezivo SM hranol 100/140 mm | m3 | 0,13846 | 7 480,00 | 1 035,68 | | Vlastní | Indiv |
| ;kaple : | | | | | | | | | |
| zavětřování : 4,3*2*0,10*0,14*1,15 | | | | | | | | | |
| 51 | SPCM | Řezivo SM hranol 170/120 mm | m3 | 0,39647 | 7 480,00 | 2 965,60 | | Vlastní | Indiv |
| ;kaple : | | | | | | | | | |
| pozednice:16,9*1*0,17*0,12*1,15 : 16,9*1*0,17*0,12*1,15 | | | | | | | | | |
| 52 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/280 mm | m3 | 0,07728 | 7 480,00 | 578,05 | | Vlastní | Indiv |
| šikmá vzpěra:1,5*1*0,16*0,28*1,15 : 1,5*1*0,16*0,28*1,15 | | | | | | | | | |
| 53 | SPCM | Řezivo SM hranol 220/220 mm | m3 | 0,57330 | 7 480,00 | 4 288,28 | | Vlastní | Indiv |
| sloupek : (4,4*2+1,5*1)*0,22*0,22*1,15 | | | | | | | | | |
| 54 | SPCM | Řezivo SM hranol 100/160 mm | m3 | 0,54832 | 7 480,00 | 4 101,43 | | Vlastní | Indiv |
| šikmá vzpěra zajištění : 2,6*8*0,10*0,16*1,15 | | | | | | | | | |
| ;kaple : | | | | | | | | | |
| příčný sloupek : 0,6*15*0,10*0,16*1,15 | | | | | | | | | |
| 55 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/160 mm | m3 | 0,67712 | 7 480,00 | 5 064,86 | | Vlastní | Indiv |
| šikmá vzpěra zajištění : 1,2*14*0,16*0,16*1,15 | | | | | | | | | |
| rozpěra : 2,0*2*0,16*0,16*1,15 | | | | | | | | | |
| pásek příčný:1,1*2*0,16*0,16*1,15 : 1,1*2*0,16*0,16*1,15 | | | | | | | | | |
| 56 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/160 mm | m3 | 0,09126 | 7 480,00 | 682,62 | | Vlastní | Indiv |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|----------------|--|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | rozpěra: : 2,0*1*0,16*0,16*1,15 | | 0,05888 | | | | | |
| | | pásek příčný: : 1,1*1*0,16*0,16*1,15 | | 0,03238 | | | | | |
| 57 | R.762332936T00 | Doplnění části střešní vazby z hranolků do 800 cm2 | m | 85,10000 | 929,50 | 79 100,45 | | Vlastní | Kalkul |
| | | vazný trám: : 6,1*1+2,0*19 | | 44,1 | | | | | |
| | | spodní práh: : 7,0*1 | | 7 | | | | | |
| | | krátče: : 2,0*6 | | 12 | | | | | |
| | | výměna: : 3,8*1+1,5*1+1,8*1+2,9*1 | | 10 | | | | | |
| | | spodní práh: : 4,0*1 | | 4 | | | | | |
| | | vazný trám: : 2,0*1 | | 2 | | | | | |
| | | krátče: : 2,0*3 | | 6 | | | | | |
| 58 | R.762-001 | D+M dubová podložka 250/300/60 mm | ks | 38,00000 | 247,50 | 9 405,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 38 | | 38 | | | | | |
| 59 | R.762-002 | D+M dubová podložka 200/300/40 mm | ks | 25,00000 | 132,00 | 3 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | kaple : 25 | | 25 | | | | | |
| 60 | R.762-003 | D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 410 mm včetně matic a podložek | ks | 88,00000 | 200,20 | 17 617,60 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D4 : (14+8)*4 | | 88 | | | | | |
| 61 | R.762-004 | D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 200 mm | ks | 36,00000 | 27,50 | 990,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D5 : 18*2 | | 36 | | | | | |
| 62 | R.762-005 | D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 300 mm včetně matic a podložek | ks | 80,00000 | 151,80 | 12 144,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D6 : 19*4 | | 76 | | | | | |
| | | 1*4 | | 4 | | | | | |
| 63 | R.762-006 | D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 240 mm | ks | 120,00000 | 145,20 | 17 424,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D6 : 19*6+1*6 | | 120 | | | | | |
| 64 | R.762-007 | D+M ocelový svorník pr. 12 mm dl. 200 mm včetně matic a podložek | ks | 60,00000 | 139,70 | 8 382,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D7 : (6+4)*4+5*4 | | 60 | | | | | |
| 65 | R.762-008 | D+M ocelový roubík pr. 12 mm dl. 150 mm | ks | 30,00000 | 136,40 | 4 092,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D7 : (6+4)*2+5*2 | | 30 | | | | | |
| 66 | R.762-009 | D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 210 mm včetně matic a podložek | ks | 8,00000 | 141,90 | 1 135,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | detail D8 : 1*4+1*4 | | 8 | | | | | |
| 67 | R.762-010 | D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 160 mm | ks | 8,00000 | 133,10 | 1 064,80 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| 58 | R.762-011 | D+M ocelový svorník pr. 12 mm dl. 170 mm včetně matic a podložek detail D8 : 1*4+1*4 detail D9 : kaple : 6*4+2*4 | ks | 32,00000 | 134,20 | 4 294,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 59 | R.762-012 | D+M ocelový roubík pr. 12 mm dl. 120 mm Detail D9 : kaple : 6*2+2*2 | ks | 16,00000 | 130,90 | 2 094,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 70 | R.762-013 | Příplatek za hoblování řeziva 0,5935+0,2286+4,6986+0,7792+0,3925+0,2885+0,6772+0,5483 0,6929+1,426+0,6771+0,5733+2,1573+0,0664+1,3625+0,3965 0,1385 0,2589+0,0708+0,6183+0,0773+0,0913+0,0772+0,0736 0,0935+0,2242+0,0664+0,0497 1,0304+0,6992 | m3 | 19,11770 | 1 551,00 | 29 651,55 | | Vlastní | Kalkul |
| 71 | R.762-015 | Celoplošné mechanické očištění ponechávaných prvků ;ponechávané řezivo bude celoplošně mechanicky očištěno ; ;povrchové narušené prvky očistit až na zdravé dřevo ; ;viz technická zpráva ; předpoklad : 790 | m2 | 790,00000 | 195,80 | 154 682,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 72 | R.762-016 | Naložení, odvoz a likvidace demont. řeziva 15,5 | m3 | 15,50000 | 660,00 | 10 230,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 73 | R.762-017 | Provizorní zakryvání střešy plachtami 367,92 | m2 | 367,92000 | 159,50 | 58 683,24 | | Vlastní | Kalkul |
| 74 | R.762-018 | Vyrovnání pokleslých a deformovaných vazeb krovu pokleslé a deformované vazby krovu budou při opravě : 10 podle možností vyrovnány ; | ks | 10,00000 | 4 950,00 | 49 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 75 | R.762-019 | D+M dřev. lávka z fošen tl.4 cm, šliřka lávky 60 cm včetně jednostranného zábradlí z latí 6x6 cm ;viz výkres č. 01 a výpis řeziva : 29,7 | bm | 29,70000 | 984,50 | 29 239,65 | | Vlastní | Kalkul |
| 76 | R.762-101 | D+M lat' 5/6 pro vyzdívaný bok vikýře ;viz detail D3, přivrtat k latím : 3,2*2*3 | bm | 19,20000 | 71,50 | 1 372,80 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cent. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|-------|---------------------------|---------------|
| 77 | R.762-102 | D+M prkno 3/10 cm | bm | 13,80000 | 107,80 | 1 487,64 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :viz detail D3 - pulťový vikýř : 2,3*2*3 | | 13,8 | | | | | |
| 78 | R.762-103 | D+M dřevěný rámeček cca 600/570 mm | ks | 3,00000 | 1 815,00 | 5 445,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | :viz detail D3 : 3 | | 3 | | | | | |

:včetně pevných lamel 80x15 mm, drát pletiva oka 20/20 mm :

:včetně nářtů :

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 79 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | m | 186,30000 | 147,40 | 27 460,62 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|---|---|-----------|--------|-----------|---------|----------|----------|

vaznice střední : 1,5*3+3,0*1+1,5*1

krokev : 1,5*6+2,0*4

pásek podlény : 1,5*1

námětek : 1,6*29

kaple :

pozednice : 16,9

krokev : 2,0*4+1,5*6

námětek : 2,4*4+2,7*2

příčný sloupek : 0,6*15

krokev : 2,0*5

pásek podlény : 1,5*1

krokev : 1,5*2

krov nad vstupem, : 40

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 80 | 762331922R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m | m | 64,90000 | 123,20 | 7 995,68 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|---------|----------|----------|

vaznice spodní : 4,9*1

pásek podlény : 4,7*2

kaple :

krokev : 3,8*3+4,3*2

námětek : 3,4*9

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 81 | 762331923R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m | m | 32,80000 | 111,10 | 3 644,08 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|---------|----------|----------|

krokev : 8,2*4

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 82 | 762331931R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m pozděnice: : 20,4+7,1 rozpěra: : 2,0*2 pásek příčný: : 1,1*2 pozděnice: : 8,9+2,2 rozpěra: : 2,0*1 pásek příčný: : 1,1*1 | m | 47,90000 | 183,70 | 8 799,23 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 83 | 762331941R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m šikmá vzpěra: : 1,5*1 vaznice střední: : 2,0*1 vaznice horní: : 26,6 pásek příčný: : 1,9*1 šikmá vzpěra: : 1,5*1 vaznice střední: : 2,0*1 pásek příčný: : 1,9*1 krov nad vstupem, : 20 | m | 57,40000 | 203,50 | 11 680,90 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 84 | 762331942R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m šikmá vzpěra: : 4,1*1 vaznice horní: : 4,4*1 | m | 8,50000 | 188,10 | 1 598,85 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 85 | 762331943R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m kaple : vazný trám: : 5,2*2 | m | 10,40000 | 167,20 | 1 738,88 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 86 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m vazný trám: : 2,0*19 výměna: : 1,5*1+1,8*1+2,9*1 krátče: : 2,0*6 sloupek: : 1,5*1 vazný trám: : 2,0*1 | m | 67,20000 | 224,40 | 15 079,68 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášter - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | krátče: : 2,0*3 | | 6 | | | | | |
| | | sloupek: : 1,5*1 | | 1,5 | | | | | |
| 87 | 762331952R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m výměna: : 3,8*1 | m | 7,80000 | 207,90 | 1 621,62 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | spodní práh: : 4,0*1 | | 4 | | | | | |
| 88 | 762331953R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m vazný trám: : 6,1*1 | m | 13,10000 | 188,10 | 2 464,11 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | spodní práh: : 7,0*1 | | 7 | | | | | |
| 89 | 762332932R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva šikmá vzpěra zajištění: : 2,6*8 | m | 312,20000 | 236,50 | 73 835,30 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
 20,8
 vaznice spodní: : 4,9*1
 4,9
 vaznice střední: : 1,5*3+3,0*1
 7,5
 krokev: : 8,2*4+1,5*6+2,0*4
 49,8
 pásek podélný: : 4,7*2+1,5*1
 10,9
 zavětrování: : 3,6*1
 3,6
 námětek: : 1,6*29
 46,4
 :kaple :
 pozednice: : 16,9
 16,9
 krokev: : 3,8*3+4,3*2+2,0*4+1,5*6
 37
 zavětrování: : 4,3*2
 8,6
 námětek: : 3,4*9+2,4*2+2,7*2
 40,8
 příčný sloupek: : 0,6*15
 9
 vaznice střední: : 1,5*1
 1,5
 krokev: : 2,0*5
 10
 pásek podélný: : 1,5*1
 1,5
 :kaple :
 krokev: : 1,5*2
 3
 :krov nad vstupem, : 40
 40

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 07 | Severní boční loď kostela |
| R: | 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 90 | 762332933R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva průřezová plocha přes 224 do 288 cm ² pозednice : 20,4*7,1 šikmá vzpěra : 1,2*14 rozpěra : 2,0*2 pásek příčný : 1,1*2 pозednice : 8,9+2,2 rozpěra : 2,0*1 pásek příčný : 1,1*1 | m | 64,70000 | 316,80 | 20 496,96 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 27,5 | | | | | |
| | | | | 16,8 | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | |
| | | | | 2,2 | | | | | |
| | | | | 11,1 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | |
| | | | | 1,1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 91 | 762332934R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva průřezová plocha přes 288 do 450 cm ² šikmá vzpěra : 4,1*1+1,5*1 vaznice střední : 2,0*1 vaznice horní : 26,6 pásek příčný : 1,9*1+1,9*1 ;kaple : vazný trám : 5,2*2+3,0*2 šikmá vzpěra : 1,5*1 vaznice střední : 2,0*1 vaznice horní : 4,4*1 ;krov nad vstupem, : 20 | m | 82,30000 | 444,40 | 36 574,12 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 5,6 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | |
| | | | | 26,6 | | | | | |
| | | | | 3,8 | | | | | |
| | | | | 16,4 | | | | | |
| | | | | 1,5 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | |
| | | | | 4,4 | | | | | |
| | | | | 20 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 92 | 762332935R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva průřezová plocha přes 450 do 600 cm ² sloupek : 4,4*2+1,5*1 sloupek : 1,5*1 | m | 11,80000 | 509,30 | 6 009,74 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 10,3 | | | | | |
| | | | | 1,5 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------|-----------|-------|-----------|---------|----------|----------|
| 93 | 762342203R00 | Bednění a laťování montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lať přes 220 do 360 mm, vodotěrné ;střecha nad boční lodí kostela : 30,1*8,8-0,6*0,5*5 ;střecha nad kaplí: a : (6,4+3,3)/2*4,5 b : (6,4+3,3)/2*4,5 | m ² | 367,92000 | 46,20 | 16 997,90 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 263,38 | | | | | |
| | | | | 21,825 | | | | | |
| | | | | 21,825 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 07 | Severní boční loď kostela |
| R: | 01 | Klášter - severní boční loď kostela |

| P.Č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | c : 6,7*4,4/2 | | 14,74 | | | | | |
| | | d : 1,5*1,5/2*2 | | 2,25 | | | | | |
| | | .střeška nad vstupem : 6,5*5,3+2,4*2+1,0*2,1/2+1,1*2,0/2+0,9*2,5/2+1,1*2,5/2 | | 43,9 | | | | | |
| 94 | 762342204R00 | Bednění a latování montáž kontrolaří přibílim bez dodávky řeziva ;kontrolatě - bednění námětků, viz výpis řeziva : boční loď : : 50 kaple : : 42 | m2 | 92,00000 | 49,50 | 4 554,00 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 95 | 762342812R00 | Demontáž bednění a latování střešech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latic přes 22 do 50 cm ;střeška nad boční lodí kostela : 30,1*8,8-0,6*0,5*5 ;střeška nad kaplí: a : (6,4+3,3)/2*4,5 b : (6,4+3,3)/2*4,5 c : 6,7*4,4/2 d : 1,5*1,5/2*2 ;střeška nad vstupem : 6,5*5,3+2,4*2+1,0*2,1/2+1,1*2,0/2+0,9*2,5/2+1,1*2,5/2 | m2 | 367,92000 | 16,06 | 5 908,80 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 96 | 762343934R00 | Bednění a latování střeš zabednění jednotlivých otvorů ve střeše včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 4 do 8 m2 ;bednění námětků, viz výpis řeziva : boční loď : : 50 kaple : : 42 | m2 | 92,00000 | 272,80 | 25 097,60 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 97 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné profíseřky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 26,28550 | 904,20 | 23 767,62 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 0,5935+0,2286+4,6986+0,7792+0,3925+0,2885+0,6772+0,5483 | | 8,2064 | | | | | |
| | | 0,6929+1,426+0,6771+0,5733+2,1573+0,0664+1,3625+0,3965 | | 7,352 | | | | | |
| | | 0,1385+2,53+4,6381 | | 7,3066 | | | | | |
| | | 0,2589+0,0708+0,6183+0,0773+0,0913+0,0772+0,0736 | | 1,2674 | | | | | |
| | | 0,0835+0,2242+0,0664+0,0497 | | 0,4238 | | | | | |
| | | ;krov nad vstupem, : 1,0304+0,6992 | | 1,7296 | | | | | |
| 98 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesarfské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 10 | 188,69450 | 6,37 | | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 99 | 60510055R | lat' průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm 4,6381/0,04/0,06*1,15 | m | 2 222,42292 | 27,50 | 61 116,63 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 2222,42292 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | | | |
| 100 | 764-001 | D+M úžlabí prejzové střechy r.š. 660 mm Cu prvek K01 včetně podkladního plechu + drobného spojovacího materiálu : 7,6 podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : | bm | 7,60000 | 1 452,00 | 11 035,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 101 | 764-002 | D+M atyp žlabový kotlík pr. 250 mm Cu prvek K02 s krycí maskou a chříčem : 7 | ks | 7,00000 | 1 980,00 | 13 860,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 102 | 764-003 | D+M horní zalomené koleno (etaž) pr. 120 mm prvek K03 | ks | 2,00000 | 717,20 | 1 434,40 | | Vlastní | Kalkul |
| 103 | 764-004 | D+M dešťový svod kruh, pr. 120 mm Cu prvek K04 | bm | 23,00000 | 1 067,00 | 24 541,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 104 | 764-006 | D+M prolisňová zábrana - lopatková s opěrkou prvek K06 | ks | 48,00000 | 607,20 | 29 145,60 | | Vlastní | Kalkul |
| 105 | 764-007 | D+M oplechování sifechy Cu prvek K07 | m2 | 2,00000 | 2 178,00 | 4 356,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 106 | 764-008 | D+M sřešní výlez 600/600 mm Cu prvek K08 včetně zasklení drátosklem : 2 | ks | 2,00000 | 7 678,00 | 15 356,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 107 | 764-009 | D+M horní zalomené koleno - pozink hnědý pr.120mm prvek K09 | ks | 5,00000 | 394,90 | 1 974,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 108 | 764-010 | D+M dešťový svod - pozink hnědý pr. 120 mm prvek K10 | bm | 25,00000 | 416,90 | 10 422,50 | | Vlastní | Kalkul |
| 109 | 764-011 | D+M úžlabí r.š. 660 mm Cu prvek K11 včetně podkladního plechu + drobného spojovacího materiálu : 3,5 podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : | bm | 3,50000 | 1 452,00 | 5 082,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 110 | 764-012 | D+M okapnička r.š. 200 mm pozink plech prvek K12 | bm | 63,50000 | 354,20 | 22 491,70 | | Vlastní | Kalkul |
| 111 | 764-901 | Demontáž stávajících klempířských prvků, žlaby včetně naložení, odvozu a likvidace : 63 | bm | 63,00000 | 26,40 | 1 663,20 | | Vlastní | Kalkul |
| 112 | 764-902 | Demontáž stávajících klempířských prvků, svody | bm | 23,00000 | 23,10 | 531,30 | | Vlastní | Kalkul |
| 224 910,20 | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 07 | Severní boční loď kostela |
| R: | 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | včetně naložení, odvozu a likvidace : 23 | | | | | | | |
| 113 | 764252203R00 | Zlaby z měděného plechu Zlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní oúklukalé...ř. 330 mm. háky měděné | m | 63,50000 | 1 245,75 | 79 105,13 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K05 : 63,5 | | | | | | | |
| 114 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % | 2 209,98530 | 1,77 | 3 911,67 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|----|----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| Díl: 765 | | | | | | | | | |
| Krytiny tvrdé | | | | | | | | | |
| 115 | 765901146T00 | Zakrytí střech pojistná izolace asf. pás R včetně dodávky pásu | m2 | 69,47000 | 281,60 | 19 562,75 | | Vlastní | Kalkul |

bednění námětků, viz detail D1,D2, viz výpis řeziva :

boční loď: 50 : 50

kaple: : (6,1*2+5,5)*1,1

Zakrytí střech fol fólie Bramac UNI

kaple: : (4,5*2+3,5)*2,5

Krytina pálená střech složitých prejzy, uložení do malty, povrchová úprava rezná,

střecha nad boční lodí kostela : 30,1*8,8-0,6*0,5*5

střecha nad kaplí :

a : (6,4+3,3)/2*4,5

b : (6,4+3,3)/2*4,5

c : 6,7*4,4/2

d : 1,5*1,5/2*2

střecha nad vstupem : 6,5*5,3+2,4*2+1,0*2,1/2+1,1*2,0/2+0,9*2,5/2+1,1*2,5/2

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|----|--------------|----------|-----------|---------|----------|----------|
| 118 | 765311448R00 | Krytina pálená doplňky prejzy, nároží | m | 20,80000 | 1 738,00 | 36 150,40 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 5,6*2+2,5+1,6+1,7+1,9*2 | | | | | | | |
| 119 | 765316860R00 | Demontáž pálené krytiny z prejzů, se zvětralou maltou, do suti | m2 | 367,92000 | 92,40 | 33 995,81 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 367,92 | | | | | | | |
| 120 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % | 10 275,15560 | 6,63 | 68 124,28 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| Díl: 783 | | | | | | | | | |
| Nátěry | | | | | | | | | |
| 121 | 783-001 | Nátěr dešťového svodu z litinové roury | bm | 6,00000 | 450,00 | 2 700,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | spodní část do v.1,5 m natřít černou barvou, viz výkres č. 02 : 4*1,5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Díl: D96 | | | | | | | | | |
| Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 700,00 | | | |
| | | | | | | 2 700,00 | | | |
| | | | | | | 86 966,45 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 07 | Severní boční loď kostela |
| R: 01 | Klášteř - severní boční loď kostela |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|---|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 122 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 51,78856 | 341,21 | 17 670,77 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 123 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 51,78856 | 222,65 | 11 530,72 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 124 | 97908112R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 776,82840 | 15,98 | 12 413,72 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 125 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 51,78856 | 308,25 | 15 963,82 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 126 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 5 m | t | 103,57712 | 34,36 | 3 558,91 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 127 | 97908712R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každý dalších i započatých 1000 m přes | t | 51,78856 | 118,73 | 6 148,86 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 128 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 51,78856 | 380,00 | 19 679,65 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Celkem | | | | | | 3 001 393,62 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř – východní křídlo klášteřa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 48 038,10 | | | |
| 1 | 27823111R00 | Zdivo podezdívek pod zařízení plochy do 2m ² (pod ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z jakéhokoliv druhu cihel a malt, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynesáním otvorů pro kolevní železa, půdorysné plochy podezdívky do 2 m ² , analog pilířky z cihel plných, viz výkres č.01 a řez B-B : 0,3*0,3*0,3*6+0,3*0,6*0,3*1 1,674 | m ³ | 1,67400 | 6 803,21 | 11 388,57 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 2 | 317235811R00 | Doplňení zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cíhlami pálenými, s dodáním hmot, přezdění římsy viz detail D1 : (4,1+21,8)*0,65*0,2 3,367 | m ³ | 3,36700 | 5 564,54 | 18 735,81 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 3 | 317944313RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zadržní hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, podepření vazného trámu ocelovým profilem : 4,35*2*17,9*0,001 viz pozn.P1 výkres č.01 : 0,15573 | t | 0,15573 | 27 949,09 | 4 352,51 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 4 | 317944313RT6 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 220 bez zadržní hlav, s nafažením nosníků na potřebný rozměr, podepření vazného trámu ocelovým profilem : 7,7*2*31,1*0,001 viz pozn.P1 výkres č.01 : 0,47894 | t | 0,47894 | 28 315,04 | 13 561,21 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 62 | | Úpravy povrchů vnější | | | | 74 566,10 | | | |
| 5 | R.62-001 | Omlítka říms profilovaných hlavních přezdění římsy viz detail D1 : (4,1+21,8) 25,9 | bm | 25,90000 | 2 879,00 | 74 566,10 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 856,14 | | | |
| 6 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrném (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, vyrovnaní zdi před po odbourání stávající krytiny : 8,15*0,45 3,6675 | m ² | 3,66750 | 233,44 | 856,14 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 3 463,35 | | | |
| 7 | 1 | Stávající napojení na kanalizaci ověřit a vyčistit, viz výkres č. 02 : 1 | ks | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | | Vlastní | Indiv |
| 8 | 2R | ZÁMEČNÍK spodní část do v.1,5m, viz výkres č. 02 : 3*1,5 4,5 | bm | 4,50000 | 436,30 | 1 963,35 | | RTS 16/1 | RTS 16/1 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výťahy | | | | 44 356,79 | | | |
| 9 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m 10 619,70 | m ² | 195,00000 | 54,46 | 10 619,70 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | Východní křídlo |
| R: | Kláster - východní křídlo klášteřa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

195

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|
| 10 | 941941191R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení (21+4)*7,8 | m2 | 487,50000 | 28,53 | 13 908,38 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|----|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|

487,5

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 11 | 941941831R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m včetně kotvení (21+4)*7,8 | m2 | 195,00000 | 39,09 | 7 622,55 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|----|--------------|---|----|-----------|-------|----------|-------|----------|----------|

195

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 12 | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m včetně kotvení (24,5+6,5+5)*2 | m2 | 72,00000 | 169,53 | 12 206,16 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|-------|----------|----------|

72

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 13 628,06 | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 13 | 966031314R00 | Vybourání částí říms z chel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm přezdění římsy viz detail D1 : (4,1+21,8) | m | 25,90000 | 263,09 | 6 814,03 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|

25,9

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 14 | 966031314R00 | Vybourání částí říms z chel vyložených do 25 cm tloušťky přes 300 mm | m | 25,90000 | 263,09 | 6 814,03 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Díl: 971 | Sanační práce | | | | | 93 049,48 | | | |
|-----------------|----------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 15 | R.971-001 | Sanace koruny zdiva koruna zdiva bude mechanicky očištěna, důsledně vyškábat spáry v : 4+21,7+8 místech napadení dřevokaznými houbami a provést chemickou sanaci Deronem plus : | bm | 33,70000 | 1 000,00 | 33 700,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|

33,7

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----|--------|-----------|--|---------|-------|
| 16 | R.971-002 | Chemická sanace ponechávaného řeziva chemická sanace ponechávaného řeziva bude prováděna Deronem OHF nebo Lignofixem OHF lokálně pouze v místech narušení, dále celoplošně : do výšky 1 m od koruny zdiva a horní plocha krokví, viz technická zpráva : | m2 | 280 | 150,00 | 42 000,00 | | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|---|----|-----|--------|-----------|--|---------|-------|

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|
| 17 | R.971-003 | Chemická sanace nového řeziva řezivo impregnovat bezbarvé - dle ČSN 490600-1 : 1,0526+2,7138+0,3654+0,0359+0,2915+2,4948+0,3602+0,0831 podobně viz technická zpráva : 0,4949+2,8342+1,4186 0,1546+0,4232+0,2794+0,3912+0,1525+0,1067+0,0359+0,2622 předpoklad : 280 | m3 | 14,45790 | 1 200,00 | 17 349,48 | | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|-------|

7,3973

4,7477

1,8057

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Kláster - východní křídlo kláštera |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------|---------------|---|----|--------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 0,5072 | | | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 20 296,06 | | | |
| 18 | 99928111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů | t | 20,34305 | 997,69 | 20 296,06 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | výškv.do.25.m oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |
| Díl: F0852 | | Hromosvod | | | | 4 164,10 | | | |
| 19 | 852003 | Stávající hromosvod - příkotvení, pospojení | bm | 5,00000 | 832,82 | 4 164,10 | | Vlastní | Indiv |
| | | viz výkres č.02 : 5 | | | | | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 794 811,52 | | | |
| 20 | R.762-011 | Naložení, odvoz a likvidace demont. řeziva | m3 | 13,20000 | 660,00 | 8 712,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | 13,2 | | | | | | | |
| 21 | R.762-012 | Celoplošné mechanické očištění ponechávaných prvků | m2 | 630,00000 | 195,80 | 123 354,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | ponechávané řezivo bude celoplošně mechanicky očištěno : povrchové narušené prvky očistit až na zdravé dřevo : podrobně viz technická zpráva : předpoklad : 630 | | | | | | | |
| 22 | SPCM | Řezivo SM hranol 180/150 mm | m3 | 0,27945 | 7 480,00 | 2 090,29 | | Vlastní | Indiv |
| | | předpokládáné další výměny : spodní práh : 4,5*2*0,18*0,15*1,15 | | 0,27945 | | | | | |
| 23 | SPCM | Řezivo SM hranol 180/210 mm | m3 | 0,39123 | 7 480,00 | 2 926,40 | | Vlastní | Indiv |
| | | předpokládáné další výměny : spodní práh : 4,5*2*0,18*0,21*1,15 | | 0,39123 | | | | | |
| 24 | SPCM | Řezivo SM hranol 120/150 mm | m3 | 0,36018 | 7 480,00 | 2 694,15 | | Vlastní | Indiv |
| | | pásek příčný : 2,3*2*0,12*0,15*1,15 pásek podélný : 2,5*1*0,12*0,15*1,15 sedlo za věží : krokv : (2,0*2+4,3*1)*0,12*0,15*1,15 pásek příčný : 1,0*2*0,12*0,15*1,15 | | 0,09522 0,06175 | | | | | |
| 25 | SPCM | Řezivo SM hranol 200/230 mm | m3 | 2,71377 | 7 480,00 | 20 299,00 | | Vlastní | Indiv |
| | | vazný trám : 2,0*24*0,20*0,23*1,15 | | 2,5392 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 0,17457 | | | | | |
| 26 | SPCM | Řezivo SM hranol 200/230 mm krátče: : 1,1*3*0,20*0,23*1,15 | m3 | 0,42320 | 7 480,00 | 3 165,54 | | Vlastní | Indiv |
| | | předpokládané další výměny : | | | | | | | |
| | | vazný trám: : 2,0*4*0,20*0,23*1,15 | | | | | | | |
| 27 | SPCM | Řezivo SM hranol 200/160 mm pozednice: : 4,2*0,20*0,16*1,15 | m3 | 0,15456 | 7 480,00 | 1 156,11 | | Vlastní | Indiv |
| 28 | SPCM | Řezivo SM hranol 170/260 mm šikmá vzpěra: : 1,5*2*0,17*0,26*1,15 | m3 | 0,15249 | 7 480,00 | 1 140,63 | | Vlastní | Indiv |
| 29 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/160 mm vaznice horní: : 1,5*1*0,16*0,16*1,15 | m3 | 0,04416 | 7 480,00 | 330,32 | | Vlastní | Indiv |
| 30 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/160 mm vaznice horní: : 1,5*1*0,16*0,16*1,15 | m3 | 0,29146 | 7 480,00 | 2 180,12 | | Vlastní | Indiv |
| | | sedlo za věží : | | | | | | | |
| | | sloupek: : 2,1*4*0,16*0,16*1,15 | | | | | | | |
| 31 | SPCM | Řezivo SM hranol 130/160 mm vaznice spodní: : 1,5*1*0,13*0,16*1,15 | m3 | 0,03588 | 7 480,00 | 268,38 | | Vlastní | Indiv |
| 32 | SPCM | Řezivo SM hranol 150/190 mm vaznice střední: : 2,0*2*0,15*0,19*1,15 | m3 | 0,26220 | 7 480,00 | 1 961,26 | | Vlastní | Indiv |
| | | sloupek: : 2,0*2*0,19*0,15*1,15 | | | | | | | |
| 33 | SPCM | Řezivo SM sřešní latě 6x4 cm 228,2*4,5*0,04*0,06*1,15 | m3 | 2,83424 | 7 480,00 | 21 200,12 | | Vlastní | Indiv |
| 34 | SPCM | Řezivo SM hranol 170/210 mm rozpěra: : 2,6*1*0,17*0,21*1,15 | m3 | 0,10674 | 7 480,00 | 798,42 | | Vlastní | Indiv |
| 35 | SPCM | Řezivo SM hranol 130/160 mm 1,5*1*0,13*0,16*1,15 | m3 | 0,03588 | 7 480,00 | 268,38 | | Vlastní | Indiv |
| 36 | SPCM | Řezivo SM hranol 170/260 mm šikmá vzpěra: : (4,4*1+1,5*3)*0,17*0,21*1,15 | m3 | 0,36539 | 7 480,00 | 2 733,12 | | Vlastní | Indiv |
| 37 | SPCM | Řezivo SM hranol 160/130 mm krokv: : (7,2*8+1,5*9+2,0*4+3,0*1)*0,16*0,13*1,15 krokv ožlábi: : (2,0*1+3,0*1)*0,16*0,13*1,15 | m3 | 2,49486 | 7 480,00 | 18 661,55 | | Vlastní | Indiv |
| | | | | 1,96383 | | | | | |
| | | | | 0,1196 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 08 | Východní křídlo |
| R: | 01 | Kláster - východní křídlo klášteřa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | 0,41142 | | | | | | | |
| 38 | SPCM | kroev ke stř.vaznice: : 4,3*0,16*0,13*1,15 Řezivo SM hranol 160/130 mm | m3 | 0,14352 | 7 480,00 | 1 073,53 | | Vlastní | Indiv |
| | | 0,14352 | | | | | | | |
| 39 | SPCM | kroev: : 1,5*4*0,16*0,13*1,15 Řezivo SM prkna tl. 25 mm | m3 | 1,41867 | 7 480,00 | 10 611,65 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1,23625 | | | | | | | |
| | | 0,092 | | | | | | | |
| | | 0,09042 | | | | | | | |
| 40 | SPCM | Řezivo SM hranol 120/140 mm | m3 | 0,07728 | 7 480,00 | 578,05 | | Vlastní | Indiv |
| | | 0,07728 | | | | | | | |
| 41 | SPCM | Řezivo SM fošna 60/110 mm | m3 | 0,49487 | 7 480,00 | 3 701,63 | | Vlastní | Indiv |
| | | 0,26717 | | | | | | | |
| | | 0,2277 | | | | | | | |
| 42 | SPCM | námétek dolní: : 1,6*22*0,06*0,11*1,15 Řezivo SM hranol 120/140 mm | m3 | 0,08308 | 7 480,00 | 621,44 | | Vlastní | Indiv |
| | | 0,08308 | | | | | | | |
| 43 | SPCM | námétek horní: : 1,0*30*0,06*0,11*1,15 Řezivo SM hranol 200/160 mm | m3 | 1,05248 | 7 480,00 | 7 872,55 | | Vlastní | Indiv |
| | | 1,05248 | | | | | | | |
| 44 | SPCM | pozednice: 28,6*0,20*0,16*1,15 : 28,6*0,20*0,16*1,15 Řezivo SM hranol 120/150 mm | m3 | 0,24219 | 7 480,00 | 1 811,58 | | Vlastní | Indiv |
| | | 0,04761 | | | | | | | |
| | | 0,1035 | | | | | | | |
| | | 0,0414 | | | | | | | |
| | | 0,04968 | | | | | | | |
| 45 | 762131116T00 | Montáž bednění stěn vikýřů obýlých z prken viz detail D2 : 1,85*0,85/2*2*2 | m2 | 3,14500 | 112,20 | 352,87 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 3,145 | | | | | | | |
| 46 | 762341370T00 | Mtz bednění z prken střecha vikýře obíá viz detail D2 : 1,6*1*2 | m2 | 3,20000 | 111,10 | 355,52 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 3,2 | | | | | | | |
| 47 | R.762-001 | D+M dubová podložka 250/300/40 mm | ks | 29,00000 | 247,50 | 7 177,50 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 29 | | | | | | | |
| 48 | R.762-002 | D+M dubový kolík pr. 30 mm dl. 230 mm „nastavení pozednice, detail D3 : 9*2 | ks | 22,00000 | 27,50 | 605,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 18 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 49 | R.762-003 D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 260 mm včetně matic a podložek nastavení vazného trámu, detail D4 : 24*4 | ks | 112,00000 | 155,10 | 17 371,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 96 | | | | | |
| | | | 16 | | | | | |
| 50 | R.762-004 D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 200 mm nastavení vazného trámu, detail D4 : 24*6 | ks | 168,00000 | 82,50 | 13 860,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 144 | | | | | |
| | | | 24 | | | | | |
| 51 | R.762-005 D+M ocelový svorník pr. 12 mm dl. 210 mm včetně matic a podložek nastavení krokve, detail D5 : (9+4+1+4)*4 | ks | 88,00000 | 146,30 | 12 874,40 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 72 | | | | | |
| | | | 16 | | | | | |
| 52 | R.762-006 D+M ocelový svorník pr. 12 mm dl. 160 mm nastavení krokve, detail D5 : (9+4+1+4)*2 | ks | 44,00000 | 138,60 | 6 098,40 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 36 | | | | | |
| | | | 8 | | | | | |
| 53 | R.762-007 D+M ocelový svorník pr. 16 mm dl. 220 mm včetně matic a podložek nastavení šikmé vzpěry, detail D6 : 3*4 | ks | 20,00000 | 144,10 | 2 882,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 12 | | | | | |
| | | | 8 | | | | | |
| 54 | R.762-008 D+M ocelový roubík pr. 16 mm dl. 170 mm nastavení šikmé vzpěry, detail D6 : 3*4 | ks | 20,00000 | 137,50 | 2 750,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 12 | | | | | |
| | | | 8 | | | | | |
| 55 | R.762-009 D+M dřev. lávka z fošen tl. 4 cm, šířka lávky 60 cm včetně jednostranného zábradlí z latí 6x6 cm viz výkres č. 01 a výpis řeziva : 32,5+1,6+2,7 | bm | 36,80000 | 984,50 | 36 229,60 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 36,8 | | | | | |
| 56 | R.762-010 Provizorní zakrývání střechy plachtami | m2 | 271,20000 | 159,50 | 43 256,40 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 271,2 | | | | | |
| 57 | R.762-013 Příplatek za hoblování řeziva | m3 | 10,20510 | 1 551,00 | 15 828,11 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 7,3973 | | | | | |
| | | | 0,4949 | | | | | |
| | | | 1,8057 | | | | | |
| | | | 0,5072 | | | | | |
| 58 | R.762-014 D+M konstrukce vikýře | ks | 2,00000 | 13 200,00 | 26 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 2 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 59 | R.762-015 | tvar vikýře viz detail D2 : D+M čela vikýře včetně rámu s lamelami a pleťvem podrobný popis viz detail D2 : 2 | ks | 2,00000 | 8 580,00 | 17 160,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 60 | 762331911R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3.m námětek dolní : 1,6*22 námětek horní : 1,0*30 | m | 65,20000 | 133,10 | 8 678,12 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 61 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m krokev úzlabí : 2,0*1+3,0*1 krokev : 1,5*9+2,0*4+3,0*1 vaznice spodní : 1,5*1 pásek příčný : 2,3*2 pásek podélný : 2,5*1 sedlo za věží : krokev : 2,0*2 pásek příčný : 1,0*2 vaznice spodní : 1,5*1 krokev : 1,5*4 pásek příčný : 2,3*1 pásek podélný : 2,5*2 zavětrování : 2,0*2 sedlo za věží : krokev : 2,0*1 hambalek : 2,4*1 | m | 67,30000 | 147,40 | 9 920,02 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| 62 | 762331922R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m krokev na stř. vaznici : 4,3*4 zavětrování : 4,3*1 sedlo za věží : krokev : 4,3*1 | m | 25,80000 | 123,20 | 3 178,56 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 08 | Východní křídlo |
| R: | 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 63 | 762331923R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m krokv.: : 7,2*8 | m | 57,60000 | 111,10 | 6 399,36 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 57,6 | | | | | |
| 64 | 762331931R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m vaznice horní: : 1,5*1 sedlo za věži : sloupek: : 2,1*4 vaznice střední: : 2,0*2 vaznice horní: : 1,5*1 sloupek: : 2,0*2 | m | 19,40000 | 183,70 | 3 563,78 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 1,5 | | | | | |
| | | | | 8,4 | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | |
| | | | | 1,5 | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | |
| 65 | 762331932R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m spodní práh: : 4,5*2 | m | 9,00000 | 163,90 | 1 475,10 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 9 | | | | | |
| 66 | 762331941R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m pozednice: : 28,6 šikmá vzpěra: : 1,5*3 pozednice: : 4,2 šikmá vzpěra: : 1,5*2 rozpěra: : 2,6*1 | m | 42,90000 | 203,50 | 8 730,15 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 28,6 | | | | | |
| | | | | 4,5 | | | | | |
| | | | | 4,2 | | | | | |
| | | | | 3 | | | | | |
| | | | | 2,6 | | | | | |
| 67 | 762331942R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m šikmá vzpěra: : 4,4*1 spodní práh: : 4,5*2 | m | 13,40000 | 188,10 | 2 520,54 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 4,4 | | | | | |
| | | | | 9 | | | | | |
| 68 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sřešni vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m vazný trám: : 2,0*24 krátče: : 1,1*3 vazný trám: : 2,0*4 | m | 59,30000 | 224,40 | 13 306,92 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 48 | | | | | |
| | | | | 3,3 | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | |
| 69 | 762332931R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části sřešni vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy do 120 cm2 námetek dolní: : 1,6*22 | m | 65,20000 | 236,50 | 15 419,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 35,2 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | námětek horní : 1,0*30 | | 30 | | | | | |
| 70 | 762332932R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva | m | 150,70000 | 412,50 | 62 163,75 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | průřezová plocha dřeva 120.do 224 cm2 | | 1,5 | | | | | |
| | | vaznice spodní : 1,5*1 | | 82,1 | | | | | |
| | | krokev : 7,2*8+1,5*9+2,0*4+3,0*1 | | 5 | | | | | |
| | | krokev úžlabí : 2,0*1+3,0*1 | | 17,2 | | | | | |
| | | krokev ke stř. vaznici : 4,3*4 | | 4,6 | | | | | |
| | | pásek příčný : 2,3*2 | | 2,5 | | | | | |
| | | pásek podélný : 2,5*1 | | 4,3 | | | | | |
| | | zavětrování : 4,3*1 | | | | | | | |
| | | sedlo za věží : | | | | | | | |
| | | krokev : 2,0*2+4,3*1 | | 8,3 | | | | | |
| | | pásek příčný : 1,0*2 | | 2 | | | | | |
| | | vaznice spodní : 1,5*1 | | 1,5 | | | | | |
| | | krokev : 1,5*4 | | 6 | | | | | |
| | | pásek příčný : 2,3*1 | | 2,3 | | | | | |
| | | pásek podélný : 2,5*2 | | 5 | | | | | |
| | | zavětrování : 2,0*2 | | 4 | | | | | |
| | | sedlo za věží : | | | | | | | |
| | | krokev : 2,0*1 | | 2 | | | | | |
| | | hambalek : 2,4*1 | | 2,4 | | | | | |
| 71 | 762332933R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva | m | 28,40000 | 753,50 | 21 399,40 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | průřezová plocha dřeva 224.do 288 cm2 | | 1,5 | | | | | |
| | | vaznice horní : 1,5*1 | | 8,4 | | | | | |
| | | sedlo za věží : | | 9 | | | | | |
| | | sloupek : 2,1*4 | | 4 | | | | | |
| | | spodní práh : 4,5*2 | | 1,5 | | | | | |
| | | vaznice střední : 2,0*2 | | 4 | | | | | |
| | | vaznice horní : 1,5*1 | | 4 | | | | | |
| | | sloupek : 2,0*2 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 72 762332934R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva průřezová plocha přes 288 do 450 cm ² pozděnice: : 28,6 šikmá vzpěra: : 4,4*1+1,5*3 pozděnice: : 4,2 spodní práh: : 4,5*2 šikmá vzpěra: : 1,5*2 rozpěra: : 2,6*1 | m | 56,30000 | 792,00 | 44 589,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 73 762332935R00 | Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky žezva průřezová plocha přes 450 do 600 cm ² vazný trám: : 2,0*24 krátce: : 1,1*3 vazný trám: : 2,0*4 | m | 59,30000 | 1 001,00 | 59 359,30 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 74 762341210R00 | Bednění a laťování montáž střež rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz floušky do 32 mm sedlo za věži : 43 | m ² | 43,00000 | 327,80 | 14 095,40 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 75 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování střež rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých sedlo za věži : 43 | m ² | 43,00000 | 29,70 | 1 277,10 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 76 762342203R00 | Bednění a laťování montáž laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné 22,7*8,15+5,3*8,15 | m ² | 228,20000 | 46,20 | 10 542,84 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 77 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování střež o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozleč latí přes 22 do 50 cm 22,7*8,15+5,3*8,15 | m ² | 228,20000 | 16,06 | 3 664,89 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 78 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 1,0526+2,7138+0,3654+0,0359+0,2915+2,4948+0,3602+0,0831 0,4949+2,8342+1,4186 0,1546+0,4232+0,2794+0,3912+0,1525+0,1067+0,0359+0,2622 0,0442+0,1435+0,2422+0,0773 | m ³ | 14,45790 | 935,00 | 13 518,14 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 79 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesatské v objektech výšky do 24 m | % | 7 472,13990 | 6,37 | 47 597,53 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| Díl: 764 | | | | | | 369 775,72 | | | |
| 80 | 764-001 | D+M úžlabí r.š. 660 mm Cu prvek K01 | bm | 18,70000 | 1 452,00 | 27 152,40 | | Vlastní | Kalkul |
| včetně podkladní plechu + drobného spojovacího materiálu : 18,7 | | | | | | | | | |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 81 | 764-002 | D+M atyp žlabový kotlík pr. 250 mm v. 350 mm Cu prvek K02 | ks | 5,00000 | 1 980,00 | 9 900,00 | | Vlastní | Kalkul |
| s krycí maskou a chřílčem : 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| 82 | 764-003 | D+M horní zalomené koleno (etaž) pr. 120 mm Cu prvek K03 | ks | 2,00000 | 717,20 | 1 434,40 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 83 | 764-004 | D+M dešťový svod kruh. pr. 120 mm Cu prvek K04 | bm | 4,00000 | 1 067,00 | 4 268,00 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 84 | 764-005 | D+M podokapní žlab r.š. 330 mm Cu prvek K05 | bm | 25,00000 | 1 452,00 | 36 300,00 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 25 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----|----------|--------|-----------|--|---------|--------|
| 85 | 764-006 | D+M protisněhová zábrana - lopatková s opěrkou prvek K06 | ks | 29,00000 | 607,20 | 17 608,80 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 29 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|---------|----------|----------|--|---------|--------|
| 86 | 764-007 | D+M protisněhové zábrany - tyčové dl. 50 cm prvek K07 | ks | 6,00000 | 1 606,00 | 9 636,00 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 6 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| 87 | 764-010 | D+M výtokové koleno pr. 120 mm Cu prvek K10 | ks | 2,00000 | 834,90 | 1 669,80 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|---|----|---------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 88 | 764-012 | D+M střešní výlez 600/600 mm Cu prvek K12 | ks | 2,00000 | 7 678,00 | 15 356,00 | | Vlastní | Kalkul |
| včetně zasklení dřátosklem : 2 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|----|---------|--------|----------|--|---------|--------|
| 89 | 764-013 | D+M horní zalomené koleno - pozink. hnědý pr.120mm prvek K13 | ks | 3,00000 | 394,90 | 1 184,70 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 3 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|----|----------|--------|----------|--|---------|--------|
| 90 | 764-014 | D+M dešťový svod - pozink. hnědý pr. 120 mm prvek K14 | bm | 19,00000 | 416,90 | 7 921,10 | | Vlastní | Kalkul |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků : 19 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|----|---------|-----------|-----------|--|---------|--------|
| 91 | 764-015 | D+M oplechování vikýře Cu plech | ks | 2,00000 | 10 835,00 | 21 670,00 | | Vlastní | Kalkul |
| nově navržené vikýře budou kompletně oplechovány | | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 08 Východní křídlo |
| R: | 01 Klášter - východní křídlo kláštera |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|----|-------------|-------------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| měděným plechem : | | | | | | | | | |
| podrobný popis a tvar vikýřů viz deatili D2 : 2 | | | | | | | | | |
| 92 | 764-098 | Demontáž stávající plechové krytiny | m2 | 43,00000 | 33,00 | 1 419,00 | | Vlastní | Kalkul |
| stávající plechová střecha, sedlo za věží : | | | | | | | | | |
| včetně naložení, odvozu a likvidace : 43 | | | | | | | | | |
| 93 | 764-901 | Demontáž stávajících klempířských prvků, žláby | bm | 25,00000 | 26,40 | 660,00 | | Vlastní | Kalkul |
| včetně naložení, odvozu a likvidace : 25 | | | | | | | | | |
| 94 | 764-902 | Demontáž stávajících klempířských prvků, svody | bm | 19,00000 | 23,10 | 438,90 | | Vlastní | Kalkul |
| včetně naložení, odvozu a likvidace : 19 | | | | | | | | | |
| 95 | 764-903 | Demontáž stávajících klempířských prvků, úžlabí | bm | 18,50000 | 30,80 | 569,80 | | Vlastní | Kalkul |
| včetně naložení, odvozu a likvidace : 18,5 | | | | | | | | | |
| 96 | 764211202R00 | Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, přístupů a výčnělků z tabulí velikosti 2.000 x 1.000 mm, sklonu přes. 30 do 45° plošné rozměry nezahnují přesahy a překrytí materiálu : 43 | m2 | 43,00000 | 2 908,95 | 125 084,85 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| podrobný popis viz tabulka klempířských prvků K08 : | | | | | | | | | |
| 97 | 764232250R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou křovinou s křovím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš. 500 mm včetně dilatační lišty : 32,3 | m | 32,30000 | 1 409,10 | 45 513,93 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| vč. drobného spojovacího materiálu : | | | | | | | | | |
| podrobný popis tabulka klempířských prvků K09 : | | | | | | | | | |
| 98 | 764232280R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou křovinou s křovím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš. 900mm včetně dilatační lišty a podkladního plechu : 8,2*2 | m | 16,40000 | 2 168,10 | 35 556,84 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| vč. drobného spojovacího materiálu : | | | | | | | | | |
| podrobný popis tabulka klempířských prvků K11 : | | | | | | | | | |
| 99 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | % | 3 633,44520 | 1,77 | 6 431,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 765 | | | | | | | | | |
| Krytiny tvrdé | | | | | | | | | |
| 100 | 765311423T00 | Zastřešení střech pálenou krytinou u úžlabí klášteru do malty, viz výkres č. 02 : 22,7*8,15+5,3*8,15 | m2 | 228,20000 | 2 310,00 | 527 142,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 228,2 | | | | | | | | | |
| 101 | 765312317R00 | Krytina pálená střech jednoduchých přilezání a uchycení tašek, . . | m | 19,40000 | 212,30 | 4 118,62 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 609 003,32 | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 08 | Východní křídlo |
| R: 01 | Klášteř - východní křídlo klášteřa |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | 9,7*2 | | 19,4 | | | | | |
| 102 | 765316860R00 | Demontáž pálené krytiny z prežků, se zvětralou maltou, do suti | m2 | 228,20000 | 92,40 | 21 085,68 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 22,7*8,15*5,3*8,15 | | 228,2 | | | | | |
| 103 | 765711241R00 | Pokrytí ohradních zdí pálenou krytinou šířky do 300 mm, prežky říms a atik | m | 16,30000 | 1 122,00 | 18 288,60 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 8,15*2 | | 16,3 | | | | | |
| 104 | 765718810R00 | Demontáž pálené krytiny zdi šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suti | m | 16,30000 | 30,80 | 502,04 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 8,15*2 | | 16,3 | | | | | |
| 105 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % | 5 711,36940 | 6,63 | 37 866,38 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|----|---------|--------|-----------------|--|---------|--------|
| Díl: 783 | Nátěry | | | | | 2 025,00 | | | |
| 106 | 783-001 | Nátěr dešťového svodu z línové roury | bm | 4,50000 | 450,00 | 2 025,00 | | Vlastní | Kalkul |

spodní část svodů natřít matnou černou barvou s plnivem grafitu :
viz výkres č. 02 : 3*1,5

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|-----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 53 439,75 | | | |
| 107 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 31,82340 | 341,21 | 10 858,46 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 108 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 31,82340 | 222,65 | 7 085,48 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 109 | 97908112R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 477,35100 | 15,98 | 7 628,07 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 110 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 31,82340 | 308,25 | 9 809,56 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 111 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 63,64680 | 34,36 | 2 186,90 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 112 | 97908712R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 31,82340 | 118,73 | 3 778,39 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | | | | | | | |
| 113 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 31,82340 | 380,00 | 12 092,89 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Celkem 2 131 473,49

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 09 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.a |
| R: 01 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 317235811R00 | Doplnění zdiva fims koronových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, | m3 | 3,45000 | 6 166,46 | 21 274,29 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 3,45 | | | | 21 274,29 | | | |
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 2 | 413231221R00 | Zazdívková zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 | kus | 23,00000 | 234,94 | 5 403,62 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 23 | | | | 5 403,62 | | | |
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
| 3 | 622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády siožitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | m2 | 50,00000 | 148,40 | 7 420,00 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 | | | | 7 420,00 | | | |
| 4 | 6201Rpol | Příplatek za provedení profílace fimsy | m | 23,00000 | 2 879,00 | 66 217,00 | Vlastní | Kalkul | Kalkul |
| 5 | 6202Rpol | Oprava koruny zdiva - spáry, plamen, impregnace | m | 23,00000 | 1 125,00 | 25 875,00 | Vlastní | Kalkul | Kalkul |
| Díl: 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 6 | 938902121R00 | Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 333,05000 | 271,90 | 90 556,30 | 801-5 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 333,05 | | | | 90 556,30 | | | |
| Díl: 94 | Lešení a stavební výťahy | | | | | | | | |
| 7 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení | m2 | 429,00000 | 60,20 | 25 825,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 23*9+37*6 | | | | 25 825,80 | | | |
| 8 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv do 10 m včetně kotvení | m2 | 643,50000 | 32,46 | 20 888,01 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 429*1,5 | | | | 20 888,01 | | | |
| 9 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 429,00000 | 43,98 | 18 867,42 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 429 | | | | 18 867,42 | | | |
| 10 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 141,75000 | 122,04 | 17 299,17 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 141,75 | | | | 17 299,17 | | | |
| 11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken 23*9+37*6+6*1,2*2+9*1,2*2 | m2 | 465,00000 | 11,90 | 5 533,50 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 465 | | | | 5 533,50 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |
| R: | 01 | Oprava krovů nad anbitem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| | 12 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další 1 započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 697,50000 | 7,66 | 5 342,85 | 800-3 | RTS 18/1 |
| | | | | 697,5 | | | | | |
| | 13 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 465,00000 | 7,07 | 3 287,55 | 800-3 | RTS 18/1 |
| | | | | 465 | | | | | |
| | 14 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 5,00000 | 176,36 | 881,80 | 800-3 | RTS 18/1 |
| | | | | 5 | | | | | |
| | 15 | 944945193R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další 1 započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 7,50000 | 41,83 | 313,73 | 800-3 | RTS 18/1 |
| | | | | 7,5 | | | | | |
| | 16 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | m | 5,00000 | 53,75 | 268,75 | 800-3 | RTS 18/1 |
| | | | | 5 | | | | | |
| Díl: 95 | | | | | | | 10 133,71 | | |
| 17 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů lakéroviv. vůškou podlaží | m2 | 141,75000 | 48,59 | 6 887,63 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 141,75 | | | | | |
| 18 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 708,75000 | 4,58 | 3 246,08 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 708,75 | | | | | |
| Díl: 96 | | | | | | | 103 806,68 | | |
| 19 | 964061131R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze dřeva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 | kus | 23,00000 | 697,90 | 16 051,70 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | | | | |
| 20 | 966031313R00 | Vybourání části říms z cihel vyloužených do 25 cm tloušťky do 300 mm | m | 23,00000 | 137,76 | 3 168,48 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 21 | 975074131R00 | Jednostranné podchytní středních vazníků pro výšku podchytní 3,5 m při zatížení hmotností přes 1500 do 2500 kg/m ² podepření krovu : 31,5*3 | m | 94,50000 | 755,83 | 71 425,94 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 94,5 | | | | | |
| 22 | 978015341R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnějších s vyškrabaním spár, s očištěním dřeva | m2 | 69,00000 | 26,18 | 1 806,42 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 69 | | | | | |
| 23 | 979011111R00 | Svláková doprava suší a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5,19800 | 341,21 | 1 773,61 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 24 | 979011121R00 | Svláková doprava suší a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 15,59400 | 213,68 | 3 332,13 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 09 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.a |
| R: 01 | Oprava krovů nad anbítem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 25 | 97908111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,19800 | 222,65 | 1 157,33 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 26 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 46,78200 | 15,98 | 747,58 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,19800 | 308,25 | 1 602,28 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 20,79200 | 34,36 | 714,41 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, | t | 5,19800 | 9,92 | 51,56 | 800-6 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 5,19800 | 380,00 | 1 975,24 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 99 | | | | | | | 21 533,48 | | |
| 31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 21,58334 | 997,69 | 21 533,48 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 713 | | | | | | | 138 327,49 | | |
| 32 | 713181111RT1 | Izolace fukaná do dutin stropů, minerální IV.a : 83,1*0,5 | m3 | 41,55000 | 1 595,00 | 66 272,25 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 33 | 762712110RT2 | Prostorové vázané konstrukce z žeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. rošt záklopu pro fukanou izolaci : 83,1*1,8 | m | 149,58000 | 203,50 | 30 439,53 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 34 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace rošt záklopu : 149,58*0,06*0,14 | m3 | 1,25650 | 935,00 | 1 174,83 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 35 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami pro fukanou izolaci : 83,1 | m2 | 83,10000 | 272,80 | 22 669,68 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 36 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace záklop : 83,1*0,024 | m3 | 1,99440 | 935,00 | 1 864,76 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 37 | 762911121R00 | Impregnace žeziva tlakovakuumová, ochrana proti dřevokaznému hmyzu záklop : 83,1*0,024 | m3 | 3,25090 | 3 850,00 | 12 515,97 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 3,36490 | 1 007,60 | 3 390,47 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 762 | | | | | | | 418 565,77 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |
| R: | 01 | Oprava krovů nad anbitem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | 39 | 762085140R00 | | 289,50000 | 93,50 | 27 068,25 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtvřstranné | | 289,5 | | | | | |
| | 40 | 762088116R00 | | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Zvýšení výkony zakrývání rozpracovaných tesafských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | | 1 | | | | | |
| | 41 | 762331951R00 | | 138,50000 | 224,40 | 31 079,40 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy feziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | | 138,5 | | | | | |
| | 42 | 762333140R00 | | 289,50000 | 167,20 | 48 404,40 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | | 289,5 | | | | | |
| | 43 | 762341210R00 | | 85,00000 | 327,80 | 27 863,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Bednění a latování montáž bednění střešních o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | | 85 | | | | | |
| | 44 | 762342202R00 | | 177,12500 | 79,20 | 14 028,30 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Bednění a latování montáž latování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti latí do 220 mm, vodorovně | | 177,13 | | | | | |
| | 45 | 762342203R00 | | 85,00000 | 49,50 | 4 207,50 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Bednění a latování montáž latování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovně | | 85 | | | | | |
| | 46 | 762342812R00 | | 177,12500 | 30,80 | 5 455,45 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Demontáž bednění a latování latování střešních o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm | | 177,13 | | | | | |
| | 47 | 762354112R00 | | 2,00000 | 5 031,40 | 10 062,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Nadstřešní konstrukce montáž střešních vykřtů z hoblovaného dřeva, včetně zhotovení okna s jednoduchým kováním, pultových ploch okna přes 0,5 m2 | | 2 | | | | | |
| | 48 | 762355131R00 | | 25,00000 | 268,40 | 6 710,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Nadstřešní konstrukce montáž komínových lávek z jedné nebo dvou fošen, šířky přes 0,5 m do 0,8 m | | 15 | | | | | |
| | | lávky tl. 3cm : 15 | | 10 | | | | | |
| | | lávky tl. 5cm : 10 | | | | | | | |
| | 49 | 762355000R00 | | 10,56000 | 935,00 | 9 873,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 09 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.a |
| R: 01 | Oprava krovů nad anbítem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | 10,56 | | | | | |
| 50 | 76291121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plisním a dřevokaznému hmyzu krov : 10,56 | m3 | 10,56000 | 3 860,00 | 40 656,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 51 | 76201Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení vazného trámu provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 16,00000 | 275,00 | 4 400,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 52 | 76202Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení krove provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 14,00000 | 297,00 | 4 158,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 53 | 76203Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení pozednice provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 9,00000 | 253,00 | 2 277,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 54 | 76204Rpol | Otesání narušených částí ponechávaného krovu vč.pohledové úpravy pořízem cca 20% ploch : 333,05*0,2 | m | 66,61000 | 257,40 | 17 145,41 | | Vlastní | Kalkul |
| 55 | 76206Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.30mm vč.hoblování a kotvení lávky tl.3cm : 15 | m | 15,00000 | 605,00 | 9 075,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 56 | 76207Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.50mm vč.hoblování a kotvení lávky tl.5cm : 10 | m | 10,00000 | 638,00 | 6 380,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 57 | 76208Rpol | D+M okno pultového pilíře 64/39cm, pevné vč.výplně drát.pletivem 20/20mm 2 | kus | 2,00000 | 6 160,00 | 12 320,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 58 | 76209Rpol | D+M boku pultového pilíře, vyzdívká z CP+omítka trojúhelník cca 215/40cm, vč.fasádního nátěru 4 | kus | 4,00000 | 4 800,00 | 19 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 59 | 60512548R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané 2,338 | m3 | 2,33800 | 6 820,00 | 15 945,16 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 60 | 60512601R | prkno SM/JD; hoblované lávky tl.3cm : 15*0,6*0,03*1,1 lávky tl.5cm : 10*0,6*0,05*1,1 | m3 | 0,62700 | 11 550,00 | 7 241,85 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 61 | 60515236R | hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I 6,678 | m3 | 6,67800 | 7 480,00 | 49 951,44 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 62 | 60517103R | lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm 1,544 | m3 | 1,54400 | 6 930,00 | 10 699,92 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 63 | 60554251R | řezivo DB; l = od 2 000 mm; jakost II, III; prismatické dub, podkladky : 6*0,1*0,3 | m3 | 0,18000 | 49 500,00 | 8 910,00 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 64 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 7,13969 | 1 465,00 | 10 602,44 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 65 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5,63700 | 292,60 | 1 707,91 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |
| R: | 01 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 66 | 97901121R00 | Svislá doprava suší a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 17,51100 | 23,10 | 404,50 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 67 | 97908111R00 | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,83700 | 277,20 | 1 618,02 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 68 | 97908112R00 | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 52,53300 | 22,00 | 1 155,73 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 69 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,83700 | 259,60 | 1 515,29 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 70 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 11,67400 | 25,30 | 295,35 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 71 | 97908712R00 | Vodorovná doprava suší a vybouraných hmot nakládání suší na dopravní prostředky, | t | 5,83700 | 281,60 | 1 643,70 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | | | | | | | | | |
| 72 | 97998016R00 | Poplatek za skládku dřeva | t | 5,83700 | 550,00 | 3 210,35 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 764 | | | | | | 286 827,94 | | | |
| 73 | 76422220R00 | Oplechování fims a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapanů na střeších s tvrdou krovinou a podkladním oplechem. rš. 330 mm | m | 22,00000 | 1 164,90 | 25 627,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 22 | | | | | | | | | |
| 74 | 76423225R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krovinou s kovcím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm | m | 32,00000 | 1 409,10 | 45 091,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 32 | | | | | | | | | |
| 75 | 76424821R00 | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytáče lepatkového délkv. do 500 mm vč. spojovacích prostředků | kus | 126,00000 | 895,95 | 112 889,70 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 76 | 764252205R00 | Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní pultuláté. rš. 400 mm | m | 22,00000 | 1 210,00 | 26 620,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 77 | 76425921R00 | Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D. 100 mm | kus | 2,00000 | 2 006,40 | 4 012,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 78 | 76426122R00 | Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v krovině vlnité a ocelové. 600 x 600 mm | kus | 1,00000 | 6 138,00 | 6 138,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 1 | | | | | | | | | |
| 79 | 76426720R00 | Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m ² sklonu přes 30 do 45° | m ² | 2,20000 | 2 470,05 | 5 434,11 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 2,2 | | | | | | | | | |
| 80 | 764292250R00 | Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úzlabí. rš. 660 mm | m | 8,00000 | 1 448,70 | 11 589,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 81 | 764311832R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m ² | 177,12500 | 33,00 | 5 845,13 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |
| R: 01 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | (31.5+23)/2*6.5 | | 177,13 | | | | | |
| 82 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 22,00000 | 23,10 | 508,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 83 | 764331851R00 | Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 32,00000 | 24,20 | 774,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 32 | | 32 | | | | | |
| 84 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 22,00000 | 26,40 | 580,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 22 | | 22 | | | | | |
| 85 | 764359811R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45° | kus | 2,00000 | 16,50 | 33,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 86 | 764392851R00 | Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 8,00000 | 30,80 | 246,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 8 | | 8 | | | | | |
| 87 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 150 mm | m | 17,00000 | 23,10 | 392,70 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 17 | | 17 | | | | | |
| 88 | 764554204R00 | Odpadní trubky z měděného plechu výroba a montáž odpadní trubky z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, oboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm | m | 17,00000 | 1 544,40 | 26 254,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 17 | | 17 | | | | | |
| 89 | 764554294R00 | Odpadní trubky z měděného plechu montáž odsokku Cu kruhového | kus | 2,00000 | 171,60 | 343,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 90 | 764593210R00 | Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vypelechování květinových truhlíků dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky rš.500 mm | m | 7,00000 | 1 427,25 | 9 990,75 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 7 | | 7 | | | | | |
| 91 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0,78770 | 1 569,80 | 1 228,65 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| 92 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,63054 | 292,60 | 477,10 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 93 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4,89161 | 23,10 | 113,00 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,63054 | 277,20 | 451,99 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 95 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 14,67482 | 22,00 | 322,85 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,63054 | 259,60 | 423,29 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 97 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3,26107 | 25,30 | 82,51 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 98 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. | t | 1,63054 | 281,60 | 459,16 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších 1 započatých 1000 m přes 1000 m. | | | | | | | |
| 99 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,63054 | 560,00 | 896,80 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 09 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |
| R: 01 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.a |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-------------------------|---------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|----------------|
| 191 450,01 | | | | | | | | |
| Díl: 765 | | | | | | | | |
| 100 | 765311521RU1 | Krytina pálená střešních složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava režná, kulatý řez tašek (31,5+23)/2*6,5 | m ² | 177,12500 | 937,20 | 166 001,55 | 800-765 | RTS 18/I |
| 101 | 765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přifézáni a uchycení tašek rovné, | m | 16,00000 | 212,30 | 3 396,80 | 800-765 | RTS 18/I |
| 102 | 765799313RL2 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bedněni, s přeteplením spojů | m ² | 85,00000 | 90,20 | 7 667,00 | 800-765 | RTS 18/I |
| 103 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 12,81975 | 1 122,07 | 14 384,66 | 800-765 | RTS 18/I |
| 50 m vodorovně | | | | | | | | |
| Díl: 783 | | | | | | | | |
| 104 | 783782412R00 | Nátěry tesafských konstrukcí ochranné ochrana proti UV záření a povětrnostní, dvojnásobné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům samace narušených částí IV.a : 99,915 vazný trám 20/23 : ((1*21)-1*5)*2*(0,2+0,23) krokev 14/12 : (1*27-1*1)*2*(0,14+0,12) | m ² | 127,19500 | 90,94 | 11 567,11 | 800-783 | RTS 18/I |
| 99,92 13,76 13,52 | | | | | | | | |
| 29 524,15 | | | | | | | | |
| Díl: M21 | | | | | | | | |
| 105 | M2101Rpol | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.potřebných úprav | m | 67,50000 | 422,58 | 28 524,15 | | Vlastní Kalkul |
| 67,5 | | | | | | | | |
| 106 | M2102Rpol | Revize hromosvodu | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní Kalkul |
| 1 | | | | | | | | |
| 1 526 991,13 | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 10 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |
| R: 02 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenfk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|--------------------------------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 31723581R00 | Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, 0,75*0,2*23 | m3 | 3,45000 | 6 166,46 | 21 274,29 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 21 274,29 | | | |

3,45

| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-----|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|
| 2 | 413231221R00 | Zedníka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 | kus | 19,00000 | 234,94 | 4 463,86 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 4 463,86 | | | |

19

| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--|----|----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| 3 | 622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | m2 | 50,00000 | 148,40 | 7 420,00 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 125 387,00 | | | |

50

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 4 | 6201Rpol | Příplatek za provedení profilace římsy | m | 23,00000 | 2 879,00 | 66 217,00 | | Vlastní | Kalkul |
|---|----------|--|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|

23

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 5 | 6202Rpol | Oprava koruny zdiva - spěry, plamen, impregnace | m | 46,00000 | 1 125,00 | 51 750,00 | | Vlastní | Kalkul |
|---|----------|---|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|

46

| Díl: 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----|-----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| 6 | 938902121R00 | Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 616,43000 | 271,90 | 167 607,32 | 801-5 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 167 607,32 | | | |

616,43

| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|---|-----------|-------|-------------------|-------|----------|----------|
| 7 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení | m | 634,50000 | 60,20 | 38 196,90 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 153 522,51 | | | |

207

295

132,5

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|
| 8 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv. do 10 m včetně kotvení | m2 | 951,75000 | 32,46 | 30 893,81 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|

951,75

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|
| 9 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 634,50000 | 43,98 | 27 905,31 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|-----------|-------|----------|----------|

634,5

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 10 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 272,45000 | 122,04 | 33 249,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 10 Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |
| R: | 02 Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenfk | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---|---|-----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken IVb rajská zahrada : 23*9+9*1,2*2 Ie : (23+6,5)*10+10*1,2*2 šlit : 10*10+(10+3)/2*5+10*1,2*2+5*1,2*2 | m2 | 716,10000 | 11,90 | 8 521,59 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 272,45 | | | | | |
| | | | | 228,6 | | | | | |
| | | | | 319 | | | | | |
| | | | | 168,5 | | | | | |
| 12 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 1 074,15000 | 7,66 | 8 227,99 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 1074,15 | | | | | |
| 13 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 716,10000 | 7,07 | 5 062,83 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 716,1 | | | | | |
| 14 | 944945013R00 | Montáž záchytné sítě šířky přes 2 m | m | 5,00000 | 176,36 | 881,80 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 5 | | | | | |
| 15 | 944945193R00 | Montáž záchytné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné sítě šířky přes 2 m | m | 7,50000 | 41,83 | 313,73 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 7,5 | | | | | |
| 16 | 944945613R00 | Demontáž záchytné sítě šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | m | 5,00000 | 53,75 | 268,75 | 800-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 5 | | | | | |
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | | | |
| 17 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakoukoliv vrškov podlaží | m2 | 272,45000 | 48,59 | 13 238,35 | 801-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 272,45 | | | | | |
| 18 | 952902110R00 | Čištění budov zamešláním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě (22*6+(22+31)/2*5,3)*5 | m2 | 1 362,25000 | 4,58 | 6 239,11 | 801-4 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 1362,25 | | | | | |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | | | | |
| 19 | 964061131R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), | kus | 19,00000 | 697,90 | 13 260,10 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 19 | | | | | |
| 20 | 966031313R00 | Vybourání části říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm | m | 23,00000 | 137,76 | 3 168,48 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 23 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 10 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |
| R: 02 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 21 | 975074131R00 | Jednostranné podchycení střešních vazníků pro výšku podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 1500 do 2500 kg/m ² | m | 82,50000 | 755,83 | 62 355,98 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 22*2+6*2+(22+31)/2 | | 82,5 | | | | | |
| 22 | 978015341R00 | Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdva | m ² | 427,50000 | 26,18 | 11 191,95 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 5. až 7. stupni složitosti v rozsahu do 30 % | | 295 | | | | | |
| | | le : (23+6,5)*10 | | 132,5 | | | | | |
| | | štit : 10*10+(10+3)/2*5 | | | | | | | |
| 23 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 14,25500 | 341,21 | 4 863,95 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 24 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 42,76500 | 213,68 | 9 138,03 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 25 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 14,25500 | 222,65 | 3 173,88 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 26 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 128,29500 | 15,98 | 2 050,15 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 14,25500 | 308,25 | 4 394,10 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 57,02000 | 34,36 | 1 959,21 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, | t | 14,25500 | 9,92 | 141,41 | 800-6 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 14,25500 | 380,00 | 5 416,90 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 24 995,34 | | | |
| 31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště | t | 25,05321 | 997,69 | 24 995,34 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | vásky do 25 m. | | | | | | | |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 259 675,80 | | | |
| 32 | 713181111RT1 | Izolace foukaná do dutin stropů, minerální | m ³ | 78,00000 | 1 595,00 | 124 410,00 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | IV.b : 156*0,5 | | 78 | | | | | |
| 33 | 762712110RT2 | Prostorově vázané konstrukce z železa s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm včetně vyvrátání dř., osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | m | 280,80000 | 203,50 | 57 142,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | rošt záklopu pro foukanou izolaci : 156*1,8 | | 280,8 | | | | | |
| 34 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m ³ | 2,35870 | 935,00 | 2 205,38 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | rošt záklopu : 280,8*0,06*0,14 | | 2,36 | | | | | |
| 35 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami | m ² | 156,00000 | 272,80 | 42 556,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | pro foukanou izolaci : 156 | | 156 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 10 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |
| R: | 02 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|
| | 36 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace | m3 | 3,74400 | 935,00 | 3 500,64 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | záklap : 156*0,024 | 3,74 | | | | | |
| | 37 | 762811121R00 | Impregnace žeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu | m3 | 6,10270 | 3 850,00 | 23 495,40 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | záklap : 156*0,024 | 3,74 | | | | | |
| | | | rošt záklapu : 280,8*0,06*0,14 | 2,36 | | | | | |
| | 38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 6,31677 | 1 007,60 | 6 364,78 | 800-713 | RTS 18/I |
| | | | 50 m vodorovně | | | | | | |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 7 000,00 | | | |
| | 39 | 72001Rpol | Napojení střešního svodu na stáv.kanalizaci vč.lapače střešních nečistot | kus | 2,00000 | 3 500,00 | 7 000,00 | | Kalkul |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 672 901,54 | | | |
| | 40 | 762085140R00 | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu | m | 520,50000 | 93,50 | 48 686,75 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | čtyřstranné | 520,5 | | | | | |
| | 41 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakryvání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 2,00000 | 3 300,00 | 6 600,00 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | 2 | | | | | | |
| | 42 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy žeziva přes 450 cm ² , délky vyřezané části krovu do 3 m | m | 190,50000 | 224,40 | 42 748,20 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | IV.b : 26+5,5*2+8*2+3*20+4*5+8*1 | 141 | | | | | |
| | | | I.e : 5,5+10+4,5+2,5+4,5*6 | 49,5 | | | | | |
| | 43 | 762333140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² | m | 520,50000 | 188,10 | 97 906,05 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | 520,5 | | | | | | |
| | 44 | 762341210R00 | Bednění a latování montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz lioušťky do 32 mm | m ² | 80,00000 | 93,50 | 7 480,00 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | IV.b : 80 | | | | | | |
| | 45 | 762341811R00 | Demontáž bednění a latování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m ² | 331,80000 | 16,06 | 5 328,71 | 800-762 | RTS 18/I |
| | | | I.e : 22*7,4 | 162,8 | | | | | |
| | | | IV.b : (31+21)/2*6,5 | 169 | | | | | |
| | 46 | 762342202R00 | Bednění a latování montáž latování střešních o sklonu do 60° při vzdálenosti latí do 220 mm, vodorovně | m ² | 331,80000 | 79,20 | 26 278,56 | 800-762 | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 10 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |
| R: 02 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | I.e : 227,4 | | 162,8 | | | | | |
| | | IV.b : (31+21)/2*6,5 | | 169 | | | | | |
| 47 | 762342203R00 | Bednění a latování montáž latování střešních a sklonu do 60° při vzdálenost latů přes 220 do 360 mm, vodovorné | m2 | 80,00000 | 49,50 | 3 960,00 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | IV.b : 80 | | 80 | | | | | |
| 48 | 762354112R00 | Nadstřešní konstrukce montáž střešních vykřídů z hoblovaného dřeva, včetně zhotovení okna s jednoduchým kováním. pultových plochů okna přes 0.5 m2 | kus | 3,00000 | 5 031,40 | 15 094,20 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| 49 | 762355131R00 | Nadstřešní konstrukce montáž komínových lávek z jedné nebo dvou fošen, sířky přes 0.5 m do 0.8 m | m | 28,00000 | 268,40 | 7 515,20 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | IV.b - tl.30mm : 20 | | 20 | | | | | |
| | | IV.b - tl.50mm : 8 | | 8 | | | | | |
| 50 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 18,26700 | 935,00 | 17 079,65 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 18,267 | | 18,27 | | | | | |
| 51 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 18,26700 | 3 850,00 | 70 327,95 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | krov : 18,267 | | 18,27 | | | | | |
| 52 | 76201Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení vazného trámu provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 31,00000 | 275,00 | 8 525,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 31 | | 31 | | | | | |
| 53 | 76202Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení krokve provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 44,00000 | 297,00 | 13 068,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 44 | | 44 | | | | | |
| 54 | 76203Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení pozednice provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 11,00000 | 253,00 | 2 783,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 11 | | 11 | | | | | |
| 55 | 76204Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení hambalku provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 4,00000 | 266,20 | 1 064,80 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| 56 | 76205Rpol | Otesání narušených částí ponechávaného krovu vč.pohledové úpravy pořízem | m | 123,28600 | 257,40 | 31 733,82 | | Vlastní | Kalkul |
| | | IV.b + I.e (cca z 20%) : 616,43*0,2 | | 123,29 | | | | | |
| 57 | 76206Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.30mm vč.hoblování a kotvení | m | 20,00000 | 605,00 | 12 100,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | IV.b - tl.30mm : 20 | | 20 | | | | | |
| 58 | 76207Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.50mm vč.hoblování a kotvení | m | 8,00000 | 649,00 | 5 192,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | IV.b - tl.50mm : 8 | | 8 | | | | | |
| 59 | 76208Rpol | D+M okno pultového pilíře 64x39cm, pevné vč.výplně drát pletivem 20/20mm | kus | 3,00000 | 6 160,00 | 18 480,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 10 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |
| R: | 02 | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Genová úroveň |
|----------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 60 | 76209Rpol | D+M boku pultového pilíře, vyzdívká z CP+omítka trojúhelník cca 215/40cm, vč.fasádního náteru | kus | 6,00000 | 4 800,00 | 28 800,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 61 | 60512548R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané | m3 | 2,20000 | 6 820,00 | 15 004,00 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 62 | 60512601R | prkno SM/JD; hoblované IV.b - tl.30mm : 20*0,6*0,03*1,1 IV.b - tl.50mm : 8*0,6*0,05*1,1 | m3 | 0,66000 | 11 550,00 | 7 623,00 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 63 | 60515236R | hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 13,30700 | 7 480,00 | 99 536,36 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 64 | 60517103R | lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm | m3 | 2,76000 | 6 930,00 | 19 126,80 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 65 | 60554251R | řezivo DB; l = od 2 000 mm; jakost II, III; prismatické | m3 | 0,39600 | 49 500,00 | 19 602,00 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 66 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesalské v objektech výšky do 24 m | t | 12,08852 | 1 485,00 | 17 951,45 | 600-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 67 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 11,78738 | 292,60 | 3 448,99 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 68 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 35,36212 | 23,10 | 816,86 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 69 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 11,78738 | 277,20 | 3 267,46 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 70 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 106,08638 | 22,00 | 2 333,90 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 71 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 11,78738 | 259,60 | 3 060,00 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 72 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 23,57475 | 25,30 | 596,44 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 73 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky. | t | 11,78738 | 281,60 | 3 319,33 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 74 | 979990161R00 | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 11,78738 | 550,00 | 6 483,06 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Díl: 764 | | Poplatek za skládku dřeva | t | | | | | | |
| 75 | 764222220R00 | Konstrukce klempířské Oplechování fims a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapaní na střeších s tvrdou krovinou a podkladním plechem | m | 30,00000 | 1 164,90 | 34 947,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 76 | 764232250R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krovinou s krycím plechem nadezdávky ze dvou dílů, š 500 mm | m | 18,00000 | 1 409,10 | 25 363,80 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |

325 292,26

30

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 10 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |
| R: | 02 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | |
| | | | | 6,8 | | | | | |
| | | | | 120 | | | | | |
| | | | | 21 | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | |
| | | | | 2,6 | | | | | |
| | | | | 7 | | | | | |
| | | | | 162,8 | | | | | |
| | | | | 169 | | | | | |
| | | | | 30 | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | |
| 77 | 764232270R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívký ze dvou dílů, rš 750mm | m | 8,00000 | 1 881,00 | 15 048,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 78 | 764232290R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívký ze dvou dílů, rš 1000mm | m | 6,80000 | 2 357,85 | 16 033,38 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 79 | 764248211R00 | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytáče lopatkového dělkv do 500 mm vč. spojovacích prostředků | kus | 120,00000 | 895,95 | 107 514,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 80 | 764252205R00 | Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní okulátě, rš 400 mm. | m | 21,00000 | 1 210,00 | 25 410,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 81 | 764259211R00 | Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm | kus | 2,00000 | 2 006,40 | 4 012,80 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 82 | 764261220R00 | Sřešní otvory z měděného plechu výroba a montáž sřešního okna se zasklením sklem drátovým v krově vnitř a oreizová 600 x 600 mm | kus | 1,00000 | 6 138,00 | 6 138,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 83 | 764267201R00 | Sřešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2 sklonu přes 30 do 45° 13°0,2 | m2 | 2,60000 | 2 470,05 | 6 422,13 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 84 | 764292250R00 | Ostatní sřešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí, rš 660 mm | m | 7,00000 | 1 465,20 | 10 256,40 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 85 | 764311832R00 | Demontáž krytiny hladké sřešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° I.e : 22*7,4 | m2 | 331,80000 | 33,00 | 10 949,40 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 86 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° IV.b : (31+21)/2*6,5 | m | 30,00000 | 23,10 | 693,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 87 | 764331851R00 | Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 18,00000 | 24,20 | 435,60 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |
| R: | Oprava krovů nad ambitem - objekt I.e a IV.b |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cenová soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|---------------|
| | 88 | 764332871R00 Demontáž lemování zdi na sřechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dilů, rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 8,00000 | 24,20 | 193,60 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 8 | | | | | | | |
| | 89 | 764332891R00 Demontáž lemování zdi na sřechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dilů, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 6,80000 | 24,20 | 164,56 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 6,8 | | | | | | | |
| | 90 | 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 21,00000 | 26,40 | 554,40 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 21 | | | | | | | |
| | 91 | 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° | kus | 2,00000 | 16,50 | 33,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 2 | | | | | | | |
| | 92 | 764392851R00 Demontáž ostatních prvků sřešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 7,00000 | 30,80 | 215,60 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 7 | | | | | | | |
| | 93 | 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm | m | 13,00000 | 24,20 | 314,60 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 13 | | | | | | | |
| | 94 | 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo současných trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 17,00000 | 23,10 | 392,70 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 17 | | | | | | | |
| | 95 | 764510260R00 Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm | m | 13,00000 | 1 273,80 | 16 559,40 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 13 | | | | | | | |
| | 96 | 764554204R00 Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odsoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm | m | 17,00000 | 1 544,40 | 26 254,80 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 17 | | | | | | | |
| | 97 | 764554294R00 Odpadní trouby z měděného plechu montáž odsokku Cu kruhového | kus | 2,00000 | 171,60 | 343,20 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 2 | | | | | | | |
| | 98 | 764593210R00 Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vyplechování květinových truhlíků dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky rš 500 mm | m | 7,00000 | 1 427,25 | 9 990,75 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 7 | | | | | | | |
| | 99 | 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 0,89198 | 1 581,80 | 1 410,93 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 1 | | | | | | | |
| | 100 | 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,85068 | 292,60 | 834,11 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 1 | | | | | | | |
| | 101 | 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 8,55205 | 23,10 | 197,55 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 1 | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 10 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |
| R: 02 | Oprava krovů nad ambítem - objekt I.e a IV.b |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 102 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,85068 | 277,20 | 790,21 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 103 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 25,65616 | 22,00 | 564,44 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 104 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,85068 | 259,60 | 740,04 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 105 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5,70137 | 25,30 | 144,24 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 106 | 979087112R00 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 2,85068 | 281,60 | 802,75 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 107 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 2,85068 | 550,00 | 1 567,87 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | 348 342,58 | | | |
| 108 | 765311521RU1 | Krytina pálená střešních složitéch z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava tezná, kulatý řez tašek I.e : 22*7,4 IV.b : (31+21)/2*6,5 | m2 | 331,80000 | 937,20 | 310 962,96 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 109 | 765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přifazání a uchycení tašek rovné, 14 | m | 14,00000 | 212,30 | 2 972,20 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 110 | 765799313RL2 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů 80 | m2 | 80,00000 | 90,20 | 7 216,00 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 111 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 23,99864 | 1 133,04 | 27 191,42 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 80 332,99 | | | |
| 112 | 783782412R00 | Nátěry tesarfských konstrukcí ochranné ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům 303,03 | m2 | 303,02900 | 265,10 | 80 332,99 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 32 964,86 | | | |
| 113 | M2101Rpol | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.potřebných úprav 22+7,4*2+6,5*2+26 | m | 75,80000 | 421,70 | 31 964,86 | | Vlastní | Kalkul |
| 114 | M2102Rpol | Revize hromosvodu 1 | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Celkem | | | | | | 2 364 351,95 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|--------------------------------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 317235811R00 | Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, 0,75*0,2*23 | m3 | 3,45000 | 6 166,46 | 21 274,29 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 21 274,29 | | | |

3,45

| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|-----|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|
| 2 | 413231221R00 | Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 | kus | 25,00000 | 234,94 | 5 873,50 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 5 873,50 | | | |

25

| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|----|----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| 3 | 622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátlérem, z lešení | m2 | 50,00000 | 148,40 | 7 420,00 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 110 762,00 | | | |

50

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 4 | 6201Rpol | Příplatek za provedení profilace římsy | m | 23,00000 | 2 879,00 | 66 217,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 23 | | | |

23

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| 5 | 6202Rpol | Oprava koruny zdiva - spáry, píamén, impregnace | m | 33,00000 | 1 125,00 | 37 125,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | | 33 | | | |

33

| Díl: 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----|-----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| 6 | 938902121R00 | Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 342,84200 | 271,90 | 93 218,74 | 801-5 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 93 218,74 | | | |

342,842

| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|----|-----------|-------|------------------|-------|----------|----------|
| 7 | 941941041R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 405,00000 | 60,20 | 24 381,00 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 96 946,09 | | | |

405

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----|-----------|-------|------------|-------|----------|----------|
| 8 | 941941291R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 607,50000 | 32,46 | 19 719,45 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 405 | | | |

607,5

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|-------|------------|-------|----------|----------|
| 9 | 941941841R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 405,00000 | 43,98 | 17 811,90 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | | 405 | | | |

405

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|
| 10 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 165,00000 | 122,04 | 20 136,60 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|---|----|-----------|--------|-----------|-------|----------|----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---|--|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| | | | | 165 | | | | | |
| 11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken 5*33 | m2 | 441,00000 | 11,90 | 5 247,90 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 23*9+33*6+9*1,2*2+6*1,2*2 | | 441 | | | | | |
| 12 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 661,50000 | 7,66 | 5 067,09 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 441*1,5 | | 661,5 | | | | | |
| 13 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 441 | m2 | 441,00000 | 7,07 | 3 117,87 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 14 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m 5 | m | 5,00000 | 176,36 | 881,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 15 | 944945193R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m 5*1,5 | m | 7,50000 | 41,83 | 313,73 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 16 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 5 | m | 5,00000 | 53,75 | 268,75 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | 5 | | 11 795,85 | | | |
| 17 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplni otvorů lakákoliv, výškov. podlaží 5*33 | m2 | 165,00000 | 48,59 | 8 017,35 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 18 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě 5*33*5 | m2 | 825,00000 | 4,56 | 3 778,50 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | 825 | | 67 370,62 | | | |
| 19 | 964061131R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze zdíva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 př jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), 23 | kus | 23,00000 | 697,90 | 16 051,70 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 20 | 966031313R00 | Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm 23 | m | 23,00000 | 137,76 | 3 168,48 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |
| R: | 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 21 | 975074131R00 | Jednostranné podchycení střešních vazníků pro výšku podchycení 3,5 m při zatížení hmotností přes 1500 do 2500 kg/m ² | m | 43,00000 | 755,83 | 32 500,69 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 43 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 22 | 978015341R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti v rozsahu do 30. % | m ² | 99,00000 | 26,18 | 2 591,82 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 99 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 23 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5,97800 | 341,21 | 2 039,75 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 24 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 17,93400 | 213,68 | 3 832,14 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 25 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,97800 | 222,65 | 1 331,00 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 26 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 53,80200 | 15,98 | 859,76 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 27 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,97800 | 308,25 | 1 842,72 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 23,91200 | 34,36 | 821,62 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhuňnění s hrubým urovňáním, | t | 5,97800 | 9,92 | 59,30 | 800-6 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|------|----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5,97800 | 380,00 | 2 271,64 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 19 074,77 | | | |
| 31 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů | t | 19,11893 | 997,69 | 19 074,77 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 42,7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|----------------|-----------|----------|-------------------|---------|----------|----------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 142 155,67 | | | |
| 32 | 713181111RT1 | Izolace foukaná do dutin stropů, minerální | m ³ | 42,70000 | 1 595,00 | 68 106,50 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 42,7 | | | | | | |
| 33 | 762712110RT2 | Prostorové vázané konstrukce z železa s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm včetně vyvrtání dřev, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | m | 153,72000 | 203,50 | 31 282,02 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 153,72 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|----------------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 34 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace roštů záklopu pro foukanou izolaci : 85,4*1,8 | m ³ | 1,29120 | 935,00 | 1 207,27 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 1,29 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 35 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami | m ² | 85,40000 | 272,80 | 23 297,12 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
|----|--------------|---|----------------|----------|--------|-----------|---------|----------|----------|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | pro foukanou izolaci : 85,4 | | | | | | | |
| 36 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace | m3 | 2,04960 | 935,00 | 1 916,38 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | záklip : 85,4*0,024 | | 2,05 | | | | | |
| 37 | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu | m3 | 3,34080 | 3 850,00 | 12 862,08 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | záklip : 85,4*0,024 | | 2,05 | | | | | |
| | | rošt základu : 153,72*0,06*0,14 | | 1,29 | | | | | |
| 38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 3,45802 | 1 007,60 | 3 484,30 | 800-713 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 7 000,00 | | | |
| 39 | 72001Rpol | Napojení sítěšního svodu na stáv.kanalizaci vč.lapače sítěšních nečistot | kus | 2,00000 | 3 500,00 | 7 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 2 | | | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 408 556,08 | | | |
| 40 | 762085140R00 | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu | m | 295,50000 | 93,50 | 27 629,25 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | čtvřstranné | | 295,5 | | | | | |
| 41 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | | | 1 | | | | | |
| 42 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sítěšní vazby | m | 114,00000 | 224,40 | 25 581,60 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | | 114 | | | | | |
| 43 | 762333140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž sítěš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 295,50000 | 188,10 | 55 583,55 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | | | 295,5 | | | | | |
| 44 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž bednění sítěš rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | m2 | 85,00000 | 93,50 | 7 947,50 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | | | 85 | | | | | |
| 45 | 762324202R00 | Bednění a laťování montáž laťování sítěš o sklonu do 60° při vzdálenosti lať do 220 mm, vodorovně | m2 | 182,00000 | 79,20 | 14 414,40 | 800-762 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | (33+23)/2*6,5 | | 182 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |
| R: | 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 46 | 762342203R00 | Bednění a laťování montáž laťování střeš. o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodoprotné | m2 | 85,00000 | 49,50 | 4 207,50 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 85 | | | | | | |
| 47 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování střeš. o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm (33+23)/2*6,5 | m2 | 182,00000 | 16,06 | 2 922,92 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 182 | | | | | | |
| 48 | 762354112R00 | Nadstřešní konstrukce montáž střešních vykyřů z hoblovaného dřeva, včetně zhotovení okna s jednoduchým kováním. pultových ploch v okna přes 0,5 m2 | kus | 2,00000 | 5 031,40 | 10 062,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 2 | | | | | | |
| 49 | 762355131R00 | Nadstřešní konstrukce montáž komínových lávek z jedné nebo dvou fošen, šířky přes 0,5 m do 0,8 m | m | 25,00000 | 268,40 | 6 710,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 25 | | | | | | |
| 50 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 11,17200 | 935,00 | 10 445,82 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 11,17 | | | | | | |
| 51 | 76291121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu | m3 | 11,17200 | 3 850,00 | 43 012,20 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 11,17 | | | | | | |
| 52 | 76201Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení vazného trámu provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 30,00000 | 275,00 | 8 250,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 30 | | | | | | |
| 53 | 76202Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení krokve provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 11,00000 | 297,00 | 3 267,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 11 | | | | | | |
| 54 | 76203Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení pozednice provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 9,00000 | 253,00 | 2 277,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 9 | | | | | | |
| 55 | 76205Rpol | Řezání narušených částí ponechávaného krovu vč.pohledové úpravy požizem 342,842*0,2 | m | 68,56840 | 257,40 | 17 649,51 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 68,57 | | | | | | |
| 56 | 76207Rpol | D+M zábradlí pochůzi lávky tl.50mm vč.hoblování a kotvení | m | 25,00000 | 605,00 | 15 125,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 25 | | | | | | |
| 57 | 76208Rpol | D+M okno pultového pilíře 64/39cm, pevné vč.výplně drát.pletivem 20/20mm | kus | 2,00000 | 6 160,00 | 12 320,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | 2 | | | | | | |
| 58 | 76209Rpol | D+M boku pultového pilíře, vyzdívká z CP+omítka trojúhelník cca 215/40cm, vč.fasadního nátěru | kus | 4,00000 | 4 800,00 | 19 200,00 | | Vlastní | Kalkul |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 59 | 60512548R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; ořitané | m3 | 2,33800 | 6 820,00 | 15 945,16 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 2,338 | | 2,34 | | | | | |
| 60 | 60512601R | prkno SM/JD; hoblované | m3 | 0,82500 | 11 550,00 | 9 528,75 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 25*0,6*0,05*1,1 | | 0,83 | | | | | |
| 61 | 60515236R | hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 7,25200 | 7 480,00 | 54 244,96 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 7,252 | | 7,25 | | | | | |
| 62 | 60517103R | lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 4 000 až 6 000 mm | m3 | 1,59200 | 6 930,00 | 10 963,26 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 1,592 | | 1,58 | | | | | |
| 63 | 60554251R | řezivo DB; l = od 2 000 mm; jakost II, III; prismatické | m3 | 0,19800 | 38 500,00 | 7 623,00 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 6*0,3*0,1*1,1 | | 0,2 | | | | | |
| 64 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 7,62164 | 1 485,00 | 11 318,14 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| 65 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4,98550 | 292,60 | 1 458,76 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 66 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 14,95650 | 23,10 | 345,50 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 67 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,98550 | 277,20 | 1 381,98 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 68 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 44,86950 | 22,00 | 987,13 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 69 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,98550 | 258,50 | 1 288,75 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 70 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 9,97100 | 25,30 | 252,27 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 71 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 4,98550 | 114,40 | 570,34 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | | | | | | | |
| 72 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřeva | t | 4,98550 | 550,00 | 2 742,03 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | Díl: 764 | | | | 283 147,18 | | | |
| | | Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 73 | 764222220R00 | Oplechování fims a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohu, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krovinou a podkladním olechem. | m | 22,50000 | 1 164,90 | 26 210,25 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | ř. 330 mm | | 22,5 | | | | | |
| 74 | 764232250R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou krovinou s krovím plechem nadezdávky ze dvou dílů. | m | 34,00000 | 1 409,10 | 47 909,40 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | ř. 500 mm | | 34 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 75 | 764232270R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš. 750mm | m | 1,00000 | 1 625,25 | 1 625,25 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 1 | | | | | | |
| 76 | 764248211R00 | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytáče logatkového délky do 500 mm | kus | 132,00000 | 895,95 | 118 265,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 132 | | | | | | |
| 77 | 764252205R00 | Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapání půlkulaté, rš. 400 mm | m | 12,00000 | 1 210,00 | 14 520,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 12 | | | | | | |
| 78 | 764259211R00 | Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D.100 mm | kus | 2,00000 | 2 006,40 | 4 012,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 2 | | | | | | |
| 79 | 764261220R00 | Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v kardině vlnitá a ořeizová, 600 x 600 mm | kus | 1,00000 | 6 138,00 | 6 138,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 1 | | | | | | |
| 80 | 764267201R00 | Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2 sklonu přes 30 do 45° | m2 | 2,00000 | 2 470,05 | 4 940,10 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 2 | | | | | | |
| 81 | 764292250R00 | Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí, rš. 660 mm | m | 8,00000 | 1 448,70 | 11 589,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 8 | | | | | | |
| 82 | 764311832R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m2 | 182,00000 | 33,00 | 6 006,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 182 | | | | | | |
| 83 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 22,50000 | 23,10 | 519,75 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 22,5 | | | | | | |
| 84 | 764331851R00 | Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš. 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 34,00000 | 24,20 | 822,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 34 | | | | | | |
| 85 | 764332871R00 | Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 1,00000 | 28,60 | 28,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 86 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, ř 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 12,00000 | 26,40 | 316,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 87 | 764359811R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45° | kus | 2,00000 | 16,50 | 33,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 88 | 764392851R00 | Demontáž ostatních prvků sřešních úzlabí, ř 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 8,00000 | 30,80 | 246,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 89 | 764454803R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 150 mm | m | 17,00000 | 23,10 | 392,70 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 90 | 764554204R00 | Odpadní trubky z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm | m | 17,00000 | 1 544,40 | 26 254,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 91 | 764554294R00 | Odpadní trubky z měděného plechu montáž odskoku Cu kruhového | kus | 2,00000 | 281,60 | 563,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 92 | 764593210R00 | Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vylpochování květinových truhlíků dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky ř. 500 mm | m | 6,00000 | 1 427,25 | 8 563,50 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 93 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempřiské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 0,77674 | 1 559,80 | 1 211,56 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 94 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1,64436 | 292,60 | 481,14 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 95 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 4,93308 | 23,10 | 113,95 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 96 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,64436 | 277,20 | 455,82 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 97 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 14,79924 | 22,00 | 325,58 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 98 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,64436 | 258,50 | 425,07 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 99 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 3,28872 | 25,30 | 83,20 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 100 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovněním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 1,64436 | 114,40 | 188,11 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 101 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,64436 | 550,00 | 904,40 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 765 | | | | | | Krytiny tvrdé | 205 331,70 | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 11 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |
| R: 03 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.c |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|-----------------------|--|-----|-----------|-----------|---------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 102 | 765311521RU1 | Krytina pálená střešních složitéch z bobrovek, šupinové kladení, uložení na suchto, povrchová úprava ležná, kulatý řez tašek (33+23)/2*6,5 | m2 | 182,00000 | 937,20 | 170 570,40 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 182 | | | | | |
| 103 | 765311563R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přifézáni a uchycení tašek rovné, 16 | m | 16,00000 | 212,30 | 3 396,80 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 16 | | | | | |
| 104 | 765799313RL2 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů (33+23)/2*6,5 | m2 | 182,00000 | 90,20 | 16 416,40 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 182 | | | | | |
| 105 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 13,19152 | 1 133,16 | 14 948,10 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 125,51 | | | | | |
| Díl: 783 | Nátěry | | | | | 33 273,50 | | | |
| 106 | 783782412R00 | Nátěry tesafských konstrukcí ochranné ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům | m2 | 125,51300 | 265,10 | 33 273,50 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 125,513 | | | | | |
| Díl: M21 | Elektromontáže | | | | | 18 901,01 | | | |
| 107 | M2101Rpol | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.potřebných úprav (33+23)/2+6,5*2 | m | 41,00000 | 436,61 | 17 901,01 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 41 | | | | | |
| 108 | M2102Rpol | Revize hromosvodu | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |
| Celkem | | | | | | 1 524 681,00 | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |

| P.č.Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------------------------|--|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | | | | | | | | |
| Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | Doplnění zdiva fims kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu cihlami pálenými, s dodáním hmot, 0,75*0,2*(11+8) | m3 | 2,85000 | 6 166,46 | 17 574,41 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 17 574,41 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|
| 2,85 | | | | | | | | |
| Díl: 4 | | | | | | | | |
| Vodorovné konstrukce | | | | | | | | |
| 2 | Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2 | kus | 26,00000 | 234,94 | 6 108,44 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 6 108,44 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| 26 | | | | | | | | |
| Díl: 62 | | | | | | | | |
| Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
| 3 | Náter fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení | m2 | 50,00000 | 148,40 | 7 420,00 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 96 996,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|------------------|--|---------|--------|
| 50 | | | | | | | | |
| 4 | Příplatek za provedení profilace fimsy | m | 19,00000 | 2 879,00 | 54 701,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | 54 701,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 5 | Oprava koruny zdiva - spáry, plamen, impregnace | m | 31,00000 | 1 125,00 | 34 875,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | | 34 875,00 | | | |
| 31 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------|--------|-------------------|-------|----------|----------|
| Díl: 93 | | | | | | | | |
| Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 6 | Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 465,11200 | 271,90 | 126 463,95 | 801-5 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 126 463,95 | | | |
| 465,11 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------|-------|------------------|-------|----------|----------|
| Díl: 94 | | | | | | | | |
| Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
| 7 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m včetně kotvení | m | 384,00000 | 60,20 | 23 116,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 95 231,86 | | | |
| 384 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----|-----------|-------|------------------|-------|----------|----------|
| 8 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | m2 | 576,00000 | 32,46 | 18 696,96 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 18 696,96 | | | |
| 384 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|----|-----------|--------|------------------|-------|----------|----------|
| 9 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m včetně kotvení | m2 | 384,00000 | 43,98 | 16 888,32 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 16 888,32 | | | |
| 384 | | | | | | | | |
| 10 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m včetně kotvení | m2 | 182,50000 | 122,04 | 22 272,30 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | | 22 272,30 | | | |
| 182,5 | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| 11 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken 22*9+31*6+9*1,2*2+6*1,2*2 | m2 | 420,00000 | 11,90 | 4 998,00 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 420 | | | | | |
| 12 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 630,00000 | 7,66 | 4 825,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 630 | | | | | |
| 13 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 420,00000 | 7,07 | 2 969,40 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 420 | | | | | |
| 14 | 944945013R00 | Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 5,00000 | 176,36 | 881,80 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 5 | | | | | |
| 15 | 944945193R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 7,50000 | 41,83 | 313,73 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 7,5 | | | | | |
| 16 | 944945813R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením. | m | 5,00000 | 53,75 | 268,75 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 5 | | | | | |

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| 17 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výškou podlaží | m2 | 182,50000 | 48,59 | 8 867,68 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 182,5 | | | | | |
| 18 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 912,50000 | 4,58 | 4 179,25 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 912,5 | | | | | |
| | | | | | | 13 046,93 | | | |

Díl: 96 Bourání konstrukcí

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| 19 | 964061131R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze zdva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2). | kus | 26,00000 | 697,90 | 18 145,40 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 26 | | | | | |
| 20 | 966031313R00 | Vybourání části říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm | m | 19,00000 | 137,76 | 2 617,44 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 19 | | | | | |
| 21 | 975074131R00 | Jednostranné podchytní střešních vazníků pro výšku podchytní 3,5 m při zatížení hmotností přes 1500 do 2500 kg/m | m | 93,00000 | 755,83 | 70 292,19 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 93 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 22 | 978015341R00 | Oliučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s výskrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30. % 31*2 | m2 | 62,00000 | 26,18 | 1 623,16 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 23 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 4,88600 | 341,21 | 1 667,15 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 24 | 97901121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 14,65800 | 213,88 | 3 132,12 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 25 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,88600 | 222,65 | 1 087,87 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 26 | 97908121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 43,97400 | 15,98 | 702,70 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 27 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,88600 | 308,25 | 1 506,11 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 19,54400 | 34,36 | 671,53 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 97909311R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním. | t | 4,88600 | 9,92 | 48,47 | 800-6 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4,88600 | 380,00 | 1 856,68 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 99 | | | | | | | 19 668,48 | | |
| 31 | 99928111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výškv do 25 m oborů 801, 803, 811 a 812 | t | 19,71402 | 997,89 | 19 668,48 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| Díl: 713 | | | | | | | 167 291,40 | | |
| 32 | 71318111RT1 | Izolace tepelné Izolace foukaná do dutin stropů, minerální IV.d : 100,5*0,5 | m3 | 50,25000 | 1 595,00 | 80 148,75 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 33 | 762712110RT2 | Prostorově vázané konstrukce z žeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm včetně vyvrtání dř., osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. rošt záklopu pro foukanou izolaci : 100,5*1,8 | m | 180,90000 | 203,50 | 36 813,15 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 34 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixsační prkna, impregnace rošt záklopu : 180,9*0,06*0,14 | m3 | 1,51960 | 935,00 | 1 420,83 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 35 | 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami pro foukanou izolaci : 100,5 | m2 | 100,50000 | 272,80 | 27 416,40 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 36 | 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace záklop : 100,5*0,024 | m3 | 2,41200 | 935,00 | 2 255,22 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 37 | 762911121R00 | Impregnace žeziva tlakovakuaová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m3 | 3,93160 | 3 860,00 | 15 136,66 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 12 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |
| R: | 04 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | základ : 100,5*0,024 | | 2,41 | | | | | |
| | | rošt základu : 180,9*0,06*0,14 | | 1,52 | | | | | |
| 38 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 4,06946 | 1 007,60 | 4 100,39 | 800-713 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 10 500,00 | | | |
| 39 | 72001R00 | Napojení sítěšního svodu na stáv.kanalizaci vč.lapače sítěšních nečistot | kus | 3,00000 | 3 500,00 | 10 500,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 3 | | 3 | | | | | |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 433 790,23 | | | |
| 40 | 762085140R00 | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | 317,50000 | 93,50 | 29 686,25 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 317,5 | | 317,5 | | | | | |
| 41 | 762088116R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m | kus | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 42 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání sítěšní vazby průřezové plochy feziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m | m | 156,50000 | 224,40 | 35 118,60 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 156,5 | | 156,5 | | | | | |
| 43 | 762333140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž sítěš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z feziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 317,50000 | 188,10 | 59 721,75 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 317,5 | | 317,5 | | | | | |
| 44 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž bednění sítěš rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z příken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm | m2 | 105,00000 | 93,50 | 9 817,50 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 105 | | 105 | | | | | |
| 45 | 762342202R00 | Bednění a laťování montáž laťování sítěš o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí do 220 mm vodorovně (31+21)2*6,5+4,5*2*5 | m2 | 214,00000 | 79,20 | 16 948,80 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 214 | | 214 | | | | | |
| 46 | 762342203R00 | Bednění a laťování montáž laťování sítěš o sklonu do 60° při vzdálenosti laťí přes 220 do 360 mm vodorovně | m2 | 105,00000 | 49,50 | 5 197,50 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 105 | | 105 | | | | | |
| 47 | 762342812R00 | Demontáž bednění a laťování sítěš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadšitéšních konstrukcí rozteč laťí přes 22 do 50 cm (31+21)2*6,5+4,5*2*5 | m2 | 214,00000 | 16,06 | 3 436,84 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 214 | | 214 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|----------------|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 48 | 762354112R00 | Nadstřešní konstrukce montáž střešních vykřtů z hoblovaného dřeva, včetně zhotovení okna s jednoduchým kováním. pultových plachty okna přes 0.5 m ² | kus | 2,00000 | 5 031,40 | 10 062,80 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 49 | 762355131R00 | Nadstřešní konstrukce montáž korníkových lávek z jedné nebo dvou fošen, šířky přes 0.5 m do 0.8 m | m | 25,00000 | 268,40 | 6 710,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | lávka tl.30mm : 15 | | 15 | | | | | |
| | | lávka tl.50mm : 10 | | 10 | | | | | |
| 50 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m ³ | 11,54900 | 935,00 | 10 798,32 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 11,549 | | 11,55 | | | | | |
| 51 | 76291121R00 | Impregnace řeziva tlakovakouová, ochrana proti dřevokazným houbám, plisním a dřevokaznému hmyzu | m ³ | 11,54900 | 3 850,00 | 44 463,65 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | krov : 11,549 | | 11,55 | | | | | |
| 52 | 76201Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení vazného trámu provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 7,00000 | 275,00 | 1 925,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 7 | | 7 | | | | | |
| 53 | 76202Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení krove provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 5,00000 | 297,00 | 1 485,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 5 | | 5 | | | | | |
| 54 | 76203Rpol | Spojovací prostředky pro nastavení pozednice provedení a kusy dle detailu PD, dod.a mont. | kus | 9,00000 | 253,00 | 2 277,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 9 | | 9 | | | | | |
| 55 | 76205Rpol | Otesání narušených částí ponechávaného krovu vč.pohledové úpravy pořízem | m | 93,02400 | 257,40 | 23 944,38 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 465,12*0,2 | | 93,02 | | | | | |
| 56 | 76206Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.30mm vč.hoblování a kotvení | m | 15,00000 | 605,00 | 9 075,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | lávka tl.30mm : 15 | | 15 | | | | | |
| 57 | 76207Rpol | D+M zábradlí pochůzí lávky tl.50mm vč.hoblování a kotvení | m | 10,00000 | 638,00 | 6 380,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | lávka tl.50mm : 10 | | 10 | | | | | |
| 58 | 76208Rpol | D+M okno pultového pilře 64/39cm, pevné vč.výplně drát.pletivem 20/20mm | kus | 2,00000 | 6 160,00 | 12 320,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 2 | | 2 | | | | | |
| 59 | 76209Rpol | D+M boku pultového pilře, vyzdívká z CP+omítka trojúhelník cca 215/40cm, vč.fasádního nátěru | kus | 4,00000 | 4 800,00 | 19 200,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 4 | | 4 | | | | | |
| 60 | 60512548R | prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané | m ³ | 2,88800 | 6 820,00 | 19 696,16 | SPCM | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 2,888 | | 2,89 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 12 Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |
| R: | 04 Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|-----------|-------------------|------------|---------|--------------------------|---------------|
| 61 | 60512601R | prkno SM/JD; hobiované lávka tl.30mm : 15*0,6*0,03*1,1 lávka tl.50mm : 10*0,6*0,05*1,1 | m3 | 0,62700 | 11 550,00 | 7 241,85 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 0,3 | | | | | |
| | | | | 0,33 | | | | | |
| 62 | 60515236R | hranol SM/JD; II = 140,0 mm; š = 160 mm; I = 3 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 6,79300 | 7 480,00 | 50 811,64 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 6,79 | | | | | |
| 63 | 60517103R | lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; I = 4 000 až 6 000 mm | m3 | 1,86800 | 6 930,00 | 12 945,24 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 1,87 | | | | | |
| 64 | 60554251R | řezivo DB; I = od 2 000 mm; jakost II, III; prismatické 6*0,3*0,1*1,1 | m3 | 0,19800 | 38 500,00 | 7 623,00 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 0,2 | | | | | |
| 65 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně | t | 7,76377 | 1 485,00 | 11 529,20 | 800-762 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 66 | 97901111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 6,66488 | 292,60 | 1 950,14 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 67 | 97901112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 19,99462 | 23,10 | 461,88 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 68 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,66488 | 277,20 | 1 847,50 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 69 | 97908112R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 59,98387 | 22,00 | 1 319,65 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 70 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,66488 | 259,60 | 1 730,20 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 71 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 13,32975 | 25,30 | 337,24 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 72 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se siožením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | t | 6,66488 | 114,40 | 762,46 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 73 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřeva | t | 6,66488 | 550,00 | 3 665,68 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | | | 355 382,99 | | | | |
| 74 | 76422220R00 | Oplechování fims a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krovlinou a podkladním plechem. rš.330 mm | m | 30,00000 | 1 164,90 | 34 947,00 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 30 | | | | | |
| 75 | 764232250R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střechách s tvrdou krovlinou s krovím plechem nadezdívky ze dvou dílů. rš.500 mm | m | 31,00000 | 1 409,10 | 43 682,10 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 31 | | | | | |
| 76 | 764248211R00 | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytáče lopátkového délky do 500 mm vč. spojovacích prostředků | kus | 150,00000 | 895,95 | 134 392,50 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | | | 150 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d |

| P.č. Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|---------------|
| 77 | 764252205R00 Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní oúklukáté, řs 400 mm. | m | 31,00000 | 1 210,00 | 37 510,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 31 | | | | | | | |
| 78 | 764259211R00 Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlabu pro trouby do D 100 mm | kus | 3,00000 | 1 337,60 | 4 012,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 3 | | | | | | | |
| 79 | 764261220R00 Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž střešního okna se zasklením sklem drátovým v kvilíně vnitřně a dreizovně 600 x 600 mm | kus | 1,00000 | 4 092,00 | 4 092,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 1 | | | | | | | |
| 80 | 764267201R00 Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m ² sklonu přes 30 do 45° | m ² | 2,00000 | 1 646,70 | 3 293,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 2 | | | | | | | |
| 81 | 764292250R00 Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí, řs 660 mm | m | 20,00000 | 965,80 | 19 316,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 20 | | | | | | | |
| 82 | 764311832R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m ² | 214,00000 | 33,00 | 7 062,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 214 | | | | | | | |
| 83 | 764322831R00 Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, řs 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 30,00000 | 23,10 | 693,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 30 | | | | | | | |
| 84 | 764331851R00 Demontáž lemování zdi na střeších s tvrdou kvilínou, řs 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 31,00000 | 24,20 | 750,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 31 | | | | | | | |
| 85 | 764352811R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 31,00000 | 26,40 | 818,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 31 | | | | | | | |
| 86 | 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° | kus | 3,00000 | 16,50 | 49,50 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 3 | | | | | | | |
| 87 | 764392851R00 Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, řs 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 20,00000 | 30,80 | 616,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 20 | | | | | | | |
| 88 | 764454803R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm | m | 25,50000 | 23,10 | 589,05 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 25,5 | | | | | | | |
| 89 | 764554204R00 Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zderží, manžet, oboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm | m | 25,50000 | 1 544,40 | 39 382,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d | |
| R: | Oprava krovů nad ambitem - objekt IV.d | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | 25,5 | | | | | | | |
| 90 | 764554294R00 | Odpadní trouby z měděného plechu montáž odkokku Cu kruhového | kus | 2,00000 | 171,60 | 343,20 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 2 | | | | | | | |
| 91 | 764593210R00 | Ostatní prvky z měděného plechu výroba a montáž vyplechování květinových truhlíků dřevěných nebo betonových včetně čel a odpadové trubky | m | 13,00000 | 1 427,25 | 18 554,25 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | řs 500 mm | | | | | | | |
| | | 13 | | | | | | | |
| 92 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 1,01203 | 1 581,80 | 1 600,83 | 800-764 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| 93 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2,03045 | 292,60 | 594,11 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 94 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 6,09135 | 23,10 | 140,71 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 95 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2,03045 | 277,20 | 562,84 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 96 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 18,27405 | 22,00 | 402,03 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 97 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2,03045 | 269,60 | 527,10 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 98 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4,06090 | 25,30 | 102,74 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 99 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 2,03045 | 114,40 | 232,28 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m. | | | | | | | |
| 100 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2,03045 | 550,00 | 1 116,75 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | Díl: 765 | | | | 273 898,47 | | | |
| 101 | 765311521RU1 | Krytina pálená sířech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek (31+21/2*6,5+4,5*2*5 | m2 | 214,00000 | 937,20 | 200 560,80 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 214 | | | | | | | |
| 102 | 765311533R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, hřeben s větracím pásem kovovým, povrchová úprava rezná | m | 6,00000 | 720,50 | 4 323,00 | 800-765 | RTS 16/II | RTS 16/II |
| | | 6 | | | | | | | |
| 103 | 765311543R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, nároží s větracím pásem, povrchová úprava rezná | m | 30,00000 | 683,10 | 20 493,00 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 30 | | | | | | | |
| 104 | 765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přířezání a uchycení tašek rovné, | m | 100,00000 | 212,30 | 21 230,00 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 100 | | | | | | | |
| 105 | 765799313L2 | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přeplepením spojů | m2 | 105,00000 | 90,20 | 9 471,00 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 105 | | | | | | | |
| 106 | 998765103R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | t | 15,72764 | 1 133,06 | 17 820,67 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 12 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |
| R: 04 | Oprava krovů nad ambítem - objekt IV.d |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|---------------|-----------|--------|------------------|---------|----------|----------|
| Díl: 783 | | | Nátěry | | | | | | |
| 107 | 783782412R00 | Nátěry tesafských konstrukcí ochranné ochrana proti UV záření a povětrnosti, dvojnásobné protihnilobné, protiplišňové proti ohni a škůdcům | m2 | 188,29600 | 265,10 | 49 917,27 | 800-783 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 188,3 | | 49 917,27 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------------------|----------|----------|-----------|--|---------|--------|
| Díl: M21 | | | Elektromontáže | | | | | | |
| 108 | M2101Rpol | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč. potřebných úprav 26+6,5*2+4,5+2*5 | m | 53,50000 | 410,07 | 21 938,75 | | Vlastní | Kalkul |
| 109 | M2102Rpol | Revize hromosvodu | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | | | 1 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| Celkem | | | | | | 1 792 160,00 | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 1 | 317231134R00 | Zdi rims ci 25 p 15 mvc 2,5 | m3 | 0,71400 | 6 166,46 | 4 402,85 | | RTS 12/ I | Kalkul |
| | | koruna zdiva u pozednice : 0,6*0,2*5,95 | | 0,71 | | | | | |
| 2 | 59610011R | cihla pálená plná š = 140 mm; l = 290,0 mm; h = 65,0 mm; pevnost v tlaku 20,0 MPa | kus | 50,00000 | 7,30 | 365,00 | SPCM | RTS 15/ II | RTS 15/ II |
| | | nísto poškozených cihel : 50 | | | | | | | |
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | | | | | | | | |
| 3 | 622422322R00 | Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 20. do 30. % .. štukových a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, omítka nad střešní rovinou : 5,8*0,75+12,9*0,6+5,2*0,6 omítka pod klemp.lamováním : 18,5*0,5+6,5*0,5+0,5*0,6+1,5*0,6 omítka kominu (v úrovni a nad úrovní střechy) : 0,6*2,75*2+0,45*2,75*2 omítka zadní stěny sedl.štitu : 1,25*2/2*2 | m2 | 37,18500 | 276,21 | 10 270,87 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | | 15,21 | | | | | |
| | | omítka nad střešní rovinou : 5,8*0,75+12,9*0,6+5,2*0,6 | | 13,7 | | | | | |
| | | omítka pod klemp.lamováním : 18,5*0,5+6,5*0,5+0,5*0,6+1,5*0,6 | | 5,78 | | | | | |
| | | omítka kominu (v úrovni a nad úrovní střechy) : 0,6*2,75*2+0,45*2,75*2 | | 2,5 | | | | | |
| | | omítka zadní stěny sedl.štitu : 1,25*2/2*2 | | | | | | | |
| 4 | 622471317RP2 | Nátěry a nástříky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmot. akrylátová, složitost 1. + 2. | m2 | 23,48500 | 209,44 | 4 918,70 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | | 15,21 | | | | | |
| | | omítka nad střešní rovinou : 5,8*0,75+12,9*0,6+5,2*0,6 | | 5,78 | | | | | |
| | | omítka kominu (v úrovni a nad úrovní střechy) : 0,6*2,75*2+0,45*2,75*2 | | 2,5 | | | | | |
| | | omítka zadní stěny sedl.štitu : 1,25*2/2*2 | | | | | | | |
| 5 | 622491142R00 | Nátěr fasády hydrofobní přípravkem polysiloxanovým, 2 x hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení u omítky kominu (v úrovni a nad úrovní střechy) : 0,6*2,75*2+0,45*2,75*2 | m2 | 5,77500 | 148,40 | 857,01 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | Dokončovací práce inženýrských staveb | | 5,78 | | | | | |
| Díl: 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | | | | | | | | |
| 6 | 938902121R00 | Čištění ploch dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči fezivo - stávající : | m2 | 59,35140 | 271,90 | 16 137,65 | 801-5 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | krokve 16/17 : 11,3*0,66*5+5,3*0,66+0,16*0,17*12 | | 41,11 | | | | | |
| | | vaznice 22/25 : 6,35*0,94*3+0,22*0,25*6 | | 18,24 | | | | | |
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | | | | | |
| 7 | 941941031R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 103,85000 | 54,46 | 5 655,67 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I |
| | | včetně kotvení | | | | | | | |
| | | na půdě : 5,9*6,5+2,5*6,5*2 | | 70,85 | | | | | |
| | | u fasády : 6*5,5 | | 33 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|---------------|
| 8 | 941941191RT3 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv. do 10 m včetně kotvení | m2 | 103,85000 | 41,47 | 4 306,66 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 103,85 | | | | | | | |
| 9 | 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m | m2 | 103,85000 | 39,09 | 4 059,50 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 103,85 | | | | | | | |
| 10 | 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 4*5,9 | m2 | 23,60000 | 97,10 | 2 291,56 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 23,6 | | | | | | | |
| 11 | 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 4*5,9 | m2 | 23,60000 | 169,53 | 4 000,91 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 23,6 | | | | | | | |
| 12 | 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken u fasády . 6*5,5+5,5*1*2 | m2 | 44,00000 | 11,90 | 523,60 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 44 | | | | | | | |
| 13 | 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 44,00000 | 7,66 | 337,04 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 44 | | | | | | | |
| 14 | 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 44,00000 | 7,07 | 311,08 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 44 | | | | | | | |
| 15 | 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 6,00000 | 144,40 | 866,40 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 6 | | | | | | | |
| 16 | 944945193R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m | m | 6,00000 | 41,83 | 250,98 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 6 | | | | | | | |
| 17 | 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | m | 6,00000 | 53,75 | 322,50 | 800-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 6 | | | | | | | |
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách | | 6 | | 6 479,00 | | | |
| 18 | 952901411R00 Výčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů, jakékoliv výšky podlaží podlaží půdy : 5,95*9,8 | m2 | 56,31000 | 46,59 | 2 633,28 | 801-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | 56,31 | | | | | | | |
| 19 | 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 6,00000 | 120,12 | 720,72 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | kolvení dle poz.P3 : 3*2 | | | | | | | |
| 20 | 9502Rpol | Zakrytí sousedních sifech, ochrana proti znečištění plachty odolné proti poškození, montáž+demontáž | m2 | 39,00000 | 75,00 | 2 925,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | 13*3 | | 39 | | | | | |

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 235,36

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|----|---------|--------|--------|-------|----------|----------|
| 21 | 96203231R00 | Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 0,71400 | 682,93 | 487,61 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | | | | | | | |
| | | koruna zdiva u pozednice : 0,6*0,2*5,95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 22 | 964061141R00 | Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05m2 | kus | 4,00000 | 740,44 | 2 961,76 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stáv. zhlaví : 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|--------|-------|----------|----------|
| 23 | 978015241R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | m2 | 37,16500 | 19,63 | 729,94 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 30 % | | | | | | | |
| | | dtto opravy omítek : 37,185 | | 37,19 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 24 | 979022011R00 | Očištění vybouraného materiálu cihel plyných do MVC | m3 | 0,71400 | 1 505,69 | 1 075,06 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | koruna zdiva u pozednice : 0,6*0,2*5,95 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|-------|----------|----------|
| 25 | 979082111R00 | Vykližení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 1,04000 | 4 279,28 | 4 450,45 | 800-2 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, | | | | | | | |
| | | stáv. suť na půdě : 0,8*2,5*0,3+0,5*0,8*0,6+0,2 | | 1,04 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 26 | 979013112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, | t | 3,90371 | 362,02 | 1 413,22 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příjalku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|----------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3,90371 | 222,65 | 869,16 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 28 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 35,13337 | 15,98 | 561,43 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3,90371 | 308,25 | 1 203,32 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 30 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3,90371 | 380,00 | 1 483,41 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 565,81

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|--------|----------|-------|----------|----------|
| 31 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů | t | 4,77994 | 327,58 | 1 565,81 | 801-4 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | výšky do 6 m, | | | | | | | |
| | | oborů 801, 803, 811 a 812 | | | | | | | |

| | | |
|--|------------------------|-------------------|
| Díl: 713 | Isolace tepelné | 130 710,47 |
| Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č./Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---|----|-----------------------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 32 71318111RT1 | Isolace foukaná do dutin stropů, minerální sakristie : 62*0,5 | m3 | 31,00000 | 1 595,00 | 49 445,00 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 31 | | | | | |
| 33 762712110RT2 | Prostrové vázané konstrukce z řeziva s dodávkou materiálu hraněného, z fošen, 6/14 cm včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článeků. rošt záklopu pro foukanou izolaci : 62*1,8 | m | 111,60000 | 203,50 | 22 710,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 111,6 | | | | | |
| 34 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace rošt záklopu : 111,6*0,06*0,14 | m3 | 0,93740 | 935,00 | 876,47 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 0,94 | | | | | |
| 35 762811210RT3 | Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo listami pro foukanou izolaci : 62 | m2 | 62,00000 | 272,80 | 16 913,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 62 | | | | | |
| 36 762895000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace záklop : 62*0,024 | m3 | 1,48800 | 935,00 | 1 391,28 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 1,49 | | | | | |
| 37 783785502R00 | Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), lednonásobné protihnilobné, protiplišťové proti ohni a škůdcům řezivo - měněné nebo nové : rošt záklopu : 111,6*0,4 záklop : 62*2*1,024 | m2 | 171,61600 | 214,50 | 36 811,63 | 800-783 | RTS 12/1 | Kalkul |
| | | | 44,64 126,98 | | | | | |
| 38 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | t | 2,54257 | 1 007,60 | 2 561,89 | 800-713 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 2,54257 | | | | | |
| Díl: 762 | Konstrukce tesařské | | | | 70 086,81 | | | |
| 39 762084211R00 | Zvíaštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších pro bednění a latování krovů, výškv.řtes. 4 do 12 m 78,045+3,6 | m2 | 81,64500 | 38,50 | 3 143,33 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 81,64 | | | | | |
| 40 762085140R00 | Zvíaštní výkony hoblování viditelných částí krovu čtvrtstranné řezivo : námětek 6/14 : 4,8 úžlabní krokev 3/16 : 7 krokev 6/14 : 4 krokev 10/14 : 4 krokev 16/17 : 9+4,5+6 pozednice 20/16 : 5,8 | m | 48,10000 | 93,50 | 4 497,35 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | 4,8 7 4 4 19,5 5,8 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: | 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | vaznice 22/25 : 3 | | 3 | | | | | |
| 41 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesafských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstránění 12 x 15 m | kus | 1,00000 | 3 300,00 | 3 300,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 1 | | 1 | | | | | |
| 42 | 762313112R00 | Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm napojení krokvi : 4*6 napojení vaznic : 2*4 | kus | 32,00000 | 19,80 | 633,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 24 | | 24 | | | | | |
| | | 8 | | 8 | | | | | |
| 43 | 762331912R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m výměny stáv.prvků : úžlabní krokev 3/16 : 3,5*2 | m | 7,00000 | 119,90 | 839,30 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 44 | 762331921R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m výměny stáv.prvků : krokev 10/14 : 2*2 | m | 4,00000 | 147,40 | 589,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 45 | 762331931R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m výměny stáv.prvků : krokev 16/17 : 1,5*6 krokev 16/17 : 1,5*3 | m | 13,50000 | 183,70 | 2 479,95 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 46 | 762331933R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 5 do 8 m výměny stáv.prvků : krokev 16/17 : 6 | m | 6,00000 | 111,10 | 666,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 47 | 762331941R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m výměny stáv.prvků : pozednice 20/16 : 2,9*2 | m | 5,80000 | 203,50 | 1 180,30 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 48 | 762331951R00 | Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m výměny stáv.prvků : vaznice 22/25 : 1,5*2 | m | 3,00000 | 224,40 | 673,20 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 49 | 762332110R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střešních, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 | m | 15,80000 | 133,10 | 2 102,98 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | Oprava krovy nad sakristií |
| R: | Oprava krovy nad sakristií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|---------------|-----------|----------|---------|--------------------------|---------------|
| | | výměny stáv.prvků : námětek 6/14 : 0,8*6 úžlabní krokev 3/16 : 3,5*2 krokev 6/14 : 2*2 | | 4,8 7 4 | | | | | |
| 50 | 762332120R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pulfových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm ² výměny stáv.prvků : krokev 10/14 : 2*2 | m | 4,00000 | 170,50 | 682,00 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 51 | 762332130R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pulfových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 288 cm ² výměny stáv.prvků : krokev 16/17 : 1,5*6 krokev 16/17 : 1,5*3 krokev 16/17 : 6 | m | 19,50000 | 253,00 | 4 933,50 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 52 | 762332140R00 | Vázané konstrukce krovů montáž střeš pulfových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² výměny stáv.prvků : pozednice 20/16 : 2,9*2 vaznice 22/25 : 1,5*2 | m | 8,80000 | 301,40 | 2 652,32 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 53 | 762341210R00 | Bednění a laťování montáž střeš rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm bednění sedlové střešy : 3,6 | m2 | 3,60000 | 93,50 | 336,60 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 54 | 762342202RT4 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm vodorovně včetně dodávky laťí 40/50 mm laťování střešy : 12,9*6,05-2*1,5/2*2 | m2 | 75,04500 | 79,20 | 5 943,56 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 55 | 762342811R00 | Demontáž bednění a laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťí do 22 cm stáv.laťování střešy : 12,9*6,05-2*1,5/2*2 | m2 | 75,04500 | 16,06 | 1 205,22 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 56 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace řezivo : | m3 | 2,16110 | 935,00 | 2 020,63 | 800-762 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|----|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 13 Oprava krovu nad sakristií |
| R: | 05 Oprava krovu nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|---------------|
| | | námětek 6/14 : 4,8*0,06*0,14 | | 0,04 | | | | | |
| | | úžlabní krokev 3/16 : 7*0,03*0,16 | | 0,03 | | | | | |
| | | krokev 6/14 : 4*0,06*0,14 | | 0,03 | | | | | |
| | | krokev 10/14 : 4*0,1*0,14 | | 0,06 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 9*0,16*0,17 | | 0,24 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 4,5*0,16*0,17 | | 0,12 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 6*0,16*0,17 | | 0,16 | | | | | |
| | | pozednice 20/16 : 5,8*0,2*0,16 | | 0,19 | | | | | |
| | | vaznice 22/25 : 3*0,22*0,25 | | 0,17 | | | | | |
| | | bednění sedlové střechy : 3,6*0,03 | | 0,11 | | | | | |
| | | latování střechy : 75,045*0,04*0,06*5,6 | | 1,01 | | | | | |
| 57 | 76201Rpol | Svorník M12 dl.230mm + 2ks matice a podložky M12 | kus | 24,00000 | 162,80 | 3 907,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | napojení krokvi : 4*6 | | 24 | | | | | |
| 58 | 76202Rpol | Svorník M16 dl.300mm + 2ks matice a podložky M16 | kus | 8,00000 | 172,70 | 1 381,60 | | Vlastní | Kalkul |
| | | napojení vaznic : 2*4 | | 8 | | | | | |
| 59 | 76203Rpol | Roubík prům.12m dl.230mm, dod.a mont. | kus | 12,00000 | 79,20 | 950,40 | | Vlastní | Kalkul |
| | | napojení krokvi : 2*6 | | 12 | | | | | |
| 60 | 76204Rpol | Roubík prům.16m dl.300mm, dod.a mont. | kus | 8,00000 | 92,40 | 739,20 | | Vlastní | Kalkul |
| | | napojení krokvi : 2*4 | | 8 | | | | | |
| 61 | 60512601R | prkno SMJ/D, hoblované | m3 | 0,11880 | 11 550,00 | 1 372,14 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | bednění sedlové střechy vč.prořezu : 3,6*0,03*1,1 | | 0,12 | | | | | |
| 62 | 60515236R | hřanol SMJ/D; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I | m3 | 2,23240 | 7 480,00 | 16 698,35 | SPCM | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | řezivo vč.prořezu : | | | | | | | |
| | | námětek 6/14 : 4,8*0,06*0,14*1,15 | | 0,05 | | | | | |
| | | úžlabní krokev 3/16 : 7*0,03*0,16*1,15 | | 0,04 | | | | | |
| | | krokev 6/14 : 4*0,06*0,14*1,15 | | 0,04 | | | | | |
| | | krokev 10/14 : 4*0,1*0,14*1,15 | | 0,06 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 9*0,16*0,17*1,15 | | 0,28 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 4,5*0,16*0,17*1,15 | | 0,14 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 6*0,16*0,17*1,15 | | 0,19 | | | | | |
| | | pozednice 20/16 : 5,8*0,2*0,16*1,15 | | 0,21 | | | | | |
| | | vaznice 22/25 : 3*0,22*0,25*1,15 | | 0,19 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Klášteř a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 63 | 60554251R | rošt záklapu : 1,11,6*0,06*0,14*1,1 řeživo DB; l = od 2 000 mm; jakost II, III; prismatické | m3 | 0,03300 | 38 500,00 | 1 270,50 | SPCM | RTS 18/1 |
| 64 | 998762202R00 | podložky : 0,03*1,1 Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | % | 641,99430 | 6,27 | 4 025,30 | 800-762 | RTS 18/1 |
| 65 | 979013112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popředním nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výškov nad 3,5 m. | t | 1,18047 | 292,60 | 345,41 | 821-1 | RTS 18/1 |
| 66 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1,18047 | 277,20 | 327,23 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 67 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 10,62428 | 22,00 | 233,73 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 68 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1,18047 | 259,60 | 306,45 | 801-3 | RTS 18/1 |
| 69 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřeva | t | 1,18047 | 550,00 | 649,26 | 801-3 | RTS 18/1 |
| Díl: 764 | | | | | | | 169 297,67 | |
| 70 | 764211244RT2 | Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké sřešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků zB svítků š. 500 mm, sklonu do 30° K6 : 2 K11 : 3 | m2 | 5,00000 | 2 908,95 | 14 544,75 | 800-764 | RTS 18/1 |
| 71 | 76422220R00 | Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou křivinou a oodkladním plechem .rš. 330 mm K9 : 3 | m | 3,00000 | 1 164,90 | 3 494,70 | 800-764 | RTS 18/1 |
| 72 | 764231230R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou křivinou včetně rohů a ukončení před požární zdi .rš. 330 mm K5 : 18,5 K7 : 6,5 | m | 25,00000 | 1 881,00 | 47 025,00 | 800-764 | RTS 18/1 |
| 73 | 764231250R00 | Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdi na střeších s tvrdou křivinou včetně rohů a ukončení před požární zdi .rš. 500 mm K10 : 0,5 K14 : 1,5 | m | 2,00000 | 1 409,10 | 2 818,20 | 800-764 | RTS 18/1 |
| 74 | 764248211R00 | Ostatní kusové prvky z měděného plechu výroba a montáž sněhového zachytače lopatkového ořelky do 500 mm vč. spojovacích prostředků K12 : 4 | kus | 4,00000 | 895,95 | 3 583,80 | 800-764 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | 13 Oprava krovu nad sakristií | |
| R: | 05 Oprava krovu nad sakristií | |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cenová soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|---------|----------------------------|---------------|
| 75 | 764252203R00 | Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné K1 : 4 | m | 4,00000 | 1 452,00 | 5 808,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 76 | 764259211R00 | Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlabu pro trouby do D. 100 mm K3 : 2 | kus | 2,00000 | 2 006,40 | 4 012,80 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 77 | 764261230R00 | Síťešní otvory z měděného plechu výroba a montáž síťešního okna se zasklením sklem drátovým v kovlině vlnité a ořezové 600 x 800 mm K15 : 1 | kus | 1,00000 | 13 200,00 | 13 200,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 78 | 764292251R00 | Ostatní síťešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí s křinovým těsněním, rš 660 mm K8 : 3,5-3,5 | m | 12,25000 | 1 375,00 | 16 843,75 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 79 | 764296230R00 | Ostatní síťešní prvky z měděného plechu výroba a montáž přípojevací lišty dilatační, rš 120 mm K5 : 18,5 K7 : 6,5 K10 : 0,5 | m | 25,50000 | 1 309,00 | 33 379,50 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 80 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na síťeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° 3 | m | 3,00000 | 23,10 | 69,30 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 81 | 764331850R00 | Demontáž lemování zdi na síťeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° stáv.lemování : 6,5+0,5+1,5+18,5 | m | 27,00000 | 24,20 | 653,40 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 82 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° stáv.žlab : 4 | m | 4,00000 | 26,40 | 105,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 83 | 764359821R00 | Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu přes 30 do 45° stáv.kotlíky : 2 | kus | 2,00000 | 16,50 | 33,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 84 | 764367801R00 | Demontáž síťešních otvorů oplechování síťešního vikýře, , sklonu přes 30 do 45° stáv.plech, stříška : 3+2 | m2 | 5,00000 | 30,80 | 154,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 85 | 764391821R00 | Demontáž ostatních prvků síťešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° 18,5 | m | 18,50000 | 23,10 | 427,35 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 86 | 764392851R00 | Demontáž ostatních prvků síťešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° stáv.úžlabí : 7 | m | 7,00000 | 27,50 | 192,50 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 87 | 76430840R00 | Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 4,00000 | 30,80 | 123,20 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: | 13 | Oprava krovy nad sakristií |
| R: | 05 | Oprava krovy nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---|-----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| | | | | 4 | | | | | |
| 88 | 764453844R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí kolien horních dvojitých, 120 a 150 mm | kus | 2,00000 | 19,80 | 39,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | | | 2 | | | | | |
| 89 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 120 mm | m | 6,00000 | 23,10 | 138,60 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | stáv. svody : 6 | | 6 | | | | | |
| 90 | 764530230RT2 | Oplechování zdi a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů růž 400 mm | m | 4,00000 | 27,50 | 110,00 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | vč. spojovacích prostředků | | 4 | | | | | |
| 91 | 764908110R00 | Odpadní trubky kruhové, průměr 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestenu, v barvě linědř. dodávka a montáž | m | 7,60000 | 1 544,40 | 11 737,44 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | K2 : 6 | | 6 | | | | | |
| | | K4 : 2*0,8 | | 1,6 | | | | | |
| 92 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % | 1 584,94490 | 6,60 | 10 460,64 | 800-764 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 50 m vodorovně | | 1,6 | | | | | |
| 93 | 979013112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, | t | 0,23344 | 292,60 | 68,30 | 821-1 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších 1 započatých 3.5 m výšky nad 3.5 m. | | | | | | | |
| 94 | 97908111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,23344 | 277,20 | 64,71 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 95 | 97908112R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 0,93376 | 22,00 | 20,54 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 96 | 97908211R00 | Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,23344 | 259,60 | 60,60 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| 97 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,23344 | 550,00 | 128,39 | 801-3 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | Díl: 765 | | | | 202 437,89 | | | |
| 98 | 765318860R00 | Demontáž pálené krytiny z prejzů, se zvětralou maltou, do suti | m2 | 72,96000 | 93,50 | 6 821,76 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | stáv. krytina : 12,9*5,9-2,1*1,5/2*2 | | 72,96 | | | | | |
| 99 | 765319212R00 | Krytina pálená Montáž zastržení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střeš jednoduchých, na sucho, spořičba do 15 ks/m2. | m2 | 72,96000 | 231,00 | 16 853,76 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | nová krytina : 12,9*5,9-2,1*1,5/2*2 | | 72,96 | | | | | |
| 100 | 765319231R00 | Krytina pálená doplnky drážkové, příplatek za sklon pro m. krytiny od 35° do 45° | m2 | 72,96000 | 71,50 | 5 216,64 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | 72,96 | | 72,96 | | | | | |
| 101 | 765319922R00 | Krytina pálená doplnky drážkové, přifřezání a uchycení tašek šikmé | m | 25,10000 | 212,30 | 5 328,73 | 800-765 | RTS 18/1 | RTS 18/1 |
| | | úžebí : 3,5*2 | | 7 | | | | | |
| | | u lemování : 12,9+5+0,2 | | 18,1 | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|-----|-------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|---------------|
| 102 | 59601Rpol | Taška Creaton antico základní | kus | 1 041,86880 | 145,20 | 151 279,35 | | Vlastní | Kalkul |
| | | sifešní tašky vč.prořezu : 72,96*14*1,02 | | 1041,87 | | | | | |
| 103 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m | t | 3,64654 | 920,70 | 3 357,37 | 800-765 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| 104 | 979013112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, | t | 8,60928 | 292,60 | 2 519,08 | 821-1 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m. | | | | | | | |
| 105 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 8,60928 | 277,20 | 2 386,49 | 601-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 106 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 77,48352 | 22,00 | 1 704,84 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 107 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 8,60928 | 259,60 | 2 234,97 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| 108 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8,60928 | 560,00 | 4 735,10 | 801-3 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 15 408,25 | | | |
| 109 | 76701Rpol | Ko1 Ocelový kříž výška cca 150cm, kotven do atiky očištění na místě + nový nátěr kovářskou | kus | 1,00000 | 7 150,00 | 7 150,00 | | Vlastní | Kalkul |
| | | čern | | | | | | | |
| 110 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % | 71,50000 | 115,50 | 8 258,25 | 800-767 | RTS 18/I | RTS 18/I |
| | | 50 m vodorovně | | | | | | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 38 571,00 | | | |
| 111 | 783785502R00 | Nátěry tesářských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), | m2 | 179,81820 | 214,50 | 38 571,00 | 800-783 | RTS 12/I | Kalkul |
| | | jednósložně | | | | | | | |
| | | protihnilobně, protiplišňově proti ohni a škůdcům | | | | | | | |
| | | fezivo - méněné nebo nově : | | | | | | | |
| | | námětek 6/14 : 4,8*0,4+0,06*0,14*4 | | 1,95 | | | | | |
| | | úžlabní krokev 3/16 : 7*0,38+0,03*0,16*4 | | 2,68 | | | | | |
| | | krokev 6/14 : 4*0,4+0,06*0,14*4 | | 1,63 | | | | | |
| | | krokev 10/14 : 4*0,48+0,1*0,14*4 | | 1,98 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 9*0,66+0,16*0,17*12 | | 6,27 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 4,5*0,66+0,16*0,17*6 | | 3,13 | | | | | |
| | | krokev 16/17 : 6*0,66+0,16*0,17*2 | | 4,01 | | | | | |
| | | pozednice 20/16 : 5,8*0,72+0,2*0,16*4 | | 4,3 | | | | | |
| | | vaznice 22/25 : 3*0,94+0,22*0,25*4 | | 3,04 | | | | | |
| | | bednění sedlové střechy : 3,6*2*1,03 | | 7,42 | | | | | |
| | | laťování střechy : 75,045*0,2*5,6 | | 84,05 | | | | | |
| | | fezivo - stávající : | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|------------|--|
| S: 2018005 | Kláster a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 |
| O: 13 | Oprava krovu nad sakristií |
| R: 05 | Oprava krovu nad sakristií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|---------------|

41,11
18,24

41,11
18,24

Díl: 799

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----|----------|-----------|------------------|--|---------|--------|
| 112 | 79901Rpol | O1 Litinová roura průměr 120mm, dl.1,5m vč.černého kovářského náteru, dod.a mont. | kus | 2,00000 | 15 500,00 | 31 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| Díl: M21 | | | | | | 21 350,00 | | | |
| 113 | M2101Rpol | Demontáž a zpětná montáž hromosvodu vč.potřebných úprav 12,9*5,9*2+12 | m | 36,70000 | 500,00 | 18 350,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 114 | M2102Rpol | Revize hromosvodu | kus | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 | | Vlastní | Kalkul |
| 1 | | | | | | | | | |

Celkem 762 020,24

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--|--|
| S: | 2018005 Klášter a kostel Obětování PM Č. Budějovice 2018 | |
| O: | 14 Oprava EZS | |
| R: | 01 EZS | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenik | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | | | | 142 502,59 | | |
| 1 | 1920 | HZS - demontáž prvků EZS | hod | 16,00000 | 308,00 | 4 928,00 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | 1921 | HZS - montáž EZS, oživení systému, zaučení obsluhy | hod | 128,00000 | 352,00 | 45 056,00 | | Vlastní | Indiv |
| 3 | M22-001 | Deska ústředny Integra | ks | 1,00000 | 4 070,44 | 4 070,44 | | Vlastní | Indiv |
| 1 | | | | | | | | | |
| 4 | M22-002 | Deska ústředny INTEGRA - 128, 16-128 zón, rozšířitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami, 8 objektů, 32 bloků, 16-128PCM výstupů, 64 časovačů, zdroj 3A s ochranou proti přetížení a zkratu, 240 uživatelských kódů, paměť 22527 událostí, ožšťunový systém - 1 Klávesnice INT-KLCD-GR | ks | 1,00000 | 1 856,58 | 1 856,58 | | Vlastní | Indiv |
| 1 | | | | | | | | | |
| 5 | M22-003 | LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení programu GuardX, zelené podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace, rozměr: 140 x 126 x 26 mm, délka - 1 Expanzní modul INT - E | ks | 2,00000 | 1 682,41 | 3 364,82 | | Vlastní | Indiv |
| 2 | | | | | | | | | |
| 6 | M22-004 | Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, EOL, 2EOL, 2EOL, volitelná hodnota zakončovací rezistorů, možnost připojení inteligentního napájecího zdroje, tamper vstup, pro ústředny INTEGRA a VERSA - 2 Hlasový modul SM - 2 | ks | 1,00000 | 2 267,45 | 2 267,45 | | Vlastní | Indiv |
| 1 | | | | | | | | | |
| 7 | M22-005 | Hlasový modul, 1 zpráva - 16s, ústředny SATEL CA-6, CA-10, CA-64, INTEGRA, VERSA a moduly - 1 Duální detektor cobalt plus | ks | 16,00000 | 1 126,96 | 18 031,36 | | Vlastní | Indiv |
| 16 | | | | | | | | | |
| 8 | M22-006 | Duální (PIR+MW) detektor pohybu s funkcí ANTIMASKING, pokrytí 15 x 15m, nastavitelný dosah mikrovlny, režim čítání mikrovln, nastavení citlivosti PIR, možnost výměny čočky, napájení 9-16V DC/24mA, nástěnný otočný držák BRACKET-A v balení - 16 Aktivní infrazávora activa - 2 | ks | 4,00000 | 3 757,82 | 15 031,28 | | Vlastní | Indiv |
| 4 | | | | | | | | | |
| 9 | M22-007 | Aktivní infrazávora, dosah 20m vnitřní / 10m venkovní prostředí, kódovaný synchronizovaný přenos, vertikální i horizontální montáž, optická a akustická signalizace pro snazší montáž, venkovní prostředí - výška 516mm, 2x napájecí - 4 Venkovní sířena SP - 4002R | ks | 1,00000 | 2 835,27 | 2 835,27 | | Vlastní | Indiv |
| 1 | | | | | | | | | |
| 10 | M22-008 | Venkovní sířena zálohovaná, červená optická signalizace (výkonové LED), plezo měnič 120dB/1m, dvojitě krytí (plast+kov), aktivace připoj./odpoj. GND, připoj./odpoj. +, odpojením dobíjení, včalně záložního akumulátoru, rozměry: 148 x 254 x 64 mm - 1 Komunikační modul GSM LT-2 | ks | 1,00000 | 5 143,56 | 5 143,56 | | Vlastní | Indiv |
| 1 | | | | | | | | | |
| 11 | M22-009 | Komunikační modul GSM, simulace analogové tel. linky, 4 programovatelné vstupy, převod pager/4+2/CID/SIA, na SMS/CLIP, GPRS komunikace na PCO (STAM2, SMET-256), Lokální RS232 a vzdálená konfigurace/programování modulu přes GPRS vč. aktualizace firmware mod - 1 Akumulátor AKU GP - 12/17Ah | ks | 1,00000 | 1 274,72 | 1 274,72 | | Vlastní | Indiv |

12V, 17Ah, záložní, bezdrátový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebraný proud 230A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 181 mm, šířka: 76 mm, výška: 167 mm, hmotnost: 5,5kg, typ pólu: 12 x 12 x 2 mm. : 1

| | | | | | | | |
|---|--|----|---------|----------|-------------------|---------|-------|
| 12 M22-010 | Universální plechový kryt AWO 256-Z | ks | 1,00000 | 512,95 | 512,95 | Vlastní | Indiv |
| <p>Universální plechový kryt s transformátorem 20VAC, 50VA, temperem a pojistkou. Ustředny: CA-64 a INTEGRA 64, 128. Prostor pro 18Ah akumulátor. Rozměry: 325x400x98mm, zámek, prostor pro 3xCA-64E (Integra 128), (4x CA-64E - pro CA-64 PP) : 1</p> | | | | | | | |
| 13 M22-011 | Universální kryt | ks | 2,00000 | 928,00 | 1 056,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>Universální kryt z ABS plastu pro ACU-100, CA-64O, CA-64O, CA-64 SM, CA-10 E, CA-64 SR, CA-64 DR, CA-64 E, INT-RS,KNX, INT-E, GPRS-Tx, GSM-LTx : 2</p> | | | | | | | |
| 14 M22-012 | Digitální duální detektor tříštění skla - Glasstech AM | ks | 8,00000 | 3 001,15 | 24 009,20 | Vlastní | Indiv |
| <p>Digitální duální detektor tříštění skla s funkcí Antismasking, dosah do 10m, napájení 9-16V DC/20mA : 8</p> | | | | | | | |
| 15 M22-013 | Zálohovací zdroj PSBS2512B | ks | 1,00000 | 394,28 | 394,28 | Vlastní | Indiv |
| <p>Spínaný zálohovaný napájecí zdroj, výstupní napětí: 2.5A/13.8VDC, prostor pro akumulátor: 7Ah/12V, vstupní napětí: AC 230V, ochrana: OLP, SCP, UVP, 1x tamper (otevření skříně), technické vstupy: výadek sítě (relé), STARI z AKU, rozměr: 235x235x88 mm : 1</p> | | | | | | | |
| 16 M22-014 | IP kamera | ks | 1,00000 | 5 370,68 | 5 370,68 | Vlastní | Indiv |
| <p>2.0 Megapixelová, R2, IP venkovní válečková kamera s IR, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max. rozlišení: 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8-12mm @ F1.2, úhel záběru: 91,2°-28,3° Citlivost: 0.01Lux @ F1.2 AGC, Zap. 1.0 LUX s IR, Den & Noc, ICR : 1</p> | | | | | | | |
| 17 M22-015 | Digitální videorekordér | ks | 1,00000 | 7 300,00 | 7 300,00 | Vlastní | Indiv |
| <p>4 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, vstupní/odchozí sířka pásma 25M/80Mbps, dekodování hi, monitor: 4-k@1080P, HDMI a VGA na hlavní monitor, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, 1x HDD o kapacitě 2TB, 1* USB 2.0 : 1</p> | | | | | | | |
| Celkem | | | | | 142 502,59 | | |

