

Číslo smlouvy objednatele: D/3335/2018/INV/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 28052018/dod. č. 1

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo : Zlínský kraj
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : Jiří Čunek - hejtman
a) ve věcech smluvních : Jiří Čunek - hejtman
b) ve věcech technických : [redacted] - vedoucí odboru investic
[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Tel. / Fax : [redacted]
E-mail : [redacted]

1.2. Zhotovitel

Sídlo : RYBÁRIK, s.r.o.
Statutární orgán : Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
Zapsán v obchodním rejstříku : Jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
a) ve věcech smluvních : Marek Rybárik, jednatel společnosti
b) ve věcech technických : Marek Rybárik, jednatel společnosti
IČ : 25598643
DIČ : CZ25598643
Bankovní ústav : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Tel. / Fax : [redacted]
E-mail : [redacted]

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	:	„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“
Místo stavby	:	pozemky p.č. 639/13, 670/2, 670/3, 5220, 5219 v Katastrální území: Kroměříž [674834]
Stavební povolení/ohlášení	:	MěÚ Kroměříž 02/334/014575/672/7/2018/Bach
Investor (objednatel)	:	Zlínský kraj, Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 [redacted] - vedoucí odboru investic [redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace
Uživatel	:	Kroměřížská nemocnice a.s., IČ: 27660532, Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
Projektová dokumentace	:	Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F
Projektant (GP)	:	[redacted]
Autorský dozor	:	[redacted]
Technický dozor stavebníka	:	[redacted]
Koordinátor BOZP objednatele	:	[redacted]
Generální dodavatel stavby	:	[redacted]
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	[redacted]
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	:	[redacted]
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb	:	[redacted]

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F“
(dále jen „dílo“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení: Dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Změnový list č.1 řeší rozšíření úpravy stávající areálové komunikace přiléhající k nově budovanému parkovišti u budovy F, z důvodu, že při výkopových pracích stavební jámy ve vazbě k SO 301 Areálové kanalizace (v hloubce cca 2,9 m) pod terénem došlo k sesuvu části stávající areálové komunikace v bezprostřední blízkosti realizovaných prací na nové kanalizaci. Příčinou toho sesuvu a poškození komunikace je zjištěný reálný nevyhovující stav konstrukce a samotného podloží této severní areálové komunikace - cca 8 cm litého asfaltu na betonové monolitické desce tl. 20-25 cm dilatované po délce asi 3m, na jílovitém zemním podloží. Na základě zjištění na staveništi je dle TDS a GP v rámci AD navrženo tuto komunikaci bezpodmínečně opravit, tak aby mohla být užívána, oprava proběhne v celé její šířce v délce komunikace cca 55 m. Blíže viz. změnový list č.1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

- 2.3. Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD, vč. započtení Změnového listu č.1, tj. částka ve výši **6.385.959,00 Kč (bez DPH)**, tj. **7.727.010,39 Kč (s DPH)** která se v souvislosti se Změnovým listem č. 1:

zvyšuje o **více práce** ve výši **643 978,87 Kč (bez DPH)**, tj. **779 214,43 Kč (s DPH)**.

A tedy celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.1 na celkovou částku **7.029.937,87 Kč (bez DPH)**, tj. **8.506.224,82 Kč (s DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1 Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

– Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1.

4. ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Z důvodů, uvedených v čl. 2 odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je třeba upravit zhotoviteli i dílčí termíny a to s posunutím o **15 kalendářních dní**, s úpravou původních článků SoD následujícím způsobem, kdy článek 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 3.3. Dílčí termíny nově zní:

3.3. Dílčí termíny:

3.1.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: účinnosti této smlouvy	do 105 kalendářních dnů od nabytí
3.1.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: účinnosti této smlouvy	do 105 kalendářních dnů od nabytí
3.1.3. Dokončení stavebních prací: účinnosti této smlouvy	do 105 kalendářních dnů od nabytí

3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: do 105 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1 Článek 4. odstavec 4.2. se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

7.029.937,87 Kč (bez DPH)

(slovy:

Sedmmilionůdvacetdevěttisícdevěttřicetsedmkorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů)

1.476.286,95 Kč (DPH 21 %)

8.506.224,82 Kč (včetně DPH)

(slovy:

osmmilionůpětsetšesttisícdvěstědvacetčtyřikorunčeskýchosmdesátdvahaléřů)

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

6.1. Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:

Přílohou č. 1 tohoto dodatku Harmonogram stavby v členění na kalendářní měsíce, a včetně Platebního kalendáře v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný z 15.10.2018).

Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Všechny přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou,
- 7.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 7.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 7.6. Dodatek č.1 SoD se vyhotovuje ve 5 rovnocenných vyhotoveních. Z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení stejnopisu a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 31.10.2018, č.u. 0850/R27/18

Ve Zlíně dne 7. 11. 2018

Objednatel:



Jiří Čunek
Hejtman Zlínského Kraje



Ve Zlíně dne

Zhotovitel: 17. 10. 2018

RYBÁRIK s.r.o.
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 777 120 161



Marek Rybárik
jednatel společnosti
RYBÁRIK, s.r.o.

Harmonogram postupu prací a finanční plnění

„Kroměřížská Nemocnice a.s.- Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“

Stavební objekty																	
VRN		8				9				10				11			
Vedlejší náklady	330 000,49 Kč																
Vytyčení, zaměření stavby																	
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy	3 383 999,73 Kč																
1 Zemní práce	1 009 465,45 Kč																
2 Základy a zvláštní zakládání	83 393,10 Kč																
5 Komunikace	1 532 636,00 Kč																
8 trubní vedení	139 145,18 Kč																
91 Doplňující práce na komunikaci	11 955,00 Kč																
98 Demolice	215 460,00 Kč																
99 Staveništní přesun hmot	391 945,00 Kč																
SO 101.2 Sanace zemní pláň	569 243,75 Kč																
1 Zemní práce	569 243,75 Kč																
SO 301 Areálová kanalizace	1 569 489,15 Kč																
1 Zemní práce	414 300,40 Kč																
8 trubní vedení	984 866,75 Kč																
96 Bourání konstrukcí	31 195,00 Kč																
99 Staveništní přesun hmot	139 127,00 Kč																
SO 401 Areálové osvětlení	253 174,00 Kč																
M21 Elektromontáže	180 418,00 Kč																
M46 Zemní práce při montážích	72 756,00 Kč																
SO 801 Sadové úpravy a mobiliář	280 051,88 Kč																
1 Zemní práce	245 691,88 Kč																
2 Základy a zvláštní zakládání	560,00 Kč																
91 Doplňující práce na komunikaci	27 700,00 Kč																
99 Staveništní přesun Hmot	6 100,00 Kč																
AD 1 Rekonstrukce areálové komunikace	643 978,87 Kč																
Zemní práce	269 936,45																
Základy a zvláštní zakládání	15 558,35																
Komunikace	184 673,50																
Trubní vedení	31 258,92																
Izolace proti vodě	4 369,00																
Staveništní přesun hmot	138 182,65																
Měsíční plnění CELKEM (bez DPH)		880 558,41 Kč				2 040 119,25 Kč				2 317 237,22 Kč				4 109 260,21 Kč			
		7 029 937,87 Kč															
CELKEM (bez DPH)	7 029 937,87 Kč																

Celková doba provádění díla: 90 dní

Zahájení prací - předpoklad: 12.08.2018

Ukončení prací - předpoklad: 25.11.2018

Zpracoval: Michal Frank

Kroměřížská nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F**Z m ě n o v ý l i s t**číslo: **ZL č. 01**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo

č. objednatele : D/3335/2018/INV a č. zhotovitele : 28052018 ze dne 7.8.2018

Oprava severní komunikace

1. **Oddíl stavby:** SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 Areálová kanalizace

2. **Zpracovatel změnového listu:** RYBÁRIK a.s.,
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník: -
3.2 kontrolní den: KD č. 3 bod 3/2, ze dne 19.9.2018 a
KD č.4 bod 4/1 dne 3.10.2018
3.3. *Doplňný Výkaz výměr GP*

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci. Tyto práce jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list řeší rozšíření úpravy stávající areálové komunikace přiléhající k nově budovanému parkovišti u budovy F.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Při výkopových pracích stavební jámy ve vazbě k SO 301 Areálové kanalizace (v hloubce cca 2,9 m) pod terénem došlo k sesuvu části stávající areálové komunikace v bezprostřední blízkosti realizovaných prací na nové kanalizaci. Příčinou toho sesuvu a poškození komunikace je zjištěn reálný nevyhovující stav konstrukce a samotného podloží této severní areálové komunikace - cca 8 cm litého asfaltu na betonové monolitické desce tl. 20-25 cm dilatované po délce asi 3 m, na jílovitém zemním podloží. Oprava resp. výměna této komunikace byla v projektu obsažena jenom částečně a to pouze v nezbytném rozsahu dotčením navrženou stavbou tj. šířkou pruhu 1,5 m. Na základě zjištění na staveništi je dle TDS a GP v rámci AD navrženo tuto komunikaci bezpodmínečně opravit v celé její šířce v délce komunikace cca 55 m. GP zpracoval návrh rozsahu opravy, který byl na KD schválen viz. situační plán a výkaz výměr jako podklad pro zpracování změnového listu.

6. **Finanční náklady změny**

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu v SOD, které byly shodné s položkami novými, dále jsou použity položky RTS.

Vícepráce 643.978,87 Kč

Méně práce 0

Celkem 643 978,87 Kč bez DPH

779 214,43 Kč vč. DPH

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	643 978,87	779 214,43
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	6 385 959,00	7 727 010,39
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	7 029 937,87	8 506 224,82

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací zejména vzhledem, nutných technologických vazeb a postupů a také k zajištění obslužnosti areálu kroměřížské nemocnice v průběhu prací má přímý vliv na dílčí i konečný termín dokončení akce **s posunutím termínů dle SoD a to 3.3.1.; 3.3.2.;3.3.3; 3.4 a o 15 kalendářních dní.**

Změna objemu realizace má vliv na celkový termín dokončení a má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu.

RYBÁRIK s.r.o.
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 777 120 161

Ve Zlíně dne 10.10.2018

Marek Rybárik,

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou nezbytné k dokončení kvalitního díla dle SoD
- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce
- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- Změna množství realizovaných prací má z technologických i realizačně koordinačních důvodů vliv na smluvní dílčí termíny 3.3.1.; 3.3.2. 3.3.3. také na 3.4. tj. konečný termín dokončení akce. Navrhovaný 15-ti denní posun dokončení realizace ve vazbě na zvýšený objem prací je doporučeno dle názoru TDS akceptovat.
- Vzhledem k tomu, že výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb a dle § 222 se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tj. hodnota změny cca 10,08 % nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahuje 15 % dle § 222/4
- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD.

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.

V Zlíně

dne

17.10.2018

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Generální projektant v rámci autorského dozoru navrhl na základě výše uvedených zjištění nejefektivnější tzn. ekonomicky-časově nejvýhodnější technické řešení a následně zpracoval návrh úpravy dokumentace, která podrobně řeší celkový rozsah všech nutných prací včetně výkazu výměr nutných úprav a opatření.

Změny jsou navrženy v souladu s ČSN a dalšími souvisejícími technickými normami a předpisy. Změna řeší opravu stávající komunikace, proto nemá žádný dopad do vydaného stavebního povolení akce.

Při zpracování realizačního projektu prací dle zadání zadavatele GP řešil pouze plochy bezprostředně dotčené výstavbou parkoviště budovy F. U okolních zpevněných ploch byla předpokládána obvyklá skladba konstrukcí z dob realizace.

GP (AD) doporučuje ZL 01 schválit.

V dne
V dne 12. 10. 2017


.....
.....

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

V e ZLÍNĚ dne 2.11.2018


vedoucí oddělení přípravy a realizace

10. Přílohy ke změnovému listu:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce |
| Příloha č. 2 | položkový rozpočet |

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: D/3335/2018/INV

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
ZL 01	Oprava severní komunikace	
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 03a Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové			
Zadavatel		IČO: DIČ:	
Projektant:	Ing. Tomáš Ruth Sokolovská 80/23 79811 Prostějov-Vrahovice	IČO: 87672570 DIČ:	
Zhotovitel:	RYBÁRIK, s.r.o. Hradištská 573 687 08 Buchlovice	IČO: 25598643 DIČ: CZ25598643	
Vypracoval: Ing. Tomáš Ruth		Celkem	
Rozpis ceny			
HSV			639 609,87
PSV			4 369,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			643 978,87
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		643 978,87 CZK
Základní DPH	21 %		135 235,56 CZK
Cena celkem bez DPH			643 978,87 CZK
Cena celkem s DPH			779 214,43 CZK
v <u>Buchlovicích</u> dne <u>17.10.2018</u>   Za zhotovitele  Za objednatele  Zlínský kraj Odbor investic M. T. Bati 21, 761 50 Zlín			

Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace	0	643 979	135 236	779 214	100
1	Komunikace	0	577 771	121 332	699 103	90
2	Sanace zemní pláň	0	66 208	13 904	80 112	10
Celkem za stavbu		0	643 979	135 236	779 214	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			269 936,45	42
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			15 558,35	2
5	Komunikace	HSV			184 673,50	29
8	Trubní vedení	HSV			31 258,92	5
711	Izolace proti vodě	PSV			4 369,00	1
99	Staveništní přesun hmot	PSU			138 182,65	21
Cena celkem					643 978,87	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O:	AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R:	1	Komunikace

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Zemní práce				203 728,40		20,27		181,74			
1	1919735112R00	Řezání stávajících krytí nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	90,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	včetně spotřeby vody											
	Z výkresu Situace : 5+7+13											
2	1113151114R00	Odstranění podkladu, krytí frézováním povrch živých, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění opuhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	154,00000	280,00	43 120,00	0,00	0,11	16,94	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytí kolem překážek,											
	Z výkresu Situace : 52+4,5											
3	1919735124R01	Řezání stávajícího betonového krytí tl. 20 - 25 cm	m	20,00000	350,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	RTS 18/1
	Z výkresu Situace : 25											
4	1113153155R01	Fréz.beton.krytí pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.25cm	m2	154,00000	690,00	106 260,00	0,00	0,44	67,76		Vlastní	RTS 18/1
	Z výkresu Situace : 234											
5	1113107620R00	Odstranění podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstev 200 mm	m2	169,00000	40,70	6 878,30	0,00	0,44	74,36	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	234+1,1											
6	1113153119R00	Odstranění podkladu, krytí frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	18,00000	330,30	6 309,00	0,00	0,22	3,96	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytí kolem překážek, chodník podél objektu :											
	Z výkresu Situace : 18											
7	1113107620R00	Odstranění podkladu nebo krytí z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstev 200 mm	m2	18,00000	40,70	732,60	0,00	0,44	7,92	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
8	1113202111R00	Vytváření obrub z krajníku nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	40,00000	65,00	2 600,00	0,00	0,27	10,80	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	Z výkresu Situace : 40											
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přípravným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,00000	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	Výměna UV : 2+1											
10	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	16,65000	185,00	3 080,25	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	přípojka UV : 10+1,5+0,6											
	trátlivod : 51+0,5+0,3											
11	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,99500	100,00	499,50	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
	16,65+0,3											
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztlžené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,00000	490,00	980,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O: AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R: 1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné, pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,00000	90,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
Okolí teplovodu, VO, SEK													
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,													
přípojky : 10*1,5*2													
14	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	30,00000	20,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenosti do 3 m od kraje výkopu,													
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	9,20000	85,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,													
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu													
UV : 2*1													
přípojka : 10*1,5*0,8*0,8													
16	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B	t	4,04800	280,00	1 133,44	1,00	4,05	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
9,2*0,2*2,2													
17	58344198R	šláklad frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	t	16,19200	253,00	4 533,76	1,00	16,19	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
9,2*0,8*2,2													
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,65000	130,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,													
2+16,65													
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	18,65000	300,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
20	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	187,00000	11,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,													
komunikace : 257													
chodník : 18													
21	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	20,00000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
povrchu živčitého, betonového nebo dlaždicového													
okolí spár : 25*1													
22	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	21,00000	25,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/1
Z výkresu Situace : 21													
23	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	2,10000	40,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 18/1
neuhleného z hromad													
Bude užito sejmuté ornice z SO 101													
24	162306111R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 100 do 500 m,	m3	2,10000	55,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823-2	RTS 18/1
Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, kamenouhelných hlušin a vysypkových hlušin a výsypkových hlušin, příplatek za každých dalších 1 započatých													
1000 m													
25	181301111R00	Rozproštění a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	21,00000	10,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,													

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O: AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R: 1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	21,000000	40,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/1	RTS 18/1
27	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	0,525000	122,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 18/1	RTS 18/1
				0,52500								
				21*0,025								
Díl: 2				Základy a zvláštní zakládání		15 558,35	13,23	0,00				
28	212572111R00	Lože pro trativody ze šterkopisktu tříděného	m3	1,530000	710,00	1 086,30	1,92	2,94	0,00	0,00	800-2	RTS 18/1
				51*0,3*0,1		1,53000						
29	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	51,000000	40,00	2 040,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-2	RTS 18/1
				Z výkresu Situace : 51								
30	28611223.AR	Trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	51,000000	21,00	1 071,00	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
31	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	6,120000	790,00	4 834,80	1,87	10,19	0,00	0,00	800-2	RTS 18/1
				do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,								
				51*0,3*0,4		6,12000						
32	211971122R00	Opláštění žeber geol., sklon nad 1:2,5 m, š nad 2,5m	m2	89,250000	25,00	2 231,25	0,00	0,03	0,00	0,00		RTS 18/1
				51*1,75		89,25000						
33	69366201R	geotextilie PES; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,50 mm; tl. při 200 kPa 0,70 mm	m2	102,000000	21,00	2 142,00	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
				51*2		102,00000						
34	89432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	1,000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1
				Revizní šachta bude umístěna v zeleni								
35	28697101R	dno šachetní pravy, levý přítok; PP; T2; DN = 350,0 mm; š = 470 mm; h = 239 mm; DN žlábu 110 mm	kus	1,000000	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
36	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; konigovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	1,000000	366,00	366,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
37	28697145R	poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; PP; únosnost 1 500 kg; bez odvětrání	kus	1,000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1
Díl: 5				Komunikace		184 673,50	195,03	0,00				
38	577141212RT2	Beton asfaltový s rozprosením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	154,000000	295,00	45 430,00	0,13	19,58	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
				Z výkresu Situace :								
				ACO 11 : 52*4,5								
39	573231111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	157,000000	16,50	2 590,50	0,00	0,11	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
40	577141122RT21	Beton asfalt, ACP 16 podkladní, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	157,000000	265,00	41 605,00	0,13	20,36	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/1
				Beton asfaltový podkladní s rozprosením a zhutněním v pruhu do 3 m, ACP 16, tloušťky 50 mm, plochy do 1000 m2								
41	573111113R00	Posítk živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	157,000000	23,00	3 611,00	0,01	1,02	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
42	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm	m2	157,000000	245,00	38 465,00	0,39	61,16	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
				podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1								
43	564851115R00	Podklad ze šterokodří s rozprosením a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm	m2	169,000000	150,00	25 350,00	0,42	70,80	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1
				SDA 0/63								
				Zemní pláň má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace												
O: AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace												
R: 1	Komunikace												
P	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
44	91972121R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	20,00000	135,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
257,40000													
Z výkresu Situace : 25													
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	18,00000	246,50	4 437,00	0,07	1,33	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.													
Z výkresu Situace : 18													
46	59245110R1	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	18,00000	220,00	3 960,00	0,13	2,32	0,00	0,00		Vlastní	RTS 18/1
Betonová dlažba koordinčního rozměru 20/10/6 cm.													
47	564851115R00	Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.	m2	18,00000	150,30	2 700,00	0,42	7,54	0,00	0,00	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
Podklad ze šterkorditu s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 190 mm													
SDA 0/63													
48	917862111R001	Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou, lože z C 20/25	m	42,00000	230,00	9 660,00	0,19	7,90	0,00	0,00		Vlastní	RTS 18/1
Zemní plát má sklon 3%. Tl. je průměrná tl. mezi 180 - 200 mm													
Osazení stojaté betonové obruby s opěrou do lože v tl. 8 - 10 cm a žřízení opěry. Včetně dodávky hmot pro lože.													
Z výkresu Situace : 1+21+19+1													
49	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	1,00000	85,00	85,00	0,06	0,06	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
50	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	21,00000	93,00	1 995,00	0,08	1,70	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
51	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	19,00000	95,00	1 805,00	0,05	0,99	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
52	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	280,00	280,00	0,07	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 8	Trubní vedení					31 258,92	1,57		1,28				
53	895941311R001	Demontáž vpusti uliční z dílců	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,64	1,28		Vlastní	Indiv
Demontáž uličních dílců typu UBV - 60 se složením do vzdálenosti 15 m. Včetně demontáže a odvozu litinového poklopu.													
Z výkresu Situace : 2													
54	895941311R00	Žřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,14	0,29	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
hva LVB - 50 včetně žřízení lože ze šterkopsku.													
Z výkresu Situace : 2													
55	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	2,02000	225,00	454,50	0,07	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
56	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	296,00	585,80	0,08	0,16	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
57	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	170,00	343,40	0,04	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
58	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	196,00	395,92	0,06	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
59	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	550,00	1 100,00	0,01	0,01	0,00	0,00	827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
60	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00	0,06	0,12	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
61	55343926R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/500 mm	kus	2,00000	410,00	820,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O:	AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R:	1	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
62	45211211R00	Osazení betonových dílců pod potrubí přístěnců nebo rámp pod poklady a mřížové výšky do 100 mm	kus	2,00000	150,00	300,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
63	59223864R	prstěnek do uliční vpusť; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	2,02000	165,00	333,30	0,03	0,03	0,05	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
64	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu proslého C 16/20	m3	0,20000	2 640,00	528,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
65	877375121R00	z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 300 mm	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
66	28650751R	na potrubí z kanalizačních trub z plastu, odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 430 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	366,00	732,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
67	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	10,00000	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
68	286111902R	v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 3 000,0 mm	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
69	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
70	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	4,00000	95,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
71	28651662AR	v otevřeném výkopu, koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	4,00000	84,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1	
Díl: 711	72 711132311R00	Izolace proti vodě	m2	17,00000	215,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-711	RTS 18/1	RTS 18/1	
72	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu svislá , novou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	17,00000	215,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-711	RTS 18/1	RTS 18/1	
73	28323115R1	Podíl objektů : 17	m2	17,00000	42,00	714,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Vlastní	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 99	74 979087212R00	Staveništní přesun hmot	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
74	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
75	979082213R00	pro vodorovnou dopravu	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
76	979082219R00	25,74+240,18	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
77	979990112R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
78	979990103R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
79	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
80	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
81	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
82	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
83	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
84	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
85	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
86	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
87	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
88	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
89	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
90	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
91	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
92	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
93	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
94	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
95	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
96	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
97	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
98	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
99	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	
100	998222011R00	265,92000	t	183,20000	60,00	10 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O: AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R: 1	Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	5,15000	125,00	643,75	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,32*0,06*1,7*1*0,07		5,15000								
81	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	40,96000	50,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		29,75*0,17*30,34*1,53*0,11		81,90000								
82	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, vodorovně do 200 m	t	1,50000	65,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		vodorovně do 200 m										
83	998274115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů, na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1,50000	250,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		za zvláštní přesun ořez vymezenou největší dopravní vzdáleností do 1 000 m										
84	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodorovně do 200 m	t	0,10000	100,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
85	998276115R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvláštní přesun ořez vymezenou největší dopravní vzdáleností do 1 000 m	t	0,10000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		vodorovně do 200 m										
Celkem						577 770,82						

RYBARIK s.r.o.
Hradiště 573, 687 08 Buchlovica
DIČ: CZ25598840 tel.: 777 460 161

Položkový soupis prací a dodávek

S: 03a	Kroměřížská nemocnice - rekonstrukce areálové komunikace
O: AD 1	Rekonstrukce areálové komunikace
R: 2	Sanace zemní pláně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				66 208,05		127,80		0,00			
1	12220202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	50,70000	95,00	4 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.													
Sanace :													
Plochy na zemní pláni :													
komunikace : 257*0,3													
2	12220202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepkovost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m ³	15,21000	25,00	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
77,1*0,3													
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	15,21000	180,00	2 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.													
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m ³	15,21000	300,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
5	56485111RT4	Podklad ze štěrku s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	338,00000	115,00	38 870,00	0,38	127,76	0,00	0,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
komunikace 2 vrstvy :													
2 vrstvy : 257*2													
6	99822011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	127,81000	50,00	6 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
vodorovně do 200 m													
194,29+0,07													
7	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m ²	169,00000	20,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Plochy z pol 1 :													
komunikace : 257													
8	67352024R	Geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m ² , tl. při 2 kPa 1,00 mm	m ²	202,80000	25,00	5 070,00	0,00	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
Geotextilie silniční PP 40 215 g/m ²													
pol 7 x 20% překrytí : 257*1,2													
308,40000													
Celkem						66 208,05							

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 113135582-199089-181114144512, skládající se z 20 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

14.11.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



113135582-199089-181114144512

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.