Dodatek č.1 k
SOD 2018/0700

NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

„REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH ŠATEN

na pozemku parc.č. st. 193 a parc.č. 972/14 v k.ú. Číměř"

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)

1.Smluvní strany

1.1 Objednatel: ***Obec Číměř***

Číměř čp. 12
378 32 Číměř
IČO 00246450
DIČ CZ00246450
Bankovní spojení: ČS 603164389/0800
Telefon:384388808

Zastoupen ve věcech smluvních: Petr Šachl - starosta
Zastoupen ve věcech technických: Zdeněk Musil

1.2 Zhotovitel: ***RM-BAU s.r.o.***

Belgická 1272/II
377 01 Jindřichův Hradec
IČO 28154509
DIČ CZ28154509
Bankovní spojení: ČSOB a.s. J. Hradec, č. ú.250662998/0300
Zapsán u KS v Č. Budějovicích pod spisovou značkou C 20607,
Telefon: 602423901

Zastoupena ve věcech smluvních: Václav Roh – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: Václav Roh

4. Cena díla a podmínky pro změnu ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Objekt	bez DPH	DPH	s DPH
Stavební část	2 406 757,91 Kč	505 419,20 Kč	2 912 177,00 Kč
ZTI	350 323,52 Kč	73 567,94 Kč	423 891,46 Kč
Elektro	245 695,96 Kč	51 596,15 Kč	297 292,11 Kč
Plyn + ÚT	295 349,91 Kč	62 023,48 Kč	357 373,38 Kč
Změnový list č.1	237 100,48 Kč	49 791,00 Kč	286 891,48 Kč
Zakázka celkem	3 535 227,77 Kč	742 397,83 Kč	4 277 625,60 Kč

4.3. Podmínky pro změnu ceny
Smluvní strany se dohodly na základě **článku 4.3.1 Podmínky pro změnu ceny SOD 2018/0700** na uzavření **dodatku č.1** k této smlouvě.

4.4. Způsob sjednání změny ceny
Zhotovitel dle článku 4.4.3 předložil na základě požadavku ze zápisu z KD č.1 z 12.9.2018 cenovou kalkulaci pro odsouhlasení. Po odsouhlasení podle zápisu z KD č.2 z 26.9.2018 byl vypracován tento DODATEK č.1 podle článku 4.4.2.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení
14.1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

Ostatní body smlouvy 2018/0700 se nemění.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
Položkový rozpočet ZL č.1

V Číměři, dne: .....

za objednatele

ODEC ČÍMĚŘ 12
okres Jindřichův Hradec
IČO: 00246450
DIČ: CZ00246450

.....
Petr Šachl,
starosta Obce Číměř

V Jindřichově Hradci , dne: 01.10.2018

za zhotovitele

RM-BAU s.r.o. ①
Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 281 54 509 DIČ: CZ28154509
Tel.: +420601328709 e-mail: roh@rm-bau.cz

.....
Václav Roh,
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce fotbalových šaten Číměř		
Objekt:	**ZL č.1 - Fasáda, terasa, úprava otvorů**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Číměř	Datum:	18. 9. 2018
Objednatel: Obec Číměř		IČ:	00246450
		DIČ:	CZ00246450
Zhotovitel: RM-BAU s.r.o.		IČ:	28154509
		DIČ:	CZ28154509
Projektant: Zděněk Musil		IČ:	67146546
		DIČ:	
Zpracovatel: Václav Roh		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				237 100,48
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**237 100,48**
DPH základní	21,00%	ze	237 100,48	49 791,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**286 891,48**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	RM-BAU Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
OBEC ČÍMĚŘ 12 okres Jindřichův Hradec IČO: 00246450 DIČ: CZ00246450 Datum a podpis: Razítko	RM-BAU s.r.o. ① Belgická 1272/II, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 281 54 509 DIČ: CZ28154509 Tel.: +420604326709 e-mail: roh@rm-bau.cz Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce fotbalových šaten Číměř		
Objekt:	**ZL č.1 - Fasáda, terasa, úprava otvorů**		
Místo:	Číměř	Datum:	18. 9. 2018
Objednatel:	Obec Číměř	Projektant:	Zděněk Musil
Zhotovitel:	RM-BAU s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Roh

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	237 100,48
800-762 - Konstrukce tesařské	16 258,45
800-766 - Konstrukce truhlářské	-167 437,79
800-767 - Konstrukce zámečnické	14 820,00
800-783 - Nátěry	-26 915,40
801-1 - Budovy a haly - zděné a monolitické	-41 104,51
822-1 - Komunikace pozemní	59 842,50
HSV - Práce a dodávky HSV	344 477,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 577,50
4 - Vodorovné konstrukce	66 516,08
62 - Úprava povrchů vnějších	230 815,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 568,19
PSV - Práce a dodávky PSV	37 160,03
751 - Vzduchotechnika	27 750,00
766 - Konstrukce truhlářské	9 410,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 100,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce fotbalových šaten Číměř

Objekt: **ZL č.1 - Fasáda, terasa, úprava otvorů**

Místo: Číměř | Datum: 18. 9. 2018

Objednatel: Obec Číměř | Projektant: Zděněk Musil

Zhotovitel: RM-BAU s.r.o. | Zpracovatel: Václav Roh

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**237 100,48**
800-762 - Konstrukce tesařské							**16 258,45**
15	K	762842231	Montáž podbíjení střech šikmých z palubek přední čelo stávajícího objektu	m2	29,640	302,00	8 951,28
			(22,2+0,3+0,3)*1,3		29,640		
			Součet		29,640		
16	*M*	*SPC.12*	*Dřevěné palubky SM A/B klasik tl. 16 mm*	*m3*	*32,604*	*170,00*	*5 542,68*
			29,64*1,1		32,604		
			Součet		32,604		
17	K	762895000	Spojovací prostředky podbíjení - svory, hřebíky, vruty	m2	29,640	44,20	1 310,09
18	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	t	0,320	1 420,00	454,40
800-766 - Konstrukce truhlářské							**-167 437,79**
24	K	713131155	Montáž tepelné izolace stěn vložením, dvouvrstvé	m	-145,680	59,50	-8 667,96
25	*M*	*SPC.14*	*Minerální tepelná izolace tl. 60 mm*	*m2*	*-291,360*	*115,00*	*-33 506,40*
26	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační folie s lepenými přesahy	m2	-145,680	48,00	-6 992,64
27	*M*	*SPC.15*	*Pojistná hydroizolační folie s lepicími pásky, 150 g/m2*	*m2*	*-167,530*	*75,00*	*-12 564,75*
19	K	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva	m2	-135,200	163,00	-22 037,60
22	K	766417211	Podkladový rošt z latí 40/60 mm, dvojitý (kolmo na sebe), á 600 mm, včetně kotevních prků a vrutů	m	-640,000	47,80	-30 592,00
23	*M*	*SPC.13*	*Dřevěná SM lať impregnovaná 40/60 mm*	*m*	*-640,000*	*25,00*	*-16 000,00*
20	K	766492100	Montáž obložení ostění palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva	m2	-10,480	403,00	-4 223,44
21	*M*	*SPC.12.1*	*Dřevěné palubky SM A/B klasik tl. 16 mm*	*m3*	*-145,680*	*220,00*	*-32 049,60*
60	K	766622131	Montáž oken plastových, plochy přes 1 m2, dvoukřídlových, včetně montáže rámu, otevíraných nebo sklápěcích, do zdiva, včetně případného vybourání stávajícího dřevěného okna, včetně montáže vnitřního plastového a vnějšího plastového parapetu a včetně dodán	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
56	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva, jednokřídlových, šířky do 800 mm, včetně dodání plastových dveří a rámu a kompletního kování, dle pozice D1, dveře 800/1970 mm	kus	-4,000	16 580,00	-66 320,00
			-4		-4,000		
			Součet		-4,000		
58	K	766660411S	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva, jednokřídlových, šířky do 800 mm, včetně dodání plastových dveří a rámu a kompletního kování, dle pozice D1, dveře 970/2320 mm	kus	5,000	18 940,00	94 700,00
			4+1		5,000		
			Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva, dvoukřídlových, včetně dodání plastových dveří a rámu a kompletního kování, dle pozice D2, dveře 1900/2100 mm	kus	-1,000	37 850,00	-37 850,00
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
59	K	766660451.S	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva, dvoukřídlových, včetně dodání plastových dveří a rámu a kompletního kování, dle pozice D2, dveře 1980/2320 mm	kus	1,000	39 540,00	39 540,00
28	K	766699762	Překrytí spár stěn lištou, rohovou nebo plochou	m	-221,000	50,40	-11 138,40
29	*M*	*SPC.16*	*Lišta SM rohová nebo plochá*	*m*	*-221,000*	*35,00*	*-7 735,00*
30	*M*	*76601*	*Dvířka z palubek na jednoduchý rám, vč. kování*	*kus*	*-1,000*	*3 500,00*	*-3 500,00*

800-767 - Konstrukce zámečnické 14 820,00

31	K	7671601	Montáž zábradlí rovného z trubek, jednoduché bez výplně, včetně dodání materiálu, nátěru a osazení na terase	m	22,800	650,00	14 820,00

800-783 - Nátěry -26 915,40

32	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	-75,360	190,00	-14 318,40
			podbití střechy:				
			30,2		30,200		
			obklad fasády:				
			-135,2		-135,200		
			podbití římsy předení stávající objekt				
			29,64		29,640		
			Součet		-75,360		
33	K	783917161	Krycí nátěr betonových podlah, dvojnásobný, syntetický	m2	-66,300	190,00	-12 597,00

801-1 - Budovy a haly - zděné a monolitické -41 104,51

36	K	311213123	Zdivo nadzákladové z lomového kamene	m3	-2,330	8 950,00	-20 853,50
37	K	311213911	Příplatek za lícování zdiva jednostranné	m3	-2,330	806,00	-1 877,98
1	K	317168122	Překlady keramické ploché šířky 14,5 cm, délky 125 cm	kus	2,000	299,00	598,00
2	K	317168122.1	Překlady keramické vysoké, výšky 23,8 cm, délky 125 cm	kus	4,000	366,00	1 464,00
38	K	631311124	Mazanina z betonu tl. 100 mm, beton tř. C16/20	m3	-6,630	3 180,00	-21 083,40
			terasa				
			-66,3*0,1		-6,630		
			Součet		-6,630		
39	K	631319012	Mazanina z betonu tl. 100 mm, beton tř. C16/20	m3	-6,630	401,00	-2 658,63
8	K	642942111	Osazení zárubní kovových plochy do 2,5 m2	kus	2,000	240,00	480,00
9	*M*	*SPC.3*	*Ocelová zárubeň 70/197 vč. nátěru*	*kus*	*1,000*	*1 360,00*	*1 360,00*
10	*M*	*SPC.4*	*Ocelová zárubeň 80/197 vč. nátěru*	*kus*	*1,000*	*1 467,00*	*1 467,00*

822-1 - Komunikace pozemní 59 842,50

11	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	66,495	173,00	11 503,64
			terasa				
			(22,8+15,4-0,3-3,5-0,3)*1,95		66,495		
12	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	66,495	54,90	3 650,58
			terasa				
			(22,8+15,4-0,3-3,5-0,3)*1,95		66,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu, tl. 60 mm, skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	66,495	283,00	18 818,09
			terasa				
			(22,8+15,4-0,3-3,5-0,3)*1,95		66,495		
14	*M*	*SPC.5*	*Betonová zámková dlažba tvaru bločku rozměru 100*200*60 mm, barva přírodní*	*m2*	*73,145*	*298,00*	*21 797,21*
			terasa				
			(22,8+15,4-0,3-3,5-0,3)*1,95		66,495		
55	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem betonovým dlážděným	t	12,649	322,00	4 072,98

HSV - Práce a dodávky HSV — 344 477,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce — 30 577,50

41	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	22,650	1 350,00	30 577,50
			(10,3+5,6+10,977+2,923+1,95)*0,6		19,050		
			1*0,6*6		3,600		
			Součet		22,650		

4 - Vodorovné konstrukce — 66 516,08

44	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	1,568	6 960,00	10 913,28
			78*20,1/1000		1,568		
45	*M*	*13010966*	*ocel profilová HE-A 280 jakost 11 375*	*t*	*1,568*	*23 600,00*	*37 004,80*
42	K	434191451	Osazení schodišťových stupňů prefa	m	17,000	340,00	5 780,00
			Terasa od hřiště				
			3*3		9,000		
			vstup na terasu				
			4*2		8,000		
			Součet		17,000		
43	*M*	*58387620*	*BEST SCHOD STONE colormix briliant*	*m*	*17,000*	*754,00*	*12 818,00*

62 - Úprava povrchů vnějších — 230 815,43

34	K	62232-5123.RW2	Zateplovací systém CEMIXTHERM HARD EPS 70F 120mm	m2	135,200	1 354,00	183 060,80
35	K	62232-5124. RW2	Ostění systému CEMIXTHERM HARD EPS 70F 40mm	m2	10,480	1 984,00	20 792,32
4	K	621251101	Příplatek za zápustnou montáž kotev s použitím zátek z polystyrenu	m2	135,200	22,80	3 082,56
5	*M*	*SPC*	*Polystyren fasádní 70F tl. 120 mm*	*m2*	*137,904*	*148,94*	*20 539,42*
			135,2*1,02		137,904		
			Součet		137,904		
6	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení do tmelu vč. dodávky lišt - rohové, okapové, APU lišty	m	45,000	53,20	2 394,00
			45		45,000		
			Součet		45,000		
7	K	629991011	Zakrití výplní otvorů folií přilepením	m2	24,580	38,50	946,33
			1,2*1,5*4		7,200		
			1,1*2,2*5		12,100		
			0,9*0,6*2		1,080		
			2*2,1		4,200		
			Součet		24,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 568,19
46	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 - stávající terasa	m3	6,350	703,00	4 464,05
			(10,3+5,6+10,977+2,923+1,95)*0,5*0,4		6,350		
40	K	962042320	Bourání schodiště nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 včetně likvidace	m3	2,354	3 910,00	9 204,14
			stávající schody terasa				
			2,05*0,9*0,4*2		1,476		
			1,95*0,9*0,5		0,878		
			Součet		2,354		
52	K	962844111	Úprava otvoru, nadpraží vstupních dveří	kpl	2,000	1 450,00	2 900,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				37 160,03
			751 - Vzduchotechnika				27 750,00
47	K	751111012.1	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm včetně elektoinstakace	kus	2,000	855,00	1 710,00
51	K	751398048	Mtž ventilátoru včetně prostupu zdí 300 mm včetně elektroinstalace	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
48	*M*	*42914117*	*ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W*	*kus*	*4,000*	*1 560,00*	*6 240,00*
49	*M*	*42972963*	*žaluzie protidešťové Pz plech 400x400mm*	*kus*	*2,000*	*3 450,00*	*6 900,00*
50	*M*	*42972963.1*	*žaluzie protidešťové Pz plech 200x200mm*	*kus*	*4,000*	*2 150,00*	*8 600,00*
			766 - Konstrukce truhlářské				9 410,03
53	K	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	1,764	788,00	1 390,03
			0,98*0,9*2		1,764		
54	*M*	*61144107*	*okno plastové jednokřídlové otvíravé 80x100 cm*	*kus*	*2,000*	*4 010,00*	*8 020,00*