

Smlouva o dílo

veřejné zakázky na stavební práce

Stavba

91364 – Oprava zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubí
III. etapa (HLAVATCE – ZDOBA)

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19
370 01 České Budějovice



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele : 91364/19/s0

Číslo smlouvy zhotovitele : 3/19

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1 Zhotovitel :** MIVET, s.r.o.

Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10-Michle

Spisová značka : C 108540 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený : Milanem Turenou jednatelem

Bc. Vendulou Prausovou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Bc. Vendula Prausová, jednatel

ve věcech technických : Petr Praus, vedoucí výroby

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu : 107-8761460227/0100

IČO : 27363627

DIČ : CZ27363627

Číslo telefonu : 466415042

Číslo faxu : 466415042

Email : mivet@mivet.cz

ID datové schránky : yq9m3s9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální

Číslo účtu : pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

- 1.2 Osoby oprávněné zastupovat **objednatele** při realizaci předmětu plnění :

Součinnost objednatele při výstavbě

(kontrola a přebírání prováděných prací, zápisy do stavebního deníku, podpisy zápisů zhotovitele ve stavebním deníku, přebírání prací před jejich zakrytím, koordinace postupu prací a provozních potřeb JVS, zápis o předání staveniště, zápis o předání a převzetí díla, odsouhlasení změnových listů, odsouhlasení soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur aj.) :

Petr Herian - územní inspektor, +420 725 965 359, herian@jvs.cz
TDS - nebude na stavbě ustanovován

Součinnost objednatele při provozní koordinaci

(stanovování provozních potřeb JVS) :

Jan Kieweg - vedoucí provozu Prachaticko, +420 606 150 144 , kieweg@jvs.cz

- 1.3 Osoby oprávněné zastupovat **zhotovitele** při realizaci předmětu plnění :

Součinnost zhotovitele při výstavbě

(technické řízení činnosti při realizaci plnění, provádění zápisů zhotovitele do stavebního deníku, stanovování postupu prací, podpis zápisu o předání staveniště, podpis zápisu o předání a převzetí díla, předkládání změnových listů, předkládání soupisu provedených prací, zjišťovacích protokolů, faktur aj.)

Milan Turena číslo autorizace ČKAIT 0701425

Ing. Karel Krčma, stavbyvedoucí, +420 732 825 146, karel.krcma@mivet.cz

- 1.4 Osoby oprávněné zastupovat **objednatele** při koordinaci BOZP :

koordinátor BOZP není dle Zákona č.309/2006 Sb. ustanovován

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- 2.1 Název stavby : Oprava zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubí III. etapa (Hlavatce – Zdobá)
- 2.2 Místo stavby : okres České Budějovice, k.ú. Hlavatce u Českých Budějovicích, k.ú. Lékařova Lhota, k.ú. Dívčice, k.ú. Malovičky, k.ú. Záblatí, k.ú. Chvalešovice, k.ú. Lhota pod Horami, k.ú. Temelín, k.ú. Všemyslice
- 2.3 Číslo stavby : 91364
- 2.4 Správní řízení : Stavba nevyžaduje žádný správní proces
-

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a vlastní náklad pro Objednatele provést práce a činnosti uvedené dále v bodech a) až c) tohoto článku Smlouvy a závazek Objednatele k převzetí řádně dokončeného plnění Zhotovitele a zaplacení sjednané ceny za toto plnění.

Předmětem plnění dle této smlouvy je :

a) **Zhotovení Stavby**

specifikované v čl.2 této Smlouvy dle projektové dokumentace, kterou obdržel Zhotovitel jako součást opatřovacích podmínek veřejné zakázky na stavební práce (dále „PD“) :

Název PD : Oprava zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubí III. etapa (Hlavatce – Zdobá)

Zpracovatel PD : JVS S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Datum zpracování PD : leden/2019

Stupeň PD : PD pro provádění stavby

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

b) **Vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby**

dle následujících zásad (dále „DSPS“) :

Počet tištěných paré : 3

Počet paré na CD nosiči : 1 (výkresy ve formátu DWG i PDF)

Stavební i technologické výkresy, u kterých **došlo** ke změnám proti PD budou nově zpracovány v rámci DSPS.

Stavební i technologické výkresy, u kterých **nedošlo** ke změnám proti PD budou označeny textem „Souhlasí se skutečným provedením“ a začleněny do DSPS.

Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, které změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

c) **Provedení dalších činností Zhotovitele**

(platné jsou činnosti zaškrtnuté v boxech) :

- ☒ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby
- ☒ výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Stavby
- ☐ demontáž stávajícího potrubí, tlakových nádob, kompresorů v rozsahu učeném PD
- ☐ provedení zkoušek vodotěsnosti, úsekových tlakových zkoušek potrubí a provedení celkové tlakové zkoušky potrubí

- ☒ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- ☒ zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle platných norem a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- ☒ zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- ☐ provedení zařízení staveniště
- ☒ provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu
- ☒ zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků
- ☐ zajištění zřízení, rozvodů, platby za spotřebu a provoz přípojek médií a energií během provádění Stavby
- ☒ provedení geodetického zaměření skutečného provedení díla dle Směrnice JVS pro zaměřování a její předání 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě
- ☒ pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení a předání Objednateli na datovém nosiči
- ☐ zpracování dokumentace vodovodních šachet podle Směrnice JVS Pasportizace šachet (Směrnice je přílohou této SOD)
- ☐ provedení pasportizace ploch staveniště, okolních objektů a sousedních pozemků v blízkosti přístupových ploch a ploch staveniště před zahájením stavby a po dokončení stavby
- ☐ zajištění aplikace, Objednatelům předaného, Plánu BOZP do prováděných prací na Stavbě
- ☒ doložení protokolárního předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací jejich vlastníkům a předložení dohod o vypořádání případných náhrad škod

- 3.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.
- 3.4 Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění Zhotoviteli sjednanou cenu.

4. ČAS PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se zavazuje k :

Zahájení realizace Stavby : do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy

Dokončení Stavby : do 240 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele :
do 250 dnů od
sjednaného termínu zahájení realizace Stavby

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán touto Smlouvou, nejpozději do 250 dnů od termínu zahájení realizace Stavby (lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech).

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště, včetně všech dokladů pro provedení Stavby, nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby tak, jak je stanoven v čl. 4, bodu 4.1 této Smlouvy.

4.3 Jestliže Zhotovitel řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje se Objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

4.4 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které brání provádění díla v souladu s platnými právními předpisy či technologickými postupy, se termín dokončení stavby posune o příslušný počet dnů, ve kterých tyto nepříznivé klimatické podmínky nastaly. Konkrétní dny budou zaznamenány Zhotovitelem ve stavebním deníku a Schváleny objednatелеm.

5. VLASTNICKÉ PRÁVE KE STAVBĚ A DALŠÍM PLNĚNÍM PROVEDENÝM ZHOTOVITELE DLE TÉTO SMLOUVY

5.1 Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele, dle této Smlouvy, má Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních, dle této Smlouvy, až do okamžiku předání těchto plnění Objednateli.

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 této Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 Zákona č.526/1990 Sb. o cenách, a činí :

Cena bez DPH 1.279.775,88 Kč

Cena DPH 21% 268.752,93 Kč

Cena včetně DPH 1.548.528,81 Kč

- 6.2 Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele z opatrovacího řízení, vypracované podle Výzvy k podání nabídek a Opatrovací dokumentace Objednatel.
- Nabídkový položkový rozpočet stavby (dále „NPR“) tvoří nedílnou přílohu této Smlouvy.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění.
- 6.4 Ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“) dojde pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě :
- uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě opatrovacích podmínek
 - provedení změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí
 - stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě Dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů (slučitelnost/interoperabilita se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v původním opatrovacím řízení) a způsobila by Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, a hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; limit cenového nárůstu společně s nepředvídatelnými změnami nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku
 - potřeba změna vznikla v důsledku nepředvídatelné situace, kterou Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; změna nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky; hodnota změna nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; limit cenového nárůstu společně s dodatečnými plněními nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku
- 6.5 Ocenění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku bude provedeno dle následujících pravidel :
- u změn závazků, které **jsou** součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna stanovena s pomocí cen NPR a skutečného množství realizovaného závazku
 - u změn závazků, které **nejsou** součástí Nabídkového položkového rozpočtu (NPR) bude změna stanovena s pomocí položek aktuální Cenové soustavy ÚRS пониžených o 20%, případně rozšířených „R“ položek s individuálně stanovenou cenou (v případě absence položek prací v Cenové soustavě ÚRS) a skutečného množství realizovaného závazku
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje změny závazků ze smlouvy, dle shora uvedených pravidel a parametrů, provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, když Objednatel s jejich provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatel, nevzniká mu právo na jejich úhradu.
- 6.7 Změna závazků ze smlouvy bude provedena písemnou formou, Dodatkem k této Smlouvě o dílo.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy

- 7.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % prací a výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem.

Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplacená na podkladě celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí.

- 7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví Zhotovitel

Platební doklad musí obsahovat :

- označení – platební doklad a číslo
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název stavby – číslo Smlouvy
- soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výši platby
- razítko a podpis oprávněné osoby
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění

Celková faktura musí obsahovat :

- označení – faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název stavby – číslo Smlouvy
- cenu prací – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad
- pokud je Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, uvede sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

- 7.5 Objednatel a Zhotovitel s odkazem na znění Zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a §109a tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této Smlouvy, přímo správci daně Zhotovitele, v případě, že :

- a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo
- b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo

tuzemsko, nebo

c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatel přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatel poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- 7.6 Pokud dojde ke změnám závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku („vícepráce“ i „méněpráce“), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí, kromě jiných výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým tyto změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku byly sjednány a odsouhlaseny.
- 7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu (faktury).
- 7.8 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje
Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení splacením částky, která měla být fakturována správně.
U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. KAUCE

- 8.1 Zhotovitele dle této smlouvy jako Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli částku ve výši rovnající se 10% celkové ceny plnění kauci k zajištění splnění povinností Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy (čl. 12, bod.12.4).
- 8.2 Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4.,bod 4.1 této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou kauci v tomto termínu je Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí, jak je sjednáno v čl.7. této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn složenou Kauci použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
- 8.4 Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré platby a nároky, které ve smyslu čl.8.,bod 8.3 této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem uhrazené Kauce. Částka odpovídající výši Kauce, která nebude Objednatel použita k úhradě nároků Objednatele, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků, bude Objednatel Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného zúčtování na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování.

9. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §2589 a násl. Občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.
- 9.2 K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.3 Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na staveništi. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.

Zhotovitel je povinen se seznámit se s veškerými, Objednatелеm předanými, doklady a dokumenty zpracovanými či vydanými v souvislosti s předmětem plnění (stavbou) a podmínky a opatření v nich uvedené plnit.

Jedná se zejména o vyjádření majitelů a správců sítí, komunikací, dotčených správních orgánů a organizací, vlastníků a uživatelů pozemků, požadavků vyplývajících z Plánu BOZP, Havarijního plánu, Povodňového plánu, Dopravně inženýrského opatření apod.

Pokud budou práce spojené s předmětem plnění prováděny ve stávajících objektech a zařízeních Objednatele, nebo budou tyto objekty jinak využívány pro potřeby stavby, je Zhotovitel povinen se seznámit s hlavními bezpečnostními, havarijními a hygienickými předpisy, které jim budou poskytnuty odpovědnou osobou dle čl. 1.2 - Součinnost objednatel při provozní koordinaci, dle této Smlouvy, a tato pravidla dodržovat.

- 9.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí oprávnění pracovníci, tj. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických a osoby uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor (osoby dle čl. 1.2 – Součinnost objednatel při výstavbě, dle této Smlouvy) ke sledování a kontrole, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem, opatřovacími podmínkami, technickými normami, jinými právními předpisy a příslušnými správními rozhodnutími tak, aby jakost díla odpovídala požadovaným standardům.

Provedení technické kontroly provádění díla Objednatелеm nezproštuje Zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 9.5 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel v přiměřené lhůtě, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.

- 9.6 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací, včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoliv k dispozici oprávněným osobám Objednatele dle čl.9.4 této Smlouvy, kteří jsou oprávněni činit do deníku zápisy. Oprávněné osoby obou smluvních stran jsou povinny vyjádřit se k zápisům druhé strany, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.

- 9.7 Do stavebního deníku provádí zápisy, kromě Zhotovitele, především oprávněné osoby Objednatele. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané oprávněnými osobami objednatel, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit.
- 9.8 Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění, dle bodu 3.1, provádí Zhotovitel. K účasti na Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve. Neúčastní-li se Objednatel zkoušky a nevyklučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li Objednatel přítomen potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli zápis předat.
- 9.9 Objednatel provede kontrolu uložení všech potrubí a dalších podzemních inženýrských sítí před jejich zakrytím. Ve stavebním deníku budou vymezeny Objednatelem další práce, podléhající režimu kontroly jejich provedení před zakrytím. Zhotovitel vždy vyzve oprávněné osoby objednatel k prověření těchto prací, a to zápisem do stavebního deníku alespoň 3 dny předem. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků technického dozoru Objednatele.
- 9.10 Práce podléhající geodetickému zaměření, zejména poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřeny před zakrytím. Zaměření se týká i stávajících odkrytých sítí. Zaměření těchto sítí bude protokolárně předáno odpovědné osobě Objednatele při prohlídce prací před zakrytím.
- 9.11 Nevyzve-li Zhotovitel oprávněné osoby Objednatele ke kontrole takových prací nebo nepředloží-li geodetické zaměření nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí před záhozem, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a pořídít požadované geodetické zaměření nově odkryté konstrukce.
- 9.12 Pokud se Objednatel nedostaví k prověření prací, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré tyto náklady Zhotovitel.
- 9.13 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží, na vyzvání oprávněných osob Objednatele těmto, nejpozději před zahájením montážních prací,

certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovaného výrobku, konstrukce či materiálu.

Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita apod.).

- 9.14 Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí projektová dokumentace ke zhotovení předmětu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.
- 9.15 Před zahájením Stavby zašle Zhotovitel všem vlastníkům a uživatelům Stavbou dotčených pozemků oznámení o zahájení Stavby s termíny vstupů na jejich pozemky. Dále Zhotovitel s majiteli a uživateli pozemků vypořádá případné úhrady za škody související se vstupem na pozemky, pokud tyto úhrady byly součástí opatřovací dokumentace.
- 9.16 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je seznámen s dodacími lhůtami jednotlivých zařízení, případnou potřebou doplnění dílenské dokumentace a vyřízením potřebných povolení, tak jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádná z těchto skutečností nemá vliv na čas plnění a cenu díla, uvedených v této Smlouvě.
- 9.17 Pokud je Objednatel zároveň i provozovatelem zařízení dotčeného Stavbou, bude Objednatel, po dohodě se Zhotovitelem, v rámci svých činností a na své náklady, pro zhotovení Předmětu plnění zajišťovat součinnost, zejména v oblasti zajištění odstávek a manipulací na zařízení v majetku Objednatele. Dále bude Objednatel, pokud to bude technicky možné, na své náklady zajišťovat dodávku pitné vody pro potřeby proplachů, tlakových zkoušek a desinfekce stávajících i nově budovaných vodovodních řadů a dále i dodávku pitné vody v případě provedení suchovodů pro zajištění provizorního zásobování. Dodávku vody pro ostatní činnosti zhotovitele, včetně dodávky vody pro potřeby zařízení staveniště, si zabezpečuje Zhotovitel sám a na své náklady.

10. STAVENIŠTĚ

- 10.1 Staveniště je prostor určený k provedení předmětu Smlouvy a k provedení zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy, skládek odpadů i stavebního materiálu a příjezdových tras, vše v potřebném rozsahu. V projektové dokumentaci jsou plochy staveniště určeny v rámci zásad organizace výstavby (dále „ZOV“). Zhotovitel je povinen, na podkladu předložených ZOV, zpracovat sám a na své náklady projekt organizace výstavby (dále „POV“), který bude ZOV doplňovat, a to na základě jeho zvyklostí a jeho technologických postupů. Zhotovitel předá POV Objednateli, v rámci procesu předání staveniště. V případě, že Zhotovitel předloží řešení jiné, než které je zpracováno v ZOV, musí projednání všech potřebných rozhodnutí a dohod zajistit Zhotovitel sám a na své

náklady. Případné změny ZOV nesmí mít vliv na čas plnění a cenu díla.

- 10.2 Pasportizace stávajícího stavu ploch a objektů staveniště a jeho okolí
Zhotovitel je povinen zajistit pasportizaci, jak všech ploch staveniště, tak i okolních objektů a sousedních pozemků v blízkosti přístupových ploch a ploch staveniště, u kterých by prováděním Stavby mohlo dojít k poškození.
První pasport bude vypracován před zahájením stavby a bude Zhotovitelem Objednateli předán při Zahájení realizace stavby (při předání a převzetí staveniště).
Druhý pasport bude vypracován po dokončení stavby a bude Zhotovitelem Objednateli předán při Dokončení stavby (při předání a převzetí stavby).
Dokumenty bude sloužit jako doklad o situaci před zahájením stavby a po dokončení stavby při uvedení ploch do původního stavu a pro jejich zpětné předání do užívání jejich vlastníkům a uživatelům.
- 10.3 O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol.
- 10.4 Zařízení staveniště si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování zařízení staveniště, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidace zařízení staveniště jsou součástí Ceny díla. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem Zhotovitele.
- 10.5 Všechny plochy, komunikace a objekty dotčené Stavbou budou po dokončení Stavby uvedeny do původního stavu, pokud si Zhotovitel s majiteli pozemků, komunikací a objektů nedohodne jiný stav.
- 10.6 Napojovací místa pro zabezpečení stavby
Napojovací místa pro zabezpečení stavby zajišťuje Zhotovitel sám a na své náklady, a to po dohodě s příslušnými správci veřejné infrastruktury a na základě jejich podmínek, nebo vlastními zdroji. V případě provádění stavby v blízkosti objektů a zařízení Objednatele může Zhotovitel, po dohodě s Objednatelům a za dodržení jeho podmínek zajistit napojovací místa pro zabezpečení stavby z těchto objektů a zařízení.
Řešení musí být uvedeno ve zpracovaném POV.
Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro realizaci stavby a k provedení všech zkoušek požadovaných k předání a převzetí. V případě možnosti napojení elektrické energie pro zařízení staveniště, která bude odebírána z rozvodů Objednatele, bude po vzájemné dohodě určeno místo napojení a předávka bude, za úplatu, realizována staveništním rozvaděčem s elektroměrem. Počáteční a koncový stav elektroměru bude zapsán do stavebního deníku.
V případě možnosti napojení zařízení staveniště na vodovodní a kanalizační rozvody v majetku Objednatele, budou vodovodní a kanalizační přípojky pro zařízení staveniště řešeny jako provizorní. Napojení bude řešeno v dohodě s Objednatelům, na vodovodních přípojkách budou osazeny vodoměry. Počáteční a koncový stav vodoměrů bude zapsán ve stavebním deníku.

- 10.7 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel zabezpečí, aby provozem zařízení staveniště nevznikly škody na okolních objektech, ani na sousedních pozemcích a nedocházelo na nich k ohrožení bezpečnosti práce ani životního prostředí. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku Objednatele, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví Objednatele.
- 10.8 Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy.

11. BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

- 11.1 Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Zhotovitel zajišťuje zabezpečení staveniště dle zásad BOZP sám a na své náklady.
- 11.2 Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.
- 11.3 Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, „Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a „Zákonem č.262/2006 Sb. zákoník práce“, vše v platných zněních.
- 11.4 V případě splnění podmínek směrodatných pro ustanovení koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, ustanovuje tohoto Objednatel. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené „Zákonem č.309/2006 Sb.“ včetně povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi.
- 11.5 Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZP na staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápise BOZP se uvedou vzájemné vztahy na staveništi, podle příslušných ustanovení „Zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce“, „Zákona č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a „Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
- Do zápisu budou uvedena jména zástupců Objednatele a provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 11.6 V případě splnění podmínek směrodatných pro zpracování Plánu BOZP, dle „Zákona č.309/2006 Sb.“, předá tento Objednatel Zhotoviteli nejpozději při podpisu Smlouvy. Pokud

nebude Zhotoviteli Plán BOZP vyhovovat, např. z důvodů zvolených postupů a z nich vyplývajících rizik včetně opatření na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik, musí Zhotovitel minimálně 8 dní před zahájením prací, jichž se případné změny týkají písemně informovat Objednatele a Koordinátora BOZP (pokud je tento pro stavbu určen) a je povinen poskytnout podklady pro zpracování aktualizace Plánu BOZP. Zpracovatel Plánu BOZP, jako oprávněná osoba tyto změněné postupy posoudí a je v jeho kompetenci tyto změny přijmout, částečně přijmout (poté se stávají součástí Plánu BOZP) nebo zcela odmítnout.

12. DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

12.1 Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek :

- a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti, dle čl.3.1 a) této Smlouvy
- b) je-li vypracována a předána Dokumentace skutečného provedené stavby, dle čl.3.1 b) této Smlouvy
- c) je-li prokázáno splnění všech požadovaných dalších činností Zhotovitele dle čl.3.1. c) této Smlouvy

12.2. Po dokončení předmětu Smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí předmětu plnění v místě provádění stavby.

Výzvu zašle Zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího řízení.

Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.

12.3 Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady prokazující splnění podmínek uvedených ve čl. 3.1 a) až c) této Smlouvy.

12.4 Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, bude sjednán termín jejich odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

13. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

13.1 Práva z vadného plnění díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanovením Občanského zákoníku.

13.2 Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2009 a požadovaných standardů.

- 13.3. Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla na dobu **60 měsíců** (dále záruční lhůta). Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou, z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto pokuty :
- a) Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro **dokončení plnění** je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - b) Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro **předání plnění** je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - c) Za prodlení Zhotovitele s **odstraněním vad a nedodělků** je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a převzetí plnění.
 - d) Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu **odpovědnosti za vady plnění** dle této Smlouvy uplatněné objednatel v rámci záruky za jakost plnění Objednatel je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
 - e) Za prodlení Zhotovitele s **vyklizením staveniště** oproti sjednanému termínu dle této Smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
 - f) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané ve **čl.9, bod 9.11, 9.13 nebo 9.14** této Smlouvy, které zjistí oprávněná osoba Objednatele a potvrdí jej do stavebního deníku Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši **100.000,-Kč**.
 - g) Za prodlení Objednatele se **zaplacením dohodnutých plateb** ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z částky s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Od této Smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a v případech sjednaných v této smlouvě.
- 15.2 Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce v opatrovacím řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy

Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.

- 15.3 Jestliže Zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může Objednatel prostřednictvím písemné výzvy požadovat po Zhotoviteli bezodkladné odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
Jestliže Zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele má Objednatel právo od této Smlouvy písemně odstoupit.
- 15.4 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně.

16. PODDODÁVKY

- 16.1 Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této Smlouvy.
- 16.2 Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoliv změně a kdykoliv na písemnou výzvu oprávněných osob Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.

17. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 17.1 Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody.
- 17.2 Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 17.3 Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty uvedené v článku 14. této Smlouvy.

- 17.4 Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeský vodárenský svaz je právnickou osobou, v níž mají většinovou účast obce, které nevykonávají rozšířenou působnost, a proto se na tuto Smlouvu v souladu s §3 odst. 2 písm. l) Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále „Zákon“), nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále „Výjimka“).
- 17.5 Žádná ze smluvních stran této Smlouvy s ohledem na Výjimku tuto Smlouvu neuveřejní v registru dle Zákona.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 18.1 Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný soud v Českých Budějovicích.
- 18.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 18.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 18.4 Nedílnou součástí Smlouvy je :
Příloha č.1 : Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst. 6.2 této Smlouvy)
- Samostatnou, odděleně uloženou součástí Smlouvy, je opatřovací dokumentace a nabídka Zhotovitele.
- 18.5 Tato Smlouva je uzavírána Zhotovitelem a Objednatelem, jako osobami, které mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána Zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za Zhotovitele jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána Objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za objednatele jednat a tuto Smlouvu platně uzavřít.

V Praze dne 14.3.2019

Zhotovitel : MIVET, s.r.o



Milan Turena



Bc. Vendula Prausová

jednatelé

V Českých Budějovicích, dne 21.-03-2019

Objednatel :



Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

MIVET, s.r.o.

Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 101 Michle

IČ: 273 63 627 • DIČ: CZ273 63 627

Tel./fax: 272 781 449 • e-mail: mivet@mivet.cz

e. usnesení

12.3.19
271/7

ověřeno

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 91364

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2019

IČ:

49021117

DIČ:

CZ49021117

IČ:

27363627

DIČ:

CZ 27363627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 279 775,88

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 279 775,88

0,00

Výše daně

268 752,93

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 548 528,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 91364

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

24. 1. 2019

Místo:

Datum:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Projektant:

Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01.1	905/KŠ3	7 155,20	8 657,79
SO 01.2	907/KŠ4	7 155,20	8 657,79
SO 01.3	909/KŠ5	7 155,20	8 657,79
SO 01.4	911/KŠ6	18 529,20	22 420,33
SO 01.5	nový PO	141 937,10	171 743,89
SO 01.6	914/KŠ7	7 155,20	8 657,79
SO 01.7	916/KŠ8	104 688,30	126 672,84
SO 01.8	917/VŠ8	87 608,20	106 005,92
SO 01.9	918/AŠ2	54 595,60	66 060,68
SO 01.10	919/KŠ9	18 529,20	22 420,33
SO 01.11	921/KŠ10	7 155,20	8 657,79
SO 01.12	922/VŠ10	81 847,60	99 035,60
SO 01.13	922B/POCH8	162 583,60	196 726,16
		1 279 775,88	1 548 528,81

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01.14	923/KŠ11	7 155,20	8 657,79
SO 01.15	926/KŠ12	18 529,20	22 420,33
SO 01.16	928/KŠ13	18 529,20	22 420,33
SO 01.17	POB	86 564,80	104 743,41
SO 01.18	931/KŠ14	7 155,20	8 657,79
SO 01.19	933/KŠ15	7 155,20	8 657,79
SO 01.20	934C/POCHB12	20 253,60	24 506,86
SO 01.21	934D/POCHB15-B2	40 066,08	48 479,96
SO 01.22	odpad z VDJ	18 529,20	22 420,33
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	349 743,40	423 189,51

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávatec - Zdobá

Objekt: SO 01.1 - 905/KŠ3

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019

Datum: 49021117

IČ: CZ49021117

DIČ: 27363627

IČ: CZ 27363627

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		7 155,20	
DPH základní snižena	Základ daně	7 155,20	
	Výše daně	1 502,59	
Cena s DPH	Sazba daně	21,00%	
	Výše daně	1 502,59	
v CZK		8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.1 - 905/KŠ3

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.1 - 905/KŠ3

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 155,20
D	711		Isolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin				
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávatec - Zdobá
Objekt:

SO 01.2 - 907/KŠ4

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 155,20	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 155,20	21,00%	1 502,59
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.2 - 907/KŠ4

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.2 - 907/KŠ4

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV					7 155,20
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty					
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	hod	4,000	170,00		
P		Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin						
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00		
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00		
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00		
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlávátce - Zdoba
Objekt:

SO 01.3 - 909/KŠ5

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: 49021117
IČ: CZ49021117
DIČ: 27363627
IČ: CZ 27363627
DIČ: 27363627
IČ: 27363627
DIČ: 27363627
IČ: 27363627
DIČ: 27363627

Cena bez DPH		7 155,20	
DPH základní snižena	Základ daně	7 155,20	
	Výše daně	1 502,59	
Cena s DPH	Sazba daně	21,00%	
	Výše daně	1 502,59	
v CZK		8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.3 - 909/KŠ5

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávátce - Zdoba

Objekt: SO 01.3 - 909/KŠ5

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D PSV Práce a dodávky PSV							7 155,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá
Objekt:

SO 01.4 - 911/KŠ6

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Misto: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: 49021117
IČ: CZ49021117
DIČ: 27363627
IČ: CZ 27363627
DIČ: 27363627
IČ: 27363627
DIČ: 27363627

Cena bez DPH		18 529,20	
DPH základní snižená	Základ daně	18 529,20	Výše daně
	0,00	0,00	3 891,13
Cena s DPH		22 420,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.4 - 9111/KŠ6

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 155,20
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	11 374,00

18 529,20

18 529,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.4 - 911/KŠ6

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 529,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 529,20
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin				
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				11 374,00
7	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	6,000	51,00	306,00
10	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 820,00	3 820,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlávatec - Zdobá
Objekt:

SO 01.5 - nový PO

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Cena bez DPH

141 937,10

DPH základní snížená	Základ daně 141 937,10 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 29 806,79 0,00
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK 171 743,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.5 - nový PO

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

141 937,10

73 979,10

73 979,10

67 958,00

67 958,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávatec - Zdobá

Objekt:

SO 01.5 - nový PO

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

141 937,10

73 979,10

D	1		Zemní práce				73 979,10
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	8,000	60,00	480,00
2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	91,800	25,00	2 295,00
	VV		3,00*150,00*0,20		90,000		
	VV		3,00*3,00*0,20		1,800		
	VV		Součet		91,800		
3	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	64,000	568,00	36 352,00
	VV		0,50*0,80*150,00		60,000		
	VV		1,00*2,00*2,00		4,000		
	VV		Součet		64,000		
4	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,000	33,40	2 137,60
5	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	392,000	4,50	1 764,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		úprava terénu po zasypání rýhy		150,000		
	VV		1,00*150,00		2,000		
	VV		1,00*2,00		240,000		
	VV		příjezdová plocha		392,000		
	VV		3,00*80,00				
	VV		Součet		459,000		
6	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	459,000	56,00	25 704,00
	VV		3,00*150,00		450,000		
	VV		3,00*3,00		9,000		
	VV		Součet		459,000		
7	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeber, trativodů a ostatní... šterkodrdi	m3	0,393	1 500,00	589,50
	VV		vyplnění skruže ŠD 16/32		0,393		
	VV		3,14*0,50*0,50*0,50		0,393		
	VV		Součet		1,000	852,00	852,00
8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3,50 m se zabetonováním	kus	1,000	852,00	852,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P Poznámka k položce: včetně betonu B20 ocelový orientační sloupek modrobílý DN 73x3 mm H=3,3 m s terčem							
9	M	55343.R		soubor	1,000	1 900,00	1 900,00
P Poznámka k položce: dle standardu JVS viz příloha Osazení železobetonových dílčů pro šachty skruží rovných skruž betonová studniční 100x50x9 cm							
10	K	894411311		kus	1,000	605,00	605,00
11	M	59224102		kus	1,000	1 300,00	1 300,00
D PSV							67 958,00
Práce a dodávky PSV							
D 749							
Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
12	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
13	K	210220001	Montáž uzemň. vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	150,000	90,00	13 500,00
14	M	35441120	Pásek FeZn	m	150,000	31,00	4 650,00
15	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00	11 410,00
16	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
17	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	12,000	51,00	612,00
18	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
19	M	34111R	Svodič napětí CP40	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
20	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
21	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00

Objekt: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč:
MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:

Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.6 - 914/KŠ7

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdába

Objekt: SO 01.6 - 914/KŠ7

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 155,20
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalníkové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin				
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.7 - 916/KŠ8

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		104 688,30	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 688,30 0,00	21,00% 15,00%	21 984,54 0,00
Cena s DPH		v CZK 126 672,84	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt: SO 01.7 - 916/KŠ8

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		104 688,30
1 - Zemní práce		30 228,10
PSV - Práce a dodávky PSV		74 460,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		7 155,20
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		67 305,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt: SO 01.7 - 916/KŠ8

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 688,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 228,10
D	1		Zemní práce				30 228,10
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	34,800	25,00	870,00
	W		3,00*55,00*0,20		33,000		
	W		3,00*3,00*0,20		1,800		
	W		Součet		34,800		
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,000	568,00	13 632,00
	W		0,50*0,80*50,00		20,000		
	W		1,00*2,00*2,00		4,000		
	W		Součet		24,000		
3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,000	33,40	801,60
4	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	172,000	4,50	774,00
P			Poznámka k položce:				
	W		úprava terénu po zasypání rýhy		50,000		
	W		1,00*50,00		2,000		
	W		1,00*2,00				
	W		příjezdová plocha				
	W		3,00*40,00				
	W		Součet		120,000		
					172,000		
5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	159,000	56,00	8 904,00
	W		3,00*50,00				
	W		3,00*3,00		150,000		
	W		Součet		9,000		
					159,000		
6	K	211571111	Výplň odvodňovacích žeběr, trativodů a ostatní... šířkodrdí	m3	0,393	1 500,00	589,50
	W		vyplnění skruže ŠD 16/32				
	W		3,14*0,50*0,50*0,50		0,393		
	W		Součet		0,393		
7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 3,50 m se zabetonováním	kus	1,000	852,00	852,00
P			Poznámka k položce:				
			včetně betonu B20				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	55343.R	ocelový orientační sloupek modrobílý DN 73x3 mm H=3,3 m s terčem	soubor	1,000	1 900,00	1 900,00
Poznámka k položce: dle standardu JVS viz příloha							
9	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	605,00	605,00
10	M	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9 cm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
D PSV							74 460,20
Práce a dodávky PSV							
D 711							
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
11	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
12	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
13	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
14	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
15	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00
16	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
D 749							67 305,00
Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							
17	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	6 815,00	6 815,00
18	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 720,00	3 720,00
19	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	3,000	198,00	594,00
20	K	210220001	Montáž uzemň. vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	50,000	90,00	4 500,00
21	M	35441120	Pásek FeZn	m	50,000	31,00	1 550,00
22	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00	11 410,00
23	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
24	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	26,000	51,00	1 326,00
VV							
KOTE							
2*10,00							
VV							
KVO							
VV							
6,00							
VV							
Součet							
25	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
26	M	34111R	Svodič napětí CP40	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
27	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
28	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá
Objekt:

SO 01.8 - 917VNŠ8

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

87 608,20

DPH základní
snížená

Základ daně
87 608,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 397,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 005,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdába

Objekt: SO 01.8 - 917/VŠ8

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

87 608,20
30 132,20
30 132,20
57 476,00
57 476,00

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.8 - 917/VŠ8

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

87 608,20

D 1

Zemní práce

30 132,20

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	37,800	25,00	945,00
	VV		3,00*60,00*0,20		36,000		
	VV		3,00*3,00*0,20		1,800		
	VV		Součet		37,800		

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	28,000	568,00	15 904,00
	VV		0,50*0,80*60,00		24,000		
	VV		1,00*2,00*2,00		4,000		
	VV		Součet		28,000		

3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	28,000	33,40	935,20
4	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	392,000	4,50	1 764,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		úprava terénu po zasypání rýhy		60,000		
	VV		1,00*60,00		2,000		
	VV		1,00*2,00				
	VV		příjezdová plocha				
	VV		3,00*110,00		330,000		
	VV		Součet		392,000		

5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	189,000	56,00	10 584,00
	VV		3,00*60,00		180,000		
	VV		3,00*3,00		9,000		
	VV		Součet		189,000		

D PSV

Práce a dodávky PSV

57 476,00

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

6	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
7	K	210220001	Montáž uzemň. vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	60,000	90,00	5 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	35441120	Pásek FeZn	m	60,000	31,00	1 860,00
9	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00	11 410,00
10	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
11	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	20,000	51,00	1 020,00
12	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
13	M	34111R	Svodič napětí CP40	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
14	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
15	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá
Objekt:

SO 01.9 - 918/AŠ2

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Misto: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		54 595,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 595,60 0,00	21,00% 15,00%	11 465,08 0,00
Cena s DPH		v CZK 66 060,68	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt: SO 01.9 - 918/AŠ2

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		54 595,60
HSV - Práce a dodávky HSV		2 963,60
1 - Zemní práce		2 963,60
PSV - Práce a dodávky PSV		51 632,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		51 632,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.9 - 918/AŠ2

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 54 595,60

D 1 Zemní práce 2 963,60

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,800	25,00	2 963,60
	VV		3,00*3,00*0,20				
	VV		Součet		1,800		45,00

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,000	568,00	2 272,00
	VV		1,00*2,00*2,00		4,000		
	VV		Součet		4,000		

3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	4,000	33,40	133,60
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	2,000	4,50	9,00

P Poznámka k položce:

VV Úprava terénu po zasypání rýhy

VV 1,00*2,00

VV Součet

5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	9,000	56,00	504,00
	VV		3,00*3,00		9,000		
	VV		Součet		9,000		

D PSV Práce a dodávky PSV

51 632,00

D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					51 632,00
6	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	4,000	198,00		792,00
7	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00		11 410,00
8	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00		7 650,00
9	M	341110660	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	40,000	51,00		2 040,00
10	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00		1 150,00
11	M	34111R	Svodič napětí CP40	kus	1,000	24 200,00		24 200,00

PČ		Typ	Kód		Popis	MJ		Množství	J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]	
12	13	K	M			soubor	kus		1,000	980,00	980,00	980,00
					Montáž měřicí sondy							
					Měřicí sonda MS 110 vč kabelu							
									1,000	3 410,00		3 410,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.10 - 919/KŠ9

KSO: Místo: Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 529,20	
DPH základní snížená	Základ daně	18 529,20	Výše daně
		0,00	3 891,13
Cena s DPH		22 420,33	
		v CZK	
		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.10 - 919/KŠ9

Místo:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

18 529,20

Náklady ze soupisu prací

18 529,20

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

11 374,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.10 - 919/KŠ9

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 529,20
D PSV Práce a dodávky PSV							18 529,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							11 374,00
7	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 4x4mm2	m	6,000	51,00	306,00
10	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 820,00	3 820,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávátce - Zdobá
Objekt:

SO 01.11 - 921/KŠ10

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

7 155,20

DPH základní
snižovaná

Základ daně
7 155,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 502,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 657,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.11 - 921/KŠ10

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

7 155,20

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavitce - Zdobá

Objekt: SO 01.11 - 921/KŠ10

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D PSV Práce a dodávky PSV							7 155,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.12 - 922/VŠ10

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019

Datum: 49021117

IČ: CZ49021117

DIČ: 27363627

IČ: CZ 27363627

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		81 847,60	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 847,60	21,00%	17 188,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 99 035,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt: SO 01.12 - 922/VŠ10

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

81 847,60

25 581,60

25 581,60

56 266,00

56 266,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt: SO 01.12 - 922/VŠ10

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 847,60
D		1	Zemní práce				25 581,60
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	31,800	25,00	795,00
	WV		3,00*50,00*0,20		30,000		
	WV		3,00*3,00*0,20		1,800		
	WV		Součet		31,800		
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,000	568,00	13 632,00
	WV		0,50*0,80*50,00		20,000		
	WV		1,00*2,00*2,00		4,000		
	WV		Součet		24,000		
3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,000	33,40	801,60
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	322,000	4,50	1 449,00
	P		Poznámka k položce:				
	WV		úprava terénu po zasypání rýhy		50,000		
	WV		1,00*50,00		2,000		
	WV		1,00*2,00				
	WV		příjezdová plocha				
	WV		3,00*90,00				
	WV		Součet		270,000		
					322,000		
5	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svaahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	159,000	56,00	8 904,00
	WV		3,00*50,00		150,000		
	WV		3,00*3,00		9,000		
	WV		Součet		159,000		

D		PSV	Práce a dodávky PSV				56 266,00
D		749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				56 266,00
6	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
7	K	210220001	Montáž uzemň. vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	50,000	90,00	4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	35441120	Pásek FeZn	m	50,000	31,00	1 550,00
9	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00	11 410,00
10	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
11	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	20,000	51,00	1 020,00
12	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
13	M	34111R	Svodíč napětí CP40	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
14	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
15	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlávátce - Zdocha

Objekt:

SO 01.13 - 922B/POCH8

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Jihoceský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 1. 2019

IČ:

49021117

DIČ:

CZ49021117

IČ:

27363627

DIČ:

CZ 27363627

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

162 583,60

DPH základní

snížená

Základ daně

162 583,60

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 142,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

196 726,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zúoba

Objekt:

SO 01.13 - 922B/POCH8

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

162 583,60

HSV - Práce a dodávky HSV

88 575,60

1 - Zemní práce

88 575,60

PSV - Práce a dodávky PSV

74 008,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

74 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.13 - 922B/POCH8

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

162 583,60

88 575,60

D 1	Zemní práce						
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	121,800	25,00	88 575,60
	VV		3,00*200,00*0,20		120,000		3 045,00
	VV		3,00*3,00*0,20		1,800		
	VV		Součet		121,800		

2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	84,000	568,00	47 712,00
	VV		0,50*0,80*200,00		80,000		
	VV		1,00*2,00*2,00		4,000		
	VV		Součet		84,000		

3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	84,000	33,40	2 805,60
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	202,000	4,50	909,00

Poznámka k položce:

úprava terénu po zasypání rýhy

1,00*200,00

1,00*2,00

Součet

5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	609,000	56,00	34 104,00
	VV		3,00*200,00		600,000		
	VV		3,00*3,00		9,000		
	VV		Součet		609,000		

D PSV

Práce a dodávky PSV

74 008,00

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

6	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
7	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení FeZn do 120 mm2 v zemi	m	200,000	90,00	18 000,00
8	M	35441120	Pásek FeZn	m	200,000	31,00	6 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	1,000	11 410,00	11 410,00
10	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	1,000	7 650,00	7 650,00
11	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	12,000	51,00	612,00
12	K	230250039	Montáž svodiče napětí CP 40 K2	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
13	M	34111R	Svodič napětí CP40	kus	1,000	24 200,00	24 200,00
14	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
15	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.14 - 923/KŠ11

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 155,20	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 155,20 0,00	21,00% 15,00%	1 502,59 0,00
Cena s DPH		v CZK 8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.14 - 923/KŠ11

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávátce - Zdocha

Objekt:

SO 01.14 - 923/KŠ11

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00

Poznámka k položce:

včetně odvozu a likvidace usazenin

3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAG/IT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá
Objekt:

SO 01.15 - 926/KŠ12

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Žpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: 49021117
IČ: CZ49021117
DIČ: 27363627
IČ: CZ 27363627
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 529,20	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 529,20	21,00%	3 891,13
		0,00	0,00
Cena s DPH		22 420,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.15 - 926/KŠ12

Místo:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

18 529,20

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

18 529,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

11 374,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdáoba

Objekt:

SO 01.15 - 926/KŠ12

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 529,20
D PSV Práce a dodávky PSV							18 529,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00
D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							11 374,00
7	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	6,000	51,00	306,00
10	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 820,00	3 820,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.16 - 928/KŠ13

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		18 529,20	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 529,20 0,00	21,00% 15,00%	3 891,13 0,00
Cena s DPH		v CZK 22 420,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.16 - 928/KŠ13

Místo:

Zadávatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

18 529,20

18 529,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

11 374,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdocha

Objekt:

SO 01.16 - 928/KŠ13

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 529,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 529,20
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kančkových šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin				
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				11 374,00
7	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	6,000	51,00	306,00
10	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 820,00	3 820,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.17 - POB

KSO: Misto: CC-CZ: 24. 1. 2019 Datum: 24. 1. 2019
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o. IČ: 49021117 DIČ: CZ49021117
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10 IČ: 27363627 DIČ: CZ 27363627
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH		86 564,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	86 564,80	21,00%	18 178,61
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 104 743,41	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Ždoba

Objekt:

SO 01.17 - POB

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

86 564,80

1 - Zemní práce

8 890,80

PSV - Práce a dodávky PSV

77 674,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

77 674,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdocha

Objekt: SO 01.17 - POB

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč: Datum: 24. 1. 2019

Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	--	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 564,80								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	5,400	25,00	8 890,80	
	VV		3,00*3,00*0,20*3		5,400			
	VV		Součet		5,400		8 890,80	
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,000	568,00	6 816,00	
	VV		1,00*2,00*2,00*3		12,000			
	VV		Součet		12,000		400,80	
3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	12,000	33,40		
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	6,000	4,50	27,00	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		úprava terénu po zasypaní rýhy				1 512,00	
	VV		1,00*2,00*3					
	VV		Součet		6,000		27,000	
	VV				6,000			
5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	27,000	56,00	1 512,00	
	VV		3,00*3,00*3		27,000			
	VV		Součet		27,000		77 674,00	

D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce						
6	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	6,000	198,00	1 188,00	
7	K	230250031.1	Montáž nového PO	kus	3,000	11 410,00		
8	M	35711.1R	Propojovací objekt PO KOTE K2	kus	3,000	7 650,00	22 950,00	
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	36,000	51,00		
10	K	230250039.1	Montáž regulačního odporu	kus	2,000	240,00	480,00	
11	M	34111.1R	Regulační odpor OPK200/30	kus	2,000	1 910,00		

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
12	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy		soubor	3,000	980,00	2 940,00	
13	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu		kus	3,000	3 410,00	10 230,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávátce - Zdoba
Objekt:

SO 01.18 - 931/KŠ14

KSO: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Místo: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 155,20	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 155,20	21,00%	1 502,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.18 - 931/KŠ14

Místo:

Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

7 155,20

7 155,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

SO 01.18 - 931/KŠ14

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 155,20
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P			Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin				
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.19 - 933/KŠ15

KSO:	CC-CZ:	24. 1. 2019
Misto:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	49021117
Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.	DIČ:	CZ49021117
Uchazeč:	IČ:	27363627
MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10	DIČ:	CZ 27363627
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:	IČ:	
	DIČ:	

Cena bez DPH	7 155,20	
DPH základní snížená	Základ daně 7 155,20 0,00	Výše daně 21,00% 15,00% 1 502,59 0,00
Cena s DPH	v CZK 8 657,79	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.19 - 933/KŠ15

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 155,20

7 155,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdocha

Objekt:

SO 01.19 - 933/KŠ15

Místo:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 155,20
D PSV Práce a dodávky PSV							7 155,20
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00
P Poznámka k položce: včetně odvozu a likvidace usazenin							
3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávátce - Zdobá
Objekt:

SO 01.20 - 934C/POCHB12

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Zpracovatel: Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum: IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 253,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 253,60 0,00	21,00% 15,00%	4 253,26 0,00
Cena s DPH		v CZK 24 506,86	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt: SO 01.20 - 934C/POCHB12

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	20 253,60
1 - Zemní práce	2 963,60
PSV - Práce a dodávky PSV	17 290,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	17 290,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdocha

Objekt: SO 01.20 - 934C/POCHB12

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Zadavatel: Datum: 24. 1. 2019

Uchazeč: Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 253,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 963,60
D	1		Zemní práce				2 963,60
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,800	25,00	45,00
	W		3,00*3,00*0,20		1,800		
	W		Součet		1,800		
2	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,000	568,00	2 272,00
	W		1,00*2,00*2,00		4,000		
	W		Součet		4,000		
3	K	174201101	Zásyp sypatinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000	33,40	133,60
4	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2,000	4,50	9,00
	P		Poznámka k položce:				
	W		úprava terénu po zasypání rýhy		2,000		
	W		1,00*2,00		2,000		
	W		Součet				
5	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svaahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	9,000	56,00	504,00
	W		3,00*3,00		9,000		
	W		Součet		9,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 290,00
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				17 290,00
6	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	3,000	980,00	2 940,00
7	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	3,000	3 410,00	10 230,00
8	K	230250031.3	Doplnění a přestrojení propojů vývodů	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
	P		Poznámka k položce: včetně nového označení potrubí ve stínní a nové předznačení objektu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba
Objekt:

SO 01.21 - 934D/POCHB15-B2

KSO: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Misto: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: Uchazeč:
Projektant: MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 24. 1. 2019
Datum:
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		40 066,08	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 066,08 0,00	21,00% 15,00%	8 413,88 0,00
Cena s DPH		v CZK 48 479,96	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt: SO 01.21 - 934D/POCHB15-B2

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Zadavatel: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Uchazeč:

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací		40 066,08
HSV - Práce a dodávky HSV		24 180,08
1 - Zemní práce		24 180,08
PSV - Práce a dodávky PSV		15 886,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		15 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdooba

Objekt: SO 01.21 - 934D/POCHB15-B2

Místo: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Zadavatel: Datum: 24. 1. 2019

Uchazeč: Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							40 066,08
D HSV Práce a dodávky HSV							24 180,08
D 1 Zemní práce							24 180,08
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	22,800	25,00	570,00
	W		3,00*35,00*0,20		21,000		
	W		3,00*3,00*0,20		1,800		
	W		Součet		22,800		
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,000	568,00	10 224,00
	W		0,50*0,80*35,00		14,000		
	W		1,00*2,00*2,00		4,000		
	W		Součet		18,000		
3	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	33,40	601,20
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,125	158,00	967,75
	W		0,50*0,35*35,00		6,125		
	W		Součet		6,125		
5	M	58341349	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	11,025	305,00	3 362,63
	W		6,125*1,8		11,025		
	W		Součet		11,025		
6	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžkého 0 až 4 mm	m3	1,750	908,00	1 589,00
	W		0,50*0,10*35,00		1,750		
	W		Součet		1,750		
7	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	107,000	4,50	481,50
	P		Poznámka k položce:				
	W		úprava terénu po zasypání rýhy		105,000		
	W		3,00*35,00		2,000		
	W		1,00*2,00		107,000		
	W		Součet		107,000		
8	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	114,000	56,00	6 384,00
	W		3,00*35,00		105,000		
	W		3,00*3,00		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		114,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 886,00
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				15 886,00
9	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	kus	2,000	198,00	396,00
10	K	230250031.4	Montáž silového kabelu do chráničky	m	35,000	22,00	770,00
11	M	35711.3R	Chránička KOPOFLEX	m	35,000	52,00	1 820,00
12	M	341170680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	35,000	51,00	1 785,00
13	K	230250039.1	Montáž regulačního odporu	kus	1,000	240,00	240,00
14	M	34111.1R	Regulační odpor OPK200/30	kus	1,000	1 910,00	1 910,00
15	K	230250031.2	Montáž měřicí sondy	soubor	1,000	980,00	980,00
16	M	35711.2R	Měřicí sonda MS 110 vč kabelu	kus	1,000	3 410,00	3 410,00
17	K	230250031.3	Doplnění a přestrojení propojů vývodů	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
P			Poznámka k položce: všechné nové označení potrubí ve stěně a nové předznačení objektu				
18	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	35,000	13,00	455,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlávatec - Zdobá
Objekt:

SO 01.22 - odpad z VDJ

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 529,20	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 529,20 0,00	21,00% 15,00%	3 891,13 0,00
Cena s DPH		v CZK 22 420,33	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.22 - odpad z VDJ

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum: 24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

18 529,20

18 529,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 155,20

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

11 374,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá

Objekt:

SO 01.22 - odpad z VDJ

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

18 529,20

18 529,20

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 155,20
1	K	115101201.1	Čerpání vody z šachty	hod	4,000	170,00	680,00
2	K	1257033R	Čištění kalnikové šachty	m2	15,000	310,00	4 650,00

P Poznámka k položce:

včetně odvozu a likvidace usazenin

3	K	7891332R	Mechanické očištění potrubí do DN 250	m2	2,000	130,00	260,00
4	K	230210002	Oprava tovární izolace	m2	2,000	405,00	810,00
5	M	111631781	Asfaltový pás BITAGIT	m2	2,400	208,00	499,20
6	M	11163178	Lak hydroizolační asfaltový pro izolaci trub	t	0,004	64 000,00	256,00

D 749

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

11 374,00

7	K	312164170	Aluminotermické připojení + doizolování potrubí	ks	1,000	198,00	198,00
8	K	230250031	Montáž propojovacího objektu KVO	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
9	M	341110680	Kabel silový CYKY 2x4mm2	m	6,000	51,00	306,00
10	M	35711R	Propojovací objekt KVO plastový z PEHD	ks	1,000	3 820,00	3 820,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III. etapa Hlavatce - Zdobá
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.
Uchazeč: MIVET, s.r.o., Na Bohdalci 1479/10, 101 00 Praha 10
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2019
IČ: 49021117
DIČ: CZ49021117
IČ: 27363627
DIČ: CZ 27363627
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		349 743,40	
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně	
	349 743,40	21,00%	73 446,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 423 189,51	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdoba

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Zadavatel:

MIVET, s.r.o., Na Bohdálci 1479/10, 101 00 Praha 10

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

349 743,40

349 743,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava - Zamezení úniku potenciálu na odkalovacích potrubích III.etapa Hlavatce - Zdocha

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Jihočeský vodárenský svaz z.s.p.o.

Uchazeč:

MIVET, s.r.o., Na Bohdalcí 1479/10, 101 00 Praha 10

Datum:

24. 1. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

349 743,40

Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	090001R	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
2	K	090002R	Inženýrská činnost	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00
3	K	090003R	Kompletační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	090004R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	53 000,00	53 000,00
5	K	090005R	Vyhotovení závěrečné zprávy, měření potenciálu KAO, diagram	kpl	1,000	9 650,00	9 650,00
6	K	090006R	Náhrada škod na zemědělských plodinách - PEVNÁ CENA	Kč	14 093,400	1,00	14 093,40

VV sazba 4,15 Kč/m2

VV 876,00+356,00+606,00+16,00+506,00+816,00+48,00+16,00+156,00=3 396,00 m2

VV 3396,00*4,15

VV Součet

14 093,400

14 093,400

7	K	090007R	Oprava meliorací	m	80,000	1 050,00	84 000,00
---	---	---------	------------------	---	--------	----------	-----------

Poznámka k položce:

hloubení rýhy, oprava přerušené meliorační trubky

šterkové lože, obsyp trubky štěrkem, zához rýhy

úprava terénu

uvažovaná hloubka výkopu 1,10m; šířka 0,60m

8	K	090008R	Doprava	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	---------	---------	-----	-------	-----------	-----------

