

SMLOUVA O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15. dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Františkem Třískou, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: František Tříška, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Kazík Emil
se sídlem: Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63 4444 96
DIČ: CZ 7311284321
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1785320227/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo schválené MěU Hodonín pod č.j. MUHOCJ 53420/2018 ze dne 6.8.2018, a Územním rozhodnutím MěU Dubňany č.j. MUDU/1736/18 ze dne 22.8.2018 : „**Stezka pro pěší s odpočívadlem, Dubňany- Močidla**“ na pozemcích p.č.901, p.č. 902/1, p.č. 903, p.č. 905, p.č. 906/1, p.č.906/2, p.č.907, p.č. 909/27, p.č.910 v k.ú. Dubňany v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací pro územní řízení a stavební povolení zpracovanou Ing.arch. Zdeňkem Michálkem, Mírové nám.22,69501 Hodonín ze dne 10/2017 a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).

Dílo je členěno PD na tři objekty: SO 01 zpevněné plochy

SO 02 altán a odpočívadlo

SO 03 veřejné osvětlení a ochrana před bleskem

Tyto dokumenty jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné

pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- předání staveniště 15.7. 2019
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dokončení a předání díla do 50 kalendářních dní (do 2.9.2019) od předání staveniště
 - termín předání dokumentace ke kolaudaci do 9.9.2019
- 3.2. Změna termínu provedení díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště
 - PD

5. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele:

1 196 658,00 Kč bez DPH

251 298,18 Kč DPH

1 447 956,18 Kč vč. DPH

- 5.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
- zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
- stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů,
- pojištění díla a pojištění osob,
- likvidaci odpadu.

- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Fakturace bude provedena jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou konečnou cenu díla až po řádném ukončení a převzetí celého díla, případně po odstranění vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání požadované dokumentace ke kolaudaci díla. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30dnů.
- 6.4. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.

- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatel.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

- 8.2. Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele,
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činností objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání následující dokumentace ke kolaudaci stavby:
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
 - vytyčovací výkres stavby a doklady o zaměření všech stavebních objektů v listinné i elektronické podobě. Zaměření musí být provedeno v samostatných vrstvách,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.

- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělků zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného povinnosti plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na něž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet

V Dubňanech, dne:

14. 5. 2019


MĚSTO DUBŇANY

Nám. 13. dubna 1149

696 03 Dubňany

IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882


-14-



Za Objednatele

EMIL KAZIK

Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany
IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321
XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F
XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F
mob.: 608 729 954



Za Zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 06012018 Stezka pro pěší v Dubňanech			
Zadavatel Město Dubňany Nám. 15.dubna 1149 69603 Dubňany		IČO: 00284882 DIČ: CZ00284882	
Zhotovitel:	Emil kazík Na Močidlech 293 DUBŇANY 696 03	IČO: 63444496 DIČ: CZ7311284321	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 943 641,87
PSV			223 016,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			30 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 196 658,37
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 196 658,37 CZK
Zaokrouhlení			-0,37 CZK
Cena celkem bez DPH			1196658,00 CZK
v EMIL KAZÍK Na Močidlech 293, 696 03 Dubňany IČO: 63444496, DIČ: CZ7311284321 XY/2001/0838/R/F HO/2003/0690/R/F XY/1996/0075/R/F HO/2005/1027/R/F mob.: 606 729 954			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Zpevněné plochy	0	548 902		548 902	46
1	Chodník	0	548 902		548 902	46
02	Altány	0	472 092		472 092	39
2	Altán a odpočívadlo	0	472 092		472 092	39
03	Osvětlení	0	175 665		175 665	15
3	Venkovní osvětlení	0	175 665		175 665	15
Celkem za stavbu					1 196 658	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Elektroinstalace	HSV			62 798,75	5
1	Zemní práce	HSV			106 850,75	9
2	Svítlidla	HSV			13 375,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			73 223,35	6
3	Ochrana před bleskem	HSV			15 370,95	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			113 153,55	9
5	Komunikace	HSV			257 005,18	21
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			131 558,00	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 757,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77 429,34	6
m46	Zemní práce	HSV			84 120,00	7
711	Izolace proti vodě	PSV			7 735,02	1
712	Živičné krytiny	PSV			30 019,46	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			64 055,33	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			92 972,24	8
783	Nátěry	PSV			28 234,45	2
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	3
Cena celkem					1 196 658,37	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	01	Zpevněné plochy
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				99 865,50		120 837,26			
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 8+5	m	13,00000	110,00	1 430,00	21,00	1 730,30	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (138*2+65,32*1,2)*0,15	m3	53,15760	93,00	4 943,66	21,00	5 981,83	800-1	RTS 17/ II	Kalkul
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, (138*1,8+65,35*1,1)*0,15	m3	48,04280	186,50	8 959,98	21,00	10 841,58	800-1	RTS 17/ II	Kalkul
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 48,04+53,16-18,6-46,35	m3	36,25000	191,00	6 923,75	21,00	8 377,74	800-1	RTS 17/ II	Kalkul
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 53,16-46,35	m3	6,81000	256,00	1 743,36	21,00	2 109,47	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných 310*0,2*0,3	m3	18,60000	26,30	489,18	21,00	591,91	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	463,35000	27,00	12 510,45	21,00	15 137,64	823-1	RTS 17/ II	Kalkul
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 138*1,8+65,35*1,1	m2	320,28500	18,00	5 765,13	21,00	6 975,81	800-1	RTS 17/ II	Kalkul
9	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 309*1,5	m2	463,50000	46,50	21 552,75	21,00	26 078,83	800-1	RTS 17/ II	Kalkul
10	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	463,35000	34,00	15 753,90	21,00	19 062,22	823-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 36,25*1,8	t	65,25000	265,00	17 291,25	21,00	20 922,41	800-1	RTS 17/ II	Indiv
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	18,53400	135,00	2 502,09	21,00	3 027,53	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	01	Zpevněné plochy
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		463,35*0,04			18,534						
Díl: 5 Komunikace						257 005,18		310 976,27			
13	564801112R00	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 40 mm	m2	275,00000	85,00	23 375,00	21,00	28 283,75	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozptřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	275,00000	265,00	72 875,00	21,00	88 178,75	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		dle výměry z CAD výkresu : 275275			275275						
15	572952112R00	Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhuťnění tloušťky přes 50 do 70 mm	m2	3,90000	650,00	2 535,00	21,00	3 067,35	822-1	RTS 17/ II	Kalkul
		13*0,3			3,9						
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	275,00000	275,00	75 625,00	21,00	91 506,25	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
17	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	215,83700	285,00	61 513,55	21,00	74 431,40	SPCM	RTS 17/ II	Indiv
		(275-56,9-4,4)*1,01			215,837						
18	592451151a	Dlažba zámková 20x10x6 cm červená	m2	57,46900	325,00	18 677,43	21,00	22 599,69		Vlastní	Indiv
		dle výměry z CAD výkresu-pod altánem : 56,9*1,0156,9*1,01									
19	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	4,44400	541,00	2 404,20	21,00	2 909,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		4,4*1,01			4,444						
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						131 558,00		159 185,18			
20	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	8,00000	265,00	2 120,00	21,00	2 565,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm									
21	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměrů 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	310,00000	402,00	124 620,00	21,00	150 790,20	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
		310			310						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	01	Zpevněné plochy
R:	1	Chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000	358,50	1 792,50	21,00	2 168,93	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.											
23	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku nájezdového 1000/150/150 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	3,00000	358,50	1 075,50	21,00	1 301,36	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.											
24	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	13,00000	150,00	1 950,00	21,00	2 359,50	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						60 473,08	73 172,43				
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	278,03713	217,50	60 473,08	21,00	73 172,43	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Celkem						548 901,76					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						6 985,25		8 452,15			
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. $0,3 \cdot 0,85 \cdot ((2,5 \cdot 4) + (2 \cdot 4,5)) \cdot 2$ $0,3 \cdot 0,85 \cdot 3,1$	m3	10,48050	502,00	5 261,21	21,00	6 366,06	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					9,69						
					0,7905						
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	10,48050	164,50	1 724,04	21,00	2 086,09	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						73 223,35		88 600,25			
3	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, $1 \cdot ((2,5 \cdot 4) + (2 \cdot 4,5)) \cdot 2$ $1 \cdot 3,1$	m2	41,10000	1 408,00	57 868,80	21,00	70 021,25	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					38						
					3,1						
4	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) $41,1 \cdot 0,3 \cdot 0,03$	t	0,36990	41 510,00	15 354,55	21,00	18 579,01	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					0,3699						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						113 153,55		136 915,80			
5	345231121R00	Zdivo plotové z tvárníc betonových dvoustranně štípané tloušťky 190 mm kladené na sucho, s dodávkou tvárníc s příslušným podílem průběžných, sloupkových a koncových, betonářské výztuže a betonové zálivky $2 \cdot ((2,5 \cdot 2) + (1,25 \cdot 2) + (0,8 \cdot 2))$ $1 \cdot ((1,7 \cdot 2) + (0,75 \cdot 2))$ $1 \cdot ((1,25 \cdot 2) + (2,5 \cdot 4) + 4,5)$	m2	40,10000	1 910,00	76 591,00	21,00	92 675,11	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					18,2						
					4,9						
					17						
6	345232113RT5	Stříška na zdivo plotové z krycích destiček, délky 500 mm, šířky 260 mm, tloušťky 60 mm s dodávkou zákrytových desek $((2,5 \cdot 2) + (1,25 \cdot 2) + (0,8 \cdot 2))$ $((1,7 \cdot 2) + (0,75 \cdot 2))$ $((1,25 \cdot 2) + (2,5 \cdot 4) + 4,5)$	m	31,00000	533,00	16 523,00	21,00	19 992,83	801-1	RTS 12/ I	Kalkul
					9,1						
					4,9						
					17						
7	345361821R00	Výztuž zídek z betonářské oceli 10 505(R) parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zídek a madel z betonářské oceli nebo svařovaných sítí. Včetně distančních prvků. $40,1 \cdot 0,2 \cdot 0,04$	t	0,32080	48 440,00	15 539,55	21,00	18 802,86	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					0,3208						
8	301	D+M ocelové pozinkované patky pro dř. sloup 150/150 mm	ks	6,00000	750,00	4 500,00	21,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						8 757,00		10 595,97			
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	63,00000	139,00	8 757,00	21,00	10 595,97	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	9*7			63							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 956,26		20 517,07			
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	50,24078	337,50	16 956,26	21,00	20 517,07	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 735,02		9 359,37			
11	7111111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP $0,4*((2,5*4)+(2*4,5))*2$ $0,4*3,1$	m2	16,44000	40,00	657,60	21,00	795,70	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
12	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	16,44000	430,50	7 077,42	21,00	8 563,68	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 712		Živičné krytiny				30 019,46		36 323,55			
13	712211111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	34,83000	40,00	1 393,20	21,00	1 685,77	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
14	712222111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů střech složitých, o sklonu do 45°	m2	34,83000	351,00	12 225,33	21,00	14 792,65	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
15	712229111R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u hřebene $(3*0,854)$	m	2,56200		0,00	21,00	0,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
16	712229113R00	Provedení krytiny ze živičných šindelů příplatek k ceně za ztížení práce u nároží $2,85*6$	m	17,10000	104,00	1 778,40	21,00	2 151,86	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
17	62821229R	pás izolační z oxidovaného asfaltu barva černá; natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana jemný minerální posyp; tl. 2,3 mm $34,83*1,15$	m2	40,05450	75,00	3 004,09	21,00	3 634,95	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
18	62822031R	šindel živičný bobrovka; š = 1 000,0 mm; v = 333 mm; tl. 3,50 mm; hrubozrný posyp; termobody; barva červená, zelená, hnědá, černá; nosná vložka skelná rohož; oxidovaný asfalt $34,83*1,15$	m2	40,05450	265,00	10 614,44	21,00	12 843,47	SPCM	RTS 14/ II	RTS 14/ II
19	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	251,00000	4,00	1 004,00	21,00	1 214,84	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				64 055,33		77 506,95			
20	762084111R00	Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách na konstrukcích krovů, výšky přes 4 do 8 m $1 : 3,2*2$ $2 : 1,45*2$	m	91,99000	20,00	1 839,80	21,00	2 226,16	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3. : 0,45*4			1,8						
		4. : 4,54*2			9,08						
		5. : 2,41*4			9,64						
		6. : 2,77			2,77						
		7. : 4,18*2			8,36						
		8. : 2,85*4			11,4						
		9. : 2,72*2			5,44						
		10. : 2,65*8			21,2						
		11. : 1,8*4			7,2						
		12. : 1,45*4			5,8						
21	762085130R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	91,99000	52,00	4 783,48	21,00	5 788,01	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
22	7623131	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm, vč. jejich dodávky	kus	10,00000	220,00	2 200,00	21,00	2 662,00		Vlastní	Indiv
		10		10							
23	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	59,40000	198,00	11 761,20	21,00	14 231,05	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		7. : 4,18*2			8,36						
		8. : 2,85*4			11,4						
		9. : 2,72*2			5,44						
		10. : 2,65*8			21,2						
		11. : 1,8*4			7,2						
		12. : 1,45*4			5,8						
24	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	32,59000	176,00	5 735,84	21,00	6 940,37	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		1. : 3,2*2			6,4						
		2. : 1,45*2			2,9						
		3. : 0,45*4			1,8						
		4. : 4,54*2			9,08						
		5. : 2,41*4			9,64						
		6. : 2,77			2,77						
25	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,06390	1 450,00	1 542,66	21,00	1 866,62	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	7628122	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 26 mm	m2	34,83000	435,00	15 151,05	21,00	18 332,77		Vlastní	RTS 17/ II
		2,7*2*(3*0,854)		13,8348							
		2,7*0,888/2*4		4,7952							
		2,7*3/2*4		16,2							
27	31175	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel včetně jejich dodávky	kus	37,00000	250,00	9 250,00	21,00	11 192,50		Vlastní	Indiv
		23		23							
		14		14							
28	6051107	Řezivo SM	m3	1,06390	7 000,00	7 447,30	21,00	9 011,23		Vlastní	Kalkul
		1. : 0,14*0,14*3,2*2		0,12544							
		2. : 0,14*0,14*1,45*2		0,05684							
		3. : 0,14*0,14*0,45*4		0,03528							
		4. : 0,18*0,1*4,54*2		0,16344							
		5. : 0,18*0,1*2,41*4		0,17352							
		6. : 0,18*0,1*2,77		0,04986							
		7. : 0,03*0,18*4,18*2		0,04514							
		8. : 0,03*0,18*2,85*4		0,06156							
		9. : 0,03*0,18*2,72*2		0,02938							
		10. : 0,03*0,18*2,65*8		0,11448							
		11. : 0,03*0,18*1,8*4		0,03888							
		12. : 0,03*0,18*1,45*4		0,03132							
		Mezisoučet		0,92514							
		0,9251*0,15		0,13877							
29	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	543,00000	8,00	4 344,00	21,00	5 256,24	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		50 m vodorovně									
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				92 972,24		112 496,41			
30	766421213R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	34,83000	271,00	9 438,93	21,00	11 421,11	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II
31	76601	D+M středové dubové lavice vč. ocelové pozinkované nosné konstrukce	kpl	2,00000	3 119,00	6 238,00	21,00	7 547,98		Vlastní	Indiv
32	76602	D+M podélné dubové lavice vč. nosné ocelové pozinkované konstrukce	m	31,50000	2 155,00	67 882,50	21,00	82 137,83		Vlastní	Indiv
		((2*1,6)+(2,5*4)+(0,7*2))		14,6							
		((1,2*2)+(2,5*4)+4,5)		16,9							
33	61191671R	palubka obkladová smrk; š = 121 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 16,0 mm; jakost AB	m2	40,05450	235,00	9 412,81	21,00	11 389,50	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stežka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		1,05	0,00	21,00	0,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Díl: 783	Nátěry					28 234,45		34 163,68			
35	783620020RA	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem trojnásobný	m2	128,33840	220,00	28 234,45	21,00	34 163,68		Vlastní	Indiv

podhled : 34,83
 hoblované části krovu :
 1. : (0,14*4)*3,2*2
 2. : (0,14*4)*1,45*2
 3. : (0,14*4)*0,45*4
 4. : (0,18+0,1)*2*4,54*2
 5. : (0,18+0,1)*2*2,41*4
 6. : (0,18+0,1)*2*2,77
 7. : (0,03+0,18)*2*4,18*2
 8. : (0,03+0,18)*2*2,85*4
 9. : (0,03+0,18)*2*2,72*2
 10. : (0,03+0,18)*2*2,65*8
 11. : (0,03+0,18)*2*1,8*4
 12. : (0,03+0,18)*2*1,45*4
 0
 lavice : (0,6+0,05)*2*0,6*6*2
 (0,6+0,05)*2*31,5

Díl: VN	Vedlejší náklady					30 000,00		36 300,00			
36	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
37	VRN1	Oborová přirážka	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
38	1001T	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
39	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
40	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 17/ II	Indiv
41	1000T	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv
42	1002T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní	Indiv
43	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00	21,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	02	Altány
R:	2	Altán a odpočívadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						472 091,91					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	03	Osvětlení
R:	3	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Elektroinstalace						62 798,75		75 986,49			
1	210 80-0106	vodič CYKY 3x2,5 volně	m	25,00000	20,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní	Indiv
2	210 90-1155	vodič AYKY 4x16 volně	m	145,00000	30,00	4 350,00	21,00	5 263,50		Vlastní	Indiv
3	210 10-0173	ukončení kabelu celoplast.do 3x1,5-4 mm2	ks	10,00000	54,00	540,00	21,00	653,40		Vlastní	Indiv
4	210 10-0151	ukončení kabelu celoplast.do 4x16 mm2	ks	10,00000	85,00	850,00	21,00	1 028,50		Vlastní	Indiv
5	210 20-4002	stožár ocel.parkový	ks	5,00000	1 200,00	6 000,00	21,00	7 260,00		Vlastní	Indiv
6	210204201R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení elektrovýzbroj stožáru pro, 1 okruh,	kus	5,00000	650,00	3 250,00	21,00	3 932,50	M21	RTS 17/ II	Indiv
7	210 22-0002	vodič FeZn prům.10mm	m	135,00000	50,00	6 750,00	21,00	8 167,50		Vlastní	Indiv
8	341 116036	vodič CYKY 3x2,5 materiál	m	26,25000	35,00	918,75	21,00	1 111,69		Vlastní	Indiv
9	341 12316	vodič AYKY 4x16 materiál	m	152,25000	52,00	7 917,00	21,00	9 579,57		Vlastní	Indiv
10	748 71 RX03	stož. bezpatic. KL 4-133/60 žár.zink. (4,6/4m)	ks	5,00000	4 510,00	22 550,00	21,00	27 285,50		Vlastní	Indiv
11	354 41073	FeZn prům.10mm materiál	kg	83,70000	40,00	3 348,00	21,00	4 051,08		Vlastní	Indiv
12	748 74 RX01	elektrovýzbroj stožáru materiál	m	5,00000	925,00	4 625,00	21,00	5 596,25		Vlastní	Indiv
13	2101	podružný materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00		Vlastní	Indiv
14	2101	pomocné zednické práce	kpl	1,00000	200,00	200,00	21,00	242,00		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Svítidla						13 375,00		16 183,75			
15	210 20-2016	montáž svítidel na park.stožáru	ks	5,00000	350,00	1 750,00	21,00	2 117,50		Vlastní	Indiv
16	748 12 RX10	ATTACHÉ 486 05 36/2x36W	ks	5,00000	1 810,00	9 050,00	21,00	10 950,50		Vlastní	Indiv
17	347 51014	zářivka 36W pro ATTACHÉ	ks	10,00000	135,00	1 350,00	21,00	1 633,50		Vlastní	Indiv
18	347 64022	startér doutnavkový 4-65W,80W	ks	10,00000	20,00	200,00	21,00	242,00		Vlastní	Indiv
19	748 12 RX30	příspěvek na recyklaci svítidel	ks	5,00000	45,00	225,00	21,00	272,25		Vlastní	Indiv
20	748 12 RX31	příspěvek na recyklaci světelných zdrojů	ks	10,00000	45,00	450,00	21,00	544,50		Vlastní	Indiv
21	2101	podružný materiál	kpl	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní	Indiv
22	2101	pomocné zednické práce	kpl	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní	Indiv
Díl: 3 Ochrana před bleskem						15 370,95		18 598,85			
23	210 22-0020	uzem.vedení FeZn do 120 v zemi montáž	m	24,00000	45,00	1 080,00	21,00	1 306,80		Vlastní	Indiv
24	354 42062	pásek FeZn 30/4mm 0.94kg/m materiál	kg	22,56000	45,00	1 015,20	21,00	1 228,39		Vlastní	Indiv
25	210 22-0101	vodič svodový AlMgSi 8mm vč.podpěr montáž	m	15,00000	150,00	2 250,00	21,00	2 722,50		Vlastní	Indiv
26	354 41077	vodič svodový AlMgSi 8mm materiál	kg	2,02500	150,00	303,75	21,00	367,54		Vlastní	Indiv
27	743 62 RX04	podpěra PV1a do zdíva nebo dřeva	ks	4,00000	25,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní	Indiv
28	210 22-RX02	podpěra PV23 na střechy	ks	8,00000	31,00	248,00	21,00	300,08		Vlastní	Indiv
29	743 62 RX14	montáž podpěr PV	ks	4,00000	50,00	200,00	21,00	242,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	03	Osvětlení
R:	3	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	210 22-0372	ochranný úhelník do zdiva montáž	ks	2,00000	300,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní	Indiv
31	743 62 RX20	ochranný úhelník OU1,7	ks	2,00000	185,00	370,00	21,00	447,70		Vlastní	Indiv
32	743 62 RX21	držák úhelníku DUZ do zdiva	ks	4,00000	26,00	104,00	21,00	125,84		Vlastní	Indiv
33	210 22-0301	montáž hromosvod. svorek do 2 šroubů	ks	2,00000	118,00	236,00	21,00	285,56		Vlastní	Indiv
34	743 62 RX24	svorka SJ2	ks	4,00000	42,00	168,00	21,00	203,28		Vlastní	Indiv
35	743 62 RX29	svorka SZ	ks	2,00000	34,00	68,00	21,00	82,28		Vlastní	Indiv
36	210 22-0361	tyčový zemnič vč.zařazení 2m	ks	4,00000	484,00	1 936,00	21,00	2 342,56		Vlastní	Indiv
37	354 42090	zemní tyč ZT2s 2000mm	ks	4,00000	522,00	2 088,00	21,00	2 526,48		Vlastní	Indiv
38	210 22-0401	označení svodu štítky	ks	2,00000	48,00	96,00	21,00	116,16		Vlastní	Indiv
39	354 42110	označovací štítek PVC materiál	ks	6,00000	8,00	48,00	21,00	58,08		Vlastní	Indiv
40	210 22RX02	svár do 100 mm montáž	ks	6,00000	150,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní	Indiv
41	743 62 RX35	svár materiál	ks	6,00000	100,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní	Indiv
42	210 22RX03	isol.svodu do země ISOLPLASTEM	ks	2,00000	120,00	240,00	21,00	290,40		Vlastní	Indiv
43	743 62 RX36	ISOLPLAST materiál	ks	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00		Vlastní	Indiv
44	210 29-3013	nátěr ochranného úhelníku	ks	2,00000	85,00	170,00	21,00	205,70		Vlastní	Indiv
45	783 90 RX03	nátěr ochranného úhelníku materiál	ks	2,00000	50,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní	Indiv
46	210 05RX02	montáž žebříku - střecha do 7m	ks	2,00000	600,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní	Indiv
47	2101	podružný materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní	Indiv
48	2101	pomocné zednické práce	kpl	1,00000	550,00	550,00	21,00	665,50		Vlastní	Indiv
Díl: m46 Zemní práce						84 120,00	101 785,20				
49	4600100RX0	digitální zaměření trasy nových kabelů	km	0,13000	5 000,00	650,00	21,00	786,50		Vlastní	Indiv
50	4600100RX0	digitální zaměření trasy nových kabelů	km	0,12500	5 000,00	625,00	21,00	756,25		Vlastní	Indiv
51	460 01-0023	vytyčení trasy kabel.ved. v přehledném terénu	km	0,13000	4 000,00	520,00	21,00	629,20		Vlastní	Indiv
52	460 05-0702	výkop jámy pro stožár VO	ks	5,00000	950,00	4 750,00	21,00	5 747,50		Vlastní	Indiv
53	4600800RX0	pouzdr.zákl.pro VO 300x1500mm	ks	5,00000	4 100,00	20 500,00	21,00	24 805,00		Vlastní	Indiv
54	460 20-0153	hloubení rýhy 35x70cm	m	24,00000	120,00	2 880,00	21,00	3 484,80		Vlastní	Indiv
55	460 56-0153	zához rýhy 35x70cm	m	24,00000	45,00	1 080,00	21,00	1 306,80		Vlastní	Indiv
56	460 20-0163	hloubení rýhy 35x80cm	m	125,00000	145,00	18 125,00	21,00	21 931,25		Vlastní	Indiv
57	460 56-0163	zához rýhy 35x80cm	m	125,00000	55,00	6 875,00	21,00	8 318,75		Vlastní	Indiv
58	460 42-1081	kabel.lože do 25cm /tl.10cm kryté folií	m	115,00000	50,00	5 750,00	21,00	6 957,50		Vlastní	Indiv
59	743 13 RX01	výstražná fólie PVC s=22cm	m	115,00000	18,00	2 070,00	21,00	2 504,70		Vlastní	Indiv
60	743 13 RX03	betonová roura do 15cm	m	12,00000	160,00	1 920,00	21,00	2 323,20		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	06012018	Stezka pro pěší v Dubňanech
O:	03	Osvětlení
R:	3	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
61	460 51-0055	montáž chráničky do 15cm	m.	12,00000	100,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní	Indiv
62	743 13 RX14	chránička plastová FXK 65 (65/58,6) 25m	m	125,00000	62,00	7 750,00	21,00	9 377,50		Vlastní	Indiv
63	743 13 RX15	spojka plastová FVM 65	ks	5,00000	120,00	600,00	21,00	726,00		Vlastní	Indiv
64	460 51-0054	montáž plastové chráničky do 10cm	m	125,00000	45,00	5 625,00	21,00	6 806,25		Vlastní	Indiv
65	460 62-0013	provizorní úprava terénu	m2	40,00000	50,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní	Indiv
66	2101	pomocné zednické práce	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		Vlastní	Indiv

Celkem						175 664,70					
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--