

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD14-208
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Bezbariérové chodníky a přechody ve Vracově“

Objednatel :	Město Vracov
Sídlo:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený :	Jaromírem Repíkem, starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení :	č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ :	00 285 498
dále jen objednatel na straně jedné	

a

Zhotovitel:.	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený :	Jozefem Anovčínem, jednatelem
Bankovní spojení :	č.ú. 1786990257/0100
IČ :	262 85 363
DIČ :	CZ26285363
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915	
dále jen zhotovitel, na straně druhé	

I. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikovaná změnovým listem č. ZL01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- (2) V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.555.890,- Kč
zvýšení ceny dle změnového listu ZL01	+ 279.016,- Kč

CENA DÍLA BEZ DPH	2.834.906,- Kč
DPH 21%	595.330,- Kč
CENA DÍLA vč. DPH	3.430.236,- Kč

II. Doba a místo plnění

- (1) Z důvodu požadavku objednatele na provedení víceprací – osazení zákrytových desek na vodoteč se mění termín dokončení prací.
- (2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v tomto dodatku č. 1:

Termín ukončení prací

19.12.2014

III. Závěrečné ustanovení


Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí.


Ve Vracově dne 15.12.2014

Objednatel:


.....
MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Jaromír Repík, starosta města

Zhotovitel:


.....
**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 221 031
(1)

Jozef Anovčín, jednatel

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„Bezbariérové chodníky a přechody ve Vracově“

Dodatečné stavební práce dle změnového listu č. 1

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín
Oprávněný zástupce (č. telefonu)	Jozef Anovčín, jednatel společnosti
Právní forma	s.r.o.
Identifikační číslo	262 85 363
Daňové identifikační číslo	CZ26285363

Celková nabídková cena dodatečných stavebních prací bez DPH	279.016 Kč
--	------------

Celková nabídková cena dodatečných stavebních prací včetně DPH	337.609 Kč
---	------------

V Hodoníně, dne 15.12.2014

STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel. 518 340 763, fax 518 321 931

.....
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Položkový rozpočet stavby

Změnový list č. 1

Stavba: 02-14-208 BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ

**Objednatel: Město Vracov
náměstí Míru 202
69642 Vracov**

**IČ: 00285498
DIČ:**

**Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109
69501 Hodonín**

**IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			255 237,42
PSV			0,00
MON			23 778,51
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			279 015,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	279 015,93 CZK
Základní DPH	21 %	58 593,35 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

Cena celkem s DPH

337 609,00 CZK

v **Hodoníně**

dne

15.12.2014

**STAVEBNÍ
FIRMA PLUS, s.r.o.**
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 763, fax: 518 321 031
Za zhotovitele

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZR	Změnové řízení	0	279 016	58 593	337 609	100
208-ZR-02	Vícepráce úsek1	0	14 750	3 097	17 847	5
208-ZR-03	Méněpráce úsek 1	0	-2 904	-610	-3 513	-1
208-ZR-04	Vícepráce, méněpráce úsek3, km 0,3-0,6	0	45 473	9 549	55 022	16
208-ZR-06	Vícepráce - zákrytové desky	0	47 864	10 052	57 916	17
208-ZR-07	Vícepráce	0	131 831	27 685	159 516	47
208-ZR-08	Vícepráce - přechodové obruby	0	42 001	8 820	50 821	15
Celkem za stavbu		0	279 016	58 593	337 609	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-9 331	-3
46	Zpevněné plochy	HSV			34 000	12
5	Komunikace	HSV			54 454	20
8	Potrubí	HSV			9 450	3
8	Trubní vedení	HSV			2 359	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			41 899	15
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 098	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 374	7
97	Prorážení otvorů	HSV			3 132	1
F0802	Kanalizace dešťová	HSV			49 244	18
M46	Zemní práce při montážích	MON			23 779	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 559	3
Cena celkem					279 016	100

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-02	Vícepráce úsek1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				699,60
1	113523	ODSTRANĚNÍ SIL.OBRUBY,ODVOZ DO 12 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč uložení na skládku	m	13,20000	53,00	699,60
Díl:	5	Komunikace				9 074,00
2	500001	Sekání částí beton. patky silniční obruby, čištění, úprava zel. pásu	m	54,00000	35,00	1 890,00
3	500002	Likvidace VŠ - rozebrání a odvoz PZD, odbourání, zasypání, hutnění	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI., tl. 150 mm, položka obsahuje dodání vrstvy v požadované kvalitě.	m2	5,60000	100,00	560,00
5	582611	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, zámková dlažba do lože z, kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního krytu tj. včetně lože	m2	5,60000	290,00	1 624,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 976,00
6	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, včetně betonového lože s boční betonovou opěrou, obruba, 150/250/1000,pol.obsahuje dodání obruby včetně položení,mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,	m	13,20000	255,00	3 366,00
7	919 32	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ do 150 mm, úkosy na stávající sil.obrubě v prostoru vjezdů,	m	7,00000	230,00	1 610,00

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-03	Měněpráce úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	5	Komunikace				-2 662,00
1	582611	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, zámková dlažba do lože z, kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního krytu tj. včetně lože	m2	12,10000	290,00	3 509,00
2	582614	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVNÁ tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, RELIÉFNÍ DLAŽBA, zámková, dlažba reliéfní červená do lože z kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení	m2	-12,10000	510,00	-6 171,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				-241,50
3	919 32	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ do 150 mm, úkopy na stávající sil.obrubě v prostoru vjezdů,	m	-1,05000	230,00	-241,50

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-04	Vícepráce, méněpráce úsek3, km 0,3-0,69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				779,40
1	014101a	POPLATEK ZA SKLÁDKU - zemina, položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s, uložením odpadu na skládce, pol.123736 celkem : 640 66 m ³ * 1,9 = 1217 25 t	t	-3,80000	60,00	-228,00
2	113523	ODSTRANĚNÍ SIL.OBRUBY, ODVOZ DO 12 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku délka vjezdů : 303 m	m	5,10000	53,00	270,30
3	113523	1 aut zastávka : 9 m 2 aut zastávka : 25 m ODSTRANĚNÍ SIL.OBRUBY, ODVOZ DO 12 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku délka vjezdů : 303 m	m	30,70000	53,00	1 627,10
4	123736	1 aut zastávka : 9 m 2 aut zastávka : 25 m ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 OVOZ DO 12 KM, položka obsahuje : vodorovná a, svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopem,	m3	-2,00000	320,00	-640,00
5	18110	kompletní provedení vukonávkv nezanažené ošetření ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR: TR:1-4, vč. vyrovnaní výškových rozdílů.	m2	-10,00000	25,00	-250,00
Díl:	5	Komunikace				10 798,47
6	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S	m2	12,70000	1 102,36	13 999,97
7	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI., tl. 150 mm, položka obsahuje dodání vrstvy v požadované kvalitě,, očištění podkladů, uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez	m2	-10,00000	100,00	-1 000,00
8	573001	Penetrace asf	m2	12,70000	55,00	698,50
9	582611	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, zámková dlažba do lože z, kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního krytu tj. včetně	m2	-10,00000	290,00	-2 900,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				9 078,00
10	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, včetně betonového lože s boční betonovou opěrou, obruba, 150/250/1000, pol. obsahuje dodání obruby včetně	m	30,70000	255,00	7 828,50
11	91722b	položení, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, bezbariérový, včetně betonového lože s boční betonovou, opěrou, obruba 150/150/1000, pol. obsahuje dodání obruby	m	5,10000	245,00	1 249,50
Díl:	91	včetně položení, mimostaveništní a				1 097,18
12	917862111	Doplňující práce na komunikaci				1 097,18
Díl:	96	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, vč. obrub. přechod. 1000/150/150-250	m	2,00000	548,59	1 097,18
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 432,12
13	961044111	Bourání základů z betonu prostého, vč. očištění dna	m3	6,49500	2 250,00	14 613,75
14	014101b	POPLATEK ZA SKLÁDKU - betony, položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s, uložením odpadu na skládce obruby : 56,69 t stará	t	13,63950	60,00	818,37
Díl:	M46	dlažba 20% = 28,38 t betonv. - vjezdů 6,495*2,1		13,63950		5 160,07
15	460030081	Zemní práce při montážích	m	25,00000	84,89	2 122,25
16	460650016	Řezání spáry v asfaltu	m3	1,20000	2 531,52	3 037,82
Díl:	D96	Podkladová vrstva z betonu				3 127,81
17	979083117	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	13,63950	229,32	3 127,81
		Vodorovné přemístění suti na skládku				

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-06	Vícepráce - zákrytové desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	46	Zpevněné plochy				34 000,00
1	59200	D+M Deska zákrytová bez poklopu 2,6x1,9x0,2m	ks	2,00000	17 000,00	34 000,00
Díl:	8	Trubní vedení				2 359,00
2	899101111	Osazení poklopu	kus	2,00000	1 179,50	2 359,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 942,22
3	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,70000	2 318,95	3 942,22
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 132,00
4	976047331	Vybourání betonových krycích desek nad 10 cm	m	18,00000	174,00	3 132,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				4 431,14
5	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	10,02000	79,06	792,18
6	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,02000	179,81	1 801,70
7	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	120,24000	10,28	1 236,07
8	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,02000	60,00	601,20

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-07	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-10 810,00
1	014101a	POPLATEK ZA SKLÁDKU - zemina, položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s, uložením odpadu na skládce. pol.123736	t	-1,52000	60,00	-91,20
2	014101b	POPLATEK ZA SKLÁDKU - betony, položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s, uložením odpadu na skládce	t	11,08000	60,00	664,80
3	113183	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s, vybouranými hmotami vč. uložení na skládku 1.úsek :	m3	0,18000	880,00	158,40
4	11348	317 38 m2 2.úsek : 257 15 m2 3.úsek : ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, odvoz do 3 km, položka obsahuje veškerou manipulaci s, vybouranými hmotami vč. uložení na skládce	m3	0,45000	630,00	283,50
5	113513	ODSTRANĚNÍ ZAHR.OBRUBY, ODVOZ DO 12 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce	m	4,00000	47,00	188,00
6	113523	ODSTRANĚNÍ SIL.OBRUBY, ODVOZ DO 12 KM, položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce	m	148,00000	53,00	7 844,00
7	123736	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 OVOZ DO 12 KM, položka obsahuje : vodorovná a, svislá doprava, přemístění, manipulace s výkopem, kompletní provedení vyznačené ošetření ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HOR: TR:1-4, vč. vyrovnání výškových rozdílů.	m3	1,00000	320,00	320,00
8	18110	ZAHOŘENÍ TRÁVNÍKU S RUČNÍM VÝSEVEM vč. dodání semene 1.úsek = 171 m2 2.úsek = 157 m2 3.úsek,	m2	20,90000	25,00	522,50
9	18241	= 500 m2 celkem : 828 m2	m2	828,00000	-25,00	-20 700,00
Díl:	5	Komunikace				37 243,40
10	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR.1., tl. 150 mm, CE 8/10, položka obsahuje dodání směsi v požadované, kvalitě, očištění podkladů, uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy	m2	29,00000	215,00	6 235,00
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI., tl. 150 mm, položka obsahuje dodání vrstvy v požadované kvalitě,, očištění podkladů, uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez	m2	50,50000	100,00	5 050,00
12	582611	KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, zámková dlažba do lože z, kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního krytu tj. včetně	m2	9,50000	290,00	2 755,00
13	582612	lože KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH tl. 80 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, zámková dlažba do lože z, kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro zřízení plně funkčního krytu tj. včetně	m2	29,50000	340,00	10 030,00
14	582614	lože KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVNÁ tl. 60 mm DO LOŽE Z KAMENIVA, RELIÉFNÍ DLAŽBA, zámková, dlažba reliéfní červená do lože z kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro	m2	-10,70000	510,00	-5 457,00
15	582616	zřízení DLAŽBA, zámková, dlažba reliéfní červená do lože z kameniva tl.30mm, položka obsahuje všechny práce pro	m2	7,04000	540,00	3 801,60
16	587202	zřízení PŘEDLAŽBA Z KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK, položka obsahuje předlažbu stávajícího jednořádku z drobných, kostek 10/10 cm, včetně odstranění a zpětné	m2	28,80000	500,00	14 400,00
		zadlaždění materiál do bet lože 2 úsek 5 1 m2				

17	587204	PŘEDLAŽBA Z KRYTU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY, položka obsahuje předlažbu stávajících vjezdů RD, včetně, odstranění a zpětné zadlaždění, materiál do bet. lože 1 úsek : 4 7 m ² 2 úsek : 5 1 m ² 3a úsek Potrubí	m2	1,34000	320,00	428,80
Díl:	8					9 450,00
18	899 21	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ, výškové úpravy zahrnují veškeré nutné práce a materiály pro zvýšení nebo, snížení zařízení včetně úprav povrchu chodníku	ks	27,00000	350,00	9 450,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				28 086,00
19	900001	D+M sloupek svislé dopr. značení vč. bet. patky, kotvení a obímkem a přísl.- označnick aut. zast.	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
20	914 112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ŽÁKL: VELIKOST OCEL, montáž a demontáž, přesun DZ	ks	10,00000	1 000,00	10 000,00
21	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, včetně betonového lože s boční betonovou opěrou, obruba, 150/250/1000, pol. obsahuje dodání obruby včetně položení, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,	m	89,10000	255,00	22 720,50
22	91722c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, včetně betonového lože s boční betonovou opěrou, obruba, 100/250/1000, pol. obsahuje dodání obruby včetně položení, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu,	m	-8,00000	245,00	-1 960,00
23	919 32	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ do 150 mm, úkoly na stávající sil. obrubě v prostoru vjezdů, 1. úsek : 26 ks * 0,15 m = 3,9 m 2. úsek : 16 ks * 0,15 m = 2,4 m 3. úsek : 86 ks * 0,15 m = 12,9 m	m	-18,15000	230,00	-4 174,50
Díl:	F0802	Kanalizace dešťová				49 243,61
24	577112113	Beton asphalt. ACO 11 S	m2	28,50000	288,46	8 221,11
25	275001	D+M základové patky pro přístřešek aut. zast. Drahý	ks	4,00000	1 100,00	4 400,00
26	802001	D+M repas dešťové kanalizace	m	12,00000	745,00	8 940,00
27	802002	D+M dvorní vpust odvodnění krajnice	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
28	802003	D+M oprava dešťové kanalizace - spád, utěsnění a obetonování	m	2,00000	745,00	1 490,00
29	802004	D+M oprava podloží komunikace s utěsněním kanalizace d1000 - výkop, utěsnění a obetonování, zásvp, hutnění	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
30	900002	Odbroušení stáv. doprav. značení	m2	37,00000	280,00	10 360,00
31	960001	Bourání pro zemník	m3	2,37000	2 250,00	5 332,50
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				18 618,44
32	460030081	Řezání asfaltu	m	140,00000	84,89	11 884,60
33	460650016	Podkladní beton pod asfalt	m3	2,66000	2 531,52	6 733,84

Položkový rozpočet

S:	02-14-208	BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY A PŘECHODY VE VRACOVĚ
O:	ZR	Změnové řízení
R:	208-ZR-08	Vícepráce - přechodové obruby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				42 000,96
1	917862111	D+M přechodové obruby L resp. P	m	134,00000	313,44	42 000,96