

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2019 číslo 1

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Lhota u Příbramě
se sídlem: Lhota u Příbramě č. 77, 261 01 Příbram
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Eva Drmllová, starostka
zastoupené ve technických: Mgr. Eva Drmllová
IČO: 006 62 887
bankovní spojení: KB Příbram
č. ú.: 51-8074180207/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a
Zhotovitel: TORUS Pb s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105492
se sídlem: Husova 298, 261 01 Příbram
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jan Špryngl, jednatel
zastoupené ve věcech technických: Jiří Špryngl
IČ: 272 20 982
DIČ: CZ27220982
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 530 273 399/0800
(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

Tento dodatek týkající se zhotovení díla „**NOVOSTAVBA GARÁŽE - LHOTA U PŘÍBRAMĚ**“ upravuje celkovou cenu díla a termín zahájení a dokončení stavebních prací.

- I. Tímto dodatkem je změněn rozsah prací o práce specifikované co do druhu, rozsahu a ceny položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku k SoD.
- II. Cena SoD se dodatkem navyšuje o 215 927,-Kč vč. DPH
- III. Termín zahájení stavby se posunuje na 6/2019, termín dokončení se posunuje na 11/2019.
- IV. Na ostatní ustanovení této SoD nemá tento dodatek vliv.


V Příbrami



Objednatel



V Příbrami



Zhotovitel

 **TORUS Pb s.r.o.**
PŘÍBRAM VI - 298, Tel.: 777 866 803
IČO: 27220982 DIČ: CZ27220982

Položkový rozpočet

Rozpočet:			Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Práce mimo nabídku-vsak, přípojka, římsa aj.		JKSO:
Stavba: 825	Název stavby: Obec Lhota u Příbramě		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 178 452,00	
Počet listů:		Zakázkové číslo: 00 825	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	133 924,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	19 604,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	23 157,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		176 685,00	Zařízení staveniště	1 767,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		178 452,00	Ostatní náklady celkem:	1 767,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 24.6.2019	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
	  TORUS Pb s.r.o. PŘÍBRAM VI - 298, Tel.: 777 866 803 IČO: 27220982 DIČ: CZ27220982	
Základ pro DPH	21,0% činí:	178 452,00 Kč
DPH	21,0% činí:	37 475,00 Kč
Cena za objekt celkem:		215 927,00 Kč

Stavba:	825	Obec Lhota u Příbramě	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	01	Práce mimo nabídku-vsak, přípojka, římsa aj.	Datum tisku: 24.6.2019	
Rozpočet:				

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	105 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	19 604,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	23 157,00	0,00
Celkem objekt:	133 924,00	19 604,00	0,00	23 157,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00 %	153 528,00	0,00
Oborová přirážka	0,00 %	153 528,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00 %	153 528,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00 %	153 528,00	0,00
Zařízení staveniště	1,00 %	176 685,00	1 767,00
Provoz investora	0,00 %	176 685,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00 %	176 685,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00 %	176 685,00	0,00
Celkem:			1 767,00 Kč

Stavba:	825	Obec Lhota u Příbramě	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	01	Práce mimo nabídku-vsak, přípojka, římsa aj.	Datum tisku: 24.6.2019	
Rozpočet:				

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01	Geodetické zaměření vč. 8x lavička	kpl	1,0000	7 500,00	7 500,00
Celkem za: 0		Přípravné a pomocné práce				7 500,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	121 10-1102.R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	9,0000	55,00	495,00
3	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m na deponii a zpět	m3	312,0000	30,20	9 422,40
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	15,0000	185,00	2 775,00
5	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	15,0000	70,00	1 050,00
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet zpětný zásyp	m3	141,0000	90,20	12 718,20
7	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	30,0000	57,30	1 719,00
8	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	156,0000	355,00	55 380,00
9	101	Poplatek za skládku výkopku	t	27,0000	150,00	4 050,00
10	102	Kamenivo pro vsak	m3	15,0000	1 220,00	18 300,00
Celkem za: 1		Zemní práce				105 909,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	68,0000	92,70	6 303,60
Celkem za: 2		Základy a zvláštní zakládání				6 303,60
Díl: 5		Komunikace				
12	577 00-0001.RA0	Komunikace s ABS krytem D1-N-1-III-PII oprava u objektu, vč. demont., uložení	m2	5,0000	1 842,00	9 210,00
Celkem za: 5		Komunikace				9 210,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998 01-1001.R00	Přesun hmot	t	27,7840	180,00	5 001,12
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				5 001,12
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
14	766 42-0020.RAA	Obklad podhledů deskami plechplaubky, odhad, dle výběru inv.	m2	21,0000	933,50	19 603,50
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				19 603,50
Díl: M21		Elektromontáže				
15	210 10-0010.RAA	Přípojka elektro v zemi ve volném terénu, kabel CYKY 4 x 16	m	8,0000	478,50	3 828,00
16	210 10-0010.RAB	Přípojka elektro v objektu kabel CYKY 4 x 16	m	10,0000	1 219,00	12 190,00
17	210 10-0010.RAC	Přípojka elektro v zemi v komunikaci, kabel CYKY 4 x 16	m	5,5000	1 298,00	7 139,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				23 157,00