

Praha s.r.o.
Shaft s.r.o.

37/19

Smlouva o dílo

na realizaci přístavby ZŠ v Tišicích

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

1. Účastníci

Objednatel:

Obec Tišice

Marie Podvalové č.p. 334; 277 15 Tišice

Zastoupen: Bc. Pavel Končel, DiS. starosta obce

IČ: 00237221

DIČ: CZ00237221

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3024171/0100

a

Zhotovitel:

Shaft stavby Praha s.r.o.

Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zapsaný v Obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 215331

Zastoupen: Jiřím Hriagyem, jednatel

IČ: 020 93 260

DIČ: CZ02093260

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-5553720297/0100

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Hriagyel

e-mail a mobil: jiri.hriagyel@shaft.cz Tel: 603514064

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Přístavba ZŠ Tišice**“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu a v souladu s:

2.1.1. Položkovými rozpočty (Příloha č. 1 této Smlouvy);

2.1.2. Projektovou dokumentací;

2.1.3. Souhlasy a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů;

✓

- 2.1.4. Touto Smlouvou o dílo.
- 2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu.
- 2.3. Zhotovitel výslovně zaručuje kompletní dodávku díla.
- 2.4. Kompletní dodávkou díla se rozumí pro účely této Smlouvy zhotovení, dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této Smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto Smlouvou.
- 2.5. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční lhůtě.
- 2.6. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky („vícepráce“). Objednatel je povinen přistoupit na případné přiměřené oddálení smluvního termínu plnění díla, pokud takto požadované vícepráce svým finančním objemem překročí 15% celkové ceny (bez DPH) sjednané za provedení díla. Tato povinnost objednatele platí i tehdy, když objednatel uplatní takové vícepráce, které ačkoliv nepřekročí 15% z ceny díla, již nebude reálně zajistit v původním smluvním termínu ani s přijetím mimořádných opatření Zhotovitele.
- 2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace stavby, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 5.10. této Smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle článku 5.10. této Smlouvy.
- 2.9. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (vícepracích i méněpracích), uzavřou obě strany dodatek ke Smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
- 2.10. Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce Zhotovitele a v této Smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
- 3.1.1. Převzetí staveniště: dle výzvy objednatele (předpokládá se 23. května 2019).
- 3.1.2. Zahájení stavební realizace: do 11 dnů od převzetí staveniště
- 3.1.3. Ukončení realizace díla, předání díla, včetně předání staveniště: do 16 srpna 2019

Předáním staveniště se rozumí vyklizení staveniště od zařízení a nářadí Zhotovitele, zbytků stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů, včetně závěrečného úklidu prostoru staveniště. Předání staveniště musí být potvrzeno podpisem Objednatele na Protokolu o předání staveniště.

- 3.3. Objednatel výslovně upozorňuje, že termín dokončení díla nelze prodloužit, jelikož 2. září začíná ve škole nový školní rok, Zhotovitel si je této skutečnosti vědom.
- 3.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle Smlouvy. Toto neplatí, pokud nastanou okolnosti uvedené v poslední větě článku 2.6. této Smlouvy, na jejichž podkladě se strany dohodnou jinak.
- 3.5. Dílo je považováno za dokončené bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této Smlouvy a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla, který byl potvrzen oběma smluvními stranami. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji

4. Povinnosti Zhotovitele při provádění díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 4.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny objednatel v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.

5. Cena díla

- 5.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 3 185 956,69,-Kč bez DPH
(slovy: třímilionstoosmdesátčtyřtisícdevětsetpadesátšestkorunašedesátdevěthaléřů, - Kč) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele.
- 5.2. Cena za provedení části A) díla „Přístavba šatny“ činí: 739 851,59 Kč bez DPH.
- 5.3. Cena za provedení části B) díla „Přístavba jídelny a kuchyně“ činí: 2 446 105,10 Kč bez DPH.
- 5.4. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.
- 5.5. Smluvní cena je stanovena na základě Položkového rozpočtu, která je přílohou č. 1 této Smlouvy. Úplnost rozpočtu (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) Zhotovitel výslovně zaručuje.

- 5.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (rozpočtu) Zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Jednotkovými cenami uvedenými v tomto rozpočtu Zhotovitele díla budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data konečného převzetí díla.
- 5.7. Součástí sjednané ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto Smlouvou o dílo. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (příloha č. 1) či nikoliv a bez ohledu na to, zda jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z textové nebo pouze výkresové části projektové dokumentace.
- 5.8. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převzetí díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na opatření pro zachování bezpečného provozu v místech provádění stavebních prací, náklady na průběžný odvoz odpadu, náklady na organizaci kontrolních dnů stavby dle požadavků objednatele, náklady uložení odpadů na skládku, jakož i náklady spojené se zajištěním skládky, či jiného způsobu ekologické likvidace) Zhotovitele nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle článku 2 této Smlouvy.
- 5.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této Smlouvy, musí být vždy před jejich realizací Objednatelem výslovně vyžádány, (resp. Objednatelem písemně odsouhlaseny) včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 5.10. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
- 5.10.1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat následujícím způsobem:
- 5.10.1.1. Jednotkovými cenami dle cenové soustavy ÚRS Praha a. s. platnými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a. s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena účastníky této Smlouvy jako cena v místě a čase obvyklá,
- 5.10.1.2. cena materiálu dle skutečnosti (pořízeného dle možností v místě realizace) včetně 5% přírážky zohledňující pořizovací náklady Zhotovitele,
- 5.10.1.3. cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena obvyklá na 1 km přepravy pro daný druh vozidla,
- 5.10.2. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní rozpočtové náklady, ke kterým se dopočte přírážka vedlejších nákladů ve výši dle nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smlouvenou cenu díla na podkladě daňových dokladů (faktur), které vystaví Zhotovitel.

- 6.2. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný v souladu s článkem 5 této Smlouvy, který vypracuje Zhotovitel vždy k poslednímu kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel nebo technický dozor Objednatele je povinen se vyjádřit ke Zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do pěti kalendářních dnů od data doručení soupisu.
- 6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 6.4. Zhotovitelovo plnění v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 6.5. Objednatel uhradí Zhotoviteli daňové doklady do výše 90% z ceny včetně DPH. Zbývajících 10% z celkové ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a kolaudaci.
- 6.6. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.

7. Jakost díla

- 7.1. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby a dodávky budou realizovány ve vysoké jakosti v souladu s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 této Smlouvy), Projektovou dokumentací, Souhlasem a vyjádřeními příslušných správních a dotčených orgánů a touto Smlouvou o dílo. A taktéž v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy, technologickými doporučeními a normami (i doporučeními) platnými v ČR.
- 7.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace Smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho částí, včetně věcí, prací a služeb, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se Smlouvou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být provedena písemně nejméně tři pracovní dny předem. Jestliže se Objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl řádně vyzván, je Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, provést dodatečně odkrytí. Pokud se však ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného odkrytí hradí v plné výši Objednatel. Pokud Zhotovitel záměrně před vypršením smlouvené lhůty zakryje tyto v dalším pracovním postupu nepřístupné práce, má Objednatel právo tyto práce odmítnout uhradit. V pochybnostech se má za to, že ze strany Zhotovitele došlo k záměrnému poškození Objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však jeden pracovní den předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 7.5. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živичného

krytu atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu záruční lhůty. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

- 7.6. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla Zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 7.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájením stavebních prací kontrolní plán zkoušek v rozsahu a četnosti předepsaném příslušnými ČSN.
- 7.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 7.5. této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

8. Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně platnými předpisy.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 8.1. této Smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena v délce 60 měsíců od data konečného převzetí díla, to je od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 8.3. Za vady zjištěné v záruční době Zhotovitel neodpovídá pouze tehdy, pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto Smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel.
- 8.4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí Objednatel sdělit Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní Zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 8.5. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, Objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto Smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však 10 dní od oznámení vady, nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, přičemž oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku.
- 8.6. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle ustanovení článku 8.5. této Smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do 21 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

- 8.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady provozováno vůbec nebo mohlo být provozováno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle této Smlouvy.
- 8.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch Objednatele. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku Objednatele vyhovět.
- 8.9. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady – havárie nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit Objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den a vadu, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 8.10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady a vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

9. Smluvní sankce

- 9.1. Pro případ prodloužení Zhotovitele se zhotovením a předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč (dvacetpěttisíc) denně za každý další započatý den prodloužení.
- 9.2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den a vadu pro prvních pět dnů prodloužení a ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den a vadu počínaje šestým dnem prodloužení.
- 9.3. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této Smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.
- 9.4. Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou. Účastníci této Smlouvy dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že ujednáním jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není nijak dotčeno právo účastníka na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

10. Pojištění

- 10.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřeno pojištění a je povinen ho udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby bylo udržováno v účinnosti, a to po celou dobu provádění Smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze Smlouvy, včetně závazků poddodavatelů, a to:
- 10.1.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě – toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěná třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase realizace díla. Limit pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám je minimálně Kč 5 000 000,- (slovy pět milionů) za pojistnou událost.

- 10.2. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho požádání bez zbytečného odkladu příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

11. Spolupůsobení Objednatele

- 11.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal Objednatel v článku 11.2. této Smlouvy.
- 11.2. Objednatel poskytne Zhotoviteli pro plnění předmětu díla toto spolupůsobení v těchto termínech:
- 11.2.1. Projektovou dokumentaci stavby ve 2 kompletních vyhotoveních k datu podpisu Smlouvy o dílo.

12. Péče o dílo, odpovědnost za škody

- 12.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení článku 13.1. této Smlouvy, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním a převzetím díla, tj. podpisem a předáním Zhotoviteli protokolu o převzetí díla Objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti Zhotovitele.
- 12.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla Objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 14. této Smlouvy, odstraní Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy.

13. Vlastnické právo

- 13.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovitě věci Objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na Objednatele ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

14. Vyšší moc

- 14.1. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovené touto Smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 14.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu této Smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky

povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.

- 14.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení. Za okolnosti vylučující odpovědnost se taktéž nepokládají prodlení způsobená činností poddodavatelů Zhotovitele.
- 14.4. Za okolnost vylučující odpovědnost se rovněž nepovažuje okolnost, kterou mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předvídat, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit.

15. Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, kterým se krom případů uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy rozumí tyto situace:
- 15.1.1. Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této Smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt.
- 15.1.2. Zhotovitel se přes upozornění Objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto Smlouvou, pokud pro danou povinnost tato Smlouva nestanoví jinak.
- 15.1.3. Zhotovitel soustavně nerealizuje dílo podle Smlouvy nebo opakovaně zanedbává plnění svých povinností daných mu touto Smlouvou.
- 15.1.4. Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se Smlouvou.
- 15.2. Odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v článku 15.1. této Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody Objednateli.
- 15.3. V případě, že Objednatel odstoupí od této Smlouvy pro podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem na základě ustanovení článku 15.1. této Smlouvy, zašle Zhotoviteli oznámení o odstoupení pro podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo, nebo jeho část dokončit, případně opravit, nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 (třiceti) dnů po obdržení platebního dokladu Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli účtuje. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se Smlouvou bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem odstraní dílo nebo jeho část; jestliže tak ve lhůtě stanovené mu Objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného díla nebo jeho částí. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky Objednatele dané mu touto Smlouvou.

- 15.4. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od Smlouvy zasláním písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele Zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele Zhotovitel ihned, pokud není v oznámení stanoveno jinak:
- 15.4.1. Zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných Objednatelem v oznámení o odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části.
 - 15.4.2. Ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál Zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá Objednateli uklizené a v bezpečném stavu.
 - 15.4.3. Ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této Smlouvy.
 - 15.4.4. S výhradou plateb podle ustanovení článku 15.5. této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele, postoupí Objednateli veškerá práva a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele a předá Objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele.
- 15.5. V případě odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele podle ustanovení článku 15.4. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- 15.5.1. Část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem a předanou Objednateli ke dni odstoupení od Smlouvy z rozhodnutí Objednatele.
 - 15.5.2. Prokázané náklady vzniklé Zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště.
 - 15.5.3. Prokázané náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle ustanovení článku 15.4.1. této Smlouvy.
 - 15.5.4. Prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které Zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se Smlouvou, a které nejsou zahrnuty pod články 15.5.1. a 15.5.3.
- 15.6. Objednatel může kdykoliv odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, bez jakékoli kompenzace Zhotoviteli, jestliže se Zhotovitel stane platebně neschopným anebo byl na Zhotovitele prohlášen konkurs.

16. Staveniště a stavební deník

- 16.1. Objednatel předá Zhotoviteli písemně staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, prosté všech právních a věcných vad včetně práv třetích osob v termínu dohodnutém v této Smlouvě o dílo.
- 16.2. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel je povinen staveniště ohraničit a řádně označit zákazem vstupu nepovolaným osobám především při přerušení pracovních činností.
- 16.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi Zhotovitele pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad apod.

- 16.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění předmětu díla, si zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 16.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě.
- 16.6. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce Zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo Zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, technický dozor Objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.
- 16.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy o dílo.
- 16.8. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil Objednatel, případně technický dozor investora nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům Zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil.
- 16.9. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat do stavebního deníku veškeré změny díla. Do stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací resp. méněprací nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem.

17. Provádění díla

- 17.1. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně Objednatele o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává Objednatel. Pokud nebude při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby konat jedenkrát za týden.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 17.3. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této Smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 17.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatel povinen doložit.

- 17.5. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

18. Předání a převzetí díla

- 18.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno ke konečnému předání Objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 18.2. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno ke konečnému předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek Smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
- 18.3. Dokončení díla bude předcházet a Zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí díla Objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 7.5. této Smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody.
- 18.5. Dílo je považováno za dokončené a Objednatel je povinen jej převzít, bylo-li dílo provedeno v souladu s požadavky této Smlouvy a bez vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o konečném převzetí díla. Pokud je v této Smlouvě uveden termín konečného předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o konečném převzetí díla.
- 18.6. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby, technické specifikaci a této Smlouvě o dílo.

19. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 19.1. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této Smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 19.2. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.3. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20. Závěrečná ustanovení


- 20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 20.2. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevypývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 20.3. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 20.4. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením této Smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem Smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho Smlouvu popisují.
- 20.5. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou formou než písemnou.
- 20.6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.
- 20.7. Tato Smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží dvě vyhotovení.

21. Přílohy

- 21.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet (část A a část B)

V Tišicích dne 23.5. 2019

Objednatel:



Bc. Pavel Končel, DiS.
Starosta

Zhotovitel:

SHAFT

Shaftstavby Praha s.r.o.
5. května 1109/63 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 02093260 DIČ: CZ02093260



Jiří Hriagyel
jednatel



Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 23514094-28

Pojistník

Název firmy

Ulice, číslo popisné

PSC, obec

Stát

SHAFT STAVBY PRAHA, s.r.o, IČO 02093260

5. května 1109/63

140 00 Praha 4

ČESKÁ REPUBLIKA

> Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

> Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistnými nebezpečími jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

30 000 000 Kč

Česká republika

1000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 17. 3. 2019 do 16. 3. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 17. 3. 2019

Milan Slaviček

ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Přístavba ZŠ Tišice	JKSO	
Název objektu	Přístavba jídelna a kuchyně	EČO	
Název části		Místo	Tišice
Objednatel	Obec Tišice, M. Podvalové 334	IČ	
Projektant	J. Uher, Tišice	DIČ	
Zhotovitel	SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o. 5. května 1109/63, 140 00 Praha-Nusle	2093260	CZ2093260
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1408b		11.03.2019	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	53 499,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	1 508 441,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	407 262,56	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	476 901,41	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		2 446 105,10	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	2 446 105,10
Objednatel						24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis						25	21 %	2 446 105,10 DPH
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	513 682,07
23-05-2019						E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Tišice
 Objekt: Přístavba jídelna a kuchyně
 Část:
 JKSO:
 Objednatel: Obec Tišice, M. Podvalové 334
 Zhotovitel: SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.
 Datum: 11.03.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 435 807,41
1	Zemní práce	14 783,60
2	Zakládání	223 152,09
3	Svislé a kompletní konstrukce	244 101,63
4	Vodorovné konstrukce	114 444,15
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	334 478,18
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	319 528,53
997	Přesun sutě	119 522,45
998	Přesun hmot	65 796,78
PSV	Práce a dodávky PSV	1 010 297,69
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 750,86
713	Izolace tepelné	100 784,86
741	Elektroinstalace - silnoproud	116 445,21
751	Vzduchotechnika	65 222,63
761	Konstrukce prosvětlovací	14 557,30
762	Konstrukce tesařské	55 780,31
763	Konstrukce suché výstavby	45 286,70
764	Konstrukce klempířské	37 760,75
765	Krytina skládaná	134 502,32
766	Konstrukce truhlářské	203 123,07
767	Konstrukce zámečnické	22 379,13
771	Podlahy z dlaždic	137 580,63
776	Podlahy povlakové	1 997,63
781	Dokončovací práce - obklady	31 541,01
783	Dokončovací práce - nátěry	1 722,96
784	Dokončovací práce - malby a tapety	13 862,33
	<u>Celkem</u>	<u>2 446 105,10</u>

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M/J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192?	M	MAT	597614060	dláždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	128,616	423,66	54 489,98	21,0
193?	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	30,000	266,35	7 990,52	21,0
194?	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	129 183,690	6,50	8 396,94	21,0
195?	D	776	776	Podlahy povlakové				1 997,63	
195?	K	776	776201812	Demonitáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	30,000	66,59	1 997,63	21,0
196?	D	781	781	Dokončovací práce - obklady				31 541,01	
196?	K	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	35,930	399,53	14 354,97	21,0
197?	M	MAT	597612550	obkladačky keramické RAKO	m2	39,523	407,85	16 119,44	21,0
198?	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	30 474,410	3,50	1 066,60	21,0
199?	D	783	783	Dokončovací práce - nátěry				1 722,96	
199?	K	783	783315103	Nátěr zářubní	ks	3,000	574,32	1 722,96	21,0
200?	D	784	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 862,33	
200?	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně očišťovací v místnostech výšky do 3,80 m	m2	362,055	38,29	13 862,33	21,0
Celkem								2 446 105,10	

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157?	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	37 020,340	2,00	740,41	21,0
	D	765		Krytina skládaná				134 502,32	
158?	K	765	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí	m2	39,650	58,26	2 310,18	21,0
159?	K	765	765113016	Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná sklonu do 30° na sucho	m2	142,591	640,91	91 387,49	21,0
160?	K	765	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	17,270	266,35	4 599,88	21,0
161?	K	765	765113122	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	17,270	307,97	5 318,61	21,0
162?	K	765	765113312	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenačů engobovaných na sucho s větracím pásem kovovým	m	5,450	765,76	4 173,38	21,0
163?	K	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	142,591	49,94	7 121,10	21,0
164?	M	MAT	592440820	fólie difúzní Bramac UNI 25 - 1 m2	kus	156,850	54,10	8 485,98	21,0
165?	K	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	123 396,620	9,00	11 105,70	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské				203 123,07	
166?	K	766	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	0,689	349,59	240,86	21,0
167?	M	MAT	611400200	Úprava okna v 2. NP - odhad	kus	1,000	3 262,80	3 262,80	21,0
168?	K	766	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,000	1 781,22	1 781,22	21,0
169?	M	MAT	611321290	okno dřevěné jednokřídlové pevné 60 x 139 cm protipožární - odhad	kus	1,000	12 876,39	12 876,39	21,0
170?	K	766	766622126	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	21,060	291,32	6 135,22	21,0
171?	M	MAT	611400060	okno plastové jednokřídlé otevíravé pravé 40 x 60 cm, 50 x 50 cm	kus	2,000	3 504,18	7 008,35	21,0
172?	M	MAT	611400320	okno plastové 120x170 cm	kus	6,000	12 460,22	74 761,32	21,0
173?	M	MAT	611400350	okno plastové 120x240 cm	kus	2,000	14 249,76	28 499,53	21,0
174?	M	MAT	611400330	okno plastové 180x170 cm	kus	2,000	13 675,44	27 350,89	21,0
175?	K	766	766622212	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 pevných s rámem do zdiva	kus	2,000	349,59	699,17	21,0
176?	K	766	766660001	Montáž dřevěných křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	582,64	582,64	21,0
177?	M	MAT	611627010	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 70x197 cm	kus	1,000	3 554,12	3 554,12	21,0
178?	M	MAT	611617250	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub	kus	2,000	4 128,44	8 256,87	21,0
179?	M	MAT	PC 766 001	Kování dveří	ks	3,000	765,76	2 297,27	21,0
180?	K	766	766660002	Montáž dřevěných křídel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	832,35	1 664,69	21,0
181?	K	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 280,63	2 280,63	21,0
182?	M	MAT	611441640	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 90x197cm	kus	1,000	18 869,28	18 869,28	21,0
183?	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	200 121,250	1,50	3 001,82	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				22 379,13	
184?	K	767	767161114	Dodávka a montáž zábradlí trubek do zdi - odhad	m	3,500	3 262,80	11 419,79	21,0
185?	K	767	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	2 613,57	2 613,57	21,0
186?	M	MAT	553411840	dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň EI jednokřídlé 110 x 197 cm	kus	1,000	8 181,96	8 181,96	21,0
187?	K	767	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	2,460	66,59	163,81	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				137 580,63	
188?	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlov do 90 mm	m	80,320	99,88	8 022,48	21,0
189?	M	MAT	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	24,096	43,28	1 042,92	21,0
190?	K	771	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2	m2	10,080	407,85	4 111,12	21,0
191?	K	771	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	116,924	457,79	53 526,67	21,0

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125?	M	MAT	631481130	deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.120 mm	m2	74,067	121,52	9 000,81	21,0
126?	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlahy volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	107,505	24,97	2 684,44	21,0
127?	M	MAT	283769140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	109,655	252,20	27 655,08	21,0
128?	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	42,525	158,15	6 725,15	21,0
129?	M	MAT	283763830	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 120 mm	m2	43,376	669,21	29 027,49	21,0
130?	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	98 808,690	2,00	1 976,17	21,0
131?	D	741	741110000	Elektroinstalace - silnoproud	kpl	1,000	116 445,21	116 445,21	21,0
132?	D	751	751	Dodávka a montáž elektroinstalace	kpl	1,000	116 445,21	116 445,21	21,0
133?	K	751	7511110110	Vzduchotechnika	kpl	1,000	2 297,27	2 297,27	21,0
134?	M	MAT	PC 751 001	Montáž vzduchotechniky v chodbě	kpl	1,000	7 707,52	7 707,52	21,0
135?	K	PK	PC 751 002	Dodávka ventilátoru v chodbě	kpl	1,000	13 151,07	13 151,07	21,0
136?	M	MAT	PC 751 003	Montáž vzduchotechniky v kuchyni	kpl	1,000	32 378,26	32 378,26	21,0
137?	K	PK	PC 901	Dodávka vzduchotechniky v kuchyni	kpl	1,000	9 688,51	9 688,51	21,0
138?	D	761	761	Digestoř a odsávání nad sporákem	kpl	1,000	14 557,30	14 557,30	21,0
139?	K	761	761611111	Konstrukce prosvětlovací	m2	5,880	2 380,51	13 997,40	21,0
140?	K	761	998761202	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	%	13 997,400	4,00	559,90	21,0
141?	D	762	762	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	m	52,000	49,94	2 596,92	21,0
142?	K	762	762331812	Konstrukce tesářské	kpl	1,000	33 784,92	33 784,92	21,0
143?	K	762	762332130	Demontáž vězaných kol krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m2	66,59	66,59	4 158,55	21,0
144?	K	762	762342214	Dodávka a montáž sbíjených vazníků	m3	0,114	5 643,31	643,34	21,0
145?	M	MAT	605141140	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m	131,800	23,31	3 071,69	21,0
146?	K	762	762342441	Řezivo jehličnaté, sříseň latě impregnované dl 4 m	m3	0,218	5 493,48	1 197,58	21,0
147?	M	MAT	605141130	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	42,250	18,31	773,67	21,0
148?	K	762	762342812	Řezivo jehličnaté, sříseň latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m2	15,543	283,00	4 398,63	21,0
149?	K	762	762420011	Demontáž latování střech z latě osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	30,000	66,59	1 997,63	21,0
150?	K	762	762522811	Obložení stropu z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných	%	52 622,930	6,00	3 157,38	21,0
151?	D	763	763	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	77,505	541,02	41 932,13	21,0
152?	K	763	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	41 932,130	8,00	3 354,57	21,0
153?	K	763	763131414	Konstrukce suché výstavby	m	18,600	492,75	9 165,13	21,0
154?	K	763	998763402	SDK podhled desky 1xA 15 bez Tl dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m	14,700	324,61	4 771,84	21,0
155?	K	764	764	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	m	24,970	516,05	12 885,88	21,0
156?	K	764	764212634	Konstrukce klempříské	m	17,270	374,56	6 488,58	21,0
157?	K	764	764216645	Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	2,000	407,85	815,70	21,0
158?	K	764	764311614	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	10,000	291,32	2 913,21	21,0
159?	K	764	764311614	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,970	516,05	12 885,88	21,0
160?	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	17,270	374,56	6 488,58	21,0
161?	K	764	764511642	Kolík oválný (trychtýřový) pro podokapní žláby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000	407,85	815,70	21,0
162?	K	764	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	10,000	291,32	2 913,21	21,0

P.Č	TV	KG	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98?	K	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	224,73	224,73	21,0
99?	K	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	299,64	299,64	21,0
100?	K	013	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	3,337	740,79	2 472,01	21,0
101?	K	013	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	2,873	765,76	2 200,02	21,0
102?	K	013	973028161	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček	m	2,000	432,82	865,64	21,0
103?	K	013	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	49,94	99,88	21,0
104?	K	013	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	5,600	118,19	661,88	21,0
105?	K	013	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	3,500	347,09	1 214,81	21,0
106?	K	013	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	7,000	391,20	2 738,42	21,0
107?	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřehování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	18,800	166,47	3 129,62	21,0
108?	K	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřehování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	25,600	224,73	5 753,18	21,0
109?	K	PK	PC 902	Plošina AVITECH pro postižené	kpl	1,000	111 784,07	111 784,07	21,0
110?	K	013	9707013111	Přesun sutě	t	99,258	249,70	24 785,10	21,0
111?	K	013	997013501	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	99,258	224,73	22 306,59	21,0
112?	K	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	992,580	26,64	26 437,44	21,0
113?	K	013	997013803	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,258	457,79	45 439,35	21,0
114?	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	1,479	374,56	553,97	21,0
115?	K	011	998011002	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovně)	t	292,777	224,73	65 796,78	21,0
116?	K	711	711111001	Přesun hmot	m2	124,285	4,99	620,69	21,0
117?	M	MAT	111631510	Práce a dodávky PSV	kg	0,037	12 485,19	461,95	21,0
118?	K	711	711141559	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	124,285	66,59	8 275,85	21,0
119?	M	MAT	628321340	Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	142,928	88,23	12 610,35	21,0
120?	K	711	711491273	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	42,525	84,90	3 610,34	21,0
121?	M	MAT	283230440	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z ropové folie	m2	51,030	21,64	1 104,34	21,0
122?	K	711	998711202	folie multifunkční profilovaná (ropová) GUTTABETAN 1,5 x 20 m	%	26 683,520	4,00	1 067,34	21,0
123?	K	713	713111121	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	m2	145,230	91,56	13 296,98	21,0
124?	M	MAT	631481140	Izolace tepelné	m2	74,067	140,67	10 418,74	21,0
				Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek					
				deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.140 mm					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67?	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	24,610	34,96	860,33	21,0
68?	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,347	2 913,21	24 316,57	21,0
69?	K	011	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,500	2 871,59	12 922,17	21,0
70?	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,541	312,13	2 353,77	21,0
71?	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,500	266,35	1 198,58	21,0
72?	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,459	22 223,64	10 200,65	21,0
73?	K	011	637211311	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	5,200	541,02	2 813,33	21,0
74?	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	557,67	1 673,02	21,0
75?	M	MAT	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 LP	kus	1,000	707,49	707,49	21,0
76?	M	MAT	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 LP	kus	2,000	1 206,90	2 413,80	21,0
				Ostatní konstrukce a práce, bourání				319 528,53	
77?	K	003	941112121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	145,825	49,94	7 282,61	21,0
78?	K	003	941112221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 10m za první a ZKD den	m2	4 374,750	20,81	91 032,64	21,0
79?	K	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	145,825	41,62	6 068,84	21,0
80?	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	95,150	66,59	6 335,82	21,0
81?	K	011	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	223,90	895,60	21,0
82?	K	011	953965143	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm	kus	4,000	91,56	366,23	21,0
83?	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,495	216,41	972,76	21,0
84?	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,086	291,32	5 560,15	21,0
85?	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,860	682,52	9 459,78	21,0
86?	K	013	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,792	915,58	725,14	21,0
87?	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,806	2 996,45	2 415,14	21,0
88?	K	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	10,080	183,12	1 845,81	21,0
89?	K	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	30,000	1 406,66	42 199,94	21,0
90?	K	231	966072810	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 1m	m	5,300	74,91	397,03	21,0
91?	K	013	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	169,340	51,61	8 738,87	21,0
92?	K	013	967031132	Přisekání dřevěných oslání v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	17,980	108,20	1 945,53	21,0
93?	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,822	91,56	75,26	21,0
94?	K	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	9,449	83,23	786,48	21,0
95?	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	249,70	393,53	21,0
96?	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,460	191,44	470,94	21,0
97?	K	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	58,26	116,53	21,0

P.Č.	TV	KG	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29?	K	014	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm	m2	0,300	915,58	274,67	21,0
	D	4		Vodorovné konstrukce				114 444,15	
30?	K	011	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek tl do 1800 mm	kus	3,000	174,79	524,38	21,0
31?	M	MAT	593411150	deska stropní plná PZD 20-150 149x34x7 cm	kus	3,000	399,53	1 198,58	21,0
32?	K	012	411133902	Dodávka a montáž stropních panelů	kpl	1,000	52 837,32	52 837,32	21,0
33?	K	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,861	3 296,09	12 726,20	21,0
34?	K	014	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	2,000	233,06	466,11	21,0
35?	K	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,033	8 156,99	269,18	21,0
36?	M	MAT	130104340	úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,019	17 479,27	332,11	21,0
37?	M	MAT	130107100	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,014	17 479,27	244,71	21,0
38?	K	011	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,206	7 491,11	1 543,17	21,0
39?	M	MAT	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,206	18 311,61	3 772,19	21,0
40?	K	011	417238112	Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	34,430	316,29	10 889,92	21,0
41?	K	011	417238126	Obezdvíka věnce oboustranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	38,800	270,51	10 495,88	21,0
42?	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,967	2 447,10	7 260,54	21,0
43?	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,450	449,47	1 101,19	21,0
44?	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,450	99,88	244,71	21,0
45?	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,297	24 820,56	7 371,71	21,0
46?	K	011	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	4,000	349,59	1 398,34	21,0
47?	K	011	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,800	915,58	1 648,05	21,0
48?	K	011	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,800	66,59	119,86	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				334 478,18	
49?	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	m2	6,000	149,82	898,93	21,0
50?	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	244,050	316,29	77 190,94	21,0
51?	K	014	612325122	Vápenocementová štuková omítka ryh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,200	291,32	349,59	21,0
52?	K	014	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	149,82	599,29	21,0
53?	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,960	353,75	4 938,31	21,0
54?	K	011	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	15,543	349,59	5 433,60	21,0
55?	M	MAT	283759350a	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	15,854	248,04	3 932,41	21,0
56?	K	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	140,554	326,28	45 859,91	21,0
57?	M	MAT	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	143,365	248,04	35 560,13	21,0
58?	K	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	69,220	284,66	19 704,33	21,0
59?	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	20,766	64,09	1 330,91	21,0
60?	K	011	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	27,450	91,56	2 513,27	21,0
61?	M	MAT	590516360	lišta základní LO 153 mm tl 1,0mm	m	28,823	57,43	1 655,36	21,0
62?	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	76,220	23,31	1 776,36	21,0
63?	M	MAT	590514820	lišta rohová AI, 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	7,000	14,98	104,88	21,0
64?	M	MAT	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	69,220	32,46	2 246,98	21,0
65?	K	011	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,300	372,06	15 738,08	21,0
66?	K	011	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	157,859	349,59	55 185,19	21,0

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Tlšice
 Objekt: Přístavba jídelna a kuchyně
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Tlšice, M. Podvalové 334
 Zhotovitel: SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.
 Datum: 11.03.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D HSV									
1									
Zemní práce									
1?	D	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,113	174,79	369,34	21,0
2?	K	001	132201109	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,113	29,13	61,56	21,0
3?	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	27,738	174,79	4 848,40	21,0
4?	K	001	132201209	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	27,738	29,13	808,07	21,0
5?	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	29,851	291,32	8 696,23	21,0
2									
Zakládání									
6?	D	011	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z betonového recyklatu	m3	37,525	932,23	34 981,84	21,0
7?	K	011	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prosifedi tř. C 12/15	m3	16,660	2 130,81	35 499,22	21,0
8?	K	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,324	21 807,47	7 065,62	21,0
9?	K	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	9,163	2 072,54	18 990,70	21,0
10?	K	011	279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	9,188	1 989,31	18 277,75	21,0
11?	K	011	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	47,775	2 180,75	104 185,16	21,0
12?	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,171	24 279,53	4 151,80	21,0
3									
Svislé a kompletní konstrukce									
13?	K	011	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	14,922	1 573,13	23 474,30	21,0
14?	K	011	311238216	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 15 na MC	m2	86,490	1 797,87	155 497,55	21,0
15?	K	011	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	360,41	360,41	21,0
16?	K	011	317168124	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm	kus	3,000	457,79	1 373,37	21,0
17?	K	011	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	8,000	441,14	3 529,15	21,0
18?	K	011	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	32,000	507,73	16 247,39	21,0
19?	K	011	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	4,000	624,26	2 497,04	21,0
20?	K	011	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	4,000	907,26	3 629,03	21,0
21?	K	011	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	m	15,500	92,39	1 432,05	21,0
22?	K	014	340238225	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm	m2	0,837	674,20	564,31	21,0
23?	K	014	340239212	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,000	730,80	1 461,60	21,0
24?	K	014	340239220	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 80 mm	m2	3,181	599,29	1 906,34	21,0
25?	K	011	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	33,965	674,20	22 899,21	21,0
26?	K	011	346244381	Plentování jednostranně v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,360	466,11	1 566,14	21,0
27?	K	011	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pleťvem	m2	12,880	399,53	5 145,90	21,0
28?	K	011	346981311	Izolace deskami dřevocementovými tl 25 mm bez bandáží spár	m2	2,450	915,58	2 243,17	21,0
						1 435 807,41			
						14 783,60			
						369,34			
						61,56			
						4 848,40			
						808,07			
						8 696,23			
						223 152,09			
						34 981,84			
						35 499,22			
						7 065,62			
						18 990,70			
						18 277,75			
						104 185,16			
						4 151,80			
						244 101,63			
						23 474,30			
						155 497,55			
						360,41			
						1 373,37			
						3 529,15			
						16 247,39			
						2 497,04			
						3 629,03			
						1 432,05			
						564,31			
						1 461,60			
						1 906,34			
						22 899,21			
						1 566,14			
						5 145,90			
						2 243,17			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Přístavba ZŠ Tišice

Název objektu

Přístavba šatny

Název části

Objednatel

Obec Tišice, M. Podvalové 334

Projektant

J. Uher, Tišice

Zhotovitel

SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.

5. května 1109/63, 140 00 Praha-Nusle

Rozpočet číslo

Zpracoval

1408a

JKSO

EČO

Místo

Tišice

IČ

DIČ

2093260

CZ02093260

Dne

11.03.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 035,26	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	280 700,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	134 866,16	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	318 249,78	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		739 851,59	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

23 -05- 2019

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

Shaft stavby Praha s.r.o.

S. Uher, 1109/63 140 00 Praha 4 - Nusle

ICO: 02093260 DIČ: CZ02093260

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	739 851,59
24	15 %	0,00 DPH
25	21 %	739 851,59 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	895 220,42

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba ZŠ Tišice

Objekt: Přístavba šatny

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Tišice, M. Podvalové 334

Zhotovitel: SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.

Datum: 11.03.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	286 735,65
1	Zemní práce	5 140,60
2	Zakládání	38 334,79
3	Svislé a kompletní konstrukce	40 993,08
4	Vodorovné konstrukce	3 860,82
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 972,96
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 932,98
997	Přesun sutě	54 567,67
998	Přesun hmot	15 932,75
PSV	Práce a dodávky PSV	453 115,94
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 116,12
713	Izolace tepelné	41 184,40
741	Elektroinstalace - silnoproud	35 208,24
762	Konstrukce tesařské	88 259,04
763	Konstrukce suché výstavby	45 976,73
764	Konstrukce klempířské	13 854,32
765	Krytina skládaná	89 337,83
766	Konstrukce truhlářské	73 223,65
771	Podlahy z dlaždic	50 057,98
784	Dokončovací práce - malby a tapety	8 897,63
	<u>Celkem</u>	<u>739 851,59</u>

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121?	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	72 498,660	1,00	724,99	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				50 057,98	
122?	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	16,700	99,88	1 668,02	21,0
123?	M	MAT	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	61,234	43,28	2 650,33	21,0
124?	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	36,742	457,79	16 820,13	21,0
125?	M	MAT	597614290	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 14,8 x 14,8 x 0,9 cm	m2	0,421	457,79	192,73	21,0
126?	M	MAT	597614060	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey S19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	39,995	423,66	16 944,45	21,0
127?	K	771	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	33,598	266,35	8 948,85	21,0
128?	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	47 224,510	6,00	2 833,47	21,0
	D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 897,63	
129?	K	784	784181121	Hloubková jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,013	18,31	1 062,31	21,0
130?	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,642	38,29	7 835,32	21,0
				Celkem				739 851,59	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
877	K	762	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	88,200	23,31	2 055,56	21,0
887	M	MAT	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,161	5 493,48	884,45	21,0
897	K	762	762342813	Demontáž laťování střež z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	61,480	16,65	1 023,45	21,0
907	K	762	762420011	Obložení stropu z desek CETRIS II 12 mm na sraz šroubovaných	m2	7,460	283,00	2 111,16	21,0
917	K	762	762342812	Demontáž laťování střež z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	61,480	18,31	1 125,80	21,0
927	K	762	762395000	Spojovací prosíředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky	m3	1,309	1 123,67	1 470,88	21,0
937	K	762	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	29,000	45,78	1 327,59	21,0
947	K	762	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 6 m	%	84 056,230	5,00	4 202,81	21,0
957	K	PK	PC 762001	Dotávka a montáž vazníků	kpl	1,000	47 718,40	47 718,40	21,0
	D	763		Konstrukce suché výstavby					
967	K	763	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	76,592	541,02	45 976,73	21,0
977	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační náleř	m2	76,592	13,32	41 438,18	21,0
987	K	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	39,922	33,29	1 329,16	21,0
997	K	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	43 287,360	5,00	2 189,37	21,0
	D	764		Konstrukce klempířské					
1007	K	764	764212634	Oplechování šlitu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,300	492,75	13 854,32	21,0
1017	K	764	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	2,300	324,61	746,61	21,0
1027	K	764	764311414	Lemování rovných zdi střež s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm	m	14,900	174,79	2 604,41	21,0
1037	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	14,900	374,56	5 580,88	21,0
1047	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000	407,85	407,85	21,0
1057	K	764	764518622	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	4,000	291,32	1 165,28	21,0
1067	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	13 609,350	1,80	244,97	21,0
	D	765		Krytina skládaná					
1077	K	765	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	61,480	49,94	89 337,83	21,0
1087	K	765	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou malbou do suti	m	5,800	29,13	3 070,36	21,0
1097	K	765	765113016	Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná sklonu do 30° na sucho	m2	93,996	640,91	168,97	21,0
1107	K	765	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	14,920	266,35	60 242,64	21,0
1117	K	765	765113122	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	14,920	307,97	3 973,95	21,0
1127	K	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	93,996	49,94	4 594,88	21,0
1137	M	MAT	592440820	fólie difúzní Bramac UNI 25 - 1 m2	m2	103,396	54,10	4 694,23	21,0
1147	K	765	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	82 339,010	8,50	5 593,98	21,0
	D	766		Konstrukce truhlářské					
1157	K	766	766622117	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva	m2	3,823	274,67	73 223,65	21,0
1167	M	MAT	611440180	okno plastové protiřozáření 118x324 cm - odhad	kus	1,000	22 032,20	1 050,08	21,0
1177	K	766	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřených výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,400	291,32	22 032,20	21,0
1187	M	MAT	611400310	okno plastové 110 x 200 cm - odhad	kus	2,000	13 492,33	1 281,81	21,0
1197	K	766	766660411	Montáž vchodových dveří 1krídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 280,63	26 984,66	21,0
1207	M	MAT	611441640	dveře plastové vchodové 1krídlové otevřené 90x197 cm	kus	1,000	18 869,28	2 280,63	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	45,042	249,70	11 247,16	21,0
587	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,042	224,73	10 122,44	21,0
597	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	450,420	26,64	11 996,97	21,0
607	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	45,042	457,79	20 619,79	21,0
617	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,552	374,56	581,31	21,0
	D	998		Přesun hmot				15 932,75	
627	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	58,006	274,67	15 932,75	21,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				453 115,94	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 116,12	
637	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátlakem penetračním	m2	35,595	4,99	177,76	21,0
647	M	MAT	111631510	lak asfaltový ALP/9 (M.J.kg) bal 9 kg	kg	0,011	12 485,19	137,34	21,0
657	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIIP	m2	35,595	66,59	2 370,19	21,0
667	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40)	m2	40,934	88,23	3 611,55	21,0
677	K	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svisle z nepové fólie	m2	5,040	84,90	427,89	21,0
687	M	MAT	283230440	fólie multifunkční profilovaná (nepová) GUTTABETA N 1,5 x 20 m	m2	6,048	21,64	130,88	21,0
697	K	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	6 855,610	3,80	260,51	21,0
	D	713		Izolace tepelné				41 184,40	
707	K	713	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	68,670	33,29	2 286,29	21,0
717	M	MAT	631537060	deska izolační ROCKMIN PLUS 610x1000x100 mm	m2	35,022	143,16	5 013,87	21,0
727	M	MAT	631537120	deska izolační ROCKMIN PLUS 610x1000x150 mm	m2	35,022	214,75	7 520,81	21,0
737	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými i rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,075	24,97	825,90	21,0
747	M	MAT	283759140	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	33,737	252,20	8 508,50	21,0
757	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,040	158,15	797,05	21,0
767	M	MAT	283763830	deska z extrudovaného polystyrenu URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 120 mm	m2	5,141	669,21	3 440,39	21,0
777	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	28 392,810	1,90	539,46	21,0
787	K	PK	PC 713 001	Zpěňující těsnění dveří - odhad	kpl	1,000	12 252,13	12 252,13	21,0
	D	741		Elektroinstalace - silnoproud				35 208,24	
797	K	741	7411100010	Dodávka a montáž elektroinstalace	kpl	1,000	35 208,24	35 208,24	21,0
	D	762		Konstrukce tesařské				88 259,04	
807	K	762	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	14,000	99,88	1 398,34	21,0
817	M	MAT	PC 762 002	Kotevní profily krovu	ks	42,000	139,00	5 838,07	21,0
827	K	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	78,300	49,94	3 910,36	21,0
837	K	762	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hranatého řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	14,400	174,79	2 517,01	21,0
847	M	MAT	605111680	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. - II.	m3	0,342	5 743,19	1 964,17	21,0
857	K	762	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	92,547	66,59	6 162,49	21,0
867	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,806	5 643,31	4 548,50	21,0

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25?	K	011	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	7,460	366,23	2 732,09	21,0
26?	K	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	18,447	326,28	6 018,88	21,0
27?	M	MAT	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2	18,816	248,04	4 667,10	21,0
28?	K	011	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl. do 40 mm	m	17,400	284,66	4 953,12	21,0
29?	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	6,395	64,09	409,86	21,0
30?	K	011	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	6,500	91,56	595,13	21,0
31?	M	MAT	590516360	lišta základní LO 153 mm tl. 1,0mm	m	6,825	57,43	391,97	21,0
32?	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	36,000	23,31	839,00	21,0
33?	M	MAT	590514820	lišta rohová AI 10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	37,800	14,98	566,33	21,0
34?	K	011	622381011	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,000	372,06	1 116,18	21,0
35?	K	011	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	25,407	324,61	8 247,49	21,0
36?	K	011	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prosifedí tř. C 16/20	m3	2,132	2 913,21	6 210,97	21,0
37?	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,132	312,13	665,46	21,0
38?	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými síťmi Kari	t	0,113	22 223,64	2 511,27	21,0
39?	K	011	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl. 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	0,450	541,02	243,46	21,0
40?	D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 932,98	
41?	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	25,680	149,82	3 847,44	21,0
42?	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	76,592	66,59	5 100,08	21,0
43?	K	011	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	29,000	90,73	2 631,05	21,0
44?	K	011	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	223,90	6 717,03	21,0
45?	K	011	953965116	Kolevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 170 mm	kus	29,000	30,80	893,11	21,0
46?	K	011	953965142	Kolevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm	kus	30,000	76,58	2 297,27	21,0
47?	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 100 mm	m2	4,992	216,41	1 080,32	21,0
48?	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl. do 150 mm	m2	8,500	291,32	2 476,23	21,0
49?	K	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	11,586	682,52	7 907,72	21,0
50?	K	013	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm	m2	162,864	51,61	8 404,67	21,0
51?	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,260	108,20	136,34	21,0
52?	K	013	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,591	91,56	145,67	21,0
53?	K	013	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	2,584	79,07	204,32	21,0
54?	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	249,70	787,07	21,0
55?	K	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl. do 600 mm	kus	2,000	208,09	416,17	21,0
56?	K	013	971033881	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl. do 900 mm	m3	0,991	765,76	758,87	21,0
57?	K	013	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl. do 450 mm	m	8,000	391,20	3 129,62	21,0
	D	997		Přesun sutě				54 567,67	

ROZPOČET

Stavba: Přístavba ZŠ Tišice
 Objekt: Přístavba šatny
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Tišice, M. Podvalové 334
 Zhotovitel: SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.
 Datum: 11.03.2019

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				286 735,65	
D		1		Zemní práce				5 140,60	
1?	K	221	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kamenniva	m2	35,910	33,29	1 195,58	21,0
2?	K	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,615	174,79	1 156,25	21,0
3?	K	001	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	6,615	29,13	192,71	21,0
4?	K	001	162701105	Vodorovné přemísťování do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,615	220,16	1 456,33	21,0
5?	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,615	14,15	93,60	21,0
6?	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,615	158,15	1 046,13	21,0
D		2		Zakládání				38 334,79	
7?	K	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,269	1 048,76	8 672,16	21,0
8?	K	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,058	21 807,47	1 264,83	21,0
9?	K	011	273321211	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prosředí tř. C 12/15	m3	6,407	2 130,81	13 652,07	21,0
10?	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,260	216,41	272,68	21,0
11?	K	011	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	1,260	74,91	94,39	21,0
12?	K	011	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	1,884	2 072,54	3 904,67	21,0
13?	K	011	279113125	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	4,725	2 180,75	10 304,03	21,0
14?	K	011	279361821	Výztuž základových zdi nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,007	24 279,53	169,96	21,0
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				40 993,08	
15?	K	011	311238215	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	19,522	1 797,87	35 097,97	21,0
16?	K	011	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	4,000	360,41	1 441,62	21,0
17?	K	011	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm	kus	8,000	407,85	3 262,80	21,0
18?	K	011	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrenu tl 100 mm	m	4,250	92,39	392,66	21,0
19?	K	014	340238212	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,092	730,80	798,03	21,0
D		4		Vodorovné konstrukce				3 860,82	
20?	K	011	417238116	Obezdivka věnce oboustranná věncovkou POROTHERM v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	6,300	316,29	1 992,64	21,0
21?	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,378	2 447,10	925,00	21,0
22?	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,038	24 820,56	943,18	21,0
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80 972,96	
23?	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	116,159	316,29	36 740,10	21,0
24?	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,490	353,75	4 064,55	21,0

Protokol o předání staveniště

Akce: PŘÍSTAVBA ZŠ V TIŠICÍCH

SoD: ze dne 23.5.2019

Předávající : OBEC TIŠICE
Marie Podvalové č.p. 334
277 15 Tišice
IČ: 00237221
Zastoupený: Bc. Pavel Končel, DiS. starosta obce


Přebírající : SHAFT STAVBY PRAHA s.r.o.
5. května 1109/63
140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 02093260
Zastoupený : Jiří Hriagyel, jednatel

Dne: 23.5.2019 bylo provedeno předání staveniště.

Dodavatel převzal : 1x SOD
Projektovou dokumentaci
klíče od objektu
napojovací body el. energie a vody

za přebírajícího :

za objednatele :



Tento protokol je součástí stavebního deníku.